招标文件修改通知

各有关单位：

根据采购单位要求，现对 城市森林公园健身步道设施项目 （项目编号：1101162621020000 18858-XM001/GXTC-C-261620056）的招标文件中“第五章采购需求--一、采购标的--1.采购标的》--《货物需求一览表》”中的参数要求及提交投标文件截止时间、开标时间，进行如下修改：

一、参数的修改：

序号	标的名称	更正前	更正后
1	弹性面层	1、面层 13mmEPDM 橡胶颗粒，新国标环保颗粒 20%含胶量，颗粒均匀、色泽一致，面层为彩色。 5、为确保产品长期耐用性，环保 EPDM 橡胶颗粒模拟户外降雨(酸碱)暴晒等场景，依据 GB/T 1690-2010、GB/T 31838.3-2019、GB/T 19466.3-2004 等相关标准，检测在耐酸耐碱(10%硫酸、20%氢氧化钠)的环境中浸泡 168 小时后无明显变色、无起泡、无裂纹、无剥落:表面电阻≥1*1060:无熔点和耐臭氧(40°CX50pphmX48h)后无裂纹。	1、面层 13mmEPDM 橡胶颗粒，新国标环保颗粒 20%含胶量，颗粒均匀、色泽一致，面层为彩色。 5、为确保产品长期耐用性，环保 EPDM 橡胶颗粒模拟户外降雨(酸碱)暴晒等场景，依据 GB/T 1690-2010、GB/T 31838.3-2019、GB/T 19466.3-2004 等相关标准，检测在耐酸耐碱(10%硫酸、20%氢氧化钠)的环境中浸泡 168 小时后无明显变色、无起泡、无裂纹、无剥落:表面电阻≥1*106 Ω:无熔点和耐臭氧(40°CX50pphmX48h)后无裂纹。

2	弹性面层铺装	1、部位:运动场地整体 EPDM 橡胶颗粒面层铺设，总面积 7800m	1、部位:运动场地整体 EPDM 橡胶颗粒面层铺设，总面积 7800 ㎡
3	铣刨路面	1、铣刨透水青混凝土 15mm；	1、铣刨透水青混凝土 15mm；
12	标识牌安装	基础尺寸:长 1000mm，宽 400mm，深 600mm，现浇混凝土基础，混凝土强度等级:C25,预埋铁件 1.钢材种类:14mm 钢板，90 ≠ 50*6mm 角钢，2.铁件尺寸:800*320mm	基础尺寸:长 1000mm，宽 400mm，深 600mm，现浇混凝土基础，混凝土强度等级:C25,预埋铁件 1.钢材种类:14mm 钢板，90*50*6mm 角钢，2.铁件尺寸:800*320mm

二、提交投标文件截止时间、开标时间的修改

序号	条款名称	更正前	更正后
1	提交投标文件截止时间、开标时间	投标截止时间、开标时间：2026 年 10 月 21 日 13 点 30 分（北京时间）。	投标截止时间、开标时间：2026 年 10 月 30 日 13 点 30 分（北京时间）。

除上述内容外，其他内容不变。特此通知。

国信招标集团股份有限公司

(签章)

2026 年 10 月 14 日

国信招标集团股份有限公司联系人：李经理，联系电话：18612981052，回执盖章扫描件于 2026 年 10 月 16 日 12 时 00 分前发至邮箱 wangchen1@gxzb.com.cn 进行反馈。

回　执

国信招标集团股份有限公司：

我单位已收到 城市森林公园健身步道设施项目 （项目编号：1101162621020000 18858-XM001/GXTC-C-261620056）全部修改文件，特此确认。

公司名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日　　期：