

采购需求

说明：

- 1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
- 2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

1. 采购标的

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	杨宋镇张各庄村“和美田园·蔬香满韵”特色蔬菜产业园项目	225.1556	1	杨宋镇张各庄村“和美田园·蔬香满韵”特色蔬菜产业园项目包含的全部施工内容，具体详见工程量清单

2. 项目概述

- (1) 项目名称：杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目（二次）
- (2) 预算资金：225.1556 万元。
- (3) 招标范围：本项目图纸及工程量清单范围内温室大棚以及相关配套基础设施的改造等全部内容的施工工作。

二、商务要求

1. 交付的时间和地点

- (1) ★工期：60 日历天，计划开工日期：2026 年 8 月 20 日，计划竣工日期：2026 年 10 月 18 日
- (2) 地点：北京市怀柔区杨宋镇

2. 付款条件（进度和方式）：详见第五章合同草案条款

三、技术要求

1. 基本要求

- (1) 采购标的需实现的功能或者目标

本项目旨在杨宋镇张各庄满族村打造“和美田园·蔬香满韵”特色蔬菜产业园。实现农业、文化与旅游的融合发展，构建一个集高效生产、科普教育、文化体验、趣味休闲、生态示范于一体的京郊特色蔬菜产业与农文旅融合标杆项目。通过项目的实施，促进当地经济发展，提升村民收入，强化民族团结与文化认同，推动乡村振兴与产业升级。

- (2) 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2. 工程内容：详见第四章采购需求附件 1 工程量清单

3. 验收标准

- (1) ★工程质量标准：符合合格标准
- (2) ★安全生产标准化管理目标等级：达标（合格）

4. 其他要求（如有）

5. 图纸：另附

6. 工程量清单

- (1) 编制范围：施工图纸所示的全部内容（具体内容详见第四章采购需求附件 1 工程量清单）。
- (2) 编制依据：国家相关定额、规定与办法，预算评审报告及设计图纸。

7. 响应磋商报价要求

- (1) 磋商报价以 2026 年 6 月《北京工程造价信息》为基准期，与基准期对应的主要材料和机械以及人工市场价格为基准价。
- (2) 结算价格以财政评审或采购人委托的第三方评审机构评审的价格为准。
- (3) 供应商应根据图纸对工程量清单进行核对，如有不一致，应按第二章供应商须知资料表 24.1.1 条要求的时间和方式提出；如图纸中有的工程内容，而工程量清单中没有或与图纸不一致的工程内容，而供应商未提出，则视为此部分工作内容已包含在报价中，结算时不予调整。
- (4) 已标价工程量清单首页（磋商报价总价页）审核人应由一级造价工程师签字并加盖执业印章，已标价工程量清单首页格式自拟。
- (5) ★供应商应依据工程量清单进行报价，未按磋商文件工程量清单报价的予以废标。工程量清单详见第四章采购需求附件 1。

附件 1：工程量清单

工程项目清单汇总表

工程名称：杨宋镇张各庄村“和美田园·蔬香满韵”特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中:		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目				/
1.1	杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目				/
1.1.1	1栋蔬菜培育、科普体验温室建设				/
1.1.2	38栋砖墙温室提升建设				/
1.1.3	23栋砖墙温室拆除				/
1.1.4	形象门户（入口）				/
1.1.5	园区道路				/
1.1.6	供电提升				/
1.1.7	供水提升				/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/
合 计					

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

材料暂估单价表

工程名称：杨宋镇张各庄村“和美田园·蔬香满韵”特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

2 本工程采用增值税一般计税方法时, 上述材料暂估单价为不包含增值税(进项税额)的价格。

3 本工程采用增值税简易计税方法时, 上述材料暂估单价为包含增值税(进项税额)的价格。

措施项目清单计价表

工程名称：杨宋镇张各庄村“和美田园·蔬香满韵”特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运出施工现场的装卸和运输、轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1	安全生产费						
	1.2	文明施工费						
	1.3	环境保护费						
	1.4	临时设施费						
2		特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计								

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
 3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
1		(杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目) 施工垃圾场外运输和消纳费						
1.1		(1栋蔬菜培育、科普体验温室建设) 施工垃圾场外运输和消纳费						
1.2		(38栋砖墙温室提升建设) 施工垃圾场外运输和消纳费						
1.3		(23栋砖墙温室拆除) 施工垃圾场外运输和消纳费						
1.4		(形象门户(入口)) 施工垃圾场外运输和消纳费						
1.5		(园区道路) 施工垃圾场外运输和消纳费						
1.6		(供电提升) 施工垃圾场外运输和消纳费						
1.7		(供水提升) 施工垃圾场外运输和消纳费						
合 计								

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费								
	安全生产费								
	临边洞口交叉高处作业防护								
									
	文明施工费								
	文明施工费								
	废水沉淀池								
									
	环境保护费								
	环境保护费								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
									
	临时设施费								
	临时设施费								
	周转使用临建								
									
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目

第 2 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	增加措施费								
	其他特殊安全生 产标准化措施费								
	现场管理费								
	现场管理费								
	施工垃圾场外运 输和消纳费								
	工程水电费								
	工程水电费								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目费用分拆表

工程名称：杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1		措施项目							
1.1		安全生产标准化措施费							
1.1.1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费							
1.1.1.1		安全生产费							
1.1.1.1.1		安全生产费							
1.1.1.1.2		临边洞口交叉高处作业防护							
1.1.1.1.3									
1.1.1.2		文明施工费							
1.1.1.2.1		文明施工费							
1.1.1.2.2		废水沉淀池							
1.1.1.2.3									
1.1.1.3		环境保护费							
1.1.1.3.1		环境保护费							
1.1.1.3.2		控制扬尘、噪声、废气费用							
1.1.1.3.3									
1.1.1.4		临时设施费							
本页小计									

措施项目费用分拆表

工程名称：杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1.1.1.4.1		临时设施费							
1.1.1.4.2		周转使用临建							
1.1.1.4.3									
1.1.2		特殊安全生产标准化措施费							
1.1.2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费							
1.1.2.1.1									
1.1.2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费							
1.1.2.2.1									
1.1.2.3		其他特殊安全生产标准化措施费							
1.1.2.3.1									
1.2		其他总价措施							
1.2.1		现场管理费							
1.2.1.1		现场管理费							
1.2.2		施工垃圾场外运输和消纳费							
本页小计									

措施项目费用分拆表

工程名称：杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1. 2. 3		工程水电费							
1. 2. 3. 1		工程水电费							
本页小计									
合 计									

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2. 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。
3. 本表内容包括大型垂直运输机械的进出场及安拆。

其他项目清单计价表

工程名称：杨宋镇张各庄村“和美田园·蔬香满韵”特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	不含税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额	元			
2	未确定工程暂列金额	元			
2.1					
3	未确定服务暂列金额	元			
3.1					
4	未确定其他暂列金额	元			
4.1					
本页小计					
合 计					

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

专业工程暂估价表

工程名称：杨宋镇张各庄村“和美田园·蔬香满韵”特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
2. “人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全标准化措施费的最低费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全安全标准化措施费的最低费用使用。投标人应当根据自身的安全标准化方案计算安全标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为招标价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
4. 工程内容中需说明所包含的主要措施项目。

计目工表

工程名称：杨宋镇张各庄村“和美田园·蔬香满韵”特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

总承包服务费计价表

工程名称：杨宋镇张各庄村“和美田园·蔬香满韵”特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由招标人填写。

增值税计价表

工程名称：杨宋镇张各庄村“和美田园·蔬香满韵”特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

费率报价表

工程名称：杨宋镇张各庄村 “和美田园·
蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目

序号	费用名称	取费基数	报价费率（%）
A	_____工程		
A. 1	企业管理费		
A. 2	利润		
B	_____工程		
B. 1	企业管理费		
B. 2	利润		
C	措施项目		
C. 1	企业管理费		
C. 2	利润		

人机费用表

工程名称：杨宋镇张各庄村“和美田园·蔬香满韵”特色蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-1栋蔬菜培育、科普体验温室建设单位工程)

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1栋蔬菜培育、科普体验温室建设						
		日光温室升级						
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:挖一般土方 2. 开挖深度:1.41m 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	70.98			
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:原土回填 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	55.49			
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:土方外运, 运距综合考虑 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	15.49			
4	010401004001	新建砖墙-山墙、后墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖墙 2. 墙体厚度:490mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	24.37			
5	010401004002	新建砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15砖墙 2. 墙体厚度:490mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	10.73			
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:混凝土垫层 2. 厚度:100厚 3. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 4. 未尽事宜详见图	m3	2.58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-1栋蔬菜培育、科普体验温室建设单位工程)

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求					
7	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:基础垫层 2. 模板材质:复合木模板 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	7.58			
8	010503003001	压顶	1. 混凝土强度等级:200厚钢筋混凝土压顶 2. 砂浆(细石混凝土)种类及强度等级:C25 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	4.92			
9	010505006001	压顶模板	1. 模板形式:复合模板 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	21.21			
10	010502022001	工具房圈梁	1. 混凝土种类:钢筋混凝土工具房圈梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	1.05			
11	010505012001	工具房圈梁模板	1. 模板形式:复合模板 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	8.71			
12	010502013001	工具房楼板	1. 混凝土种类:钢筋混凝土工具房楼板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	1.71			
13	010505007001	工具房楼板模板	1. 模板形式:复合模板 2. 未尽事宜详见图	m2	14.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-1栋蔬菜培育、科普体验温室建设单位工程)

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求					
14	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	2.18			
15	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	18.18			
16	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300、HPB400 2. 钢筋制作安装 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	t	0.561			
17	010604001001	100X100X5镀锌方钢管	1. 钢材品种、规格: 100X100X5镀锌方钢管 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	t	0.248			
18	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 灰色钢板 2. 钢板型号、厚度: 5mm厚 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	73.83			
19	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热方式及材料名称: 聚苯板 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度: 100厚 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	80.48			
20	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 最薄处20厚 2. 砂浆种类及强度等级: 1:3水泥砂浆	m2	80.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-1栋蔬菜培育、科普体验温室建设单位工程)

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			找平层 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求					
21	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 4mm改性沥青防水层 2. 防水层数: 1层 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m ²	96.14			
22	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: $\Phi 40$ 壁厚2.5镀锌圆钢管、 $\Phi 14$ 螺纹钢筋、 $\Phi 10$ 螺纹钢筋与支座镀锌钢板及预埋件 2. 构件涂(镀)层要求: 钢结构连接未特殊说明均为全熔透坡口对接焊缝(满焊焊接), 所有地下与土壤直接接触的钢结构部分缠沥青麻筋2遍防腐。钢管等空心构件外露端用钢板做为封头板, 并采用焊缝封闭, 并确保组装过程中构件内不得积水。 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	t	1.975			
23	010603003001	横杆	1. 钢材品种、规格: 横杆 $\Phi 25 \times 2.5$ 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	t	0.434			
24	011506001001	五层防雨棉被	1. 防护材料种类: 五层防雨棉被 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m ²	341.3			
25	010805003001	电动卷绵机	1. 电动卷绵机 2. 规格: 中五轴 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-1栋蔬菜培育、科普体验温室建设单位工程)

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			范、验收标准及使用功能要求					
26	010805003002	电动卷膜器	1. 电动卷膜器 2. 规格: 详见图纸 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	套	2			
27	010901006001	棚膜	1. 膜布品种、规格: 棚膜: PO15丝及国产防虫网40目 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	337.1			
28	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	1. 铲除部位: 铲除墙体原有批荡及饰面(仅限原有墙体) 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	180			
29	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体表面清理, 素水泥浆一遍 2. 10厚DP M15砂浆(分二次)找平扫毛 3. 5厚DPM15砂浆抹面 4. 抹灰基本干后在表面刷素水泥浆一遍, 并进行压光 5. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	270.9			
30	010901002001	工具房屋面	1. 20厚DS M20砂浆保护层 2. 面铺0.4厚塑料薄膜或无纺布(200克/mm)隔离层保护层 3. 防水层: 3厚自粘橡胶改性沥青防水卷材防水层 4. 刷基层处理剂一遍(冷底子油) 5. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	14.25			
31	011301001001	工具房天棚	1. 10厚聚合物防水砂浆修补平整板底蜂窝麻面,	m2	12.45			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-1栋蔬菜培育、科普体验温室建设单位工程)

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 板底满刮3厚防裂腻子分遍找平 4. 刷白水泥浆二道 5. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求					
32	011201001002	工具房墙面拆除	1. 剔除现状水泥砂浆 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	90.28			
33	011201001003	工具房墙面新建	1. 20厚1:3水泥砂浆 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	90.28			
34	011404001001	工具房外墙墙面喷刷涂料	1. 灰色涂料 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	45.14			
35	010801001001	2100X1000PO膜门	1. 门洞口尺寸:2100X1000 2. 门类型:PO膜门 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	4.2			
36	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:2100*900 2. 框、扇材质:同现状成品铝合金防盗门 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	1.89			
		分部小计						
		认领专属农场						
37	040204001001	60厚灰色/红色透水砖	1. 块料品种、规格:60厚灰色/红色透水砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚中粗砂+200厚级配碎	m2	78.24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-1栋蔬菜培育、科普体验温室建设单位工程)

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			石垫层+碾压路床 (压实度 ≥ 0.93)					
38	050307007001	木制围栏	1. 围栏材料种类、规格: 木制围栏	m	32.31			
39	011508001001	标识牌	1. 标识牌	个	10			
		分部小计						
		科普互动屏幕						
40	030505016001	显示设备	1. 名称: 显示互动大屏 2. 规格: 55寸物联网标准版 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其他: 相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范要求	台	1			
		分部小计						
		智慧农业设施						
41	031005008001	水肥一体机	1. 名称: 水肥一体机 2. 型号: 半自动基础版 3. 其他: 相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范要求	台	1			
42	030503005001	传感器	1. 名称: 土壤温湿度传感器 2. 测量参数: 土壤体积分含水率, 土壤湿度 3. 安装方式: 地插式安装 4. 其他: 相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范要求	支	1			
43	030503005002	传感器	1. 名称: 空气温湿度传感器 2. 规格: 输出信号RS485 3. 安装方式: 百叶箱 4. 其他: 相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范要求	支	1			
44	030503005003	传感器	1. 名称: 光照传感器 2. 规格: 输出信号RS485, 精度 $\pm 5\%$ 3. 安装方式: 壁挂式 4. 其他: 相关事宜均	支	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-1栋蔬菜培育、科普体验温室建设单位工程)

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			应完成且满足设计及施工验收规范等要求					
45	030503005004	传感器	1. 名称:二氧化碳传感器 2. 规格:输出信号RS485, 量程0~5000ppm, 精度±(50ppm+5%) 3. 安装方式:壁挂式 4. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	支	1			
46	030503015001	物联网M2M设备	1. 名称:日光温室物联网工控一体机 2. 规格:输出IO≥16路, 输入IO≥10路, 模拟量IO≥6路, RS485≥2路, 支持4G/5G网络 3. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	个	1			
47	030503003001	控制箱	1. 名称:日光温室智能电气控制柜 2. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	台	1			
48	030503002001	控制器	1. 名称:日光温室卷帘机止停系统 2. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	台	1			
49	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:高清网络球机 2. 规格:400万像素7寸混合补光网络高清智能球机 3. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	台	1			
50	030501004001	存储设备	1. 名称:网络硬盘录像机 2. 规格:2U标准机架式IP存储 3. 其他:相关事宜均应完成且满足设计	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-38栋
砖墙温室提升建设单位工程)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		砖墙温室提升改造						
1	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:挖一般土方 2. 开挖深度:1.41m 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	50			
2	010102007002	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:原土换填 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	30			
3	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:土方外运, 运距综合考虑 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	50			
4	010401004003	新建砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15砖墙 2. 墙体厚度:530mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	8.52			
5	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:混凝土垫层 2. 厚度:100厚 3. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 4. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	2.04			
6	010505001002	垫层模板	1. 基础类型:基础垫层 2. 模板材质:复合木模板 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-38栋
砖墙温室提升建设单位工程)

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010503003002	压顶	1. 混凝土强度等级: 200厚钢筋混凝土压顶 2. 砂浆(细石混凝土) 种类及强度等级:C25 3. 未尽事宜详见图 纸、应符合相关规 范、验收标准及使 用功能要求	m3	5.52			
8	010505006002	压顶模板	1. 模板形式:复合模 板 2. 未尽事宜详见图 纸、应符合相关规 范、验收标准及使 用功能要求	m2	22.4			
9	010502022002	工具房圈梁	1. 混凝土种类:钢筋 混凝土工具房圈梁 2. 混凝土强度等级: C25 3. 未尽事宜详见图 纸、应符合相关规 范、验收标准及使 用功能要求	m3	2.09			
10	010505012002	工具房圈梁模板	1. 模板形式:复合模 板 2. 未尽事宜详见图 纸、应符合相关规 范、验收标准及使 用功能要求	m2	17.42			
11	010502013002	工具房楼板	1. 混凝土种类:钢筋 混凝土工具房楼板 2. 混凝土强度等级: C25 3. 未尽事宜详见图 纸、应符合相关规 范、验收标准及使 用功能要求	m3	2.99			
12	010505007002	工具房楼板模板	1. 模板形式:复合模 板 2. 未尽事宜详见图 纸、应符合相关规 范、验收标准及使 用功能要求	m2	24.9			
13	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300、HPB400钢 筋制作安装 2. 未尽事宜详见图 纸、应符合相关规 范、验收标准及使 用功能要求	t	0.619			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-38栋
砖墙温室提升建设单位工程)

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010604001002	100X100X5镀锌方钢管	1. 钢材品种、规格: 100X100X5镀锌方钢管 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	t	0.744			
15	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: $\Phi 40$ 壁厚2.5镀锌圆钢管、 $\Phi 14$ 螺纹钢、 $\Phi 10$ 螺纹钢与支座镀锌钢板及预埋件 2. 构件涂(镀)层要求: 钢结构连接未特殊说明均为全透透坡口对接焊缝(满焊焊接), 所有地下与土壤直接接触的钢结构部分缠沥青麻筋2遍防腐。钢管等空心构件外露端口用钢板做为封头板, 并采用焊缝封闭, 并确保组装过程中构件内不得积水。 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	t	5.291			
16	010603003002	横杆	1. 钢材品种、规格: 横杆 $\Phi 25 \times 2.5$ 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	t	0.977			
17	011506001002	五层防雨棉被	1. 防护材料种类: 五层防雨棉被 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m ²	10723.58			
18	010805003003	电动卷绵机	1. 电动卷绵机 2. 规格: 中五轴 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	套	38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-38栋
砖墙温室提升建设单位工程)

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010805003004	电动卷膜器	1. 电动卷膜器 2. 规格: 详见图纸 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	套	76			
20	010901006002	棚膜	1. 膜布品种、规格: 棚膜: PO15丝及国产防虫网40目 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	10723.58			
21	911301001002	墙、柱面抹灰铲除	1. 铲除部位: 铲除墙体原有批荡及饰面(仅限原有墙体) 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	1998.72			
22	911002001001	混凝土屋面整体拆除	1. 坡屋面拆除 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	30			
23	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体表面清理, 素水泥浆一遍 2. 10厚DP M15砂浆(分二次)找平扫毛 3. 5厚DPM15砂浆抹面 4. 抹灰基本干后在表面刷素水泥浆一遍, 并进行压光 5. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	3997.44			
24	010901002002	工具房屋面	1. 20厚DS M20砂浆保护层 2. 面铺0.4厚塑料薄膜或无纺布(200克/mm)隔离层保护层 3. 防水层: 3厚自粘橡胶改性沥青防水卷材防水层 4. 刷基层处理剂一遍(冷底子油) 5. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	855			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-38栋
砖墙温室提升建设单位工程)

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	011301001002	工具房天棚	1. 10厚聚合物防水砂浆修补平整板底蜂窝麻面, 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 板底满刮3厚防裂腻子分遍找平 4. 刷白水泥浆二道 5. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	24.9			
26	011201001005	工具房墙面拆除	1. 剔除现状水泥砂浆 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	2565.66			
27	011201001006	工具房墙面新建	1. 20厚1:3水泥砂浆 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	2565.66			
28	011404001002	工具房外墙面喷刷涂料	1. 灰色涂料 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	2565.66			
29	010802003002	防盗门	1. 门洞口尺寸:2100*900 2. 框、扇材质:同现状成品铝合金防盗门 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	26.46			
30	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1500*900 2. 窗类型:推拉窗 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	9			
31	911301001003	小院围墙拆除	1. 剔除现状水泥砂浆 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	879.84			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-38栋
砖墙温室提升建设单位工程)

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	911301003001	小院围墙新建	1. 滚涂灰色涂料2遍 2. 20厚1: 3水泥砂浆 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	879.84			
		分部小计						
		智慧农业设施						
33	031005008002	水肥一体机	1. 名称:水肥一体机 2. 型号:半自动基础版 3. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	台	38			
34	030503005005	传感器	1. 名称:土壤温湿度传感器 2. 测量参数:土壤体含水率, 土壤湿度 3. 安装方式:地插式安装 4. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	支	38			
35	030503005006	传感器	1. 名称:空气温湿度传感器 2. 规格:输出信号RS 485 3. 安装方式:百叶箱 4. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	支	38			
36	030503005007	传感器	1. 名称:光照传感器 2. 规格:输出信号RS 485, 精准度±5% 3. 安装方式:壁挂式 4. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	支	38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-38栋砖墙温室提升建设单位工程)

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030503005008	传感器	1.名称:二氧化碳传 感器 2.规格:输出信号RS 485,量程0~5000ppm ,精度±(50ppm+5%) 3.安装方式:壁挂式 4.其他:相关事宜均 应完成且满足设计 及施工验收规范等 要求	支	38			
38	030503003002	控制箱	1.名称:日光温室智 能电气控制柜 2.其他:相关事宜均 应完成且满足设计 及施工验收规范等 要求	台	38			
		分部小计						
		标识系统						
39	011508001002	标识牌	1.标识牌 2.未尽事宜详见图 纸、应符合相关规 范、验收标准及使 用功能要求	个	38			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-形象
门户(入口)单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:挖一般土方 2. 开挖深度:1.2m 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	60.35			
2	010102007003	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:原土回填 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	39.16			
3	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:土方外运, 运距综合考虑 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	21.19			
4	010501001003	基础垫层	1. 基础形式:混凝土垫层 2. 厚度:100厚 3. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 4. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	4.52			
5	010505001003	垫层模板	1. 模板形式:复合模板 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	6.8			
6	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:c30混凝土 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	15.43			
7	010505002001	基础模板	1. 模板形式:复合模板 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	25.95			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-形象
门户 (入口) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 混凝土柱 2. 混凝土强度等级: C30 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	1.24			
9	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	11.2			
10	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300、HPB400 钢筋制作安装 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	t	1.17			
11	010603001001	实腹钢柱-方钢管	1. 柱类型: □200X200X8 镀锌钢管、外饰黑色氟碳漆 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	t	1.592			
12	010603001002	实腹钢柱-圆钢管	1. 柱类型: 直径400X8 镀锌圆钢, 外饰黑色氟碳漆 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	t	0.464			
13	010604001003	钢梁	1. 梁类型: □200X200X8 镀锌钢管、外饰黑色氟碳漆 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	t	1.454			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-形象门户 (入口) 单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称: 150x100x10厚护脚、400x400x20厚镀锌钢板、500x500x25厚镀锌钢板及Φ16螺栓等预埋件 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	t	0.584			
15	011507003001	成品集装箱	1. 箱体规格: 成品集装箱6098*2439*2436 2. 基层材料种类: □200X200X8镀锌钢管钢梁、□100X100X5镀锌钢管Φ1000、L50X5镀锌角钢龙骨Φ1000 3. 面层材料品种: 2厚镀锌钢板, 仿集装箱凹凸, 外饰黄色氟碳漆+8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃门及窗户	个	3			
16	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格: □50X30X5镀锌钢管扶手外饰黑色氟碳漆 2. 固定件种类、规格: Φ30X3镀锌钢管立柱Φ100外饰黑色氟碳漆 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m	18.92			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-形象
门户（入口）单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	01B001	旋转楼梯及平台	1. 基层材料种类、规格: □150X150X5 镀锌钢管、□70X100X5镀锌钢管外饰黑色氟碳漆 2. 面层材料品种、规格: 栗色竹木150X20, 留缝5、3厚不锈钢板外饰黑色氟碳漆、3厚不锈钢板肋板、15厚不锈钢板肋板 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	个	2			
18	011508001003	满韵蔬香休闲农场等字	1. 外包1.5厚镀锌钢板造型外饰仿古铜色氟碳漆 2. 文字要求及样式详见图纸 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	项	1			
19	911301001004	墙、柱面抹灰铲除	1. 现状门卫室木材饰面剔除掉改成20厚灰色文化石; 30厚1: 3水泥砂浆粘贴 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	99.6			
20	910901002001	屋面防水拆除	1. 屋面防水层拆除 2. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	33			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-形象
门户(入口)单位工程)

第 5 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-园区道路单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面及结合层 2. 厚度:现状主路拆除现状60厚预制混凝土砖, 30厚水泥砂浆 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	2495.7			
2	910204002002	余方弃置	1. 弃料品种:建筑废料外运 2. 场外运距:场外运距10km 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m3	224.61			
3	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:40厚细粒式沥青砼AC-13C 2. 基层:平均100厚C25混凝土 3. 未尽事宜详见图纸、应符合相关规范、验收标准及使用功能要求	m2	2495.7			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-供电提升单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别:挖沟槽土方 2. 开挖深度:1m以内 3. 机械挖沟槽 4. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	m3	187.2			
2	010102007004	回填方	1. 填方部位:沟槽回填土 2. 材料品种:原土回填 3. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	m3	187.2			
3	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AC1 2. 规格:6回路, 400*500*250mm 3. 安装方式:落地安装 4. 含设备基础 5. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	台	38			
4	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱AC2 2. 规格:10回路, 400*500*250mm 3. 安装方式:落地安装 4. 含设备基础 5. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	台	1			
5	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*4mm2 3. 敷设方式:直埋敷设 4. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	m	507			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-供电提升单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*2.5mm ² 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 其他: 相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范要求	m	328			
7	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3*2.5mm ² 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 其他: 相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范要求	m	2912			
8	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-2*2.5mm ² 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 其他: 相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范要求	m	2752			
9	030412001001	配管	1. 名称: PVC电线管 2. 规格: 明配Φ20 3. 其他: 相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范要求	m	5294			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-供水提升单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	010102002004	挖沟槽土方	1. 土类别:挖沟槽土方 2. 开挖深度:1m以内 3. 机械挖沟槽 4. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	m3	868.02			
2	010102007005	回填方	1. 填方部位:沟槽回填土 2. 材料品种:原土回填 3. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	m3	868.02			
3	031001008001	塑料管	1. 材质:PE塑料给水管 2. 规格:De160 3. 连接形式:热熔连接 4. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	m	61			
4	031001008002	塑料管	1. 材质:PE塑料给水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:热熔连接 4. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	m	976			
5	031001008003	塑料管	1. 材质:PE塑料给水管 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	m	273			
6	031002001001	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求	个	62			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (杨宋镇张各庄村 “和美田园·蔬香满韵” 特色蔬菜产业园项目单项工程-供水提升单位工程)

第 2 页 共 2 页

[illegible]