

## 中标通知书（施工）

北京市园林设计工程有限公司：

根据 密云区林长制示范区建设项目 项目 施工 招标文件和你单位于 2025年08月06日 10:30 前提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述工程的中标人，主要中标条件如下：

项目名称	密云区林长制示范区建设项目				
建设地址	密云区 溪翁庄镇金叵罗村	建设面积	217400.9平方米		
中标价格	6144210.46 元，大写：陆佰壹拾肆万肆仟贰佰壹拾元肆角陆分				
中标工程范围	本项目工程量清单范围内的绿化工程、铺装工程、基础配套设施工程等施工图纸中包含的全部工作内容				
项目负责人	姓名：张玉芬 身份证号：372924198605173628				
中标工期	143 日历天	计划开工日期	2025年08月15日		
		计划竣工日期	2026年01月05日		
质量标准	合格	养护期	一年	养护等级	二级
备注					

招标人：北京市密云区园林绿化局  
(单位盖章)



法定代表人：齐超  
(签章)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '齐超' (Qi Chao), written over a faint circular stamp.

合同审查编号：2025 京密园林第 028 号

(GF—2020—2605)

# 园林绿化工程施工合同 示范文本（试行）

中华人民共和国住房和城乡建设部  
国家市场监督管理总局

制定

## 说 明

为指导园林绿化工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、市场监管总局组织编制了《园林绿化工程施工合同示范文本（试行）》（GF—2020—2605）（以下简称《合同示范文本》）。为便于合同当事人使用，现就有关问题说明如下：

### 一、《合同示范文本》的组成

《合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

#### （一）合同协议书

合同协议书共计 16 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、承包人项目负责人、预付款、绿化种植及养护要求、其他要求、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

#### （二）通用合同条款

通用合同条款共计 20 条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

#### （三）专用合同条款

专用合同条款共计 20 条，是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

### 二、《合同示范文本》的性质和适用范围

《合同示范文本》为非强制性使用文本。《合同示范文本》适用于园林绿化工程的施工承包活动，合同当事人可结合园林绿化工程具体情况，参照本合同示范文本订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《合同示范文本》中引用的规范、标准中，未备注编制年号的，均采用现行最新版本。

# 目 录

<b>第一部分 合同协议书</b> .....	1
一、工程概况.....	1
二、合同工期.....	1
三、质量标准.....	1
四、签约合同价与合同价格形式.....	1
五、承包人项目负责人.....	2
六、预付款.....	2
七、绿化种植及养护要求.....	2
八、其他要求.....	2
九、合同文件构成.....	2
十、承诺.....	2
十一、词语含义.....	3
十二、签订时间.....	3
十三、签订地点.....	3
十四、补充协议.....	3
十五、合同生效.....	3
十六、合同份数.....	3
<b>第二部分 通用合同条款</b> .....	4
<b>第三部分 专用合同条款</b> .....	5
1. 一般约定.....	5
2. 发包人.....	8

3. 承包人.....	8
4. 监理人.....	10
5. 工程质量.....	11
6. 安全文明施工与环境保护.....	11
7. 工期和进度.....	12
8. 材料与设备.....	14
9. 试验与检验.....	14
10. 变更.....	14
11. 价格调整.....	16
12. 合同价格、计量与支付.....	16
13. 验收和工程试车.....	20
14. 竣工结算.....	21
15. 缺陷责任期与保修.....	22
16. 违约.....	23
17. 不可抗力.....	24
18. 保险.....	25
20. 争议解决.....	25
附件 1: 绿化养护责任书.....	27
附件 2: 工程质量保修书.....	29
附件 3: 廉政建设责任书.....	31
附件 4: 廉政责任书.....	33
附件 5: 安全生产责任书.....	36

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：北京市密云区园林绿化局

承包人（全称）：北京市园林设计工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就密云区林长制示范区建设项目工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：密云区林长制示范区建设项目
2. 工程地点：密云区溪翁庄镇
3. 工程立项批准文号：11011825210200009469-XM001
4. 资金来源：财政资金
5. 工程规模：217400.9 平方米

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：本项目工程量清单范围内的绿化工程、铺装工程、基础配套设施工程等施工图纸内包含的全部工作内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2025 年 8 月 15 日。

计划竣工日期：2026 年 01 月 05 日。

工期总日历天数：143 天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

自工程竣工验收合格之日起开始计算，养护期 1 年。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准；

园林绿化养护质量符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或（地方标准）二级标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（不含税）为：

人民币（大写）伍佰陆拾叁万陆仟捌佰玖拾元叁角叁分（¥ 5636890.33 元）；

含税金额（税率：9%）：人民币（大写）陆佰壹拾肆万肆仟贰佰壹拾元肆角陆分（¥ 6144210.46 元）。

其中：

（1）安全文明施工费（含税）：

人民币（大写）贰拾陆万陆仟捌佰伍拾贰元捌角叁分（¥ 266852.83 元）；

（2）暂估价金额（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_元）；

（3）暂列金额（含税）：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_元）；

（4）农民工工伤保险（含税）：

人民币（大写）肆万壹仟零捌元整（¥ 41008.00 元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

### 五、承包人项目负责人

姓名：张玉芬；身份证号：372924198605173628。

### 六、预付款

预付款：发包人在合同签订后，28个工作日内支付合同价的30%作为工程预付款（含安全文明施工费的50%）。

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。

### 七、绿化种植及养护要求

1. 在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。

2. 竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：

不低于95%。

3. 养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：不低于90%。

### 八、其他要求

### 九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 十、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户，并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和

安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任; 按照有关规定开设农民工工资专用账户, 专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过1个月。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 十一、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。

### 十二、签订时间

本合同于 2025 年 8 月 20 日签订。

### 十三、签订地点

本合同在 北京市密云区园林绿化局 签订。

### 十四、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

### 十五、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

### 十六、合同份数

本合同一式 捌 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 肆 份, 承包人执 肆 份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:  
(签字)

法定代表人或其委托代理人:  
(签字)

谢学军

社会统一信用代码: \_\_\_\_\_ 社会统一信用代码: 91110102400638441C

地 址: 北京市密云区果园街道西滨河路2号 地 址: 北京市西城区北三环中路19号

邮政编码: 101500

邮政编码: 100029

法定代表人: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: 010-69041669

电 话: 010-62387311

传 真: 010-69088393

传 真: 010-62015010

电子信箱: \_\_\_\_\_

电子信箱: bjsyuanlin@sina.com

开户银行: 中国工商银行密云支行

开户银行: 中国农业银行股份有限公司北京北三环支行

账 号: 0200 0122 2920 0209 835

账 号: 11020801040005495

## 第二部分 通用合同条款

通用合同条款共计 20 条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义

本款修改 1.1.2.4、1.1.2.5，补充 1.1.3.11、1.1.3.12、1.1.3.13、1.1.4.8。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

\_\_\_\_\_。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人和总监理工程师：

名称：北京园磊工程管理有限公司；

资质类别和等级：甲级；

总监理工程师姓名：赵东岳；联系电话：\_\_\_\_\_；

总监理工程师执业资格证书号：11026165；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

1.1.2.5 设计人和设计项目负责人：

名称：北京泛华建设集团有限公司；

资质类别和等级：甲级；

项目负责人姓名：曹春梅；联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

1.1.3.9 永久占地包括：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

1.1.3.10 临时占地包括：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

1.1.3.11 园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。

1.1.3.12 绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。

1.1.3.13 绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。

##### 1.1.4 日期和期限

1.1.4.8 绿化养护期：是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限，从工

程竣工验收合格之日起计算。绿化养护期最长不得超过 24 个月。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 1.4 标准和规范

本款修改 1.4.1、1.4.2。

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：

园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）；

园林绿化养护标准（CJJ/T287）；

建设工程工程量清单计价规范（GB50500）；

园林绿化工程工程量计算规范（GB50858）；

与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准：城镇绿地养护规范（DB11/T 213-2022）等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

发包人提供国外标准、规范的份数：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如果图纸或本合同约定的工程建设标准和质量要求或工艺技术标准低于国家或北京市标准的，按国家或北京市的标准执行；高于国家或北京市标准的，则按图纸或本合同要求的标准执行。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1.双方签订的补充协议；2.合同协议书；3.中标通知书；4.投标函及其附录；5.已标价工程量清单；6.技术标准和要求；7.施工图纸；各文件的专用部分优先于相同文件的通用部分。

### 1.6 图纸和承包人文件

#### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同 7 日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：3 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

#### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1.工程总进度计划；2.材料设备进场计划；3.施工计划；4.每周一应提供本周的工作计划及前一周计划完成情况；5.每月 25 日提供当月工程量完成统计报表及下月工程进度计划报表；

承包人提供的文件的期限为：上述 1.和 2.应在签订合同 5 日内提交，3.应在开工前 10 日内提交；

承包人提供的文件的数量为：不少于 2 份；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件与扫描 PDF 文件；

发包人审批承包人文件的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。





### 2.4.3 提供基础资料

发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览表（附件2）、现状土壤指标、        等。

## 2.5 资金来源证明及支付担保

本款修改为：

发包人提供资金来源证明的期限要求：        。

发包人提供支付担保期限及方式：发包人应在签订合同后          
        天内，向承包人提供工程款支付担保，确保农民工工资按时足额支付。发包人提供支付担保的形式：        ，担保有效期至工程款拨付完成为止（不含质量保证金）。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工资料及竣工验收报告。

承包人需要提交的竣工资料套数：不少于2套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间：项目完成竣工验收合格后14个工作日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料及刻录光盘。

(10) 承包人应履行的其他义务：对已完成市级专业核查或四方验收合格的项目，完成1年质保期管护工作后即可办理造林工程的养护管理移交手续。

### 3.2 项目经理

本款修改为：

#### 3.2.1 项目负责人：

姓名：张玉芬；

身份证号：372924198605173628；

相关证书及编号：ZGC29062027；

承包人对项目负责人的授权范围如下：按授权书内容执行。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不少于每月的工作日天数。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：因“欺骗”手段，发包人有权取消与承包人签订的合同，并没收其投标保证金，并由承包人承担其与员工之间发生的用工争议等责任以及社保部门的处罚责任。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人在工作日无故未到施工现场（以监理工程师提供的书面证明为准），承包人向发包人支付5000元/天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：如未征得发包人同意即擅自撤换项目负责人，承包人需向发包人支付20000元/人次的违约金，违约金在

当期工程进度款中扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：\_

在发包人认可的项目负责人到任前，承包人向发包人支付 5000 元/天的违约金。

### 3.3 承包人人员

本款补充 3.3.6。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订 7 日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：在发包人认可的项目负责人到任前，承包人向发包人支付 5000 元/天的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：\_

应提前 2 日向总监理工程师或发包人发出申请，并取得发包人同意方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如未征得发包人同意即擅自撤换项目负责人，承包人需向发包人支付 10000 元/人次的违约金，违约金在当期工程进度款中扣除。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：\_

项目负责人在工作日无故未到施工现场（以监理工程师提供的书面证明为准），承包人向发包人支付 3000 元/天的违约金。

#### 3.3.6 技术负责人

姓名：\_\_\_\_\_；身份证号：\_\_\_\_\_；

专业：\_\_\_\_\_；职称等级：\_\_\_\_\_。

### 3.5 分包

本款修改 3.5.1、3.5.2。

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：绿化工程、\_/\_\_\_\_\_。

主体结构、关键性工作的范围：中标清单及施工图所示内容。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

涉及分包的工程内容，分包工程承包人的资格应符合国家相关规定。

其他关于分包的约定：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：\_/\_/\_\_\_\_\_。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

本款补充 3.6.2。

3.6.1 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工期及养护期\_\_\_\_\_。

3.6.2 现状树木的保护起始时间：施工期及养护期\_\_\_\_\_。

施工期间损坏的现状树木（含古树名木），承包人应按评估市值赔偿，并承担违约损失（合同金额的 30%，如损失高于该金额则以实际损失为准，如低于该金额则以约定为准不予以下调），并承担补植同等规格树木的费用。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。本款补充：

履约担保金额及方式：签订合同后\_\_\_\_/\_\_\_\_个工作日内，承包人需提交履约担保人民币\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元（不高于中标价的 10 %），以保函或保险形式执行。履约担保的有效期限至本工程竣工验收合格为止。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程量清单及施工图纸中全部的施工内容的施工进度、质量、安全、投资的把控与管理。

关于监理人的监理权限：工程量确认、施工质量、施工过程中安全管理、苗木规格、栽植技术的管理与确认。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。

### 4.2 监理人员

关于监理人的其他约定：按发包人与监理单位签订的监理合同执行。对工程造价的认定及影响工程造价的变更、技术洽商、签证，在签认前报发包人审核批准后才能行使监理的职权。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) 工程质量的认定\_\_\_\_\_；
- (2) 苗木规格及种植技术的管理\_\_\_\_\_；
- (3) 施工进度及投资管理\_\_\_\_\_。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：应当执行园林绿化工程施工及验收规范有关规定。当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人应进行自检，并在自检后提前 48 小时书面通知发包人、监理工程师检验，由发包人或监理工程师签收通知。验收合格，发包人、监理工程师

在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1. 承包人应遵守建设部、北京市住建委、北京市园林绿化局和其他有关单位关于工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，针对工程特点，尤其是大规格苗木及景石吊装等，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担；2. 承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，按国家规定办理相关保险。施工中如发生安全事故，由承包人承担责任并支付全部费用；3. 发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；4. 为确保工程安全施工，承包人与发包人将签署安全生产协议，本合同未尽事宜，双方在安全生产协议中进一步明确。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：消火栓周围 3m 内禁止堆物，消防器材定期检查。了解现场用火规定，指定用火、防火措施，消防器材定位、标识醒目，防火通道畅通，建立安全责任制。施工人员进入现场必须佩戴安全帽，不能穿拖鞋、高跟鞋，各种小型机具、设备均由专人使用管理。对员工进行思想政治工作，确保无打架斗殴等治安事件及其它违法犯罪行为。对员工食堂及食物进行经常性检查，确保不发生食物中毒事件。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：与施工组织设计一同提交。

### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1. 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。2. 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。3. 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。4. 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。5. 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。6. 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：





## 8. 材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

本款修改 8.4.1。

8.4.1 发包人供应的苗木、材料设备的保管费用的承担：  /  。

### 8.6 样品

#### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  依据《园林绿化工程施工及验收规范》GJJ82-2012要求执行。  

### 8.8 施工设备和临时设施

#### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人承担  。

## 9. 试验与检验

### 9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

本款补充9.3.4。

9.3.4 关于送检材料的约定：  在材料设备进场前，承包人应对材料设备的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明材料设备符合合同规定的文件；材料设备运抵现场后，发包人、监理工程师应及时组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。国家及相应政府部门或行业对设备测试有特殊规定，则与测试有关的一切费用由承包人承担，测试失败及由于失败所造成的损失由承包人承担。发包人或监理工程师对材料设备、工程质量的检验结论与国家权威部门的检验结论不一致的，以国家权威部门的检验结论为准。  

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：  根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应进行变更：  

(1)   取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；  

(2)   改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；  

(3)   改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；  

(4)   改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；  

(5)   为完成工程需要追加的额外工作。  

### 10.4 变更估价

本款补充 10.4.3。

#### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的定：(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按合同约定或确定变更工作的单价；(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照“成本加利润”的原则，由监理人按照合同约定商定或确定变更工作的单价，变更估价浮动不超过原估价 5 %。

#### 10.4.3 变更估价的支付方式及时间

关于变更价款的支付方式及时间的约定：承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，报监理工程师和发包人，经监理工程师审核确认后确定是否调整合同价款。如承包人未能在规定期限内提交变更工程价款的报告，则认为其主动放弃调整合同价款。

该变更估价不作为本工程的结算依据，工程结算价款最终结算价以区财政最终结算审定金额为准。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人报送的合理化建议后 7 日以内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 7 日以内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

#### 10.7 暂估价

本款补充 10.7.1、10.7.2。

暂估价材料的明细详见附件 3：《暂估价一览表》。

##### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第 / 种方式确定。

##### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第\_\_\_/\_\_\_种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：\_\_\_/\_\_\_。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人自行确定设立的，承包方无权使用此笔费用，根据发包方需要进行使用，此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程预付款的基数。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：\_\_\_/\_\_\_。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第\_\_\_/\_\_\_种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

\_\_\_/\_\_\_；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：\_\_\_/\_\_\_。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过\_\_\_/\_\_\_%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过\_\_\_/\_\_\_%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过\_\_\_/\_\_\_%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过\_\_\_/\_\_\_%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±\_\_\_/\_\_\_%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：\_\_\_/\_\_\_。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

1. 单价合同。

综合单价包含的风险范围：承包人报价时已考虑各种影响造价的自然因素及社会因素，包括但不限于：

a. 发包人对施工进度、施工区域做出的调整（包括施工范围的增减）所涉及的有关费率、措施费及其他项目费用的影响，合同约定可以调整的除外；

b. 因设计变更或施工范围调整使苗木和花卉、设备采购数量、工程量清单项目且工程量变化所涉及的有关费率、措施费及其他项目费用的影响，合同约定可以调整的除外，综合单价不随工程量的变化而调整；

c. 投标报价中的单价措施及总价措施项目清单（除安全文明施工），均按投标报价中该措施项目清单中的合价以项计量，结算时不再调整；

d. 实施计量过程中只调整各单项工程的安全文明施工费，分别以各单项工程投标折算费率进行计量、结算；

e. 机械费不再调整；

f. 苗木、花卉成活率对工程造价的影响；

g. 管理费和利润的风险由投标人全部承担。

风险费用的计算方法：施工中经过发包人代表、设计人和监理工程师共同签字确认的设计变更或工程洽商，以及专业工程暂估价中引起原分部分项工程量清单子目的工程量的增减，变更费用的综合单价按下列方法确定：

(1) 原承包人投标报价清单中已有的清单子目，遵循该项清单子目报价时的综合单价；

(2) 原承包人投标报价清单中有类似的清单子目，可在该清单子目基础上进行调整组价，此价格须经监理工程师和发包人审核，但此价格须经监理工程师和发包人审核，但不作为结算依据，工程结算价款最终结算价以区财政最终结算审定金额为准；

(3) 原承包人投标报价清单中无相应或相近的清单子目，承包人应重新进行组价报监理工程师和发包人审核，由发包人确认暂定价，最终结算价以审计审定为准。审核按本合同条款第 12.1.1 (4) 款的原则进行；

(4) 合同中由于工程设计变更、洽商及专业工程暂估价引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经监理工程师和发包人审核但此价格须经监理工程师和发包人审核，但不作为结算依据，工程结算价款最终结算价以区财政最终结算审定金额为准，同时承包人在组价过程中应遵循下述原则：

A. 材料、设备、人工工日、机械消耗量参照 2021 年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》；

B. 主要材料、设备按施工期间通过比选并经监理工程师认质、发包人审核确认的市场价计算，机械费、辅材单价参照 2021 年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》；

C. 人工费单价参照施工期的《北京工程造价信息》中相关专业的人工费单价（中间值），经发包人审核确认后计算；

D. 各项取费率执行承包人投标时的费率。

风险范围以外合同价格的调整方法：A. 合同价款调整范围

1) 设计变更、洽商及现场签证；

- 2) 发包人提供的清单工程量与实际施工图纸工程量有差异的；
- 3) 发包人提供的工程量清单中错项、漏项、多项的；
- 4) 发包人以暂估形式列出的材料价格；
- 5) 发包人给出的专业工程暂估价；
- 6) 工程量清单中列出的项目，实际未施工的；
- 7) 施工过程中因不可抗力造成损失的；
- 8) 安全、文明施工费；
- 9) 其它项目清单中的总承包服务费；
- 10) 规费及税金；
- 11) 法律、法规及国家有关政策规定必须调整合同价款的。

#### B. 合同价款调整方法

1) 发包人提供的清单工程量与实际施工图纸工程量的差异（包括措施项目清单）经监理工程师、发包人、承包人三方认定后据实调整；

2) 发包人提供的工程量清单中有错项、漏项时，监理工程师、发包人、承包人三方确认工程项目及相应工程量。发包人、承包人双方确定项目暂估价，最终结算价以审计部门审定金额为准。

3) 发包人以暂估形式列出的材料价格，施工过程中未经发包人、监理确认自主采购的，结算或拨付进度款时不予认可；暂估材料（设备）、苗木经认可后，按确认后的价格对承包人的合同价格进行调整（包括税金的增减）；价差部分仅计取税金。

4) 专业工程暂估价的价格确定：暂估专业工程按照暂估专业工程实际结算金额进行调整。

5) 其它项目价格：其他项目清单中总承包服务费按照分包专业工程结算金额乘以投标总承包服务费率进行总承包服务费结算；

6) 安全、文明施工费按照安全文明施工投标费率乘以分部分项结算金额进行安全、文明施工费用结算；

7) 施工过程中因不可抗力造成损失，由承包人提出，发包人按照本合同第17.1.1款的约定，经审核确认后进行调整；

8) 法律、法规及国家有关政策规定必须调整合同价款的（不包括北京市造价管理部门的相关指导性的文件规定），按相关规定执行；

9) 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认；

10) 工程量清单中列出的项目，如果实际未施工，拨付进度款和竣工结算时按投标报价时的金额（包括该项目涉及到的所有费用）进行核减；

11) 发生设计变更或洽商时合同价款（含变更或洽商导致增加或减少的措施费用）调整按本合同条款第12.1.1（4）款执行；

12) 若承包人未经发包人、监理和全过程造价咨询公司同意，自行调整特定地块栽植的树种和其数量，相应的合同价款以原设计方案与实际栽植方案两者中

较低的情况予以支付：

a. 数量调整：若申报的实际栽植数量超过原中标数量，以原中标数量结算；反之，则以实际栽植数量进行结算；

b. 综合单价调整，若申报的实际种植苗木品种综合单价超过原中标苗木品种综合单价，以原中标苗木品种综合单价结算；反之，则以实际种植苗木品种综合单价进行结算。

2. 总价合同。

总价包含的风险范围：     /    。

风险费用的计算方法：     /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /    。

3. 其他价格方式：     /    。

## 12.2 预付款

本款修改 12.2.1、12.2.2。

12.2.1 预付款的支付

预付款扣回的方式：支付第一次进度款时，一次性抵扣（安全防护、文明施工措施费无需抵扣）。

12.2.2 预付款担保：本项目不考虑

## 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：依据 2021 年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应在每月 25 日报告当月完成的工作量，监理工程师接到报告后 14 天内核实已完成的工程量，并在核实前一天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实；承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程款支付依据；因承包人原因导致核实期间延长的，核实的期限应相应顺延。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /    。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：    /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /    。

## 12.4 工程进度款支付

本款修改 12.4.4。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行相关规定。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

(2) 承包人根据工程进度申请支付工程款，每期工程进度款按以下方式选择支付：

按实际完成工程量的百分比支付：

(1) 承包人累计完成工程量占合同金额的 80% 后，发包人累计支付至合同价款的 65% (含安全文明施工费的 50%)；

(2) 承包人按发包人要求提交了竣工资料和竣工图纸，经四方验收合格后，工程款支付至合同金额的 90%；

(3) 其余工程尾款待完成结算审核，支付至最终审定价款的 97%，剩余 3%作为工程质量保证金。

最终拨付金额以区财政局结算审核最终审定的金额为准，项目资金的支付以资金到位为前提，项目资金支付时间视财政支付程序和财政拨款到位情况而定，委托人不因此承担逾期付款违约责任。

由于承包人和监理工程师、发包人的分歧使审核和认可工作延误的，审核和认可的时间可以顺延，承包人不因此影响工期；

**发包人收到承包人正式票据后依照本条约定支付工程款。**

按形象进度支付：

/；

按月实际完成工程量/%支付；

其它：/。

发包人在收到工程款进度申请后/个工作日内完成支付，累计支付达到合同价款的90%时，停止支付进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：        。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。

### 13.2 竣工验收

本款补充 13.2.1、修改 13.2.5。

#### 13.2.1 竣工验收条件

(3) 竣工资料内容和份数：参照本合同相应条款。

#### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照相关规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

#### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

绿化工程移交期限：养护期结束。

其他工程移交期限：/。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

### 13.3 工程试车

#### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由/承担。

#### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：/。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格 30 日之内。

竣工结算申请单应包括的内容：工程结算书、与工程有关的结算证明材料。

### 14.2 竣工结算审核

本款修改为：

发包人收到竣工结算申请相关资料后，报区财政局组织结算审核。

发包人审批竣工付款申请单的期限：经四方验收合格并经过区财政最终结算审核，且财政资金到位，6 个月内无拖欠农民工工资投诉（市长热线 12345、上访等）问题，再行拨款。

结算款支付方式及时间：工程竣工验收合格后 经结算审核单位对承包人上报的结算资料审核完成，出具审核报告后 支付至审核后结算价款的 97 %。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

#### 14.4 最终结清

##### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 不少于 2 份 。

承包人提交最终结清申请单的期限： 财政评审结束后 30 日内 。

##### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

#### 14.5 竣工归档资料

本款补充：

(1) 施工中未发生设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人。

(2) 施工过程中发生设计变更的，需经相关方书面确认后由设计单位出具设计变更材料，由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人。

(3) 工程竣工验收结算后  7  天内，承包人应提供给发包人  2  套完整符合要求的竣工图、竣工归档资料。

竣工归档资料的形式和格式： 纸质档案及电子档案 。

(4) 因承包人拖延或不办理竣工归档资料时，经发包人催告， 2  个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的，发包人有权委托第三方机构整理，相关费用由  承包方  承担。

### 15. 缺陷责任期与保修

本条补充 15.5。

#### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： / 。

#### 15.3 质量保证金

本款修改为：

工程质量保证金的支付方式和时间：工程质量保证金为结算款的  3  % (≤ 3%)，采用以下方式执行：

担保；

保险；

其他： / 。

工程缺陷责任期满，承包人履行缺陷责任期内质量保修义务及绿化养护义务且合格移交后，在  /  天内结清工程质量保证金。在工程项目竣工验收前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.4 保修

##### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：电气管道、给排水管道及设备安装保修期为两年。

#### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在 3 小时内达到事故现场抢修；保修费用由承担人承担。

#### 15.5 绿化养护期

绿化养护期的具体期限：一年（自竣工验收合格之日起计算）。

绿化养护期内双方责任约定：绿化种植工程的养护应达到《城镇绿地养护技术规范》（DB11/T213-2022）二级养护标准；保修期及养护期内发现苗木（含现状保留树木）等植物死亡，应按原设计品种、规格更换；对重点名贵树种承包人应采取专门措施保证 100%成活以及养护期内长势良好，如在养护期内死亡以及出现病虫害影响生长，承包人应按原设计品种、规格更换，该苗木的养护期应从更换后经验收合格后重新计算；上述费用由承包人负责。

绿化养护期内水电费支付：由承包人承担，如由发包人代缴，则从工程尾款中扣除。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：/。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：本项目为政府投资项目，费用支付时间视财政支付程序和财政拨款到位情况而定，发包人不因此承担逾期付款违约责任。最终结算金额以区财政最终结算审核的评审审定金额为准。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

(7) 其他：/。



5) 合同期内发生任何伤亡事故或不安全事件的；

6) 施工过程中侵害第三人利益，被侵权人向发包方主张支付费用或赔偿责任的；

7) 其他承包方未履行本合同义务的情形。

(3) 合同期内发生任何伤亡事故或不安全事件，承包人均应承担因此导致的赔偿责任，与发包人无关，如发包人因此承担任何赔偿责任均有权向承包人追偿。

(4) 发包方向承包方索赔时，乙方应赔偿甲方支付由此发生的费用(包括但不限于诉讼费、鉴定费、评估费、保全费、律师费、交通费、打复印费、食宿费、有证人出庭时证人的误工费及交通费、鉴定人员的出庭费用)。

#### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：合同解除后不影响双方约定养护、保修等条款效力。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：双方关于不可抗力范围的约定：

不可抗力除法律规定外还包括政府行为。

不可抗力一般包括以下的情况：

(1) 国家权威部门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等；

(2) 战争；

(3) 离子辐射或放射性污染；

(4) 以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

(5) 动乱、暴乱、骚乱或混乱，但完全局限在承包人及其分包人、聘用人员内部的事件除外；

(6) 政府行为；

(7) 因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本合同的履行不再合法。

17.1.1 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；

(2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。因承包人过错造成发包人人员伤亡的，由承包人负责并承担相应费用；

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

(5) 工程竣工后所需清理、修复费用，由承包人承担；

(6) 延误的工期相应顺延。

17.1.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

#### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

本款补充 20.3.1。

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

关于评审机构的约定： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

争议评审小组成员的确定： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

选定争议评审员的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

争议评审小组成员的报酬承担方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

其他事项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

---

## 20.4 仲裁或诉讼

本款修改为：

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向北京市密云区人民法院起诉。

## 20.6 通知送达

本款补充：

双方确认本合同载明的联系方式（联系电话、电子信箱、传真号码及通信地址）准确无误，如有变更应以书面方式及时通知另一方。由于一方联系方式错误、不详或者无法识别等导致无法送达，或者联系方式变更未及时通知另一方，以及其他不可归责于送达方原因造成相关通知或者文件无法送达、拒绝签收，则相关通知或文件自寄送或发送后第2天起视为已送达。





附件 2:

## 工程质量保修书

《质量管理条例》和《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82)以及北京市        (地方标准),经协商一致就密云区林长制示范区建设项目(工程名称)签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律规范和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程,绿化工程、园林附属工程(园路与广场铺装、假山、叠石、置石、园林理水、园林设施安装),以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

### 二、质量保修期

工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为        年;其他防水工程  /  年。
3. 装修工程为  /  年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为  /  年;
5. 供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期;
6. 绿化工程为  12  个月;
7. 园林附属工程为  12  个月;
8. 其他项目保修期限约定如下:        /        。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人委托他人修理,费用由承包人承担,从质量保证金中扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》



附件 3:

### 廉政建设责任书

为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政建设责任书。

#### 一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

#### 二、发包人责任

发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

#### 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定:

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

#### 四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

#### 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

#### 六、责任书份数

本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：北京市密云区园林绿化局（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：北京市密云区果园街  
道西滨河路2号

电话：010-69041669

日期：2025年8月20日

承包人：北京市园林设计工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：北京市西城区北三环中路9

号

电话：010-62387311

日期：2025年8月20日

附件 4:

## 安全生产责任书

委托方: 北京市密云区园林绿化局

受托方: 北京园林设计工程有限公司

为了确保密云区林长制示范区建设项目工作进行顺利, 预防安全事故, 保障作业人员、生产设施在生产过程中的安全, 经甲乙双方平等、协商一致签订本协议, 本协议作为项目承包合同附属协议。

一、受托方项目负责人为安全生产第一责任人, 应负责建立安全生产责任制, 定期组织员工安全生产法律、法规、行业标准和安全操作技能、安全防护知识的学习, 并做好记录, 掌握安全生产技能, 对生产过程中的一切安全问题负责。

二、受托方必须建立相应的安全管理制度和相应工种的安全操作规程, 设置安全生产专(兼)职人员, 负责施工单位日常的安全防范工作及安全生产检查, 发现安全隐患及时纠正、整改, 并做好安全工作日志。

三、野外特种作业人员, 如无人机操作人员, 必须经专门的安全作业培训, 经考试合格取得操作资格证书, 方可上岗作业。

四、受托方必须做好防火、防爆工作。禁止在危险区域吸烟, 各种引火源必须与可燃物保持必要的安全距离, 并有专人管理。

五、受托方必须做好电气安全技术防范工作。每班必须检查各种安全防护设施是否完好、齐全、有效, 发现异常情况, 及时采取有效措施。

六、受托方必须做好机械安全技术防范工作。机械设备运行过程中, 禁止人员触摸机械设备转动部位、禁止加油、修理、检查、清扫等。在作业现场按有关规定建立健全安全警示标志。

七、受托方要加强人员管理，协调好与当地政府、群众的关系，避免打架斗殴现象的发生；同时做好财物的保管维护工作，避免国家、集体和个人的财产损失。

八、受托方项目负责人必须做好施工前安全技术交底，在作业中，督促员工严格按照《安全规程》作业，做到安全生产，文明施工；作业人员必须正确佩戴和使用符合规定的劳动防护用品；加强对施工环境的保护工作，严禁生活垃圾乱丢、造成二次污染。

九、委托方有权对受托方进行安全检查和责令受托方整改人员的不安全行为和处于不安全状态的机械及管理上的缺陷；委托方有权对受托方违反安全规定的行为进行纠正，并根据情况的严重程度做出相应处罚。

十、受托方应服从委托方的统一协调和安全管理，不得违章指挥和冒险作业；并做好防雷、防食物中毒、森林防火、防盗、防中暑和有害气体喷出等工作，发现事故隐患或不安全因素及时解决。

十一、施工过程中发生任何事故（特别是人身伤亡和财产损失等）产生的一切费用及责任由受托方负责，委托方不负任何责任。发生事故时，受托方应积极组织救援，尽可能减少人员伤亡和财产损失。

十二、本协议书自项目承包合同签订之日起生效，如有人事变动，由接任者继续履行职责。

十三、本协议未尽事宜由甲乙双方共同协商解决或提交委托方所在地人民法院解决。

十四、本安全生产责任书作为合同附件，份数与合同一致

(以下无正文，此页为盖章页)

委托方：(公章)



负责人签字：

日期：2025年8月20日

受托方：(公章)



负责人签字：

日期：2025年8月20日

# 投 标 总 价

招 标 人：北京市密云区园林绿化局

工 程 名 称：密云区林长制示范区建设项目

投标总价(小写)：6144210.46

(大写)：陆佰壹拾肆万肆仟贰佰壹拾元零肆角陆分

投 标 人：



(盖企业CA电子印章)

法定代表人  
或其授权人：



(盖个人CA电子印章)

编制人：



(造价工程师盖CA电子执业专用章)

裴建勇

编 制 时 间： 2025 年 08 月 05 日

# 总 说 明

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第1页 共1页




# 工程项目投标报价汇总表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中			
			暂估价 (元)	建筑垃圾运输 处置费 (元)	规费(元)	
					规费	其中：农民 工工伤保险
1	分部分项工程	5187246.03			172966.44	
1.1	密云区林长制示范区建设项目	5187246.03			172966.44	
2	措施项目	449644.3		16213.19		
2.1	其中：单价措施项目					
2.2	其中：安全文明施工费	244819.11				
2.3	其中：施工垃圾场外运输和 消纳费	16213.19		16213.19		
3	其他项目					
3.1	其中：暂列金额（不包括计 日工）					
3.2	其中：专业工程暂估价					
3.3	其中：计日工					
3.4	其中：总承包服务费					
4	税金	507320.13				
投标报价合计=1+2+3+4		6144210.46		16213.19	172966.44	41008



# 费率报价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第1页 共1页

序号	费用名称	取费基数	报价费率 (%)



# 总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1	一	安全文明施工	244819.11	266852.83	明细详见表 4.9-1
2	1	现场管理费	159138.49	173460.95	明细详见表 4.12
3	2	施工垃圾场外运输和消纳费	16213.19	17672.38	明细详见表 4.9-2
4	3	脚手架工程费	0.00	0	明细详见表 4.12
5	4	工程水电费	29473.51	32126.13	明细详见表 4.12
合计			449644.3	490112.29	

注：1. 在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。



## 安全文明施工费明细表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	子目名称	除税金额（元）				含税金额(元)	备注
			实际成本 (元)	企业管理费 (元)	利润 (元)	小计 (元)		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	223120.62	10040.43	11658.06	244819.11	266852.83	
1.1		安全施工费	50776.4	2284.94	2653.07	55714.41	60728.71	
1.2		文明施工费	36000.2	1620.01	1881.01	39501.22	43056.33	
1.3		环境保护费	45806.22	2061.28	2393.38	50260.88	54784.36	
1.4		临时设施费	90537.8	4074.20	4730.60	99342.60	108283.43	
其中		常态化疫情防控措施费	0	0.00	0.00	0.00	0	
2		特殊安全文明施工措施费	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费	0	0.00	0.00	0.00	0	
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费	0	0.00	0.00	0.00	0	
2.3		其他特殊安全文明施工措施费	0	0.00	0.00	0.00	0	
合计			223120.62	10040.43	11658.06	244819.11	266852.83	



注：1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（            ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（            ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全施工费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

# 施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	子目名称	计算基础	费率(%)	除税金额(元)	备注
1	2	施工垃圾场外运输和消纳费			16213.19	
1.1	2.1	施工垃圾场外运输和消纳费	$(RGF+JXF+JSCS_{RGF+JSCS\_JXF}) * 0.011$		16213.19	
合计					16213.19	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“除税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第1页 共1页

序号	子目名称	计量单位	除税金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	0	明细详见表4.10-1
2	暂估价	元	0	
2.1	材料和工程设备暂估价	元	0	明细详见表4.10-2
2.2	专业工程暂估价	元	0	明细详见表4.10-3
3	计日工	元	0	明细详见表4.10-4
4	总承包服务费	元	0	明细详见表4.10-5
合计			0	

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第1页 共1页

序号	子目名称	计量单位	暂列金额			备注
			除税金额 (元)	税金 (元)	含税金额 (元)	
合计			0	0	0	

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“除税金额”计入投标价格中。





# 计日工表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第1页 共1页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				0
1			0	0	0
人工小计					0
二	材料				0
1			0	0	0
材料小计					0
三	施工机械				0
1			0	0	0
施工机械小计					0
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					0
合 计					0

注：1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定。

2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。



# 总承包服务费计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第1页 共1页

编号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
合计						0

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 税金项目计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费—按规定不计税的工程设备金额	A + B + C	9	507320.13
合计					507320.13



# 总价措施项目报价组成分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第1页 共2页


子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案 或投入资源描述	实际成本详细 计算过程	除税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费			50776.4	2284.94	2653.07	55714.41	60728.71	
1.1.1	安全帽			0	0	0	0	0	
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护			0	0	0	0	0	
1.1.3	常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资...			0	0	0	0	0	
1.1.4	安全施工费		AQSGF_ZDXJ	50776.4	2284.94	2653.07	55714.41	60728.71	
1.2	文明施工费			36000.2	1620.01	1881.01	39501.22	43056.33	
1.2.1	安全警示标志牌			0	0	0	0	0	
1.2.2	废水沉淀池			0	0	0	0	0	
1.2.3	常态化疫情防控措施：按需列项			0	0	0	0	0	
1.2.4	文明施工费		WMSGF_ZDXJ	36000.2	1620.01	1881.01	39501.22	43056.33	
1.3	环境保护费			45806.22	2061.28	2393.38	50260.88	54784.36	
1.3.1	现场临时绿化费用			0	0	0	0	0	
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用			0	0	0	0	0	
1.3.3	常态化疫情防控措施：按需列项			0	0	0	0	0	
1.3.4	环境保护费		HJBHF_ZDXJ	45806.22	2061.28	2393.38	50260.88	54784.36	
1.4	临时设施费			90537.8	4074.2	4730.6	99342.6	108283.43	
1.4.1	一次性使用临建			0	0	0	0	0	
1.4.2	周转使用临建			0	0	0	0	0	
1.4.3	常态化疫情防控措施：如			0	0	0	0	0	

# 总价措施项目报价组成分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第2页 共2页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案 或投入资源描述	实际成本详细 计算过程	除税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	突发事件隔离区...								
1.4.4	临时设施费		LSSSF_ZDXJ	90537.8	4074.2	4730.6	99342.6	108283.43	
其中	常态化疫情防控措施费			0	0	0	0	0	
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费			0	0	0	0	0	
2.1.1				0	0	0	0	0	
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费			0	0	0	0	0	
2.2.1				0	0	0	0	0	
2.3	其他特殊安全文明施工措施费			0	0	0	0	0	
2.3.1				0	0	0	0	0	
1	现场管理费			145033.94	6526.53	7578.02	159138.49	173460.95	
1.1	现场管理费		(ZJF+ZCF+JSCS_ZJF+JSCS_ZCF+ZJCSJXCGL)*0.03	145033.94	6526.53	7578.02	159138.49	173460.95	
2	施工垃圾场外运输和消纳费			14776.2	664.93	772.06	16213.19	17672.38	
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费		(RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF)*0.011	14776.2	664.93	772.06	16213.19	17672.38	
3	脚手架工程费			0	0	0	0	0	
3.1				0	0	0	0	0	
4	工程水电费			26861.25	1208.76	1403.5	29473.51	32126.13	
4.1	工程水电费		7.5*3581.5	26861.25	1208.76	1403.5	29473.51	32126.13	



# 单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：		
			暂估价 (元)	弃土或渣土运输和 消纳费 (元)	规费 (元)
1	分部分项工程	5187246.03	0	0	172966.44
1.1	园林工程	1079531.24	0	0	23181.55
1.2	铺装工程	2645820.56	0	0	102964.5
1.3	绿化工程	1461894.23	0	0	46820.39
2	单价措施项目	0	0		0
2.1	园林工程	0	0		0
2.2	铺装工程	0	0		0
2.3	绿化工程	0	0		0
合计		5187246.03			172966.44



# 单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:	
			暂估价(元)	规费(元)
1	分部分项工程	1079531.24	0	23181.55
1.1	1. 附属设施	309352.82	0	2204
1.1.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	0		
1.2	2. 标识	272249.15	0	10280.5
1.2.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	0		
1.3	3. 健身器材	22731.96	0	348
1.3.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	0		
1.4	4. 弧形廊架	261861.3	0	5483.05
1.4.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	0		
1.5	5. 花架	162811.08	0	2830.92
1.5.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	0		
1.6	6. 树桩座椅	38152.45	0	1513.08
1.6.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	0		
1.7	7. 树池座椅	12372.48	0	522
1.7.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	0		
2	单价措施项目	0	0	0
	合计	1079531.24	0	23181.55

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第1页 共11页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
<b>分部分项工程</b>										
		1. 附属设施								
1	050307019001	其他景观小摆设	附属设施1 游乐设施 1. 尺寸：8.1m*8m*1.45m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-1	组	1	19998.95	19998.95	0	29.00	
2	050307019002	其他景观小摆设	附属设施2 轮胎秋千 1. 尺寸：6.3m*1.5m*2.1m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-1	组	1	2442.95	2442.95	0	29.00	
3	050307019003	其他景观小摆设	附属设施5 游乐设施 1. 尺寸：6.33m*1.18m*1.3m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-1	组	1	13415.45	13415.45	0	29.00	
4	050307019004	其他景观小摆设	附属设施6 儿童滑梯 1. 尺寸：11.4m*10m*5.3m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-2	组	1	27679.7	27679.7	0	29.00	
5	050307019005	其他景观小摆设	附属设施7 弹簧豆 1. 尺寸：0.7m*0.69m*0.67m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-2	组	3	1126.25	3378.75	0	87.00	
6	050307019006	其他景观小摆设	附属设施8 弹簧豆 1. 尺寸：0.69m*0.78m*0.95m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-2	组	3	797.08	2391.24	0	87.00	
7	050307019007	其他景观小摆设	附属设施9 游乐设施	组	1	14980.13	14980.13	0	29.00	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第2页 共11页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
			1. 尺寸：7.2m*7.4m*2.75m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-3						
8	050307019008	其他景观小摆设	附属设施10 跷跷板 1. 尺寸：3m*0.4m*0.78m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-3	组	3	1565.15	4695.45	0	87.00
9	050307019009	其他景观小摆设	附属设施11 木制秋千 1. 尺寸：3.4m*1.48m*1.1m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-3	组	1	1894.33	1894.33	0	29.00
10	050307019010	其他景观小摆设	附属设施12 攀爬架 1. 尺寸：4.73m*0.69m*1.9m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-3	组	1	5734.7	5734.7	0	29.00
11	050307019011	其他景观小摆设	附属设施13 木桩 1. 尺寸：半径10.5cm-21.5cm 高10cm-61.5cm 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-3	组	2	1565.15	3130.3	0	58.00
12	050307019012	其他景观小摆设	附属设施15 木桩 1. 尺寸：半径16cm，高19.5cm-32cm；边长8.5cm 高98.5cm-170cm 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-3	组	1	797.08	797.08	0	29.00
13	050307019013	其他景观小摆设	附属设施16 管道爬行 1. 尺寸：长3.56m-5.63m，半径1.55m	组	3	2442.95	7328.85	0	87.00

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第3页 共11页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
			2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-4						
14	050307019014	其他景观小摆设	附属设施17 科普宣传栏 1. 尺寸：7.77m*2.38m*3.38m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	1	6831.95	6831.95	0	29.00
15	050307019015	其他景观小摆设	附属设施18 宣传栏 1. 尺寸：1.15m*0.08m*3.2m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	2	3540.2	7080.4	0	58.00
16	050307019016	其他景观小摆设	附属设施19 宣传栏 1. 尺寸：1.1m*0.3m*0.7m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	5	2278.36	11391.8	0	145.00
17	050307019017	其他景观小摆设	附属设施20 桌椅组合 1. 尺寸：桌子内圆半径60cm 外圆半径100cm，高60cm；凳子半径15cm 高40cm 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	3	3540.2	10620.6	0	87.00
18	050307019018	其他景观小摆设	附属设施21 植物宣传框 1. 尺寸：1.3~1.77m*0.23m~0.24m*1.45m~1.86m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	1	3540.2	3540.2	0	29.00
19	050307019019	其他景观小摆设	附属设施22 木桩 1. 尺寸：半径20cm，高1-2.4m 2. 工作内容：制作及安装，包	组	1	1894.33	1894.33	0	29.00

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第4页 共11页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
			含混凝土基础 3. 详图XT-06-4						
20	050307019020	其他景观小摆设	附属设施24 植物宣传 1. 尺寸：1.2m*0.4m*1.13m 2. 工作内容：制作及安装，包 含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	7	1400.56	9803.92	0	203.00
21	050307019021	其他景观小摆设	附属设施25 植物宣传 1. 尺寸：1.44m*0.57m*1.2m 2. 工作内容：制作及安装，包 含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	2	2442.95	4885.9	0	58.00
22	050307019022	其他景观小摆设	附属设施26 昆虫旅馆 1. 尺寸：5.16m*3.24m*5.1m 2. 工作内容：制作及安装，包 含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	1	2991.58	2991.58	0	29.00
23	050307019023	其他景观小摆设	附属设施27 昆虫旅馆 1. 尺寸：5.71m*1.77m*2.8m 2. 工作内容：制作及安装，包 含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	1	2991.58	2991.58	0	29.00
24	050307019024	其他景观小摆设	附属设施28 木桩 1. 尺寸：2.65*0.62*2.8m 2. 工作内容：制作及安装，包 含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	5	2442.95	12214.75	0	145.00
25	050307019025	其他景观小摆设	附属设施29 昆虫屋 1. 尺寸：1.8*0.5*2.3m 2. 工作内容：制作及安装，包 含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	1	2662.4	2662.4	0	29.00
26	050307019026	其他景观小摆设	附属设施30 木材屋 1. 尺寸：1.39*0.73*0.98m 2. 工作内容：制作及安装，包	组	1	2442.95	2442.95	0	29.00

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第5页 共11页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
			含混凝土基础 3. 详图XT-06-4						
27	050307019027	其他景观小摆设	附属设施31 昆虫标本标识 1. 尺寸：3.2*0.15*2.4m 2. 工作内容：制作及安装，包 含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	1	1565.15	1565.15	0	29.00
28	050307019028	其他景观小摆设	附属设施32 昆虫标本标识 1. 尺寸：1.95*0.3*2.65m 2. 工作内容：制作及安装，包 含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	1	1565.15	1565.15	0	29.00
29	050307019029	其他景观小摆设	附属设施33 昆虫科普课堂 1. 尺寸：4*0.3*0.8m 2. 工作内容：制作及安装，包 含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	1	1894.33	1894.33	0	29.00
30	050307019030	其他景观小摆设	附属设施34 蜂巢 1. 尺寸：边长40cm,高25- 57cm;长58cm,宽48cm,高 120cm 2. 工作内容：制作及安装，包 含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	1	1126.25	1126.25	0	29.00
31	050307019031	其他景观小摆设	附属设施35 蜂巢 1. 尺寸：边长40cm,高25- 57cm;长58cm,宽48cm,高 132cm 2. 工作内容：制作及安装，包 含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	1	1345.7	1345.7	0	29.00
32	050307019032	其他景观小摆设	附属设施36 树形摆件 1. 尺寸：桌长537cm, 宽 434cm; 坐凳高45cm, 桌子高 80cm	组	1	1784.6	1784.6	0	29.00

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第6页 共11页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
			2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-4						
33	050307019033	其他景观小摆设	附属设施37 木制鸟窝 1. 尺寸：长34.5-76cm 宽38-45.5cm, 高3-4m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	4	3540.2	14160.8	0	116.00
34	050307019034	其他景观小摆设	附属设施38 木制桌椅 1. 尺寸：凳子长166cm, 宽43cm, 高35cm; 桌子长166cm, 宽80cm, 高56cm 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	4	2442.95	9771.8	0	116.00
35	050307019035	其他景观小摆设	附属设施39 木制狗屋 1. 尺寸：2.88m*2.88m*2.8m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	1	3540.2	3540.2	0	29.00
36	050307019036	其他景观小摆设	附属设施40 林长制森林课堂 1. 尺寸：4.5m*0.24m*0.8m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	1	4637.45	4637.45	0	29.00
37	050307019037	其他景观小摆设	附属设施41 绿水青山就是金山银山 1. 尺寸：6.07m*0.17m*0.93m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详图XT-06-4	组	1	6831.95	6831.95	0	29.00
38	050307019038	其他景观小摆设	附属设施 水泥仿木桌 1. 尺寸：长1600mm*宽800mm*高750mm	组	4	2442.95	9771.8	0	116.00

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第7页 共11页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
			2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础 3. 详见图纸						
39	050307019039	其他景观小摆设	卫生间 1. 尺寸：8*4m成品卫生间 2. 四蹲位，一管理 3. 含化粪池，含120厚C20混凝土35.7m <sup>2</sup> 4. 详图XT-06-10	组	1	55110.95	55110.95	0	29.00
40	050301005001	点风景石	景石 1. 景石尺寸为3.6*2.0*0.8m 2. 基础为4.0*1.2m 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚级配碎石 5. 原土夯实，夯实系数为大于等于0.93 6. 阴刻字单个字体大小为30*35mm仿宋体，阴刻深度为3-5毫米	块		9026.45	9026.45	0	29.00
		分部小计					309352.82	0	2204.00
		2. 标识							
41	050307009001	标志牌	1. 名称：一级标识A 2. 尺寸：11130*700*2700mm 3. 基础混凝土强度：C20 4. 详图：XT-07-1	个	3	7204.63	21613.89	0	217.50
42	050307009002	标志牌	1. 名称：一级标识B 2. 尺寸：5900*420*2500mm 3. 基础混凝土强度：C20 4. 详图：XT-07-1	个	2	5010.13	10020.26	0	145.00
43	050307009003	标志牌	1. 名称：二级标识C 2. 尺寸：4200*200*2450mm 3. 基础混凝土强度：C20 4. 详图：XT-07-1	个	4	3912.88	15651.52	0	290.00

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第8页 共11页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
44	050307009004	标志牌	1. 名称：二级标识D 2. 尺寸：2645*215*2300mm 3. 基础混凝土强度：C20 4. 详图：XT-07-1	个	6	1937.83	11626.98	0	435.00
45	050307009005	标志牌	1. 名称：二级标识E 2. 尺寸：3500*130*2350mm 3. 基础混凝土强度：C20 3. 详图：XT-07-2	个	15	3912.88	58693.2	0	1087.50
46	050307009006	标志牌	1. 名称：指示标识H 2. 尺寸：1430*130*2600mm 3. 基础混凝土强度：C20 4. 详图：XT-07-2	个	16	1937.83	31005.28	0	1160.00
47	050307009007	标志牌	1. 名称：植物科普标识Y 2. 尺寸：375*925mm 3. 基础混凝土强度：C20 3. 详图：XT-07-2	个	20	1169.75	23395	0	1450.00
48	050307009008	标志牌	1. 名称：挂树科普牌Z 2. 尺寸：150*150mm 3. 详图：XT-07-2	个	60	950.3	57018	0	4350.00
49	050307009009	标志牌	1. 名称：运动标识L 2. 尺寸：1450*400*2000mm 3. 详图：XT-07-2	个	5	1937.83	9689.15	0	362.50
50	050307019040	其他景观小摆设	1. 名称：成品座椅 2. 尺寸：1500*600mm 3. 详图：XS-01-11	个	10	1345.7	13457	0	290.00
51	050307019041	其他景观小摆设	1. 名称：成品垃圾桶 2. 尺寸：1200*400*1100mm 3. 详图：XS-01-12	个	17	1181.11	20078.87	0	493.00
		分部小计					272249.15	0	12484.50
		3. 健身器材							
52	050307019042	其他景观小摆设	健身器材A 制作及安装，包含混凝土基础	个	3	1894.33	5682.99	0	87.00

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第9页 共11页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
53	050307019043	其他景观小摆设	健身器械B制作及安装, 包含混凝土基础	个	3	1894.33	5682.99	0	87.00
54	050307019044	其他景观小摆设	健身器械C制作及安装, 包含混凝土基础	个	2	1894.33	3788.66	0	58.00
55	050307019045	其他景观小摆设	健身器械D制作及安装, 包含混凝土基础	个	2	1894.33	3788.66	0	58.00
56	050307019046	其他景观小摆设	健身器械E制作及安装, 包含混凝土基础	个	2	1894.33	3788.66	0	58.00
		分部小计					22731.96	0	12832.50
		4. 弧形廊架							
57	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 一般挖土方	m3	96.8	9.67	936.06	0	22.26
58	010103001001	回填方	1. 土方回填	m3	24.4	9.9	241.56	0	3.66
59	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距综合考虑	m3	72.4	16.75	1212.7	0	0.00
60	050201001001	园路	廊架地面 1. 30厚芝麻灰荔枝面花岗岩, 齐缝铺; 30厚芝麻黑荔枝面花岗岩, 收边 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 90厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 0.93$	m2	201.56	313.41	63170.92	0	2065.99
61	010501003001	独立基础	廊架柱基础 1. C25钢筋混凝土柱 $\Phi 10@150$ ; $\Phi 8@200$ ; $\Phi 16@200$ 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.93$	个	20	445.96	8919.2	0	580.00
62	010603002001	空腹钢柱	廊架柱 1. 8x150x100金属方通	t	1.852	8442.73	15635.94	0	248.72

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第10页 共11页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
			2. 氟碳漆饰面 白色						
63	010604001001	钢梁	廊架梁 1. 3x20x150金属方通 2. 5x100x100金属方通 3. 3x20x150金属方通 4. 3x60x150金属方通 5. 氟碳漆饰面 白色	t	17.118	7960.76	136272.29	0	1730.12
64	050305002001	水磨石飞来椅	石笼座椅 1. 3000X100X50厚菠萝格防腐木,边缘倒角10 2. 粒径100-150白色卵石 3. L50X3厚角钢 4. 100厚C20混凝土垫层 5. $\phi$ 3间距80*80钢丝网 6. 素土夯实(压实系数 $\geq$ 0.93)	m	57.4	617.99	35472.63	0	832.30
		分部小计					261861.3	0	18315.55
		5. 花架							
65	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 一般挖土方	m <sup>3</sup>	85.18	9.67	823.69	0	19.59
66	010103001002	回填方	1. 土方回填	m <sup>3</sup>	63.56	9.9	629.24	0	9.53
67	010103002002	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距综合考虑	m <sup>3</sup>	21.62	16.75	362.14	0	0.00
68	010501003002	独立基础	柱基础 1. C25钢筋混凝土柱 $\Phi$ 10@150; $\Phi$ 8@200; $\Phi$ 16@200 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 素土夯实,压实系数 $\geq$ 0.93	个	16	445.96	7135.36	0	464.00
69	010603002002	空腹钢柱	花架柱 1. 8x120x120金属方通 2. 氟碳漆饰面 白色	t	14.178	8442.73	119701.03	0	1904.11

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第11页 共11页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
70	010604001002	钢梁	花架梁 1. 8x90x90金属方通 2. 氟碳漆饰面 白色	t	4.291	7960.76	34159.62	0	433.69	
		分部小计					162811.08	0	21146.47	
		6. 树桩座椅								
71	050305003001	圆木桩坐凳	圆木桩坐凳 1. Φ300/400/500/700带皮圆木桩 2. 地下部分大于800mm	m	104.35	365.62	38152.45	0	1513.08	
		分部小计					38152.45	0	22659.55	
		7. 树池座椅								
72	050305003002	座椅	树池座椅 1. 截面100×50厚通长栗色防腐木 2. 截面为50×50厚防腐木龙骨 3. 100厚C20混凝土垫层 4. MU30边长150-400暖色系毛石干砌 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 素土夯实, 压实系数≥0.93	m	36	343.68	12372.48	0	522.00	
		分部小计					12372.48	0	23181.55	
分部分项工程合计								1079531.24	0	23181.55
<b>单价措施项目</b>										
<b>合 计</b>								1079531.24	0.00	23181.55

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第1页 共72页

子目编码	050307019001	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目1	其他景观小摆设	组	1	200.00	18000.00	0.00	0.00	819.00	950.95	29.00	200	18000	0	0	819	950.95	29
人工单价				小计							200	18000	0	0	819	950.95	29
				未计价材料费							18000						
清单子目综合单价											19998.95						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细	附属设施1 游乐设施 1. 尺寸：8.1m*8m*1.45m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础						组	1	18000	18000							
	其他材料费								-	0.00	-		-				
	材料费小计								-	18000.00	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第2页 共72页

子目编码	050307019002	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 2	其他景观小摆设	组	1	200.00	2000.00	0.00	0.00	99.00	114.95	29.00	200	2000	0	0	99	114.95	29
人工单价				小计							200	2000	0	0	99	114.95	29
				未计价材料费							2000						
清单子目综合单价											2442.95						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	2000.00	-		-			
	材料费小计									-	2000.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第3页 共72页

子目编码	050307019003	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 3	其他景观小摆设	组	1	200.00	12000.00	0.00	0.00	549.00	637.45	29.00	200	12000	0	0	549	637.45	29
人工单价				小计							200	12000	0	0	549	637.45	29
				未计价材料费							12000						
清单子目综合单价											13415.45						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细	附属设施5 游乐设施 1. 尺寸：6.33m*1.18m*1.3m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础						组	1	12000	12000							
	其他材料费								-	0.00	-		-				
	材料费小计								-	12000.00	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第4页 共72页

子目编码	050307019004	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 4	其他景观小摆设	组	1	200.00	25000.00	0.00	0.00	1134.00	1316.70	29.00	200	25000	0	0	1134	1316.7	29
人工单价				小计							200	25000	0	0	1134	1316.7	29
				未计价材料费							25000						
清单子目综合单价											27679.7						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细	附属设施6 儿童滑梯 1. 尺寸：11.4m*10m*5.3m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础						组	1	25000	25000							
	其他材料费								-	0.00	-		-				
	材料费小计								-	25000.00	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第5页 共72页

子目编码	050307019005	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	3			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 5	其他景观小摆设	组	1	200.00	800.00	0.00	0.00	45.00	52.25	29.00	200	800	0	0	45	52.25	29
人工单价				小计							200	800	0	0	45	52.25	29
				未计价材料费							800						
清单子目综合单价											1126.25						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	800.00	-		-			
	材料费小计									-	800.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第6页 共72页

子目编码	050307019006	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	3			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 6	其他景观小摆设	组	1	200.00	500.00	0.00	0.00	31.50	36.58	29.00	200	500	0	0	31.5	36.58	29
人工单价				小计							200	500	0	0	31.5	36.58	29
				未计价材料费							500						
清单子目综合单价											797.08						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	500.00	-		-			
	材料费小计									-	500.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第7页 共72页

子目编码	050307019007	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 7	其他景观小摆设	组	1	200.00	13426.00	0.00	0.00	613.17	711.96	29.00	200	13426	0	0	613.17	711.96	29
人工单价				小计							200	13426	0	0	613.17	711.96	29
				未计价材料费							13426						
清单子目综合单价											14980.13						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细	附属设施9 游乐设施 1. 尺寸：7.2m*7.4m*2.75m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础						组	1	13426	13426							
	其他材料费								-	0.00	-		-				
	材料费小计								-	13426.00	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第8页 共72页

子目编码	050307019008	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	3			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 8	其他景观小摆设	组	1	200.00	1200.00	0.00	0.00	63.00	73.15	29.00	200	1200	0	0	63	73.15	29
人工单价				小计							200	1200	0	0	63	73.15	29
				未计价材料费							1200						
清单子目综合单价										1565.15							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	1200.00	-		-			
	材料费小计									-	1200.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第9页 共72页

子目编码	050307019009	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目9	其他景观小摆设	组	1	200.00	1500.00	0.00	0.00	76.50	88.83	29.00	200	1500	0	0	76.5	88.83	29
人工单价				小计							200	1500	0	0	76.5	88.83	29
				未计价材料费							1500						
清单子目综合单价											1894.33						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细																	
	其他材料费									-	1500.00	-		-			
	材料费小计									-	1500.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第10页 共72页

子目编码	050307019010	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 10	其他景观小摆设	组	1	200.00	5000.00	0.00	0.00	234.00	271.70	29.00	200	5000	0	0	234	271.7	29
人工单价				小计							200	5000	0	0	234	271.7	29
				未计价材料费							5000						
清单子目综合单价											5734.7						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	5000.00	-		-			
	材料费小计									-	5000.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第11页 共72页

子目编码	050307019011	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	2			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 11	其他景观小摆设	组	1	200.00	1200.00	0.00	0.00	63.00	73.15	29.00	200	1200	0	0	63	73.15	29
人工单价				小计							200	1200	0	0	63	73.15	29
				未计价材料费											1200		
清单子目综合单价															1565.15		
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	1200.00	-		-			
	材料费小计									-	1200.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第12页 共72页

子目编码	050307019012	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目12	其他景观小摆设	组	1	200.00	500.00	0.00	0.00	31.50	36.58	29.00	200	500	0	0	31.5	36.58	29
人工单价				小计							200	500	0	0	31.5	36.58	29
				未计价材料费											500		
清单子目综合单价											797.08						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细																	
	其他材料费									-	500.00	-		-			
	材料费小计									-	500.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第13页 共72页

子目编码	050307019013	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	3				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价（元）							合价（元）							
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费					
补子目 13	其他景观小摆设	组	1	200.00	2000.00	0.00	0.00	99.00	114.95	29.00	200	2000	0	0	99	114.95	29	
人工单价				小计								200	2000	0	0	99	114.95	29
				未计价材料费														2000
清单子目综合单价											2442.95							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料 费 明 细																		
	其他材料费									-	2000.00	-		-				
	材料费小计									-	2000.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第14页 共72页

子目编码	050307019014	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 14	其他景观小摆设	组	1	200.00	6000.00	0.00	0.00	279.00	323.95	29.00	200	6000	0	0	279	323.95	29
人工单价				小计							200	6000	0	0	279	323.95	29
				未计价材料费							6000						
清单子目综合单价											6831.95						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	6000.00	-		-			
	材料费小计									-	6000.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第15页 共72页

子目编码	050307019015	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	2			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 15	其他景观小摆设	组	1	200.00	3000.00	0.00	0.00	144.00	167.20	29.00	200	3000	0	0	144	167.2	29
人工单价				小计							200	3000	0	0	144	167.2	29
				未计价材料费											3000		
清单子目综合单价															3540.2		
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	3000.00	-		-			
	材料费小计									-	3000.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第16页 共72页

子目编码	050307019016	子目名称	其他景观小摆设									计量单位	组	工程量	5			
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价（元）								合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费					
补子目 16	其他景观小摆设	组	1	200.00	1850.00	0.00	0.00	92.25	107.11	29.00	200	1850	0	0	92.25	107.11	29	
人工单价				小计								200	1850	0	0	92.25	107.11	29
				未计价材料费								1850						
清单子目综合单价											2278.36							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料 费 明 细																		
	其他材料费									-	1850.00	-		-				
	材料费小计									-	1850.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第17页 共72页

子目编码	050307019017	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	3			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 17	其他景观小摆设	组	1	200.00	3000.00	0.00	0.00	144.00	167.20	29.00	200	3000	0	0	144	167.2	29
人工单价				小计							200	3000	0	0	144	167.2	29
				未计价材料费							3000						
清单子目综合单价											3540.2						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	3000.00	-		-			
	材料费小计									-	3000.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第18页 共72页

子目编码	050307019018	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目18	其他景观小摆设	组	1	200.00	3000.00	0.00	0.00	144.00	167.20	29.00	200	3000	0	0	144	167.2	29
人工单价				小计							200	3000	0	0	144	167.2	29
				未计价材料费							3000						
清单子目综合单价											3540.2						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细																	
	其他材料费									-	3000.00	-		-			
	材料费小计									-	3000.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第19页 共72页

子目编码	050307019019	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 19	其他景观小摆设	组	1	200.00	1500.00	0.00	0.00	76.50	88.83	29.00	200	1500	0	0	76.5	88.83	29
人工单价				小计							200	1500	0	0	76.5	88.83	29
				未计价材料费							1500						
清单子目综合单价											1894.33						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	1500.00	-		-			
	材料费小计									-	1500.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第20页 共72页

子目编码	050307019020	子目名称	其他景观小摆设									计量单位	组	工程量	7			
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价（元）								合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
补子目 20	其他景观小摆设	组	1	200.00	1050.00	0.00	0.00	56.25	65.31	29.00	200	1050	0	0	56.25	65.31	29	
人工单价				小计								200	1050	0	0	56.25	65.31	29
				未计价材料费								1050						
清单子目综合单价											1400.56							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料费 明 细																		
	其他材料费									-	1050.00	-		-				
	材料费小计									-	1050.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第21页 共72页

子目编码	050307019021	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	2				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价（元）							合价（元）							
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费					
补子目 21	其他景观小摆设	组	1	200.00	2000.00	0.00	0.00	99.00	114.95	29.00	200	2000	0	0	99	114.95	29	
人工单价				小计								200	2000	0	0	99	114.95	29
				未计价材料费														2000
清单子目综合单价											2442.95							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料 费 明 细																		
	其他材料费									-	2000.00	-		-				
	材料费小计									-	2000.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第22页 共72页

子目编码	050307019022	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 22	其他景观小摆设	组	1	200.00	2500.00	0.00	0.00	121.50	141.08	29.00	200	2500	0	0	121.5	141.08	29
人工单价				小计							200	2500	0	0	121.5	141.08	29
				未计价材料费											2500		
清单子目综合单价															2991.58		
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	2500.00	-		-			
	材料费小计									-	2500.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第23页 共72页

子目编码	050307019023	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 23	其他景观小摆设	组	1	200.00	2500.00	0.00	0.00	121.50	141.08	29.00	200	2500	0	0	121.5	141.08	29
人工单价				小计							200	2500	0	0	121.5	141.08	29
				未计价材料费							2500						
清单子目综合单价											2991.58						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	2500.00	-		-			
	材料费小计									-	2500.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第24页 共72页

子目编码	050307019024	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	5				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价（元）							合价（元）							
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
补子目 24	其他景观小摆设	组	1	200.00	2000.00	0.00	0.00	99.00	114.95	29.00	200	2000	0	0	99	114.95	29	
人工单价				小计								200	2000	0	0	99	114.95	29
				未计价材料费														2000
清单子目综合单价																	2442.95	
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料 费 明 细																		
	其他材料费									-	2000.00	-		-				
	材料费小计									-	2000.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第25页 共72页

子目编码	050307019025	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价（元）							合价（元）							
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费					
补子目 25	其他景观小摆设	组	1	200.00	2200.00	0.00	0.00	108.00	125.40	29.00	200	2200	0	0	108	125.4	29	
人工单价				小计								200	2200	0	0	108	125.4	29
				未计价材料费														2200
清单子目综合单价															2662.4			
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价			合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
材料 费 明 细																		
	其他材料费									-			2200.00	-		-		
	材料费小计									-			2200.00	-		-		
	其中：工程设备费小计									-			0.00	-		0.00		

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第26页 共72页

子目编码	050307019026	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价（元）							合价（元）							
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费					
补子目 26	其他景观小摆设	组	1	200.00	2000.00	0.00	0.00	99.00	114.95	29.00	200	2000	0	0	99	114.95	29	
人工单价				小计								200	2000	0	0	99	114.95	29
				未计价材料费														2000
清单子目综合单价										2442.95								
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料 费 明 细																		
	其他材料费									-	2000.00	-		-				
	材料费小计									-	2000.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第27页 共72页

子目编码	050307019027	子目名称	其他景观小摆设									计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价（元）								合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费					
补子目 27	其他景观小摆设	组	1	200.00	1200.00	0.00	0.00	63.00	73.15	29.00	200	1200	0	0	63	73.15	29	
人工单价				小计								200	1200	0	0	63	73.15	29
				未计价材料费								1200						
清单子目综合单价											1565.15							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料 费 明 细																		
	其他材料费									-	1200.00	-		-				
	材料费小计									-	1200.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第28页 共72页

子目编码	050307019028	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价（元）								合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
补子目 28	其他景观小摆设	组	1	200.00	1200.00	0.00	0.00	63.00	73.15	29.00	200	1200	0	0	63	73.15	29	
人工单价				小计								200	1200	0	0	63	73.15	29
				未计价材料费								1200						
清单子目综合单价											1565.15							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料 费 明 细																		
	其他材料费									-	1200.00	-		-				
	材料费小计									-	1200.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第29页 共72页

子目编码	050307019029	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 29	其他景观小摆设	组	1	200.00	1500.00	0.00	0.00	76.50	88.83	29.00	200	1500	0	0	76.5	88.83	29
人工单价				小计							200	1500	0	0	76.5	88.83	29
				未计价材料费							1500						
清单子目综合单价											1894.33						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	1500.00	-		-			
	材料费小计									-	1500.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第30页 共72页

子目编码	050307019030	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 30	其他景观小摆设	组	1	200.00	800.00	0.00	0.00	45.00	52.25	29.00	200	800	0	0	45	52.25	29
人工单价				小计							200	800	0	0	45	52.25	29
				未计价材料费											800		
清单子目综合单价															1126.25		
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	800.00	-		-			
	材料费小计									-	800.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第31页 共72页

子目编码	050307019031	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 31	其他景观小摆设	组	1	200.00	1000.00	0.00	0.00	54.00	62.70	29.00	200	1000	0	0	54	62.7	29
人工单价				小计							200	1000	0	0	54	62.7	29
				未计价材料费							1000						
清单子目综合单价											1345.7						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	1000.00	-		-			
	材料费小计									-	1000.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第32页 共72页

子目编码	050307019032	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目 32	其他景观小摆设	组	1	200.00	1400.00	0.00	0.00	72.00	83.60	29.00	200	1400	0	0	72	83.6	29
人工单价				小计							200	1400	0	0	72	83.6	29
				未计价材料费							1400						
清单子目综合单价											1784.6						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	1400.00	-		-			
	材料费小计									-	1400.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第33页 共72页

子目编码	050307019033	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	4			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 33	其他景观小摆设	组	1	200.00	3000.00	0.00	0.00	144.00	167.20	29.00	200	3000	0	0	144	167.2	29
人工单价				小计							200	3000	0	0	144	167.2	29
				未计价材料费											3000		
清单子目综合单价															3540.2		
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细	附属设施37 木制鸟窝 1. 尺寸：长34.5-76cm 宽38-45.5cm, 高3-4m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础						组	1	3000	3000							
	其他材料费								-	0.00	-		-				
	材料费小计								-	3000.00	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第34页 共72页

子目编码	050307019034	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	4			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 34	其他景观小摆设	组	1	200.00	2000.00	0.00	0.00	99.00	114.95	29.00	200	2000	0	0	99	114.95	29
人工单价				小计							200	2000	0	0	99	114.95	29
				未计价材料费							2000						
清单子目综合单价											2442.95						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	2000.00	-		-			
	材料费小计									-	2000.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第35页 共72页

子目编码	050307019035	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目 35	其他景观小摆设	组	1	200.00	3000.00	0.00	0.00	144.00	167.20	29.00	200	3000	0	0	144	167.2	29
人工单价				小计							200	3000	0	0	144	167.2	29
				未计价材料费							3000						
清单子目综合单价											3540.2						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	3000.00	-		-			
	材料费小计									-	3000.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第36页 共72页

子目编码	050307019036	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 36	其他景观小摆设	组	1	200.00	4000.00	0.00	0.00	189.00	219.45	29.00	200	4000	0	0	189	219.45	29
人工单价				小计							200	4000	0	0	189	219.45	29
				未计价材料费							4000						
清单子目综合单价											4637.45						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	4000.00	-		-			
	材料费小计									-	4000.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第37页 共72页

子目编码	050307019037	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 37	其他景观小摆设	组	1	200.00	6000.00	0.00	0.00	279.00	323.95	29.00	200	6000	0	0	279	323.95	29
人工单价				小计							200	6000	0	0	279	323.95	29
				未计价材料费							6000						
清单子目综合单价											6831.95						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	6000.00	-		-			
	材料费小计									-	6000.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第38页 共72页

子目编码	050307019038	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	4				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价（元）							合价（元）							
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费					
补子目 38	其他景观小摆设	组	1	200.00	2000.00	0.00	0.00	99.00	114.95	29.00	200	2000	0	0	99	114.95	29	
人工单价				小计								200	2000	0	0	99	114.95	29
				未计价材料费														2000
清单子目综合单价																	2442.95	
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料费 明 细																		
	其他材料费									-	2000.00	-		-				
	材料费小计									-	2000.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第39页 共72页

子目编码	050307019039	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	组	工程量	1				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价（元）							合价（元）							
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费					
补子目 39	其他景观小摆设	组	1	200.00	50000.00	0.00	0.00	2259.00	2622.93	29.00	200	50000	0	0	2259	2622.95	29	
人工单价				小计								200	50000	0	0	2259	2622.95	29
未计价材料费											50000							
清单子目综合单价											55110.95							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料费 明 细	1. 尺寸：8*4m成品卫生间 2. 四蹲位，一管理 3. 含化粪池，含120厚C20混凝土35.7m³						组	1	50000	50000								
	其他材料费								-	0.00	-		-					
	材料费小计								-	50000.00	-		-					
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00					

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第40页 共72页

子目编码	050301005001	子目名称	点风景石								计量单位	块	工程量	1				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据					单价 (元)						合价 (元)							
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
补子目40	点风景石	块	1	200.00	8000.00	0.00	0.00	369.00	428.45	29.00	200	8000	0	0	369	428.45	29	
人工单价				小计								200	8000	0	0	369	428.45	29
				未计价材料费														8000
清单子目综合单价																	9026.45	
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料费 明 细																		
	其他材料费									-	8000.00	-		-				
	材料费小计									-	8000.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第41页 共72页

子目编码	050307009001	子目名称	标志牌								计量单位	个	工程量	3			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目41	标志牌	个	1	500.00	6000.00	0.00	0.00	292.50	339.63	72.50	500	6000	0	0	292.5	339.63	72.5
人工单价				小计							500	6000	0	0	292.5	339.63	72.5
				未计价材料费							6000						
清单子目综合单价										7204.63							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细	1. 名称：一级标识A 2. 尺寸：11130*700*2700mm 3. 基础混凝土强度：C20						个	1	6000	6000							
	其他材料费								-	0.00	-		-				
	材料费小计								-	6000.00	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				
									-	0.00	-		-				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第42页 共72页

子目编码	050307009002	子目名称	标志牌								计量单位	个	工程量	2			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 42	标志牌	个	1	500.00	4000.00	0.00	0.00	202.50	235.13	72.50	500	4000	0	0	202.5	235.13	72.5
人工单价				小计							500	4000	0	0	202.5	235.13	72.5
				未计价材料费							4000						
清单子目综合单价											5010.13						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	4000.00	-		-			
	材料费小计									-	4000.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第43页 共72页

子目编码	050307009003	子目名称	标志牌								计量单位	个	工程量	4			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 43	标志牌	个	1	500.00	3000.00	0.00	0.00	157.50	182.88	72.50	500	3000	0	0	157.5	182.88	72.5
人工单价				小计							500	3000	0	0	157.5	182.88	72.5
				未计价材料费							3000						
清单子目综合单价											3912.88						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细	1. 名称：二级标识C 2. 尺寸：4200*200*2450mm 3. 基础混凝土强度：C20						个	1	3000	3000							
	其他材料费								-	0.00	-		-				
	材料费小计								-	3000.00	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第44页 共72页

子目编码	050307009004	子目名称	标志牌								计量单位	个	工程量	6			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目44	标志牌	个	1	500.00	1200.00	0.00	0.00	76.50	88.83	72.50	500	1200	0	0	76.5	88.83	72.5
人工单价				小计							500	1200	0	0	76.5	88.83	72.5
				未计价材料费							1200						
清单子目综合单价											1937.83						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细																	
	其他材料费									-	1200.00	-		-			
	材料费小计									-	1200.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第45页 共72页

子目编码	050307009005	子目名称	标志牌								计量单位	个	工程量	15				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)							合价 (元)							
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费					
补子目 45	标志牌	个	1	500.00	3000.00	0.00	0.00	157.50	182.88	72.50	500	3000	0	0	157.5	182.88	72.5	
人工单价				小计								500	3000	0	0	157.5	182.88	72.5
				未计价材料费														3000
清单子目综合单价											3912.88							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料 费 明 细	1. 名称：二级标识E 2. 尺寸：3500*130*2350mm 3. 基础混凝土强度：C20						个	1	3000	3000								
	其他材料费								-	0.00	-		-					
	材料费小计								-	3000.00	-		-					
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00					

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第46页 共72页

子目编码	050307009006	子目名称	标志牌								计量单位	个	工程量	16			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 46	标志牌	个	1	500.00	1200.00	0.00	0.00	76.50	88.83	72.50	500	1200	0	0	76.5	88.83	72.5
人工单价				小 计							500	1200	0	0	76.5	88.83	72.5
				未计价材料费							1200						
清单子目综合单价											1937.83						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细	1. 名称：指示标识H 2. 尺寸：1430*130*2600mm 3. 基础混凝土强度：C20						个	1	1200	1200							
	其他材料费								-	0.00	-		-				
	材料费小计								-	1200.00	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				
									-	0.00	-		-				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第47页 共72页

子目编码	050307009007	子目名称	标志牌								计量单位	个	工程量	20				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据					单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费					
补子目 47	标志牌	个	1	500.00	500.00	0.00	0.00	45.00	52.25	72.50	500	500	0	0	45	52.25	72.5	
人工单价				小 计							500	500	0	0	45	52.25	72.5	
				未计价材料费							500							
清单子目综合单价											1169.75							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料 费 明 细																		
	其他材料费									-	500.00	-		-				
	材料费小计									-	500.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第48页 共72页

子目编码	050307009008	子目名称	标志牌								计量单位	个	工程量	60			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 48	标志牌	个	1	500.00	300.00	0.00	0.00	36.00	41.80	72.50	500	300	0	0	36	41.8	72.5
人工单价				小计							500	300	0	0	36	41.8	72.5
				未计价材料费							300						
清单子目综合单价											950.3						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细	1.名称：挂树科普牌Z 2.尺寸：150*150mm						个	1	300	300							
	其他材料费								-	0.00	-		-				
	材料费小计								-	300.00	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				
									-	0.00	-		-				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第49页 共72页

子目编码	050307009009	子目名称	标志牌								计量单位	个	工程量	5			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 49	标志牌	个	1	500.00	1200.00	0.00	0.00	76.50	88.83	72.50	500	1200	0	0	76.5	88.83	72.5
人工单价				小计							500	1200	0	0	76.5	88.83	72.5
				未计价材料费							1200						
清单子目综合单价											1937.83						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	1200.00	-		-			
	材料费小计									-	1200.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第50页 共72页

子目编码	050307019040	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	个	工程量	10			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 50	其他景观小摆设	个	1	200.00	1000.00	0.00	0.00	54.00	62.70	29.00	200	1000	0	0	54	62.7	29
人工单价				小计							200	1000	0	0	54	62.7	29
				未计价材料费											1000		
清单子目综合单价															1345.7		
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细	1.名称：成品座椅 2.尺寸：1500*600mm						个	1	1000	1000							
	其他材料费								-	0.00	-		-				
	材料费小计								-	1000.00	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				
									-	0.00	-		-				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第51页 共72页

子目编码	050307019041	子目名称	其他景观小摆设									计量单位	个	工程量	17		
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）								合价（元）					
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目51	其他景观小摆设	个	1	200.00	850.00	0.00	0.00	47.25	54.86	29.00	200	850	0	0	47.25	54.86	29
人工单价		小计									200	850	0	0	47.25	54.86	29
		未计价材料费									850						
清单子目综合单价											1181.11						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细	1.名称：成品垃圾桶 2.尺寸：1200*400*1100mm						个	1	850	850							
	其他材料费								-	0.00	-		-				
	材料费小计								-	850.00	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				
									-	0.00	-		-				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第52页 共72页

子目编码	050307019042	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	个	工程量	3			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 52	其他景观小摆设	个	1	200.00	1500.00	0.00	0.00	76.50	88.83	29.00	200	1500	0	0	76.5	88.83	29
人工单价				小计							200	1500	0	0	76.5	88.83	29
				未计价材料费											1500		
清单子目综合单价															1894.33		
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	1500.00	-		-			
	材料费小计									-	1500.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第53页 共72页

子目编码	050307019043	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	个	工程量	3			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 53	其他景观小摆设	个	1	200.00	1500.00	0.00	0.00	76.50	88.83	29.00	200	1500	0	0	76.5	88.83	29
人工单价				小计							200	1500	0	0	76.5	88.83	29
				未计价材料费											1500		
清单子目综合单价															1894.33		
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	1500.00	-		-			
	材料费小计									-	1500.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第54页 共72页

子目编码	050307019044	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	个	工程量	2			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目54	其他景观小摆设	个	1	200.00	1500.00	0.00	0.00	76.50	88.83	29.00	200	1500	0	0	76.5	88.83	29
人工单价				小计							200	1500	0	0	76.5	88.83	29
				未计价材料费							1500						
清单子目综合单价										1894.33							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细																	
	其他材料费									-	1500.00	-		-			
	材料费小计									-	1500.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第55页 共72页

子目编码	050307019045	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	个	工程量	2			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 55	其他景观小摆设	个	1	200.00	1500.00	0.00	0.00	76.50	88.83	29.00	200	1500	0	0	76.5	88.83	29
人工单价				小计							200	1500	0	0	76.5	88.83	29
				未计价材料费							1500						
清单子目综合单价										1894.33							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	1500.00	-		-			
	材料费小计									-	1500.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第56页 共72页

子目编码	050307019046	子目名称	其他景观小摆设								计量单位	个	工程量	2			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
补子目56	其他景观小摆设	个	1	200.00	1500.00	0.00	0.00	76.50	88.83	29.00	200	1500	0	0	76.5	88.83	29
人工单价				小计							200	1500	0	0	76.5	88.83	29
				未计价材料费							1500						
清单子目综合单价											1894.33						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细																	
	其他材料费									-	1500.00	-		-			
	材料费小计									-	1500.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第57页 共72页

子目编码	010101002001	子目名称	挖一般土方								计量单位	m3	工程量	96.8			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）								合价（元）					
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
1-6	机械挖一般土方	m3	1	1.58	0.00	0.00	7.02	0.39	0.45	0.23	1.58	0	0	7.02	0.39	0.45	0.23
人工单价		小 计									1.58	0	0	7.02	0.39	0.45	0.23
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费															
清单子目综合单价														9.67			
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细																	
	其他材料费									-	0.00	-		-			
	材料费小计									-	0.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第58页 共72页

子目编码	010103001001	子目名称	回填方								计量单位	m3	工程量	24.4					
<b>清单综合单价组成明细</b>																			
计价依据				单价（元）							合价（元）								
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费						
1-30	机械回填土 夯填	m3	1	1.05	0.00	0.00	7.84	0.40	0.46	0.15	1.05	0	0	7.84	0.4	0.46	0.15		
人工单价				小 计								1.05	0	0	7.84	0.4	0.46	0.15	
综合用工三类：175元/工日；				未计价材料费															
清单子目综合单价													9.9						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)						
材料费 明 细																			
	其他材料费									-	0.00	-		-					
	材料费小计									-	0.00	-		-					
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00					

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第59页 共72页

子目编码	010103002001	子目名称	余方弃置								计量单位	m3	工程量	72.4			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
1-21	机械运土方 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1	0.00	0.00	0.00	15.26	0.69	0.80	0.00	0	0	0	15.26	0.69	0.8	0
人工单价				小 计							0	0	0	15.26	0.69	0.8	0
				未计价材料费													
清单子目综合单价											16.75						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	0.00	-		-			
	材料费小计									-	0.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第60页 共72页

子目编码	050201001001	子目名称	园路								计量单位	m2	工程量	201.56			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
3-3	打夯	m2	1	2.10	0.00	0.00	0.14	0.10	0.12	0.30	2.1	0	0	0.14	0.1	0.12	0.3
3-4	垫层 灰土 3:7	m3	0.14998	74.10	80.95	0.00	2.26	7.08	8.22	10.74	11.11	12.14	0	0.34	1.06	1.23	1.61
3-10	垫层 现浇混凝土 换为【预拌混凝土C20】	m3	0.09	54.60	338.40	0.00	1.09	17.73	20.59	7.92	4.91	30.46	0	0.1	1.6	1.85	0.71
3-58	块料面层 花岗岩地面厚30mm 换为【水泥砂浆1:3】	m2	1	52.65	157.54	0.00	4.80	9.67	11.23	7.63	52.65	157.54	0	4.8	9.67	11.23	7.63
人工单价		小 计									70.77	200.14	0	5.38	12.43	14.43	10.25
综合用工三类：175元/工日；综合用工二类：195元/工日；		未计价材料费									141.4						
清单子目综合单价											313.41						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费明细	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，齐缝铺；30厚芝麻黑荔枝面花岗岩，收边 8 30mm							m2	1.01	140	141.4						
	其他材料费									-	58.74	-		-			
	材料费小计									-	200.14	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			
										-	-	-		-			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第61页 共72页

子目编码	010501003001	子目名称	独立基础									计量单位	个	工程量	20			
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)								合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费					
补子目 58	独立基础	个	1	200.00	80.00	0.00	100.00	17.10	19.86	29.00	200	80	0	100	17.1	19.86	29	
人工单价				小 计								200	80	0	100	17.1	19.86	29
				未计价材料费														
清单子目综合单价											445.96							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料 费 明 细																		
	其他材料费									-	80.00	-		-				
	材料费小计									-	80.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第62页 共72页

子目编码	010603002001	子目名称	空腹钢柱							计量单位	t	工程量	1.852				
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
6-10	空腹钢柱 箱形	t	1	926.21	6525.44	0.00	120.40	340.74	395.64	134.30	926.21	6525.44	0	120.4	340.74	395.64	134.3
人工单价				小 计							926.21	6525.44	0	120.4	340.74	395.64	134.3
综合用工一类：216元/工日；				未计价材料费													
清单子目综合单价											8442.73						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细	廊架柱 1.8x150x100金属方通 2.氟碳漆饰面 白色						t	1	6434	6434							
	其他材料费								-	91.44	-		-				
	材料费小计								-	6525.44	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第63页 共72页

子目编码	010604001001	子目名称	钢梁							计量单位	t	工程量	17.118						
<b>清单综合单价组成明细</b>																			
计价依据				单价 (元)						合价 (元)									
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费		
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费						
6-14	实腹钢梁	t	1	697.03	6415.46	0.00	50.59	322.34	374.27	101.07	697.03	6415.46	0	50.59	322.34	374.27	101.07		
人工单价				小计								697.03	6415.46	0	50.59	322.34	374.27	101.07	
综合用工一类：216元/工日；				未计价材料费															
清单子目综合单价											7960.76								
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)						
材料费 明 细	廊架梁						t	1	6353.98	6353.98									
	1. 3x20x150金属方通																		
	2. 5x100x100金属方通																		
	3. 3x20x150金属方通																		
	4. 3x60x150金属方通																		
5. 氟碳漆饰面 白色																			
其他材料费								-	61.48	-									
材料费小计								-	6415.46	-									
其中：工程设备费小计								-	0.00	-			0.00						

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第64页 共72页

子目编码	050305002001	子目名称	水磨石飞来椅								计量单位	m	工程量	57.4				
清单综合单价组成明细																		
计价依据					单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
补子目57	水磨石飞来椅	m	1	100.00	450.00	0.00	0.00	24.75	28.74	14.50	100	450	0	0	24.75	28.74	14.5	
人工单价				小 计							100	450	0	0	24.75	28.74	14.5	
				未计价材料费							450							
清单子目综合单价												617.99						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料费 明 细	水磨石飞来椅 石笼座椅 1. 3000X100X50厚菠萝格防腐木, 边缘倒角10 2. 粒径100-150白色卵石 3. L50X3厚角钢 4. 100厚C20混凝土垫层 5. φ3间距80*80钢丝网 6. 素土夯实 (压实系数≥0.93)						m	1	450	450								
	其他材料费								-	0.00	-		-					
	材料费小计								-	450.00	-		-					
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00					

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第65页 共72页

子目编码	010101002002	子目名称	挖一般土方								计量单位	m3	工程量	85.18			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
1-6	机械挖一般土方	m3	1	1.58	0.00	0.00	7.02	0.39	0.45	0.23	1.58	0	0	7.02	0.39	0.45	0.23
人工单价		小 计									1.58	0	0	7.02	0.39	0.45	0.23
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费															
清单子目综合单价										9.67							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细																	
	其他材料费									-	0.00	-		-			
	材料费小计									-	0.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第66页 共72页

子目编码	010103001002	子目名称	回填方								计量单位	m3	工程量	63.56			
清单综合单价组成明细																	
计价依据				单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
1-30	机械回填土 夯填	m3	1	1.05	0.00	0.00	7.84	0.40	0.46	0.15	1.05	0	0	7.84	0.4	0.46	0.15
人工单价		小 计									1.05	0	0	7.84	0.4	0.46	0.15
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费															
清单子目综合单价													9.9				
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细																	
	其他材料费									-	0.00	-		-			
	材料费小计									-	0.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第67页 共72页

子目编码	010103002002	子目名称	余方弃置								计量单位	m3	工程量	21.62			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
1-21	机械运土方 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1	0.00	0.00	0.00	15.26	0.69	0.80	0.00	0	0	0	15.26	0.69	0.8	0
人工单价				小 计							0	0	0	15.26	0.69	0.8	0
				未计价材料费													
清单子目综合单价											16.75						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细																	
	其他材料费									-	0.00	-		-			
	材料费小计									-	0.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第68页 共72页

子目编码	010501003002	子目名称	独立基础									计量单位	个	工程量	16			
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价（元）								合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
补子目59	独立基础	个	1	200.00	80.00	0.00	100.00	17.10	19.86	29.00	200	80	0	100	17.1	19.86	29	
人工单价				小计								200	80	0	100	17.1	19.86	29
				未计价材料费														
清单子目综合单价											445.96							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料费 明 细																		
	其他材料费									-	80.00	-		-				
	材料费小计									-	80.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第69页 共72页

子目编码	010603002002	子目名称	空腹钢柱							计量单位	t	工程量	14.178				
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
6-10	空腹钢柱 箱形	t	1	926.21	6525.44	0.00	120.40	340.74	395.64	134.30	926.21	6525.44	0	120.4	340.74	395.64	134.3
人工单价				小 计							926.21	6525.44	0	120.4	340.74	395.64	134.3
综合用工一类：216元/工日；				未计价材料费													
清单子目综合单价											8442.73						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细	花架柱 1. 8x120x120金属方通 2. 氟碳漆饰面 白色						t	1	6434	6434							
	其他材料费								-	91.44	-		-				
	材料费小计								-	6525.44	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第70页 共72页

子目编码	010604001002	子目名称	钢梁							计量单位	t	工程量	4.291				
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
6-14	实腹钢梁	t	1	697.03	6415.46	0.00	50.59	322.34	374.27	101.07	697.03	6415.46	0	50.59	322.34	374.27	101.07
人工单价				小 计							697.03	6415.46	0	50.59	322.34	374.27	101.07
综合用工一类：216元/工日；		未计价材料费															
清单子目综合单价											7960.76						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费 明 细	花架梁 1.8x90x90金属方通 2.氟碳漆饰面 白色						t	1	6353.98	6353.98							
	其他材料费								-	61.48	-		-				
	材料费小计								-	6415.46	-		-				
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第71页 共72页

子目编码	050305003001	子目名称	圆木桩坐凳								计量单位	m	工程量	104.35				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)							合价 (元)							
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
补子目60	圆木桩坐凳	m	1	100.00	220.00	0.00	0.00	14.40	16.72	14.50	100	220	0	0	14.4	16.72	14.5	
人工单价				小 计							100	220	0	0	14.4	16.72	14.5	
				未计价材料费							220							
清单子目综合单价											365.62							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料费 明 细	圆木桩坐凳						m	1	220	220								
	1. Φ300/400/500/700带皮圆木桩																	
	2. 地下部分大于800mm																	
	其他材料费								-	0.00	-		-					
	材料费小计								-	220.00	-		-					
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00					

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第72页 共72页

子目编码	050305003002	子目名称	坐椅								计量单位	m	工程量	36			
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
补子目 61	坐椅	m	1	100.00	200.00	0.00	0.00	13.50	15.68	14.50	100	200	0	0	13.5	15.68	14.5
人工单价				小 计							100	200	0	0	13.5	15.68	14.5
				未计价材料费							200						
清单子目综合单价											343.68						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料 费 明 细																	
	其他材料费									-	200.00	-		-			
	材料费小计									-	200.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 材料和工程设备暂估价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第1页 共1页

序号	材料（设备）名称、规格、型号	计量单位	暂估单价（元）	备注

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第1页 共9页

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	30厚芝麻灰荔枝面花岗岩，齐缝铺；30厚芝麻黑荔枝面花岗岩，收边	m2	140	203.5756		δ 30mm	
2	附属设施1 游乐设施 1.尺寸：8.1m*8m*1.45m 2.工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	18000	1			
3	附属设施5 游乐设施 1.尺寸 ：6.33m*1.18m*1.3m 2.工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	12000	1			
4	附属设施20 桌椅组合 1.尺寸：桌子内圆半径60cm 外圆半径100cm，高60cm；凳子半径15cm 高40cm 2.工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	3000	3			
5	附属设施 水泥仿木桌 1.尺寸：长1600mm*宽800mm*高750mm 2.工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	2000	4			
6	附属设施2 轮胎秋千 1.尺寸 ：6.3m*1.5m*2.1m 2.工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	2000	1			
7	附属设施6 儿童滑梯 1.尺寸 ：11.4m*10m*5.3m 2.工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	25000	1			
8	附属设施9 游乐设施 1.尺寸 ：7.2m*7.4m*2.75m	组	13426	1			



# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第2页 共9页

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
	2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础						
9	附属设施41 绿水青山就是金山银山 1. 尺寸：6.07m*0.17m*0.93m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	6000	1			
10	1. 尺寸：8*4m成品卫生间 2. 四蹲位，一管理 3. 含化粪池，含120厚C20混凝土35.7m <sup>2</sup>	组	50000				
11	1. 名称：成品座椅 2. 尺寸：1500*600mm	个	1000				
12	1. 名称：成品垃圾桶 2. 尺寸：1200*400*1100mm	个	850				
13	健身器械A 制作及安装，包含混凝土基础	个	1500	3			
14	健身器械C 制作及安装，包含混凝土基础	个	1500	2			
15	健身器械D 制作及安装，包含混凝土基础	个	1500	2			
16	健身器械E 制作及安装，包含混凝土基础	个	1500	2			
17	健身器械B 制作及安装，包含混凝土基础	个	1500	3			
18	水磨石飞来椅 石笼座椅	m	450	57.4			



# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第3页 共9页

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
	1. 3000X100X50厚菠萝格防腐木, 边缘倒角10 2. 粒径100-150白色卵石 3. L50X3厚角钢 4. 100厚C20混凝土垫层 5. $\phi$ 3间距80*80钢丝网 6. 素土夯实 (压实系数 $\geq$ 0.93)						
19	附属设施7 弹簧豆 1. 尺寸 : 0.7m*0.69m*0.67m 2. 工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础	组	800	3			
20	附属设施26 昆虫旅馆 1. 尺寸 : 5.16m*3.24m*5.1m 2. 工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础	组	2500	1			
21	附属设施27 昆虫旅馆 1. 尺寸 : 5.71m*1.77m*2.8m 2. 工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础	组	2500	1			
22	附属设施28 木桩 1. 尺寸 : 2.65*0.62*2.8m 2. 工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础	组	2000	5			
23	附属设施38 木制桌椅 1. 尺寸: 凳子长166cm, 宽43cm, 高35cm; 桌子长166cm, 宽80cm, 高56cm 2. 工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础	组	2000	4			
24	附属设施16 管道爬行 1. 尺寸: 长3.56m-	组	2000	3			



# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第4页 共9页

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
	5.63m, 半径1.55m 2.工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础						
25	附属设施17 科普宣传栏 1.尺寸 : 7.77m*2.38m*3.38m 2.工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础	组	6000	1			
26	附属设施18 宣传栏 1.尺寸 : 1.15m*0.08m*3.2m 2.工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础	组	3000	2			
27	附属设施19 宣传栏 1.尺寸 : 1.1m*0.3m*0.7m 2.工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础	组	1850	5			
28	附属设施21 植物宣传框 1.尺寸 : 1.3~1.77m*0.23m~0.24m*1.45m~1.86m 2.工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础	组	3000	1			
29	附属设施22 木桩 1.尺寸: 半径20cm, 高1-2.4m 2.工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础	组	1500	1			
30	附属设施24 植物宣传 1.尺寸 : 1.2m*0.4m*1.13m 2.工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础	组	1050	7			
31	附属设施25 植物宣传	组	2000	2			



# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第5页 共9页

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
	1. 尺寸 ： 1.44m*0.57m*1.2m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础						
32	附属设施8 弹簧豆 1. 尺寸 ： 0.69m*0.78m*0.95m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	500	3			
33	附属设施31 昆虫标本标识 1. 尺寸： 3.2*0.15*2.4m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	1200				
34	附属设施32 昆虫标本标识 1. 尺寸 ： 1.95*0.3*2.65m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	1200				
35	附属设施33 昆虫科普课堂 1. 尺寸： 4*0.3*0.8m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	1500	1			
36	附属设施34 蜂巢 1. 尺寸： 边长40cm，高25-57cm；长58cm，宽48cm，高120cm 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	800	1			
37	附属设施10 跷跷板 1. 尺寸： 3m*0.4m*0.78m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	1200	3			
38	附属设施11 木制秋千 1. 尺寸	组	1500	1			



# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第6页 共9页

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
	: 3.4m*1.48m*1.1m 2.工作内容:制作及安装,包含混凝土基础						
39	附属设施12 攀爬架 1.尺寸 : 4.73m*0.69m*1.9m 2.工作内容:制作及安装,包含混凝土基础	组	5000	1			
40	附属设施13 木桩 1.尺寸:半径10.5cm-21.5cm 高10cm-61.5cm 2.工作内容:制作及安装,包含混凝土基础	组	1200	2			
41	附属设施15 木桩 1.尺寸:半径16cm,高19.5cm-32cm;边长8.5cm 高98.5cm-170cm 2.工作内容:制作及安装,包含混凝土基础	组	500				
42	附属设施35 蜂巢 1.尺寸:边长40cm,高25-57cm;长58cm,宽48cm,高132cm 2.工作内容:制作及安装,包含混凝土基础	组	1000	1			
43	附属设施29 昆虫屋 1.尺寸:1.8*0.5*2.3m 2.工作内容:制作及安装,包含混凝土基础	组	2200	1			
44	附属设施36 树形摆件 1.尺寸:桌长537cm,宽434cm;坐凳高45cm,桌子高80cm 2.工作内容:制作及安装,包含混凝土基础	组	1400	1			
45	附属设施39 木制狗屋	组	3000	1			



# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第7页 共9页

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
	1. 尺寸 : 2.88m*2.88m*2.8m 2. 工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础						
46	附属设施37 木制鸟窝 1. 尺寸: 长34.5-76cm 宽38-45.5cm, 高3-4m 2. 工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础	组	3000	4			
47	附属设施40 林长制森林课堂 1. 尺寸 : 4.5m*0.24m*0.8m 2. 工作内容: 制作及安装, 包含混凝土基础	组	4000				
48	景石 1. 景石尺寸为 3.6*2.0*0.8m 2. 基础为4.0*1.2m 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚级配碎石 5. 原土夯实, 夯实系数为大于等于0.93 6. 阴刻字单个字体大小为30*35mm仿宋体, 阴刻深度为3-5毫米	块	8000	1			
49	1. 名称: 一级标识A 2. 尺寸 : 11130*700*2700mm 3. 基础混凝土强度: C20	个	6000	3			
50	1. 名称: 一级标识B 2. 尺寸 : 5900*420*2500mm 3. 基础混凝土强度: C20	个	4000	2			
51	1. 名称: 二级标识C 2. 尺寸 : 4200*200*2450mm	个	3000	4			



# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第8页 共9页

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
	3. 基础混凝土强度：C20						
52	1. 名称：二级标识D 2. 尺寸： ：2645*215*2300mm 3. 基础混凝土强度：C20	个	1200	6			
53	1. 名称：二级标识E 2. 尺寸： ：3500*130*2350mm 3. 基础混凝土强度：C20	个	3000	15			
54	1. 名称：指示标识H 2. 尺寸： ：1430*130*2600mm 3. 基础混凝土强度：C20	个	1200	16			
55	1. 名称：植物科普标识Y 2. 尺寸：375*925mm 3. 基础混凝土强度：C20	个	500	20			
56	1. 名称：挂树科普牌Z 2. 尺寸：150*150mm	个	300	60			
57	1. 名称：运动标识L 2. 尺寸： ：1450*400*2000mm	个	1200	5			
58	附属设施30 木材屋 1. 尺寸： ：1.39*0.73*0.98m 2. 工作内容：制作及安装，包含混凝土基础	组	2000	1			
59	圆木桩坐凳 1. $\Phi$ 300/400/500/700带皮圆木桩 2. 地下部分大于800mm	m	220	104.35			
60	树池座椅 1. 截面100×50厚通长栗色防腐木 2. 截面为50×50厚防腐木龙骨	m	200	36			



## 主要材料和工程设备选用表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-园林工程

第9页 共9页

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
	3. 100厚C20混凝土垫层 4. MU30边长150-400暖色系毛石干砌 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.93$						

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



# 单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:	
			暂估价(元)	规费(元)
1	分部分项工程	2645820.56	0	102964.5
2	单价措施项目	0	0	0
合计		2645820.56	0	102964.5



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第1页 共3页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
<b>分部分项工程</b>									
1	050201001002	园路	拆除原有破损路面铺装 1. 30厚石材面层 2. 150厚混凝土铺装	m2	1172.74	6.58	7716.63	0	222.82
2	050201001003	园路	人行透水砖 1. 60厚透水砖，缝宽5，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝； 2. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 200厚级配砂石压实 4. 素土夯实，压实系数≥0.93	m2	6073.8	180.04	1093526.95	0	45492.76
3	050201001004	园路	车行透水砖 1. 80厚透水砖，缝宽5，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝； 2. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 300厚级配砂石压实 4. 素土夯实，压实系数≥0.93	m2	337.2	218.11	73546.69	0	2808.88
4	050201001005	园路	枕木汀步 1. 1250*220*160mm枕木 2. 素土夯实，压实系数≥0.93	m2	533.7	246.2	131396.94	0	4371.00
5	050201001006	园路	枕木铺装 1. 1250*220*160mm枕木 2. 素土夯实，压实系数≥0.93	m2	7.2	246.2	1772.64	0	58.97
6	050201001007	园路	木平台 1. Lx140x25防腐木板，缝宽5mm 2. Lx50x50x3钢管龙骨，@500，膨胀螺栓固定 3. 25厚栗色防腐木板侧封板，Lx50x50龙骨厂家配套提供专业构件固定 4. 20厚1:6干硬性水泥砂浆找平 5. 100厚C20混凝土随打随抹平 6. 150厚级配砂石压实 7. 素土夯实，压实系数≥0.93	m2	937.8	528.98	496077.44	0	15783.17
7	050201001008	园路	松树皮铺装	m2	2757.2	58	159917.6	0	6093.41

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第2页 共3页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
			1. 50厚散置松树皮覆盖物 2. 100厚级配砂石压实 3. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.93$						
8	050201001009	园路	铺装广场 1. 散置40厚 $\Phi 20-30$ 深灰色砾石 2. 60厚 $\Phi 20-50$ 深灰色砾石 压实系数 $\geq 0.85$ 3. 200厚级配砂石压实 4. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.93$	m <sup>2</sup>	248.4	80.49	19993.72	0	571.32
9	050201001010	园路	圆木铺装 1. $\Phi 200$ 、 $\Phi 100-400$ 带皮圆木桩, 地下部分大于400mm	m <sup>2</sup>	1053.6	243.44	256488.38	0	8312.90
10	050201001011	园路	散置砾石 1. 50厚 $\Phi 20-30$ 灰色砾石, 散置 2. 200厚级配砂石压实 3. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.93$	m <sup>2</sup>	323.1	67.07	21670.32	0	691.43
11	050201003001	路牙铺设	混凝土道牙 1. 495x200x100混凝土平缘石 2. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 120厚级配砂石压实 4. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 0.93$ 5. C20混凝土护角	m	5784.7	50.77	293689.22	0	14288.21
12	050201003002	收边	木桩收边 1. $\Phi 100$ 带皮圆木桩 2. $\Phi 100$ 带皮圆木桩	m	1086.9	81.43	88506.27	0	4238.91
13	050402003001	现浇混凝土路牙、树池围牙	树池 1. 500x100x200预制混凝土平缘石 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土 4. C15混凝土护角	m	32	47.43	1517.76	0	30.72
分部分项工程合计							2645820.56	0	102964.5
单价措施项目									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第3页 共3页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
合 计							2645820.56	0.00	102964.50



# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第1页 共14页

子目编码	050201001002	子目名称	园路								计量单位	m2	工程量	1172.74				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据					单价（元）							合价（元）						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费					
6-14	机械拆除水泥混凝土面层(无筋)厚15cm以内	100 m2	0.01	129.15	0.00	0.00	453.58	26.22	30.45	18.73	1.29	0	0	4.54	0.26	0.3	0.19	
人工单价		小 计									1.29	0	0	4.54	0.26	0.3	0.19	
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费																
清单子目综合单价												6.58						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料 费 明 细																		
	其他材料费									-	0.00	-		-				
	材料费小计									-	0.00	-		-				
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00				

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第2页 共14页

子目编码	050201001003	子目名称	园路	计量单位	m2	工程量	6073.8											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
3-3	打夯	m2	1	2.10	0.00	0.00	0.14	0.10	0.12	0.30	2.1	0	0	0.14	0.1	0.12	0.3	
3-7	垫层 级配砂石	m3	0.2	57.92	164.04	0.00	2.25	10.09	11.72	8.40	11.58	32.81	0	0.45	2.02	2.34	1.68	
3-44	块料面层 广场砖铺装素拼	m2	1	38.03	69.41	0.00	2.73	4.96	5.76	5.51	38.03	69.41	0	2.73	4.96	5.76	5.51	
人工单价		小 计								51.71		102.22	0	3.32	7.08	8.22	7.49	
综合用工三类：175元/工日；综合用工二类：195元/工日；		未计价材料费																49.4
清单子目综合单价											180.04							
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费 明 细	级配砂石					kg	414.4	0.078	32.32									
	其他材料费 占材料费					元	0.7805	1	0.78									
	干混地面砂浆 DSM20					m3	0.033	597.35	19.71									
	60厚透水砖					m2	1.015	48.67	49.4									
	其他材料费							-	0.01	-	-							
	材料费小计							-	102.22	-	-							
	其中：工程设备费小计							-	0.00	-	0.00							

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第3页 共14页

子目编码	050201001004	子目名称	园路	计量单位	m2	工程量	337.2												
<b>清单综合单价组成明细</b>																			
计价依据				单价 (元)				合价 (元)											
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费		
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费						
3-3	打夯	m2	1	2.10	0.00	0.00	0.14	0.10	0.12	0.30	2.1	0	0	0.14	0.1	0.12	0.3		
3-7	垫层 级配砂石	m3	0.3	57.92	164.04	0.00	2.25	10.09	11.72	8.40	17.38	49.21	0	0.68	3.03	3.52	2.52		
3-44	块料面层 广场砖铺装素拼	m2	1	38.03	80.91	0.00	2.73	5.48	6.36	5.51	38.03	80.91	0	2.73	5.48	6.36	5.51		
人工单价		小 计										57.51	130.12	0	3.55	8.61	10.00	8.33	
综合用工三类：175元/工日；综合用工二类：195元/工日；						未计价材料费												60.9	
清单子目综合单价											218.11								
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
材料费 明 细	级配砂石						kg	621.6	0.078	48.48									
	其他材料费 占材料费						元	1.023	1	1.03									
	干混地面砂浆 DSM20						m3	0.033	597.35	19.71									
	80厚透水砖 18mm						m2	1.015	60	60.9									
	其他材料费								-	0.00	-	-							
	材料费小计								-	130.12	-	-							
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-	0.00							

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第4页 共14页

子目编码	050201001005	子目名称	园路									计量单位	m2	工程量	533.7				
<b>清单综合单价组成明细</b>																			
计价依据				单价 (元)								合价 (元)							
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费		
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费						
3-3	打夯	m2	1	2.10	0.00	0.00	0.14	0.10	0.12	0.30	2.1	0	0	0.14	0.1	0.12	0.3		
3-143	木桥面、平台制安 面板 板厚40mm	m2	1	54.43	159.15	0.00	1.09	9.66	11.22	7.89	54.43	159.15	0	1.09	9.66	11.22	7.89		
人工单价				小 计								56.53	159.15	0	1.23	9.76	11.34	8.19	
综合用工三类：175元/工日；综合用工一类：216元/工日；				未计价材料费														142.48	
清单子目综合单价																			246.2
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)						
材料费 明 细	1250*220*160mm枕木						m3	0.046	3097.35	142.48									
	铜钉						kg	0.33	48.42	15.98									
	其他材料费 占材料费						元	0.2464	1	0.25									
	其他材料费								-	0.44	-		-						
	材料费小计								-	159.15	-		-						
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00						

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第5页 共14页

子目编码	050201001006	子目名称	园路	计量单位	m2	工程量	7.2												
<b>清单综合单价组成明细</b>																			
计价依据				单价 (元)				合价 (元)											
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费		
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费						
3-3	打夯	m2	1	2.10	0.00	0.00	0.14	0.10	0.12	0.30	2.1	0	0	0.14	0.1	0.12	0.3		
3-143	木桥面、平台制安 面板 板厚40mm	m2	1	54.43	159.15	0.00	1.09	9.66	11.22	7.89	54.43	159.15	0	1.09	9.66	11.22	7.89		
人工单价		小 计								56.53		159.15	0	1.23	9.76	11.34	8.19		
综合用工三类：175元/工日；综合用工一类：216元/工日；		未计价材料费																142.48	
清单子目综合单价																246.2			
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)								
材料费 明 细	1250*220*160mm枕木					m3	0.046	3097.35	142.48										
	铜钉					kg	0.33	48.42	15.98										
	其他材料费 占材料费					元	0.2464	1	0.25										
	其他材料费							-	0.44	-		-							
	材料费小计							-	159.15	-		-							
	其中：工程设备费小计							-	0.00	-		0.00							

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第6页 共14页


子目编码	050201001007	子目名称	园路	计量单位	m2	工程量	937.8											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
3-3	打夯	m2	1	2.10	0.00	0.00	0.14	0.10	0.12	0.30	2.1	0	0	0.14	0.1	0.12	0.3	
3-7	垫层 级配砂石	m3	0.15	57.92	164.04	0.00	2.25	10.09	11.72	8.40	8.69	24.61	0	0.34	1.51	1.76	1.26	
3-10	垫层 现浇混凝土 换为【预拌混凝土C20】	m3	0.1	54.60	338.40	0.00	1.09	17.73	20.59	7.92	5.46	33.84	0	0.11	1.77	2.06	0.79	
3-63	块料面层 室外木地板 钢龙骨 厚50mm以内	m2	1	99.84	289.63	0.00	2.00	17.62	20.45	14.48	99.84	289.63	0	2	17.62	20.45	14.48	
人工单价				小 计								116.09	348.08	0	2.59	21.00	24.39	16.83
综合用工三类：175元/工日；综合用工二类：195元/工日；				未计价材料费														111.5
清单子目综合单价											528.98							
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)								
材料费 明 细	级配砂石				kg	310.8	0.078	24.24										
	其他材料费 占材料费				元	3.4961	1	3.49										
	预拌混凝土 C20				m3	0.101	330.1	33.34										
	1. Lx140x25防腐木板，缝宽5mm 2. Lx50x50x3钢管龙骨，@500，膨胀螺栓固定 3. 25厚栗色防腐木板侧封板，Lx50x50龙骨厂家配套提供专业构件固定				m2	1.05	106.195	111.5										
	型钢 综合				kg	38.05	3.02	114.91										
	电焊条 (综合)				kg	0.76	5.25	3.99										

## 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第7页 共14页

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
六角螺栓带帽 M10×130	套	26	1.27	33.02		
防锈漆	kg	0.8029	14.33	11.51		
干混地面砂浆 DSM20	m3	0.0202	597.35	12.07		
其他材料费			-	0.01	-	-
材料费小计			-	348.08	-	-
其中：工程设备费小计			-	0.00	-	0.00



# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第8页 共14页

子目编码	050201001008	子目名称	园路	计量单位	m2	工程量	2757.2											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
3-3	打夯	m2	1	2.10	0.00	0.00	0.14	0.10	0.12	0.30	2.1	0	0	0.14	0.1	0.12	0.3	
3-7	垫层 级配砂石	m3	0.1	57.92	164.04	0.00	2.25	10.09	11.72	8.40	5.79	16.4	0	0.22	1.01	1.17	0.84	
3-67	树池填充 有机覆盖料 50mm厚	m2	1	7.41	17.70	0.00	1.07	1.18	1.37	1.07	7.41	17.7	0	1.07	1.18	1.37	1.07	
人工单价		小 计								15.30		34.1	0	1.43	2.29	2.66	2.21	
综合用工三类：175元/工日；综合用工二类：195元/工日；						未计价材料费												17.7
清单子目综合单价											58							
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费 明 细	级配砂石					kg	207.2	0.078	16.16									
	其他材料费 占材料费					元	0.2424	1	0.24									
	50厚散置松树皮覆盖物					m3	0.059	300	17.7									
	其他材料费							-	0.00	-	-							
	材料费小计							-	34.10	-	-							
	其中：工程设备费小计							-	0.00	-	0.00							

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第9页 共14页

子目编码	050201001009	子目名称	园路	计量单位	m2	工程量	248.4												
<b>清单综合单价组成明细</b>																			
计价依据				单价 (元)				合价 (元)											
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费		
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费						
3-3	打夯	m2	1	2.10	0.00	0.00	0.14	0.10	0.12	0.30	2.1	0	0	0.14	0.1	0.12	0.3		
3-7	垫层 级配砂石	m3	0.2	57.92	164.04	0.00	2.25	10.09	11.72	8.40	11.58	32.81	0	0.45	2.02	2.34	1.68		
2-57	排(蓄水)层 回填级配卵石	m3	0.0400 2	21.84	219.60	0.00	0.33	10.88	12.63	3.17	0.87	8.79	0	0.01	0.44	0.51	0.13		
2-57	排(蓄水)层 回填级配卵石	m3	0.0599 8	21.84	219.60	0.00	0.33	10.88	12.63	3.17	1.31	13.17	0	0.02	0.65	0.76	0.19		
人工单价		小 计										15.86	54.77	0	0.62	3.21	3.73	2.30	
综合用工三类：175元/工日；综合用工二类：195元/工日；		未计价材料费																21.96	
清单子目综合单价											80.49								
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)						
材料费 明 细	级配砂石						kg	414.4	0.078	32.32									
	其他材料费 占材料费						元	0.4848	1	0.48									
	60厚Φ20-50深灰色砾石 压实系数≥0.85						kg	109.7705	0.12	13.17									
	其他材料费								-	8.80	-		-						
	材料费小计								-	54.77	-		-						
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00						

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第10页 共14页

子目编码	050201001010	子目名称	园路								计量单位	m2	工程量	1053.6				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据					单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费					
3-143	木桥面、平台制安 面板 板厚40mm	m2	1	54.43	159.15	0.00	1.09	9.66	11.22	7.89	54.43	159.15	0	1.09	9.66	11.22	7.89	
人工单价				小 计							54.43	159.15	0	1.09	9.66	11.22	7.89	
综合用工一类：216元/工日；				未计价材料费							142.48							
清单子目综合单价												243.44						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材 料 费 明 细	Φ200、Φ100-400带皮圆木桩，地下部分大于400mm						m3	0.046	3097.35	142.48								
	铜钉						kg	0.33	48.42	15.98								
	其他材料费 占材料费						元	0.2464	1	0.25								
	其他材料费								-	0.44	-		-					
	材料费小计								-	159.15	-		-					
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00					

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第11页 共14页

子目编码	050201001011	子目名称	园路	计量单位	m2	工程量	323.1											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
3-3	打夯	m2	1	2.10	0.00	0.00	0.14	0.10	0.12	0.30	2.1	0	0	0.14	0.1	0.12	0.3	
3-7	垫层 级配砂石	m3	0.2	57.92	164.04	0.00	2.25	10.09	11.72	8.40	11.58	32.81	0	0.45	2.02	2.34	1.68	
2-57	排(蓄水)层 回填级配卵石	m3	0.0500 2	21.84	219.60	0.00	0.33	10.88	12.63	3.17	1.09	10.98	0	0.02	0.54	0.63	0.16	
人工单价		小 计								14.77		43.79	0	0.61	2.66	3.09	2.14	
综合用工三类：175元/工日；综合用工二类：195元/工日；						未计价材料费												10.98
清单子目综合单价											67.07							
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费 明 细	级配砂石					kg	414.4	0.078	32.32									
	其他材料费 占材料费					元	0.4848	1	0.48									
	50厚Φ20-30灰色砾石，散置					kg	91.5283	0.12	10.98									
	其他材料费							-	0.01	-	-							
	材料费小计							-	43.79	-	-							
	其中：工程设备费小计							-	0.00	-	0.00							

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第12页 共14页

子目编码	050201003001	子目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	5784.7											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
3-3	打夯	m2	0.2	2.10	0.00	0.00	0.14	0.10	0.12	0.30	0.42	0	0	0.03	0.02	0.02	0.06	
3-7	垫层 级配砂石	m3	0.024	57.92	164.04	0.00	2.25	10.09	11.72	8.40	1.39	3.94	0	0.05	0.24	0.28	0.2	
3-72	路牙 混凝土块	m	1	15.21	22.39	0.00	0.58	1.72	2.00	2.21	15.21	22.39	0	0.58	1.72	2	2.21	
人工单价				小 计						17.02		26.33	0	0.66	1.98	2.30	2.47	
综合用工三类：175元/工日；综合用工二类：195元/工日；				未计价材料费														20.2
清单子目综合单价											50.77							
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)							
材料费 明 细	级配砂石					kg	49.727	0.078	3.88									
	其他材料费 占材料费					元	0.0906	1	0.09									
	495x200x100混凝土平缘石 80/100mm×300mm×495mm					m	1.01	20	20.2									
	普通干混砂浆 砌筑砂浆DM10					m3	0.0036	553.1	1.99									
	其他材料费							-	0.17	-		-						
	材料费小计							-	26.33	-		-						
	其中：工程设备费小计							-	0.00	-		0.00						

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第13页 共14页

子目编码	050201003002	子目名称	收边	计量单位	m	工程量	1086.9											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
3-78	树池围牙 原木桩	m	1	26.91	42.81	0.00	0.94	3.18	3.69	3.90	26.91	42.81	0	0.94	3.18	3.69	3.9	
人工单价				小 计								26.91	42.81	0	0.94	3.18	3.69	3.9
综合用工二类：195元/工日；				未计价材料费														42.81
清单子目综合单价																81.43		
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费 明 细	木桩收边 1. Φ100带皮圆木桩 2. Φ100带皮圆木桩					m3	0.026	1646.56	42.81									
	其他材料费 占材料费					元	0	1	0									
	其他材料费								-	0.00		-						
	材料费小计								-	42.81		-						
	其中：工程设备费小计								-	0.00		-						

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第14页 共14页

子目编码	050402003001	子目名称	现浇混凝土路牙、树池围牙								计量单位	m	工程量	32				
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价（元）							合价（元）							
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
3-3	打夯	m2	0.1	2.10	0.00	0.00	0.14	0.10	0.12	0.30	0.21	0	0	0.01	0.01	0.01	0.03	
3-10	垫层 现浇混凝土	m3	0.01	54.60	328.45	0.00	1.09	17.29	20.07	7.92	0.55	3.28	0	0.01	0.17	0.2	0.08	
3-76	树池围牙 混凝土	m	1	5.85	32.32	0.00	0.12	1.72	2.00	0.85	5.85	32.32	0	0.12	1.72	2	0.85	
人工单价				小 计								6.61	35.60	0	0.14	1.90	2.21	0.96
综合用工三类：175元/工日；综合用工二类：195元/工日；				未计价材料费														30.3
清单子目综合单价											47.43							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
其他材料费 占材料费							元	0.0784	1	0.08								
普通干混砂浆 砌筑砂浆DM10							m3	0.0036	553.1	1.99								
其他材料费									-	33.53	-		-					
材料费小计									-	35.60	-		-					
其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00					



材料费明细

# 材料和工程设备暂估价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第1页 共1页

序号	材料（设备）名称、规格、型号	计量单位	暂估单价（元）	备注

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-铺装工程

第1页 共1页

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	500x100x200预制混凝土平缘石	m	30	32.32			
2	1. Lx140x25防腐木板，缝宽5mm 2. Lx50x50x3钢管龙骨，@500，膨胀螺栓固定 3. 25厚栗色防腐木板侧封板，Lx50x50龙骨厂家配套提供专业构件固定	m2	106.195	984.69			
3	木桩收边 1. Φ100带皮圆木桩 2. Φ100带皮圆木桩	m3	1646.56	28.2594			
4	495x200x100混凝土平缘石	m	20	5842.547		80/100mm×300mm×495mm	
5	60厚透水砖	m2	48.67	6164.907			
6	80厚透水砖	m2	60	342.258		18mm	
7	散置40厚Φ20-30深灰色砾石	kg	0.12	18190.2			
8	50厚Φ20-30灰色砾石，散置	kg	0.12	29572.8			
9	60厚Φ20-50深灰色砾石压实系数≥0.85	kg	0.12	27267			
10	Φ200、Φ100-400带皮圆木桩，地下部分大于400mm	m3	3097.35	48.4656			
11	1250*220*160mm枕木	m3	3097.35	24.8814			
12	50厚散置松树皮覆盖物	m3	300	162.6748			



注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:	
			暂估价(元)	规费(元)
1	分部分项工程	1461894.23	0	46820.39
1.1	常绿乔木	642361.12	0	7723.76
1.1.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	0		
1.2	落叶乔木	61717.91	0	1680.54
1.2.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	0		
1.3	亚乔木	61960.82	0	1270.28
1.3.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	0		
1.4	灌木	45099.42	0	2070.32
1.4.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	0		
1.5	现状树木伐移	212147	0	13988
1.5.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	0		
1.6	地被	438607.96	0	20087.49
1.6.1	其中: 弃土或渣土运输和消纳费	0		
2	单价措施项目	0	0	0
	合计	1461894.23	0	46820.39




# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第1页 共5页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
<b>分部分项工程</b>										
		常绿乔木								
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:白皮松 2. 株高:2.0-2.5米 3. 冠幅:冠幅≥1.2米 4. 地径:地径≥5.0cm, 分支点高≤0.3米 5. 养护期:1年	株	524	1225.88	642361.12	0	7723.76	
		分部小计					642361.12	0	7723.76	
		落叶乔木								
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:五角枫 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高:350-400cm 4. 冠径:350-400cm 5. 养护期:1年	株	55	765.09	42079.95	0	1266.10	
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:独杆蒙古栎 2. 胸径或干径:9-10cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-350cm 5. 养护期:1年	株	10	1215.06	12150.6	0	159.40	
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径或干径:9-10cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-350cm 5. 养护期:1年	株	4	914.69	3658.76	0	63.76	
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:金叶榆 2. 胸径或干径:9-10cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-350cm 5. 养护期:1年	株	12	319.05	3828.6	0	191.28	
		分部小计					61717.91	0	9404.30	




## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第2页 共5页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		亚乔木							
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:红宝石海棠 2. 胸径或干径:7-8cm 3. 株高:200-250cm 4. 冠径:150-200cm 5. 养护期:1年	株	37	892.47	33021.39	0	589.78
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:红花碧桃 2. 胸径或干径:6-7cm 3. 株高:150-200cm 4. 冠径:150-200cm 5. 养护期:1年	株	31	679.69	21070.39	0	421.91
8	050102001008	栽植乔木	1. 种类:山楂 2. 胸径或干径:6-7cm 3. 株高:150-200cm 4. 冠径:150-200cm 5. 养护期:1年	株	19	414.16	7869.04	0	258.59
		分部小计					61960.82	0	10674.58
		灌木							
9	050102002001	栽植灌木	1. 种类:紫丁香 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 冠径:120-150cm 5. 养护期:1年	株	66	205.99	13595.34	0	626.34
10	050102002002	栽植灌木	1. 种类:珍珠梅 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 冠径:120-150cm 5. 养护期:1年	株	36	171.97	6190.92	0	341.64
11	050102002003	栽植灌木	1. 种类:金银木 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 冠径:120-150cm 5. 养护期:1年	株	50	195.01	9750.5	0	474.50



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第3页 共5页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	050102002004	栽植灌木	1. 种类:紫藤 2. 高度:L≥150 3. 其他:3年生以上老苗, 需牵引设施 4. 养护期:1年	株	66	231.76	15296.16	0	626.34
13	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土 2. 弃土运距:综合考虑	m3	10	26.65	266.5	0	1.50
		分部小计					45099.42	0	12744.90
		现状树木伐移							
14	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:10-15cm	株	1390	163.19	212147	0	13988.00
		分部小计					212147	0	26732.90
		地被							
15	050102008001	栽植花卉	1. 种类:连翘 2. 株高:40-50cm 3. 冠径:30-40cm 4. 养护期:1年	m2	410.8	154.44	63443.95	0	1618.55
16	050102008002	栽植花卉	1. 种类:平枝荀子 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:25-30cm 4. 养护期:1年	m2	194.1	106.16	20605.66	0	764.75
17	050102008003	栽植花卉	1. 种类:绣球花 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:25-30cm 4. 养护期:1年	m2	119.7	154.44	18486.47	0	471.62
18	050102008004	栽植花卉	1. 种类:地被菊 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:25-30cm 4. 养护期:1年	m2	387.3	106.16	41115.77	0	1525.96
19	050102008005	栽植花卉	1. 种类:山桃草 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:20-25cm	m2	613.1	154.44	94687.16	0	2415.61

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第4页 共5页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
			4. 养护期:1年						
20	050102008006	栽植花卉	1. 种类:八宝景天 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:20-25cm 4. 养护期:1年	m2	132.2	109.67	14498.37	0	520.87
21	050102008007	栽植花卉	1. 种类:青绿苔草 2. 株高:25-30cm 3. 冠径:20-25cm 4. 养护期:1年	m2	580.4	57.89	33599.36	0	2286.78
22	050102008008	栽植花卉	1. 种类:鸢尾 2. 株高:25-30cm 3. 冠径:20-25cm 4. 养护期:1年	m2	469.7	88.61	41620.12	0	1850.62
23	050102008009	栽植花卉	1. 种类:玉簪 2. 株高:25-30cm 3. 冠径:20-25cm 4. 养护期:1年	m2	451	89.71	40459.21	0	1776.94
24	050102008010	栽植花卉	1. 种类:匍枝委陵菜(播籽) 2. 株高:15-20cm 3. 冠径:15-20cm, 10g/m <sup>2</sup> 4. 养护期:1年	m2	700.6	22.39	15686.43	0	1534.31
25	050102008011	栽植花卉	1. 种类:紫花地丁(播籽) 2. 株高:15-20cm 3. 冠径:15-20cm, 10g/m <sup>2</sup> 4. 养护期:1年	m2	979.7	22.39	21935.48	0	2145.54
26	050102008012	栽植花卉	1. 种类:白三叶(播籽) 2. 株高:15-20cm 3. 冠径:15-20cm, 10g/m <sup>2</sup> 4. 养护期:1年	m2	1450.2	22.39	32469.98	0	3175.94
		分部小计					438607.96	0	46820.39
分部分项工程合计							1461894.23	0	46820.39
<b>单价措施项目</b>									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第5页 共5页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
合 计						1461894.23	0.00	46820.39	



# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第1页 共35页

子目编码	050102001001	子目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	524										
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)				合价 (元)									
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-223	普坚土种植 土球苗木 (球径×深cm) 80×60	株	1	60.90	39.62	0.00	8.41	4.90	5.69	8.83	60.9	39.62	0	8.41	4.9	5.69	8.83
补充主材 001@1	1. 种类:白皮松 2. 株高:2.0-2.5米 3. 冠幅:冠幅≥1.2米 4. 地径:地径≥5.0cm, 分支点高≤0.3米	株	1	0.00	950.00	0.00	0.00	42.75	49.64	0.00	0	950	0	0	42.75	49.64	0
2-368	保存养护 常绿乔木	株·年	1	40.78	1.27	0.00	2.82	2.02	2.34	5.91	40.78	1.27	0	2.82	2.02	2.34	5.91
人工单价		小 计								101.68		990.89	0	11.23	49.67	57.67	14.74
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费														950	
清单子目综合单价																1225.88	
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费明细	杉篙						m	4.5	8.32	37.44							
	1. 种类:白皮松 2. 株高:2.0-2.5米 3. 冠幅:冠幅≥1.2米 4. 地径:地径≥5.0cm, 分支点高≤0.3米						株	1	950	950							
	农药 综合						kg	0.021	58.63	1.23							
	其他材料费								-	2.22							

## 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第2页 共35页

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费小计			-	990.89	-	-
其中：工程设备费小计			-	0.00	-	0.00



# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第3页 共35页

子目编码	050102001002	子目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	55											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-224	普坚土种植 土球苗木 (球径×深cm) 100×80	株	1	109.73	53.50	0.00	39.15	9.11	10.57	15.91	109.73	53.5	0	39.15	9.11	10.57	15.91	
补充主材 001@2	1. 种类:五角枫 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高:350-400cm 4. 冠径:350-400cm	株	1	0.00	420.00	0.00	0.00	18.90	21.95	0.00	0	420	0	0	18.9	21.95	0	
2-367	保存养护 落叶乔木及果树	株·年	1	49.00	1.53	0.00	3.38	2.43	2.82	7.11	49	1.53	0	3.38	2.43	2.82	7.11	
人工单价		小 计										158.73	475.03	0	42.53	30.44	35.34	23.02
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费																420
清单子目综合单价											765.09							
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费 明 细	杉篙					m	6	8.32	49.92									
	1. 种类:五角枫 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高:350-400cm 4. 冠径:350-400cm					株	1	420	420									
	农药 综合					kg	0.0252	58.63	1.48									
	其他材料费							-	3.63	-	-							
	材料费小计							-	475.03	-	-							

## 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第4页 共35页

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
其中：工程设备费小计			-	0.00	-	0.00



# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第5页 共35页

子目编码	050102001003	子目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	10											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-223	普坚土种植 土球苗木 (球径×深cm) 80×60	株	1	60.90	39.62	0.00	8.41	4.90	5.69	8.83	60.9	39.62	0	8.41	4.9	5.69	8.83	
补充主材 001@3	1. 种类:独杆蒙古栎 2. 胸径或干径:9-10cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-350cm	株	1	0.00	930.00	0.00	0.00	41.85	48.59	0.00	0	930	0	0	41.85	48.59	0	
2-367	保存养护 落叶乔木及果树	株·年	1	49.00	1.53	0.00	3.38	2.43	2.82	7.11	49	1.53	0	3.38	2.43	2.82	7.11	
人工单价		小 计								109.9		971.15	0	11.79	49.18	57.10	15.94	
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费																930
清单子目综合单价											1215.06							
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费 明 细	杉篙					m	4.5	8.32	37.44									
	1. 种类:独杆蒙古栎 2. 胸径或干径:9-10cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-350cm					株	1	930	930									
	农药 综合					kg	0.0252	58.63	1.48									
	其他材料费							-	2.23	-								
	材料费小计							-	971.15	-								

## 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第6页 共35页

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
其中：工程设备费小计			-	0.00	-	0.00



# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第7页 共35页

子目编码	050102001004	子目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-223	普坚土种植 土球苗木 (球径×深cm) 80×60	株	1	60.90	39.62	0.00	8.41	4.90	5.69	8.83	60.9	39.62	0	8.41	4.9	5.69	8.83	
补充主材 001@4	1. 种类:国槐 2. 胸径或干径:9-10cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-350cm	株	1	0.00	656.25	0.00	0.00	29.53	34.29	0.00	0	656.25	0	0	29.53	34.29	0	
2-367	保存养护 落叶乔木及果树	株·年	1	49.00	1.53	0.00	3.38	2.43	2.82	7.11	49	1.53	0	3.38	2.43	2.82	7.11	
人工单价		小 计										109.9	697.40	0	11.79	36.86	42.80	15.94
综合用工三类：175元/工日；						未计价材料费												656.25
清单子目综合单价											914.69							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料费 明 细	杉篙						m	4.5	8.32	37.44								
	农药 综合						kg	0.0252	58.63	1.48								
	其他材料费								-	658.48	-		-					
	材料费小计								-	697.40	-		-					
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00					

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第8页 共35页

子目编码	050102001005	子目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	12											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-223	普坚土种植 土球苗木 (球径×深cm) 80×60	株	1	60.90	39.62	0.00	8.41	4.90	5.69	8.83	60.9	39.62	0	8.41	4.9	5.69	8.83	
补充主材 001@5	1. 种类:金叶榆 2. 胸径或干径:9-10cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-350cm	株	1	0.00	113.40	0.00	0.00	5.10	5.93	0.00	0	113.4	0	0	5.1	5.93	0	
2-367	保存养护 落叶乔木及果树	株·年	1	49.00	1.53	0.00	3.38	2.43	2.82	7.11	49	1.53	0	3.38	2.43	2.82	7.11	
人工单价		小 计										109.9	154.55	0	11.79	12.43	14.44	15.94
综合用工三类：175元/工日；						未计价材料费												113.4
清单子目综合单价											319.05							
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
材料费 明 细	杉篙						m	4.5	8.32	37.44								
	农药 综合						kg	0.0252	58.63	1.48								
	其他材料费								-	115.63	-		-					
	材料费小计								-	154.55	-		-					
	其中：工程设备费小计								-	0.00	-		0.00					

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第9页 共35页

子目编码	050102001006	子目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	37											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-223	普坚土种植 土球苗木 (球径×深cm) 80×60	株	1	60.90	39.62	0.00	8.41	4.90	5.69	8.83	60.9	39.62	0	8.41	4.9	5.69	8.83	
补充主材 001@6	1. 种类:红宝石海棠 2. 胸径或干径:7-8cm 3. 株高:200-250cm 4. 冠径:150-200cm	株	1	0.00	636.00	0.00	0.00	28.62	33.23	0.00	0	636	0	0	28.62	33.23	0	
2-367	保存养护 落叶乔木及果树	株·年	1	49.00	1.53	0.00	3.38	2.43	2.82	7.11	49	1.53	0	3.38	2.43	2.82	7.11	
人工单价		小 计										109.9	677.15	0	11.79	35.95	41.74	15.94
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费																636
清单子目综合单价											892.47							
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费 明 细	杉篙					m	4.5	8.32	37.44									
	1. 种类:红宝石海棠 2. 胸径或干径:7-8cm 3. 株高:200-250cm 4. 冠径:150-200cm					株	1	636	636									
	农药 综合					kg	0.0252	58.63	1.48									
	其他材料费							-	2.23	-								
	材料费小计							-	677.15	-								

## 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第10页 共35页

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
其中：工程设备费小计			-	0.00	-	0.00



# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第11页 共35页

子目编码	050102001007	子目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	31											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-222	普坚土种植 土球苗木 (球径×深cm) 70×50	株	1	44.80	39.66	0.00	6.87	4.10	4.76	6.50	44.8	39.66	0	6.67	4.1	4.76	6.5	
补充主材 001@7	1. 种类:红花碧桃 2. 胸径或干径:6-7cm 3. 株高:150-200cm 4. 冠径:150-200cm	株	1	0.00	462.00	0.00	0.00	20.79	24.14	0.00	0	462	0	0	20.79	24.14	0	
2-367	保存养护 落叶乔木及果树	株·年	1	49.00	1.53	0.00	3.38	2.43	2.82	7.11	49	1.53	0	3.38	2.43	2.82	7.11	
人工单价		小 计										93.8	503.19	0	10.05	27.32	31.72	13.61
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费																462
清单子目综合单价											679.69							
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费明细	杉篙					m	4.5	8.32	37.44									
	1. 种类:红花碧桃 2. 胸径或干径:6-7cm 3. 株高:150-200cm 4. 冠径:150-200cm					株	1	462	462									
	农药 综合					kg	0.0252	58.63	1.48									
	其他材料费							-	2.27	-	-							
	材料费小计							-	503.19	-	-							

## 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第12页 共35页

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
其中：工程设备费小计			-	0.00	-	0.00



# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第13页 共35页

子目编码	050102001008	子目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	19											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-222	普坚土种植 土球苗木 (球径×深cm) 70×50	株	1	44.80	39.66	0.00	6.67	4.10	4.76	6.50	44.8	39.66	0	6.67	4.1	4.76	6.5	
补充主材 001@8	1. 种类:山楂 2. 胸径或干径:6-7cm 3. 株高:150-200cm 4. 冠径:150-200cm	株	1	0.00	220.00	0.00	0.00	9.90	11.50	0.00	0	220	0	0	9.9	11.5	0	
2-367	保存养护 落叶乔木及果树	株·年	1	49.00	1.53	0.00	3.38	2.43	2.82	7.11	49	1.53	0	3.38	2.43	2.82	7.11	
人工单价		小 计										93.8	261.19	0	10.05	16.43	19.08	13.61
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费																220
清单子目综合单价											414.16							
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费明细	杉篙					m	4.5	8.32	37.44									
	1. 种类:山楂 2. 胸径或干径:6-7cm 3. 株高:150-200cm 4. 冠径:150-200cm					株	1	220	220									
	农药 综合					kg	0.0252	58.63	1.48									
	其他材料费							-	2.27	-	-							
	材料费小计							-	261.19	-	-							

## 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第14页 共35页

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
其中：工程设备费小计			-	0.00	-	0.00



# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第15页 共35页

子目编码	050102002001	子目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	66												
<b>清单综合单价组成明细</b>																			
计价依据				单价 (元)				合价 (元)											
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费		
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费						
2-222	普坚土种植 土球苗木 (球径×深cm) 70×50	株	1	44.80	39.66	0.00	6.87	4.10	4.76	6.50	44.8	39.66	0	6.67	4.1	4.76	6.5		
补充主材 001@9	1. 种类:紫丁香 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 冠径:120-150cm	株	1	0.00	65.00	0.00	0.00	2.93	3.40	0.00	0	65	0	0	2.93	3.4	0		
2-369	保存养护 落叶灌木	株·年	1	20.65	1.10	0.00	1.20	1.03	1.20	2.99	20.65	1.1	0	1.2	1.03	1.2	2.99		
人工单价		小 计										65.45	105.76	0	7.87	8.06	9.36	9.49	
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费																65	
清单子目综合单价											205.99								
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
材料费明细	杉篙					m	4.5	8.32	37.44										
	1. 种类:紫丁香 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 冠径:120-150cm					株	1	65	65										
	农药 综合					kg	0.0182	58.63	1.07										
	其他材料费							-	2.25	-	-								
	材料费小计							-	105.76	-	-								

## 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第16页 共35页

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
其中：工程设备费小计			-	0.00	-	0.00



# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第17页 共35页

子目编码	050102002002	子目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	36											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-222	普坚土种植 土球苗木 (球径×深cm) 70×50	株	1	44.80	39.66	0.00	6.87	4.10	4.76	6.50	44.8	39.66	0	6.67	4.1	4.76	6.5	
补充主材 001@10	1. 种类:珍珠梅 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 冠径:120-150cm	株	1	0.00	34.00	0.00	0.00	1.53	1.78	0.00	0	34	0	0	1.53	1.78	0	
2-369	保存养护 落叶灌木	株·年	1	20.65	1.10	0.00	1.20	1.03	1.20	2.99	20.65	1.1	0	1.2	1.03	1.2	2.99	
人工单价		小 计								65.45		74.76	0	7.87	6.66	7.74	9.49	
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费																34
清单子目综合单价										171.97								
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费明细	杉篙					m	4.5	8.32	37.44									
	农药 综合					kg	0.0182	58.63	1.07									
	其他材料费							-	36.25	-	-							
	材料费小计							-	74.76	-	-							
	其中：工程设备费小计							-	0.00	-	0.00							

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第18页 共35页

子目编码	050102002003	子目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	50											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-222	普坚土种植 土球苗木 (球径×深cm) 70×50	株	1	44.80	39.66	0.00	6.87	4.10	4.76	6.50	44.8	39.66	0	6.67	4.1	4.76	6.5	
补充主材 001@11	1. 种类:金银木 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 冠径:120-150cm	株	1	0.00	55.00	0.00	0.00	2.48	2.87	0.00	0	55	0	0	2.48	2.87	0	
2-369	保存养护 落叶灌木	株·年	1	20.65	1.10	0.00	1.20	1.03	1.20	2.99	20.65	1.1	0	1.2	1.03	1.2	2.99	
人工单价		小 计										65.45	95.76	0	7.87	7.61	8.83	9.49
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费																55
清单子目综合单价											195.01							
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
材料费明细	杉篙				m	4.5	8.32	37.44										
	1. 种类:金银木 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 冠径:120-150cm				株	1	55	55										
	农药 综合				kg	0.0182	58.63	1.07										
	其他材料费						-	2.25	-	-								
	材料费小计						-	95.76	-	-								

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第19页 共35页

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
其中：工程设备费小计			-	0.00	-	0.00



# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第20页 共35页

子目编码	050102002004	子目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	66												
<b>清单综合单价组成明细</b>																			
计价依据				单价 (元)				合价 (元)											
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费		
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费						
2-222	普坚土种植 土球苗木 (球径×深cm) 70×50	株	1	44.80	39.66	0.00	6.87	4.10	4.76	6.50	44.8	39.66	0	6.67	4.1	4.76	6.5		
补充主材 001@12	1. 种类:紫藤 2. 高度:L≥150 3. 其他:3年生以上老苗, 需牵引设施	株	1	0.00	88.50	0.00	0.00	3.98	4.62	0.00	0	88.5	0	0	3.98	4.62	0		
2-369	保存养护 落叶灌木	株·年	1	20.65	1.10	0.00	1.20	1.03	1.20	2.99	20.65	1.1	0	1.2	1.03	1.2	2.99		
人工单价		小 计										65.45	129.26	0	7.87	9.11	10.58	9.49	
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费																88.5	
清单子目综合单价																		231.76	
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)									
材料费明细	杉篙				m	4.5	8.32	37.44											
	1. 种类:紫藤 2. 高度:L≥150 3. 其他:3年生以上老苗, 需牵引设施				株	1	88.496	88.5											
	农药 综合				kg	0.0182	58.63	1.07											
	其他材料费						-	2.25											
	材料费小计						-	129.26											
	其中：工程设备费小计						-	0.00											

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第21页 共35页

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)



# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第22页 共35页

子目编码	050101009001	子目名称	种植土回（换）填								计量单位	m3	工程量	10					
<b>清单综合单价组成明细</b>																			
计价依据				单价（元）							合价（元）								
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费		
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费						
1-30	机械回填土 夯填	m3	1	1.05	0.00	0.00	7.84	0.40	0.46	0.15	1.05	0	0	7.84	0.4	0.46	0.15		
1-21	机械运土方 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1	0.00	0.00	0.00	15.26	0.69	0.80	0.00	0	0	0	15.26	0.69	0.8	0		
人工单价		小 计										1.05	0	0	23.10	1.09	1.26	0.15	
综合用工三类：175元/工日；						未计价材料费													
清单子目综合单价											26.65								
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
材料费明细																			
	其他材料费									-	0.00	-	-						
	材料费小计									-	0.00	-	-						
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-	0.00						

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第23页 共35页

子目编码	050101001001	子目名称	砍伐乔木								计量单位	株	工程量	1300			
清单综合单价组成明细																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-14	伐树 离地面20cm处树干直径(cm以内) 20	株	1	25.73	0.00	0.00	30.39	2.53	2.93	3.73	25.73	0	0	30.39	2.53	2.93	3.73
2-20	挖树根 离地面20cm处树干直径(cm以内) 20	株	1	48.48	0.00	0.00	25.10	3.31	3.84	7.03	48.48	0	0	25.1	3.31	3.84	7.03
1-25	机械运园林废弃物 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.6886	0.00	0.00	0.00	13.39	0.60	0.70	0.00	0	0	0	9.22	0.41	0.48	0
人工单价		小 计									74.21	0	0	64.71	6.25	7.25	10.76
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费															
清单子目综合单价											163.19						
主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
材料费明细																	
	其他材料费									-	0.00	-		-			
	材料费小计									-	0.00	-		-			
	其中：工程设备费小计									-	0.00	-		0.00			

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第24页 共35页

子目编码	050102008001	子目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	410.8											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1	15.23	0.18	0.00	0.23	0.70	0.82	2.21	15.23	0.18	0	0.23	0.7	0.82	2.21	
补充主材 002@1	1. 种类:连翘 2. 株高:40-50cm 3. 冠径:30-40cm	m2	1	0.00	108.00	0.00	0.00	4.86	5.64	0.00	0	108	0	0	4.86	5.64	0	
2-379	保存养护 花卉 宿根(含观赏草)	m2·年	1	11.90	1.23	0.00	0.39	0.61	0.71	1.73	11.9	1.23	0	0.39	0.61	0.71	1.73	
人工单价		小 计										27.13	109.41	0	0.62	6.17	7.17	3.94
综合用工三类：175元/工日；						未计价材料费												108
清单子目综合单价											154.44							
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)							
材料费 明 细	1. 种类:连翘 2. 株高:40-50cm 3. 冠径:30-40cm					m2	1	108	108									
	农药 综合					kg	0.0202	58.63	1.18									
	其他材料费							-	0.23			-						
	材料费小计							-	109.41			-						
	其中：工程设备费小计							-	0.00			0.00						

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第25页 共35页

子目编码	050102008002	子目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	194.1																
<b>清单综合单价组成明细</b>																							
计价依据				单价 (元)				合价 (元)															
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费						
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费										
2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1	15.23	0.18	0.00	0.23	0.70	0.82	2.21	15.23	0.18	0	0.23	0.7	0.82	2.21						
补充主材 002@2	1. 种类:平枝荀子 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:25-30cm	m2	1	0.00	64.00	0.00	0.00	2.88	3.34	0.00	0	64	0	0	2.88	3.34	0						
2-379	保存养护 花卉 宿根(含观赏草)	m2·年	1	11.90	1.23	0.00	0.39	0.61	0.71	1.73	11.9	1.23	0	0.39	0.61	0.71	1.73						
人工单价		小 计								27.13		65.41		0		0.62		4.19		4.87		3.94	
综合用工三类：175元/工日；						未计价材料费								64									
清单子目综合单价						106.16																	
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)													
材料费 明 细	1. 种类:平枝荀子 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:25-30cm				m2	1	64	64															
	农药 综合				kg	0.0202	58.63	1.18															
	其他材料费						-	0.23	-	-													
	材料费小计						-	65.41	-	-													
	其中：工程设备费小计						-	0.00	-	0.00													

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第26页 共35页

子目编码	050102008003	子目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	119.7											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1	15.23	0.18	0.00	0.23	0.70	0.82	2.21	15.23	0.18	0	0.23	0.7	0.82	2.21	
补充主材 002@3	1. 种类:绣球花 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:25-30cm	m2	1	0.00	108.00	0.00	0.00	4.86	5.64	0.00	0	108	0	0	4.86	5.64	0	
2-379	保存养护 花卉 宿根(含观赏草)	m2·年	1	11.90	1.23	0.00	0.39	0.61	0.71	1.73	11.9	1.23	0	0.39	0.61	0.71	1.73	
人工单价		小 计								27.13		109.41	0	0.62	6.17	7.17	3.94	
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费																108
清单子目综合单价																		154.44
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费明细	1. 种类:绣球花 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:25-30cm					m2	1	108	108									
	农药 综合					kg	0.0202	58.63	1.18									
	其他材料费							-	0.23	-	-							
	材料费小计							-	109.41	-	-							
	其中：工程设备费小计							-	0.00	-	-							

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第27页 共35页

子目编码	050102008004	子目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	387.3											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1	15.23	0.18	0.00	0.23	0.70	0.82	2.21	15.23	0.18	0	0.23	0.7	0.82	2.21	
补充主材 002@4	1. 种类:地被菊 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:25-30cm	m2	1	0.00	64.00	0.00	0.00	2.88	3.34	0.00	0	64	0	0	2.88	3.34	0	
2-379	保存养护 花卉 宿根(含观赏草)	m2·年	1	11.90	1.23	0.00	0.39	0.61	0.71	1.73	11.9	1.23	0	0.39	0.61	0.71	1.73	
人工单价		小 计										27.13	65.41	0	0.62	4.19	4.87	3.94
综合用工三类：175元/工日；						未计价材料费												64
清单子目综合单价											106.16							
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)							
材料费 明 细	1. 种类:地被菊 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:25-30cm				m2	1	64	64										
	农药 综合				kg	0.0202	58.63	1.18										
	其他材料费						-	0.23	-		-							
	材料费小计						-	65.41	-		-							
	其中：工程设备费小计						-	0.00	-		0.00							

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第28页 共35页

子目编码	050102008005	子目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	613.1										
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)				合价 (元)									
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1	15.23	0.18	0.00	0.23	0.70	0.82	2.21	15.23	0.18	0	0.23	0.7	0.82	2.21
补充主材 002@5	1. 种类:山桃草 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:20-25cm	m2	1	0.00	108.00	0.00	0.00	4.86	5.64	0.00	0	108	0	0	4.86	5.64	0
2-379	保存养护 花卉 宿根(含观赏草)	m2·年	1	11.90	1.23	0.00	0.39	0.61	0.71	1.73	11.9	1.23	0	0.39	0.61	0.71	1.73
人工单价		小 计								27.13		109.41	0	0.62	6.17	7.17	3.94
综合用工三类：175元/工日；						未计价材料费										108	
清单子目综合单价										154.44							
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
材料费 明 细	1. 种类:山桃草 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:20-25cm				m2	1	108	108									
	农药 综合				kg	0.0202	58.63	1.18									
	其他材料费						-	0.23		-							
	材料费小计						-	109.41		-							
	其中：工程设备费小计						-	0.00		0.00							

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第29页 共35页

子目编码	050102008006	子目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	132.2											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1	15.23	0.18	0.00	0.23	0.70	0.82	2.21	15.23	0.18	0	0.23	0.7	0.82	2.21	
补充主材 002@6	1. 种类:八宝景天 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:20-25cm	m2	1	0.00	67.20	0.00	0.00	3.02	3.51	0.00	0	67.2	0	0	3.02	3.51	0	
2-379	保存养护 花卉 宿根(含观赏草)	m2·年	1	11.90	1.23	0.00	0.39	0.61	0.71	1.73	11.9	1.23	0	0.39	0.61	0.71	1.73	
人工单价		小 计										27.13	68.61	0	0.62	4.33	5.04	3.94
综合用工三类：175元/工日；						未计价材料费												67.2
清单子目综合单价											109.67							
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)							
材料费 明 细	1. 种类:八宝景天 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:20-25cm					m2	1	67.2	67.2									
	农药 综合					kg	0.0202	58.63	1.18									
	其他材料费							-	0.23	-		-						
	材料费小计							-	68.61	-		-						
	其中：工程设备费小计							-	0.00	-		0.00						

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第30页 共35页

子目编码	050102008007	子目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	580.4										
<b>清单综合单价组成明细</b>																	
计价依据				单价 (元)				合价 (元)									
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1	15.23	0.18	0.00	0.23	0.70	0.82	2.21	15.23	0.18	0	0.23	0.7	0.82	2.21
补充主材 002@7	1. 种类:青绿苔草 2. 株高:25-30cm 3. 冠径:20-25cm	m2	1	0.00	20.00	0.00	0.00	0.90	1.05	0.00	0	20	0	0	0.9	1.05	0
2-379	保存养护 花卉 宿根(含观赏草)	m2·年	1	11.90	1.23	0.00	0.39	0.61	0.71	1.73	11.9	1.23	0	0.39	0.61	0.71	1.73
人工单价		小 计								27.13		21.41	0	0.62	2.21	2.58	3.94
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费														20	
清单子目综合单价																57.89	
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)							
材料费 明 细	1. 种类:青绿苔草 2. 株高:25-30cm 3. 冠径:20-25cm			m2	1	20	20										
	农药 综合			kg	0.0202	58.63	1.18										
	其他材料费					-	0.23	-		-							
	材料费小计					-	21.41	-		-							
	其中：工程设备费小计					-	0.00	-		0.00							

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第31页 共35页

子目编码	050102008008	子目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	469.7											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1	15.23	0.18	0.00	0.23	0.70	0.82	2.21	15.23	0.18	0	0.23	0.7	0.82	2.21	
补充主材 002@8	1. 种类:鸢尾 2. 株高:25-30cm 3. 冠径:20-25cm	m2	1	0.00	48.00	0.00	0.00	2.16	2.51	0.00	0	48	0	0	2.16	2.51	0	
2-379	保存养护 花卉 宿根(含观赏草)	m2·年	1	11.90	1.23	0.00	0.39	0.61	0.71	1.73	11.9	1.23	0	0.39	0.61	0.71	1.73	
人工单价		小 计								27.13		49.41	0	0.62	3.47	4.04	3.94	
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费																48
清单子目综合单价										88.61								
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费 明 细	1. 种类:鸢尾 2. 株高:25-30cm 3. 冠径:20-25cm					m2	1	48	48									
	农药 综合					kg	0.0202	58.63	1.18									
	其他材料费							-	0.23	-								
	材料费小计							-	49.41	-								
	其中：工程设备费小计							-	0.00	0.00								

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第32页 共35页

子目编码		050102008009		子目名称		栽植花卉		计量单位		m2		工程量		451			
清单综合单价组成明细																	
计价依据				单价 (元)							合价 (元)						
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1	15.23	0.18	0.00	0.23	0.70	0.82	2.21	15.23	0.18	0	0.23	0.7	0.82	2.21
补充主材 002@9	1. 种类:玉簪 2. 株高:25-30cm 3. 冠径:20-25cm	m2	1	0.00	49.00	0.00	0.00	2.21	2.56	0.00	0	49	0	0	2.21	2.56	0
2-379	保存养护 花卉 宿根(含观赏草)	m2·年	1	11.90	1.23	0.00	0.39	0.61	0.71	1.73	11.9	1.23	0	0.39	0.61	0.71	1.73
人工单价		小 计									27.13	50.41	0	0.62	3.52	4.09	3.94
综合用工三类：175元/工日；		未计价材料费									49						
清单子目综合单价											89.71						
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
材料费明细	1. 种类:玉簪 2. 株高:25-30cm 3. 冠径:20-25cm					m2	1	49	49								
	农药 综合					kg	0.0202	58.63	1.18								
	其他材料费							-	0.23	-							
	材料费小计							-	50.41	-							
	其中：工程设备费小计							-	0.00	0.00							

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第33页 共35页

子目编码	050102008010	子目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	700.6											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-545	草坪地被播种	m2	1	3.15	0.18	0.00	0.05	0.15	0.18	0.46	3.15	0.18	0	0.05	0.15	0.18	0.46	
补充主材 002@10	1. 种类:匍枝委陵菜 (播籽) 2. 株高:15-20cm 3. 冠径:15-20cm, 10g/m²	m2	1	0.00	1.50	0.00	0.00	0.07	0.08	0.00	0	1.5	0	0	0.07	0.08	0	
2-379	保存养护 花卉 宿根 (含观赏草)	m2·年	1	11.90	1.23	0.00	0.39	0.61	0.71	1.73	11.9	1.23	0	0.39	0.61	0.71	1.73	
人工单价		小 计								15.05		2.91	0	0.44	0.83	0.97	2.19	
综合用工三类：175元/工日；						未计价材料费												1.5
清单子目综合单价										22.39								
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)							
材料费 明 细	农药 综合					kg	0.0202	58.63	1.18									
	其他材料费							-	1.73	-		-						
	材料费小计							-	2.91	-		-						
	其中：工程设备费小计							-	0.00	-		0.00						

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第34页 共35页

子目编码	050102008011	子目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	979.7											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-545	草坪地被播种	m2	1	3.15	0.18	0.00	0.05	0.15	0.18	0.46	3.15	0.18	0	0.05	0.15	0.18	0.46	
补充主材 002@11	1. 种类:紫花地丁(播籽) 2. 株高:15-20cm 3. 冠径:15-20cm, 10g/m²	m2	1	0.00	1.50	0.00	0.00	0.07	0.08	0.00	0	1.5	0	0	0.07	0.08	0	
2-379	保存养护 花卉 宿根 (含观赏草)	m2·年	1	11.90	1.23	0.00	0.39	0.61	0.71	1.73	11.9	1.23	0	0.39	0.61	0.71	1.73	
人工单价		小 计								15.05		2.91	0	0.44	0.83	0.97	2.19	
综合用工三类：175元/工日；						未计价材料费												1.5
清单子目综合单价										22.39								
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费 明 细	农药 综合					kg	0.0202	58.63	1.18									
	其他材料费							-	1.73	-								
	材料费小计							-	2.91	-								
	其中：工程设备费小计							-	0.00	-								

# 综合单价分析表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第35页 共35页

子目编码	050102008012	子目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	1450.2											
<b>清单综合单价组成明细</b>																		
计价依据				单价 (元)				合价 (元)										
子目编号	子目名称	单位	数量	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费					
2-545	草坪地被播种	m2	1	3.15	0.18	0.00	0.05	0.15	0.18	0.46	3.15	0.18	0	0.05	0.15	0.18	0.46	
补充主材 002@12	1. 种类:白三叶 (播籽) 2. 株高:15-20cm 3. 冠径:15-20cm, 10g/m²	m2	1	0.00	1.50	0.00	0.00	0.07	0.08	0.00	0	1.5	0	0	0.07	0.08	0	
2-379	保存养护 花卉 宿根 (含观赏草)	m2·年	1	11.90	1.23	0.00	0.39	0.61	0.71	1.73	11.9	1.23	0	0.39	0.61	0.71	1.73	
人工单价		小 计								15.05		2.91	0	0.44	0.83	0.97	2.19	
综合用工三类：175元/工日；						未计价材料费												1.5
清单子目综合单价										22.39								
主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费 明 细	农药 综合					kg	0.0202	58.63	1.18									
	其他材料费							-	1.73	-								
	材料费小计							-	2.91	-								
	其中：工程设备费小计							-	0.00	-								
										0.00								

# 材料和工程设备暂估价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第1页 共1页

序号	材料（设备）名称、规格、型号	计量单位	暂估单价（元）	备注

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。




# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第1页 共3页

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	1. 种类:白皮松 2. 株高:2.0-2.5米 3. 冠幅:冠幅≥1.2米 4. 地径:地径 ≥5.0cm, 分支点高 ≤0.3米	株	950	524			
2	1. 种类:珍珠梅 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 冠径:120-150cm	株	34	36			
3	1. 种类:金银木 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 冠径:120-150cm	株	55	50			
4	1. 种类:紫藤 2. 高度:L≥150 3. 其他:3年生以上老苗 ， 需牵引设施	株	88.496	66			
5	1. 种类:五角枫 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高:350-400cm 4. 冠径:350-400cm	株	420	55			
6	1. 种类:独杆蒙古栎 2. 胸径或干径:9-10cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-350cm	株	930	10			
7	1. 种类:国槐 2. 胸径或干径:9-10cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-350cm	株	656.25	4			
8	1. 种类:金叶榆 2. 胸径或干径:9-10cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:300-350cm	株	113.4	12			
9	1. 种类:红宝石海棠 2. 胸径或干径:7-8cm	株	636	37			



## 主要材料和工程设备选用表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第2页 共3页


序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
	3. 株高:200-250cm 4. 冠径:150-200cm						
10	1. 种类:红花碧桃 2. 胸径或干径:6-7cm 3. 株高:150-200cm 4. 冠径:150-200cm	株	462	31			
11	1. 种类:山楂 2. 胸径或干径:6-7cm 3. 株高:150-200cm 4. 冠径:150-200cm	株	220	19			
12	1. 种类:紫丁香 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 冠径:120-150cm	株	65	66			
13	1. 种类:连翘 2. 株高:40-50cm 3. 冠径:30-40cm	m2	108	410.8			
14	1. 种类:匍枝委陵菜(播籽) 2. 株高:15-20cm 3. 冠径:15-20cm, 10g/m <sup>2</sup>	m2	1.5	700.6			
15	1. 种类:紫花地丁(播籽) 2. 株高:15-20cm 3. 冠径:15-20cm, 10g/m <sup>2</sup>	m2	1.5	979.7			
16	1. 种类:白三叶(播籽) 2. 株高:15-20cm 3. 冠径:15-20cm, 10g/m <sup>2</sup>	m2	1.5	1450.2			
17	1. 种类:平枝荀子 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:25-30cm	m2	64	194.1			
18	1. 种类:绣球花 2. 株高:30-40cm	m2	108	119.7			

# 主要材料和工程设备选用表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目-密云区林长制示范区建设项目-绿化工程

第3页 共3页

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
	3. 冠径:25-30cm						
19	1. 种类:地被菊 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:25-30cm	m2	64	387.3			
20	1. 种类:山桃草 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:20-25cm	m2	108	613.1			
21	1. 种类:八宝景天 2. 株高:30-40cm 3. 冠径:20-25cm	m2	67.2	132.2			
22	1. 种类:青绿苔草 2. 株高:25-30cm 3. 冠径:20-25cm	m2	20	580.4			
23	1. 种类:鸢尾 2. 株高:25-30cm 3. 冠径:20-25cm	m2	48	469.7			
24	1. 种类:玉簪 2. 株高:25-30cm 3. 冠径:20-25cm	m2	49	451			



注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

# 总 说 明

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

第 1 页 共 1 页

一、工程名称：密云区林长制示范区建设项目

二、编制依据

- (1) 本工程招标文件；
- (2) 现行《建设工程工程量清单计价规范》和配套工程量计算规范；
- (3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
- (4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
- (5) 招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；
- (6) 建设工程设计文件及相关资料；
- (7) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
- (8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
- (9) 其他的相关资料。

三、其他说明

- (1) 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。
- (2) 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。
- (3) 环境保护要求：满足北京市及地方政府对环境保护的相关要求和规定。



# 费率报价表

工程名称：密云区林长制示范区建设项目

序号	费用名称	取费基数	报价费率 (%)
A	园林绿化工程		
A.1	企业管理费	直接费-设备费-增补人工费-增补材料费-增补机械费-增补主材费	4.5
A.2	利润	直接费-设备费+企业管理费-增补人工费-增补材料费-增补机械费-增补主材费	5
A.3	规费	人工费	14.5
B	_____工程		
B.1	企业管理费		
B.2	利润		
B.3	规费		
C	总价措施项目		
C.1	企业管理费	直接费	4.5
C.2	利润	直接费+企业管理费	5

