

合 同 书

建设方（甲方）：中共北京市海淀区委宣传部

承包方（乙方）：利亚德光电股份有限公司

2025 年_12_月



甲方：中共北京市海淀区宣传部
地址：北京市海淀区长春桥路 17 号
电话：010-82468222

乙方：利亚德光电股份有限公司
地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号
电话：010-62888888

为完成 宣传部中关村文化展项目文化产品展览服务采购项目（以下简称本项目），依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信原则，就本项目及本项目招投标文件的相关事宜协调一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目地点：北京市海淀区
2. 承包范围：布展服务
3. 展览面积：约 2600 平方米
4. 承包方式：包工包料

5. 项目内容：

- (1) 对施工阶段的成品、半成品进行相应的保护。
- (2) 展览展墙的搭建、地面面层的铺设。
- (3) 敷设临时照明、电器等电路线路。
- (4) 展览相关场景、模型的制作、运输与安装。
- (5) 平面版式及辅助展品、展板的制作。
- (6) 文物积木、支架的制作与安装。
- (7) 相关拆除、清理以及垃圾清运。
- (8) 多媒体项目的制作及安装。

(9) 展览现场施工过程中其他应由施工方配合完成的工作，如展览灯具调试配合工作等。

二、合同工期

1. 本项目总工期为 120 日历，自甲方完成方案最终确认之日起计算。

2. 乙方应于 2026 年 3 月 31 日前完成施工布展工程，并向甲方提交《竣工交付申请》及完整竣工资料，甲方收到资料后开启竣工验收程序。若验收合格则出具验收合格确认书，自确认书出具之日起视为工程正式交付；若验收不合格，乙方应在 10 个工作日内完成整改并重新申请验收，整改期间不计入原工期，超出 120 个日历天完成的，乙方需承担违约责任。

三、质量标准

1. 项目中的施工图纸须符合《建筑制图标准》（GB/T 50104-2010）。

2. 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）相关规定中的“合格”标准。

3. 除上述质量标准外，乙方在本合同下的全部工作及成果应符合本合同的约定并达到甲方的要求。

四、合同价款

1. 本合同以人民币计价和结算，项目总价款为含税价 19,606,499.14（¥：壹仟玖佰陆拾万陆仟肆佰玖拾玖元壹角肆分）。

2. 合同价款原则上不作调整，如确需调整的，在合同履行过程中需对具体内容或进度进行变更的提出方应提前告知甲方及监理方，经三方协商一致后形成书面变更约定，作为本合同相关条款的变更依据。若工作内容增加，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

(1) 本合同中已有适用于变更内容的价格，按已有价格变更；

(2) 本合同中只有类似于变更内容的价格，参照类似价格变更；

(3) 本合同中没有适用或类似于变更内容的价格，由承包人提出适当的变更价格，经项目监理方及甲方书面确认后执行。

(4) 本合同中如出现预算书外的增项内容，由乙方提出工程变更洽商、工程签证，经项目监理方及甲方书面确认后执行。

五、付款方式

支付方式：预付款为签约合同价的 50%（即人民币：玖佰捌拾万叁仟贰佰肆拾玖元伍角柒分），竣工验收后支付至最终结算款的 100%（即人民币：玖佰捌拾万叁仟贰佰肆拾玖元伍角柒分）。质量保证金 3%采用银行保函担保或其他保函担保形式缴纳。

乙方账户信息：

账户名称：利亚德光电股份有限公司

开户行名称：广发银行北京分行

银行账户：137001512010001572

六、组成合同的文件

1. 本合同
2. 补充协议书
3. 中标通知书
4. 招标文件、投标文件及其附件
5. 图纸
6. 工程报价单或预算书
7. 中标方案中提及的内容要求
8. 明确双方权利、义务的纪要、协议
9. 保密协议书
10. 标准、规范及相关技术文件

双方有关本项目的洽商、变更等以补充协议的形式确定，作为本合同的组成部分。

七、甲方工作

1. 开工前向乙方进行现场交底，清除现场影响施工的障碍物，并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及且与甲方有关的申请、批件等手续。

2. 甲方遵照相应法律法规，聘请符合资质要求的监理公司，对本项目所有相关事项依法实施监理工作。

3. 甲方负责对项目质量、进度进行监督检查，协助办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

4. 甲方有权利在正式开工前就乙方所提供的施工图纸、工程量清单进行修改和确认。如因甲方原因导致方案确认工作的延误，不应由乙方承担责任。

5. 在施工中如有因甲方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，乙方向甲方递交工程量签证单，甲方应在回执上签署姓名和收到时间，自甲方收到之日起5个工作日内应给予认可或给予有关意见，乙方在取得甲方及项目监理方的书面确认后方可实施，任何未经甲方书面确认的签证、变更不构成甲方的支付或结算依据。

八、乙方工作

1. 参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，5个工作日内交甲方审定。

2. 乙方应配合甲方所聘请的监理公司、审计公司依法开展各项工作。

3. 乙方指派曾祥（身份证号码：14022719820305055X，联系方式：13811038203）为乙方项目经理，负责合同履行，按甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。项目经理变更须提前5个工作日书面报甲方同意，否则视为违约。

4. 甲方提供给乙方的布展所需的图片和文字材料，因乙方整理原因影响工期，责任由乙方承担，工期不顺延，逾期每日处以合同总价款0.5%的违约金。

5. 在施工中如有因乙方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，由乙方承担费用。

6. 乙方进行现场施工时应遵守甲方各项规章制度，并确保严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，并于每周一报送甲方审阅。

7. 施工中未经甲方同意及有关部门批准，不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线，擅自拆改的，乙方应对此承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

8. 乙方在本合同约定的项目施工开展期间负责监管展区内各种钥匙及设备控制，但应当妥善使用和保管监管展区内所有设备及设施。根据工作需要，甲方有权使用馆中任何设备，但不得因此给乙方的施工造成影响。

9. 本合同实施过程中，乙方应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、

环境保护、消防、用电等负责，并就施工场地围挡、照明、防护、标志、警告信号等作出具体安排。乙方应确保施工安全无事故，并承担由此引起事故责任所造成的全部损失，包括但不限于由此给甲方、乙方自身或任何第三方造成的一切损失。

10. 本项目所需材料、设备均由乙方按照布展施工图设计要求进行采购。乙方应保证其所采购的材料、设备必须符合设计要求及有关规范要求，并对因采购材料、设备不合格或不符合设计要求对甲方承担赔偿责任。所有主要设备和材料（如多媒体设施、板材、涂料等）的选购均应符合国家环保节能要求（附相关检验报告），须报甲方并经甲方书面同意，方可进行采购和安装。

11. 开工前，乙方向甲方提供五套施工图纸，并按甲方要求提供开工申请报告、总进度计划、设备、材料供应总计划。工程竣工验收前一个月内，乙方应将竣工资料整理成册，送交甲方。

12. 工程变更须由乙方向甲方发出工程变更征求意见书，经甲方书面认可后方可实施。

13. 乙方承诺在本合同期限内持续具有完成本项目所需要的资质和许可，并有条件和能力完成项目工程。

14. 乙方为完成本项目所作的一切施工图纸等知识成果的知识产权、所有权等一切权益自创作完成之日起归甲方所有。未经甲方事先书面允许，乙方不得为项目工程以外的任何目的擅自或许可他人使用上述成果。乙方为完成本项目而进行的行为，不应侵犯第三人包括知识产权、所有权在内的一切权益，否则对第三人或甲方造成的相应损失由乙方承担全部赔偿责任，该损失包括但不限于直接损失、间接损失、法律处理费用、第三方的赔偿要求。

15. 乙方及其工作人员（包括但不限于本合同生效后从乙方离职的）应遵守双方签署的《宣传部中关村文化展项目文化产品展览服务采购项目安全保密协议书》，不得以任何形式向其他机构和个人提供签订、履行本合同而获知的任何从公开途经所不能获得的甲方的保密信息。本条款永久有效，不因本合同的终止或

解除而失效。

九、工期约定

1. 因甲方原因或其他不可抗力因素影响工期，工期顺延，甲方不对乙方承担赔偿责任。工期顺延天数由双方书面确认。

2. 因乙方责任，导致不能按期开工、中途无故停工或其他任何影响工期的情形，工期不顺延。乙方延迟提交施工图纸或是完成项目施工并通过甲方竣工验收的，每延迟一日，应支付甲方合同总价款 0.5% 的违约金。给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

十、竣工验收

1. 项目具备竣工验收条件后，乙方按国家关于竣工验收的有关规定，向甲方提交竣工资料及竣工验收报告。甲方自接到竣工资料及竣工验收报告后 10 个工作日内组织验收，并在验收后 10 个工作日内给予认可或提出整改意见。乙方按意见要求在 10 个工作日内进行整改，并承担整改费用，整改完成后，须再次提交验收申请。

2. 项目竣工验收通过后，甲方应签发接受证明，乙方送交竣工验收报告日期为实际竣工日期。

十一、违约责任

1. 本合同中关于甲方违约的具体责任如下：

- (1) 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。
- (2) 因甲方未按合同约定完成工作，影响工期，工期顺延。

2. 本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

- (1) 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
- (2) 乙方未能按照合同约定日期提交施工图纸或竣工并通过验收的，每延误一天须支付合同总价款 0.5% 的违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
- (3) 工程质量验收达不到协议书约定的质量标准，则乙方无条件返工至达到协议书约定的质量标准为止，并承担由此发生的费用。
- (4) 除本合同另有约定外，乙方违反本合同任何约定的，应当向甲方支付合同总金额的 0.5% 违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方就不足部分承

承担赔偿责任。

3. 本项目不允许乙方有任何形式的转包和未经允许的分包，否则甲方有权终止合同，乙方应返还甲方已支付的所有款项且承担一切损失。如某些专业工程乙方自行施工质量不能令甲方满意，经甲方书面同意后，乙方可做分包处理，乙方应做好分包人的管理工作。因分包人履行本合同义务造成甲方或第三方损害的，由乙方承担全部赔偿责任。

十二、技术培训及质量保修责任

1. 乙方在不收取任何费用的情况下，对甲方的管理人员、技术人员提供设备使用的相关培训，并提供设备定期的维护保养检查、现场故障诊断和排除、设备维修等售后服务。乙方应对甲方上述人员进行理论知识、实际操作技能和排除故障的指导。乙方派出的培训人员，应对所提供的设备具有3年以上的安装和维修经验。

2. 质量保修期内，乙方应在接到修理通知之日后1天内派人修理。乙方如不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，所产生的相关费用从质量保证金内扣除。

3. 发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，1小时内到达事故现场抢修。非甲方原因引起的事故，抢修费用由乙方承担。

4. 无论何时，由于工程质量和其他由于乙方原因造成的对第三方人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任及其他责任。

5. 本项目下一切设备及成果的质量保修期为经甲方竣工验收通过之日起12个月。各有关设备，其质量保修期载明超出12个月的，应依据其载明时间及方式实施质量保修。

十三、补充协议

1. 双方有关展区布展的洽商、变更等书面协议书或文件视为本合同的组成部分。

2. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议作为本合同的组成部分。

十四、争议解决

因本合同所产生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方应向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

十五、合同生效

1. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效。
2. 本合同一式伍份，甲方持叁份，乙方持贰份。

(以下无正文)

甲方：

(盖章)

法定代表人
或委托代理人(签字)：

日期：2025年12月8日



乙方：

(盖章)

法定代表人
或委托代理人(签字)：

日期：2025年12月8日



安全生产管理协议书

甲方：中共北京市海淀区宣传部

乙方：利亚德光电股份有限公司

乙方负责承担甲方宣传部中关村文化展项目文化产品展览服务采购项目的布展施工，为在该项目全程中避免安全事故，保障甲乙双方人身、财产安全，实现安全无事故的目标，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经甲乙双方平等、友好协商，就施工安全事宜达成本协议，以资共同信守。

一、总则

甲乙双方应认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令 61 号）及其他法律、法规、规章、政府规范性文件的有关安全生产、消防管理规定。

乙方应严格遵守甲方制定的各项安全规定和安全管理标准；乙方全面负责施工现场安全生产管理工作和责任，乙方应建立健全安全施工责任制度、安全施工教育培训制度及消防安全制度，制定安全施工规章制度和操作规程，完善安全施工条件，确保安全施工。

二、安全目标

甲方向乙方通报安全责任目标，乙方确认已理解并将共同努力实现该目标。安全责任目标如下：

- 1、项目施工中脱落、倒塌、起火、漏电伤人等事故为 0。
- 2、责任原因造成的工程施工人员伤亡、设备损坏事件或工程质量事故为 0。
- 3、责任原因造成的火灾事故为 0。
- 4、责任原因造成的人员伤亡事故为 0。
- 5、施工安全管理符合率 100%。

乙方和乙方项目人员在作业过程中任何违反安全管理规定的行为，均视为乙方违约，甲方有权对乙方进行追究。若因乙方责任原因造成的人员伤亡事故、

损坏甲方或业主方等第三方的设施设备，乙方承担全部责任，发生一般事故的，甲方有权处合同金额 5% 的违约金；发生一般以上级别事故的，甲方有权处 20% 的违约金。

三、安全措施

1、乙方负责按照国家及工程所在地相关规定为施工人员提供全面安全保护并承担费用；施工时，施工人员应正确使用安全帽、安全带、安全网等，统一穿戴工作背心并提供其他防护用品，确保施工人员人身安全。乙方应向施工人员书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

2、乙方应当严格按照操作规程和安全规定正确使用施工机械、设备，定期对机械、设备进行检查，机械、设备运行中如发现异常情况应立即停机检查，发现安全隐患及时报修，修理费由责任方承担。

3、乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护，并承担相应费用。

4、乙方施工时应采取各项安全措施以确保施工安全，消除安全事故隐患，在施工现场入口、出入通道口及有害危险物品存放处等部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。发生生产安全事故乙方应及时、如实向甲方及有关部门报告，如乙方隐瞒不报或拖延的，由乙方承担全部责任。

5、乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，办公、生活区选址应当符合安全性要求。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求（如有）。

6、乙方对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施，如造成任何损害，应承担全部责任。

7、乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，避免周围环境造成危害和污染，对施工现场实行封闭围挡。

8、乙方在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

9、乙方必须按甲方或业主方要求消防安全管理标准的要求进行施工和维

修作业，对使用电气设备的电路、易燃建筑材料、危险品按相关使用规范进行操作，确保防火安全。在施工和维修工作中，不能遮挡消防设施、安全门、应急疏散通道。

10、乙方在施工、维修过程中应当建立健全用火管理制度，施工作业用火时，应事先按规定办理审批手续并经甲方或工程业主方批准后，方可由作业人员在指定的地点、时间内作业。施工现场禁止吸烟。

11、乙方在施工、维修过程中使用的各种装饰材料要码放整齐，严禁堵塞安全疏散通道，施工垃圾及时装袋，当日必须清理现场；装修施工使用的易燃易爆材料必须刷防火涂料，否则不得使用。未经甲方批准，禁止使用和存放易燃易爆危险品。

12、乙方在施工、维修期间，未经甲方或工程业主方书面同意不得改动、敷设电路，严格遵守消防安全规定。如安装、使用电气设备等或经甲方或工程业主方书面同意进行管线改动、敷设的，必须遵守国家有关消防安全技术规定，并经电力主管部门检查同意。

13、乙方在施工、维修中，应严格执行临时用电管理规定，不得乱拉乱接临时线、裸线或直接插在电源插座上以及使用电炉子，否则甲方有权停止乙方施工，直到整改合格；并且，乙方亦不得超负荷用电，不得使用或集中使用功率大、容易引发火灾的电气设备、仪器等；每日作业结束时，进行一次安全巡查并做好巡查记录，工作人员全部撤场后应切断所有的带电设备。

14、乙方应按照国家法律法规的规定向消防安全主管部门办理各项申报审批手续，配合消防安全主管部门及甲方的检查工作，保证在依法完成相关法律手续或通过安全检查前，不使用相关区域或设施设备。如因此造成损失的，自行承担全部责任。

15、乙方在施工、维修期间，未经甲方或业主方同意，不得随意拆改移动甲方及业主方任何设备、设施，否则，乙方应无条件恢复原状，并承担由此造成的一切经济损失。

16、乙方应依照国家有关规定为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

17、乙方施工时必须确保现场具备施工条件，并且将安全防护器材配备到

位。施工中，因乙方或乙方工作人员违章操作等原因造成的意外的人身伤害或事故损失由乙方负责。

四、乙方施工人员的安全管理

1、乙方在施工期间，从事特种作业时施工人员必须具有国家劳动部门核发的上岗证，方可进行施工作业。如：电工、电气焊工等。

2、乙方应严格对施工人员进审查把关；不得聘用患有传染性疾病的人员。

3、乙方应当依法与聘用的施工人员签署劳动合同，按照国家规定为施工人员办理各项保险，对从事危险作业的人员提供充分的安全保护，并承担由此产生的费用。乙方人员因施工受到人身、财产损害时，由乙方承担责任。

4、乙方负责对施工人员进行安全技术教育及培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。乙方应确保施工人员知悉并遵守本协议，对施工人员的行为负全责，乙方应监督、检查和考核施工人员。

5、乙方人员在施工中不得有赤膊光脚等不文明现象，施工人员应搞好个人卫生，不得蓬头垢面；施工期间严禁在施工现场内吸烟、喝酒、喧哗打闹。

6、乙方施工人员应在施工现场工作，严禁进入与施工无关的场所。如乙方施工人员损坏施工现场任何设施、设备的，由乙方承担赔偿责任。

7、乙方确保其所施工现场，不发生物品脱落、倒塌、起火、漏电伤人等重大事故。

五、施工安全的监督检查

1、乙方应当编制工程安全施工方案报甲方审查批准后予以实施。

2、甲方有权随时对乙方施工、维修期间的行为进行监督、检查和纠正违章，乙方限期未能改正的，甲方有权要求乙方人民币叁万元的违约金，并有权解除双方签订的项目合同，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

3、如乙方在施工、维修过程中，存有较大安全隐患，甲方有权要求乙方立即整改或停止施工、维修作业，工期不予顺延。

六、违约责任

1、甲方有权针对乙方的违约行为要求乙方支付叁仟元/项(次)的违约金，

违约金不足以弥补甲方损失的，乙方据实补足。甲方有权自未付款中直接扣除乙方应付的违约金或赔偿金。

2、如因乙方违约导致第三人向甲方主张违约或赔偿责任或被消防安全主管部门给予行政处罚的，甲方有权要求乙方在收到书面通知之日起 3 个日历天内赔偿甲方因此支付的全部费用和损失，并承担违约责任。

七、其他

1、甲乙双方因安全生产责任发生争议应协商解决，协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本协议作为项目合同附件，与项目合同具有同等法律效力。

3、本协议正本一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。本协议自双方签字盖章之日起生效。双方于甲方集团电子云签平台签署的电子合同与本合同正本具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：

授权代表人（签字）：

日期：2025.12.8.



乙方：

授权代表人（签字）：

日期：2025.12.8



报价汇总表

工程名称：中关村创新之路主题展项目

序号	项目内容	金额（元）	备注
1	基础装修	6390899.60	
2	美工工程	909983.36	
3	陈列布展	1446513.43	
4	展柜及家具	251969.00	
5	专业灯光	1707287.50	
6	多媒体内容制作	3337100.00	
7	多媒体硬件设备	5562746.25	
总计		19606499.14	

中关村创新之路主题展项目 工程

基础装修工程

工程项目清单汇总表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-基础装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中:		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目	5199594.96	0	0	/
1.1	中关村创新之路主题展项目	5199594.96	0	0	/
1.1.1	装修工程	4029089.66	0	0	/
1.1.2	电气工程	542272.04	0	0	/
1.1.3	消防改造工程	321177.96	0	0	/
1.1.4	通风空调改造工程	307055.3	0	0	/
2	措施项目	663615.68	0	15544.4	/
2.1	其中：安全生产标准化措施费	142115.14	0	0	/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	15544.4	0	15544.4	/
3	其他项目	0	0	0	/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）	0	0	0	/
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0	0	/
3.3	其中：计日工	0	0	0	/
3.4	其中：总承包服务费	0	0	0	/
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0	0	0	/
4	增值税	527688.96	0	0	/
合 计		6390899.6	0	15544.4	0

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

措施项目清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-基础装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格 (元)	备注
1		安全文明施工	项		142115.14	明细详见表4.9-3
2		现场管理费	项		311086.01	明细详见表4.9-3
3		施工垃圾场外运输和 消纳费	项		15544.4	明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费	项		133868.28	明细详见表4.9-3
5		垂直运输费-修缮施 工楼层高度6m以内	项			明细详见表4.9-3
6		冬雨季施工增加费	项			明细详见表4.9-3
7		二次搬运费	项			明细详见表4.9-3
8		原有建筑物及设备保 护费	项			明细详见表4.9-3
9		工程水电费	项		39175.5	明细详见表4.9-3
10		自动火灾报警系统调 试	项		3917.55	明细详见表4.9-3
11		智能应急照明系统调 试	项		3917.55	明细详见表4.9-3
12		消火栓系统调试	项		2350.53	明细详见表4.9-3
13		自动喷水灭火系统调 试	项		5372.64	明细详见表4.9-3
14		通风空调系统调试费	项		6268.08	明细详见表4.9-3
本页小计					663615.68	-
合 计					663615.68	-

注： 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2 投标人的安全生产标准化措施费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。（如有）

安全生广标准准化措施费用明细表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-基础装修

序号	项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	126967.87	8379.88	6767.39	142115.14	154905.51	
	1.1	安全施工费	34893.89	2303	1859.84	39056.73	42571.84	
	1.2	文明施工费	19453.02	1283.9	1036.85	21773.77	23733.41	
	1.3	环境保护费	28080.15	1853.29	1496.67	31430.11	34258.82	
	1.4	临时设施费	44540.81	2939.69	2374.03	49854.53	54341.44	
2		特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
合 计			126967.87	8379.88	6767.39	142115.14	154905.51	

注：1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）”对应的《图集》标准内项目措施费中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金之和。

措施项目清单价格组成分析表

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额 (元)			含税金额 (元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润		
	安全施工费			34893.89	2303	1859.84	39056.73	42571.84
	安全施工费		(RGF+JXF+AQSGF_ZDXJ)*1*3.41%	34893.89	2303	1859.84	39056.73	42571.84
	文明施工费			19453.02	1283.9	1036.85	21773.77	23733.41
	文明施工费		WMSGF_ZDXJ*1*100%	19453.02	1283.9	1036.85	21773.77	23733.41
	环境保护费			28080.15	1853.29	1496.67	31430.11	34258.82
	环境保护费		HJBHF_ZDXJ*1*100%	28080.15	1853.29	1496.67	31430.11	34258.82
	临时设施费			44540.81	2939.69	2374.03	49854.53	54341.44
	临时设施费		LSSSF_ZDXJ*1*100%	44540.81	2939.69	2374.03	49854.53	54341.44
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费							
	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费							
	其他特殊安全文明施工措施费							
	现场管理费			277929.07	18343.32	14813.62	311086.01	339083.75
	现场管理费		(ZJF+ZCF+ZJCSJXCGL)*1*5.8%	277929.07	18343.32	14813.62	311086.01	339083.75
	施工垃圾场外运输和消纳费			13887.61	916.58	740.21	15544.4	16943.4

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	施工垃圾场外运输和消纳费		$(RCF+_{j\Delta F}) * 1 * 1.4\%$	13887.61	916.58	740.21	15544.4	16943.4	
	脚手架工程费			119600	7893.6	6374.68	133868.28	145916.43	
	脚手架搭拆		$2600 * 22 * 1 * 100\%$	57200	3775.2	3048.76	64023.96	69786.12	
	脚手架使用		$2600 * 3 * 8 * 1 * 100\%$	62400	4118.4	3325.92	69844.32	76130.31	
	垂直运输费-修缮 施工楼层高度6m以内								
	垂直运输费-修缮 施工楼层高度6m以内								
	冬季施工增加费								
	冬季施工增加费								
	二次搬运费								
	二次搬运费								
	原有建筑物及设备保护费								
	原有建筑物及设备保护费								
	工程水电费			35000	2310	1865.5	39175.5	42701.3	
	工程水电费		$35000 * 1 * 100\%$	35000	2310	1865.5	39175.5	42701.3	
	自动火灾报警系统调试		$3500 * 1 * 100\%$	3500	231	186.55	3917.55	4270.13	
	智能应急照明系统调试		$3500 * 1 * 100\%$	3500	231	186.55	3917.55	4270.13	

注：计算明细可另附表说明。

措施项目费用分拆表

工程名称：中关村创新之路主题展览项目-基础装修

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1		措施项目	663615.68						
1.1		安全文明施工	142115.14						
1.1.1		管理目标等级(达标)对应的《图集》标准内项目措施费	142115.14						
1.1.1.1		安全施工费	39056.73						
1.1.1.1.1		安全施工费	39056.73						
1.1.1.2		文明施工费	21773.77						
1.1.1.2.1		文明施工费	21773.77						
1.1.1.3		环境保护费	31430.11						
1.1.1.3.1		环境保护费	31430.11						
1.1.1.4		临时设施费	49854.53						
1.1.1.4.1		临时设施费	49854.53						
1.1.2		特殊安全文明施工措施费							
1.1.2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费							
1.1.2.1.1									
1.1.2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费							
本页小计			142115.14						

措施项目费用分拆表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-基础装修

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1.1.2.2.1									
1.1.2.3		其他特殊安全文明施工措施费							
1.1.2.3.1									
1.2		其他总价措施	521500.54						
1.2.1		现场管理费	311086.01						
1.2.1.1		现场管理费	311086.01						
1.2.2		施工垃圾场外运输和 消纳费	15544.4						
1.2.2.1		施工垃圾场外运输和 消纳费	15544.4						
1.2.3		脚手架工程费	133868.28						
1.2.3.1		脚手架搭拆	64023.96						
1.2.3.2		脚手架使用	69844.32						
1.2.4		垂直运输费-修缮施工 楼层高度6m以内							
1.2.4.1		垂直运输费-修缮施工 楼层高度6m以内							
1.2.5		冬季季施工增加费							
1.2.5.1		冬季季施工增加费							
1.2.6		二次搬运费							
本页小计			460498.69						

工程名称：

装修工程

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 1 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面工程					835155.04	0
		前厅					105744.38	0
1	911202004001	石材楼地面新做	1. 原地面修补、找平 2. 20厚大理石地砖（规格：1200*600mm）	m2	67.33	988.29	66541.57	0
2	911204008001	拉丝不锈钢地面	1. 12厚阻燃胶合板 2. 1.5厚灰色拉丝不锈钢	m2	17.72	467.68	8287.29	0
3	911203003001	博物馆专用塑胶地板	1. 原地面修补、找平 2. 5厚水泥自流平 3. 3.2厚博物馆专用塑胶地面	m2	51.7	312.96	16180.03	0
4	911702002001	拉丝不锈钢地面装饰线	1. 地面开槽 2. 12厚阻燃胶合板 3. 1.5厚灰色拉丝不锈钢（200宽）	m	30.6	350.12	10713.67	0
5	911201001001	原地面混凝土铲除	1. 原地面混凝土铲除	m2	136.75	29.41	4021.82	0
		分部小计					105744.38	0
		序厅					57923.79	0
6	911204008002	拉丝不锈钢地面	1. 12厚阻燃胶合板 2. 1.5厚灰色拉丝不锈钢	m2	8.01	467.68	3746.12	0
7	911203003002	博物馆专用塑胶地板	1. 原地面修补、找平 2. 5厚水泥自流平 3. 3.2厚博物馆专用塑胶地面	m2	44.55	312.96	13942.37	0
8	911203003003	博物馆专用塑胶地板（拼色）	1. 原地面修补、找平 2. 5厚水泥自流平 3. 3.2厚博物馆专用塑胶地面（拼色）	m2	94	334.66	31458.04	0
9	911702002002	拉丝不锈钢地面装饰线	1. 地面开槽 2. 12厚阻燃胶合板 3. 1.5厚灰色拉丝不锈钢（200宽）	m	25.07	350.11	8777.26	0
		分部小计					57923.79	0
		第一展区 回望来时路					104280.28	0
10	911203003004	博物馆专用塑胶地板	1. 原地面修补、找平 2. 5厚水泥自流平 3. 3.2厚博物馆专用塑胶地面	m2	217.58	312.96	68093.84	0
本页小计							231762.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 2 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 3 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		第四展区 做强 创新主体					74336.99	0
21	911203003008	博物馆专用塑胶 地板	1. 原地面修补、找 平 2. 5厚水泥自流平 3. 3.2厚博物馆专用 塑胶地面	m2	230.3	312.96	72074.69	0
22	911203003009	博物馆专用塑胶 地板（拼色）	1. 原地面修补、找 平 2. 5厚水泥自流平 3. 3.2厚博物馆专用 塑胶地面（拼色）	m2	6.76	334.66	2262.3	0
		分部小计					74336.99	0
		第五展区 培育 一流创新生态					64427.12	0
23	911203003010	博物馆专用塑胶 地板	1. 原地面修补、找 平 2. 5厚水泥自流平 3. 3.2厚博物馆专用 塑胶地面	m2	160.25	312.96	50151.84	0
24	911203003011	博物馆专用塑胶 地板（拼色）	1. 原地面修补、找 平 2. 5厚水泥自流平 3. 3.2厚博物馆专用 塑胶地面（拼色）	m2	31.37	334.66	10498.28	0
25	911702002007	拉丝不锈钢地面 装饰线	1. 地面开槽 2. 12厚阻燃胶合板 3. 1.5厚灰色拉丝不 锈钢（10宽）	m	44.73	84.44	3777	0
		分部小计					64427.12	0
		第六展区 发展 新质生产力					72008.97	0
26	911203003012	博物馆专用塑胶 地板	1. 原地面修补、找 平 2. 5厚水泥自流平 3. 3.2厚博物馆专用 塑胶地面	m2	230.09	312.96	72008.97	0
		分部小计					72008.97	0
		专题展区+尾厅					80329.87	0
27	911203003013	博物馆专用塑胶 地板	1. 原地面修补、找 平 2. 5厚水泥自流平 3. 3.2厚博物馆专用 塑胶地面	m2	233.92	312.96	73207.6	0
28	911203003014	博物馆专用塑胶 地板（拼色）	1. 原地面修补、找 平 2. 5厚水泥自流平 3. 3.2厚博物馆专用 塑胶地面（拼色）	m2	11.36	334.66	3801.74	0
本页小计							287782.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 4 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 5 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 6 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 7 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 12厚防火石膏板 4. 定制玻璃砖装饰墙面（玻璃砖厚度50mm） 5. 具体作法详见设计图纸					
50	911702002013	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（10mm宽）	m	22. 76	39. 02	888. 1	0
51	911702002014	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（20mm宽）	m	29	60. 21	1746. 09	0
52	911702002015	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（250mm宽）	m	5. 34	325. 89	1740. 25	0
		分部小计					7848. 85	0
		ZL03-立面3					54514. 97	0
53	911303003006	定制氧化铝板墙面	1. 镀锌方管骨架墙，天地主龙骨为40*40*3镀锌钢管（间距600mm），横撑为40*40*3mm镀锌方管（间距1000mm） 2. 镀锌方管现场加工制作费 3. 结构加固费（镀锌方管/角钢/胀栓与原墙面固定费用） 4. 定制氧化铝板墙面（含专用配套干挂件） 5. 具体作法详见设计图纸	m2	44. 68	669. 65	29919. 96	0
54	911303003007	定制玻璃砖装饰墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 3. 12厚防火石膏板 4. 定制玻璃砖装饰墙面（玻璃砖厚度50mm） 5. 具体作法详见设计图纸	m2	22. 86	1007. 02	23020. 48	0
55	911702002016	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（10mm宽）	m	26. 88	39. 02	1048. 86	0
56	911702002017	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（50mm宽）	m	3. 36	156. 45	525. 67	0
		分部小计					54514. 97	0
本页小计							58889. 41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 10 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5.具体作法详见设计图纸					
71	911702002023	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（10mm宽）	m	22.74	39.02	887.31	0
72	911702002024	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（20mm宽）	m	11.58	60.21	697.23	0
73	911702002025	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（250mm宽）	m	5.34	325.89	1740.25	0
74	911303003013	定制水泥压力装饰板	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 3. 定制水泥压力装饰板 4. 具体作法详见设计图纸	m2	15.41	229.34	3534.13	0
		分部小计					17038.69	0
		分部小计					29983.83	0
		第一展区-回望来时路					135810.29	0
		ZL06-立面8					20239.65	0
75	911404002003	灯带（槽）	1. 灯带附加龙骨 2. 暗藏灯带 3. 具体作法详见设计图纸	m	2.38	174.54	415.41	0
76	911205007004	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	13.6	48.56	660.42	0
77	911702002026	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（10mm宽）	m	6.15	39.02	239.97	0
78	911303003014	定制黑色镜面玻璃墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 3. 定制黑色镜面玻璃墙面 4. 具体作法详见设计图纸	m2	8.76	608.83	5333.35	0
79	911303003015	定制水泥压力装饰板	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 12厚阻燃胶合板	m2	25.79	229.34	5914.68	0
本页小计							19422.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 12 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 具体作法详见设计图纸					
84	911205007005	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	19.63	48.59	953.82	0
85	911306005003	钢化玻璃墙	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 10mm厚钢化玻璃墙面 5. 具体作法详见设计图纸	m2	5.7	766.28	4367.8	0
86	911702002027	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（10mm宽）	m	18.72	39.02	730.45	0
87	911702002028	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（20mm宽）	m	11.37	60.21	684.59	0
88	911303003019	宣绒布喷绘基层墙面（镀锌方管龙骨）	1. 镀锌方管骨架墙，天地主龙骨为40*40*3镀锌钢管（间距600mm），横撑为40*40*3mm镀锌方管（间距1000mm） 2. 镀锌方管现场加工制作费 3. 结构加固费（镀锌方管/角钢/胀栓与原墙面固定费用） 4. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 5. 12厚防火石膏板 6. 满刮耐水腻子三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	26.67	225.01	6001.02	0
89	911303003020	定制水泥压力装饰板	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理）	m2	6.55	229.34	1502.18	0
本页小计							14239.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 14 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	911303003024	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	11.12	360.04	4003.64	0
		分部小计					20573.84	0
		ZL08-立面11					16147.47	0
96	911303003025	灯箱墙面基层	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 3. 9.5厚防火石膏板 4. 具体作法详见设计图纸	m2	15.73	182.04	2863.49	0
97	911205007007	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	10.94	48.59	531.57	0
98	911702002030	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（360mm宽）	m	18.7	325.89	6094.14	0
99	911303003026	宣绒布喷绘基层墙面（轻钢龙骨）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 具体作法详见设计图纸	m2	9.39	319.9	3003.86	0
100	911303003027	无机涂料墙面（	1. G75系列轻钢龙骨	m2	10.15	360.04	3654.41	0
本页小计							20151.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 16 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					16492.53	0
		ZL09-立面13					28360.63	0
106	911205007009	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度: 40mm	m	8.54	48.58	414.87	0
107	911306005004	钢化玻璃墙	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固(含预埋件及连接件), 间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板(防潮处理) 4. 10mm厚钢化玻璃墙面 5. 具体作法详见设计图纸	m2	23.82	766.28	18252.79	0
108	911303003031	宣绒布喷绘基层墙面(轻钢龙骨)	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固(含预埋件及连接件), 间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板(防潮处理) 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 具体作法详见设计图纸	m2	30.3	319.9	9692.97	0
		分部小计					28360.63	0
		ZL10-立面14					17797.87	0
109	911205007010	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度: 40mm	m	14.07	48.57	683.38	0
110	911303003032	定制蜂窝铝板墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固(含预埋件及连接件), 间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板(防潮处理)	m2	3.25	663.34	2155.86	0
本页小计							31199.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 17 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			） 4. 定制蜂窝铝板墙面 5. 具体作法详见设计图纸					
111	911303003033	宣绒布喷绘基层墙面（轻钢龙骨）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 具体作法详见设计图纸	m2	31.24	319.9	9993.68	0
112	911303003034	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	13.79	360.04	4964.95	0
		分部小计					17797.87	0
		分部小计					135810.29	0
		第二展区 一张蓝图绘到底					139462.32	0
		ZL10-立面15					28063.75	0
113	911404002004	灯带（槽）	1. 灯带附加龙骨 2. 暗藏灯带 3. 具体作法详见设计图纸	m	26.9	174.54	4695.13	0
114	911205007011	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	7.75	48.58	376.5	0
本页小计							20030.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 18 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	911303003035	定制蜂窝铝板墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 定制蜂窝铝板墙面 5. 具体作法详见设计图纸	m2	4.59	663.34	3044.73	0
116	911303003036	定制装饰铝板墙面	1. 镀锌方管骨架墙，天地主龙骨为40*40*3镀锌钢管（间距600mm），横撑为40*40*3mm镀锌方管（间距1000mm） 2. 镀锌方管现场加工制作费 3. 结构加固费（镀锌方管/角钢/胀栓与原墙面固定费用） 4. 定制装饰铝板墙面（含专用配套干挂件） 5. 具体作法详见设计图纸	m2	17.99	512.47	9219.34	0
117	911702002032	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（20mm宽）	m	19.37	17.73	343.43	0
118	911303003037	宣绒布喷绘基层墙面（轻钢龙骨）	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 具体作法详见设计图纸	m2	19.91	319.9	6369.21	0
119	911303003038	金属漆墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm	m2	10.66	376.68	4015.41	0
本页小计							22992.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 19 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 20 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		ZL12-立面17					53231.16	0
124	911404002005	灯带（槽）	1. 灯带附加龙骨 2. 暗藏灯带 3. 具体作法详见设计图纸	m	22.16	174.54	3867.81	0
125	911303003041	定制蜂窝铝板墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 定制蜂窝铝板墙面 5. 具体作法详见设计图纸	m2	15.71	663.34	10421.07	0
126	911306005005	钢化玻璃墙	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 10mm厚钢化玻璃墙面 8. 具体作法详见设计图纸	m2	17.92	854.47	15312.1	0
127	911303003042	宣绒布喷绘基层墙面（轻钢龙骨）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 具体作法详见设计图纸	m2	9.8	319.9	3135.02	0
本页小计							32736	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 22 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			) 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮原子灰 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸					
		分部小计					9208.42	0
		ZL13-立面19					29994.36	0
134	911404002007	灯带（槽）	1. 灯带附加龙骨 2. 暗藏灯带 3. 具体作法详见设计图纸	m	13.71	174.54	2392.94	0
135	911303003046	定制蜂窝铝板墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 定制蜂窝铝板墙面 5. 具体作法详见设计图纸	m ²	15.56	663.34	10321.57	0
136	911306005006	钢化玻璃墙	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 10mm厚钢化玻璃墙面 8. 具体作法详见设计图纸	m ²	10.67	854.47	9117.19	0
137	911303003047	金属漆墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根	m ²	21.67	376.68	8162.66	0
本页小计							29994.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 24 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
142	911303003050	金属漆墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮原子灰 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	3.82	376.68	1438.92	0
		分部小计					20068.59	0
		ZL14-立面21					18292.88	0
143	911404002009	灯带（槽）	1. 灯带附加龙骨 2. 暗藏灯带 3. 具体作法详见设计图纸	m	19.2	174.54	3351.17	0
144	911303003051	定制蜂窝铝板墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 定制蜂窝铝板墙面 5. 具体作法详见设计图纸	m2	8.63	663.34	5724.62	0
145	911306005007	钢化玻璃墙	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 10mm厚钢化玻璃墙面 5. 具体作法详见设计图纸	m2	6.44	766.28	4934.84	0
本页小计							15449.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 26 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 27 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5.满刮耐水腻子三遍 6.具体作法详见设计图纸					
		分部小计					18331.07	0
		ZL16-立面24					14052.15	0
156	911404002011	灯带（槽）	1.灯带附加龙骨 2.暗藏灯带 3.具体作法详见设计图纸	m	10	174.54	1745.4	0
157	911205007016	金属踢脚线	1.12mm阻燃板基层 2.定制不锈钢踢脚线 3.高度：40mm	m	8.63	48.61	419.5	0
158	911303003058	定制蜂窝铝板墙面	1.G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2.镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3.12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4.定制蜂窝铝板墙面 5.具体作法详见设计图纸	m2	10.59	663.34	7024.77	0
159	911303003059	宣绒布喷绘基层墙面（轻钢龙骨）	1.G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2.镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3.12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4.12厚防火石膏板 5.满刮耐水腻子三遍 6.具体作法详见设计图纸	m2	15.2	319.9	4862.48	0
		分部小计					14052.15	0
		ZL16-立面25					5052.1	0
160	911205007017	金属踢脚线	1.12mm阻燃板基层 2.定制不锈钢踢脚线	m	6.3	48.56	305.93	0
本页小计							14358.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 29 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 满刮耐水腻子三遍 6. 具体作法详见设计图纸					
166	911303003063	金属漆墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮原子灰 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	42.07	376.68	15846.93	0
		分部小计					30183.53	0
		分部小计					115287.51	0
		第四展区 做强创新主体					173605.49	0
		ZL18-立面27					34947.91	0
167	911303003064	金属格栅墙	1. 镀锌方管骨架墙，天地主龙骨为40*20*2镀锌钢管（间距1200mm），横撑为40*20*2mm镀锌方管（间距600mm） 2. 镀锌方管现场加工制作费 3. 结构加固费（镀锌方管/角钢/胀栓与原墙面固定费用） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 具体作法详见设计图纸	m2	8.62	169.03	1457.04	0
168	911404002013	灯带（槽）	1. 灯带附加龙骨 2. 暗藏灯带 3. 具体作法详见设计图纸	m	22.27	174.54	3887.01	0
169	911205007019	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	9.19	48.59	446.54	0
本页小计							21637.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 30 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
170	911303003065	定制蜂窝铝板墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 定制蜂窝铝板墙面 5. 具体作法详见设计图纸	m2	9.62	663.34	6381.33	0
171	911306005009	钢化玻璃墙	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 10mm厚钢化玻璃墙面 5. 具体作法详见设计图纸	m2	7.21	766.28	5524.88	0
172	911702002036	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（20mm宽）	m	7.04	17.73	124.82	0
173	911303003066	宣绒布喷绘基层墙面（轻钢龙骨）	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 具体作法详见设计图纸	m2	15.68	319.9	5016.03	0
174	911303003067	金属漆墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件	m2	32.15	376.68	12110.26	0
本页小计							29157.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 32 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			计图纸					
179	911205007021	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	1.95	48.62	94.81	0
180	911303003070	定制蜂窝铝板墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 定制蜂窝铝板墙面 5. 具体作法详见设计图纸	m²	39.81	663.34	26407.57	0
181	911306005010	钢化玻璃墙	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 10mm厚钢化玻璃墙面 5. .具体作法详见设计图纸	m²	3.35	766.28	2567.04	0
182	911702002037	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（20m宽)	m	18.79	17.73	333.15	0
		分部小计					33451.9	0
		ZL19-立面30					39499.57	0
183	911205007022	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	3.7	48.61	179.86	0
184	911303003071	定制蜂窝铝板墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理	m²	50.54	663.34	33525.2	0
本页小计							63107.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 35 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 36 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 具体作法详见设计图纸					
199	911205007026	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	11.59	48.56	562.81	0
200	911303003077	定制蜂窝铝板墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 定制蜂窝铝板墙面 5. 具体作法详见设计图纸	m2	5.4	663.34	3582.04	0
201	911303003078	宣绒布喷绘基层墙面（轻钢龙骨）	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 具体作法详见设计图纸	m2	23.18	319.9	7415.28	0
202	911303003079	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	13.54	360.04	4874.94	0
本页小计							16435.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 38 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 40 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 42 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 44 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 具体作法详见设计图纸					
234	911303003099	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	1.6	360.02	576.03	0
		分部小计					18589.93	0
		ZL27-立面44					17956.71	0
235	911404002018	灯带（槽）	1. 灯带附加龙骨 2. 暗藏灯带 3. 具体作法详见设计图纸	m	25.14	174.54	4387.94	0
236	911303003100	定制蜂窝铝板墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 定制蜂窝铝板墙面 5. 具体作法详见设计图纸	m2	18.93	663.34	12557.03	0
237	911303003101	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理）	m2	2.81	360.05	1011.74	0
本页小计							18532.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 45 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 46 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸					
		分部小计					14849.22	0
		ZL28-立面46					24375.83	0
243	911404002020	灯带（槽）	1. 灯带附加龙骨 2. 暗藏灯带 3. 具体作法详见设计图纸	m	22.36	174.54	3902.71	0
244	911205007032	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	9.94	48.59	482.98	0
245	911702002044	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（30mm宽）	m	16.58	81.38	1349.28	0
246	911303003105	宣绒布喷绘基层墙面（轻钢龙骨）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 具体作法详见设计图纸	m2	18.12	319.9	5796.59	0
247	911303003106	金属漆墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮原子灰 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	30.39	376.68	11447.31	0
本页小计							22978.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 47 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
248	911303003107	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	3.88	360.04	1396.96	0
		分部小计					24375.83	0
		ZL29-立面47					8223.95	0
249	911404002021	灯带（槽）	1. 灯带附加龙骨 2. 暗藏灯带 3. 具体作法详见设计图纸	m	10.86	174.54	1895.5	0
250	911303003108	定制蜂窝铝板墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 定制蜂窝铝板墙面 5. 具体作法详见设计图纸	m2	9.25	663.34	6135.9	0
251	911702002045	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（10mm宽）	m	10.86	17.73	192.55	0
		分部小计					8223.95	0
		ZL29-立面48					16037.88	0
252	911303003109	定制蜂窝铝板墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理）	m2	11.52	663.34	7641.68	0
本页小计							17262.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 48 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 定制蜂窝铝板墙面 5. 具体作法详见设计图纸					
253	911303003110	金属漆墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮原子灰 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	22. 29	376. 68	8396. 2	0
		分部小计					16037. 88	0
		ZL30-立面48A					7839. 48	0
254	911404002022	灯带（槽）	1. 灯带附加龙骨 2. 暗藏灯带 3. 具体作法详见设计图纸	m	22. 19	174. 54	3873. 04	0
255	911303003111	金属漆墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮原子灰 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	10. 53	376. 68	3966. 44	0
		分部小计					7839. 48	0
		ZL30-立面49					21416. 32	0
256	911404002023	灯带（槽）	1. 灯带附加龙骨 2. 暗藏灯带 3. 具体作法详见设计图纸	m	23	174. 54	4014. 42	0
257	911303003112	定制蜂窝铝板墙面	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm)	m2	8. 73	663. 34	5790. 96	0
本页小计							26041. 06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 50 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 51 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 12厚防火石膏板 5. 满刮原子灰 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸					
		分部小计					10380.59	0
		ZL32-立面51					24499.47	0
267	911205007034	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	22.06	48.58	1071.67	0
268	911702002047	不锈钢边框装饰线	1. 不锈钢边框（10mm宽）	m	3.88	17.73	68.79	0
269	911303003118	宣绒布喷绘基层墙面（轻钢龙骨）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 具体作法详见设计图纸	m2	22.48	319.9	7191.35	0
270	911303003119	艺术肌理漆墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	18.83	379.91	7153.71	0
271	911303003120	金属漆墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根	m2	23.93	376.68	9013.95	0
本页小计							24499.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 52 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 53 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 56 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸					
		分部小计					34966.54	0
		ZL35-立面58					21821.46	0
294	911205007038	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	13.4	48.59	651.11	0
295	911303003131	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	58.8	360.04	21170.35	0
		分部小计					21821.46	0
		ZL36-立面59					32402.47	0
296	911404002028	灯带（槽）	1. 灯带附加龙骨 2. 暗藏灯带 3. 具体作法详见设计图纸	m	41.4	174.54	7225.96	0
297	911205007039	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	17.2	48.58	835.58	0
298	911303003132	定制木纹吸音板装饰板	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 3. 定制木纹吸音板 4. 具体作法详见设计图纸	m2	36.32	408.08	14821.47	0
299	911303003133	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm）	m2	26.44	360.04	9519.46	0
本页小计							54223.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 57 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2.镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3.12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4.12厚防火石膏板 5.满刮耐水腻子三遍 6.无机涂料三遍 7.具体作法详见设计图纸					
		分部小计					32402.47	0
		分部小计					108004.3	0
		临展区					51525.96	0
		ZL36-立面60					27378.28	0
300	911205007040	金属踢脚线	1.12mm阻燃板基层 2.定制不锈钢踢脚线 3.高度：40mm	m	20.25	48.58	983.75	0
301	911303003134	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1.G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2.镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3.12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4.12厚防火石膏板 5.满刮耐水腻子三遍 6.无机涂料三遍 7.具体作法详见设计图纸	m2	73.31	360.04	26394.53	0
		分部小计					27378.28	0
		ZL37-立面61					24147.68	0
302	911205007041	金属踢脚线	1.12mm阻燃板基层 2.定制不锈钢踢脚线 3.高度：40mm	m	18.45	48.58	896.3	0
303	911303003135	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1.G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2.镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根	m2	64.58	360.04	23251.38	0
本页小计							51525.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 58 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸					
		分部小计					24147.68	0
		分部小计					51525.96	0
		VIP接待区					36301.17	0
		ZL37-立面62					18454.29	0
304	911205007042	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	13.68	48.59	664.71	0
305	911303003136	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	49.41	360.04	17789.58	0
		分部小计					18454.29	0
		ZL38-立面63					17846.88	0
306	911205007043	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	12	48.58	582.96	0
307	911303003137	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板	m2	47.95	360.04	17263.92	0
本页小计							36301.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 59 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5.满刮耐水腻子三遍 6.无机涂料三遍 7.具体作法详见设计图纸					
		分部小计					17846.88	0
		分部小计					36301.17	0
		展厅外墙					217748.09	0
		ZL38-立面64					42155.45	0
308	911205007044	金属踢脚线	1.12mm阻燃板基层 2.定制不锈钢踢脚线 3.高度：40mm	m	32.65	48.58	1586.14	0
309	911303003138	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1.G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2.镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3.12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4.12厚防火石膏板 5.满刮耐水腻子三遍 6.无机涂料三遍 7.具体作法详见设计图纸	m2	112.68	360.04	40569.31	0
		分部小计					42155.45	0
		ZL39-立面65					37274.29	0
310	911205007045	金属踢脚线	1.12mm阻燃板基层 2.定制不锈钢踢脚线 3.高度：40mm	m	29.78	48.58	1446.71	0
311	911303003139	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1.G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2.镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3.12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4.12厚防火石膏板 5.满刮耐水腻子三遍 6.无机涂料三遍 7.具体作法详见设	m2	99.51	360.04	35827.58	0
本页小计							79429.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 60 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			计图纸					
		分部小计					37274.29	0
		ZL39-立面66					25677.49	0
312	911205007046	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	19.48	48.58	946.34	0
313	911303003140	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	68.69	360.04	24731.15	0
		分部小计					25677.49	0
		ZL40-立面67					23755.25	0
314	911205007047	金属踢脚线	1. 12mm阻燃板基层 2. 定制不锈钢踢脚线 3. 高度：40mm	m	18.15	48.59	881.91	0
315	911303003141	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件（竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm） 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	63.53	360.04	22873.34	0
		分部小计					23755.25	0
		ZL40-立面68					15704.64	0
本页小计							49432.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 61 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 62 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
321	911303003144	无机涂料墙面（轻钢龙骨墙）	1. G75系列轻钢龙骨组件(竖龙骨@405mm/横向龙骨@400mm) 2. 镀锌方管加固（含预埋件及连接件），间隔3000一根 3. 12厚阻燃胶合板基层板（防潮处理） 4. 12厚防火石膏板 5. 满刮耐水腻子三遍 6. 无机涂料三遍 7. 具体作法详见设计图纸	m2	110.81	360.04	39896.03	0
		分部小计					41382.58	0
		分部小计					217748.09	0
		分部小计					1579373.56	0
		吊顶工程					1526114	0
		前厅					57638.89	0
322	911402011001	其他吊顶新做	1. 吊顶转换层, 竖向40*40*3镀锌角钢@2000mm, 横撑40*40*3镀锌角钢@1200mm, 横向40*40*3镀锌角钢@1200mm 2. 具体作法详见图纸	m2	134.21	222.86	29910.04	0
323	911402003001	拉丝不锈钢板吊顶	1. U型轻钢龙骨骨架，具体作法详见图纸 2. 定制Z型龙骨固定于吊顶龙骨上，定制拉丝不锈钢板吊顶	m2	16.29	609.28	9925.17	0
324	911402011002	高（低）亮度软膜吊顶基层龙骨	1. U型轻钢龙骨骨架，具体作法详见图纸	m2	84.31	110.14	9285.9	0
325	911402003002	平面吊顶天棚新做	1. U型轻钢龙骨骨架，具体作法详见图 2. 双层12mm防火石膏板 3. 满刮腻子三遍， 4. 无机涂料三遍	m2	33.61	253.43	8517.78	0
		分部小计					57638.89	0
本页小计							97534.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 63 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 64 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 65 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 66 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 67 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			镀锌角钢@1200mm, 横向40*40*3镀锌角 钢@1200mm 2. 具体作法详见图 纸					
359	911402003018	平面吊顶天棚新做	1. U型轻钢龙骨骨架， 具体作法详见图 2. 双层12mm防火石膏板 3. 满刮腻子三遍， 4. 无机涂料三遍	m²	118.25	253.44	29969.28	0
360	911402003019	铝方通吊顶	1. U型轻钢龙骨骨架， 具体作法详见图 纸 2. 40mm*100mmU型铝 方通间距100mmr	m²	87.02	526.8	45842.14	0
361	911604002005	原顶喷黑	1. 原顶喷黑 2. 无机涂料两遍	m²	87.02	86.35	7514.18	0
362	911402003020	定制镜面玻璃吊项	1. U型轻钢龙骨骨架 2. 12厚阻燃胶合板 基层板（防潮处理） 3. 定制镜面玻璃装 饰板（3m黑色镜面m +12mm玻镁板，含固 定件）	m²	7.79	763.81	5950.08	0
363	911402011012	磨砂亚克力灯箱吊项基层龙骨	1. U型轻钢龙骨骨架， 具体作法详见图 纸	m²	17.03	110.14	1875.68	0
364	911404002031	灯带(槽)新做	1. 灯带附加龙骨， 具体作法详见图纸 2. 暗藏灯带	m	54.06	174.54	9435.63	0
		分部小计					151864.85	0
		专题展区+展厅					165961.43	0
365	911402011013	其他吊项新做	1. 吊项转换层,竖向 40*40*3镀锌角钢@2 000mm,横撑40*40*3 镀锌角钢@1200mm, 横向40*40*3镀锌角 钢@1200mm 2. 具体作法详见图 纸	m²	256.62	222.86	57190.33	0
366	911402003021	平面吊顶天棚新做	1. U型轻钢龙骨骨架， 具体作法详见图 2. 双层12mm防火石 膏板 3. 满刮腻子三遍， 4. 无机涂料三遍	m²	164.22	253.44	41619.92	0
本页小计							199397.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 68 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 69 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 71 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 72 页 共 73 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-装修工程单位工程)

第 73 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					1239.79	0
		VIP接待区					5879.21	0
		ZL37-立面62					1201.88	0
400	911501013001	定制防火门	1. 定制防火门 2. 含五金及锁具	m2	1.62	741.9	1201.88	0
		分部小计					1201.88	0
		ZL38-立面63					4677.33	0
401	911501010003	定制木门	1. 定制木门 2. 含五金及锁具	m2	3.65	1281.46	4677.33	0
		分部小计					4677.33	0
		分部小计					5879.21	0
		展厅外围区域					39047.64	0
		ZL38-立面64					526.96	0
402	911502009014	隐形门（白色无机涂料）	1. 隐形门（白色无机涂料） 2. 含基层骨架、基层及面层 3. 配套五金	m2	1.6	329.35	526.96	0
		分部小计					526.96	0
		ZL39-立面65					14659.9	0
403	911501010004	定制木门	1. 定制木门 2. 含五金及锁具	m2	11.44	1281.46	14659.9	0
		分部小计					14659.9	0
		ZL39-立面66					15582.55	0
404	911501010005	定制木门	1. 定制木门 2. 含五金及锁具	m2	12.16	1281.46	15582.55	0
		分部小计					15582.55	0
		ZL41-立面69					4959.25	0
405	911501010006	定制木门	1. 定制木门 2. 含五金及锁具	m2	3.87	1281.46	4959.25	0
		分部小计					4959.25	0
		ZL41-立面70					3318.98	0
406	911501010007	定制木门	1. 定制木门 2. 含五金及锁具	m2	2.59	1281.46	3318.98	0
		分部小计					3318.98	0
		分部小计					39047.64	0
		分部小计					88447.06	0
本页小计							44926.85	0
合 计							4029089.66	0

工程名称：

电气工程

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-电气工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			9回路智能模块) 3. 柜体尺寸：600*800*250mm 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用					
6	920206002001	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m	67.57	100.27	6775.24	0
7	920206002002	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m	85.31	154.82	13207.69	0
8	920206002003	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m	181.49	215.38	39089.32	0
9	920206002004	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJV22 4*120+1*70 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m	54.5	47.81	2605.65	0
本页小计							61677.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-电气工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	920206002005	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m	54.5	46.47	2532.62	0
11	920206010001	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:WDZR-YJY-4*25+1*16 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	2	107.1	214.2	0
12	920206010002	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:WDZR-YJY-4*35+1*16 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	4	126.07	504.28	0
13	920206010003	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:WDZR-YJY-4*50+1*25 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	10	180.82	1808.2	0
14	920206010004	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:WDZR-YJV22 4*120+1*70 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	2	257.87	515.74	0
15	920206010005	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:WDZR-YJY-4*95+1*50 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施	个	2	180.64	361.28	0
本页小计							5936.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-电气工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用					
16	920210003001	电气配管	1. 名称: JDG20薄壁钢管 2. 敷设方式: 吊顶内/墙壁内 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m	2762.74	15.75	43513.16	0
17	920210003002	电气配管	1. 名称: JDG25薄壁钢管 2. 敷设方式: 吊顶内/墙壁内 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m	429.79	16.27	6992.68	0
18	920206007001	电缆桥架安装	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: 200*100mm 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m	169.01	134.62	22752.13	0
19	920206007002	电缆桥架安装	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: 100*100mm 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m	153.21	153.97	23589.74	0
20	920210010001	电气配线	1. 配线形式: 动力线路 2. 型号: WDZB-BYJ2.5 3. 配线部位: 管内敷设	m	8288.22	19.75	163692.35	0
21	920210010002	电气配线	1. 配线形式: 动力线路 2. 型号: WDZB-BYJ2.5 3. 配线部位: 槽内敷设	m	7638.84	18.21	139103.28	0
22	920210010003	电气配线	1. 配线形式: 动力线	m	1289.37	18.58	23956.49	0
本页小计							423599.83	0

工程名称：

消防改造工程

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-消防改造工程单位工程)

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		自动喷水灭火系统					69735.66	0
1	920601001001	钢管拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:喷淋管道拆除 2. 型号、规格:DN25 镀锌管 [工作内容] 1. 管道及管件拆除 2. 场内运输、堆放	m	264	6.16	1626.24	0
2	920601002001	镀锌钢管安装	[项目特征] 1. 安装部位:喷淋管道 2. 型号、规格:DN25 镀锌钢管 3. 连接方式:丝接 [工作内容] 1. 管道及管件制作、安装 2. 压力试验	m	620	57.2	35464	0
3	920901002001	支吊架制作、安装	[项目特征] 1. 名称:支吊架制作、安装 2. 材质:角钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	512	15.48	7925.76	0
4	920501002001	水喷头安装	[项目特征] 1. 名称:喷洒头 2. 材质、型号、规格:直立型68° 玻璃球 [工作内容] 1. 安装 2. 密闭性试验	个	251	34.36	8624.36	0
5	920501002002	水喷头安装	[项目特征] 1. 名称:喷洒头 2. 材质、型号、规格:下垂型68° 玻璃球 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 密闭性试验	个	201	47.96	9639.96	0
6	920501002003	水喷头安装	[项目特征] 1. 名称:喷洒头 2. 材质、型号、规格:隐蔽式68° 玻璃球 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 密闭性试验	个	15	47.96	719.4	0
本页小计							63999.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-消防改造工程单位工程)

第 2 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-消防改造工程单位工程)

第 3 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-消防改造工程单位工程)

第 5 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-消防改造工程单位工程)

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			[工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试					
31	920504006002	按钮安装	[项目特征] 1. 名称:消火栓报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	只	3	226.64	679.92	0
32	920504024001	声光报警器安装	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4	287.17	1148.68	0
33	920504030001	消防广播(扬声器)安装	[项目特征] 1. 名称:消防广播扬声器 2. 功率:3~5W 3. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	10	162.41	1624.1	0
34	920504008001	模块安装	[项目特征] 1. 名称:单输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	17	378.45	6433.65	0
35	920504008002	模块安装	[项目特征] 1. 名称:单输入单输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	36	477.74	17198.64	0
36	920504032001	火灾报警主机回路板	[项目特征] 1. 名称:回路板 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试	个	1	11427.9	11427.9	0
本页小计							38512.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-消防改造工程单位工程)

第 7 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-消防改造工程单位工程)

第 8 页 共 10 页

[illegible]

工程名称:

通风空调改造工程

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		空调系统					229015.15	0
1	920701010001	风机盘管安装	1. 名称:风机盘管FP-4 2. 型号、规格: 送风量(m3/h): 高速680中速550低速350、额定冷量4.55(kW)、额定热量6.8(kW)、耗电量40W、噪声36dB(A) 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	台	1	1900.36	1900.36	0
2	920701010002	风机盘管安装	1. 名称:风机盘管FP-5 2. 型号、规格: 送风量(m3/h): 高速850中速690低速440、额定冷量5.15(kW)、额定热量4.28(kW)、耗电量70.9W、噪声38dB(A) 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	台	1	2059.65	2059.65	0
3	920701010003	风机盘管安装	1. 名称:风机盘管FP-6 2. 型号、规格: 送风量(m3/h): 高速1020中速830低速520、额定冷量6.1(kW)、额定热量5.15(kW)、耗电量91.3W、噪声41dB(A) 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	台	1	2165.85	2165.85	0
4	920701010004	风机盘管安装	1. 名称:风机盘管FP-7 2. 型号、规格: 送风量(m3/h): 高速1190中速970低速610	台	1	2316.29	2316.29	0
本页小计							8442.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、额定冷量7.25(kW)、额定热量6.18(kW)、耗电量105.4W、噪声41dB(A) 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用					
5	920701010005	风机盘管安装	1. 名称:风机盘管FP-8 2. 型号、规格: 送风量(m³/h): 高速1360中速1100低速690、额定冷量8.12(kW)、额定热量6.89(kW)、耗电量123.3W、噪声40dB(A) 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	台	1	2670.27	2670.27	0
6	920701010006	风机盘管安装	1. 名称:风机盘管FP-10 2. 型号、规格: 送风量(m³/h): 高速1700中速1360低速860、额定冷量9.99(kW)、额定热量8.31(kW)、耗电量152W、噪声43dB(A) 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	台	1	2873.81	2873.81	0
7	920701010007	风机盘管安装	1. 名称:风机盘管FP-12 2. 型号、规格: 送风量(m³/h): 高速2040中速1630低速1020、额定冷量11.57(kW)、额定热量9.65(kW)、耗电量178.5W、噪声44dB(A) 3. 未尽事宜详见招	台	1	2971.16	2971.16	0
本页小计							8515.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用					
13	920603005001	截止阀安装	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	22	73.19	1610.18	0
14	920603005002	过滤器安装	1. 名称:过滤器 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	8	61.2	489.6	0
15	920603005003	不锈钢软连接安装	1. 名称:不锈钢软连接 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	16	42.89	686.24	0
16	920603005004	自动排气阀安装	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	6	85.87	515.22	0
17	920603005005	电动二通阀安装	1. 名称:电动二通阀 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	8	548.88	4391.04	0
18	920601002003	供回水镀锌钢管	1. 安装部位:室内	m	30	62.25	1867.5	0
本页小计							9559.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		安装	2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN32					
19	920601002004	供回水镀锌钢管 安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN25	m	86	122. 43	10528. 98	0
20	920601002005	供回水镀锌钢管 安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN20	m	120	42. 61	5113. 2	0
21	920601002006	冷凝水镀锌钢管 安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN25	m	40	122. 43	4897. 2	0
22	920601002007	冷凝水镀锌钢管 安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:水 4. 型号、规格:DN20	m	96	42. 61	4090. 56	0
23	920901009001	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:B1级厚度20mm 3. 含原有管道保温修复 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m ³	2. 9	2190. 55	6352. 6	0
24	920210010010	控制线（温控器到风盘）安装	1. 名称:控制线 2. 导线型号、材质、规格:1*6 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m	1175	26. 8	31490	0
25	920210010011	传感器控制线（温控器到风盘）安装	1. 名称:传感器控制线 2. 导线型号、材质、规格:1*2 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m	1175	19. 81	23276. 75	0
26	920210010012	电源线（配电箱到风盘）安装	1. 名称:电源线 2. 导线型号、材质	m	705	14. 26	10053. 3	0
本页小计							95802. 59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 6 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸 包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用					
33	920702002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 周长3000以内 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 接口形式: 咬口连接	m2	50	118.43	5921.5	0
34	920901010001	出回风通风管道保温	1. 绝热材料品种: 橡塑保温板 2. 绝热厚度: B1级厚度20mm 3. 含原有风管保温修复 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸 包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m2	90	53.57	4821.3	0
35	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 双层百叶送风口 2. 型号、规格: 600*200 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸 包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	47	167.25	7860.75	0
36	920703008002	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称: 单层百叶回风口 2. 规格: 600*200 (带滤网) 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸 包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	47	167.25	7860.75	0
37	920702007001	柔性软风管安装	1. 名称: 柔性软风管安装 2. 参数: 矩形软风管, 周长3200mm以内 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸	节	10	100.76	1007.6	0
本页小计							27471.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 8 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (中关村创新之路主题展项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			修复 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用					
44	920703007001	原排烟口拆除及封堵	1. 名称：原排烟口拆除及封堵 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	16	315.81	5052.96	0
45	920901005003	打洞(孔)	1. 名称：开凿孔洞 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	15	140.88	2113.2	0
		分部小计					42963.97	0
		新风系统					35076.18	0
46	920702002003	镀锌风管	1. 名称：新风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：周长3000以内 5. 板材厚度：0.75mm厚	m ²	110	118.43	13027.3	0
47	920901010003	通风管道保温层安装	1. 绝热材料品种：橡塑保温材料 2. 绝热厚度：B1级厚度20mm 3. 含原有风管保温修复 4. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	m ²	150	53.57	8035.5	0
48	920703008005	双层/方形散流器送风口	1. 名称：双层/方形散流器送风口 2. 规格：350*350mm 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	30	109.67	3290.1	0
本页小计							31519.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(中关村创新之路主题展项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	920703008006	单层百叶排风口制作、安装	1. 名称：单层百叶排风口 2. 规格：1200*1200mm 3. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	4	467.81	1871.24	0
50	920703007002	原新风口拆除及封堵	1. 名称：原排烟口拆除及封堵 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	20	315.81	6316.2	0
51	920901005004	打洞(孔)	1. 名称：开凿孔洞 2. 未尽事宜详见招标文件及设计图纸包括为满足设计施工、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用	个	18	140.88	2535.84	0
		分部小计					35076.18	0
本页小计							10723.28	0
合 计							307055.3	0

中关村创新之路主题展项目 工程

美工工程

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	地面						
2	引领政策创新						
3	地面艺术地贴	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 材质：高清地贴 6. 包装、运输、安装	m²	16.81	195.00	3277.95	
4	吊顶						
5	前厅区域						
6	高（低）亮度艺术软膜天花	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 深化方案、画面细节具体化、绘制小样 3. 论证方案、修改确定方案 4. 制作工艺：2.0CM镜面不锈钢烧制，软膜灯箱基础卡槽安装、包含内置灯条安装 5. 高清艺术软膜天花 6. 亮度调试 7. 满足灯箱设计要求	m²	84.31	615.00	51850.65	
7	定制吊装磨砂亚克力板	1. 定制吊装磨砂亚克力板 2. 固定件安装 3. 吊装数量（一排4组/8排/共计32组） 4. 包装、运输、安装调试	项	1.00	1350.00	1350.00	
8	第一展区回望来时路						
9	艺术软膜灯箱	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 深化方案、画面细节具体化、绘制小样 3. 论证方案、修改确定方案 4. 制作工艺：2.0CM镜面不锈钢烧制，软膜灯箱基础卡槽安装、包含内置灯条安装 5. 高清软膜灯箱布UV印刷 6. 满足灯箱设计要求	m²	18.89	615.00	11617.35	
10	定制亚克力造型板吊顶	1. 定制亚克力造型板吊顶 2. 规格：15mm厚亚克力弧形板，场外切割加工（含基层龙骨及基层板） 3. 包装、运输、安装	m²	2.65	480.00	1272.00	
11	第四展区做强创新主体						

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
12	艺术软膜灯箱	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 深化方案、画面细节具体化、绘制小样 3. 论证方案、修改确定方案 4. 制作工艺：2.0CM镜面不锈钢烧制，软膜灯箱基础卡槽安装、包含内置灯条安装 5. 高清软膜灯箱布UV印刷 6. 满足灯箱设计要求	m²	37.29	615.00	22933.35	
13	定制白色亚克力灯箱	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 深化方案、画面细节具体化、绘制小样 3. 论证方案、修改确定方案 4. 制作工艺：2.0CM镜面不锈钢烧制，软膜灯箱基础卡槽安装、包含内置灯条安装 5. 白色亚克力磨砂灯箱 6. 满足灯箱设计要求	个	9.00	2650.00	23850.00	
14	第六展区发展新质生产力						
15	磨砂亚克力艺术灯箱	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 深化方案、画面细节具体化、绘制小样 3. 论证方案、修改确定方案 4. 制作工艺：2.0CM镜面不锈钢烧制，磨砂亚克力灯箱基础卡槽安装、包含内置灯条安装 5. 磨砂亚克力艺术灯箱 6. 满足灯箱设计要求	m²	17.03	650.00	11069.50	
16	专题展区+尾厅						
17	定制吊装透光亚克力板吊顶	1. 定制吊装透光亚克力板吊顶 2. 亚克力板长度6390mm/高度220mm 3. 场外加工/现场二次加工 4. 拼装链接固定 5. 包装、运输、调试	项	1.00	25800.00	25800.00	
18	墙面						
19	前厅						

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
20	艺术软膜灯箱	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 深化方案、画面细节具体化、绘制小样 3. 论证方案、修改确定方案 4. 制作工艺：2.0CM镜面不锈钢烧制，软膜灯箱基础卡槽安装、包含内置灯条安装 5. 高清软膜灯箱布UV印刷 6. 满足灯箱设计要求	m²	7.12	615.00	4378.80	立面1
21	定制艺术磨砂玻璃展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐块切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制艺术磨砂玻璃展板（含金属连接件及固定件） 8. 包装、运输、安装	m²	19.66	780.00	15334.80	立面5
22	定制不锈钢发光立体字	定制不锈钢发光立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制不锈钢发光立体字 3. 尺寸：高度440mm 4. 包装、运输、安装	个	2.00	880.00	1760.00	立面1
23	定制不锈钢发光立体字	定制不锈钢发光立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制不锈钢发光立体字 3. 尺寸：高度300mm 4. 包装、运输、安装	个	3.00	600.00	1800.00	立面1
24	定制不锈钢发光立体字	定制不锈钢发光立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制不锈钢发光立体字 3. 尺寸：高度70mm 4. 包装、运输、安装	个	12.00	140.00	1680.00	立面1
25	定制不锈钢发光立体字	定制不锈钢发光立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制不锈钢发光立体字 3. 尺寸：高度50mm 4. 包装、运输、安装	个	27.00	100.00	2700.00	立面1
26	定制金属雕刻字	定制金属雕刻字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制金属雕刻字 3. 尺寸：高度90mm 4. 包装、运输、安装	个	320.00	180.00	57600.00	立面3
27	序厅						

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
28	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	5.06	315.00	1593.90	立面7
29	定制亚克力烤漆展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制亚克力烤漆展板 8. 包装、运输、安装	m²	1.32	550.00	726.00	立面6
30	定制金属雕刻字	定制金属雕刻字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制金属雕刻字 3. 尺寸：高度375mm 4. 包装、运输、安装	个	1.00	750.00	750.00	立面6
31	定制金属雕刻字	定制金属雕刻字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制金属雕刻字 3. 尺寸：高度245mm 4. 包装、运输、安装	个	3.00	450.00	1350.00	立面6
32	定制金属雕刻字	定制金属雕刻字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制金属雕刻字 3. 尺寸：高度210mm 4. 包装、运输、安装	个	32.00	420.00	13440.00	立面6
33	定制金属雕刻字	定制金属雕刻字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制金属雕刻字 3. 尺寸：高度200mm 4. 包装、运输、安装	个	1.00	400.00	400.00	立面6
34	定制金属雕刻字	定制金属雕刻字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制金属雕刻字 3. 尺寸：高度70mm 4. 包装、运输、安装	个	25.00	140.00	3500.00	立面6

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
35	第一展区回望来时路						
36	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	26.67	315.00	8401.05	立面9
37	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	14.85	315.00	4677.75	立面10
38	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	9.39	315.00	2957.85	立面11
39	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	30.30	315.00	9544.50	立面13

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
40	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	31.24	315.00	9840.60	立面14
41	定制拉米娜展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制拉米娜展板 8. 包装、运输、安装	m²	2.52	480.00	1209.60	立面8
42	PVC喷绘板（吊装）	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制pvc喷绘板，吊装连接件 8. 包装、运输、吊装	m²	4.51	245.00	1104.95	立面8
43	金属造型条	1. 定制金属雕刻造型线条 2. 包装、运输、安装	m	8.89	155.00	1377.95	立面13
44	艺术软膜灯箱	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 深化方案、画面细节具体化、绘制小样 3. 论证方案、修改确定方案 4. 制作工艺：2.0CM镜面不锈钢烧制，软膜灯箱基础卡槽安装、包含内置灯条安装 5. 高清软膜灯箱布UV印刷 6. 满足灯箱设计要求	m²	4.50	615.00	2767.50	立面9

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
45	艺术软膜灯箱	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 深化方案、画面细节具体化、绘制小样 3. 论证方案、修改确定方案 4. 制作工艺：2.0CM镜面不锈钢烧制，软膜灯箱基础卡槽安装、包含内置灯条安装 5. 高清软膜灯箱布UV印刷 6. 满足灯箱设计要求	m²	1.95	615.00	1199.25	立面10
46	艺术软膜灯箱	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 深化方案、画面细节具体化、绘制小样 3. 论证方案、修改确定方案 4. 制作工艺：2.0CM镜面不锈钢烧制，软膜灯箱基础卡槽安装、包含内置灯条安装 5. 高清软膜灯箱布UV印刷 6. 满足灯箱设计要求	m²	15.73	615.00	9673.95	立面11
47	艺术软膜灯箱	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 深化方案、画面细节具体化、绘制小样 3. 论证方案、修改确定方案 4. 制作工艺：2.0CM镜面不锈钢烧制，软膜灯箱基础卡槽安装、包含内置灯条安装 5. 高清软膜灯箱布UV印刷 6. 满足灯箱设计要求	m²	9.65	615.00	5934.75	立面12
48	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3200*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面8

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
49	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3200*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面9
50	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3200*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面10
51	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3200*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面11
52	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3200*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面13

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
53	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	3.68	1980.00	7286.40	立面8
54	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	3.70	1980.00	7326.00	立面9
55	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	3.70	1980.00	7326.00	立面10
56	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	3.80	1980.00	7524.00	立面11
57	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	3.68	1980.00	7286.40	立面13

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
58	定制艺术磨砂玻璃展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制艺术磨砂玻璃展板（含金属连接件及固定件） 8. 包装、运输、安装	m²	12.35	780.00	9633.00	立面11
59	定制艺术磨砂玻璃展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制艺术磨砂玻璃展板（含金属连接件及固定件） 8. 包装、运输、安装	m²	7.63	780.00	5951.40	立面12
60	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度100mm 4. 包装、运输、安装	个	4.00	130.00	520.00	立面8
61	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度95mm 4. 包装、运输、安装	个	6.00	123.50	741.00	立面9
62	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度90mm 4. 包装、运输、安装	个	6.00	117.00	702.00	立面9
63	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度85mm 4. 包装、运输、安装	个	28.00	110.50	3094.00	立面9

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
64	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度75mm 4. 包装、运输、安装	个	6.00	97.50	585.00	立面9
65	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度70mm 4. 包装、运输、安装	个	7.00	91.00	637.00	立面9
66	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度50mm 4. 包装、运输、安装	个	240.00	65.00	15600.00	立面9
67	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度40mm 4. 包装、运输、安装	个	61.00	52.00	3172.00	立面9
68	第二展区一张蓝图绘到底						
69	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	19.91	315.00	6271.65	立面15
70	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	16.14	315.00	5084.10	立面16

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
71	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	9.80	315.00	3087.00	立面17
72	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	6.00	315.00	1890.00	立面18
73	定制拉米娜展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制拉米娜展板 8. 包装、运输、安装	m²	2.52	480.00	1209.60	立面15
74	定制拉米娜展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制拉米娜展板 8. 包装、运输、安装	m²	1.99	480.00	955.20	立面16

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
75	定制拉米娜展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制拉米娜展板 8. 包装、运输、安装	m²	6.95	480.00	3336.00	立面17
76	定制拉米娜展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制拉米娜展板 8. 包装、运输、安装	m²	1.26	480.00	604.80	立面19
77	定制金属雕刻造型线条	1. 深化方案 2. 论证方案、修改确定方案。 3. 定制金属雕刻造型线条 4. 包装、运输、安装	套	1.00	1850.00	1850.00	立面16
78	定制亚克力烤漆展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制亚克力烤漆展板 8. 包装、运输、安装	m²	1.81	550.00	995.50	立面16

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
79	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3500*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面15
80	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3500*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面17
81	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	4.03	1980.00	7979.40	立面15
82	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	4.02	1980.00	7959.60	立面17
83	定制亚克力背发光立体字	定制亚克力背发光立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力背发光立体字 3. 尺寸：高度310mm 4. 包装、运输、安装	个	7.00	403.00	2821.00	立面15
84	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度120mm 4. 包装、运输、安装	个	8.00	156.00	1248.00	立面15

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
85	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度110mm 4. 包装、运输、安装	个	6.00	143.00	858.00	立面17
86	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度110mm 4. 包装、运输、安装	个	3.00	143.00	429.00	立面19
87	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度90mm 4. 包装、运输、安装	个	25.00	117.00	2925.00	立面15
88	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度85mm 4. 包装、运输、安装	个	28.00	110.50	3094.00	立面16
89	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度75mm 4. 包装、运输、安装	个	39.00	97.50	3802.50	立面17
90	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度75mm 4. 包装、运输、安装	个	10.00	97.50	975.00	立面19
91	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度70mm 4. 包装、运输、安装	个	14.00	91.00	1274.00	立面16
92	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度50mm 4. 包装、运输、安装	个	67.00	65.00	4355.00	立面15
93	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度35mm 4. 包装、运输、安装	个	70.00	45.50	3185.00	立面19
94	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度25mm 4. 包装、运输、安装	个	87.00	32.50	2827.50	立面16

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
95	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度25mm 4. 包装、运输、安装	个	160.00	32.50	5200.00	立面17
96	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度25mm 4. 包装、运输、安装	个	76.00	32.50	2470.00	立面19
97	第三展区引领政策创新						
98	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	11.97	315.00	3770.55	立面20
99	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	9.63	315.00	3033.45	立面21
100	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	12.60	315.00	3969.00	立面22

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
101	宣绒布艺术 喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	20.85	315.00	6567.75	立面23
102	宣绒布艺术 喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	15.20	315.00	4788.00	立面24
103	宣绒布艺术 喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	10.89	315.00	3430.35	立面26
104	定制拉米娜 展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐块切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制拉米娜展板 8. 包装、运输、安装	m²	1.80	480.00	864.00	立面21

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
105	定制拉米娜展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制拉米娜展板 8. 包装、运输、安装	m²	0.48	480.00	230.40	立面26
106	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3500*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面21
107	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3500*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面23
108	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3500*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面24

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
109	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3500*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面26
110	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	4.03	1980.00	7979.40	立面21
111	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	4.03	1980.00	7979.40	立面23
112	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	4.03	1980.00	7979.40	立面24
113	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	4.03	1980.00	7979.40	立面26

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
114	定制异型金属板展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计, 深化方案, 画面细节具体化, 图片处理、修正, 绘画小样(包含彩稿) 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 定制异型金属板展板 7. 包装、运输、安装	块	5.00	780.00	3900.00	立面26
115	定制亚克力背发光立体字	定制亚克力背发光立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力背发光立体字 3. 尺寸: 高度550mm 4. 包装、运输、安装	个	2.00	715.00	1430.00	立面20
116	定制亚克力背发光立体字	定制亚克力背发光立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力背发光立体字 3. 尺寸: 高度550mm 4. 包装、运输、安装	个	2.00	715.00	1430.00	立面26
117	定制亚克力背发光立体字	定制亚克力背发光立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力背发光立体字 3. 尺寸: 高度340mm 4. 包装、运输、安装	个	4.00	442.00	1768.00	立面20
118	定制亚克力背发光立体字	定制亚克力背发光立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力背发光立体字 3. 尺寸: 高度340mm 4. 包装、运输、安装	个	4.00	442.00	1768.00	立面26
119	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸: 高度100mm 4. 包装、运输、安装	个	23.00	130.00	2990.00	立面20
120	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸: 高度100mm 4. 包装、运输、安装	个	33.00	130.00	4290.00	立面26
121	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸: 高度85mm 4. 包装、运输、安装	个	36.00	111.67	4020.12	立面23

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
122	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度85mm 4. 包装、运输、安装	个	6.00	110.50	663.00	立面6
123	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度70mm 4. 包装、运输、安装	个	16.00	9.10	145.60	立面24
124	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度70mm 4. 包装、运输、安装	个	19.00	65.00	1235.00	立面26
125	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度50mm 4. 包装、运输、安装	个	35.00	65.00	2275.00	立面21
126	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度50mm 4. 包装、运输、安装	个	66.00	65.00	4290.00	立面23
127	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度50mm 4. 包装、运输、安装	个	10.00	65.00	650.00	立面24
128	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度20mm 4. 包装、运输、安装	个	156.00	26.00	4056.00	立面21
129	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度20mm 4. 包装、运输、安装	个	149.00	26.00	3874.00	立面23
130	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度20mm 4. 包装、运输、安装	个	18.00	26.00	468.00	立面24
131	定制吊装展牌	1. 定制吊装展牌 2. 拉丝不锈钢+发光字 3. 共六组 4. 包装、运输、安装	项	1.00	9850.00	9850.00	立面26

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
132	第四展区做强创新主体						
133	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	15.68	315.00	4939.20	立面27
134	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	7.43	315.00	2340.45	立面30
135	定制拉米娜展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制拉米娜展板 8. 包装、运输、安装	m²	2.04	480.00	979.20	立面27

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
136	定制亚克力烤漆展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计, 深化方案, 画面细节具体化, 图片处理、修正, 绘画小样 (包含彩稿) 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制亚克力烤漆展板 8. 包装、运输、安装	m²	2.76	550.00	1518.00	立面30
137	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺: 定制超常规钢板, 镂空雕刻, 激光切割线孔位, 刨槽 折弯, 背面焊接同材质龙骨, 整体静电喷涂 (包含背部发光灯带) 4. 规格: 3500*250mm 5. 包装、运输、安装	块	2.00	3500.00	7000.00	立面27
138	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺: 2.5厚铝板, 8厚钢化玻璃, 激光切割, 整体封装, 粘贴丝网印, 导光板制作, 现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	8.05	1980.00	15939.00	立面27
139	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸: 高度120mm 4. 包装、运输、安装	个	9.00	156.00	1404.00	立面28
140	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸: 高度110mm 4. 包装、运输、安装	个	18.00	143.00	2574.00	立面28
141	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸: 高度70mm 4. 包装、运输、安装	个	18.00	91.00	1638.00	立面27

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
142	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度70mm 4. 包装、运输、安装	个	167.00	91.00	15197.00	立面30
143	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度50mm 4. 包装、运输、安装	个	80.00	65.00	5200.00	立面27
144	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度40mm 4. 包装、运输、安装	个	72.00	52.00	3744.00	立面28
145	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度20mm 4. 包装、运输、安装	个	300.00	26.00	7800.00	立面27
146	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度20mm 4. 包装、运输、安装	个	44.00	26.00	1144.00	立面28
147	定制金属发光字	定制金属发光字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制金属发光字 3. 尺寸：高度70mm 4. 包装、运输、安装	个	115.00	91.00	10465.00	立面29
148	定制金属发光字	定制金属发光字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制金属发光字 3. 尺寸：高度20mm 4. 包装、运输、安装	个	150.00	26.00	3900.00	立面29
149	墙面丝网印	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 墙面丝网印装裱 6. 包装、运输、安装	m²	2.70	280.00	756.00	立面31

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
150	墙面丝网印	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 墙面丝网印装裱 6. 包装、运输、安装	m²	1.50	280.00	420.00	立面32
151	定制吊装展牌	1. 定制吊装展牌 2. 亚克力烤漆板+亚克力立体字 3. 包装、运输、安装	项	1.00	9850.00	9850.00	立面30
152	第五展区培育一流创新生态						
153	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	22.85	315.00	7197.75	立面33
154	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	23.18	315.00	7301.70	立面34
155	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	14.13	315.00	4450.95	立面35

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
156	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	25.65	315.00	8078.49	立面36
157	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	11.40	315.00	3591.00	立面38
158	定制拉米娜展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐块切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制拉米娜展板 8. 包装、运输、安装	m²	1.86	480.00	892.80	立面38
159	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3500*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面34

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
160	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3500*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面36
161	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3500*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面38
162	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	4.03	1980.00	7979.40	立面34
163	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	3.85	1980.00	7623.00	立面36
164	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	4.03	1980.00	7979.40	立面38

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
165	定制亚克力背发光立体字	定制亚克力背发光立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力背发光立体字 3. 尺寸：高度550mm 4. 包装、运输、安装	个	2.00	715.00	1430.00	立面33
166	定制亚克力背发光立体字	定制亚克力背发光立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力背发光立体字 3. 尺寸：高度340mm 4. 包装、运输、安装	个	6.00	442.00	2652.00	立面33
167	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度100mm 4. 包装、运输、安装	个	40.00	130.00	5200.00	立面33
168	第六展区发展新质生产力						
169	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	12.00	315.00	3780.00	立面39
170	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	9.74	315.00	3068.10	立面42

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
171	宣绒布艺术 喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	6.59	315.00	2075.85	立面43
172	宣绒布艺术 喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	12.65	315.00	3984.75	立面45
173	宣绒布艺术 喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	18.12	315.00	5707.80	立面46
174	宣绒布艺术 喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	25.18	315.00	7931.70	立面49

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
175	定制拉米娜展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计, 深化方案, 画面细节具体化, 图片处理、修正, 绘画小样 (包含彩稿) 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制拉米娜展板 8. 包装、运输、安装	m²	1.90	480.00	912.00	立面42
176	艺术软膜灯箱	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 深化方案、画面细节具体化、绘制小样 3. 论证方案、修改确定方案 4. 制作工艺: 2.0CM镜面不锈钢烧制, 软膜灯箱基础卡槽安装、包含内置灯条安装 5. 高清软膜灯箱布UV印刷 6. 满足灯箱设计要求	m²	2.46	615.00	1512.90	立面41
177	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺: 定制超常规钢板, 镂空雕刻, 激光切割线孔位, 刨槽 折弯, 背面焊接同材质龙骨, 整体静电喷涂 (包含背部发光灯带) 4. 规格: 3500*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面40
178	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺: 定制超常规钢板, 镂空雕刻, 激光切割线孔位, 刨槽 折弯, 背面焊接同材质龙骨, 整体静电喷涂 (包含背部发光灯带) 4. 规格: 3500*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面43

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
179	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌	定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制钢板氟碳漆镂空发光字艺术单元牌 3. 整体制作工艺：定制超常规钢板，镂空雕刻，激光切割线孔位，刨槽 折弯，背面焊接同材质龙骨，整体静电喷涂（包含背部发光灯带） 4. 规格：3500*250mm 5. 包装、运输、安装	块	1.00	3500.00	3500.00	立面47
180	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	4.03	1980.00	7979.40	立面40
181	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	3.85	1980.00	7623.00	立面43
182	定制艺术段首	定制艺术段首 1. 设计排版、艺术创作 2. 定制艺术段首 3. 整体制作工艺：2.5厚铝板，8厚钢化玻璃，激光切割，整体封装，粘贴丝网印，导光板制作，现场调试 4. 包装、运输、安装	m²	3.85	1980.00	7623.00	立面47
183	定制亚克力背发光立体字	定制亚克力背发光立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力背发光立体字 3. 尺寸：高度550mm 4. 包装、运输、安装	个	2.00	715.00	1430.00	立面40
184	定制亚克力背发光立体字	定制亚克力背发光立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力背发光立体字 3. 尺寸：高度340mm 4. 包装、运输、安装	个	5.00	442.00	2210.00	立面40

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
185	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度100mm 4. 包装、运输、安装	个	28.00	130.00	3640.00	立面40
186	专题展区+尾厅						
187	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	33.45	315.00	10536.75	立面50
188	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	22.48	315.00	7081.20	立面51
189	宣绒布艺术喷绘墙面	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 高清印刷内容设计排版 5. 展墙背景图电分，扫描，合成处理及艺术创作 6. 高清印刷大型背景合成图及装裱 7. 材质：宣绒布 8. 包装、运输、安装	m²	26.20	315.00	8253.00	立面54

美工工程清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-美工工程

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
190	定制拉米娜展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制拉米娜展板 8. 包装、运输、安装	m²	1.36	480.00	652.80	立面52
191	定制拉米娜展板	1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术设计，深化方案，画面细节具体化，图片处理、修正，绘画小样（包含彩稿） 3. 论证方案、修改确定方案 4. 根据设计图版逐快切割板材 5. 数码高清印刷背景图案及色彩 6. 金属型材相框收边定制专用安装构件 7. 定制拉米娜展板 8. 包装、运输、安装	m²	2.63	480.00	1262.40	立面51
192	定制亚克力立体字	定制亚克力立体字 1. 文字排版、艺术创作 2. 定制亚克力立体字 3. 尺寸：高度145mm 4. 包装、运输、安装	个	3.00	188.50	565.50	立面54
193	其他						
194	定制异型玻璃导光板	1. 定制异型玻璃导光板 2. 包装、运输、安装 3. 包含展厅所有导光板	项	1.00	21000.00	21000.00	展厅所有导光板
合计（含税）						909983.36	

备注：

- 1、上述单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金等一切费用；
- 2、未尽事宜详见招标文件及设计图纸，包括为满足设计、安装、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用。

中关村创新之路主题展项目 工程

陈列布展

陈列布展清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-陈列布展

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	前厅						
2	定制磨砂玻璃展板电动装置	1. 定制电动装置 2. 电动装置配套附件 3. 电动装置安装调试 4. 包装、运输	套	7.00	4410.00	30870.00	立面5
3	定制机械自动感应平移门	定制机械自动感应平移门 1. 定制机械自动感应平移门 2. 含自动感应装置及机械装置 3. 现场安装及调试 4. 包装、运输	m²	9.37	5800.00	54346.00	立面1
4	定制机械自动感应平移门	定制机械自动感应平移门 1. 定制机械自动感应平移门 2. 含自动感应装置及机械装置 3. 现场安装及调试 4. 包装、运输	m²	7.98	5800.00	46284.00	立面4
5	序厅						
6	定制双螺旋艺术装置	定制双螺旋艺术装置 1. 设计排版、艺术创作 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 定制双螺旋艺术装置工艺：玻璃及透明材质，螺旋塑形，装置拼装，表面处理，现场搬运及安装。 5. 规格：螺旋直径650mm，高2750mm，但螺旋宽300mm 6. 包装、运输	组	1.00	85000.00	85000.00	地面装置
7	定制大型圆弧穿孔艺术发光吊顶装置	定制大型圆弧穿孔艺术发光吊顶装置 1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 工艺做法描述：（1）基层骨架搭建；基层板及衬板定制加工；（2）定制电镀铝板（超大规格板）根据图纸制作质模具，逐步拼装（3）定制艺术造型穿孔板（4）固定件镀锌钢板激光切割焊接立边，用于与原建筑顶面固定（5）灯光：LED灯珠灯带布置，电源外置/加工尺寸及数量：（6）整体艺术细节处理 5. 定制异型材料包装运输 6. 现场安装最终现场调试	m²	94.46	2580.00	243706.80	吊顶装置

陈列布展清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-陈列布展

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
8	吊顶艺术造景LED灯条	1. 吊顶艺术造景LED灯条 (15mm宽) 2. 顶面艺术吊顶装置开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	116.23	98.00	11390.54	吊顶
9	第一展区 回望来时路						
10	定制微缩模型	定制微缩模型 1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 深化方案、布局 3. 论证方案、修改确定方案 4. 模型地面塑形、模型植被制作、模型建筑物制作 5. 微缩模型道具制作 6. 微缩模型组装、调整 7. 微缩模型分体包装、运输 8. 微缩模型现场组装 9. 最终现场调试	m²	7.73	14500.00	112085.00	立面08
11	瀛海威广告牌实物复原	1. 瀛海威广告牌实物复原 2. 包装、运输、安装	套	1.00	10800.00	10800.00	
12	生命：献给新技术开拓者雕塑	定制双螺旋艺术装置 1. 设计排版、艺术创作 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 定制双螺旋艺术装置工艺：钢制螺旋，螺旋塑形，装置拼装，表面处理，现场搬运及安装。 5. 规格：螺旋直径680mm，高2850mm，但螺旋宽250mm 6. 包装、运输	组	1.00	79700.00	79700.00	地面装置
13	艺术红砖墙	1. 定制红砖贴片艺术墙 2. 含龙骨、基层板及红砖艺术墙面曾 3. 包装、运输、安装	m²	8.93	550.00	4911.50	立面09
14	黑色镜面艺术玻璃地面	1. 采集资料、拟草稿、方案考证。 2. 深化方案 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 定制黑色艺术玻璃（含基层骨架） 5. 包装、运输、安装	m²	8.24	595.00	4902.80	地面造型

陈列布展清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-陈列布展

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
15	定制复杂同心圆艺术吊顶装置	定制复杂同心圆艺术吊顶装置 1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 工艺做法描述：（1）基层定制同心圆龙骨骨架（2）定制同心圆铝方通造型 （3）固定件用于与原建筑顶面固定 5. 现场安装最终现场调试	m²	42.10	2100.00	88410.00	吊顶装置
16	墙面艺术造景LED灯条	1. 地面艺术造景LED灯条 2. 墙面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	9.85	95.00	935.75	立面9
17	第二展区 一张蓝图 绘到底						
18	不锈钢造型框	1. 定制不锈钢造型框 2. 包装、运输、安装	项	1.00	135.00	135.00	立面18
19	定制复杂错层同心圆艺术吊顶装置	定制复杂错层同心圆艺术吊顶装置 1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 工艺做法描述：（1）基层定制同心圆龙骨骨架（2）定制错层同心圆铝方通造型 （3）固定件用于与原建筑顶面固定	m²	26.42	1980.00	52311.60	吊顶装置
20	第三展区 引领政策 创新						
21	吊顶艺术造景LED灯条	1. 吊顶艺术造景LED灯条（80mm宽） 2. 顶面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	15.61	98.00	1529.78	吊顶
22	第四展区 做强创新 主体						

陈列布展清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-陈列布展

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
23	定制异型LOGO艺术造型墙	定制异型LOGO艺术造型墙 1. 设计排版、艺术创作 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 定制异型LOGO艺术造型墙工艺：材质为钢板氟碳喷漆，磁吸亚克力板，金属板切割拼装，表面抛光后背面制作固定结构。表面艺术处理，烤漆，现场搬运及安装。 5. 规格：20.06m² 6. 包装、运输	m²	20.06	3580.00	71814.80	立面28
24	定制机械升降装置	1. 定制机械升降装置 2. 包装、运输、安装	个	6.00	7300.00	43800.00	灯箱机械装置
25	墙面艺术造景LED灯条	1. 地面艺术造景LED灯条 2. 墙面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	4.44	95.00	421.80	立面27
26	第五展区培育一流创新生态						
27	定制螺旋飘带艺术装置	定制螺旋飘带艺术装置 1. 设计排版、艺术创作 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 定制螺旋飘带艺术装置工艺：钢制螺旋飘带，翻模，塑形，加工，装置拼装，表面处理，现场搬运及拼装。 5. 包装、运输	组	1.00	38800.00	38800.00	地面装置
28	地面艺术造景LED灯条	1. 地面艺术造景LED灯条（20mm宽） 2. 地面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	15.33	105.00	1609.65	地面线条
29	地面艺术造景LED灯条	1. 地面艺术造景LED灯条（40mm宽） 2. 地面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	19.85	158.00	3136.30	地面线条

陈列布展清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-陈列布展

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
30	定制复杂错层同心圆艺术吊顶装置 (中心镜面)	定制复杂错层同心圆艺术吊顶装置 (中心镜面) 1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术装置电脑制作效果图, 三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样: 根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 工艺做法描述: (1) 基层定制同心圆龙骨骨架 (2) 定制错层同心圆铝方通造型 (3) 定制圆形镜面玻璃 (4) 固定件用于与原建筑顶面固定 5. 现场安装最终现场调试	m²	12.53	1850.00	23180.50	吊顶装置
31	定制异型弧面造型艺术吊顶装置	定制异型弧面造型艺术吊顶装置 1. 采集资料、拟草稿、素材考证 2. 艺术装置电脑制作效果图, 三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样: 根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 工艺做法描述: (1) 基层定制异型龙骨骨架 (2) 定制异型装饰板场外加工 (3) 定制圆形镜面玻璃 (4) 现场二次加工 (5) 表面艺术喷涂及艺术处理 (6) 固定件用于与原建筑顶面固定 5. 现场安装最终现场调试	m²	15.16	1850.00	28046.00	吊顶装置
32	吊顶艺术造景LED灯条	1. 吊顶艺术造景LED灯条 (20mm宽) 2. 顶面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	48.90	98.00	4792.20	吊顶线条
33	吊顶艺术造景LED灯条	1. 吊顶艺术造景LED灯条 (40mm宽) 2. 顶面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	15.00	98.00	1470.00	吊顶线条
34	吊顶艺术造景LED灯条	1. 吊顶艺术造景LED灯条 (60mm宽) 2. 顶面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	26.83	98.00	2629.34	吊顶线条

陈列布展清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-陈列布展

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
35	墙面艺术造景LED灯条	1. 地面艺术造景LED灯条 2. 墙面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	3.93	95.00	373.35	立面35
36	墙面艺术造景LED灯条	1. 地面艺术造景LED灯条 2. 墙面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	19.23	95.00	1826.85	立面38
37	第六展区发展新质生产力						
38	定制亚克力造型雕刻浮雕墙	定制亚克力造型雕刻浮雕墙 1. 设计排版、艺术创作 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 定制亚克力造型雕刻浮雕墙：复杂图案雕刻，打磨，面层艺术处理，现场搬运及安装。 5. 规格：14.81m² 6. 包装、运输	m²	14.81	4900.00	72569.00	立面41
39	烤漆艺术造型装置	烤漆艺术造型装置 1. 设计排版、艺术创作 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 烤漆艺术造型装置：造型定制加工，艺术加工，磨边倒角，表面艺术处理，封装玻璃，现场搬运及安装。 5. 面积：5.8m² 6. 包装、运输	m²	5.80	3050.00	17690.00	立面44
40	定制大型金属艺术造型装置	定制大型金属艺术造型装置 1. 设计排版、艺术创作 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 定制大型金属艺术造型装置制作工艺：定制金属板切割，钻石抛光后背面制作固定结构。表面艺术处理，烤漆，现场搬运及安装。 5. 规格：直径1300mm 6. 包装、运输	项	1.00	32500.00	32500.00	立面46

陈列布展清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-陈列布展

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
41	定制黑色未来感发光玻璃艺术造型墙	定制黑色未来感发光玻璃艺术造型墙 1. 设计排版、艺术创作 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 定制黑色未来感发光玻璃艺术造型墙工艺：定制黑色焗油艺术玻璃，玻璃表面处理，开槽，镶嵌艺术发光线条，表面封装处理，现场搬运及安装。 5. 面积：7.65m² 6. 包装、运输	m²	7.65	2880.00	22032.00	立面47
42	定制黑色未来感发光玻璃艺术造型墙	定制黑色未来感发光玻璃艺术造型墙 1. 设计排版、艺术创作 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 定制黑色未来感发光玻璃艺术造型墙工艺：定制黑色焗油艺术玻璃，玻璃表面处理，开槽，镶嵌艺术发光线条，表面封装处理，现场搬运及安装。 5. 面积：19.7m² 6. 包装、运输	m²	19.70	2880.00	56736.00	立面48A
43	定制白色金属漆未来造型装置	定制白色金属漆未来造型装置 1. 设计排版、艺术创作 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 定制白色金属漆未来造型装置，造型定制加工，艺术加工，磨边倒角，表面艺术处理，现场搬运及安装。 5. 面积：4.86m² 6. 包装、运输	m²	4.86	1980.00	9622.80	位置：立面48A
44	艺术玻璃地台	1. 采集资料、拟草稿、方案考证。 2. 深化方案 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 定制玻璃地台（含发光灯带/基层骨架） 5. 包装、运输、安装	m²	17.03	588.00	10013.64	地面

陈列布展清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-陈列布展

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
45	吊顶艺术造景LED灯条	1. 吊顶艺术造景LED灯条 (10mm宽) 2. 顶面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	90.93	98.00	8911.14	吊顶线条
46	墙面艺术造景LED灯条	1. 地面艺术造景LED灯条 2. 墙面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	63.09	95.00	5993.55	立面39
47	墙面艺术造景LED灯条	1. 地面艺术造景LED灯条 2. 墙面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	14.80	95.00	1406.00	立面42
48	墙面艺术造景LED灯条	1. 地面艺术造景LED灯条 2. 墙面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	32.34	95.00	3072.30	立面49
49	专题展区+展厅						
50	定制亚克力艺术柱	1. 深化方案 2. 论证方案、修改确定方案。 3. 定制亚克力艺术柱 4. 规格：长度220mm*宽度220*高度 (660/850/820/910/1120/1200/1350/1500/1650/1760/2080) 共计11个 5. 现场安装、细节调整及处理 6. 包装、运输	套	1.00	13500.00	13500.00	立面50
51	定制大型金属艺术造型装置	定制大型金属艺术造型装置 1. 设计排版、艺术创作 2. 艺术装置电脑制作效果图，三维立体建模深化放样出图 3. 定位放样：根据图纸、模型及现场情况进行定位放样 4. 定制大型金属艺术造型装置制作工艺：定制金属板切割，钻石抛光后背面制作固定结构。表面艺术处理，烤漆，现场搬运及安装。 5. 规格：直径2290mm 6. 包装、运输	项	1.00	28500.00	28500.00	立面50

陈列布展清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-陈列布展

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
52	绿植艺术造景墙	1. 采集资料、拟草稿、方案考证。 2. 深化方案 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 定制永生仿真绿植艺术造景墙 5. 现场安装、细节调整及处理 6. 包装、运输	m²	9.20	2850.00	26220.00	立面51
53	二维半雕刻艺术剪影	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 设计排版 5. 定制二维半雕刻城市剪影 6. 包装、运输、安装	m²	6.45	1850.00	11932.50	立面51
54	定制金属地图	1. 采集资料、地图考证 2. 排版, 比对 3. 现场测量及调整具体位置 4. 根据绘画小稿勾勒画面线稿, 进行后期加工工作。 5. 制作完成, 现场安装、局部调整, 定稿 6. 规格: 2500mm*4600mm 7. 包装、运输	m²	11.50	2360.00	27140.00	立面52
55	吊顶艺术造景LED灯条	1. 吊顶艺术造景LED灯条 (10mm宽) 2. 顶面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	11.24	98.00	1101.52	吊顶线条
56	吊顶艺术造景LED灯条	1. 吊顶艺术造景LED灯条 (15mm宽) 2. 顶面艺术吊顶装置开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	28.51	98.00	2793.98	吊顶线条
57	吊顶艺术造景LED灯条	1. 吊顶艺术造景LED灯条 (80mm宽) 2. 顶面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	13.98	98.00	1370.04	吊顶线条
58	墙面艺术造景LED灯条	1. 地面艺术造景LED灯条 2. 墙面开槽 3. 定制艺术造景LED灯条场外加工 4. 运输及安装	m	12.52	95.00	1189.40	立面54
59	室外						

陈列布展清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-陈列布展

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
60	定制室外 艺术LOGO 造型	1. 采集资料、拟草稿、素材考证。 2. 艺术创作、深化方案、画面细节 具体化、绘制小样。 3. 论证方案、修改确定方案。 4. 设计排版 5. 定制室外艺术LOGO造型 6. 包装、运输、安装	组	1.00	43000.00	43000.00	
合计 (含税)						1446513.43	

备注：

- 1、上述单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金等一切费用；
- 2、未尽事宜详见招标文件及设计图纸，包括为满足设计、安装、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用。

中关村创新之路主题展项目 工程

展柜及家具

展柜及家具清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-展柜及家具

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	第一展区 回望来时路						
2	定制烤漆展台	1. 定制烤漆展台 2. 长2500*宽690*高610mm	台	1.00	7000.00	7000.00	
3	定制烤漆展台	1. 定制烤漆展台 2. 长3530*宽930*高880mm	台	2.00	10237.00	20474.00	
4	定制微缩模型展台	1. 定制微缩模型展台 2. 长4700*宽1500*高980mm	台	1.00	15040.00	15040.00	
5	第二展区 一张蓝图绘到底						
6	定制烤漆展台	1. 定制烤漆展台 2. 长850*宽300*高300mm	台	3.00	3150.00	9450.00	
7	第三展区 引领政策创新						
8	定制不锈钢公共座椅	1. 定制不锈钢公共座椅 2. 包装、运输、安装	个	2.00	420.00	840.00	
9	定制烤漆展台	1. 定制烤漆展台 2. 长1500*宽900*高1200mm	台	1.00	4425.00	4425.00	
10	定制烤漆展台	1. 定制烤漆展台 2. 长300*宽300*高1230mm	台	3.00	2500.00	7500.00	
11	第四展区 做强创新主体						
12	定制不锈钢公共座椅	1. 定制不锈钢公共座椅 2. 包装、运输、安装	个	3.00	420.00	1260.00	
13	定制烤漆展台	1. 定制烤漆展台 2. 长2500*宽500*高160mm	台	1.00	6500.00	6500.00	
14	定制烤漆展台	1. 定制烤漆展台 2. 长10660*宽600*高250mm	台	1.00	26650.00	26650.00	
15	定制烤漆台站	1. 定制烤漆台站（推拉功能） 2. 长890*宽890*高900mm	台	9.00	5800.00	52200.00	
16	第五展区 培育一流创新生态						
17	定制软包沙发坐	1. 定制软包沙发坐 2. 包装、运输、安装	个	1.00	6200.00	6200.00	
18	专题展区 +展厅						

展柜及家具清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-展柜及家具

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
19	定制烤漆 台站	1. 定制烤漆展台 2. 长1200*宽400*高900mm	台	1.00	6150.00	6150.00	
20	会议室						
21	三人会议 桌椅	1. 定制三人会议桌椅 2. 包装、运输、安装	组	24.00	2100.00	50400.00	
22	六人会议 桌椅	1. 定制六人会议桌椅 2. 包装、运输、安装	组	12.00	2850.00	34200.00	
23	七人会议 桌椅	1. 定制七人会议桌椅 2. 包装、运输、安装	组	1.00	3680.00	3680.00	
合计						251969.00	

备注：

- 1、上述单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金等一切费用；
- 2、未尽事宜详见招标文件及设计图纸，包括为满足设计、安装、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用。

中关村创新之路主题展项目 工程

专业灯光

专业灯光清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-专业灯光

序号	名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
	天花专业照明设备						
1	LED专业轨道射灯	1. 功率（W）：26W 2. 色温（K）：3000K/3500K/4000K 可选 3. 光束角（°）：13/24/36° 4. 显色指数：Ra≥95 5. 控制方式：旋钮 6. 颜色：白色/黑色	套	231.00	3650.00	843150.00	TL1
2	LED专业轨道射灯	1. 功率（W）：18W 2. 色温（K）：3000K/3500K/4000K可选 3. 光束角（°）：7° 4. 显色指数：Ra≥95 5. 控制方式：旋钮 6. 颜色：白色/黑色	套	40.00	3120.00	124800.00	TL2
3	LED专业轨道射灯	1. 功率（W）：26W 2. 色温（K）：3000K/3500K/4000K可选 3. 光束角（°）：12-50° 4. 显色指数：Ra≥95 5. 控制方式：旋钮 6. 颜色：白色/黑色	套	34.00	3790.00	128860.00	TL3
4	LED专业轨道射灯	1. 功率（W）：26W 2. 色温（K）：3000K/3500K/4000K可选 3. 光束角（°）：洗墙 4. 显色指数：Ra≥95 5. 控制方式：旋钮 6. 颜色：白色/黑色	套	13.00	4050.00	52650.00	TW1
5	LED切光灯	1. 功率（W）：25W 2. 色温（K）：3000K/3500K/4000K/5000K可选 3. 光束角（°）：切光 4. 显色指数：Ra≥95 5. 控制方式：旋钮 6. 颜色：白色/黑色	套	2.00	6100.00	12200.00	GB1
6	防眩四叶遮光片	轨道射灯配件	个	20.00	310.00	6200.00	——
7	防眩蜂窝网	轨道射灯配件	个	130.00	138.00	17940.00	——

专业灯光清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-专业灯光

序号	名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
7	防眩聚光筒	轨道射灯配件	个	90.00	138.00	12420.00	——
8	专用四线导轨	四线三回路导轨 L=1000mm/1500mm/2000mm	米	351.00	320.00	112320.00	——
	端部进电接头	轨道配件	个	74.00	160.00	11840.00	——
	直线连接件	轨道配件	个	123.00	138.00	16974.00	——
	轨道端盖	轨道配件	个	74.00	12.00	888.00	——
	可弯曲连接件	轨道配件	个	20.00	295.00	5900.00	——
9	弧形四线导轨	尺寸：8.5m	米	8.50	525.00	4462.50	——
		尺寸：2m	米	2.00	525.00	1050.00	——
		尺寸：7m	米	7.00	525.00	3675.00	——
	端部进电接头	轨道配件	个	3.00	188.00	564.00	——
	可弯曲连接件	轨道配件	个	8.00	295.00	2360.00	——
	轨道端盖	轨道配件	个	3.00	12.00	36.00	——
	平面专业照明设备					0.00	
1	微型轨道洗墙灯	1. 功率 (W) : 10W 2. 色温 (K) : 3000K/3500K/4000K可选 3. 光束角 (°) : wash 4. 显色指数: Ra≥95 5. 控制方式: 旋钮 6. 颜色: 白色/黑色	套	30.00	1980.00	59400.00	AW1
2	微型轨道射灯	1. 功率 (W) : 10W 2. 色温 (K) : 3000K/3500K/4000K可选 3. 光束角 (°) : 7° ~ 60° 4. 显色指数: Ra≥95 5. 控制方式: 旋钮 6. 颜色: 白色/黑色	套	6.00	1850.00	11100.00	AL1
3	电源	150W DC 24V	个	7.00	450.00	3150.00	——
	微型轨道	配套微型轨道灯具使用	米	25.00	450.00	11250.00	——
	微型轨道供电端	微型轨道配件	个	7.00	210.00	1470.00	——
	微型I型接驳器	微型轨道配件	个	8.00	128.00	1024.00	——

专业灯光清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-专业灯光

序号	名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
	微型轨道端盖	微型轨道配件	个	7.00	12.00	84.00	——
	天花平立面灯带设备					0.00	
1	LED发光灯板	1. 功率 (W) : 36W 2. 色温 (K) : 3000/4000K/5000K可选 3. 光束角 (°) : 泛光 4. 显色指数: $Ra \geq 90$ 5. 控制方式: ON/OFF 6. 颜色: 白色/黑色	套	44.00	1960.00	86240.00	PL1 (590*560)
	电源	1. 过温、过压、过载、短路保护, 可自动恢复; 2. 采用SAMSUNG/COVESTRO PC V0阻燃保护壳; 3. 调光范围: 0~100%, LED从0.1%开始调光; 4. 0-100%全程调光无可视频闪, 高频豁免级别。	个	44.00	280.00	12320.00	——
2	LED线型灯	1. 功率 (W) : 16W/M 2. 色温 (K) : 3000K/4000K/5000K可选 3. 光束角 (°) : 15° /10*30° 4. 显色指数: $Ra \geq 90$ 5. 控制方式: 0-10V 6. 颜色: 白色/黑色 7. 安装方式: 综合考虑	套	24.00	235.00	5640.00	LW1 (700mm)
	75W调光电源	1. 过温、过压、过载、短路保护, 可自动恢复; 2. 采用SAMSUNG/COVESTRO PC V0阻燃保护壳; 3. 调光范围: 0~100%, LED从0.1%开始调光; 4. 0-100%全程调光无可视频闪, 高频豁免级别。	个	12.00	450.00	5400.00	——
	调光面板	0-10V调光	个	12.00	180.00	2160.00	——
	天花环境照明设备					0.00	

专业灯光清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-专业灯光

序号	名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	LED嵌入式射灯	1. 功率 (W) : 20W 2. 色温 (K) : 4000K 3. 光束角 (°) : 50° 4. 显色指数: Ra≥90 5. 控制方式: ON/OFF 6. 颜色: 白色/黑色	套	108.00	265.00	28620.00	DL1
2	LED明装双头筒灯	1. 功率 (W) : 2*10W 2. 色温 (K) : 4000K 3. 光束角 (°) : 50° 4. 显色指数: Ra≥90 5. 控制方式: ON/OFF 6. 颜色: 白色/黑色	套	11.00	490.00	5390.00	DL2
3	LED明装线条灯	1. 功率 (W) : 35W 2. 色温 (K) : 3000/4000K 3. 光束角 (°) : 泛光 4. 显色指数: Ra≥90 5. 控制方式: ON/OFF 6. 颜色: 白色/黑色	套	73.00	880.00	64240.00	DL3
4	LED三头嵌入式筒灯	1. 功率 (W) : 3*10W 2. 色温 (K) : 3000/4000K 3. 光束角 (°) : 55° 4. 显色指数: Ra≥90 5. 控制方式: ON/OFF 6. 颜色: 白色/黑色	套	61.00	810.00	49410.00	DL4
5	支架灯	1. 功率 (W) : 28W 2. 色温 (K) : 3000/4000K可选 3. 光束角 (°) : 泛光 4. 显色指数: / 5. 控制方式: ON/OFF 6. 颜色: 白色/黑色	套	6.00	350.00	2100.00	P2
合计						1707287.50	

备注:

1、上述单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、调试费、管理费、利润、税金等一切费用；

2、未尽事宜详见招标文件及设计图纸，包括为满足设计、安装、验收相关规范规定的完成所有工序内容的全部费用。

中关村创新之路主题展项目 工程

多媒体内容制作

多媒体内容制作清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-多媒体内容制作

序号	项目名称	规格型号和配置要求		单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		表现内容	制作形式					
1	前厅入口-视频剪辑	中关村核心区镜头，展示发展、创新、科技的中关村	1. 展示素材收集、资料汇编 2. 根据策划脚本进行视频分镜创作。 3. 制作视频影片，根据剧情分镜脚本进行视频制作，通过剪辑包装等手段，演绎视频内容。 4. 将后期合成的文件进行最后与配音、音效最终合成	秒	60.00	280.00	16800.00	
2	序厅入口-特效包装	氛围营造，指引观众进入的视效氛围；	1. 氛围特效制作	秒	30.00	1150.00	34500.00	
3	中关村创新之路主题视频	浓缩展示中关村服务国家大局、紧跟国家发展战略，从无到有，从自发到自觉，从离散式创新到集成式创新再到自主创新的发展历程。	1. 采访展示素材收集、资料汇编 2. 根据策划脚本进行视频分镜创作。 3. 制作视频影片，根据剧情分镜脚本进行视频制作，局部内容进行三维动画制作、包装、后期合成等手段，演绎视频内容 4. 将后期合成的文件进行最后与配音、音效最终合成	秒	120.00	1200.00	144000.00	
4	特楼住户明细表&两弹一星的海淀印迹-程序开发	1. 点击查询特楼住户名单； 2. 点击郭永怀、杨嘉墀、赵忠尧、钱学森、钱三强、王淦昌、赵九章等功勋名字，相应楼内灯光亮起，配合翻书声音。 3. 查询两弹一星的海淀印迹	1. 展示素材收集/资料汇编，收集视频素材。 2. 触控界面页面制作，互动结构策划、界面设计。 3. 根据策划脚本及内容设计，进行互动内容制作实施以及程序的开发制作。	套	1.00	50000.00	50000.00	

多媒体内容制作清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-多媒体内容制作

序号	项目名称	规格型号和配置要求		单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		表现内容	制作形式					
5	陈春先等中关村第一代创业者口述史	陈春先、纪世瀛对创业坎坷历程的口述历史	1. 采访展示素材收集、资料汇编 2. 根据策划脚本进行视频分镜创作。 3. 制作视频影片，根据剧情分镜脚本进行视频制作，通过剪辑包装等手段，演绎视频内容。 4. 将后期合成的文件进行最后与配音、音效最终合成	秒	300.00	280.00	84000.00	
6	20世纪80年代的电子一条街-三维场景动画视频制作	20世纪80年代中关村电子一条街全貌街景复原	1. 创意及脚本 2. 美术设计 3. 三维建模 4. 材质纹理制作 5. 渲染及后期合成 6. 音效与输出格式平台对应	秒	60.00	3100.00	186000.00	
7	海淀区历届党代会	海淀区历届党代会相关信息查询	1. 展示素材收集/资料汇编，收集视频素材。 2. 触控界面页面制作，互动结构策划、界面设计。 3. 根据策划脚本及内容设计，进行互动内容制作实施以及程序的开发制作。	套	1.00	24000.00	24000.00	
8	从一条街到一座城	展示中关村电子一条街到中关村科学城的地理版面的延伸变迁，下方屏幕以地图的形式展示不断延伸的范围，上方通过视频立体化展示不同时期不同地理位置的实景视频。（如：电子一条街、上地、海淀北部等）	1. 创意及脚本 2. 美术设计 3. 三维建模 4. 材质纹理制作 5. 渲染及后期合成 6. 音效与输出格式平台对应（部分航拍素材剪辑制作）	秒	200.00	3300.00	660000.00	

多媒体内容制作清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-多媒体内容制作

序号	项目名称	规格型号和配置要求		单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		表现内容	制作形式					
9	海淀区北部规划-视频剪辑	海淀区北部规划详图，与实景照片	1. 展示素材收集、资料汇编 2. 根据策划脚本进行视频分镜创作。 3. 制作视频影片，根据剧情分镜脚本进行视频制作，通过剪辑包装等手段，演绎视频内容。 4. 将后期合成的文件进行最后与配音、音效最终合成	秒	180.00	220.00	39600.00	
10	海淀镇蝶变-程序开发	海淀区老照片查询	1. 展示素材收集、资料汇编 2. 根据策划脚本进行视频分镜创作。 3. 制作视频影片，根据剧情分镜脚本进行视频制作，通过剪辑包装等手段，演绎视频内容。 4. 将后期合成的文件进行最后与配音、音效最终合成 (含二维码扫描后将照片传输进程序功能)	套	1.00	70000.00	70000.00	
11	海淀区历届规划	历届海淀区规划查询，如十一五、十四五等	1. 展示素材收集/资料汇编，收集视频素材。 2. 触控界面页面制作，互动结构策划、界面设计。 3. 根据策划脚本及内容设计，进行互动内容制作实施以及程序的开发制作。	套	1.00	40000.00	40000.00	
12	新四条与新新四条-程序开发	2013年9月“新四条”政策。 2014年12月，“新新四条”政策。	1. 展示素材收集/资料汇编，收集视频素材。 2. 触控界面页面制作，互动结构策划、界面设计。 3. 根据策划脚本及内容设计，进行互动内容制作实施以及程序的开发制作。	套	1.00	72000.00	72000.00	

多媒体内容制作清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-多媒体内容制作

序号	项目名称	规格型号和配置要求		单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		表现内容	制作形式					
13	政策亲历者口述史-视频剪辑	中关村政策制定者或参与者讲述海淀区如何通过创新政策支持中关村的发展，展现“创新发展16条”等政策对科技创新的推动。	1. 采访展示素材收集、资料汇编 2. 根据策划脚本进行视频分镜创作。 3. 制作视频影片，根据剧情分镜脚本进行视频制作，通过剪辑包装等手段，演绎视频内容。 4. 将后期合成的文件进行最后与配音、音效最终合成	秒	180.00	280.00	50400.00	
14	字节跳动的TikTok推荐算法技术-视频剪辑	字节跳动的TikTok推荐算法技术	1. 展示素材收集、资料汇编 2. 根据策划脚本进行视频分镜创作。 3. 制作视频影片，根据剧情分镜脚本进行视频制作，通过剪辑包装等手段，演绎视频内容。 4. 将后期合成的文件进行最后与配音、音效最终合成	秒	180.00	220.00	39600.00	
15	旷视国际领先的人工智能算法平台Brain++-视频剪辑	旷视国际领先的人工智能算法平台Brain++	1. 展示素材收集、资料汇编 2. 根据策划脚本进行视频分镜创作。 3. 制作视频影片，根据剧情分镜脚本进行视频制作，通过剪辑包装等手段，演绎视频内容。 4. 将后期合成的文件进行最后与配音、音效最终合成	秒	180.00	220.00	39600.00	
16	裸眼3D视频制作	中关村企业IP形象展示	1. 裸眼3D视频制作：三维场景构建，视差及渲染，后期合成，适配调整，运动轨迹设计，屏幕布局，光学参数校准，空间叙事	秒	60.00	4100.00	246000.00	

多媒体内容制作清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-多媒体内容制作

序号	项目名称	规格型号和配置要求		单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		表现内容	制作形式					
17	持续建设世界一流新型研发机构	全球健康药物研发中心 北京量子信息科学研究院 北京元芯碳基集成电路研究院 北京石墨烯研究院 北京智源人工智能研究院 北京生物结构前沿研究中心 北京微芯区块链与边缘计算研究院 京津冀国家技术创新中心 北京数原数字化城市研究中心 北京科学智能研究院 北京开源芯片研究院 北京通用人工智能研究院	1. 展示素材收集、资料汇编 2. 根据策划脚本进行视频分镜创作。 3. 制作视频影片，根据剧情分镜脚本进行视频制作，通过剪辑包装等手段，演绎视频内容。 4. 将后期合成的文件进行最后与配音、音效最终合成 （含动态界面美化设计，呈现科技感）	套	8.00	16000.00	128000.00	
18	新型研发机构的一系列重大成果-程序开发	（1）新一代量子计算云平台“夸父” （2）超大规模智能模型“悟道3.0” （4）长安链3.0测试版本 （6）国际首个统一多模态输入输出及理解生成的世界模型Emu3 （8）第三代“香山”RISC-V开源高性能处理器核性能水平进入全球第一梯队	1. 展示素材收集/资料汇编，收集视频素材。 2. 触控界面页面制作，互动结构策划、界面设计。 3. 根据策划脚本及内容设计，进行互动内容制作实施以及程序的开发制作。	套	12.00	17000.00	204000.00	

多媒体内容制作清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-多媒体内容制作

序号	项目名称	规格型号和配置要求		单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		表现内容	制作形式					
19	海淀区科技成果数据展示	40项成果获2023年度国家科学技术奖 海淀区专利授权量73602件 PCT专利申请量5636件 区域有效发明专利拥有量313922件 登记技术输出合同57435项 海淀区主导创制各类标准2649项	数据流特效制作	秒	60.00	650.00	39000.00	
20	海淀区重点产业园区分布	海淀区35个重点的规模化高科技园区，总建筑面积超过1500万平方米。其中：100万平方米以上园区有4个，分别为中关村永丰高新技术产业基地、中关村环保科技示范园、中关村创新园、中关村软件园。	程序开发：1. 展示素材收集/资料汇编，收集视频素材。 2. 触控界面页面制作，互动结构策划、界面设计。 3. 根据策划脚本及内容设计，进行互动内容制作实施以及程序的开发制作。 三维动画制作：1. 创意及脚本2. 美术设计3. 三维建模4. 材质纹理制作5. 渲染及后期合成6. 音效与输出格式平台对应 时长180秒	项	1.00	450000.00	450000.00	

多媒体内容制作清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-多媒体内容制作

序号	项目名称	规格型号和配置要求		单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		表现内容	制作形式					
21	人工智能创新街区裸眼3D	以“三横两纵一带”为骨架，在南部地区53平方公里率先高标准规划建设全球首个人工智能创新街区 2024年，海淀区率先发布首个人工智能创新街区概念，一年来，打造了创新生态新范式、城市运行新纪元、美好生活新画卷三大关键领域应用场景。	程序开发：1. 展示素材收集/资料汇编，收集视频素材。 2. 触控界面页面制作，互动结构策划、界面设计。 3. 根据策划脚本及内容设计，进行互动内容制作实施以及程序的开发制作。 三维动画制作：1. 创意及脚本2. 美术设计3. 三维建模4. 材质纹理制作5. 渲染及后期合成6. 音效与输出格式平台对应 时长90秒	项	1.00	240000.00	240000.00	
22	人工智能产业视频-程序开发	海淀中关村关于前沿人工智能产业、人工智能技术体系平台建设、研究攻关、场景应用情况。	1. 展示素材收集/资料汇编，收集视频素材。 2. 触控界面页面制作，互动结构策划、界面设计。 3. 根据策划脚本及内容设计，进行互动内容制作实施以及程序的开发制作。 4. 时长150秒	套	1.00	40000.00	40000.00	
23	战略性新兴产业视频-程序开发	海淀中关村关于软件信息产业、医药健康（落地11个医疗科技场景应用项目）、集成电路产业、智能制造与高端装备产业、商业航天技术、战略前沿材料产业等战略性新兴产业的规划、举措和新技术、新产品发展应用情况。	1. 展示素材收集/资料汇编，收集视频素材。 2. 触控界面页面制作，互动结构策划、界面设计。 3. 根据策划脚本及内容设计，进行互动内容制作实施以及程序的开发制作。 4. 时长270秒	套	1.00	70000.00	70000.00	

多媒体内容制作清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-多媒体内容制作

序号	项目名称	规格型号和配置要求		单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		表现内容	制作形式					
24	医药健康产业-程序开发	海淀区企业上市药品与医疗器械展示	1. 展示素材收集/资料汇编，收集视频素材。 2. 触控界面页面制作，互动结构策划、界面设计。 3. 根据策划脚本及内容设计，进行互动内容制作实施以及程序的开发制作。 4. 时长120秒	套	1.00	45000.00	45000.00	
25	未来产业视频	海淀中关村关于具身智能、量子科技、智能网联汽车、区块链及元宇宙、6G等关键核心技术、基础前沿技术的研究攻关及场景应用情况。 具身智能产业应用场景	程序开发：1. 展示素材收集/资料汇编，收集视频素材。 2. 触控界面页面制作，互动结构策划、界面设计。 3. 根据策划脚本及内容设计，进行互动内容制作实施以及程序的开发制作。 三维动画制作：1. 创意及脚本2. 美术设计3. 三维建模4. 材质纹理制作5. 渲染及后期合成6. 音效与输出格式平台对应 时长90秒	项	1.00	135000.00	135000.00	
26	人才榜单——向人才致敬	人才榜单——向人才致敬	1. 展示素材收集、资料汇编 2. 根据策划脚本进行视频分镜创作。 3. 制作视频影片，根据剧情分镜脚本进行视频制作，通过剪辑包装等手段，演绎视频内容。 4. 将后期合成的文件进行最后与配音、音效最终合成	秒	60.00	220.00	13200.00	

多媒体内容制作清单计价表

工程名称：中关村创新之路主题展项目-多媒体内容制作

序号	项目名称	规格型号和配置要求		单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
		表现内容	制作形式					
27	世界的中关村	中关村加强在全球创新网络体系布局	1. 展示素材收集、资料汇编 2. 根据策划脚本进行视频分镜创作。 3. 制作视频影片，根据剧情分镜脚本进行视频制作，通过剪辑包装等手段，演绎视频内容。 4. 将后期合成的文件进行最后与配音、音效最终合成 5. 拼接屏视频制作 6. 时长120秒	项	1.00	40000.00	40000.00	
28	中关村论坛视频	自2007年起，历经十余年发展，中关村论坛已成为全球性、综合性、开放性科技创新国家级高端国际论坛。	1. 展示素材收集、资料汇编 2. 根据策划脚本进行视频分镜创作。 3. 制作视频影片，根据剧情分镜脚本进行视频制作，通过剪辑包装等手段，演绎视频内容。 4. 将后期合成的文件进行最后与配音、音效最终合成	秒	120.00	220.00	26400.00	
29	中关村论坛前沿科技体验-三维VR程序开发	VR眼镜体验虚拟现实，和前沿科技相关的	1. 需求分析及可行性技术评估 2. 开发环境搭建 3. 3D场景构建 4. 交互系统开发 5. 性能测试 6. 输出设备测试 7. 优化UI布局	套	1.00	110000.00	110000.00	
合计							3337100.00	

备注：

中关村创新之路主题展项目 工程

多媒体硬件设备费

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
1	P1.8屏幕	1、尺寸: $\leq 1920\text{mm} \times 3040\text{mm}$; 分辨率: $\geq 1032 \times 1634$; 2、像素点间距 $\leq 1.86\text{mm}$, 像素密度 ≥ 288906 点/ m^2 ; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: $\geq 550\text{cd}/\text{m}^2$, 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: $\geq 99\%$; 发光点中心距偏差: $\leq 2\%$; 4、色温: 3000-10000K可调; 对比度: $\geq 6000:1$; 刷新率: $\geq 3840\text{Hz}$; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直 $\geq 170^\circ$; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率 $\leq 2\%$; 平整度: $\leq 0.05\text{mm}$; 单元拼接间隙: $\leq 0.05\text{mm}$; 5、峰值功耗 $\leq 350\text{ W}/\text{m}^2$; 平均功耗 $\leq 120\text{ W}/\text{m}^2$; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m^2	5.84	4,560.00	26615.81	前厅入口
2	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。 特性: 高精度。	m^2	5.84	850.00	4961.28	
3	控制接收卡	1. 采用16路HUB75接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据; 3. 支持单卡最大带载 256×1024 (不同应用或有差异); 4. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型;	张	9.00	142.00	1278.00	
4	播放盒	1. 网口最大带载为 230万像素, 最宽4096 像素, 最高2560 像素, 支持同步输入画面缩放显示 2. HDMI最大可输出1920X1200@60Hz画面 3. 支持同步输入显示或者异步播放显示, 支持设置同异步优先级 4. 处理性能强大, 支持4K H265/H.264硬解码、4KVP9解码播放 5. 自带32G 内存, 可用25G 存储容量	台	1.00	3,960.00	3960.00	
5	P1.8屏幕	1、尺寸: $\leq 1280\text{mm} \times 3040\text{mm} \times 4$ 套; 分辨率: $\geq 688 \times 1634 \times 4$ 套 2、像素点间距 $\leq 1.86\text{mm}$, 像素密度 ≥ 288906 点/ m^2 ; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: $\geq 550\text{cd}/\text{m}^2$, 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: $\geq 99\%$; 发光点中心距偏差: $\leq 2\%$; 4、色温: 3000-10000K可调; 对比度: $\geq 6000:1$; 刷新率: $\geq 3840\text{Hz}$; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直 $\geq 170^\circ$; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率 $\leq 2\%$; 平整度: $\leq 0.05\text{mm}$; 单元拼接间隙: $\leq 0.05\text{mm}$; 5、峰值功耗 $\leq 350\text{ W}/\text{m}^2$; 平均功耗 $\leq 120\text{ W}/\text{m}^2$; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m^2	11.67	4,560.00	53231.62	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
6	P1.8屏幕(定制)	1、定制切角模组 2、像素点间距 $\leq 1.86\text{mm}$, 像素密度 ≥ 288906 点/ m^2 ; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: $\geq 550\text{cd}/\text{m}^2$, 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: $\geq 99\%$; 发光点中心距偏差: $\leq 2\%$; 4、色温: 3000-10000K可调; 对比度: $\geq 6000:1$; 刷新率: $\geq 3840\text{Hz}$; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直 $\geq 170^\circ$; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率 $\leq 2\%$; 平整度: $\leq 0.05\text{mm}$; 单元拼接间隙: $\leq 0.05\text{mm}$; 5、峰值功耗 $\leq 350\text{W}/\text{m}^2$; 平均功耗 $\leq 120\text{W}/\text{m}^2$; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m^2	3.89	6,700.00	26071.04	序厅入口
7	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。 特性: 高精度。	m^2	15.56	850.00	13230.08	
8	控制接收卡	1. 采用16路HUB75接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据; 3. 支持单卡最大带载 256×1024 (不同应用或有差异); 4. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型;	张	32.00	142.00	4544.00	
9	视频处理器	1. 配置不少于16路千兆网口, 输出连接LED屏幕; 2. 支持单机带载 ≥ 1048 万像素点, 最宽16384或最高8192像素; 3. 支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4、2路DVI视频信号输入, 其中最大输入分辨率 $4096 \times 2160@60\text{Hz}$; 4. 支持23.98~144Hz输入帧率适应技术; 5. 支持6画面显示, 画面大小和位置可自由调节; 6. 支持画面、亮度、色温调节、低亮高灰及精确颜色管理, 可对屏幕显示效果做各类调整。	台	1.00	11,900.00	11900.00	
10	服务器	1、支持不少于1路4K60信号点对点输出显示; 2、支持视频/音频/图片、PPT/Excel/Word/PDF、网页、流媒体、NDI、计时器、字幕/提词器等多种素材播放。 3、支持文本、测试图、天气、计时器、环境信息、数据库、桌面拷贝、日历、抽奖等多种小工具添加。 4、支持HDR视频解码播放。 5、支持无限制图层输出播放。 6、支持图层画面截取、图层设置、图层翻转。 7、支持可视化场景播放列表管理。 8、支持多场景的编辑、预览、切换、保存等操作。 9、支持场景播放顺序设置, 循环播放、顺序播放、指定跳转等。 10、支持中控协议控制, 实现场景切换、画面播放、音量调节等功能。	台	1.00	6,980.00	6980.00	
11	P1.5屏幕	1、尺寸: $\leq 14080\text{mm} \times 3040\text{mm}$; 分辨率: $\geq 9152 \times 1976$; 2、像素点间距 $\leq 1.54\text{mm}$, 像素密度 ≥ 422500 点/ m^2 ; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: $\geq 550\text{cd}/\text{m}^2$, 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: $\geq 99\%$; 发光点中心距偏差: $\leq 2\%$; 4、色温: 3000-10000K可调; 对比度: $\geq 6000:1$; 刷新率: $\geq 3840\text{Hz}$; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直 $\geq 170^\circ$; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率 $\leq 2\%$; 平整度: $\leq 0.05\text{mm}$; 单元拼接间隙: $\leq 0.05\text{mm}$; 5、峰值功耗 $\leq 350\text{W}/\text{m}^2$; 平均功耗 $\leq 120\text{W}/\text{m}^2$; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m^2	42.80	6,832.00	292431.46	
12	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。 特性: 高精度。	m^2	42.80	850.00	36382.72	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
13	控制接收卡	1. 采用16路HUB75接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据; 3. 支持单卡最大带载256×1024(不同应用或有差异); 4. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型;	张	110.00	142.00	15620.00	中关村创新之路主题视频
14	视频处理器	输入: 不少于3路HDMI2.0或DP1.2二选一 输出: 不少于50路RJ45千兆网口 1、为保证产品架构上的稳定性, 整机架构采用先进的FPGA全硬件图形并行处理技术, 模块化板卡的硬件设计, 全数字结构设计, 保障设备可长时间持续稳定运行。 2、输入接口支持扩展HDMI2.0、DP1.2、12G-SDI、HDMI1.4、DVI、3G-SDI、VGA、CVBS、RJ45等接口; 3、输出接口支持扩展HDMI2.0视频接口、HDMI1.4视频接口、DVI视频接口、1G的RJ45网络接口、5G的RJ45网络接口、LC-LC光纤接口。 4、具有LAN网络接口、RS232串行控制接口, 可以通过两类接口对设备进行控制和管理。 5、支持通过设置内部vsync, 自定义输出帧率, 实现30HZ变成60HZ的帧率信频输出功能。 6、支持网口输出时, 分组调节不同网口亮度, 满足不同屏幕混用时亮度调试功能。	台	1.00	54,350.00	54350.00	
15	服务器	1、支持不少于4路4K60信号点对点输出显示; 2、支持视频/音频/图片、PPT/Excel/Word/PDF、网页、流媒体、NDI、计时器、字幕/提词器等多种素材播放。 3、支持文本、测试图、天气、计时器、环境信息、数据库、桌面拷贝、日历、抽奖等多种小工具添加。 4、支持HDR视频解码播放。 5、支持无限制图层输出播放。 6、支持图层画面截取、图层设置、图层翻转。 7、支持可视化场景播放列表管理。 8、支持多场景的编辑、预览、切换、保存等操作。 9、支持场景播放顺序设置, 循环播放、顺序播放、指定跳转等。 10、支持中控协议控制, 实现场景切换、画面播放、音量调节等功能。	台	1.00	48,900.00	48900.00	
16	32寸触控一体机	32寸一体机(含OPS电脑配置不低于I7十一代CPU, 16G内存 256硬盘)	台	1.00	6,880.00	6880.00	特楼住户明细表&两弹一星的海淀印迹
17	定制展台	定制触摸展台, 满足使用需求	项	1.00	4,200.00	4200.00	
18	55寸商显一体机	55寸商显一体机(含OPS电脑配置不低于I7十一代CPU, 16G内存 256硬盘)	台	1.00	7,680.00	7680.00	陈春先等中关村第一代创业者口述史
19	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	1.00	480.00	480.00	
20	P1.5屏幕	1、尺寸: ≤800mm*800mm; 分辨率: ≥5200*520; 2、像素点间距≤1.54mm, 像素密度≥422500点/m²; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: ≥550cd/m², 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: ≥99%; 发光点中心距偏差: ≤2%; 4、色温: 3000-10000K可调; 对比度: ≥6000:1; 刷新率: ≥3840Hz; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直≥170°; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率≤2%; 平整度: ≤0.05mm; 单元拼接间隙: ≤0.05mm; 5、峰值功耗≤350W/m²; 平均功耗≤120W/m²; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m²	6.40	6,832.00	43724.80	20世纪80年代的电子一
21	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。特性: 高精度。	m²	6.40	850.00	5440.00	
22	控制接收卡	1. 采用16路HUB75接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据; 3. 支持单卡最大带载256×1024(不同应用或有差异); 4. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型;	张	13.00	142.00	1846.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
23	视频处理器	1. 输出不少于8路千兆网口, 连接LED屏幕; 2. 支持单机带载 ≥ 524 万像素点, 最宽16384或最高8192像素; 3. 支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4、2路DVI视频信号输入, 其中最大输入分辨率 $4096 \times 2160@60\text{Hz}$; 4. 支持23.98~144Hz输入帧率适应技术; 5. 支持6画面显示, 画面大小和位置可自由调节; 6. 支持视频信号任意裁剪、切换、缩放; 7. 支持16个场景的保存和调用; 8. 支持画面、亮度、色温调节、低亮高灰及精确颜色管理, 可对屏幕显示效果做各类调整。	台	1.00	9,280.00	9280.00	条街
24	服务器	1、支持不少于1路4K60信号点对点输出显示; 2、支持视频/音频/图片、PPT/Excel/Word/PDF、网页、流媒体、NDI、计时器、字幕/提词器等多种素材播放。 3、支持文本、测试图、天气、计时器、环境信息、数据库、桌面拷贝、日历、抽奖等多种小工具添加。 4、支持HDR视频解码播放。 5、支持无限制图层输出播放。 6、支持图层画面截取、图层设置、图层翻转。 7、支持可视化场景播放列表管理。 8、支持多场景的编辑、预览、切换、保存等操作。 9、支持场景播放顺序设置, 循环播放、顺序播放、指定跳转等。 10、支持中控协议控制, 实现场景切换、画面播放、音量调节等功能。	台	1.00	6,980.00	6980.00	
25	15寸触控一体机	15.6寸触控一体机(含内置电脑主板配置不低于I7 16G 256G) 触控方式: 电容触控	台	1.00	4,250.00	4250.00	海淀区历届党代会
26	定制展台	定制触摸展台, 满足使用需求	项	1.00	4,200.00	4200.00	
27	P1.5屏幕(立面)	1、尺寸: $\leq 7680\text{mm} \times 1920\text{mm}$; 分辨率: $\geq 4992 \times 1248$ 2、像素点间距 $\leq 1.538\text{mm}$, 像素密度 ≥ 422500 点/ m^2 ; 像素构成: 表贴三合一; 3、亮度: $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$, 支持通过配套软件0~100%无级调节; 亮度均匀性: $\geq 98\%$; 发光点中心距偏差: $\leq 1\%$; 4、色温: $\geq 2000\text{--}10000\text{K}$ 可调, 色温误差: 色温为6500K时, 100%, 75%, 50%, 25%四挡电平白场调节色温误差 $\leq 200\text{K}$; 色度均匀性(校正后): $\pm 0.001\text{Cx}, \text{Cy}$; 5、对比度: $\geq 10000:1$ (全白/全黑, 环境照度 0.05lux); 刷新率: $\geq 3900\text{Hz}$; 换帧频率: $50\text{Hz} \& 60\text{Hz} \& 120\text{Hz}$; 灰度等级: ≥ 256 级; 6、视角: 水平 $\geq 160^\circ$, 垂直 $\geq 140^\circ$; 7、单元拼接间隙: $\leq 0.05\text{mm}$; 相邻像素之间平整度: $\leq 0.05\text{mm}$; 8、峰值功耗: $\leq 520\text{W}/\text{m}^2$, 平均功耗: $\leq 210\text{W}/\text{m}^2$; 黑屏功率: $\leq 20\text{W}/\text{单元}$;	m^2	14.75	6,832.00	100741.94	从一条街到一座城
28	P1.5屏幕(地面)	1、尺寸: 显示面直径3800mm 2、像素点间距 $\leq 1.54\text{mm}$, 像素密度 ≥ 422500 点/ m^2 ; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: $\geq 550\text{cd}/\text{m}^2$, 支持通过配套软件0~100%无级调节; 亮度均匀性: $\geq 99\%$; 发光点中心距偏差: $\leq 2\%$; 4、色温: $3000\text{--}10000\text{K}$ 可调; 对比度: $\geq 6000:1$; 刷新率: $\geq 3840\text{Hz}$; 换帧频率: $50\text{Hz} \& 60\text{Hz}$; 可视角度: 水平/垂直 $\geq 170^\circ$; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率 $\leq 2\%$; 平整度: $\leq 0.05\text{mm}$; 单元拼接间隙: $\leq 0.05\text{mm}$; 5、峰值功耗 $\leq 350\text{W}/\text{m}^2$; 平均功耗 $\leq 120\text{W}/\text{m}^2$; 带有智能(黑屏)节能功能, 开启智能节能功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m^2	10.85	6,832.00	74157.26	
29	P1.5屏幕(地面定制)	1、尺寸: 显示面直径3800mm 定制80*80小模组	m^2	1.05	10,800.00	11335.68	
30	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。特性: 高精度。	m^2	26.65	850.00	22652.16	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
31	控制接收卡	1. 采用16路HUB75接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据; 3. 支持单卡最大带载256×1024(不同应用或有差异); 4. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型;	张	62.00	142.00	8804.00	
32	视频处理器	输入: 不少于2路HDMI2.0或DP1.2二选一 输出: 不少于40路RJ45千兆网口 1、为保证产品架构上的稳定性, 整机架构采用先进的FPGA全硬件图形并行处理技术, 模块化板卡的硬件设计, 全数字结构设计, 保障设备可长时间持续稳定运行。 2、输入接口支持扩展HDMI2.0、DP1.2、12G-SDI、HDMI1.4、DVI、3G-SDI、VGA、CVBS、RJ45等接口; 3、输出接口支持扩展HDMI2.0视频接口、HDMI1.4视频接口、DVI视频接口、1G的RJ45网络接口、5G的RJ45网络接口、LC-LC光纤接口。 4、具有LAN网络接口、RS232串行控制接口, 可以通过两类接口对设备进行控制和管理。 5、支持通过设置内部vsync, 自定义输出帧率, 实现30HZ变成60HZ的帧率信频输出功能。 6、支持网口输出时, 分组调节不同网口亮度, 满足不同屏幕混用时亮度调试功能。	台	1.00	35,800.00	35800.00	
33	服务器	1. 机箱: 配置≤2U机架式机箱 2. 主板: 配置≥6个USB接口, 配置≥1Gb网卡 3. 处理器: 内核数≥6核, 最大睿频频率≥4.3GHz 4. 显卡: GDDR6内存≥4GB, 输出2路miniDP1.4, 整机最大分辨率8192×2304@60Hz画面显示; 5. 内存: 配置≥16GB DDR4内存, 内存频率≥3200MHz 6. 硬盘: 配置≥500GB SSD硬盘 7. 电源: 配置≥250W电源, AC100-240V 50/60Hz 3A 8. 支持PPT、文本、图片、视频、网页、流媒体、NDI、计时器、测试图等多种素材播放。	台	1.00	18,650.00	18650.00	
34	65寸商显一体机	65寸一体机, 无触摸(OPS电脑配置不低于I7十一代CPU, 16G内存 256硬盘)	台	1.00	9,360.00	9360.00	海淀区北部规划
35	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	1.00	650.00	650.00	
36	46寸拼接屏	1、46寸拼接屏, 拼缝≤1.7mm 2、分辨率: ≥1920*1080; 3、亮度: ≥500 cd/m²; 4、对比度: ≥4000:1; 5、兼容高清和标清多格式信号输入HDMI、DVI; 6、支持7*24小时工作。	台	2.00	4,980.00	9960.00	20世纪80年代的电子一条街
37	安装支架	定制桌面安装前维护支架, 满足使用需求	套	2.00	980.00	1960.00	
38	红外触摸框	定制46寸1*2触摸框, 不含钢化玻璃 1、支持不少于10点触控; 2、触摸物体: 手指、手套等非透明物体, 最小触摸物体尺寸≥6mm; 3、响应时间: <20ms(单点)	套	1.00	6,300.00	6300.00	
39	USB延长器	USB网络延长器 1、支持任何高速(480Mb/s)、全速(12Mb/s)或低速(1.5Mb/s)USB设备。 2、通过使用Cat 5/5e/6线缆, 可将USB设备的传输距离延长达60米。 3、附有专用适配器, 确保供电稳定性。 4、支持热插拔功能, 即插即用	套	1.00	875.00	875.00	
40	服务器	配置不低于i5 16G 512G固态 4G独显	台	1.00	3,942.00	3942.00	海淀区历届规划
41	86寸商显一体机	86寸一体机(OPS电脑配置不低于I7十一代CPU, 显卡1050 16G内存 256硬盘)无触摸	台	1.00	13,900.00	13900.00	
42	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	1.00	1,200.00	1200.00	
43	15寸触控屏	15寸触摸屏	台	1.00	1,680.00	1680.00	
44	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	1.00	650.00	650.00	
45	定制展台	定制触摸展台, 满足使用需求	项	1.00	4,200.00	4200.00	新四条与新新四条
46	55寸触摸一体机	55寸触摸一体机(含OPS电脑配置不低于I7十一代i5八代CPU, 16G内存 256硬盘)	台	1.00	10,380.00	10380.00	
47	定制展台	定制触摸展台, 满足使用需求	项	1.00	4,200.00	4200.00	政策亲历者口述史
48	55寸商显一体机	55寸商显一体机(含OPS电脑配置不低于I7十一代CPU, 16G内存 256硬盘)无触摸	台	1.00	7,680.00	7680.00	
49	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	1.00	480.00	480.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
50	P1.2屏幕	1、尺寸: $\leq (960\text{mm}+1280\text{mm}+960\text{mm}) * 1280\text{mm}$; 分辨率: $\geq 2560*1024$ 2、像素点间距 $\leq 1.25\text{mm}$, 像素密度 ≥ 640000 点/ m^2 ; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: $\geq 550\text{cd}/\text{m}^2$, 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: $\geq 99\%$; 发光点中心距偏差: $\leq 2\%$; 4、色温:3000-10000K可调; 对比度: $\geq 6000:1$; 刷新率: $\geq 3840\text{Hz}$; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直 $\geq 170^\circ$; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率 $\leq 2\%$; 平整度: $\leq 0.05\text{mm}$; 单元拼接间隙: $\leq 0.05\text{mm}$; 5、峰值功耗 ≤ 350 W/ m^2 ; 平均功耗 ≤ 120 W/ m^2 ; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB 设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛虫、鬼影跟随现象;	m^2	4.10	9,635.00	39464.96	
51	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。特性: 高精度。	m^2	4.10	850.00	3481.60	
52	控制接收卡	1. 采用8路26PIN模组接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持32组并行RGB全彩数据; 3. 支持单卡最大带载 512×384 (不同应用或有差异); 4. 支持市面主流芯片 (常规、PWM、士兰等); 5. 支持任意抽点、任意抽行抽列; 6. 支持静态到64扫之间的任意扫描类型; 7. 支持任意方向2~8折; 8. 支持8bit色深视频源输入; 9. 支持低亮高灰;	张	18.00	142.00	2556.00	
53	视频处理器	1. 支持不少于6路千兆网口输出连接LED屏幕; 2. 支持单机带载 ≥ 390 万像素点, 最宽8192或最高4096像素; 3. 支持1路HDMI1.4、2路DVI、1路SDI视频信号输入; 4. 支持最大输入分辨率 $1920 \times 1200@60\text{Hz}$; 5. 支持8bit色深视频源输入;	台	1.00	3,730.00	3730.00	
54	服务器	配置不低于14代i7-14700K 32G 512G固态+2T RTX4070S-12G显卡	台	1.00	17,952.00	17952.00	
55	驾驶舱	定制模拟驾驶模拟器	套	1.00	200,000.00	200000.00	
56	55寸商显一体机	55寸商显一体机 (含OPS电脑配置不低于i7十一代CPU, 16G内存 256硬盘) 无触摸	台	1.00	7,680.00	7680.00	
57	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	1.00	480.00	480.00	
58	55寸商显一体机	55寸商显一体机 (含OPS电脑配置不低于i7十一代CPU, 16G内存 256硬盘) 无触摸	台	1.00	7,680.00	7680.00	
59	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	1.00	480.00	480.00	
60	55寸拼接屏	1、55寸拼接屏, 拼缝 $\leq 0.88\text{mm}$ 2、分辨率: $\geq 1920*1080$; 3、亮度: ≥ 500 cd/ m^2 ; 4、对比度: $\geq 4000:1$; 5、兼容高清和标清多格式信号输入 HDMI、DVI; 6、支持7*24小时工作。	台	2.00	8,360.00	16720.00	
61	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	2.00	480.00	960.00	
62	服务器	配置不低于14代i7-14700K 32G 512G固态+2T RTX4070S-12G显卡	台	2.00	17,952.00	35904.00	
63	USB延长器	USB网络延长器 1、支持任何高速 (480Mb/s)、全速 (12Mb/s) 或低速 (1.5Mb/s) USB设备。 2、通过使用 Cat 5/5e/6 线缆, 可将USB设备的传输距离延长达60米。 3、附有专用适配器, 确保供电稳定性。 4、支持热插拔功能, 即插即用	套	4.00	875.00	3500.00	
64	键鼠	键鼠2套满足场景使用需求	套	2.00	1,000.00	2000.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
65	P1.2屏幕	1、尺寸: $\leq (960\text{mm}+960\text{mm}) * 1600\text{mm}$; 分辨率: $\geq 1536*1280$; 2、像素点间距 $\leq 1.25\text{mm}$, 像素密度 ≥ 640000 点/ m^2 ; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: $\geq 550\text{cd}/\text{m}^2$, 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: $\geq 99\%$; 发光点中心距偏差: $\leq 2\%$; 4、色温:3000-10000K可调; 对比度: $\geq 6000:1$; 刷新率: $\geq 3840\text{Hz}$; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直 $\geq 170^\circ$; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率 $\leq 2\%$; 平整度: $\leq 0.05\text{mm}$; 单元拼接间隙: $\leq 0.05\text{mm}$; 5、峰值功耗 ≤ 350 W/ m^2 ; 平均功耗 ≤ 120 W/ m^2 ; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB 设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m^2	2.46	9,635.00	23678.98	
66	P1.2屏幕	1、定制切角模组 2、像素点间距 $\leq 1.25\text{mm}$, 像素密度 ≥ 640000 点/ m^2 ; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: $\geq 550\text{cd}/\text{m}^2$, 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: $\geq 99\%$; 发光点中心距偏差: $\leq 2\%$; 4、色温:3000-10000K可调; 对比度: $\geq 6000:1$; 刷新率: $\geq 3840\text{Hz}$; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直 $\geq 170^\circ$; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率 $\leq 2\%$; 平整度: $\leq 0.05\text{mm}$; 单元拼接间隙: $\leq 0.05\text{mm}$; 5、峰值功耗 ≤ 350 W/ m^2 ; 平均功耗 ≤ 120 W/ m^2 ; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB 设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m^2	0.61	11,850.00	7280.64	裸眼3D
67	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。 特性: 高精度。	m^2	3.07	850.00	2611.20	
68	控制接收卡	1. 采用8路26PIN模组接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持32组并行RGB全彩数据; 3. 支持单卡最大带载 512×384 (不同应用或有差异); 4. 支持市面主流芯片(常规、PWM、士兰等); 5. 支持任意抽点、任意抽行抽列; 6. 支持静态到64扫之间的任意扫描类型; 7. 支持任意方向2~8折; 8. 支持8bit色深视频源输入; 9. 支持低亮高灰;	张	16.00	142.00	2272.00	
69	视频处理器	1. 支持不少于6路千兆网口输出连接LED屏幕; 2. 支持单机带载 ≥ 390 万像素点, 最宽8192或最高4096像素; 3. 支持1路HDMI1.4、2路DVI、1路SDI视频信号输入; 4. 支持最大输入分辨率 $1920 \times 1200@60\text{Hz}$; 5. 支持8bit色深视频源输入;	台	1.00	3,730.00	3730.00	
70	服务器	1、支持不少于1路4K60信号点对点输出显示; 2、支持视频/音频/图片、PPT/Excel/Word/PDF、网页、流媒体、NDI、计时器、字幕/提词器等多种素材播放。 3、支持文本、测试图、天气、计时器、环境信息、数据库、桌面拷贝、日历、抽奖等多种小工具添加。 4、支持HDR视频解码播放。 5、支持无限制图层输出播放。 6、支持图层画面截取、图层设置、图层翻转。 7、支持可视化场景播放列表管理。 8、支持多场景的编辑、预览、切换、保存等操作。 9、支持场景播放顺序设置, 循环播放、顺序播放、指定跳转等。 10、支持中控协议控制, 实现场景切换、画面播放、音量调节等功能。	台	1.00	6,980.00	6980.00	
71	55寸商显一体机	55寸商显一体机(含OPS电脑配置不低于i7十一代CPU, 16G内存 256硬盘 显卡1050)	台	8.00	10,380.00	83040.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
72	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	8.00	480.00	3840.00	新型研发机构的一系列重大成果
73	互动装置	定制插卡互动桌, 每个屏幕配置2张卡(可扩展)	套	8.00	10,800.00	86400.00	
74	55寸商显	1、55寸液晶, 支持竖装; 2、分辨率: 1920*1080 3、亮度: $\geq 300\text{cd}/\text{m}^2$;	台	3.00	4,560.00	13680.00	
75	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	3.00	480.00	1440.00	
76	32寸触控一体机	32寸触控一体机(含OPS电脑配置不低于I7 16G 256G显卡1050 WIN11系统)	台	3.00	8,520.00	25560.00	
77	32寸触控一体机	32寸一体机(含OPS电脑配置不低于 I7十一代CPU, 16G内存 256硬盘)	台	6.00	6,880.00	41280.00	海淀区科技成果数据展示
78	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	9.00	480.00	4320.00	
79	P1.5屏幕	1、尺寸: $\leq 12800*320\text{mm}$; 分辨率: $\geq 8320*208$ 2、像素点间距 $\leq 1.538\text{mm}$, 像素密度 $\geq 422500\text{点}/\text{m}^2$; 像素构成: 表贴三合一; 3、亮度: $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$, 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: $\geq 98\%$; 发光点中心距偏差: $\leq 1\%$; 4、色温: $\geq 2000-10000\text{K}$ 可调, 色温误差: 色温为6500K时, 100%, 75%, 50%, 25%四挡电平白场调节色温误差 $\leq 200\text{K}$; 色度均匀性(校正后): $\pm 0.001\text{Cx}, \text{Cy}$; 5、对比度: $\geq 10000:1$ (全白/全黑, 环境照度 0.05lux); 刷新率: $\geq 3900\text{Hz}$; 换帧频率: $50\text{Hz}\&60\text{Hz}\&120\text{Hz}$; 灰度等级: ≥ 256 级; 6、视角: 水平 $\geq 160^\circ$, 垂直 $\geq 140^\circ$; 7、单元拼缝间隙: $\leq 0.05\text{mm}$; 相邻像素之间平整度: $\leq 0.05\text{mm}$; 8、峰值功耗: $\leq 520\text{W}/\text{m}^2$, 平均功耗: $\leq 210\text{W}/\text{m}^2$; 黑屏功率: $\leq 20\text{W}/\text{单元}$;	m^2	4.10	6,832.00	27983.87	
80	P1.5屏幕	1、尺寸: $\leq 3200*3200\text{mm}$; 分辨率: $\geq 2080*2080$; 2、像素点间距 $\leq 1.538\text{mm}$, 像素密度 $\geq 422500\text{点}/\text{m}^2$; 像素构成: 表贴三合一; 3、亮度: $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$, 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: $\geq 98\%$; 发光点中心距偏差: $\leq 1\%$; 4、色温: $\geq 2000-10000\text{K}$ 可调, 色温误差: 色温为6500K时, 100%, 75%, 50%, 25%四挡电平白场调节色温误差 $\leq 200\text{K}$; 色度均匀性(校正后): $\pm 0.001\text{Cx}, \text{Cy}$; 5、对比度: $\geq 10000:1$ (全白/全黑, 环境照度 0.05lux); 刷新率: $\geq 3900\text{Hz}$; 换帧频率: $50\text{Hz}\&60\text{Hz}\&120\text{Hz}$; 灰度等级: ≥ 256 级; 6、视角: 水平 $\geq 160^\circ$, 垂直 $\geq 140^\circ$; 7、单元拼缝间隙: $\leq 0.05\text{mm}$; 相邻像素之间平整度: $\leq 0.05\text{mm}$; 8、峰值功耗: $\leq 520\text{W}/\text{m}^2$, 平均功耗: $\leq 210\text{W}/\text{m}^2$; 黑屏功率: $\leq 20\text{W}/\text{单元}$;	m^2	10.24	6,832.00	69959.68	
81	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。特性: 高精度。	m^2	14.34	850.00	12185.60	
82	控制接收卡	1. 采用16路HUB75接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据; 3. 支持单卡最大带载 256×1024 (不同应用或有差异); 4. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型;	张	40.00	142.00	5680.00	
83	视频处理器	1. 配置不少于16路千兆网口, 输出连接LED屏幕; 2. 支持单机带载 ≥ 1048 万像素点, 最宽16384或最高8192像素; 3. 支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4、2路DVI视频信号输入, 其中最大输入分辨率 $4096 \times 2160@60\text{Hz}$; 4. 支持23.98~144Hz输入帧率适应技术; 5. 支持6画面显示, 画面大小和位置可自由调节; 6. 支持画面、亮度、色温调节、低亮高灰及精确颜色管理, 可对屏幕显示效果做各类调整。	台	1.00	11,900.00	11900.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
84	服务器	1、支持不少于2路4K60信号点对点输出显示； 2、支持视频/音频/图片、PPT/Excel/Word/PDF、网页、流媒体、NDI、计时器、字幕/提词器等多种素材播放。 3、支持文本、测试图、天气、计时器、环境信息、数据库、桌面拷贝、日历、抽奖等多种小工具添加。 4、支持HDR视频解码播放。 5、支持无限制图层输出播放。 6、支持图层画面截取、图层设置、图层翻转。 7、支持可视化场景播放列表管理。 8、支持多场景的编辑、预览、切换、保存等操作。 9、支持场景播放顺序设置，循环播放、顺序播放、指定跳转等。 10、支持中控协议控制，实现场景切换、画面播放、音量调节等功能。	台	1.00	18,650.00	18650.00	
85	P1.5屏幕	1、尺寸：≤3520*5280mm；分辨率：≥2288*3432； 2、像素点间距≤1.538mm，像素密度≥422500点/m²； 像素构成：表贴三合一； 3、亮度：≥600cd/m²，支持通过配套软件0-100%无级调节；亮度均匀性：≥98%；发光点中心距偏差：≤1%； 4、色温：≥2000-10000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K；色度均匀性（校正后）：±0.001Cx, Cy； 5、对比度：≥10000:1（全白/全黑，环境照度0.05lux）；刷新率：≥3900Hz；换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz；灰度等级：≥256级； 6、视角：水平≥160°，垂直≥140°； 7、单元拼接间隙：≤0.05mm；相邻像素之间平整度：≤0.05mm； 8、峰值功耗：≤520W/m²，平均功耗：≤210 W/m²；黑屏功率：≤20W/单元；	m²	18.59	6,832.00	126976.82	
86	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料：镀锌矩管；角钢等。特性：高精度。	m²	18.59	850.00	15797.76	
87	控制接收卡	1.采用16路HUB75接口，输出信号至LED模组； 2.支持32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据； 3.支持单卡最大带载256×1024（不同应用或有差异）； 4.支持静态到128扫之间的任意扫描类型；	张	42.00	142.00	5964.00	
88	视频处理器	1.配置不少于26路千兆网口或3路10G光纤，输出连接LED屏幕； 2.支持单机带载≥1703万像素点，最宽16384或最高8192像素； 3.支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4、2路DVI视频信号输入； 4.支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz； 5.支持8bit色深视频源输入； 6.支持6画面显示，画面大小和位置可自由调节； 7.支持视频信号任意裁剪、缩放和无缝切换； 8.支持128个场景的保存和调用，场景自动定时轮巡；	台	1.00	19,600.00	19600.00	
89	服务器	配置不低于 i5 32G 2T+512G固态 3050-8G	台	1.00	6,735.00	6735.00	
90	15寸触控一体机	15.6寸触控一体机（含内置电脑主板配置不低于 i7 16G 256G） 触控方式：电容触控	台	1.00	4,250.00	4250.00	
91	安装支架	定制安装支架，满足使用需求	套	1.00	2,850.00	2850.00	

海淀区重点产业园区分布

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
92	P1.5屏幕	1、尺寸: ≤3520*2880mm; 分辨率: ≥2288*1872 2、像素点间距≤1.54mm, 像素密度≥422500 点/m²; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: ≥550cd/m², 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: ≥99%; 发光点中心距偏差: ≤2%; 4、色温: 3000-10000K可调; 对比度: ≥6000:1; 刷新率: ≥3840Hz; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直≥170°; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率≤2%; 平整度: ≤0.05mm; 单元拼接间隙: ≤0.05mm; 5、峰值功耗≤350 W/m²; 平均功耗≤120 W/m²; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m²	10.14	6,832.00	69260.08	人工智能创新街区裸眼3D
93	P1.5屏幕	1、尺寸: ≤3520*2880mm; 分辨率: ≥2288*1872 2、像素点间距≤1.54mm, 像素密度≥422500 点/m²; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: ≥550cd/m², 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: ≥99%; 发光点中心距偏差: ≤2%; 4、色温: 3000-10000K可调; 对比度: ≥6000:1; 刷新率: ≥3840Hz; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直≥170°; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率≤2%; 平整度: ≤0.05mm; 单元拼接间隙: ≤0.05mm; 5、峰值功耗≤350 W/m²; 平均功耗≤120 W/m²; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m²	10.14	6,832.00	69260.08	
94	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。特性: 高精度。	m²	20.28	850.00	17233.92	
95	控制接收卡	1. 采用16路HUB75接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据; 3. 支持单卡最大带载256×1024(不同应用或有差异); 4. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型;	张	36.00	142.00	5112.00	
96	视频处理器	1. 配置不少于26路千兆网口或3路10G光纤, 输出连接LED屏幕; 2. 支持单机带载≥1703万像素点, 最宽16384或最高8192像素; 3. 支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4、2路DVI视频信号输入; 4. 支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz; 5. 支持8bit色深视频源输入; 6. 支持6画面显示, 画面大小和位置可自由调节; 7. 支持视频信号任意裁剪、缩放和无缝切换; 8. 支持128个场景的保存和调用, 场景自动定时轮巡;	台	1.00	19,600.00	19600.00	人工智能产业视频
97	服务器	配置不低于14代i7-14700K 32G 512G固态+2T RTX4070S-12G显卡	台	1.00	17,952.00	17952.00	
98	15寸触控一体机	15.6寸触控一体机(含内置电脑主板配置不低于I7 16G 256G) 触控方式: 电容触控	台	1.00	4,250.00	4250.00	
99	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	1.00	2,850.00	2850.00	
100	98寸商显	1、98寸显示器含防眩光玻璃; 2、分辨率≥3840*2160; 3、亮度≥400cd/m²;	台	1.00	16,280.00	16280.00	
101	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	1.00	1,960.00	1960.00	
102	55寸触控一体机	55寸触控一体机(含OPS电脑配置不低于I7 16G 256G)	台	1.00	10,380.00	10380.00	
103	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	1.00	4,320.00	4320.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
104	P1.5屏幕	1、尺寸: $\geq 2560 \times 1280\text{mm}$; 分辨率: $\leq 1664 \times 832$ 2、封装结构: COB封装, 全倒装芯片; 3、像素点间距 $\leq 1.54\text{mm}$; 像素密度 $\geq 422753\text{点}/\text{m}^2$; 4、亮度 $\geq 500\text{nits}$; 亮度均匀性 $\geq 95\%$; 5、对比度 $\geq 10000:1$;	m^2	3.28	8,425.00	27607.04	
105	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。 特性: 高精度。	m^2	3.28	850.00	2785.28	
106	控制接收卡	1. 采用10路HUB320模组接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持40组并行或120组串行数据; 3. 支持单卡最大带载 512×512 (不同应用或有差异); 6. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型;	张	8.00	142.00	1136.00	
107	视频处理器	1. 支持不少于6路千兆网口输出连接LED屏幕; 2. 支持单机带载 ≥ 390 万像素点, 最宽8192或最高4096像素; 3. 支持1路HDMI1.4、2路DVI、1路SDI视频信号输入; 4. 支持最大输入分辨率 $1920 \times 1200@60\text{Hz}$; 5. 支持8bit色深视频源输入;	台	1.00	3,730.00	3730.00	
108	服务器	配置不低于 i5 32G 2T+512G固态 3050-8G	台	1.00	6,735.00	6735.00	战略性新兴产业视频
109	USB延长器	USB网络延长器 1、支持任何高速 (480Mb/s)、全速 (12Mb/s) 或低速 (1.5Mb/s) USB设备。 2、通过使用Cat 5/5e/6线缆, 可将USB设备的传输距离延长达60米。 3、附有专用适配器, 确保供电稳定性。 4、支持热插拔功能, 即插即用	套	1.00	875.00	875.00	
110	红外触摸框	根据屏幕尺寸定制红外触摸框 1、支持不少于10点触控; 2、触摸物体: 手指、手套等非透明物体, 最小触摸物体尺寸 $\geq 6\text{mm}$; 3、响应时间: $< 20\text{ms}$ (单点)	套	1.00	8,890.00	8890.00	
111	P1.5屏幕	1、尺寸: $\leq 2240 \times 960\text{mm}$; 分辨率: $\geq 1456 \times 624$ 2、封装结构: COB封装, 全倒装芯片; 3、像素点间距 $\leq 1.54\text{mm}$; 像素密度 $\geq 422753\text{点}/\text{m}^2$; 4、亮度 $\geq 500\text{nits}$; 亮度均匀性 $\geq 95\%$; 5、对比度 $\geq 10000:1$;	m^2	2.15	8,425.00	18117.12	
112	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。 特性: 高精度。	m^2	2.15	850.00	1827.84	
113	控制接收卡	1. 采用10路HUB320模组接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持40组并行或120组串行数据; 3. 支持单卡最大带载 512×512 (不同应用或有差异); 6. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型;	张	4.00	142.00	568.00	
114	视频处理器	1. 支持不少于6路千兆网口输出连接LED屏幕; 2. 支持单机带载 ≥ 390 万像素点, 最宽8192或最高4096像素; 3. 支持1路HDMI1.4、2路DVI、1路SDI视频信号输入; 4. 支持最大输入分辨率 $1920 \times 1200@60\text{Hz}$; 5. 支持8bit色深视频源输入;	台	1.00	3,730.00	3730.00	
115	服务器	配置不低于 i5 16G 512G固态 4G独显 定制	台	1.00	3,942.00	3942.00	
116	USB延长器	USB网络延长器 1、支持任何高速 (480Mb/s)、全速 (12Mb/s) 或低速 (1.5Mb/s) USB设备。 2、通过使用Cat 5/5e/6线缆, 可将USB设备的传输距离延长达60米。 3、附有专用适配器, 确保供电稳定性。 4、支持热插拔功能, 即插即用	套	1.00	875.00	875.00	
117	红外触摸框	根据屏幕尺寸定制红外触摸框 1、支持不少于10点触控; 2、触摸物体: 手指、手套等非透明物体, 最小触摸物体尺寸 $\geq 6\text{mm}$; 3、响应时间: $< 20\text{ms}$ (单点)	套	1.00	7,300.00	7300.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
118	P1.5屏幕	1、尺寸: ≤1600*1600mm; 分辨率: ≥1040*1040 2、像素点间距≤1.54mm, 像素密度≥422500 点/m²; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: ≥550cd/m², 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: ≥99%; 发光点中心距偏差: ≤2%; 4、色温:3000-10000K可调; 对比度: ≥6000:1; 刷新率: ≥3840Hz; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直≥170°; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率≤2%; 平整度: ≤0.05mm; 单元拼接间隙: ≤0.05mm; 5、峰值功耗≤350 W/m²; 平均功耗≤120 W/m²; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB 设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m²	1.84	6,832.00	12592.74	医药健康产业
119	P1.5屏幕(定制)	1、定制80*80小模组 2、像素点间距≤1.54mm, 像素密度≥422500 点/m²; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: ≥550cd/m², 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: ≥99%; 发光点中心距偏差: ≤2%; 4、色温:3000-10000K可调; 对比度: ≥6000:1; 刷新率: ≥3840Hz; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直≥170°; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率≤2%; 平整度: ≤0.05mm; 单元拼接间隙: ≤0.05mm; 5、峰值功耗≤350 W/m²; 平均功耗≤120 W/m²; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB 设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m²	0.46	10,800.00	4976.64	
120	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。 特性: 高精度。	m²	2.30	850.00	1958.40	
121	控制接收卡	1. 采用16路HUB75接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据; 3. 支持单卡最大带载256×1024(不同应用或有差异); 4. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型;	张	6.00	142.00	852.00	
122	视频处理器	1. 支持不少于6路千兆网口输出连接LED屏幕; 2. 支持单机带载≥390万像素点, 最宽8192或最高4096像素; 3. 支持1路HDMI1.4、2路DVI、1路SDI视频信号输入; 4. 支持最大输入分辨率1920×1200@60Hz; 5. 支持8bit色深视频源输入;	台	1.00	3,730.00	3730.00	
123	服务器	配置不低于i5 16G 512G固态 4G独显 定制	台	1.00	3,942.00	3942.00	
124	USB延长器	USB网络延长器 1、支持任何高速(480Mb/s)、全速(12Mb/s)或低速(1.5Mb/s)USB设备。 2、通过使用Cat 5/5e/6线缆, 可将USB设备的传输距离延长达60米。 3、附有专用适配器, 确保供电稳定性。 4、支持热插拔功能, 即插即用	套	1.00	875.00	875.00	
125	雷达互动装置	1、探测范围: 0.1-20 m @ 90%反射率、0.1-8 m @ 10%反射率; 2、重复精度: ±30mm; 3、扫描范围: 270°; 4、点云数据合并: 1/2/4/8点; 5、最小角分辨率: 0.08°; 6、采样率: 45KHZ;	套	1.00	15,680.00	15680.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
126	P1.5屏幕	1、尺寸: ≤3200*1600mm; 分辨率: ≥2080*1040; 2、像素点间距≤1.54mm, 像素密度≥422500 点/m²; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: ≥550cd/m², 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: ≥99%; 发光点中心距偏差: ≤2%; 4、色温: 3000-10000K可调; 对比度: ≥6000:1; 刷新率: ≥3840Hz; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直≥170°; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率≤2%; 平整度: ≤0.05mm; 单元拼接间隙: ≤0.05mm; 5、峰值功耗≤350 W/m²; 平均功耗≤120 W/m²; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB 设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m²	5.12	6,832.00	34979.84	未来产业视频
127	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。特性: 高精度。	m²	5.12	850.00	4352.00	
128	控制接收卡	1. 采用16路HUB75接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据; 3. 支持单卡最大带载256×1024(不同应用或有差异); 4. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型;	张	10.00	142.00	1420.00	
129	视频处理器	1. 输出不少于8路千兆网口, 连接LED屏幕; 2. 支持单机带载≥524万像素点, 最宽16384或最高8192像素; 3. 支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4、2路DVI视频信号输入, 其中最大输入分辨率4096×2160@60Hz; 4. 支持23.98~144Hz输入帧率适应技术; 5. 支持6画面显示, 画面大小和位置可自由调节; 6. 支持视频信号任意裁剪、切换、缩放; 7. 支持16个场景的保存和调用; 8. 支持画面、亮度、色温调节、低亮高灰及精确颜色管理, 可对屏幕显示效果做各类调整。	台	1.00	9,280.00	9280.00	
130	服务器	配置不低于i5 16G 512G固态 4G独显 定制	台	1.00	3,942.00	3942.00	
131	插卡互动装置	定制插卡互动桌, 配置8张卡(可扩展)	套	1.00	69,500.00	69500.00	人才榜单——向人才致敬
132	55寸触摸一体机	55寸触控一体机(含OPS电脑配置不低于17十一代 16G 256G)	台	1.00	10,380.00	10380.00	
133	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	1.00	480.00	480.00	
134	P1.2屏幕	1、尺寸: ≤1920*960mm; 分辨率: ≥1536*768; 2、像素点间距≤1.25mm, 像素密度≥640000 点/m²; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: ≥550cd/m², 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: ≥99%; 发光点中心距偏差: ≤2%; 4、色温: 3000-10000K可调; 对比度: ≥6000:1; 刷新率: ≥3840Hz; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直≥170°; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率≤2%; 平整度: ≤0.05mm; 单元拼接间隙: ≤0.05mm; 5、峰值功耗≤350 W/m²; 平均功耗≤120 W/m²; 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB 设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m²	1.84	9,635.00	17759.23	世界的中关村
135	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。特性: 高精度。	m²	1.84	850.00	1566.72	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
136	控制接收卡	1. 采用8路26PIN模组接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持32组并行RGB全彩数据; 3. 支持单卡最大带载512×384 (不同应用或有差异); 4. 支持市面主流芯片 (常规、PWM、士兰等); 5. 支持任意抽点、任意抽行抽列; 6. 支持静态到64扫之间的任意扫描类型; 7. 支持任意方向2~8折; 8. 支持8bit色深视频源输入; 9. 支持低亮高灰;	张	9.00	142.00	1278.00	
137	视频处理器	1. 支持不少于6路千兆网口输出连接LED屏幕; 2. 支持单机带载≥390万像素点, 最宽8192或最高4096像素; 3. 支持1路HDMI1.4、2路DVI、1路SDI视频信号输入; 4. 支持最大输入分辨率1920×1200@60Hz; 5. 支持8bit色深视频源输入;	台	1.00	3,730.00	3730.00	
138	服务器	配置不低于i5 16G 512G固态 4G独显 定制	台	1.00	3,942.00	3942.00	
139	15寸触控一体机	15.6寸触控一体机 (含内置电脑主板配置不低于I7 16G 256G) 触控方式: 电容触控	台	1.00	4,250.00	4250.00	
140	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	1.00	2,850.00	2850.00	
141	86寸商显一体机	86寸红外触摸一体机 (含OPS电脑配置不低于I7十一代 16G 256G WIN10系统)	台	1.00	13,900.00	13900.00	中关村论坛视频
142	安装支架	定制安装支架, 满足使用需求	套	1.00	1,200.00	1200.00	
143	VR眼镜一体机	1、高通骁龙® XR2 Gen 2; CPU 性能提升 20%, GPU 性能提升 2.5 倍* 12 GB + 256 GB; LPDDR5 + UFS 3.1; 2、3200 万像素彩色摄像头 ×2; iToF 深度感知摄像头; 环境追踪摄像头 ×4; 3、屏幕尺寸 2.56 英寸 ×2 分辨率 2160 × 2160 ×2, 1200 PPI (每英寸像素数) 渲染分辨率 1920 × 1920 ×2 刷新率 90 Hz	套	3.00	7,580.00	22740.00	中关村论坛前沿科技体验
144	P1.5屏幕	1、尺寸: ≤8960*2560mm; 分辨率: ≥5824*1664; 2、像素点间距≤1.54mm, 像素密度≥422500 点/m²; 像素构成: 表贴三合一; 驱动方式: 恒流驱动; 3、亮度: ≥550cd/m², 支持通过配套软件0-100%无级调节; 亮度均匀性: ≥99%; 发光点中心距偏差: ≤2%; 4、色温: 3000-10000K可调; 对比度: ≥6000:1; 刷新率: ≥3840Hz; 换帧频率: 50Hz&60Hz; 可视角度: 水平/垂直≥170°; 采用防眩光黑色电喷工艺, 反光率≤2%; 平整度: ≤0.05mm; 单元拼接间隙: ≤0.05mm; 5、峰值功耗≤350 W/m²; 平均功耗≤120 W/m²; 带有智能 (黑屏) 节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 6、电源、接收卡支持带电维护, 支持热插拔; 一体化驱动主板控制设计, 拥有自带驱动控制的LED显示单元技术, 灯驱合一, 多层PCB 设计, 具备独特的抗消隐、节能设计, 无毛毛虫、鬼影跟随现象;	m²	20.48	6,832.00	139919.36	
145	LED屏钢结构制作	定制LED屏钢结构、钢结构-材料: 镀锌矩管; 角钢等。特性: 高精度。	m²	20.48	850.00	17408.00	
146	控制接收卡	1. 采用16路HUB75接口, 输出信号至LED模组; 2. 支持32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据; 3. 支持单卡最大带载256×1024 (不同应用或有差异); 4. 支持静态到128扫之间的任意扫描类型;	张	56.00	142.00	7952.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
147	视频处理器	输入：不少于2路HDMI2.0或DP1.2二选一、4路HDMI 输出：不少于20路网口 1、为保证产品架构上的稳定性，整机架构采用先进的FPGA 全硬件图形并行处理技术，模块化板卡的硬件设计，全数字结构设计，保障设备可长时间持续稳定运行。 2、输入接口支持扩展 HDMI2.0、DP1.2、12G-SDI、HDMI1.4、DVI、3G-SDI、VGA、CVBS、RJ45 等接口； 3、输出接口支持扩展HDMI2.0视频接口、HDMI1.4 视频接口、DVI 视频接口、1G的RJ45 网络接口、5G的RJ45 网络接口、LC-LC 光纤接口。 4、具有 LAN 网络接口、RS232串行控制接口，可以通过两类接口对设备进行控制和管理。 5、支持通过设置内部vsync，自定义输出帧率，实现30HZ变成60HZ的帧率信频输出功能。 6、支持网口输出时，分组调节不同网口亮度，满足不同屏幕混用时亮度调试功能。	台	1.00	34,600.00	34600.00	会议室
148	服务器	1. 机箱：配置≤2U机架式机箱 2. 主板：配置≥6个USB接口，配置≥1Gb 网卡 3. 处理器：内核数≥6核，最大睿频频率≥4.3GHz 4. 显卡：GDDR6内存≥4GB，输出2路miniDP1.4，整机最大分辨率8192×2304@60Hz画面显示； 5. 内存：配置≥16GB DDR4 内存，内存频率 ≥3200MHz 6. 硬盘：配置≥500GB SSD硬盘 7. 电源：配置≥250W电源，AC100-240V 50/60Hz 3A 8. 支持PPT、文本、图片、视频、网页、流媒体、NDI、计时器、测试图等多种素材播放。	台	1.00	18,650.00	18650.00	
149	无线投屏	1、操作系统：Android安卓，传输距离：70米； 2、显示画面：单画面；视频接口：HDMI； 3、输入分辨率：最大支持3840*2160；输出分辨率：最大支持3840*2160；	套	2.00	4,800.00	9600.00	
150	展项屏幕综合布线	含强弱电线缆，桥架，管线，实施交付	项	1.00	337,500.00	337500.00	展项屏幕安装/布线/调试
151	系统安装及调试费用	设备安装及调试包含展厅LED屏幕，液晶屏幕，多媒体互动设备等安装调试	项	1.00	210,000.00	210000.00	
152	全频扬声器	扬声器系统：全频扬声器 低音驱动单元尺寸：2.5 英寸低阻抗动态功率：50 W 低阻抗RMS功率：35 W SPL 1W/1m: 87 dB 最大SPL 1m: 98 dB 频率响应：120 - 20K Hz	只	4.00	2,320.00	9280.00	中关村创新之路主题视频
153	次低频扬声器	驱动单元：1×8" 低频单元； 频响范围：42-200Hz； 指向性：180° H×180° V； 灵敏度：90dB； 最大声压级：116dB； 功率：180W/8Ω； 变压器抽头功率 70V（7.5/15/30/75W）； 100V（15/30/75W）； 驱动模式：单功放驱动；	只	2.00	5,560.00	11120.00	
154	全频扬声器	扬声器系统：全频扬声器 低音驱动单元尺寸：2.5 英寸低阻抗动态功率：50 W 低阻抗RMS功率：35 W SPL 1W/1m: 87 dB 最大SPL 1m: 98 dB 频率响应：120 - 20K Hz	只	2.00	2,320.00	4640.00	特楼住户明细表&两弹一星的海淀印迹
155	全频扬声器	扬声器系统：全频扬声器 低音驱动单元尺寸：2.5 英寸低阻抗动态功率：50 W 低阻抗RMS功率：35 W SPL 1W/1m: 87 dB 最大SPL 1m: 98 dB 频率响应：120 - 20K Hz	只	1.00	2,320.00	2320.00	陈春先等中关村第一代创业者口述史
156	全频扬声器	扬声器系统：全频扬声器 低音驱动单元尺寸：2.5 英寸低阻抗动态功率：50 W 低阻抗RMS功率：35 W SPL 1W/1m: 87 dB 最大SPL 1m: 98 dB 频率响应：120 - 20K Hz	只	2.00	2,320.00	4640.00	20世纪80年代的电子一条街

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
157	全频扬声器	扬声器类型: 4.25"两分频同轴全频扬声器 频率响应: 110Hz-21kHz(±3dB); 100Hz-21kHz(-10dB) 最大输入额定功率: 50W(持续)20V(RMS); 100W(节目)40V(瞬时峰值) 灵敏度: 91dB 最大输出声压级: 114dB 标称阻抗: 8Ω 指向角度(锥形): 100° 驱动单元: 1 × 4.25"低音单元; 1 × 1"高音单元	只	2.00	3,942.00	7884.00	从一条街到一座城
158	次低频扬声器	驱动单元: 1×8" 低频单元; 频响范围: 42-200Hz; 指向性: 180° H×180° V; 灵敏度: 90dB; 最大声压级: 116dB; 功率: 180W/8Ω; 变压器抽头功率 70V (7.5/15/30/75W); 100V (15/30/75W);	只	1.00	5,560.00	5560.00	
159	吸顶扬声器	音箱类型: 全频两分频同轴式吸顶扬声器; 驱动单元: 1×4" 低频单元, 1×0.75" 开口高频压缩驱动单元; 频率响应: 80Hz-20kHz (±3dB); 连接特性: 8欧或70V/100V; 使用功率: 40W持续, 80W节目, 160W峰值; 变压器抽头-70V: 30W, 15W, 7.5W, 100V: 30W, 15W, 7.5W; 灵敏度 (1W/1m): 87dB SPL (自由空间); 最大声压级: 104dB SPL持续/110dB SPL峰值;	只	1.00	1,180.00	1180.00	海淀区北部规划
160	全频扬声器	扬声器类型: 4.25"两分频同轴全频扬声器 频率响应: 110Hz-21kHz(±3dB); 100Hz-21kHz(-10dB) 最大输入额定功率: 50W(持续)20V(RMS); 100W(节目)40V(瞬时峰值) 灵敏度: 91dB 最大输出声压级: 114dB 标称阻抗: 8Ω 指向角度(锥形): 100° 驱动单元: 1 × 4.25"低音单元; 1 × 1"高音单元	只	1.00	3,942.00	3942.00	政策亲历者口述史
161	吸顶扬声器	音箱类型: 全频两分频同轴式吸顶扬声器; 驱动单元: 1×4" 低频单元, 1×0.75" 开口高频压缩驱动单元; 频率响应: 80Hz-20kHz (±3dB); 连接特性: 8欧或70V/100V; 使用功率: 40W持续, 80W节目, 160W峰值; 变压器抽头-70V: 30W, 15W, 7.5W, 100V: 30W, 15W, 7.5W; 灵敏度 (1W/1m): 87dB SPL (自由空间); 最大声压级: 104dB SPL持续/110dB SPL峰值;	只	1.00	1,180.00	1180.00	裸眼3D
162	吸顶扬声器	音箱类型: 全频两分频同轴式吸顶扬声器; 驱动单元: 1×4" 低频单元, 1×0.75" 开口高频压缩驱动单元; 频率响应: 80Hz-20kHz (±3dB); 连接特性: 8欧或70V/100V; 使用功率: 40W持续, 80W节目, 160W峰值; 变压器抽头-70V: 30W, 15W, 7.5W, 100V: 30W, 15W, 7.5W; 灵敏度 (1W/1m): 87dB SPL (自由空间); 最大声压级: 104dB SPL持续/110dB SPL峰值;	只	2.00	1,180.00	2360.00	海淀区重点产业园区分布
163	吸顶扬声器	音箱类型: 全频两分频同轴式吸顶扬声器; 驱动单元: 1×4" 低频单元, 1×0.75" 开口高频压缩驱动单元; 频率响应: 80Hz-20kHz (±3dB); 连接特性: 8欧或70V/100V; 使用功率: 40W持续, 80W节目, 160W峰值; 变压器抽头-70V: 30W, 15W, 7.5W, 100V: 30W, 15W, 7.5W; 灵敏度 (1W/1m): 87dB SPL (自由空间); 最大声压级: 104dB SPL持续/110dB SPL峰值;	只	2.00	1,180.00	2360.00	人工智能创新街区裸眼3D

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
164	吸顶扬声器	音箱类型：全频两分频同轴式吸顶扬声器； 驱动单元：1×4" 低频单元，1×0.75" 开口高频压缩驱动单元； 频率响应：80Hz-20kHz (±3dB)； 连接特性：8欧或70V/100V； 使用功率：40W持续，80W节目，160W峰值； 变压器抽头-70V：30W, 15W, 7.5W, 100V：30W, 15W, 7.5W； 灵敏度 (1W/1m)：87dB SPL (自由空间)； 最大声压级：104dB SPL持续/110dB SPL峰值；	只	2.00	1,180.00	2360.00	人工智能产业视频
165	吸顶扬声器	音箱类型：全频两分频同轴式吸顶扬声器； 驱动单元：1×4" 低频单元，1×0.75" 开口高频压缩驱动单元； 频率响应：80Hz-20kHz (±3dB)； 连接特性：8欧或70V/100V； 使用功率：40W持续，80W节目，160W峰值； 变压器抽头-70V：30W, 15W, 7.5W, 100V：30W, 15W, 7.5W； 灵敏度 (1W/1m)：87dB SPL (自由空间)； 最大声压级：104dB SPL持续/110dB SPL峰值；	只	2.00	1,180.00	2360.00	战略性新兴产业视频
166	吸顶扬声器	音箱类型：全频两分频同轴式吸顶扬声器； 驱动单元：1×4" 低频单元，1×0.75" 开口高频压缩驱动单元； 频率响应：80Hz-20kHz (±3dB)； 连接特性：8欧或70V/100V； 使用功率：40W持续，80W节目，160W峰值； 变压器抽头-70V：30W, 15W, 7.5W, 100V：30W, 15W, 7.5W； 灵敏度 (1W/1m)：87dB SPL (自由空间)； 最大声压级：104dB SPL持续/110dB SPL峰值；	只	2.00	1,180.00	2360.00	医药健康产业
167	吸顶扬声器	音箱类型：全频两分频同轴式吸顶扬声器； 驱动单元：1×4" 低频单元，1×0.75" 开口高频压缩驱动单元； 频率响应：80Hz-20kHz (±3dB)； 连接特性：8欧或70V/100V； 使用功率：40W持续，80W节目，160W峰值； 变压器抽头-70V：30W, 15W, 7.5W, 100V：30W, 15W, 7.5W； 灵敏度 (1W/1m)：87dB SPL (自由空间)； 最大声压级：104dB SPL持续/110dB SPL峰值；	只	2.00	1,180.00	2360.00	未来产业视频
168	吸顶扬声器	音箱类型：全频两分频同轴式吸顶扬声器； 驱动单元：1×4" 低频单元，1×0.75" 开口高频压缩驱动单元； 频率响应：80Hz-20kHz (±3dB)； 连接特性：8欧或70V/100V； 使用功率：40W持续，80W节目，160W峰值； 变压器抽头-70V：30W, 15W, 7.5W, 100V：30W, 15W, 7.5W； 灵敏度 (1W/1m)：87dB SPL (自由空间)； 最大声压级：104dB SPL持续/110dB SPL峰值；	只	1.00	1,180.00	1180.00	人才榜单一向人才致敬
169	吸顶扬声器	音箱类型：全频两分频同轴式吸顶扬声器； 驱动单元：1×4" 低频单元，1×0.75" 开口高频压缩驱动单元； 频率响应：80Hz-20kHz (±3dB)； 连接特性：8欧或70V/100V； 使用功率：40W持续，80W节目，160W峰值； 变压器抽头-70V：30W, 15W, 7.5W, 100V：30W, 15W, 7.5W； 灵敏度 (1W/1m)：87dB SPL (自由空间)； 最大声压级：104dB SPL持续/110dB SPL峰值；	只	2.00	1,180.00	2360.00	中关村论坛视频
170	四通道功率放大器	8欧姆立体声功率：4 × 300W； 4欧姆立体声功率：4 × 550W； 8欧姆桥接功率：2 × 1100W； 频率响应：20Hz-20KHz (±0.5dB), 1W@8Ω； 信噪比：>115dB (20Hz-20KHz A计权)； 通道隔离 (串扰)：≥85dB @1KHz； 总谐波失真：<0.01% (从0.1W至半功率运行)； 互调失真：<0.1% (从0.1W至半功率运行)； 转换速率：50V/μs (8Ω, 输入旁路低通滤波器)；	台	10.00	11,200.00	112000.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
171	数字音频处理器	产品概述: DSP采用ADI SHARC 21489的处理芯片,它基于64位浮点DSP引擎、功能强大的数字音频信号处理平台。本系列产品提供了广泛的数字处理工具,用于音频系统设计、配置和优化。DSP Controller软件可以完全控制和管理整个系列的DSP,以及其所有的处理功能,主要包括:AFC、AEC、ANS、ANC、AutoMixer、AGC、Ducker、PEQ、GEQ、延时、分频、矩阵等功能; 直观的图形操作界面是DSP Controller软件的主要组成部分,可以在单一窗口中快速、便捷的查看所有信号通道。在这种用户友好的环境中,音频系统设计师或安装者能够清楚的查看并调整所有的输入电平、音频DSP处理参数、混音关系以及输出电平; 另有选配版本:前面板可选配显示屏,实时显示设备IP地址、MAC地址、版本号、输入输出电平状态,可选配输入、输出LED状态指示灯,以便于实时查看各通道信号状态(绿灯正常,黄灯临近消波,红灯消波警告/静音,灭灯无信号输入或输出); 产品特点: 处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD; DSP处理能力:400 MIPS,1.6 GFLOPS; 输入灵敏度:17档可调,0至48dB,3dB步进; 模拟输入通道具备幻象供电:+48V/Max 10mA; 具备8个GPIO,可自定义输入输出,1路RS232,1路RS485; 可配置处理软件,每个通道根据需求自由更换处理模块; 最大提供8台设备同时在线操作; 音频连接包括32(16×16)冗余DANTE通道; 输入/输出:具备增益、扩音器、压缩器 (可选5.0)	台	2.00	34,500.00	69000.00	
172	DANTE 音频接口	模拟音频转DANTE信号传输	台	10.00	2,580.00	25800.00	
173	电源时序器	电源通路:10路万用插座(可控8路,长供电2路); 输出继电器触点电流:40A 260VAC; 单路峰值功率/电流:最大4000W/16A; 8路总功率/电流:最大10000W/40A; 开关类型:自复位型按键开关; 开启/关闭延时:每通道顺序/逆序1秒; 外接控制开关接口:RS232,COM接口控制,短路触发外接开关;	台	20.00	1,450.00	29000.00	
174	噪声隔离器	频率范围:±0.5dB,(50Hz ~ 20kHz) 交流阻抗:600Ω:600 Ω 失真:<0.01% @ 1kHz, 0dBu 电感量:约为1.6H 耐压值:500V dc 输入/输出:非平衡	条	15.00	315.00	4725.00	
175	音频系统交换机	16口千兆网络交换机	台	4.00	1,200.00	4800.00	
176	音频系统线缆及接插件	128编话筒线,200支喇叭线,六类非屏蔽网线,音频系统接插件,扬声器安装辅材等	批	1.00	61,600.00	61600.00	
177	音频系统安装及调试费用	包含布线,设备安装及调试	项	1.00	35,000.00	35000.00	
178	吸顶扬声器	音箱类型:全频两分频同轴式吸顶扬声器; 驱动单元:1×4"低频单元,1×0.75"开口高频压缩驱动单元; 频率响应:80Hz~20kHz(±3dB); 连接特性:8欧或70V/100V; 使用功率:40W持续,80W节目,160W峰值; 变压器抽头-70V:30W,15W,7.5W,100V:30W,15W,7.5W; 灵敏度(1W/1m):87dB SPL(自由空间); 最大声压级:104dB SPL持续/110dB SPL峰值;	只	60.00	1,180.00	70800.00	
179	智慧语音导览系统主机	1、采用精准红外定位技术,相邻展区精准识别距离≤2米。 2、话筒与导览主机传输距离≥15米,墙壁、物体阻挡不影响传输,不卡顿,无延时,抗干扰,支持半户外环境使用。 3、支持2支话筒同时使用,互不干扰。只须一键实现导览主机之间的切换。 4、支持线路输入、输出; 5、支持公共广播系统输入 6、支持4只音箱输出,整机功率≥96W 7、具备RS232中控接口,可以控制设备开关机、音量大小,通道选择,高低音等。	台	13.00	10,800.00	140400.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
180	定位器	1. 对接响应时间 $\leq 30\text{ms}$ 2. 默认对接角度 60° ，默认对接距离5米，对接角度和距离可调。 3. 覆盖角度： 360°	只	13.00	1,350.00	17550.00	智慧语音导览系统（按照4组人员同时参观讲解设计）
181	导览话筒，手持	1、一键实现主导览主机的对接，对接响应时间 $<0.5\text{S}$ 。 2、拾音传感器：电容式驻极体音头ECM 3、话筒静置1秒后自动断开红外发射和声音采集，拿起时自动打开红外发射并正常工作。	支	4.00	2,760.00	11040.00	
182	导览话筒，头戴	1、一键实现主导览主机的对接，对接响应时间 $<0.5\text{S}$ 。 2、拾音传感器：电容式驻极体音头ECM 3、话筒静置1秒后自动断开红外发射和声音采集，拿起时自动打开红外发射并正常工作。	支	4.00	2,760.00	11040.00	
183	桌面式双路充电座	1. 标配两个充电位，可根据话筒型号自由组合充电孔位，同时支持桌面放置和嵌入式安装两种方式，同时支持两种不同形状话筒充电（颈挂式、手持式）且两种话筒可以互换充电位充电。 2. 充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电。	个	4.00	750.00	3000.00	
184	系统连接线缆及接插件	128编话筒线，200支喇叭线，75-5同轴线缆，音频系统接插件，扬声器安装辅材等	批	1.00	48,000.00	48000.00	
185	系统安装及调试费用	包含布线，设备安装及调试	项	1.00	35,050.00	35050.00	
186	有源可导阵列音柱扬声器	音箱类型：全频有源可导阵列音柱扬声器，内置8路DSP和功放模块，使用数字控制波束指向技术，垂直方向上可调整精确指向，使听音区域达到最佳覆盖，并可对音束进行不同方式的优化； 驱动单元： $8 \times 4"$ 钹磁全频单元，采用 $1"$ 音圈设计； 频率响应： $100\text{Hz}-20\text{KHz}$ ($\pm 3\text{dB}$)， $80\text{Hz}-20\text{KHz}$ (-10dB)； 内置功放连续功率： $8 \times 50\text{W}$ ； 内置功放峰值功率： $8 \times 100\text{W}$ ； 最大声压级@1m： 120dB SPL连续， 123dB SPL峰值； 覆盖距离：1米-30米；	只	2.00	35,600.00	71200.00	
187	补声扬声器	扬声器类型：6.25"两分频同轴全频扬声器 频率响应： $100\text{Hz}-21\text{kHz}$ ($\pm 3\text{dB}$)； $90\text{Hz}-21\text{kHz}$ (-10dB) 最大输入额定功率： 80W (持续)， 160W (节目)， 25V (RMS)， 51V (瞬时峰值) 灵敏度： 96dB 最大输出声压级： 121dB 标称阻抗： 8Ω 指向角度(锥形)： 110° 驱动单元： $1 \times 6.25"$ 低音单元； $1 \times 0.75"$ 高音单元	只	6.00	6,350.00	38100.00	
188	超低频扬声器	扬声器类型：12"超低音扬声器 频率响应： $40\text{Hz}-210\text{Hz}$ ($\pm 3\text{dB}$)； $35\text{Hz}-250\text{Hz}$ (-10dB) 最大输入额定功率： 400W (持续) 57V (RMS)； 800W (节目) 113V (瞬时峰值) 灵敏度： 99dB 最大输出声压级： 131dB 标称阻抗： 8Ω 指向角度(H $\times$ V)： $360^\circ \times 360^\circ$ 驱动单元： $1 \times 12"$ 超低音单元	只	2.00	9,650.00	19300.00	
189	四通道功率放大器	8欧姆立体声功率： $4 \times 300\text{W}$ ； 4欧姆立体声功率： $4 \times 550\text{W}$ ； 8欧姆桥接功率： $2 \times 1100\text{W}$ ； 频率响应： $20\text{Hz}-20\text{KHz}$ ($\pm 0.5\text{dB}$)， $1\text{W}@8\Omega$ ； 信噪比： $>115\text{dB}$ ($20\text{Hz}-20\text{KHz}$ A计权)； 通道隔离(串扰)： $\geq 85\text{dB}$ @ 1KHz ； 总谐波失真： $<0.01\%$ (从 0.1W 至半功率运行)； 互调失真： $<0.1\%$ (从 0.1W 至半功率运行)； 转换速率： $50\text{V}/\mu\text{s}$ (8Ω ，输入旁路低通滤波器)； 输入阻抗： 20K 欧姆(平衡)； 阻尼系数： >10000 (8Ω ， $20\text{Hz}-200\text{Hz}$)； 输入灵敏度：三档可调， 0.77V ， 1V ， 1.4V 可选择； 采样率转换器： 24Bit @ $44.1\text{kHz}-96\text{kHz}$ ； 延迟： 2.5ms 固定延迟架构；	台	2.00	11,200.00	22400.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
190	数字音频处理器	模拟输入、输出通道数量: 16×16; Dante输入、输出通道数量: 16×16; 处理器: ADI SHARC 21489×2; 采样率: 48K/24bit; 输入增益: 17档可调, 0至48dB, 3dB步进; 幻象电源: +48V/10mA max; 频率响应: 20~20kHz (±0.2dB); 最大输入电平: +24dBu; 最大输出电平: +24dBu; 输入共模抑制@60Hz: 103dB@ +24dBu; 总谐波失真+噪声: <-100dB @17dBu, 0dB增益; 输入动态范围: >115dB (A加权); 输出动态范围: >117dB (A加权);	台	2.00	34,500.00	69000.00	会议室音频系统
191	四通道无线会议话筒	音频范围: UHF600MHz~840MHz; 调制方式: 宽频FM; 可用带宽: 50MHz; 主机工作电压: DC--12V~14V2A; 工作电流: 600mA; 功耗: 5W; 频率响应: 50Hz~20KHz; 接收灵敏度: -105dBm; 音频输出电压: 1V; 邻频干扰抑制: >60dB;	套	3.00	8,700.00	26100.00	
192	双通道无线手持话筒	双通道无线手持话筒, 包含但不限于发射主机、接收机等。	套	1.00	8,700.00	8700.00	
193	天线分配器	1、具有放大功能的UHF天线分配系统,它能够通过将一对天线拆分成给无线接收机来打展无线话筒系统的功能。 2、UHF天线分配系统专业用于大型UHF无线系统。	台	2.00	6,300.00	12600.00	
194	偶极对数天线	增益: 12dB典型 阻抗: 50欧姆典型 指向性: 圆形180° 典型 指向极性: 垂直 (于垂直安装) 连接端子: 固定式直角BNC母座	对	1.00	3,750.00	3750.00	
195	噪声隔离器	频率范围: ±0.5dB, (50Hz ~ 20kHz) 交流阻抗: 600Ω: 600 Ω 失真: <0.01% @ 1kHz, 0dBu 电感量: 约为1.6H 耐压值: 500V dc 输入/输出: 非平衡	条	3.00	350.00	1050.00	
196	音频系统交换机	16口千兆网络交换机	台	1.00	1,200.00	1200.00	
197	录播一体机	视频输入: 5路HDMI, 最高3路4K输入 视频输出: 4路HDMI, 最高2路4K输出 TYPE-C: 双向UVC和UAC各1路音视频输出 音频输入输出: 4路线路输入, 2路线路输出	台	1.00	38,500.00	38500.00	
198	高清摄像球机	图像传感器: 1/2.8" CMOS 2.13MP; 水平视场角: 55.8° (W)~3.2° (T); 镜头: 光学变焦: 5.2~104mm 数字变焦: 16X; 光圈: F1.6(W)~F3.0(T) 水平转动: 水平±175° (转动速度自适应: 0.05°~100°/s); 垂直转动: 垂直+90°~-30° (转动速度自适应: 0.05°~50°/s); 预置位: 256个 (转动速度自适应: 最高150°/S, 遥控器可设置9个), 0~5个速度等级设置;	台	3.00	10,800.00	32400.00	
199	视频会议终端	全金属机架式外壳, 核心部件全面国产化, 4K超高清显示输出, 丰富的音视频输入输出接口, 支持1080p60fps视频编解码。硬件视频会议终端涉及功能许可 (符合国家保密科技测评中心认证标准), 包含: 密级标识、物理接口管控、终端日志上报平台、U-Key身份鉴别等功能。	台	1.00	38,500.00	38500.00	
200	系统线缆及接插件	128编话筒线, 200支喇叭线, 六类非屏蔽网线, 音频系统接插件, 扬声器安装辅材等	批	1.00	70,000.00	70000.00	
201	系统安装及调试费用	包含布线, 设备安装及调试	项	1.00	30,000.00	30000.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
202	中控主机	1、采用高稳定性能的CPU 架构:i.MX ARM Cortex-A7 792MHz。 2、最大可支持8路隔离低压继电器(常开触点)。 3、最大可支持16路可编程串行通讯口RS232对外控制。其中最大可支持8路RS232双向控制。 4、最大可支持4路可编程RS422。最大可支持4路可编程RS485。最大可支持8路可编程IR发送。 5、1路网口、支持TCP-Client、UDP-Client、TCP-Server、UDP-Server、Telnet、Http、SNMP等协议服务,每个协议可以同时进行工作。 6、支持网络控制与组网管理控制;支持android、ios、Windows、鸿蒙等系统控制终端。 7、支持BS和CS架构。 8、支持模拟量比对、模拟量异或、模数转换等。 9、支持本地在线编程,无需安装软件,直接通过Chrome浏览器访问智能网关IP地址。	台	2.00	15,000.00	30000.00	中控系统
203	电脑播控软件	1、播控软件授权不少于40路; 2、支持电脑网络唤醒 3、支持电脑软件关机; 4、支持电脑音量大小、静音控制; 5、支持播放器控制; 6、支持UDP网络控制。	点	10.00	1,200.00	12000.00	
204	串口服务器	TCP转RS232/485	台	110.00	795.00	87450.00	
205	48口千兆交换机	三层48口千兆交换机,4个万兆光口上联,背板带宽:336Gbps/3.36Tbps包转发率:144Mpps/162Mpps	台	3.00	3,200.00	9600.00	
206	平板电脑	存储容量:≥256G; 运行内存:≥8G; 屏幕尺寸:11-11.9英寸;	台	3.00	3,250.00	9750.00	
207	墙面中控屏	10.1寸墙面安装中控屏 含嵌入式支架	台	2.00	6,500.00	13000.00	
208	六类网线	六类非屏蔽电缆、低烟无卤	米	300.00	2.50	750.00	
209	五孔插座	开关插座 远景系列雅白10A五孔二三插墙壁大间距5孔斜五孔插座	个	110.00	32.00	3520.00	
210	系统连接线缆及接插件	六类非屏蔽网线,网络跳线、网络机柜6台、PDU、配线架、理线器、跳线系统接插件,安装辅材等、网络桥架	批	1.00	110,000.00	110000.00	
211	系统安装及调试费用	包含布线,设备安装及调试	项	1.00	45,000.00	45000.00	
212	400万红外半球摄像机	镜头焦距3.6mm 最大光圈F16 图像传感器V2.7*CMOS,4MP 2560(H)*1440(V) 镜头光圈类型:固定光圈 镜头视角水平83.7°;垂直:43° 红外灯补光距离30m 白光灯补光距离20m	台	45.00	435.00	19575.00	安防监控系统
213	24口poe交换机	千兆无管理POE交换机,包转发率38.69Mpps,交换容量52Gbps,24个千兆电口,2个千兆光口,MAC:8K,支持POE+,输出功率247W.	台	2.00	1,500.00	3000.00	
214	NVR	8盘位,64路摄像机接入	套	1.00	5,200.00	5200.00	
215	监控硬盘	8TB视频监控级硬盘	个	8.00	1,350.00	10800.00	
216	系统线缆及接插件	六类非屏蔽网线,控制按钮、系统接插件,监控安装辅材等	批	1.00	13,500.00	13500.00	
217	系统安装及调试费用	包含布线,设备安装及调试	项	1.00	35,000.00	35000.00	
218	会馆预约系统后台 &小程序预约端	1.支持增删查改用户角色,如员工、管理人员等;分配权限涵盖到不同的用户允许操作的功能,用户只允许查看管理人员所分配的信息,实现不同用户细致配置具体可操作的功能; 2.访客人员信息管理:支持管理人员通过后台查看访客人员的基本信息,访客类型等; 3.支持访客通过微信小程序进行预约申请信息,填写信息为:访客姓名、访客手机号、身份证号码、公司名称、车辆信息(选填)、访问时间、访问地点、访问目的等基本信息; 4.访客自助预约后,支持通过微信小程序向管理人员发送审核通知消息,管理人审核处理完后,微信小程序消息通知访客 5.访客可查看预约信息中的二维码凭证,作为访客身份验证的凭证;	项	1.00	26,500.00	26500.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
219	物联IOT控制系统	1、支持对会议室、公共区域照明、电动窗帘设备进行集成管理：实现包括但不限于设备状态控制，并可通过协议对照明设备进行开、关、调光控制； 2、支持情景模式设置：支持后台自定义新增/编辑/取消情景模式管理规则； 3、支持设备状态监测：可以对空间内所有设备进行状态监测、查看是否在线、实时运行状态、分类、位置；可以对选定设备进行远程操控；可以查看选定设备的操作日志：空间、设备名称、操作用户、时间、操作事件及执行结果； 4、支持用户自定义计划任务功能：支持计划任务管理：不少于任务名称、空间设备动作选择关联、开始时间、执行频率；计划任务配置好以后，系统会根据配置好的频率，从开始时间起按照指定的频率执行空间、设备操作；可以按照周期开关系统，定时关闭电动窗帘和照明设备；	项	1.00	16,800.00	16800.00	门禁闸机系统
220	门禁对接模块	对接门禁模块，实现访客通过身份证在预约时间内刷卡认证自主通行门禁，	项	1.00	13,800.00	13800.00	
221	系统服务器	塔式 硬件性能不低于8核心 cpu，32gb内存，512G ssd以上；操作系统window server 新版	台	1.00	9,679.00	9679.00	
222	门禁人脸识别机（支持身份证识别）	7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率600*1024，具有最大人脸框实时提示； 采用200万宽动态摄像头，最远面部识别距离>2m，适应1.2m-2.0m身高范围，支持照片、视频防假，支持远程视频预览； 采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸比对效果不受影响； 设备支持6000/50000人脸库，人脸比对时间≤1s，人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%； 设备可设置自动模式（人脸/刷卡/人证认证方式）、支持人证直通模式（仅人证认证方式）及门禁管控模式（人脸、刷卡、密码（超级密码）及组合认证方式）； 设备支持普通卡/巡更卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型；	台	2.00	1,800.00	3600.00	
223	45° 转交支架	不锈钢支架订制 45度转角	个	2.00	560.00	1120.00	
224	门禁电源	12V5A门禁电专用电源	台	2.00	350.00	700.00	网络设备
225	开门按钮	开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用；	个	4.00	35.00	140.00	
226	系统线缆及接插件	六类非屏蔽网线，控制按钮、系统接插件，门禁安装辅材等	批	1.00	5,600.00	5600.00	
227	系统安装及调试费用	包含布线，设备安装及调试	项	1.00	18,000.00	18000.00	
228	网关	固化8个千兆电口，2个千兆光口，标准1U设备，2G带宽，推荐带机终端400台，支持家宽场景的会话+流量综合负载均衡、内置状态检测防火墙，支持酒店投屏、支持Easy/IPsec/SSL VPN，酒店投屏数200、IPsec VPN服务端支持并发隧道数400、SSL VPN服务端支持并发隧道数100，支持Web认证、本地服务器认证，支持应用流控、支持整网管理应用会话抑制、应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由。	项	1.00	2,150.00	2150.00	
229	AC	固化5个千兆电口，内置AC功能，支持Easy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN，支持PPPoE Server、扫码认证、授权认证，支持儿童上网行为管理、应用流控、应用阻断	项	1.00	850.00	850.00	
230	48口千兆交换机	3层48口千兆交换机，4个万兆光口上联，背板带宽:336Gbps/3.36Tbps 包转发率:144Mpps/162Mpps	台	1.00	3,150.00	3150.00	网络设备
231	48口千兆交换机	3层48口千兆交换机，4个万兆光口上联，背板带宽:336Gbps/3.36Tbps 包转发率:144Mpps/162Mpps	台	2.00	3,150.00	6300.00	
232	POE交换机	16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率250W，交换容量336Gbps，包转发率54Mpps，网管型交换机。	项	2.00	1,800.00	3600.00	

多媒体硬件设备清单计价表

序号	项目名称	规格型号和配置要求	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
233	吸顶AP	Wi-Fi 6 3000M双频2.5G吸顶AP, 推荐接入终端数110台, 适用高密度环境。双LAN口上联, 内置天线, 支持2.4GHz/5GHz双频通信, 支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议, 支持Wi-Fi 6 160M频宽。整机最大接入速率2976Mbps。	台	16.00	835.00	13360.00	
234	系统线缆及接插件	六类非屏蔽网线, 数据配线架, 理线器, 网络跳线, 系统接插件, 安装辅材等	批	1.00	7,680.00	7680.00	
235	系统安装及调试费用	包含布线, 设备安装及调试	项	1.00	19,000.00	19000.00	
236	控制电脑	配置不低于i5 16G 512G固态 4G独显 定制	台	3.00	3,950.00	11850.00	
237	外网路由器	5G移动路由器 SIM卡插卡上网	年	3.00	6,700.00	20100.00	
238	配电系统	包含3台配电柜 (1台100kw、1台30kw、1台20KW配电柜) (分线箱1个30kw 3个20kw 6个10kw)	套	1.00	34,500.00	34500.00	其他
239	设备间座椅	放置电脑显示器等, 根据机房空间配置, 满足使用需求	套	2.00	2,750.00	5500.00	
240	备品备件	同批次模组P1.2 4张切角, P1.5 软模组10张 硬膜组10张, P1.8模组4张, 接收卡15张, 电源15张	项	1.00	13,000.00	13000.00	
241	运输	运输至客户指定地点	项	1.00	45,000.00	45000.00	
242	系统集成		项	1.00	265,000.00	265000.00	
合计						5562746.25	

备注:

