

合同编号：

校园文化设计制作合同

项目名称：[ID38583] 北京市海淀区中关村第三小学教
育集团 0017 地块新建小学校园文化项目

甲方：北京市海淀区中关村第三小学

乙方：北京百利城建筑工程有限公司

签订地点：北京市海淀区万柳中路 9 号

签订时间：2025.04.22

北京市海淀区教育委员会法制信访科 监制

校园文化设计制作合同

甲方：北京市海淀区中关村第三小学

法定代表人：杨刚

地址：北京市海淀区万柳中路9号

联系人：

联系方式：

乙方：北京百利城建筑工程有限公司

法定代表人：杨禄峰

地址：北京市大兴区西红门镇宏业路9号院1号楼11层1113室

联系人：龚东巍

联系方式：13717974989

根据《中华人民共和国民法典》之规定，甲乙双方本着平等互利原则，经友好协商，现就以下合同条款达成一致意见（以下简称“本合同”）：

一、设计制作项目概况：

项目名称：[ID38583]北京市海淀区中关村第三小学教育集团 0017 地块新建小学校园文化项目

设计制作内容：

- 1、根据甲方提供的相关文字素材，设计制作建议，乙方出具设计制作方案。
- 2、根据甲方的要求修改设计制作方案。
- 3、设计稿经甲方签字确认后，乙方在50天之内完成所涉及项目的设计制作及校内施工。

见附件 1：校园文化设计制作明细表

- 4、质量保证期：自甲方验收合格之日起 2 年。

二、合同金额及付款方式

1、合同金额:

1) 总金额(含税): ¥1300016.61元(大写:人民币 壹佰叁拾万零壹拾陆元陆角壹分), 该费用为本合同下乙方提供的设计制作及施工、税费等全部费用(以下简称“合同总价”), 甲方无需支付任何其他费用。

2、付款方式:

1) 本合同生效后30个工作日内, 甲方须向乙方支付本合同总金额的 50%即¥ 650008.30元(大写:人民币 陆拾伍万零捌元叁角)作为预付款。

2) 在乙方完成本合同所有项目后, 经甲方验收合格后, 支付合同总金额的 30%即¥ 390004.98元(大写:人民币 叁拾玖万零肆元玖角捌分); 办理该项目的结算审计, 甲方以审计审定的金额为基准支出余下款项。

3) 乙方应在甲方每次付款日期前_____个工作日内向甲方开具符合国家税务要求及甲方财务报销要求的正式税务发票, 否则甲方有权不按约定期限付款且无需承担任何责任。

4) 乙方单位账户信息如下:

开户行: 中国建设银行股份有限公司大兴支行

账号: 11050184360000002056

开户名称: 北京百利城建筑工程有限公司

5) 乙方已知晓, 如若甲方用以支付合同款的资金来源于有关部门的财政拨款, 因财政拨款到账不及时, 导致甲方未能按约定时间支付相关费用的, 乙方同意付款时间适当顺延。(对未达到合同约定资金比例的支付金额, 按照实际财政资金拨付比例进行支付。)

三、制作产品的验收

乙方应按照甲方要求进行设计, 乙方设计制作完工后应及时通知甲方, 甲方应组织相关人员和乙方一起对设计成果进行验收, 验收合格后双方应在验收单上签字确认。如果验收不合格, 乙方应按照甲方要求及时进行整改, 整改完成后乙方应继续通知甲方验收。

四、甲方权利义务

- 1、根据本合同之规定, 按时向乙方支付合同相关进度款。
- 2、委派一名项目协调人, 负责与乙方就本合同项下与项目相关的事宜进行沟通和联系。
- 3、甲方有权对乙方作出的设计成果提出意见, 有权监督乙方合同履行情况。

4、甲方有权对校园文化安装过程中施工工程质量和施工进度监督，进行竣工验收确认工作。

五、乙方权利义务

1、乙方在规定时间内按合同约定完成设计制作以及校园文化安装工作。

2、乙方应按要求修改、调整设计制作内容。

3、乙方需参加有关施工图纸或者作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交由甲方审定确认；

4、乙方在施工中严格执行安全施工规范、防火规定，按期按质完成施工，保障施工安全。因施工不当导致的人身伤害和财产损失，由乙方负责，甲方不承担任何责任。

5、未经甲方书面同意，不得随意拆改原建筑物主结构及各设备管线；

6、保护好原建筑基础结构的完好，如造成破坏，乙方应负责补救或赔偿；

7、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

8、在质保期内，货物出现质量问题的乙方负责免费维修，无法维修的乙方免费予以换新。

六、违约责任

1、乙方未于本合同或附件约定的期限内完成设计制作及安装施工，每逾期一天，应当支付甲方本合同总金额千分之五的违约金；逾期超过 30 天的，甲方有权解除本合同并有权要求乙方按照合同总金额____%的标准支付违约赔偿金。上述金额不足弥补甲方所受损失的，包括但不限于甲方为维护自身利益支付的律师费、诉讼费、公证费等费用，乙方应当补足。

2、任何一方违反其在本合同中的义务而未能在收到对方书面通知后的 30 日内对其违约行为做出补救，非违约方可以在书面通知违约方后立即解除本合同，违约方应按照合同总金额____%的标准支付违约金。若违约金不能弥补守约方因此遭受的损失，守约方还可以要求违约方就超过违约金的损失进行赔偿。

3、乙方提供的设计成果经甲方验收不合格的，乙方应当按照甲方要求及时返工，且本合同约定完成期限不予顺延。如果第二次验收仍未通过的，甲方可以单方面解除合同，除了要求乙方退回已支付的款项外，还有权要求乙方按照合同总额____%承担违约责任。

4、乙方因违反本合同约定义务需要向甲方支付违约金的，甲方有权自行从设计制作费中扣除。

5、乙方保证设计制作不存在侵犯第三方知识产权的情形，若甲方因使用乙方交付的设计制作产品遭受第三方追索的，由乙方负责与第三方交涉并承担由此给第三方及甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等。同时，甲方有权解除合同。

七、法律的适用及争议的解决

本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。甲、乙双方在履行本合同中出现的争议首先通过友好协商的方式解决。协商不成时，甲乙双方均可向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

八、其他

1、本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章或合同专用章之日起生效。本合同一式【六】份，甲、乙双方各执【三】份，每份具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方可签署补充协议；补充协议与本合同具有相同法律效力。

3、本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为《校园文化设计制作合同》签章页）

甲方：北京市海淀区中关村第三小学

(盖章)



法定代表人或授权代表：

(签字)

日期： 年 月 日

乙方：北京百利城建筑工程有限公司

(盖章)



法定代表人或授权代表：

(签字)

日期： 年 月 日

安全文明施工费明细表

工程名称：北京市海淀区中关村第三小学教育集团0017地块新建小学校园文化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额(元)				含税金额(元)	备注
			实际成本(元)	企业管理费(元)	利润(元)	小计(元)		
1		管理目标等级(达标)对应的《图集》标准内项目措施费	82917.11	4145.86	4353.15	91416.12	99643.56	
1.1		安全施工费	18279.8	913.99	959.69	20153.48	21967.29	
1.2		文明施工费	18397.32	919.87	965.86	20283.05	22108.52	
1.3		环境保护费	16458.9	822.95	864.09	18145.94	19779.07	
1.4		临时设施费	29781.09	1489.05	1503.51	32833.65	35788.68	
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
		合计	82917.11	4145.86	4353.15	91416.12	99643.56	

注：1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值，并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级”对应的《图集》标准内项目措施费中“”填写要求；招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标表中填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 17 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
88	011508004115	向右转弯标牌	1. 底层10mm 亚克力激光切割, 喷砂饰面工艺; 2. 面层部分: 5mm 亚克力激光雕刻, 喷砂饰面工艺, 文字丝网印; 3. 规格: 350mm*490mm	套	2	475.56	951.12		60.3
89	011508004116	车库入口指示	1、方钢龙骨预埋 2、铁艺烤漆外饰面 3、丝网印画面 4、规格: 650mm*2000mm*80mm	套	1	4578.52	4578.52		160.8
90	011508004117	车库出口指示	1、方钢龙骨预埋 2、铁艺烤漆外饰面 3、丝网印画面 4、规格: 650mm*2000mm*80mm	套	1	4578.52	4578.52		160.8
91	011508004118	机动车停放位标识	1. 底层10mm 亚克力激光切割, 喷砂饰面工艺; 2. 面层部分: 5mm 亚克力激光雕刻, 喷砂饰面工艺, 文字丝网印; 3. 规格: 350mm*490mm	套	4	640.94	2563.76		120.6
		分部小计					34412.42		1169.82
		景观雕塑					190866.11		4361.7
92	011508004128	雕塑造型	1、创意泥塑小稿, 玻璃钢模型翻制 2、工艺: 泥塑、套圈放大, 比例图、纸、木板、骨架搭建 3、材质: 304不锈钢板, 厚度3mm 4、工艺: 雕塑锻造, 焊接打磨、氩弧焊接、砂轮打磨, 表面处理 5、规格: h: 4000mm	组	1	178143.75	178143.75		3618
本页小计							190815.67		4120.5

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京市海淀区中关村第三小学教育集团0017地块新建小学校园文化项目

第 1 页 共 2 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额(元)				含税金额(元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费			18279.8	913.99	959.69	20153.48	21967.29	
1.1.1	安全鞋		18279.8*100%	18279.8	913.99	959.69	20153.48	21967.29	
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施：加强防护装备、消毒物资...								常态化疫情防控措施
1.1.4								
1.2	文明施工费			18397.32	919.87	965.86	20283.05	22108.52	
1.2.1	安全警示标志牌		18397.32*100%	18397.32	919.87	965.86	20283.05	22108.52	
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施：按照列项								常态化疫情防控措施
1.2.4								
1.3	环境保护费			16458.9	822.95	864.09	18145.94	19779.07	
1.3.1	现场临时绿化费用		16458.9*100%	16458.9	822.95	864.09	18145.94	19779.07	
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施：按照列项								常态化疫情防控措施
1.3.4								
1.4	临时设施费			29781.09	1489.05	1563.51	32833.65	35788.68	
1.4.1	一次性使用临建		29781.09*100%	29781.09	1489.05	1563.51	32833.65	35788.68	
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京市海淀区中关村第三小学教育集团0017地块新建小学校园文化项目

第 2 页 共 2 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额(元)				含税金额(元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.4.3	常态化疫情防控措施：突发疫情隔离区...								常态化疫情防控措施
1.4.4								
2.1	管理目标等级对应的《规程》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费			1	0.05	0.05	1.1	1.2	
1.1	现场管理费		1*100%	1	0.05	0.05	1.1	1.2	
2	施工垃圾场外运输和消纳费			3842.67	192.13	201.74	4236.54	4617.83	
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费		$(BF+BF*JSCS_BGP+JSCS_JMF)*1.18$	3842.67	192.13	201.74	4236.54	4617.83	
3	脚手架工程费								
3.1									

注：计算明细可另附表说明。

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：校园文化项目

第 2 页 共 2 页

合 计	1097022.03		62645.37
-----	------------	--	----------

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 1 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		地下文化指示					67599.34		4110.45
1	011508004001	文化功能空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：520mm*1500mm	套	1	2779.24	2779.24		160.8
2	011508004002	设备空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：350mm*175mm	套	47	365.9	17197.3		1133.64
3	011508004003	楼层指示	1、底层10mm亚克力激光切割，喷砂饰面工艺； 2、面层部分：5mm亚克力激光雕刻，喷砂饰面工艺，文字丝网印； 3、规格：300mm*300mm	套	9	171.02	1539.18		90.45
4	011508004004	方向引导指示	1、造型：1mm铝板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺； 2、文字丝网印 3、吊杆安装 4、双面 5、规格：1800mm*300mm*50mm	套	6	2858.94	17153.64		1013.04
本页小计							38669.36		2397.93

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 2 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	011508004005	卫生间指示	1、8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺 2、规格：120mm*400mm	套	3	171.92	515.76		36.18
6	011508004006	疏散指引	1、5mm亚克力激光雕刻、背面UV工艺 2、规格：420mm*297mm	套	48	308.24	14795.52		771.84
7	011508004007	导向牌指示	1、8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺 2、规格：500mm*1800mm	套	4	2505.11	10020.44		627.12
8	011508004008	指示性装饰带	1、亚克力磨砂膜UV 2、规格：1500mm*100mm	套	30	74.39	2231.7		180.9
9	011508004009	房间指示	1、5mm亚克力激光雕刻、背面UV工艺 2、规格：110mm*60mm	套	48	28.47	1366.56		96.48
		分部小计					67599.34		4110.45
		首层文化指示					69155.9		4179.81
10	011508004069	班级牌指示	1、底层10mm克尔亚克力激光切割，喷砂饰面工艺； 2、面层部分：5mm亚克力激光雕刻，喷砂饰面工艺，文字丝网印； 3、规格：125*400mm	套	3	311.78	935.34		75.39
11	011508004070	文化功能空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理； 3、规格：520mm*1500mm	套	6	2779.24	16675.44		964.8
本页小计							46540.76		2752.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 3 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	011508004071	教职员工空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：350mm*175mm	套	3	365.9	1097.7		72.36
13	011508004072	设备空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：350mm*175mm	套	20	365.9	7318		482.4
14	011508004073	饮水处指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：350mm*175mm	套	2	360.58	721.16		44.22
15	011508004074	楼层指示	1、底层10mm克尔亚克力激光切割，喷砂饰面工艺； 2、面层部分：5mm亚克力激光雕刻，喷砂饰面工艺，文字丝网印； 3、规格：300mm*300mm	套	8	171.02	1368.16		80.4
本页小计							10505.02		679.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 4 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	011508004075	方向引导指示	1、造型：1mm铝板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺； 2、文字丝网印 3、吊杆安装 4、双面 5、规格：1800mm*300mm*50mm	套	6	2858.94	17153.64		1013.04
17	011508004077	卫生间指示	1、8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺 2、规格：120mm*400mm	套	5	171.92	859.6		60.3
18	011508004078	疏散指引	1、5mm亚克力激光雕刻、背面UV工艺 2、规格：420mm*297mm	套	32	308.24	9863.68		514.56
19	011508004079	导向牌指示	1、8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺 2、规格：500mm*1800mm	套	4	2505.11	10020.44		627.12
20	011508004080	指示性装饰带	1、亚克力磨砂膜UV 2、规格：1500mm*100mm	套	30	74.39	2231.7		180.9
21	011508004081	房间指示	1、5mm亚克力激光雕刻、背面UV工艺 2、规格：110mm*60mm	套	32	28.47	911.04		64.32
		分部小计					69155.9		4179.81
		二层文化指示					74487.24		4501.43
22	011508004041	班级牌指示	1. 底层10mm克尔亚激光切割，喷砂饰面工艺； 2. 面层部分：5mm亚克力激光雕刻，喷砂饰面工艺，文字丝网印；	套	7	311.78	2182.46		175.91
本页小计							43222.56		2636.15

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 5 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
23	011508004042	文化功能空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理； 3、规格：520mm*1500mm	套	8	2779.24	22233.92		1286.4	
24	011508004043	教职员工空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理； 3、规格：350mm*175mm	套	2	365.9	731.8		48.24	
25	011508004044	设备空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理； 3、规格：350mm*175mm	套	17	365.9	6220.3		410.04	
本页小计								29186.02		1744.68

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 6 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	011508004054	饮水处指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：350mm*175mm	套	2	360.58	721.16		44.22
27	011508004046	楼层指示	1、底层10mm克尔亚克力激光切割，喷砂饰面工艺； 2、面层部分：5mm亚克力激光雕刻，喷砂饰面工艺，文字丝网印； 3、规格：300mm*300mm	套	4	171.02	684.08		40.2
28	011508004047	方向引导指示	1、造型：1mm铝板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺； 2、文字丝网印 3、吊杆安装 4、双面 5、规格：1800mm*300mm*50mm	套	6	2858.94	17153.64		1013.04
29	011508004049	卫生间指示	1、8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺 2、规格：120mm*400mm	套	5	171.92	859.6		60.3
30	011508004050	疏散指引	1、5mm亚克力激光雕刻、背面UV工艺 2、规格：420mm*297mm	套	34	308.24	10480.16		546.72
31	011508004051	导向牌指示	1、8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺 2、规格：500mm*1800mm	套	4	2505.11	10020.44		627.12
本页小计							39919.08		2331.6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 7 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
32	011508004052	指示性装饰带	1、亚克力磨砂膜 UV 2、规格：1500mm*100mm	套	30	74.39	2231.7		180.9	
33	011508004053	房间指示	1、5mm亚克力激光雕刻、背面UV工艺 2、规格：110mm*60mm	套	34	28.47	967.98		68.34	
		分部小计					74487.24		4501.43	
		三层文化指示					74792.75		4511.48	
34	011508004055	班级牌指示	1、底层10mm克尔亚激光切割，喷砂饰面工艺； 2、面层部分：5mm亚克力激光雕刻，喷砂饰面工艺，文字丝网印； 3、规格：125*400mm	套	7	311.78	2182.46		175.91	
35	011508004056	文化功能空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理； 3、规格：520mm*1500mm	套	9	2779.24	25013.16		1447.2	
36	011508004057	教职员工空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理； 3、规格：350mm*175mm	套	3	365.9	1097.7		72.36	
本页小计								31493		1944.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 8 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
37	011508004058	设备空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：350mm*175mm	套	12	365.9	4390.8		289.44	
38	011508004068	饮水处指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：350mm*175mm	套	2	360.58	721.16		44.22	
39	011508004059	楼层指示	1、底层10mm克尔亚激光切割，喷砂饰面工艺； 2、面层部分：5mm亚克力激光雕刻，喷砂饰面工艺，文字丝网印； 3、规格：300mm*300mm	套	4	171.02	684.08		40.2	
40	011508004060	方向引导指示	1、造型：1mm铝板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺； 2、文字丝网印 3、吊杆安装 4、双面 5、规格：1800mm*300mm*50mm	套	6	2858.94	17153.64		1013.04	
本页小计								22949.68		1386.9

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 9 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
41	011508004062	卫生间指示	1、8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺 2、规格：120mm*400mm	套	5	171.92	859.6		60.3
42	011508004063	疏散指引	1、5mm亚克力激光雕刻、背面UV工艺 2、规格：420mm*297mm	套	31	308.24	9555.44		498.48
43	011508004064	导向牌指示	1、8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺 2、规格：500mm*1800mm	套	4	2505.11	10020.44		627.12
44	011508004065	指示性装饰带	1、亚克力磨砂膜UV 2、规格：1500mm*100mm	套	30	74.39	2231.7		180.9
45	011508004067	房间指示	1、5mm亚克力激光雕刻、背面UV工艺 2、规格：110mm*60mm	套	31	28.47	882.57		62.31
		分部小计					74792.75		4511.48
		四层文化指示					66723		4040.12
46	011508004038	班级牌指示	1. 底层10mm克尔亚激光切割，喷砂饰面工艺； 2. 面层部分：5mm亚克力激光雕刻，喷砂饰面工艺，文字丝网印； 3. 规格：125*400mm	套	4	311.78	1247.12		100.52
47	011508004026	文化功能空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理； 3、规格：520mm*1500mm	套	8	2779.24	22233.92		1286.4
本页小计							47030.79		2816.03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 10 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
48	011508004027	教职员工作空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：350mm*175mm	套	3	365.9	1097.7		72.36
49	011508004028	设备空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：350mm*175mm	套	13	365.9	4756.7		313.56
50	011508004039	饮水处指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：350mm*175mm	套	2	360.58	721.16		44.22
51	011508004030	楼层指示	1、底层10mm克尔亚克力激光切割，喷砂饰面工艺； 2、面层部分：5mm亚克力激光雕刻，喷砂饰面工艺，文字丝网印； 3、规格：300mm*300mm	套	4	171.02	684.08		40.2
本页小计							7259.64		470.34

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校園文化项目

第 11 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金額 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
52	011508004031	方向引导指示	1、造型：1mm铝板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺； 2、文字丝网印 3、吊杆安装 4、双面 5、规格：1800mm*300mm*50mm	套	6	2858.94	17153.64		1013.04
53	011508004040	卫生间指示	1、8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺 2、规格：120mm*400mm	套	3	171.92	515.76		36.18
54	011508004033	疏散指引	1、5mm亚克力激光雕刻、背面UV工艺 2、规格：420mm*297mm	套	18	308.24	5548.32		289.44
55	011508004034	导向牌指示	1、8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺 2、规格：500mm*1800mm	套	4	2505.11	10020.44		627.12
56	011508004035	指示性装饰带	1、亚克力磨砂膜UV 2、规格：1500mm*100mm	套	30	74.39	2231.7		180.9
57	011508004036	房间指示	1、5mm亚克力激光雕刻、背面UV工艺 2、规格：110mm*60mm	套	18	28.47	512.46		36.18
		分部小计					66723		4040.12
		五层文化指示					27750.7		1686.39
58	011508004132	文化功能空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理； 3、规格：520mm*1500mm	套	1	2779.24	2779.24		160.8
本页小计							38761.56		2343.66

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 12 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
59	011508004133	教职员工作空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：350mm*175mm	套	5	365.9	1829.5		120.6
60	011508004134	设备空间指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：350mm*175mm	套	12	365.9	4390.8		289.44
61	011508004135	饮水处指示	1、底板造型：20mm金属板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺、转印； 2、面层造型：8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺、文字丝网印、底纹UV处理 3、规格：350mm*175mm	套	1	360.58	360.58		22.11
62	011508004136	楼层指示	1、底层10mm克尔亚激光切割，喷砂饰面工艺； 2、面层部分：5mm亚克力激光雕刻，喷砂饰面工艺，文字丝网印； 3、规格：300mm*300mm	套	2	171.02	342.04		20.1
本页小计							6922.92		452.25

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 13 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
63	011508004137	方向引导指示	1、造型：1mm铝板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺； 2、文字丝网印 3、吊杆安装 4、双面 5、规格：1800mm*300mm*50mm	套	2	2858.94	5717.88		337.68
64	011508004138	卫生间指示	1、8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺 2、规格：120mm*400mm	套	3	171.92	515.76		36.18
65	011508004139	疏散指引	1、5mm亚克力激光雕刻、背面UV工艺 2、规格：420mm*297mm	套	18	308.24	5548.32		289.44
66	011508004140	导向牌指示	1、8mm亚克力激光雕刻、喷砂饰面工艺 2、规格：500mm*1800mm	套	2	2505.11	5010.22		313.56
67	011508004141	指示性装饰带	1、亚克力磨砂膜UV 2、规格：1500mm*100mm	套	10	74.39	743.9		60.3
68	011508004142	房间指示	1、5mm亚克力激光雕刻、背面UV工艺 2、规格：110mm*60mm	套	18	28.47	512.46		36.18
		分部小计					27750.7		1686.39
		校园标识牌					460181.37		32555.97
69	011508004090	校园总分图	1、方钢龙骨预埋 2、铁艺烤漆外饰面 3、丝网印布局图 4、规格：2420mm*1320mm*70mm	套	1	1178.22	1178.22		60.3
本页小计							19226.76		1133.64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 14 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
70	011508004130	立地式道路指示牌	1、方钢龙骨预埋 2、铁艺烤漆外饰面 3、丝网印画面 4、规格：650mm*2000mm*80mm	套	10	3693.8	36938		1206	
71	011508004095	放学等候牌	1、10mm亚克力激光切割，uv画面 2、规格：400mm*440mm	套	18	287.62	5177.16		434.16	
72	011508004096	立式宣传栏11套	1、橱窗箱体：铁艺烤漆箱体+液压开启+钢化玻璃+五金件 橱窗造型结构：方钢龙骨+铁艺氟碳漆饰面（厚度12厘米） 橱窗上的字：铁艺烤漆字（厚度1.5厘米） 2、规格：5000mm*2800mm*40mm	m ²	154	1951.19	300483.26		26620.44	
73	011508004097	宣传栏 11套	1、橱窗箱体：铁艺烤漆箱体+液压开启+钢化玻璃+五金件 橱窗造型结构：方钢龙骨+铁艺氟碳漆饰面（厚度12厘米） 橱窗上的字：铁艺烤漆字（厚度1.5厘米） 2、规格：2800mm*1300mm*80mm	m ²	40	1238.03	49521.2		3216	
74	011508004098	校园主入标识	1、拉丝不锈钢字 异型激光切割，折边焊接40mm 2、规格：5000mm*800mm*40mm	套	1	23984.99	23984.99		442.2	
本页小计								416104.61		31918.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 15 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
75	011508004100	校园次入标识	1、拉丝不锈钢字 异型激光切割,折边 焊接40mm 2、校徽、校名丝网 印 3、规格:5000mm* 800mm*40mm	套	1	2219.51	2219.51		100.5	
76	011508004102	楼体文化标识	1、拉丝不锈钢字 异型激光切割,折边 焊接40mm 2、校徽、校名丝网 印 3、规格:5000mm* 5000mm	套	1	40679.03	40679.03		476.37	
		分部小计					460181.37		32555.97	
		提示标识牌					31053.2		1528.2	
77	011508004103	节约用水	1、10mm激光雕刻 、UV画面 2、规格:350mm*1 75mm	套	20	174.32	3486.4		201	
78	011508004104	上下楼梯靠右 行	1、定制3M贴;画面 高清喷绘 2、规格:1500mm* 100mm	套	40	117.29	4691.6		281.6	
79	011508004105	小心台阶	1、定制3M贴;画面 高清喷绘 2、规格:1500mm* 100mm	套	40	117.29	4691.6		281.6	
80	011508004106	小心玻璃	1、定制3M贴;画面 高清喷绘 2、规格:1500mm* 100mm	套	40	117.29	4691.6		281.6	
81	011508004107	爱护花草	1、底层10mm克尔 亚激光切割,喷砂 饰面工艺; 2、面层部分:5mm 亚克力激光雕刻, 喷砂饰面工艺,文 字丝网印; 3、金属方管固定 4、规格:350mm*3 00mm	套	20	166.8	3336		160.8	
82	011508004108	请勿大声喧哗	1、10mm激光雕刻 、UV画面 2、规格:350mm*3 00mm	套	20	253.9	5078		160.8	
本页小计								68873.74		1944.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园文化项目

第 16 页 共 18 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
83	011508004109	请勿乱扔垃圾	1、10mm激光雕刻、UV画面 2、规格：350mm*300mm	套	20	253.9	5078		160.8
		分部小计					31053.2		1528.2
		车库标识牌					34412.42		1169.82
84	011508004110	注意车辆	1、方钢龙骨预埋 2、铁艺烤漆外饰面 3、丝网印画面 4、规格：650mm*2000mm*80mm	套	2	4617.62	9235.24		333.66
85	011508004111	位置总引导	1. 底层10mm亚克力激光切割，喷砂饰面工艺； 2. 面层部分：5mm亚克力激光雕刻，喷砂饰面工艺，文字丝网印； 3、规格：520mm*1800mm	套	2	2818.04	5636.08		112.56
86	011508004112	车库方向导向	1、造型：1mm铝板激光切割、四周折弯焊接、腻子打磨处理、烤漆饰面做喷砂工艺； 2、文字丝网印 3、吊杆安装 4、双面 5、规格：1800mm*300mm*50mm	套	2	2959.03	5918.06		160.8
87	011508004114	向左转弯标牌	1. 底层10mm亚克力激光切割，喷砂饰面工艺； 2. 面层部分：5mm亚克力激光雕刻，喷砂饰面工艺，文字丝网印； 3、规格：350mm*490mm	套	2	475.56	951.12		60.3
本页小计							26818.5		828.12