

城北街道御路园北区综合提升项目(2024年疏整促)工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____年 月 日

复核时间: _____年 月 日

安全文明施工费明细表

工程名称：城北街道御路园北区综合提升项目(2024年疏整促)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1	安全施工费						
	1.2	文明施工费						
	1.3	环境保护费						
	1.4	临时设施费						
	其中	常态化疫情防控措施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
合计		合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		机动车道路路面							
1	04020300600 1	原水泥混凝土路白改黑	1. 3.5cm细粒式密级配AC-13型沥青砼 2. 乳化沥青粘层油 3. 4cm中粒式密级配AC-16型沥青砼 4. 乳化沥青粘层油 5. 混凝土铣刨拉毛8CM（清理接缝，灌热沥青填缝料） 6. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	6761.23				
2	04100100100 1	拆除路面	1. 材质：水泥路面及基层 2. 厚度：42.5cm 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	2375				
3	01010300200 1	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料（道碴） 2. 运距：自行考虑 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m3	1009.38				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	04020300600 2	沥青混凝土	1. 3.5cm细粒式密级配AC-13型沥青砼 2. 乳化沥青粘层油 3. 4cm中粒式密级配AC-16型沥青砼 4. 乳化沥青粘层油 5. 150厚C20素砼垫层, 夯实系数大于93% 6. 200厚级配碎石垫层, 夯实系数大于93% 7. 回填土夯实, 夯实系数大于93% 8. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	m2	2375				
		分部小计							
		活动空间							
5	04100100100 2	拆除地砖路面	1. 材质: 地砖路面及基层 2. 厚度: 34.3cm 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	m2	309				
6	01010300200 2	余方弃置	1. 废弃料品种: 旧路材料(道碴) 2. 运距: 自行考虑 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	m3	105.99				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	050201001001	活动空间面层	1. 13厚EPDM现浇地坪（聚氨酯面层+彩色面层颗粒） 2. 30厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 150厚C20素混凝土 4. 200厚级配碎石垫层 5. 回填土夯实（夯实系数>93%） 6. 600*150*150 C25预制混凝土道牙 7. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	309				
		分部小计							
		机动车停车场							
8	041001001003	拆除嵌草砖路面	1. 材质:嵌草砖路面及基层 2. 厚度:41cm 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	2800				
9	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:自行考虑 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m3	1148				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	04020300800 1	机动车停车场	1. 50厚透水砖 2. 30厚1：3干性水泥砂浆 3. 150厚C20素砼垫层 4. 200厚级配碎石垫层 5. 回填土夯实（夯实系数>93%） 6. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	2800				
		分部小计							
		非机动车停车场							
11	04100100100 4	拆除透水砖路面	1. 材质：透水砖路面及基层 2. 厚度：33cm 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	500				
12	01010300200 4	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料（道碴） 2. 运距：自行考虑 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m3	165				
13	04020300800 2	非机动车停车场	1. 50厚透水砖 2. 30厚1：3干性水泥砂浆 3. 100厚C20素砼垫层 4. 150厚级配碎石垫层 5. 回填土夯实（夯实系数>93%） 6. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	500				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		散水							
14	01160200100 1	散水拆除	1. 拆除散水 2. 厚度100mm 3. 未尽事宜详见 招标图纸、招标 文件，并满足施 工及验收规范相 关要求	m3	67.6				
15	01010300200 5	余方弃置	1. 废弃料品种：旧 路材料（道碴） 2. 运距：自行考虑 3. 未尽事宜详见 招标图纸、招标 文件，并满足施 工及验收规范相 关要求	m3	67.6				
16	01050700100 1	散水、坡道	1. 100厚C20素砼 垫层 2. 150厚级配碎石 垫层 3. 回填土夯实（ 夯实系数>93%） 4. 费用：包含采购 、运输、浇筑及 养护、模板等全 部费用 5. 未尽事宜详见 招标图纸、招标 文件，并满足施 工及验收规范相 关要求	m2	1200				
		分部小计							
		入户铺装							
17	04100100100 5	拆除透水砖路 面	1. 材质：透水砖路 面及基层 2. 厚度：33cm 3. 未尽事宜详见 招标图纸、招标 文件，并满足施 工及验收规范相 关要求	m2	1200				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	01010300200 6	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道渣) 2. 运距:自行考虑 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件,并满足施工及验收规范相关要求	m3	396				
19	04020300800 3	入户铺装	1. 50厚透水砖 2. 30厚1:3干性水泥砂浆 3. 100厚C20素砼垫层 4. 150厚级配碎石垫层 5. 回填土夯实(夯实系数>93%) 6. 600*150*150 C25预制混凝土道牙 7. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件,并满足施工及验收规范相关要求	m2	1200				
		分部小计							
		晾衣步道							
20	04100100100 6	拆除透水砖路面	1. 材质:透水砖路面及基层 2. 厚度:33cm 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件,并满足施工及验收规范相关要求	m2	450				
21	01010300200 7	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道渣) 2. 运距:自行考虑 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件,并满足施工及验收规范相关要求	m3	148.5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装改造工程

第 7 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	04020300800 4	晾衣步道	1. 50厚透水砖 2. 30厚1:3干性水泥砂浆 3. 100厚C20素砼垫层 4. 150厚级配碎石垫层 5. 回填土夯实（夯实系数>93%） 6. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	450				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		土方								
1	04010100200 1	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m 以内 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m3	2604.54					
2	04010300100 1	回填中砂	1. 填方材料品种：中砂 2. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m3	2226.9					
3	01010300200 8	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：自行考虑 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m3	2604.54					
4	01050100100 1	C25混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 模板 4. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m3	411.4					
		分部小计								
		雨水								
5	04050100100 1	混凝土管DN600	1. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层200mm厚 2. 钢筋混凝土二级管 3. 规格：DN600 4. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m	262.79					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	040501001002	混凝土管DN500	1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层200mm厚 2. 钢筋混凝土二级管 3. 规格:DN500 4. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	m	120				
7	040501001003	混凝土管DN400	1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层200mm厚 2. 钢筋混凝土二级管 3. 规格:DN400 4. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	m	864.73				
8	040504002001	井盖更换	1. 现状雨水检查井井盖换新Φ1000 2. 井盖更换: 成品球墨铸铁井盖(含防坠网) 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	座	55				
		分部小计							
		污水							
9	040501001004	混凝土管DN300	1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层200mm厚 2. 钢筋混凝土二级管 3. 规格:DN300 4. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	m	879.77				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	040501001005	混凝土管DN400	1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层200mm厚 2. 钢筋混凝土二级管 3. 规格:DN400 4. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	m	210.44				
11	040504002002	井盖更换	1. 现状雨水检查井井盖换新Φ1000 2. 井盖更换: 成品球墨铸铁井盖(含防坠网) 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	座	190				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建修复工程

第 1 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		围墙改造							
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙、柱 2. 抹灰层种类:水泥砂浆 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件,并满足施工及验收规范相关要求	m2	370.21				
2	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:自行考虑 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件,并满足施工及验收规范相关要求	m3	11.11				
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆抹灰 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件,并满足施工及验收规范相关要求	m2	370.21				
4	011406001001	墙面真石漆	1. 内外表面喷米黄色真岩石漆 2. 增加墙柱分缝 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件,并满足施工及验收规范相关要求	m2	370.21				
5	010512001001	柱混凝土压顶	1. C25预制混凝土盖板,内配筋%%1308@150单层双向 2. d12, l=150, 钢销固定 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件,并满足施工及验收规范相关要求	m3	1.29				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建修复工程

第 2 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	011405001001	金属面油漆	围墙栏杆 1. 清理原有油漆 2. 新做黑色氟碳漆 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	253.47				
		分部小计							
		非机动车棚换新							
7	05B001	非机动车棚	1. 挖基坑土方 2. C15混凝土基础垫层 3. C25混凝土基础 4. 混凝土费用: 包含采购、运输、浇筑及养护、模板等全部费用 5. 钢筋制作、安装 6. 膜布: pvdf白色1100g, 行条: 100*100*3厚, 镀锌钢立柱, 换新车棚长12M, 宽2.6M, 高2.8M, 为成品采购 7. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	组	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建修复工程

第 3 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	01140500100 2	原车棚刷漆	1. 清理原漆面 2. 现状主梁支撑底层白色防锈漆粉刷，面层除锈后，每组支撑白色防锈漆粉刷两遍总计约0.8平方米 3. 现状支撑底层蓝色防锈漆粉刷，面层除锈后，每组支撑蓝色防锈漆粉刷两遍总计约0.5平方米 4. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	13				
		分部小计							
		花池挡墙							
9	01010100300 1	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m 以内 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m3	104.66				
10	01010300100 1	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	55.1				
11	01010300201 2	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：自行考虑 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m3	49.56				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建修复工程

第 4 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	01050100100 2	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 费用: 包含采购、运输、浇筑及养护、模板等全部费用 4. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	m3	8.16				
13	01040400100 1	垫层	1. 150厚砂渣石, 夯实系数≥93% 2. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	m3	17.64				
14	01040100100 1	砖基础	1. 砖基础 2. MU10非黏土砖M 7.5水泥砂浆砌筑 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	m3	23.76				
15	01040100300 1	实心砖墙	1. 砖挡土墙 2. MU10非黏土砖M 7.5水泥砂浆砌筑 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	m3	11.23				
16	01050500300 1	混凝土盖板	1. 60厚加筋混凝土盖板, %%1308两根, %%1305箍筋@200 2. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件, 并满足施工及验收规范相关要求	m3	2.16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建修复工程

第 5 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	01120100100 2	墙面一般抹灰	1. 20厚1: 3水泥砂浆层（内渗5%防水粉） 2. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	46.8				
18	01140600100 2	墙面真石漆	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆层 2. 表面喷米黄色真岩石漆 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	46.8				
		分部小计							
		晾衣架							
19	01010100400 1	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.75 m 3. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m3	126.56				
20	01010300100 2	回填方	1. 密实度要求：满足设计及施工验收规范要求 2. 填方材料品种：土 3. 填方粒径要求：满足设计及施工验收规范要求 4. 填方来源、运距：施工方根据现场情况自主考虑 5. 其他：未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范相关要求	m3	76.02				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建修复工程

第 6 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
21	01010300201 1	余方弃置	1. 废弃料品种:余土、渣土及其他不适材料 2. 运距:根据现场情况自主考虑 3. 费用:包含清运及消纳等所有费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范相关要求	m3	50.54				
22	01050100100 3	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 费用:包含采购、运输、浇筑及养护、模板等全部费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范相关要求	m3	16.88				
23	01050100300 1	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 费用:包含采购、运输、浇筑及养护、模板等全部费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、满足施工及验收规范相关要求	m3	33.66				
24	04090100100 1	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300,HRB400 2. 钢筋规格:Φ12mm 3. 钢筋制作及安装 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件并满足施工及验收规范相关要求	t	1.717				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种植工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		整个项目								
1	05010200100 1	栽植白蜡	1. 胸（地）径10-12cm，高度4.5-5m，冠幅350-400cm，分枝2.4-2.6 全冠蓬冠丰满，树干挺拔，无斑秃枯死，无秃腿，无偏冠，主干无折枝 2. 水源及浇水方式：投标单位结合现场情况综合考虑 3. 投标人自行考虑越冬越夏遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 4. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	株	25					
2	05010200100 2	栽植山楂	1. 胸（地）径9-10cm，高度2-2.5m，冠幅250-300cm，分枝0.5-0.6 全冠蓬冠丰满，树干挺拔，无斑秃枯死，无秃腿，无偏冠，主干无折枝 2. 水源及浇水方式：投标单位结合现场情况综合考虑 3. 投标人自行考虑越冬越夏遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 4. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	株	16					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种植工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	05010200100 3	栽植碧桃	1. 胸（地）径9-10cm，高度2-2.5m，冠幅250-300cm，分枝0.5-0.6全冠蓬冠丰满，树干挺拔，无斑秃枯死，无秃腿，无偏冠，主干无折枝 2. 水源及浇水方式：投标单位结合现场情况综合考虑 3. 投标人自行考虑越冬越夏遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 4. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	株	12				
4	05010200100 4	种植草坪	1. 种植草坪 2. 水源及浇水方式：投标单位结合现场情况综合考虑 3. 投标人自行考虑越冬越夏遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 4. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	13912				
		分部小计							
		措施项目							
5	1	绿化养护		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品家具

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		景观垃圾桶							
1	05030701700 1	景观垃圾桶	1. 景观垃圾桶 2. 成品外购 3. 未尽事宜详见 招标图纸、招标 文件，并满足施 工及验收规范相 关要求	组	1				
		分部小计							
		定制垃圾分类 台							
2	05B002	定制垃圾分类 台	定制垃圾分类台 1. 颜色:按照城市 标准四分类 2. 规格:280*80*2 20CM 3. 材质:成品外购 4. 未尽事宜详见 招标图纸、招标 文件，并满足施 工及验收规范相 关要求	组	2				
		分部小计							
		定制成品座椅							
3	05B003	定制成品座椅	定制成品座椅 1. 名称: 成品座 椅 2. 规格:长宽高15 0x60x45cm 3. 未尽事宜详见 招标图纸、招标 文件，并满足施 工及验收规范相 关要求	组	4				
		分部小计							
		成品健身设施							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品家具

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	05B004	成品健身设施	1. 成品健身设施：包含双人椭圆机1个、肩关节康复器1个、三人扭腰器1个、双人漫步机1个、自重式坐推训练器 2. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	组	6				
		分部小计							
		成品游乐设施							
5	05B005	成品游乐设施	1. 成品游乐设施包含成品摇摇乐1个、成品跷跷板1个 2. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	组	4				
		分部小计							
		成品组合游乐设施							
6	05B006	成品组合游乐设施	1. 成品组合游乐设施 2. 未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	组	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									