

合同协议书

北京市交通委员会门头沟公路分局（以下简称“发包人”）为实施 门头沟区2025年乡村公路专业化养护工程，已接受 北京鑫实路桥建设有限公司，（以下简称“承包人”）对该项目报价的日常养护的承包。发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 承包人承包的作业内容如下：本次包含门头沟区乡村公路 187 条，总里程共 407.342 公里，其中桥梁 46 座。对门头沟区管养范围内的乡村公路进行日常养护、专项工程实施等。

2. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- (1) 本合同协议书
- (2) 安全生产合同
- (3) 廉政合同
- (4) 工程量清单
- (5) 项目专用合同条款
- (6) 通用合同条款
- (7) 项目经理委任书
- (8) 北京市乡村公路养护年度消耗量计算标准及编制办法 BJJT/Z 109-2014
- (9) 乡村公路养护技术要求《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)
- (10) 其它合同文件

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 总价为人民币(大写) 壹佰伍拾万零柒仟玖佰壹拾元整 (¥ 1507910)，其中：公路日常养护作业 1507910 元；

公路日常养护作业项目，以发包人和监理人确认的工程量为准，按月进行计量，按季度进行支付。

小修项目由承包人以实际发生并经发包人、监理人认可的工程量计量，按照工程量清单单价计算，按月度进行计量，并提供计量所需的相关资料，按季度进行支付。

专项项目：



铲冰除雪备勤及出动：按照降雪预警，遇有预警进行备勤，有雪情即出动，综合考虑年度情况、区域路线及里程、接诉即办、社会舆情等影响以及《门头沟区扫雪铲冰作业工作方案（试行）》中的相关要求进行报价，按降雪气温分为“0度以上”、“0度至零下5度”、“零下5度至零下10度”、“低于零下10度”四个级别进行报价。其中，气温以当地气象部门发布的实际最低温度为准，面积以GPS等定位系统测定的面积进行计量。

防汛备勤：按照降雨预警，遇有预警进行备勤，有雨情即出动，综合考虑年度情况及区域路线进行报价，按备勤次数进行计量，提供计量所需的相关资料。

5. 承包人项目经理：张志刚；承包人项目总工：王明宇。

6. 对承包人实施的日常养护考核，考核结果作为计量支付的依据。

7. 发包人对养护工程项目按月度进行计量，按季度进行支付，**具体支付时间以财政资金到位情况为准**，其中第四季度费用转下一年度进行支付。

9. 承包人保证按合同条款的规定承担本合同项目的实施，在承包期内由于养护工作缺陷或养护不及时、不到位而造成的第三方人员伤害、车辆损毁及其它经济损失的，由承包人承担一切责任。

10. 本合同书由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，合同工期为：2025年7月1日至2025年12月31日止。

11. 本协议书一式六份，合同双方各执三份。

发包人：北京市交通委员会门头沟



公路分局（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

承包人：北京鑫实路桥建设有限公司



（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）



2025年6月18日

2025年6月18日

工 程 量 清 单

工程名称:门头沟区2025年乡村公路专业化养护工程

货币单位: 人民币元

公路日常养护作业工程量清单					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
1	日常巡查	项	1	68346.00	68346
2	雪天及汛期巡查	项	1	11274.00	11274
3	路面日常保养	项	1	978906.00	978906
4	路基日常保养	项	1	411669.00	411669
5	桥梁日常检查	项	1	21127.00	21127
6	桥梁日常保养	项	1	2379.00	2379
7	附属设施维护	项	1	14209.00	14209
工程量清单合计 人民币					1507910



工 程 量 清 单

工程名称:门头沟区2025年乡村公路专业化养护工程

货币单位: 人民币元

小修项目 工程量清单					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
1	清理淤泥				
1.1	高压水车冲洗	m ²	1	11	/
1.2	人工清理	m ³	1	89	/
2	处理积水	m ²	1	12	/
3	清理垃圾、渣土、杂物等	m ³	1	76	/
4	机械清理塌方	m ³	1	122	/
5	人工清理塌方	m ³	1	136	/
6	天然砂砾回填	m ³	1	174	/
7	人工拆除浆砌污工	m ³	1	115	/
8	浆砌片石构造物	m ³	1	471	/
9	浆砌机砖边沟、墙	m ³	1	643	/
10	C25片石混凝土挡土墙	m ³	1	714	/
11	现浇砼构造物C25	m ³	1	637	/
12	现浇砼构造物C30	m ³	1	826	/
13	光圆钢筋	kg	1	5	/
14	带肋钢筋（螺纹钢）	kg	1	5	/
15	冷补料修复坑槽	m ²	1	437	/
16	挖方	m ³	1	41	/
17	填方（土）	m ³	1	65	/

18	更换路缘石	m	1	42	/
19	挖除旧路结构（沥青砼）	m ³	1	161	/
20	挖除旧路结构（水泥砼）	m ³	1	148	/
21	二灰处理路面18cm	m ²	1	66	/
22	二灰处理路面18cm(每增减1cm)	m ²	1	5	/
23	AC-16沥青砼5cm补坑槽(100平米以下)	m ²	1	87	/
24	AC-16沥青砼5cm补坑槽(100平米以上)	m ²	1	77	/
25	AC-16沥青砼5cm补坑槽（每增减1cm）	m ²	1	14	/
26	改性乳化沥青透层	m ²	1	5	/
27	改性乳化沥青粘层	m ²	1	2	/
28	C30水泥砼路面20cm	m ³	1	665	/
29	更换雨水篦子（铸铁加重雨水篦子450*750*20）	套	1	1514	/
30	更换雨水井盖（五防加重）	个	1	1322	/
31	桥栏杆油饰	m	1	66	/
32	隐患防护码草袋子	m ²	1	334	/
33	热熔标线	m ²	1	58	/
34	彩色减速标线	m ²	1	159	/
35	修复钢板护栏	m	1	322	/
36	示警桩（柱式护栏）	根	1	128	/
37	百米桩补新	根	1	17	/
38	公里碑补新	块	1	113	/
39	硅烷涂料（含基面清理）	m ²	1	181	/
40	更换栏杆（金属栏杆）	m	1	1627	/

41	浇筑C40快硬防水混凝土	m ³	1	2241	/
42	更换桥名牌	块	1	215	/
43	灌缝胶灌缝	m	1	29	/
44	封缝胶封缝	m	1	82	/
45	环氧砂浆修补	m ³	1	28259	/
46	涵洞反光护栏3M级红白反光膜张贴	m ²	1	323	/
47	安装凸透镜	块	1	741	/
48	安装诱导标	个	1	1199	/
49	桥涵主体混凝土破损修复（平均厚度不大于3cm）含环氧树脂	m ²	1	759	/
工程量清单合计 人民币 / 元					



工 程 量 清 单

工程名称:门头沟区2025年乡村公路专业化养护工程

货币单位: 人民币元

(专项项目) 工程量清单					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
1	铲冰除雪备勤及出动（低于零下10度）	m²	1	0.10	/
2	铲冰除雪备勤及出动（零下5度至零下10度）	m²	1	0.09	/
3	铲冰除雪备勤及出动（0度至零下5度）	m²	1	0.06	/
4	铲冰除雪备勤及出动（0度以上）	m²	1	0.05	/
5	防汛备勤	次	1	20846.00	/
工程量清单合计 人民币: / 元					



工程量清单汇总表

工程名称:门头沟区2025年乡村公路专业化养护工程

货币单位: 人民币元

序号	科 目 名 称	金额(元)
1	公路日常养护作业工程量清单	1507910
2	小修项目工程量清单	/
3	专项项目工程量清单	/
4	安全生产费 (招标控制价的1.5%)	22908
5	工程量清单合计 (=1)	1507910
6	投标报价 (=5)	1507910

