

BF—2023—0216

合同编号：

北京市房屋建筑与市政基础设施
限额以下小型工程施工合同

建设单位：北京市石景山区古城第二小学

施工单位：创甲建设有限公司

北京市住房和城乡建设委员会
北京市市场监督管理局

年 月

说 明

1. 本合同为示范文本，由北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局共同制定。供限额以下小型工程建设单位（包含单位或个人）和施工单位签订合同时参照使用。

2. 限额以下小型工程：指北京市行政区域内进行工程投资额在 100 万元以下（含）或建筑面积在 300 平方米以下（含），无需申请办理建筑工程施工许可证的各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施的施工。

3. 高风险限额以下小型工程：存在以下情形之一的，判定为高风险限额以下小型工程：

3.1 在设有人员密集场所的建筑进行施工的限额以下小型工程。

3.2 含危险性较大的深基坑、有限空间作业、起重吊装等施工内容，容易导致人员群死群伤的限额以下小型工程。

3.3 需要变动建筑主体结构和承重结构的限额以下小型工程。

本工程是否属于高风险限额以下小型工程的判定标准详见《北京市住房和城乡建设委员会等 17 部门关于印发〈限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）〉的通知》（京建发〔2023〕285 号）附件 4 及合同约定。

4. 施工动火作业：是指电焊、气焊、切割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业（以下统称动火作业）。

5. 双方当事人应当结合具体情况选定本示范文本的选择性条款。“□”后为待选内容，以划“√”方式选定；划线处应当以文字形式填写完整，

对于实际情况未发生或未作约定的，请在划线处打“×”，以示删除或不适用。

特别提示

为共同维护首都环境和公共安全，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《北京市安全生产条例》《限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）（2023年修订）》，建设单位应当落实安全生产首要责任，施工单位应当落实安全生产主体责任，工程开工前必须签署《施工安全管理承诺书》《安全责任清单》，并留存备查。

一、本工程属于高风险限额以下小型工程的，建设单位和施工单位应当特别注意遵守以下规定

（一）建设单位应当遵守以下规定

1. 必须成立由主要负责人负责的施工安全监管组织，配备专门安全管理人员。

2. 工程开工前，督促施工单位现场技术负责人结合工程特点及风险源，向施工现场管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底，告知危险事项及安全管理要点，交底资料由双方共同签字确认，并留档备查。

3. 涉及建筑主体和承重结构变动的工程，应当在工程开工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

4. 应主动通过“京通”及时填报高风险限额以下小型工程信息管理系统移动端，办理安全生产信息登记，并对提供的信息负责。

5. 工程结束后3个工作日内，应通过“京通”登录高风险限额以下小型工程信息管理系统移动端应用，办理工程销账。

6. 施工前在门口、楼外及施工现场等显著位置放置施工公示牌，公示建设单位、施工单位、安全员、投诉举报电话、高风险限额以下小型工程管理要求等信息，自觉接受社会监督。

7. 加大巡查力度，及时消除不符合安全生产条件或者存在安全隐患的行为。

8. 对施工单位的施工组织方案进行审批。

（二）施工单位应当遵守以下规定

1. 必须组织编制施工组织方案，明确施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工人员保障、应急处置措施等内容。施工方案由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章后，报建设单位项目负责人审批后存档。施工单位严格按照方案组织施工，不

不得擅自修改施工方案。

2. 应配备与所承接工程专业、规模相符的注册建造师，施工作业前组织班前安全生
产喊话，就当班施工作业任务、完成标准，安全注意事项向作业人员进行培训，并检查
安全防护用品的穿戴使用。

3. 施工过程中，发生危及人身安全的险情时，施工单位现场负责人应立即组织施工
人员停止作业、撤离危险区域。

4. 施工单位应严格划定作业区域，施工区与其他区必须采用不燃材料进行防火分隔。
实施动火作业的要严格遵守《北京市严格施工动火作业消防安全的若干措施(试行)》
(京消〔2023〕131号)、《北京市消防安全责任监督管理办法》(市政府第143号令)
相关规定。

二、本工程涉及危险作业的，施工单位应遵守以下安全要点注意事项

1. 动火作业：电气焊工持证上岗、动火证、专人看护、周边可燃易燃物清理或覆盖、
配备灭火器、动火完成确认无残留火种、5级及以上大风露天不动火、旁站录像。

动火作业应当按照安全生产、消防法律法规和本市有关规定事先办理动火作业审批
手续，审批后才能进行动火作业。动火作业时必须设专人看护，清理可燃物，动火作业
结束后，确认无火灾危险后方可离开。根据工程施工规模和危险程度，配备充足的消防
器材。动火作业点应与易燃、易爆、易挥发等施工现场危险物品保持安全距离，严禁动
火作业与涉及危险物品施工作业交叉。进行熔化焊接、热切割、压力焊、钎焊等具有火
灾危险作业的人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。施工现场发生火情必须
立即报警，及时处置。

2. 有限空间作业：监护员持证上岗、作业审批、先通风再检测后作业、施工过程持
续通风、可燃气体场所不动火、旁站录像。

3. 高处作业：特种作业持证上岗、身体健康、全身式安全带高挂低用、使用防坠器、
不交叉作业、使用工具包、架体验收合格后使用、先搭后拆、后搭先拆、临边硬防护、
洞口防护、6级及以上强风和雨雪天气不施工。

4. 吊篮作业：培训合格、2人同时作业、不得从窗口上下吊篮、安全锁和行程开关
齐全有效、安全带使用索绳器挂独立安全绳、空载试运行、整机验收合格后使用、5级
以上大风和雨雪天气不施工、旁站录像。

5. 吊装作业：建筑起重机械司机和司索信号工持证上岗、专人指挥、吊装前检
查、吊装区域警戒、吊装作业“十不吊”(1) 信号指挥不明不准吊。(2) 斜牵斜挂不准

(3) 吊物重量不明或超负荷不准吊。(4) 重物捆扎不牢或物料装放过满不准吊。(5) 吊物上有人不准吊。(6) 埋在地下物不准吊。(7) 安全装置失灵或带病不准吊。(8) 现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊。(9) 棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊。(10) 六级以上强风不准吊)、旁站录像。

6. 用电作业：电工持证上岗、设备合格、线路防护、穿戴绝缘手套和绝缘鞋、每日巡检、潮湿环境使用安全电压。

7. 动土作业：摸清地下管线、制定管线保护措施、人工探沟、分层开挖、先撑后挖、临边防护、1米内不堆载、按比例放坡、旁站录像。

三、工程施工过程中发生事故的，施工单位应立即通知建设单位。建设单位和施工单位应立即组织人员进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。建设单位和施工单位应及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

北京市房屋建筑与市政基础设施限额以下小型工程
施工合同

建设单位

☒单位：北京市石景山区古城第二小学

统一社会信用代码：12110107400867850K

【法定代表人】：刘晓群

住所：北京市石景山区古城南路古城第二小学

☐个人：

身份证件号码：

项目负责人姓名：联系电话：

注册执业证书名称及编号（如有）：

施工单位：创甲建设有限公司

【法定代表人】：赵伟良

统一社会信用代码：91110115MABWYNC006

住所：北京市平谷区熊儿寨乡东路 11 号

项目负责人姓名：陈晨 联系电话：13718085886

建造师执业资格证书号（如有）：2200210003621

安全员姓名：杨维瑰 联系电话：13621083738

安全生产考核合格证书号（如有）：京建安 C2(2019)0282154

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《北京市安全生产条例》《限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）（2023 年修订）》等法律法规规章和规范性文件规定，建设单位和施工单位在自愿、公平、诚信的基础上，就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1. 工程名称：古城第二小学低年级部食堂操作间改造工程

2. 工程地点: 北京市石景山区

3. 工程规模: 145平方米(使用面积)

第二条 工程内容

1. 承包范围: 施工图纸范围内的全部改造工程

2. 本工程是否属于高风险限额以下小型工程: ☒是 ☐否

2.1 在公众聚集人员密集的建筑物或场所内进行施工 ☐是 ☒否

在体育场馆、会堂、公共展览馆、博物馆的展示厅内实施 ☐是 ☒否

在民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅内实施 ☐是 ☒否

在宾馆、饭店、商场、市场内实施 ☐是 ☒否

在影剧院、公共图书馆的阅览室, 营业性室内健身、休闲场馆内实施 ☐是 ☒否

在劳动密集型企业的生产加工车间、员工集体宿舍, 寺庙、教堂内实施 ☐是 ☒否

在养老院、福利院, 医院的门诊楼, 医院、疗养院的病房楼内实施 ☐是 ☒否

在托儿所、幼儿园的儿童用房, 儿童游乐厅等室内儿童活动场所内实施 ☐是 ☒否

在学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍内实施 ☒是 ☐否

在歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧, 具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅内实施 ☐是 ☒否

2.2 含危险性较大的深基坑、有限空间作业、起重吊装等施工内容, 容易导致人员群死群伤的 ☐是 ☐否

涉及危险性较大的深基坑 ☐是 ☒否

涉及有限空间作业 ☒是 ☐否

涉及危险性较大的起重吊装 ☐是 ☒否

2.3 需要变动建筑主体结构和承重结构的 ☐是 ☒否

涉及变动建筑主体 ☐是 ☒否

涉及变动承重结构 ☐是 ☒否

3. 本工程是否涉及危险作业:

(1) 动火作业:

(2) 有限空间作业:

(3) 高处作业:

(4) 吊篮作业:

(5) 吊装作业:

(6) 用电作业:

(7) 动土作业:

☐是 ☐否

☒是 ☐否

☒是 ☐否

☐是 ☒否

☐是 ☒否

☐是 ☒否

☒是 ☐否

☐是 ☒否

4. 本工程是否涉及消防设计内容:

需要进行消防设计:

☐是 ☒否

5. 使用功能是否为生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、

码头, 易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站:

☐是 ☒否

第三条 合同价款

1. 工程总价款为人民币 1030706.31 元 (大写: 壹佰零叁万零柒佰零陆元叁角壹分 元); 具体明细详见附件。

2. 支付: 双方同意合同款支付采用下列第 (1) 种方式:

(1) 合同签字生效后, 建设单位按表中约定向施工单位指定账户支付合同款:

拨付工程款时间 (工程进度、部位)		占合同承包造价 百分比	金 额 人民币(元)
1.	签订合同后 15 日内	50%	515353.16
2.	结算审计完成后	竣工结算经发包人审计部门审计并经承包人签字盖章后, 支付至审定结算金额的 100% (结算金额*100%-已付金额) 结算前需先交付 3% 质保金至甲方指定账户。	支付至审定结算金额的 100%
3.	质保期满后	依审计结算价承包人先行向发包人支付最终审计金额的 3 % 作为履约保证金。	最终审计金额的 3 %

(2) 双方协商一致的其他支付方式: /

3. 竣工结算要求:

第四条 工期

工期: 40 天。计划开工日期: 2025 年 7 月 14 日 (以建设单位发出的开工通知为准), 计划竣工日期: 2025 年 8 月 22 日。

(上述工期已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工等对工期的影响)

第五条 质量要求

1. 工程质量标准: 本工程施工质量按 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 要求的合格标准执行, 并应符合国家和本市有关法律法规的规定。

2. 其他质量要求: _____

第六条 材料和工程设备

双方供应的建筑材料、建筑构配件和设备必须符合国家与本市相关标准、规定和设计文件要求,其中:

1. 地坪涂料、内外墙涂料、防水涂料不得使用溶剂型产品；其它建筑类涂料与胶粘剂应当符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》(DB11/1983—2022)的规定，并应优先采购使用水性或无溶剂型产品。

2. 1

第七条 建设单位义务

1. 按合同约定的条件、期限和方式向施工单位支付合同价款。

2.应在合同签订后2日内向施工单位移交具备施工条件的施工场地，并最迟在移交施工场地的同时向施工单位提供与工程施工相关的现场资料或图纸。

3. 根据工程风险等级成立施工安全管理组织或配备专（兼）职安全管理人员，对施工单位施工方案、使用材料、进场人员、场地管理措施等进行监督管理。

4. 组织对本单位相关人员及施工人员进行进场前安全培训，为培训合格施工人员办理出入证。

5. 工程开工前, 对按本市相关规定属于高风险限额以下小型工程办理安全生产信息登记。

6.及时支付安全防护相关费用，并督促施工单位落实施工安全防护措施。

7. 挖掘工程开工前，在北京市地下管线安全防护信息平台发布施工信息，与地下管线权属单位进行对接配合，开展地下管线调查，查清施工区域地下管线情况。

8. 在人员密集场所室内施工的,应安装烟感报警器和视频监控,与楼宇中控平台对接,并实现自动报警和实时监控,所需费用由建设单位承担。

9. 对建筑垃圾处理、施工扬尘治理负总责。应按关于大气污染和绿色施工的相关管理要求，落实本单位施工扬尘治理责任，确保用于开展绿色施工的费用支出，督促施工单位严格落实施工扬尘治理各项措施。

第八条 施工单位义务

1. 依法取得承包工程的相应资质或具备相应条件。

付，并在缺陷责任期及保修期内对工程缺陷承担维修责任。

3. 委派具备相应岗位资格的管理人员与施工人员，严格按照法律法规及相关标准开展工程建设活动，确保施工安全。

4. 按照安全生产法律、法规及相关标准要求，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安全生产费用按规定规范计取及使用。

5. 在现场应配备不少于1名安全生产管理人员，负责对施工现场的施工作业、使用材料、进场人员、场地管理措施等进行监督。

6. 依据有关法律法规、技术规范等编制施工组织方案，严格落实各项安全生产措施，使用符合安全生产要求的安全防护用品。加强施工现场的管理，施工现场采取合理方式封闭管理，设置护栏围挡、警示标志等安全防护措施，严格核查进出手续，严禁无关人员进入。

7. 加强对施工作业人员的安全生产及消防培训教育，禁止安全生产培训教育不合格的人员上岗作业。

8. 对施工作业人员进行安全生产作业交底，保证施工作业人员充分了解施工作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施。

9. 涉及电焊施工、高处作业、临时用电、吊装作业、有限空间监护作业等特种作业的，应当安排依法取得特种作业操作证的人员从事相关作业。

10. 涉及挖掘作业的，施工单位应制定地下管线保护方案，落实保护措施，防止发生施工破坏地下管线事故。

11. 施工现场涉及使用危险化学品或其它易燃、易爆、易挥发（含汽、柴油）等危险物品的，应当严格按照《危险化学品安全管理条例》和《北京市限额以下小型工程安全管理联席会议办公室关于加强限额以下小型工程施工现场危险物品安全管理的通知》（京建发〔2023〕252号）等本市相关规定管理。

12. 负责安全文明施工和环境保护工作，遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定，贯彻北京市建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。

13. 施工单位不得将本工程转包和违法分包，应按照规定及时支付工人工资。

14. 工程交付前施工单位需向甲方出具食堂空气检测合格报告，费用自行承担。

第九条 工程变更

1. 本合同约定的工程内容如需变更的，经双方协商一致，应签订补充协议，同时调整相关合同价款和（或）工期。补充协议作为竣工结算和工期顺延的依据。

2. 建设单位对本合同约定的工程内容提出减项时，如该工程内容已实施，建设单位应承担由此造成的损失。

3. 建设单位对本合同约定的工程内容提出增项时，如需顺延工期和（或）调整合同价款，应双方协商确认后调整。

4. 合同签订生效后，施工单位未经建设单位同意不得擅自变更施工内容、材料，由此造成的损失，由施工单位承担。

第十条 竣工验收

1. 施工单位应向建设单位提交竣工验收申请报告，竣工验收合格的，建设单位应在验收合格 7 天内向施工单位签发工程接收书面材料。竣工验收不合格的，建设单位应通知施工单位进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由施工单位承担。

2. 工程未经竣工验收，建设单位擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

3. 工程验收后，施工单位应在 14 天内向建设单位递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。建设单位收到施工单位递交的工程竣工结算报告及结算资料后，应在 14 天内审核完毕，并向施工单位出具经建设单位签认的竣工付款书面材料。

第十一条 保修期及保修责任

1. 保修范围：全部施工项目

2. 保修期限：

① 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

② 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

③ 装修工程为 2 年；

④ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

⑤ 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

3. 保修责任：

(1) 在保修期内，施工单位接到建设单位报修通知后 7 日内，与建设单位进行现场勘察、确认，确定维修方案和日期。

(2) 保修期内因施工单位施工、用料不当等原因造成的质量问题，施工单位须及时无