

城市容貌综合整治及应急处置服务项目服务合同

甲方：北京经济技术开发区城市运行局

乙方：北京亦庄机电工程有限公司

项目名称：城市容貌综合整治及应急处置服务项目

项目地点：北京经济技术开发区

签订日期：2025.08.07

发包人（甲方）：北京经济技术开发区城市运行局（以下简称“甲方”）

承包人（乙方）：北京亦庄机电工程有限公司（以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本项目服务事项经协商一致，签订本合同。

1、项目概况

1.1 项目名称：城市容貌综合整治及应急处置服务项目

1.2 项目地点：北京经济技术开发区

1.3 项目内容：在合同有效期内，根据甲方的通知对城市容貌综合整治及应急处置进行专项服务。

1.4 委托内容：组建专业维修维护队伍，根据首环办市、区两级问题台账中无明确责任主体的，形成台账清单、及时解决，保持问题动态清零，保障城市环境整洁、安全，随时响应和处理环境相关突发情况。

1.5 服务方式：包工包料

2、项目质量

2.1 本项目服务质量应达到国家法律法规的强制性标准、北京或行业专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其它标准。

2.2 约定标准：本项目的实施与验收应按照国家、项目所在地区及相关行业现行有效的技术规范、标准、规程、质量验收标准、规范与法律法规等执行，项目质量应达到【合格】；观感质量为【美观】，并确保一次性通过甲方与相关部门的审查、验收。

3、合同履行期限及工期

3.1 合同期限为一年，自合同签订之日起起算。若在合同期限内甲方通知乙方开展服务的项目至合同期限届满后仍未实施完毕的或乙方服务项目仍在质保期限内的，乙方应在合同期限届满后继续开展市政基础设施维护、环境治理及其他诉求类范围内工作及质保义务，直至全部工作完全履行完毕。

3.2 具体服务项目工期需按照项目进度执行，具体以甲方通知为准。本项目所有工期包括但不限于项目所在地政府规定的节假日及公众假日（含春节）、休息

日、中高考，暴风雨、雾、高温、冬歇期、低温天气，环保检查停工、限电，政府的各种规定、临时通知、组织活动的影响等所对应的日期。

3.3 延期开工：乙方应按照甲方通知时间开工，乙方不能按期开工的，应提前5个工作日以书面形式通知甲方，如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，不视为乙方违约，并相应顺延工期。

3.4 暂停施工（停工）：甲方要求乙方暂停服务的，不视为乙方违约，相应顺延工期。

3.5 工期顺延

3.5.1 发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：

（1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。

（2）甲方未按时验收隐蔽项目的。

（3）7日内由于非乙方原因停水停电累计12小时以上不能开展服务的。

（4）不可抗力和其它非乙方原因造成停工的。

3.5.2 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方，除以上原因外，乙方不得以任何理由拖延工期。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担全部违约责任及损害赔偿赔偿责任。

4、项目价款

4.1 合同金额：据实结算，总金额不超1500000.00元。

4.2 本合同采用固定单价合同形式，税率6%。单价合同所涵盖的服务范围详见工作清单，工作清单内的单价均为含税价格。本项目项下的水电费用、临舍搭建、水平及垂直运输、垃圾清运、保洁等费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付。

4.3 合同履行过程中新产生工作范围以外的项目，已报价工作清单有相近项的，乙方参考工作清单价格编制项目预算报招标人审核，经招标人审核确认后的价格为结算依据；无相近项的，由乙方根据行政单位发布的工程量清单计价规范、计价依据及北京市建设工程造价管理处发布的《北京工程造价信息》和市场询价编制工程预算报招标人审核，经招标人审核确认后的价格为结算依据。

4.4 结算方式

4.4.1 本项目为单价合同，合同签订后，按实际完成的工作量进行结算。

4.4.2 按季度进行结算，每季度结束后双方就乙方在上季度完成的经甲方和相关部门验收合格，并确认工作量后进行结算，乙方按甲方要求递交结算单，并经甲方审核同意后支付相应项目款。

4.5 项目价款支付

4.5.1 每季度结束且乙方上报项目结算经甲方审核同意后，向乙方支付至上季度已完成项目价款的 97%。

扣留每季度项目结算价款总额的 3%作为项目质量保证金，待合同期满后扣除承包人应当承担的费用（如有）后无息支付。

项目款支付办法：甲方每次付款前，乙方应按甲方要求提交支付申请和符合甲方要求的正式发票，乙方提供的发票开具单位应与乙方签订本合同所盖公章的单位一致，待甲方收到前述发票且审核通过后 30 个工作日内支付对应项目价款。

4.5.2 乙方未经甲方书面同意自行增加的工作量和因乙方原因返工增加的工作量不予计量，因此造成的全部支出及损失乙方自行承担，与甲方无关。

4.5.3 因乙方开票或提出付款申请不及时或错误导致甲方迟延付款的，甲方不承担违约责任。

5、材料设备供应

5.1 本项目的所有材料设备均归乙方负责采购与安装，相关费用由乙方自行承担。材料设备应按照设计说明、施工图纸和有关技术标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责，其中：地砖、墙砖、断桥铝门窗、真石漆、木门等材料档次为中档。

5.2 乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。

6、项目质量保修

6.1 本项目实行质量保修制度。

6.2 建设项目质量保修严格按照《建设工程质量管理条例》执行。

6.3 除《建设工程质量管理条例》明确规定的最低保修期限外，其他项目的保修期限为维修类质保期为 3 个月；改造业务质保期为 1 年。自项目验收合格之日起计算。

7、乙方项目负责人

7.1 乙方派驻本项目的项目负责人为杨晴，联系方式：13651044705。

8、双方权利

8.1 甲方权利

8.1.1 有权监督乙方履行各项合同义务，有权对前述工作提出建议并要求乙方改正。

8.1.2 有权审核乙方编制的服务进度计划。

8.1.3 有权对项目质量、服务进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收。有权对前述工作提出建议并要求乙方改正。

8.2 乙方权利

8.2.1 有权根据项目需要撤换派驻本项目现场的代表，但应提前7日书面通知甲方并征得甲方同意，撤换后代表的权责不变。

9、双方义务

9.1 甲方义务

9.1.1 按约定向乙方支付项目款。

9.1.2 协助办理服务现场许可证及其它服务时所需的审批证件。

9.1.3 协助提供服务场地，并清除影响服务开展的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下开展服务的相应措施费用。

9.1.4 协助提供施工所需水、电，保证服务期间的需要，相关费用由乙方自行承担。

9.1.5 协助协调现场进行交叉作业的各专业服务单位间的关系，保证项目有序进行。

9.2 乙方义务

(1) 乙方承诺具备履行本合同的能力及资质。乙方应严格按合同约定及国家、地区及行业的相关标准开展服务，并确保在甲方要求的期限内保质保量完成各项内容，制定并组织落实服务进度计划。

(2) 遵守政府有关主管部门对服务现场交通、服务产生噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

(3) 乙方服务人员应遵守甲方的各项规章制度和国家相关的政策法规，服从甲方服务现场的管理和接受国家有关部门的管理，认真完成合同规定的各项工作。

(4) 乙方应对乙方的服务人员进行必要的防火、防盗及现场安全培训，并承担因开展服务造成的全部责任。

(5) 乙方应当保证安全生产，进行安全培训。乙方及乙方服务人员履行合同过程中造成或遭受的一切人身和财产损失，均由乙方承担，与甲方无关。

(6) 乙方应与乙方人员办理用工手续，缴纳相关保险。因用工产生的一切纠纷乙方自行处理，与甲方无关。甲方预先承担的有权向乙方追偿。

(7) 乙方不得将本合同全部转包给第三方。

(8) 乙方对在履行合同过程中知悉的甲方的商业秘密、文件信息等需承担保密义务。未经甲方事先书面同意的，乙方不得用于实现本合同之外的目的。乙方的保密义务系终身义务，不因合同的变更而改变。

(9) 乙方应严格遵守国家及北京市有关农民工工资支付的相关规定，按时足额支付劳动报酬，不得因劳资纠纷影响项目正常开展，如发生农民工集体讨薪围堵项目部或服务现场等问题的，应向甲方支付合同签约价款 10%的违约金，发生两次及以上的，甲方有权解除本合同，乙方除应支付合同签约价款 20%的违约金外，还应赔偿甲方由此产生的全部损失。

9.3 安全

9.3.1 乙方应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。

9.3.2 发生伤亡事故，乙方应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理，负责相关工作的对接事宜。事故引发的费用由乙方先行承担，乙方没有责任的，可向责任方追偿。

9.3.3 乙方应按项目及安全需要提供看守和警卫、维护工作使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近服务时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施。

9.3.4 在未腾空和继续使用的建筑物内开展服务的，乙方应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应由乙方报甲方同意。

9.4 已完成项目在未正式交付甲方之前，乙方应负责项目成品保护工作。

9.5 乙方负责服务现场的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

10、项目验收

10.1 隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位,乙方应在自检合格后 48 小时内以书面形式通知甲方代表(现场项目负责人)验收,验收合格并经甲方代表(现场项目负责人)在检验纪录上签字后,乙方才可进行隐蔽和继续施工。

10.2 项目验收

10.2.1 项目具备验收条件的,乙方应按甲方验收的有关规定向甲方提供验收相关材料。甲方应在收到材料后 7 个工作日内组织验收,并在验收后 28 日内书面通知乙方同意或提出修改意见,乙方应按甲方意见进行整改并承担因自身原因造成的整改费用。

10.2.2 项目经验收合格的,日期为乙方送交验收材料的日期,项目经验收需修改的,修改后达到验收标准的,日期为修改后甲方验收合格的日期。验收合格日期也视为保修起始日期,除《建设工程质量管理条例》明确规定的最低保修期限外,其他项目的保修期限为维修类质保期为 3 个月;改造业务质保期为 1 年。保修期内,如发生质量问题,乙方应在接到甲方电话通知的 24 小时内进行答复,如三天内乙方未进行解决,甲方可自行安排,费用从质保金中扣除,不足部分乙方还需另行支付。

10.2.3 项目未经验收或验收未通过的项目,甲方不得使用;如甲方强行使用,则视为验收合格,由此发生的质量责任及其它责任均由甲方自行承担。

10.2.4 因特殊原因部分项目暂时不能验收的,双方可签订甩项协议处理。

10.2.5 验收结算:验收材料经甲方同意后,乙方按合同约定向甲方递交结算相关材料。甲方自收到材料之日起 28 日内进行审核确认,审核通过后按合同约定向乙方支付项目款,同时甲、乙双方办理项目交接手续。

11、违约责任

(1) 甲、乙双方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。经济损失包括但不限于直接损失、可得利益损失、律师费、调查费、公证费等。

(2) 甲方不能按时支付项目结算款项的,每延误一日应向乙方支付迟延部分项目款 0.3 %的违约金,该违约金最高不得超过未付部分项目款的 5%。

(3) 由于乙方责任延误工期的,延误一日乙方应向甲方按届时产生的全部项目款总额的 5%支付违约金。延期超过 15 日的,甲方有权解除合同并要求乙方承

担届时产生的全部项目款总额 20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需补足损失。如项目质量不合格，乙方应无偿返工并承担由此引起的全部经济损失（包括但不限于甲方因此支付的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、差旅费等）。

（4）由于乙方责任导致项目质量不达标的项目，乙方对项目质量不合格的部位应进行彻底返工修理，由于以上原因造成项目延期交付的视同延误工期，按照本条第（3）款约定承担违约责任，因此造成的损失甲方有权从应付款项中扣除。

（5）因乙方不具备履行合同相关资质的，甲方有权解除合同，已经支付的款项乙方需退还甲方，同时乙方承担届时产生的全部项目款总额 20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需补足损失。上述款项甲方有权从应付款项中优先扣除。

（6）乙方未履行合同约定的保密义务的，应当承担届时产生的全部项目款总额 20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需补足损失。上述款项甲方有权从质保金中优先扣除。

（7）乙方将本合同全部或部分内容分包、转包给第三方的，甲方有权解除合同，已经支付的款项乙方需退还甲方，同时乙方应当承担届时产生的全部项目款总额 20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需补足损失。上述款项甲方有权从质保金中优先扣除。

（8）违约方承担违约责任后，除符合以下情况而终止合同外，双方均应继续履行合同，以保持项目的连续性和已完成项目的完好：

- 1) 一方严重违约导致合同事实上已无法履行。
- 2) 甲、乙方协议停止开展服务。
- 3) 调解要求停止开展服务。
- 4) 仲裁要求停止开展服务。
- 5) 法院要求停止开展服务。

（9）乙方擅自解除、终止本合同，或因乙方原因导致甲方依据合同约定或法律规定解除、终止本合同的，乙方应当承担届时产生的全部项目款总额 20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需补足损失。

12、其它：有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本

合同附件。

13、不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

14、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第1种方式解决：

(1) 依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

(2) 提交 / 仲裁委员会仲裁。

15、合同的生效：本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

16、本合同一式陆份，具有同等效力，甲方持有肆份，乙方持有贰份。合同内容如与国家法律、法规及政策相悖，应服从法律、法规的规定。

甲方（签章）：北京经济技术开发区

乙方（签章）：北京亦庄机电工程

城市运行局

有限公司

地址：北京经济技术开发区荣华中路
华

地址：北京市北京经济技术开发区荣

15号朝林大厦10层

中路10号1幢A座21层2106(北京

自贸试验区高端产业片区亦

庄组团)

法定代表人：_____

法定代表人：_____

或授权代表：姚雪梅

或授权代表：_____

联系电话：_____

联系电话：010-67880116

开户银行：_____

开户银行：工行北京经济技术开发区

北路支行

账号：_____

账号：0200059019200331028

签订时间：2025.08.07

附表1 工作量确认单

工作量确认单

日期							
项目名称							
责任单位				服务单位			
位置、范围							
工作内容							
序号	子目名称	子目特征描述	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...	...	...	...	...	...	...	...
合计							
附：维修单位接件现场情况图片、测量数据。							

附表 2 项目结算申请单

项目结算申请单

责任单位		服务单位	
合同名称		合同编号	
结算范围			
本次结算金额		累计已付款	
结算申请资料			
申请结算单位	我单位对所报结算资料的完整性、真实性负责，并承担由此可能产生的不利后果，由____（项目负责人）____负责此工程的结算工作，联系电话_____。 申请单位（盖章）： 日期： 项目负责人（签字）：		
备注			

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：999100014000056575-JH001-XM001 项目名称：城市容貌综合整治
及应急处置服务项目 报价单位：北京亦庄机电工程有限公司 人民币元

序号	分项名称及内容		计量单位	单价报价 (元)
1	建筑装饰工程			
1.1	外墙面			
1	墙体保温隔热层 拆除	1. 拆除外墙保温 2. 拆除厚度 50mm 3. 清理归堆、装车外运 4. 符合相关验收规范要求、设计要求 5. 不含脚手架、吊篮费用	m2	7.50
2	保温隔热墙面	1. 外墙保温层新做 2. DEA 砂浆粘贴 80 厚挤塑聚苯板，燃烧 等级 B1 级，容重 20kg/m³ 5. 不含脚手架、吊篮费用	m2	150.00
3	清理涂料层	1. 外墙面铲除涂料； 2. 清理归堆、装车外运 3. 符合相关验收规范要求、设计要求 4. 不含脚手架、吊篮费用	m2	6.00
4	墙面喷刷涂料	1. 外墙喷刷涂料新做 2. 乳胶漆二遍 3. 刮腻子二遍 4. 5~10 厚 DP 砂浆抹灰找平 5. 基层清理 6. 不含脚手架、吊篮费用	m2	46.00
5	外墙瓷砖	1. 基层清理刮平及水泥砂浆找平 2. 1:3 水泥砂浆分遍打底，表面垂直平整 3. 粘接层厚度不小于 20mm 4. 勾缝：与瓷砖颜色相匹配的勾缝剂 5. 外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道	m2	34.00



		拉毛 6. 符合相关验收规范要求、设计要求 7. 不含脚手架、吊篮费用		
6	幕墙拆除	1. 幕墙面层、龙骨及五金件拆除 2. 清理归堆、装车外运 3. 符合相关验收规范要求、设计要求 4. 不含脚手架、吊篮费用	m2	265.00
7	幕墙安装	1. 幕墙板材、玻璃安装 2. 含位置、垂直度和水平度检查 3. 安装方法: 钢架悬挂法、密封胶封边法等综合考虑 4. 缝隙密封处理, 确保密封性和防水性 5. 符合相关验收规范要求、设计要求	m2	520.00
8	窗户拆除	1. 材质类型: 整樘金属窗拆除 2. 人工搬运、清理归堆、装车外运 3. 按窗洞口面积计算 4. 符合相关验收规范要求、设计要求 5. 不含脚手架、吊篮费用	m2	35.00
9	窗户安装	1. 框扇加工, 防腐处理 2. 窗洞口清理 3. 安装固定, 锚固链接 4. 塞缝防水和密封处理, 填充发泡胶 5. 含五金件 6. 安装校验 7. 按窗洞口面积计算	m2	315.00
10	外墙清洗	1. 内容: 外墙面污垢清洗 2. 清洗方式: 使用外墙清洗剂等清洗 3. 施工高度: 综合考虑 4. 含安全带、安全绳等安全措施 5. 符合相关验收规范要求、设计要求 6. 不含脚手架、吊篮费用	m2	5.50
11	场地清洗	1. 内容: 地面污垢清理 2. 清洗方式: 使用清洗剂、去污剂等清洗 3. 符合相关验收规范要求、设计要求	m2	4.00



12	卫生间(设备设施)墙体脱落	1. 原墙砖铲除、基层清理、修补刮平 2. 清理归堆、装车外运 3. 墙面 1:3 水泥砂浆分遍打底, 表面垂直平整 4. 外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道拉毛后墙砖粘贴 5. 勾缝: 与瓷砖颜色相匹配的勾缝剂 6. 符合相关验收规范要求、设计要求	m ²	192.94
13	卫生间(设备设施)地砖脱落	1. 原地砖铲除、基层清理、修补刮平 2. 清理归堆、装车外运 3. 墙面 1:3 水泥砂浆分遍打底, 表面垂直平整 4. 勾缝: 与地砖颜色相匹配的勾缝剂 5. 符合相关验收规范要求、设计要求	m ²	170.36
1.2	其他工程			
14	不锈钢管楼梯栏杆	1. 楼梯栏杆新做 2. 扶手材料种类、规格: $\Phi 60 \times 3.0$ 钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格: $\Phi 60 \times 3.0$ 钢管立柱, $\Phi 20$ 不锈钢管 4. 高度: 1.1m	m	377.20
15	铸铁楼梯栏杆	1. 铸铁楼梯栏杆新做 2. 高度: 1.1m	m	301.80
16	金属靠墙扶手	1. 楼梯靠墙扶手新做 2. 扶手材料种类、规格: $\Phi 60 \times 3.0$ 钢管扶手	m	253.99
17	金属扶手、栏杆、栏板	1. 护窗栏杆新做 2. 高度: 1100mm 3. 扶手材料种类、规格: $\Phi 60 \times 3$ 钢管扶手 4. 栏杆材料种类、规格: $\Phi 60 \times 4$ 钢管立柱, 间距 1.2 米	m	353.11
18	台阶	1. 台阶新做 2. 尺寸: 梯步 150mm、踏步 300mm, 宽度 1500mm	踏步	133.25



		3. 材料: 砖砌体砌筑 4. 水泥砂浆抹面		
19	钢结构雨篷	1. 悬挑雨棚新做 2. 材料: 钢结构 3. 中空钢化夹胶玻璃蓬面	m2	600.00
20	城市家具(室外椅子、造型)粉刷	1. 装饰品等配件拆除 2. 砂纸打磨两遍, 擦洗两遍 3. 刷漆三遍, 打磨一遍 4. 装饰品等配件重新安装 5. 符合相关验收规范要求、设计要求	m2	85.20
21	城市家具维修	1. 采用木胶、修补膏、修补剂等修复木质家具, 采用焊接或加固方式修复金属家具 2. 铲刀铲平损伤处, 砂纸打磨平整并刷漆 3. 采用清洗剂对家具进行清洁 4. 符合相关验收规范要求、设计要求	个	560.32
22	造型维护	1. 造型表面清洗和打磨, 清除表面污垢 2. 清洗方式: 水洗、吸尘、刷洗等方式综合考虑 3. 采用填补剂对表面裂纹进行填补和封闭处理 4. 对麻面进行打磨和平整 5. 对锈蚀的造型进行生锈铲除, 表面清洗 6. 按造型外表面积计算	m2	155.60
23	拆除牌匾	1. 分解、拆除牌匾 2. 人工搬运、清理归堆、装车外运 3. 符合相关验收规范要求、设计要求 4. 不含脚手架费用	m2	297.19
2	安装工程			
2.1	给排水			
24	钢管拆除	1. 拆除镀锌衬塑钢管 2. DN25 以内	m	10.79



		3. 清理归堆、装车外运 4. 符合相关验收规范要求、设计要求		
25	钢管拆除	1. 拆除给水衬塑钢管 2. DN50 以内 3. 清理归堆、装车外运 4. 符合相关验收规范要求、设计要求	m	14.02
26	钢管安装	1. 输送介质: 给水 2. 材质: 衬塑钢管 3. 型号、规格: DN25 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗要求: 水冲洗、水压试验、消毒冲洗	m	83.65
27	钢管安装	1. 输送介质: 给水 2. 材质: 衬塑钢管 3. 型号、规格: DN50 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗要求: 水冲洗、水压试验、消毒冲洗	m	120.87
28	铸铁管拆除	1. 拆除部位: 排水管拆除 2. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 3. 型号、规格: DN50	m	11.26
29	铸铁管拆除	1. 拆除部位: 排水管拆除 2. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 3. 型号、规格: DN75	m	12.26
30	铸铁管拆除	1. 拆除部位: 排水管拆除 2. 材质: 柔性接口机制排水铸铁管 3. 型号、规格: DN100	m	16.66
31	铸铁管安装	1. 介质: 排水 2. 材质、规格: 柔性接口机制排水铸铁管 DN50 3. 连接形式: 柔性接口 4. 通球试验: 通球试验 5. 其它: 满足设计要求及相关规范	m	100.07
32	铸铁管安装	1. 介质: 排水	m	135.77




		2. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管 DN75		
		3. 连接形式：柔性接口		
		4. 通球试验：通球试验		
		5. 其它：满足设计要求及相关规范		
33	铸铁管安装	1. 介质：排水 2. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管 DN100 3. 连接形式：柔性接口 4. 通球试验：通球试验 5. 其它：满足设计要求及相关规范	m	166.15
34	塑料管拆除	1. 拆除塑料管 2. DN25 以内 3. 清理归堆、装车外运 4. 符合相关验收规范要求、设计要求	m	3.81
35	塑料管拆除	1. 拆除塑料管 2. DN50 以内 3. 清理归堆、装车外运 4. 符合相关验收规范要求、设计要求	m	3.81
36	塑料管拆除	1. 拆除塑料管 2. DN100 以内 3. 清理归堆、装车外运 4. 符合相关验收规范要求、设计要求	m	3.81
37	塑料管安装	1. 介质：排水 2. 材质、规格：UPVC 排水管 DN50 3. 连接形式：粘接 4. 通球试验：通球试验 5. 其它：满足设计要求及相关规范	m	54.28
38	塑料管安装	1. 介质：排水 2. 材质、规格：UPVC 排水管 DN75 3. 连接形式：粘接 4. 通球试验：通球试验 5. 其它：满足设计要求及相关规范	m	83.81
39	塑料管安装	1. 介质：排水	m	109.53



		2. 材质、规格:UPVC 排水管 DN100 3. 连接形式:粘接 4. 通球试验:通球试验 5. 其它:满足设计要求及相关规范		
40	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 其他:拆除原有管线,新敷设管线,符合相关规范要求	m	34.29
41	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 其他:拆除原有管线,新敷设管线,符合相关规范要求	m	43.01
42	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 其他:拆除原有管线,新敷设管线,符合相关规范要求	m	48.67
2.2	电力管线			
43	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5x4mm ² 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级(kV):1kV	m	26.93
44	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	36.73



		2. 规格:WDZ-YJY-5x6mm ² 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV		
45	配管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配 4. 要求:钢管壁厚满足国标要求	m	39.22
46	配管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 要求:钢管壁厚满足国标要求	m	33.39
47	配管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 要求:钢管壁厚满足国标要求	m	26.30
48	凿(压)槽	1. 名称:二次结构剔槽及恢复 2. 规格:管径 20mm 以内 3. 砌筑结构	m	15.61
49	凿(压)槽	1. 名称:二次结构剔槽及恢复 2. 规格:管径 32mm 以内 3. 砌筑结构	m	22.70
50	凿(压)槽	1. 名称:混凝土结构剔槽及恢复 2. 规格:管径 20mm 以内	m	33.99
51	凿(压)槽	1. 名称:混凝土结构剔槽及恢复 2. 规格:管径 25mm 以内	m	44.02
52	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	8.62
53	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	9.80
54	配线	1. 名称:管内穿线	m	11.20



		2. 规格:WDZ-BYJ-6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷		
55	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	16.83
56	架空线拆除	1. 低压架空线拆除 2. 导线截面积 70mm ² 以内 3. 清理归堆、装车外运 4. 符合相关验收规范要求、设计要求 5. 含升降机租赁	m	0.50
57	架空线新做	1. 低压架空线新做 2. 导线截面积 70mm ² 以内 3. 清理归堆、装车外运 4. 符合相关验收规范要求、设计要求 5. 含升降机租赁	m	12.00
2.3	开关照明			
58	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 拆除各类灯具 2. 清理、归堆	套	4.00
59	照明开关拆除	1. 拆除各类开关 2. 清理、归堆	个	3.00
60	荧光灯	1. 名称:单管防水型直管 LED 灯 2. 规格:1*20w 3. 安装形式:吸顶安装	套	155.54
61	荧光灯	1. 名称:单管 LED 灯 2. 规格:1*20w 3. 安装形式:吸顶安装	套	117.65
62	荧光灯	1. 名称:壁装控罩型 LED 灯 2. 规格:1*20w 3. 安装形式:壁装	套	117.65
63	残卫警铃	1. 名称:残卫警铃 2. 安装形式:吊装	个	200.00
64	荧光灯	1. 名称:平板灯	套	198.23



		2. 规格:36w 3. 安装形式:吸顶安装		
65	荧光灯	1. 名称:双管 LED 灯 2. 规格:2*20w 3. 安装形式:吸顶安装	套	148.59
66	普通灯具	1. 名称:普通管道井壁灯(LED) 2. 安装形式:壁装	套	71.56
67	楼体射灯	1. 名称:楼体射灯 2. 安装形式:壁装 3. 不含脚手架、吊篮费用	套	158.98
68	插座拆除	1. 拆除各类插座 2. 清理、归堆	个	4.00
69	插座	1. 名称:单相二三孔插座(防溅) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	44.61
70	插座	1. 名称:单相五孔(两孔+三孔)普通型 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	41.65
71	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	21.33
72	装饰灯	1. 名称: A 型消防应急疏散标志灯(双面 向前) 2. 规格型号: LED A 型 DC36V 1W 3. 安装方式: 吊装 底距地 2.5m 4. 满足图纸及施工技术要求	套	120.00
73	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格型号: LED A 型 DC36V 1W 3. 安装方式: 壁装 底距地 2.5m 4. 满足图纸及施工技术要求	套	130.00
74	照明开关安装	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 符合相关验收规范要求,设计要求	个	40.49
75	照明开关安装	1. 名称:暗装双联单控开关	个	42.23



		2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 符合相关验收规范要求、设计要求		
76	照明开关安装	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 符合相关验收规范要求、设计要求	个	44.11
77	照明开关安装	1. 名称:暗装智能感应开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 符合相关验收规范要求、设计要求	个	117.35
3	室外工程			
3.1	土方工程			
78	挖沟槽土方 (机械开挖)	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:4m 内	m3	9.62
79	挖沟槽土方 (人工开挖)	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:4m 内	m3	59.53
80	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土原回	m3	18.29
81	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:外购土	车	500.00
82	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 填方来源、运距:综合考虑	m3	280.81
83	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	123.50
3.2	室外其他			
84	坡道拆除	1. 拆除原有坡道 2. 清理归堆、装车外运 3. 符合相关验收规范要求、设计要求	m3	380.60
85	坡道	1. 无障碍坡道新做 2. 30 厚花岗石板面层, 缝宽 5, 干石灰 粗砂扫缝后洒水封缝 3. 25 厚 1:3 砂浆粘结层(或 1:3 干硬性水 泥砂浆, 上撒素水泥, 底层素水泥浆一	m2	645.33



		道,内掺建筑胶)		
		4.100厚C20混凝土		
		5.100厚C20混凝土垫层		
86	台阶面层拆除	1.拆除原有台阶面层 2.清理归堆、装车外运 3.符合相关验收规范要求、设计要求	m ²	47.24
87	台阶面层新做	1.新做石材台阶面层 2.20厚花岗岩面层 3.DGR灌缝砂浆灌缝 4.20厚DS砂浆 5.符合相关验收规范要求、设计要求	m ²	545.24
88	台阶面层新做	1.新做水泥台阶面层 2.20厚DS砂浆抹面 3.符合相关验收规范要求、设计要求	m ²	71.62
89	散水拆除	1.拆除混凝土散水 2.清理归堆、装车外运 3.符合相关验收规范要求、设计要求	m ³	339.00
90	散水、坡道新做	1.混凝土散水新做 2.符合相关验收规范要求、设计要求	m ²	82.75
91	人造草坪	1.人造草坪(透水做法,内填塑胶颗粒、石英砂),草丝高度>50mm.专用胶粘剂粘结铺	m ²	101.41
3.3	室外管线			
92	落水管拆除	1.旧雨落管拆除 2.清理、归堆 3.符合相关验收规范及设计图纸要求	m	10.00
93	落水管新做	1.新做雨水管、雨水斗 2.PVC管DN100 3.符合相关验收规范及设计图纸要求	m	100.00
94	雨水斗	1.名称:雨水斗 2.规格:DN75	个	141.74
95	雨水斗	1.名称:雨水斗 2.规格:DN100	个	178.71
96	塑料管	1.安装部位:室外	m	31.25




		2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 其他:拆除原有管线,新敷设管线,符合相关规范要求		
97	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 其他:拆除原有管线,新敷设管线,符合相关规范要求	m	33.43
98	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 其他:人工挖填沟槽,拆除原有管线,新敷设管线,符合相关规范要求	m	90.72
99	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 其他:人工挖填沟槽,拆除原有管线,新敷设管线,符合相关规范要求	III	102.07
100	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De75	m	123.44



		4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 6. 其他: 人工挖填沟槽, 拆除原有管线, 新敷设管线, 符合相关规范要求		
101	水嘴、螺纹阀门拆除	1. 名称:截止阀拆除 2. 型号、规格:DN25	个	8.00
102	水嘴、螺纹阀门拆除	1. 名称:闸阀拆除 2. 型号、规格:DN50	个	15.00
103	塑料管	1. 材质及规格:DN300 PE 聚乙烯双壁波纹管 2. 连接形式:弹性密封圈承插连接	m	137.07
104	塑料管	1. 材质及规格:DN400 PE 聚乙烯双壁波纹管 2. 连接形式:弹性密封圈承插连接	m	250.99
105	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵结合器 2. 安装部位:地下 3. 型号、规格:地下式 150 4. 包含配套阀门及管件	套	2250.00
106	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN150 3. 安装方式:法兰连接	个	1415.00
107	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:铸铁 DN100 3. 连接方式:法兰连接	个	630.00
108	阀门	1. 种类:蝶阀 2. 材质及规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接	个	1550.00
109	阀门	1. 种类:止回阀 2. 材质及规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接	个	1100.00
110	补偿器(波纹管)	1. 名称:伸缩接头 2. 规格:DN150 3. 安装方式:法兰连接	个	800.00



111	室外消火栓	1. 安装方式:地下 2. 型号、规格:地下式消火栓 DN150	套	1440.00
112	井池清掏	1. 井池清掏 2. 人工清理 3. 垃圾清理归队、整车外运 4. 包含完成此项工作所有内容	m3	410.00
4	道路工程			
113	道路基层找平处理	1. 道路基层塌陷修理, 基层夯实找平处理	m2	25.81
114	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:12cm	m2	78.11
115	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-16 2. 厚度:6cm 3. 乳化沥青粘层 4. 符合相关验收规范要求	m2	82.55
116	拆除道牙	1. 人工拆除路缘石 2. 材质: 混凝土 3. 清理归堆、装车外运 4. 符合相关验收规范要求、设计要求	m	20.87
117	道牙安砌	1. 100*200*495 预制 C30 混凝土平道牙 2. 20 厚 1:3 水泥砂浆 3. C20 混凝土护角	m	84.31
118	人行道块料铺设	1. 防滑透水步道、盲道砖新做 2. 规格 200*100*60mm 3. 1:5 干硬性水泥砂浆 2cm	m2	128.23
119	拆除人行道	1. 材质:拆除步道砖 2. 厚度:6cm 3. 清理归堆、装车外运 4. 符合相关验收规范要求、设计要求	m2	50.21
120	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖铺装 2. 厚度: 60mm	m2	105.40
121	道牙安砌(混凝土)	1. 100*200*495 预制 C30 混凝土平道牙 2. 20 厚 1:3 水泥砂浆	m	79.61



		3. C20 混凝土护角		
5	其他市政工程			
122	更换井盖	1. 材料品种: 铸铁轻型井盖更换 (含防坠网) 2. 检查井规格: 直径 700 3. 平均升 (降) 高度: 保持现状高度 4. 符合相关验收规范要求	个	1078.27
123	更换井盖 (只换井盖)	1. 材料品种: 铸铁轻型井盖更换 (含防坠网) 2. 检查井规格: 直径 700 3. 符合相关验收规范要求	个	664.00
124	更换井盖 (只换井盖)	1. 材料品种: 树脂井盖更换 2. 检查井规格: 直径 800 3. 符合相关验收规范要求	个	423.89
125	更换井盖 (只换井盖)	1. 材料品种: 水泥井盖更换 (方形) 2. 检查井规格: 直径 700, 厚度 5cm 3. 符合相关验收规范要求	个	554.80
126	雨水口	1. 铸铁雨水平算子更换 (含圈口) 2. 砂浆强度等级及配合比: M10 3. 其他: 拆除原有雨水算子及圈口清理、处置, 新做铸铁雨水平算子 (含圈口) 等, 符合相关验收规范要求	座	454.25
127	雨水口 (只换篦子)	1. 铸铁雨水平算子更换 2. 符合相关验收规范要求	座	324.56
128	减速垄	1. 名称: 减速垄更换 2. 其他: 拆除原有减速垄、清理弃置, 新做减速垄, 含膨胀螺栓等所有配件, 符合相关验收规范要求	III	213.89
129	电表箱更换	1. 名称: 电表箱更换 2. 其他: 拆除原有电表箱, 清理外弃, 新做电表箱, 符合相关验收规范要求	台	1800.05
130	一般路灯	1. 名称: 路灯更换灯杆、灯头 2. 基础: 更换路灯基础 3. 规格: 灯高 3m 以下	套	1790.43




		4. 其他: 拆除原有路灯灯杆、灯头、基础清理处置外弃消纳, 利用原有防雷接地, 新做基础、灯杆、灯头, 符合相关验收规范要求		
131	一般路灯	1. 名称: 路灯更换灯杆、灯头 2. 基础: 更换路灯基础 3. 规格: 灯高 3m 以上 4. 其他: 拆除原有路灯灯杆、灯头、基础清理处置外弃消纳, 利用原有防雷接地, 新做基础、灯杆、灯头, 符合相关验收规范要求	套	5145.33
132	一般路灯	1. 名称: 路灯更换灯头 2. 规格: 灯高 3m 以下 3. 其他: 拆除原有路灯灯头清理处置, 新做灯头, 符合相关验收规范要求	套	355.00
133	一般路灯	1. 名称: 路灯更换灯头 2. 规格: 灯高 3m 以上 3. 其他: 拆除原有路灯灯头清理处置, 新做灯头, 符合相关验收规范要求	套	591.53
134	拆除电杆	1. 名称: 拆除电杆 (水泥杆) 2. 高度: 8m-12m 3. 其他: 拆除原有电杆, 不含机械台班和外运	根	454.36
135	拆除电杆	1. 名称: 拆除电杆 (钢杆) 2. 高度: 3m 以内 3. 其他: 清除、外弃、处置	根	53.83
136	电杆组立	1. 名称: 更换混凝土电杆 2. 高度: 8m-12m 3. 其他: 新做电杆, 符合相关验收规范要求	根	2120.00
137	垃圾箱更换	1. 名称: 垃圾箱更换 2. 拆除处置原有损坏垃圾箱, 安装新垃圾箱及其配件等 3. 符合相关验收规范要求	个	528.71



138	平面、箱式招牌	1. 名称: 更换宣传广告 2. 规格: 与原有宣传广告箱一致 3. 其他: 拆除、处置原有破损宣传广告, 新建宣传广告立柱、箱面、基础等, 符合相关验收规范要求	m2	228.62
139	成品栅栏	1. 名称: 方钢管护栏更换 2. 规格: 与原护栏规格一致 3. 其他: 拆除、清理、处置原有护栏, 新建成品护栏、基础等, 符合相关验收规范要求	m2	361.79
140	金属网栏	1. 名称: 金属网护栏更换 2. 规格: 与原护栏规格一致 3. 其他: 拆除、清理、处置原有护栏, 新建成品护栏、基础等, 符合相关验收规范要求	m2	176.37
141	金属网栏维修	1. 名称: 维修防护网, 3 米*1.7 米 2. 规格: 高度 1.7 米, 长度 3 米/块	延米	36.37
142	实心砖墙	1. 名称: 砖砌围墙修补 2. 砂浆强度: DM7.5 3. 其他: 清理破损砖墙, 补砌砖墙等, 符合相关验收规范要求	m3	1422.00
143	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃城市部件清理 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 清理现场、外弃、消纳等	m3	260.00
144	余方弃置	1. 废弃料品种: 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 清理现场、外弃至生活垃圾处理厂	m3	357.02
145	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 清理现场、外弃	m3	260.00
146	环境清理	1、无主捡拾、清理室外垃圾 2、包含人员运送、现场踏勘等交通成本 3、包含零散零星垃圾处置成本	人	500.00

		4、包含室外环境措施、施工措施等		
		无主场地		
147	场地清理	1. 名称: 场地垃圾、树叶枯枝 2. 清理场地、杂物、树叶枯枝	m2	2.21
148	绿地草坪/杂草 修取	1. 名称: 绿地修剪 2. 修剪高度: 30cm 以下	m2	4.20
149	绿地草坪/杂草 修剪	1. 名称: 绿地修剪 2. 修剪高度: 30cm 以上	m2	7.50
150	高大树木修剪	1. 名称: 绿地修剪 2. 修剪高度: 5m 以上	株	846.23
151	乔灌木修剪	1. 名称: 绿地修剪 2. 修剪高度: 5m 以下	株	225.30
152	绿地打药	1. 名称: 绿地施药 2. 类别: 杀虫杀菌剂、除草剂	m2	0.60
153	场地苫盖	1. 名称: 防尘网苫盖 2. 规格: 8*40 米, 6 针, 阻燃防尘网	m2	1.97
154	栏杆刷漆	1. 名称: 栏杆刷漆 2. 内容: 表面清理, 涂刷底漆、面漆 3. 按单面考虑	m2	38.78
155	围挡立面装饰	1. 名称: 围挡立面装饰 2. 内容: 围挡立面安装施工围挡草坪	m2	18.30
156	配电箱翻新刷漆	1. 名称: 配电箱翻新刷漆 2. 内容: 表面清理, 涂刷底漆、面漆 3. 悬挂安全标识	台	50.25
157	清理沟渠	1. 抽水泵排出沟渠积水 2. 人工清理沟渠淤泥、清杂物、装车外运 3. 符合相关验收规范要求、设计要求	m	46.78
158	非四轮车清理	1. 非四轮车清理 2. 人工搬运、装车运输到指定地点	辆	75.00
159	新建围挡	1. 挖掘围挡基础坑, 基础坑人工夯实 2. 组装围挡框架, 焊接固定围挡面板 3. 安装斜撑等加固件 4. 对围挡表面进行清理, 刷漆两遍防腐	m2	202.00

		处理		
6	机械设备			
160	挖掘机	1. 名称: 履带式单斗挖掘机 2. 型号: 60 型 3. 斗容量: 0.3 立方	台班	1300.00
161	挖掘机	1. 名称: 履带式单斗挖掘机 2. 型号: 120 型 3. 斗容量: 0.5 立方	台班	2000.00
162	挖掘机	1. 名称: 履带式单斗挖掘机 2. 型号: 200 型 3. 斗容量: 0.8 立方	台班	2200.00
163	挖掘机	1. 名称: 履带式单斗挖掘机 2. 型号: 240 型 3. 斗容量: 1.2 立方	台班	3000.00
164	挖掘机	1. 名称: 履带式单斗挖掘机 2. 型号: 300 型 3. 斗容量: 1.6 立方	台班	3600.00
165	挖掘机	1. 名称: 履带式单斗挖掘机 2. 型号: 400 型 3. 斗容量: 2 立方	台班	4800.00
166	铲车(装载机)	1. 名称: 铲车(装载机) 2. 斗容量: 0.5 立方	台班	960.00
167	铲车(装载机)	1. 名称: 铲车(装载机) 2. 斗容量: 1 立方	台班	1040.00
168	铲车(装载机)	1. 名称: 铲车(装载机) 2. 斗容量: 1.5 立方	台班	1200.00
169	铲车(装载机)	1. 名称: 铲车(装载机) 2. 斗容量: 2 立方	台班	1360.00
170	铲车(装载机)	1. 名称: 铲车(装载机) 2. 斗容量: 3 立方	台班	1450.00
171	起重机	1. 名称: 汽车式起重机 2. 提升质量: 5 吨	台班	1040.00
172	起重机	1. 名称: 汽车式起重机 2. 提升质量: 10 吨	台班	1120.00



173	起重机	1. 名称: 汽车式起重机 2. 提升质量: 15 吨	台班	1200.00
174	起重机	1. 名称: 汽车式起重机 2. 提升质量: 20 吨	台班	1280.00
175	升降机	1. 名称: 曲臂型升降机 2. 升降高度: 10 米	台班	700.00
176	升降机	1. 名称: 曲臂型升降机 2. 升降高度: 20 米	台班	900.00
177	升降机	1. 名称: 曲臂型升降机 2. 升降高度: 30 米	台班	1100.00
178	垃圾车	1、垃圾清运压缩车 2、容积 9 立方 3、包括垃圾消纳费	台班	2550.00
单价合计 (元)				77395.94

注:

1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格 (如有), 可另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 北京亦庄机电工程有限公司

日期: 2025 年 7 月 4 日



1
02