采购需求

一、工程名称

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)。

二、编制范围

本次范围内包含小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目图纸范围内全部内容。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）及相关文件规定；

2、《北京市建设工程预算消耗量标准》(2024)及相关文件规定；

3、设计图纸及相关设计说明；

4、相关的规范、标准图集和技术资料；

5、《北京市工程造价信息》2026 年第 7 期信息价及市场价。

四、编制说明

1、本控制价中的人工工日单价按 2026 年第 7 期《北京建设工程造价信息》中的人工工日中限编制；

2、本控制价中的材料及机械价格参照 2026 年第 7 期《北京建设工程造价信息》及市场价计入。

五、编制结果

工程控制价：11341938.97 元。

人民币(大写)：壹仟壹佰叁拾肆万壹仟玖佰叁拾捌元玖角柒分；

其中：1）分部分项工程合价为：9153207.82 元；

2）措施项目合价为：1252240.78 元；

3）其他项目合价为：0.00 元；

4）增值税合价为：936490.37 元。

其他说明：

暂列金额（不含增值税）合计金额：0.00 元；

专业工程暂估价(不含增值税)合计金额：0.00 元；

计日工（不含增值税）合计金额：0.00 元；

总承包服务费（不含增值税）合计金额：0.00 元；

安全生产标准化措施费（不含增值税）合计金额：680361.90 元；

赶工增加费（不含增值税）合计金额： 0.00 元。

工程项目清单汇总表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)

序号	项目内容	金额（元）	其中：		
			材料暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	农民工工伤保险费（元）
1	分部分项工程项目				/
1.1	连栋2-温室主体（中央）				/
1.1.1	建筑装饰工程				/
1.1.2	电气工程				/
1.1.3	给排水工程				/
1.1.4	采暖工程				/
1.1.5	通风工程				/
1.2	柔性温室建设费（中央）				/
1.2.1	12m宽98m长高效智控装配式温室（共6栋）				/
1.2.2	12m宽98m长高效智控装配式温室储热系统工程（共6栋）				/
1.2.3	12m宽53m长高效智控装配式温室（共1栋）				/
1.2.4	12m宽53m长高效智控装配式温室储热系统工程（共1栋）				/
1.2.5	水肥一体化工程				/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/
合　计					

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

措施项目清单计价表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格（元）	备注
1		安全生产标准化措施费	项			明细详见表4.9-1
2		现场管理费	项			明细详见表4.9-3
3		施工垃圾场外运输和消纳费	项			明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费	项			明细详见表4.9-3
本页小计						-
合　计						-

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)　　第 1 页　共 1 页

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全生产费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
2			特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3		其他特殊安全生产标准化措施费						
合　计									

注：1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法 。
2.“管理目标等级（_____）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（_____）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
1		（连栋2-温室主体（中央））施工垃圾场外运输和消纳费						
1.1		（建筑装饰工程）施工垃圾场外运输和消纳费						
1.2		（电气工程）施工垃圾场外运输和消纳费						
1.3		（给排水工程）施工垃圾场外运输和消纳费						
1.4		（采暖工程）施工垃圾场外运输和消纳费						
1.5		（通风工程）施工垃圾场外运输和消纳费						
2		（柔性温室建设费（中央））施工垃圾场外运输和消纳费						
2.1		（12m宽98m长高效智控装配式温室（共6栋））施工垃圾场外运输和消纳费						
2.2		（12m宽98m长高效智控装配式温室储热系统工程（共6栋））施工垃圾场外运输和消纳费						
2.3		（12m宽53m长高效智控装配式温室（共1栋））施工垃圾场外运输和消纳费						
2.4		（12m宽53m长高效智控装配式温室储热系统工程（共1栋））施工垃圾场外运输和消纳费						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
2.5		（水肥一体化工程）施工垃圾场外运输和消纳费						
合 计								

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费								
	安全帽								
	临边洞口交叉高处作业防护								
	.....								
	文明施工费								
	安全警示标志牌								
	废水沉淀池								
	.....								
	环境保护费								
	现场临时绿化费用								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
	.....								
	临时设施费								
	一次性使用临建								
	周转使用临建								
	.....								
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产标准化增加措施费								
	其他特殊安全生产标准化措施费								
	现场管理费								
	现场管理费								
	施工垃圾场外运输和消纳费								
	脚手架工程费								
	脚手架工程费								

注：计算明细可另附表说明。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场及安拆费用 综合单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								/
合　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。
3.本表内容包括大型垂直运输机械的进出场及安拆。

其他项目清单计价表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）（不含税）			明细详见表4.10-1
2	专业工程暂估价（含税）			明细详见表4.10-2
3	计日工（不含税）			明细详见表4.10-3
4	总承包服务费（不含税）			明细详见表4.10-4
5	合同中约定的其他项目（不含税）			

暂列金额明细表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)

序号	项目名称	计量单位	不含税金额（元）	含税金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	元			
2	未确定工程暂列金额	元			
2.1					
3	未确定服务暂列金额	元			
3.1					
4	未确定其他暂列金额	元			
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

专业工程暂估价表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额				备注
			不含税金额（元）	增值税（元）	含税金额（元）	人+机占比（%）	
1							
合计							

注：
1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
2.“人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
4.工程内容中需说明所包含的主要措施项目。

计日工表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目（小汤山农业园）　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总　　计					

注：
1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

总承包服务费计价表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)

序号	项目名称	服务内容	计算基础（元）	费率(%)	金额(元)	备注
1	发包人提供的材料					
1.1						
2	暂估价专业分包工程					
2.1						
3	发包人发包专业工程					
3.1						

增值税计价表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基数	税率/征收率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价			

费率报价表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)

序号	费用名称	取费基数	报价费率（%）
A	**_____工程**		
A.1	企业管理费		
A.2	利润		
B	**_____工程**		
B.1	企业管理费		
B.2	利润		
C	**措施项目**		
C.1	企业管理费		
C.2	利润		

人机费用表

工程名称：昌平区国家现代农业产业园加工流通工程-小汤山农业园优质蔬菜产能提升及流通项目(小汤山农业园)

序号	工程名称	人工费 + 施工机具使用费 （元）
A	连栋2-温室主体（中央）	
A.1	建筑装饰工程	
A.2	电气工程	
A.3	给排水工程	
A.4	采暖工程	
A.5	通风工程	
B	柔性温室建设费（中央）	
B.1	12m宽98m长高效智控装配式温室（共6栋）	
B.2	12m宽98m长高效智控装配式温室储热系统工程（共6栋）	
B.3	12m宽53m长高效智控装配式温室（共1栋）	
B.4	12m宽53m长高效智控装配式温室储热系统工程（共1栋）	
B.5	水肥一体化工程	

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	010102001001	挖基坑土方	1、独立基础基坑开挖 2、机械开挖 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	1643.04			
2	010102007003	回填方	1、基坑回填（独立基础基坑） 2、夯填 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	1464.07			
3	010102001002	挖基坑土方	1、湿帘水池基坑开挖 2、机械开挖 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	35			
4	010102007004	回填方	1、基坑回填（湿帘水池基坑） 2、夯填 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	25			
5	010102007005	回填方	1、基坑回填（原灌溉水池拆除后基坑） 2、松填 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	14			
6	010102007006	回填方	1、基坑回填（原湿帘水池拆除后基坑） 2、松填 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	17			
7	010102007007	回填方	1、基槽回填（温室周边原地沟拆除后基槽） 2、松填 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	58			
8	010102002003	挖沟槽土方	1、室外地沟沟槽土方开挖 2、机械开挖 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		基础结构						
9	010502001001	独立基础	1、独立基础 2、C30混凝土 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	94			
10	010503001001	矩形柱	1、柱墩 2、C25混凝土 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	39			
11	010503003001	矩形梁	1、圈梁 2、C30混凝土 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	91			
12	010501001001	基础垫层	1、独立基础垫层 2、C20混凝土 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	45.97			
13	010501001002	基础垫层	1、圈梁垫层 2、C20混凝土 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	26.5			
14	010506001001	现浇构件钢筋	1、钢筋制作及安装 2、Φ10以内 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	2.3			
15	010506001002	现浇构件钢筋	1、钢筋制作及安装 2、Φ10以外 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	7.2			
16	010505002001	基础模板	1、独立基础模板 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	390			
17	010505004001	柱面模板	1、柱墩模板 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	410			
18	010505006001	梁模板	1、圈梁模板 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	495			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010505001001	垫层模板	1、独立基础垫层模板 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	155			
20	010505001002	垫层模板	1、圈梁垫层模板 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	98			
		分部小计						
		钢结构工程						
21	010506025001	预埋铁件	1、预埋件M1、M2、M3、M4 2、Q235B 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.804			
22	010608002001	高强螺栓	1、高强螺栓M16*185 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	792			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010603003001	钢管柱	1、Z1 山墙立柱□140*140*4、Z1a 南侧中部山墙立柱□140*40*4、Z1b 山墙立柱□140*40*4、Z2 侧墙立柱□140*60*3、 Z3 中部立柱□140*60*3、Z4 侧墙加密立柱□140*60*3、Z4a 侧墙门上加密立柱□140*60*3、Z5 山墙加密立柱□140*60*3、Z5a 山墙门上加密立柱□140*60*3、MZ 门侧立柱□140*60*3、Z6 湿帘外立柱□120*60*3、固定风机立柱□70*50*2，及所有连接板 2、Q235B 3、热镀锌后，做静电喷涂，颜色为交通白色 4、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	28			
24	010603003002	钢管柱	1、WZ1 外遮阳端立柱□100*50*2、WZ2 外遮阳中立柱□50*50*2，及所有连接板 2、Q235B 3、热镀锌 4、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	2.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010604001001	钢梁	1、侧面门楣□140*60*3、山墙门楣□140*60*3、LM1 拉幕梁1□140*60*3、LM2 拉幕梁2□140*60*3、LM3 拉幕梁3□140*60*3、QLA 墙梁AC90*40*2.5、QLB 墙梁B□60*40*2.5，及所有连接板 2、Q235B 3、热镀锌后，做静电喷涂，颜色为交通白色 4、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	10.8			
26	010602003001	钢桁架	1、HJ-1 桁架1、HJ-2 桁架2 、HJ-3 桁架3：上下弦采用□60*60*2.5，腹杆采用□25*25*2，端板厚8，及所有连接板 2、Q235B 3、热镀锌后，做静电喷涂，颜色为交通白色 4、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	18.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010607002001	钢支撑、钢拉条	1、ZCG1 支撑杆1□50*50*2、ZCG2 支撑杆2□60*40*2、ZCG3 支撑杆3□50*50*2、T1 水槽托□140*60*3、T1a 设备间水槽托□60*60*3、SL 屋面水平拉筋Φ10、CL 侧面水平加强拉筋Φ10、JQG 侧面加强横杆□60*60*2、ZJZC 柱间上支撑□50*50*2、ZJZC 柱间中支撑□50*50*2、ZJZC 柱间下支撑□120*60*3、固定风机横杆□70*50*2、湿帘密封板F160-50-10，及所有连接板 2、Q235B 3、热镀锌后，做静电喷涂，颜色为交通白色 4、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	7.6			
28	010607002002	钢支撑、钢拉条	1、WPTHG 外遮阳4米端横杆□100*50*2、WZHG 外遮阳4米中横杆□50*50*2、WZC 外遮阳横杆支撑Φ32*2，及所有连接板 2、Q235B 3、热镀锌 4、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010607002003	钢支撑、钢拉条	1、PTLJ 棚头剪刀拉筋Φ12 、CMLJ 侧面剪刀拉筋Φ12 、ZJZC 柱间拉筋Φ12、剪刀撑端板B70*180，及所有链接板 2、Q235B 3、热镀锌后，做静电喷涂，颜色为交通白色 4、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.5			
30	010607002004	钢支撑、钢拉条	1、WZLG1 外遮阳纵拉杆1□50*50*2、WZLG2 外遮阳纵拉杆2□50*50*2、WZLG3 外遮阳纵拉杆3□50*50*2、WLJ 外遮阳剪刀拉筋Φ10，及所有链接板 2、Q235B 3、热镀锌 4、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	5.8			
		分部小计						
		屋面及覆盖系统						
31	010901004001	顶部覆盖	1、顶部采用4mm单层散射钢化玻璃（透光率97%）覆盖、铝合金型材、密封胶条等 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	5859			
32	010901004002	顶部覆盖	1、顶部采用5mm单层钢化玻璃覆盖、铝合金型材、密封胶条等 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010901004003	东西南侧立面覆盖	1、东西南侧立面采用5+6A+5mm双层中空钢化玻璃覆盖、铝合金型材、密封胶条等 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	1406			
34	010901002001	北侧立面覆盖	1、北侧立面采用10cm岩棉夹心洁净板（防火等级A级）覆盖 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	580			
		分部小计						
		温室系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	01B001	外遮阳系统	1.外遮阳分5个区分别控制，其中一个为固定式外遮阳； 2、外遮阳电机采用380V0.75KW温室专用减速电机，转速2.6rpm； 3、外遮阳驱动系统采用A型齿轮齿条驱动系统，传动轴选用DN32国标热镀锌管，推杆采用Φ32*1.5热镀锌钢管，遮阳系统驱动运转部件安装时应涂抹适量润滑油，并保证运转灵活； 4、种植区外遮阳幕布选用70%遮阳率的黑色圆丝外网，设备区外遮阳采用80%遮阳率的白色铝箔遮阳网，并采用专用铝合金型材驱动； 5、种植区北侧为外遮阳固定边，南侧为驱动活动边；设备区西侧为外遮阳固定边，东侧为驱动活动边； 6、托幕线采用黑色聚酯线，托幕线间距0.4米，压幕线间距0.4米； 7、每区遮阳幕布两侧下垂0.5米，在0.3米处加装涂层钢缆，用外遮阳侧边挂钩将网和涂层钢缆固定 8、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	6619.95			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 10 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	01B002	内遮阴系统	1、内遮阳分4个区分别控制； 2、内遮阳电机采用380V0.75KW温室专用减速电机，转速2.6rpm； 3、内遮阳驱动系统采用A型齿轮齿条驱动系统，传动轴选用DN32国标热镀锌管，推杆采用Φ32*1.5热镀锌钢管，遮阳系统驱动运转部件安装时应涂抹适量润滑油，并保证运转灵活； 4、内遮阳幕布选用温室专用密闭型白色铝箔内遮阳幕布，遮光率65%，并采用专用铝合金型材驱动，配驱动边密封胶条； 5、种植区北侧为内遮阳固定边，南侧为驱动活动边；设备区西侧为内遮阳固定边，东侧为驱动活动边； 6、托幕线采用透明聚酯线，托幕线间距0.4米，压幕线间距0.4米； 7、每区遮阳幕布两侧下垂0.5米，在0.3米处加装涂层钢缆，用外遮阳侧边挂钩将网和涂层钢缆固定 8、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	6589.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 11 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	01B003	内保温系统	1、内保温分4个区分别控制； 2、内保温电机采用380V0.75KW温室专用减速电机，转速2.6rpm； 3、内保温驱动系统采用A型齿轮齿条驱动系统，传动轴选用DN32国标热镀锌管，推杆采用Φ32*1.5热镀锌钢管，内保温系统驱动运转部件安装时应涂抹适量润滑油，并保证运转灵活； 4、种植区内保温幕布选用温室专用密闭型高透光内保温幕布，设备区选用99%遮阳率的遮光保温幕布，并采用专用铝合金型材驱动，配驱动边密封胶条； 5、种植区北侧为内保温固定边，南侧为驱动活动边；设备区西侧为内保温固定边，东侧为驱动活动边； 6、托幕线采用透明聚酯线，托幕线间距0.4米，压幕线间距0.4米； 7、每区遮阳幕布两侧下垂0.5米，在0.3米处加装涂层钢缆，用外遮阳侧边挂钩将网和涂层钢缆固定 8、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	6589.44			
38	01B004	侧保温系统	1、温室种植区东西侧侧保温系统 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 12 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	01B005	侧遮阳系统	1、设备区西侧侧遮阳系统 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	6			
40	01B006	侧遮阳系统	1、设备区南侧侧遮阳系统 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	6			
41	01B007	顶开窗传动系统	1、顶开窗分4个分区分别控制；单个开窗大小为3米*1米，窗户安装折叠式防虫网 2、顶开窗电机采用380V0.75KW温室专用减速电机，转速2.6rpm 3、顶开窗驱动系统采用轨道式齿轮齿条单侧推杆开窗，开窗齿条选用L=1200实心齿条（推力10000N），传动轴选用DN32国标热镀锌管，开窗推杆采用Φ32*1.5热镀锌钢管，开窗系统驱动运转部件安装时应涂抹适量润滑油，并保证运转灵活 4、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	6589.44			
42	01B008	湿帘外翻窗传动	1、排齿开窗，1.85m高31米长每组，共计4组 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	4			
		分部小计						
		屋面集水						
43	010901007001	屋面天沟、檐沟	1、铝水槽、水槽接头、端水槽托、60铝水槽托组、140铝水槽托组 2、铝集露槽 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	8.72			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 13 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		隔断						
44	011207003001	玻璃隔断	1、隔断5mm单层钢化玻璃覆盖、铝合金型材、密封胶条等 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	740			
		分部小计						
		门窗工程						
45	010802001001	金属(塑钢)门	1、肯德基平开门，铝合金框，双层中空玻璃 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	39.96			
46	010807001001	金属(塑钢)窗	1、1.5*1.5m/套，铝合金框，双层中空玻璃平开窗 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	4.5			
47	010807001002	金属(塑钢)窗	1、2*1.7m/套，铝合金框，双层中空玻璃推拉窗 2、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	10.2			
48	010807009001	复合材料窗	1、湿帘外翻窗，31*1.85m/套 2、温室专用铝合金框，8mmPC板覆盖，配25目尼龙防虫网（传动另做） 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	229.4			
49	010807009002	复合材料窗	1、顶开窗，1*3m/套 2、温室专用铝合金框，4mm减反射玻璃覆盖电动窗，配折叠式防虫网(传动另做) 3、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	374			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 14 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其它						
50	010502028001	湿帘水池	1、钢筋混凝土水池尺寸详见图纸 2、素土夯实，80厚C10砼垫层 3、150厚C20防水砼池底，素水泥浆结合层一道，20厚1:2水泥砂浆找平层，素水泥浆结合层一道，20厚1:2防水砂浆抹面 4、150厚C20防水砼池壁，20厚1:2防水砂浆抹面 5、100厚C20盖板，随浇随抹光 6、底板、池壁Φ8@150双层双向钢筋，盖板Φ8@150单层双向钢筋 7、Φ700轻型井盖及盖座 8、预埋刚性防水套管，Φ32两个，Φ40两个，Φ75两个 9、含模板 10、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	座	4			
51	010502029001	散水	1、名称：800宽混凝土散水 2、做法：100厚碎石（或碎砖）垫层，60厚C20混凝土，撒1：1水泥砂子压实赶光 3、素土夯实，向外坡4% 4、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	110			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 15 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	010502031001	坡道	1、名称：混凝土坡道 2、做法：边坡宽度200mm，3：7灰土垫层300mm，80厚C20混凝土坡道，30mm厚DS砂浆面层 3、素土夯实 4、详见华北标19BJ1-1 坡5	m2	10			
53	010502004001	配电柜底座	1、配电柜底座尺寸详见图纸 2、素土夯实，C10混凝土垫层，C20混凝土底座 3、底座5号槽钢用膨胀螺栓M10*100固定于底座上 4、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	座	4			
54	010401010001	砖地沟、明沟	1、名称：室外砖砌排水沟 2、做法：C10素混凝土垫层，240厚砖砌排水沟，净尺寸400*400mm 3、素土夯实 4、未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	100			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	030410001001	接地极	1.名称:本工程采用TN-S接地系统，Φ48钢管接地极 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	根	24			
2	030410002001	接地母线	1.名称:本工程采用TN-S接地系统，40*4扁钢接地母线 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	110.4			
3	040801010001	落地式配电箱	1.名称:AC1配电箱 2.规格:落地安装 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	1			
4	040801010002	落地式配电箱	1.名称:AC2配电箱 2.规格:落地安装 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	1			
5	040801010003	落地式配电箱	1.名称:AC3配电箱 2.规格:落地安装 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	1			
6	040801010004	落地式配电箱	1.名称:AC3配电箱 2.规格:落地安装 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	1			
7	030413001001	普通灯具	1.名称:LED照明灯220V50W 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	52			
8	030413014001	插座	1.名称:单相密闭插座 明装 2.规格:IP65 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	20			
9	030413014002	插座	1.名称:三相密闭插座 明装 2.规格:IP65 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030203001001	送、引风机	1.名称:环流风机380V0.25KW 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	30			
11	030203001002	送、引风机	1.名称:垂直风机380V0.25KW 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	24			
12	030412003001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	15			
13	030412003002	桥架	1.名称:桥架 2.规格:150*75 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	230			
14	030412003003	桥架	1.名称:桥架 2.规格:100*50 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	345			
15	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC25 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	1180			
16	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:ZB-RVV3*1.5 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	300			
17	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:ZB-RVV4*1.5 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	680			
18	030412004003	配线	1.名称:配线 2.型号:ZB-RVV3*0.5 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	680			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-电气工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030412004004	配线	1.名称:配线 2.型号:ZB-RVV5*2.5 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	15			
20	030412004005	配线	1.名称:配线 2.型号:ZB-RVV2*1.0 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	1201			
21	030412004006	配线	1.名称:配线 2.型号:ZB-RVV3*4 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	402			
22	030412004007	配线	1.名称:配线 2.型号:ZB-RVV5*4 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	70			
23	030412004008	配线	1.名称:配线 2.型号:ZB-RVV4*2.5 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	2650			
24	030412004009	配线	1.名称:配线 2.型号:ZB-RVV4*1.0 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	378			
25	030412004010	配线	1.名称:配线 2.型号:ZB-RVV3*2.5 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	303			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-给排水工程单位工程)　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		自来水给水						
1	031001008001	塑料管	1.名称:PE给水管 2.规格:DN75 3.连接形式:热熔连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	60			
2	031001008002	塑料管	1.名称:PE给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	9			
3	031002003001	塑料阀门	1.名称:塑料阀门（蝶阀） 2.规格:DN50 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	4			
4	031002011001	水表	1.名称:水表 2.规格:DN50 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	组	2			
5	031001008003	塑料管	1.名称:UPVC给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	42			
6	031001008004	塑料管	1.名称:UPVC给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	165			
7	031001008005	塑料管	1.名称:UPVC给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	15			
8	031002003002	塑料阀门	1.名称:UPVC球阀 2.规格:DN25 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-给排水工程单位工程)　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031002001001	金属阀门	1.名称:浮球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	4			
10	010102002001	挖沟槽土方	1.名称:管道沟槽挖土 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	89.59			
11	010102007001	回填方	1.名称:管道沟槽填土 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	89.59			
		分部小计						
		湿帘给排水						
12	030109001001	泵	1.名称:湿帘供水泵 2.规格:380V0.75KW，流量Q=12m3/H,杨程H=16m 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	4			
13	031001008006	塑料管	1.名称:UPVC给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	18			
14	031001008007	塑料管	1.名称:UPVC给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	98			
15	031002003003	塑料阀门	1.名称:UPVC球阀 2.规格:DN50 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	8			
16	031002003004	塑料阀门	1.名称:UPVC球阀 2.规格:DN25 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-给排水工程单位工程)　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	031002006001	除污器(过滤器)	1.名称:2"120目塑料网式过滤器 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	组	4			
18	031001008008	塑料管	1.名称:UPVC给水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	102			
		分部小计						
		温室排水						
19	031001008009	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	135			
20	031001008010	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	17			
21	031001008011	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	6			
22	031002003005	塑料阀门	1.名称:UPVC单向阀 2.规格:DN70 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	2			
23	031002003006	塑料阀门	1.名称:UPVC单向阀 2.规格:DN50 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	4			
24	031003014001	给、排水附件	1.名称:地漏 2.材质:DN50 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	2			
25	010102002002	挖沟槽土方	1.名称:管道沟槽挖土 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	33.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-给排水工程单位工程)　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	010102007002	回填方	1.名称:管道沟槽填土 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	33.6			
		分部小计						
		雨水排水						
27	031001008012	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN125 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	38			
28	031001008013	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN250 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	81			
29	031001008014	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	22			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-采暖工程单位工程)　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		供暖首部						
1	031007012001	集水器	1.名称:集水分水器 2.规格:DN200 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	4			
2	031001004001	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN100 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	10			
3	031001004002	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN65 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	10			
4	031001004003	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN50 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	10			
5	031001004004	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN32 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	3			
6	031002001002	金属阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接法兰阀门 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-采暖工程单位工程)　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	031002001003	金属阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰阀门 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	8			
8	031002001004	金属阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰阀门 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	8			
9	031002001005	金属阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接法兰阀门 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	14			
10	031002001006	金属阀门	1.名称:单向阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接法兰阀门 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	2			
11	031002001007	金属阀门	1.名称:单向阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰阀门 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	2			
12	031002001008	金属阀门	1.名称:单向阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接法兰阀门 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-采暖工程单位工程)　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	031002001009	金属阀门	1.名称:调节型合流电动三通阀 2.规格、压力等级:DN100 3.AC24V，模拟信号4-20mA 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	2			
14	031002001010	金属阀门	1.名称:调节型合流电动三通阀 2.规格、压力等级:DN65 3.AC24V，模拟信号4-20mA 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	2			
15	030109001002	泵	1.名称:管道循环泵 2.规格:380V4.0KW，Q=50m3/h,H=18m 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	2			
16	030109001003	泵	1.名称:管道循环泵 2.规格:380V1.5KW，Q=12m3/h,H=16m 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	2			
17	030109001004	泵	1.名称:管道循环泵 2.规格:380V1.1KW，Q=8m3/h,H=17.3m 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	2			
18	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	支	12			
19	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-采暖工程单位工程)　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	031002001011	金属阀门	1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	12			
		分部小计						
		温室轨道及四周散热器						
21	031001004005	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN100 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求 5.除锈，刷2遍白色防锈漆	m	165			
22	031001004006	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN80 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求 5.除锈，刷2遍白色防锈漆	m	62			
23	031001004007	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN65 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求 5.除锈，刷2遍白色防锈漆	m	57			
24	031001004008	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN40 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求 5.除锈，刷2遍白色防锈漆	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-采暖工程单位工程)　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	031001004009	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN20 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求 5.除锈，刷2遍白色防锈漆	m	38			
26	031002001012	金属阀门	1.名称:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	44			
27	031004004001	光排管散热器	1.名称:双层轨道式散热器 2.规格:DN40 3.单组含DN40焊接光管散热器64米长4根，光管散热器除锈，刷2遍白色防锈漆 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	13500			
28	031002001013	金属阀门	1.名称:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	216			
29	031002008001	软接头(软管)	1.名称:高压橡胶软管 2.规格:DN20 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	根	210			
30	031002001014	金属阀门	1.名称:球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	16			
31	031002001015	金属阀门	1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-采暖工程单位工程)　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	031004003001	其他成品散热器	1.名称:圆翼型散热器 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	组	162			
33	031002001016	管道支架	1.名称:主管道及散热器支架 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	kg	3850			
		分部小计						
		温室株间加热管散热器						
34	031001004010	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN65 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求 5.除锈，刷2遍白色防锈漆	m	160			
35	031001004011	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN50 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求 5.除锈，刷2遍白色防锈漆	m	70			
36	031001004012	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN20 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求 5.除锈，刷2遍白色防锈漆	m	18			
37	031002001017	金属阀门	1.名称:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	62			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-采暖工程单位工程)　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	031004004002	光排管散热器	1.名称:吊挂式散热器 2.规格:DN32 3.单组含DN32焊接光管散热器64米长2根，光管散热器除锈，刷2遍白色防锈漆 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	6600			
39	031002001018	金属阀门	1.名称:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	104			
40	031002008002	软接头(软管)	1.名称:高压橡胶软管 2.规格:DN20 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	根	110			
41	031002001019	管道支架	1.名称:主管道及散热器支架 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	kg	120			
		分部小计						
		温室融雪管散热器						
42	031001004013	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN50 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求 5.除锈，刷2遍白色防锈漆	m	375			
43	031001004014	焊接钢管	1.名称:供回水管道 2.规格:焊接钢管DN20 3.连接形式:焊接连接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求 5.除锈，刷2遍白色防锈漆	m	22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-采暖工程单位工程)　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	031004004003	光排管散热器	1.名称:融雪管散热器 2.规格:DN32 3.单组含DN32焊接光管散热器67米长1根，光管散热器除锈，刷2遍白色防锈漆 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	2900			
45	031002001020	金属阀门	1.名称:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	88			
46	031002001021	金属阀门	1.名称:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	68			
47	031002008003	软接头(软管)	1.名称:高压橡胶软管 2.规格:DN20 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	根	120			
48	031002001022	管道支架	1.名称:主管道及散热器支架 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	kg	230			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(连栋2-温室主体（中央）单项工程-通风工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		湿帘						
1	02B001	湿帘	1.0.1m厚1.8m高31米长每组，共计4组，铝合金框架 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	223.2			
		分部小计						
		风机						
2	030108001001	风机	1.名称:轴流式通风机 2.规格:1380*1380*400,380V1.1KW 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	32			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽98m长高效智控装配式温室（共6栋）单位工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		基础部分						
1	010102002007	基础挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:600mm 3.基底处理方式:原土夯实 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	1029.6			
2	010101001001	挖单独土方	1.保温储水槽人工挖半圆槽 2.宽0.8m，深0.4m 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	147.78			
3	010302003001	干作业机械成孔基础柱桩	1.桩芯长度:700mm 2.桩芯直径:D240 3.桩芯混凝土种类、强度等级:C30预拌混凝土 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	29.26			
4	010603003003	钢管柱	1.部位：南墙地下基础立柱 2.钢材品种、规格:40*80*3.0热镀锌矩形管 3.高度:600mm 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	1.247			
5	010506025002	预埋铁件	1.北墙基础柱桩用预埋螺纹钢Φ12mm，长1m。 2.南墙山墙柱桩预埋件:100*100*8mm+4Φ10*150mm 3.焊点除锈、防腐 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.944			
6	010101003001	单独土石方回填	单独土石方回填 1.原土回填，松填 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	881.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽98m长高效智控装配式温室（共6栋）单位工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010607002005	拱架底座	1.名称：热镀锌角铁底座 2.规格：50*75*4.5mm 3.与桩柱预埋钢筋及预埋件焊接固定 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	5.006			
		分部小计						
		山墙						
8	010606003001	山墙桁架立柱及横杆	1.名称：山墙桁架立柱及横杆 2.材质：热镀锌方管 3.规格：40*40*2.0mm 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	3.272			
9	010607002006	山墙双棚头桁架	1.名称：双棚头桁架 2.材质：热镀锌矩形管 3.规格：20*40*2.0mm 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.863			
		分部小计						
		拱架						
10	010606002001	一体式主拱架	1.预制桁架式主拱架，前拱及后屋面总弧长19.35m：上弦杆采用30*80*2.0mm热镀锌椭圆管；下弦杆采用φ25*2.0mm热镀锌钢管,；腹杆采用φ10mm热镀锌预折弯V型连体圆钢。拱架为工厂预加工完成，现场对接安装。主拱架每3m一架 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	15.95			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽98m长高效智控装配式温室（共6栋）单位工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010606002002	副拱架	1.高锌层预折弯椭圆管，锌层厚度≥210g，规格30*80*2.0mm,单架前拱及后屋面总弧长19.35m（含100mm对接缩头） 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	20.61			
12	010607002007	主、副拱架斜撑杆	1.主拱架斜撑杆采用热镀锌钢管，规格Φ32*2.0；两头鸭嘴型打孔，每根3m 2.副拱架斜撑杆采用热镀锌钢管Φ32*2.0；两头鸭嘴型打孔，每根4m 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	1.63			
13	010607002008	拱架纵杆	1.热镀锌管Φ25*2.0；10道（含80mm对接缩头），总计540m 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	6.67			
14	010607002009	后坡及北墙扁铁	1.名称：后坡及北墙扁铁 2.材质：热镀锌扁铁 3.规格：40*3.0mm 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	4.43			
15	010608003001	专用连接件	1.2.0mm厚镀铝锌U型纵杆卡（含楔铁），10套*99架=990套/栋，要求厚度≥1.8mm 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	5940			
16	010608003002	专用连接件	1.斜撑杆抱卡：2只*95架=190只/栋,要求厚度≥1.8mm 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	1140			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽98m长高效智控装配式温室（共6栋）单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010606003002	挡风墙	1.名称：挡风拱架及固定立杆 2.材质：热镀锌管、方管 3.规格：ф32*2.0,14.9m，共2架/栋，40*40*2.0mm，0.8m*12根*2山/栋 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.36			
		分部小计						
		墙体保温						
18	011001006001	后屋面、北墙、北墙基础保温	1.保温隔热部位:后屋面、北墙、北墙基础、山墙保温 2.隔气层材料品种、厚度:厚度60mm(30mm/层)橡塑覆抗老化膜（含外覆抗老化膜） 3.附件安装：镀铝锌卡槽、丰隆必力特卡簧 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	4292.4			
19	011001003001	南侧基础保温	1.厚度8cm挤塑板，保温层：0.6m*98m 2.厚度15s黑色抗老化PE膜，1.5m*98m 3.1.0mm厚镀铝锌卡槽，98m*2道， 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	352.8			
20	011001006002	山墙保温	1.保温隔热部位:山墙保温 2.隔气层材料品种、厚度:厚厚度60mm橡塑覆抗老化膜，规格71㎡*2山（含外覆抗老化膜） 3.附件安装：1.0mm厚镀铝锌卡槽，12m*7道*2山，必力特卡簧 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	595.68			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽98m长高效智控装配式温室（共6栋）单位工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		前拱架覆盖部分						
21	010607006001	防兜水钢网	1.名称：防兜水钢网 2.材质：热镀锌钢网 3.规格：50mm*50mm*1.8mm 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	1200			
22	011001006003	棚膜安装	1.保温隔热部位:上段膜 2.隔气层材料品种、厚度:单防长寿抗老化PE膜，厚18s 3.附件：100m*2道，1.0mm厚镀铝锌卡槽，配丰隆必力特卡簧，加厚抗老化压膜带，宽度30mm；卷被绳为Φ10mm黄金绳 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	1800			
23	011001006004	棚膜安装	1.保温隔热部位:中段膜 2.隔气层材料品种、厚度:长寿高透光PO膜，厚12s 3.附件：100m*5道，1.0mm厚镀铝锌卡槽，配丰隆必力特卡簧，加厚抗老化压膜带，宽度30mm；卷被绳为Φ10mm黄金绳 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	7200			
24	010807004001	防虫网安装	1.40目抗老化防虫网，幅宽1.5m，长100m，2道 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	1800			
		分部小计						
		全防水保温被						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽98m长高效智控装配式温室（共6栋）单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	011001006005	复合保温被	1.保温隔热部位:全防水橡塑复抗老化膜四季保温被 2.厚度3cm，双白。14m×101.5m(两侧山墙重叠覆盖各1m)；含喷涂加强防护层 3.附件安装：压接扁铁,定制3000mm*35mm*3.5mm镀铝镁锌压接扁铁，数量3m*65根(配φ10*110镀锌螺栓200套，φ10*40镀锌螺栓200套) 4.整体防风系统 钢丝绳及护套管、定滑轮、定制专用手摇绞盘等 5.定滑轮基础钢架热镀方管40*40*2.0mm，1.5m*16支=24m 6.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	8526			
		分部小计						
		卷帘设备						
26	030113006001	卷帘机安装	1.名称:卷帘机 2.型号:大五轴卷帘机，电机采用铜芯电机，380V2.2KW 3.中置立杆爬杆：φ60*3.5mm，24m/架 4.卷杆：φ75*3.5mm热镀锌钢管，长度98m 5.棚被防过卷杆：30*80*2.0mm热镀锌椭圆管,2.0m*18根 6.卷帘机控制箱及线缆：遥控电动卷帘控制箱、限位器；线缆 7.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽98m长高效智控装配式温室（共6栋）单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030113006002	上风口自动放风机安装	1.名称:上风口自动放风机 2.型号:GM8040（24V/100W） 3.智能放风控制器 4.上风口卷杆 镀锌管φ25*2.5，1根 100m（一端缩头） 5.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	6			
28	030814007001	下风口手摇卷膜器	1.1:7速比卷王手摇卷膜器 2.下风口卷杆 镀锌管φ25*2.5，1根 100m（一端缩头） 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	6			
29	030407004001	小型电动机	1.名称:电动机检查接线及调试、运行 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	12			
		分部小计						
		进户门及地布						
30	010802001002	铝合金温室进户门	1.门代号及洞口尺寸:M1020 2.门框或扇外围尺寸:1000*2000 3.门框、扇材质:铝合金 4.框与结构钢架边接方式:螺栓 5.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	12			
31	010902003001	复毡园艺地布	1.棚内走道及棚外四周散水地布 2.复毡园艺地布，宽1.0m，98m*3道+12m*2=318㎡ 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	1298.4			
		分部小计						
		棚配电箱						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽98m长高效智控装配式温室（共6栋）单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030402011001	成套配电箱	1.名称:户配电箱 2.型号:7+1备回路(3P*3只+2P*4只) 3.规格:400*500*160mm 4.安装方式:墙上支架 5.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	6			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽98m长高效智控装配式温室储热系统工程（共6栋）单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		水循环太阳能集散热系统						
1	031005005001	太阳能集热装置	1.名称:集散热水袋 2.规格:0.95m*4.1m 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	588			
2	031001008015	塑料管	1.名称:保温储水槽 2.规格:Φ800双壁波纹PE管，内胆：25s筒状PE膜定制波纹管内保温聚氨酯瓦，厚度35mm 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	612			
3	031001008016	塑料管	1.名称:塑料管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PP-R 5.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	73.2			
4	031001008017	塑料管	1.名称:塑料管 2.规格:DN75 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PE 5.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	606			
5	031001008018	塑料管	1.名称:塑料管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PP-R 5.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	588			
6	030109001005	泵	1.名称:专用不锈钢循环水泵 2.型号: QCK55M (220V3700W) 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	12			
7	030412004011	配线	1.名称:配线 2.型号:RVS-2*1.5 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	600			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽98m长高效智控装配式温室储热系统工程（共6栋）单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030503002001	控制器	1.名称:智能控制器 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	6			
		分部小计						
		土壤升温储热系统						
9	030108001002	风机	1.名称:专用地暖风机 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	24			
10	030412004012	配线	1.名称:配线 2.型号:RVS-2*1.5 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	552			
11	030702005001	塑料通风管道	1.名称:进风管 2.形状:圆形 3.规格:Φ200PVC 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	135.72			
12	030702005002	塑料通风管道	1.名称:换热管及排风管 2.形状:圆形 3.规格:Φ160PVC 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	2364.49			
13	010102002004	挖沟槽土方	1.名称:管道沟槽挖土 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	868.32			
14	010102007008	回填方	1.名称:管道沟槽填土 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	769.97			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽53m长高效智控装配式温室（共1栋）单位工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		基础部分						
1	010102002008	基础挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:600mm 3.基底处理方式:原土夯实 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	101.4			
2	010101001002	挖单独土方	1.保温储水槽人工挖半圆槽 2.宽0.8m，深0.4m 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	13.32			
3	010302003002	干作业机械成孔基础柱桩	1.桩芯长度:700mm 2.桩芯直径:D240 3.桩芯混凝土种类、强度等级:C30预拌混凝土 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	2.98			
4	010603003004	钢管柱	1.部位：南墙地下基础立柱 2.钢材品种、规格:40*80*3.0热镀锌矩形管 3.高度:600mm 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.11			
5	010506025003	预埋铁件	1.北墙基础柱桩用预埋螺纹钢Φ12mm，长1m。 2.南墙山墙柱桩预埋件:100*100*8mm+4Φ10*150mm 3.焊点除锈、防腐 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.1			
6	010101003002	单独土石方回填	1.原土回填，松填 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	88.08			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽53m长高效智控装配式温室（共1栋）单位工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010607002010	拱架底座	1.名称：热镀锌角铁底座 2.规格：50*75*4.5mm 3.与桩柱预埋钢筋及预埋件焊接固定 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.4			
		分部小计						
		山墙						
8	010606003003	山墙桁架立柱及横杆	1.名称：山墙桁架立柱及横杆 2.材质：热镀锌方管 3.规格：40*40*2.0mm 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.55			
9	010607002011	山墙双棚头桁架	1.名称：双棚头桁架 2.材质：热镀锌矩形管 3.规格：20*40*2.0mm 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.14			
		分部小计						
		拱架						
10	010606002003	一体式主拱架	1.预制桁架式主拱架，前拱及后屋面总弧长19.35m：上弦杆采用30*80*2.0mm热镀锌椭圆管；下弦杆采用φ25*2.0mm热镀锌钢管,；腹杆采用φ10mm热镀锌预折弯V型连体圆钢。拱架为工厂预加工完成，现场对接安装。主拱架每3m一架 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	1.37			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽53m长高效智控装配式温室（共1栋）单位工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010606002004	副拱架	1.高锌层预折弯椭圆管，锌层厚度≥210g，规格30*80*2.0mm,单架前拱及后屋面总弧长19.35m（含100mm对接缩头） 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	1.92			
12	010607002012	主、副拱架斜撑杆	1.主拱架斜撑杆采用热镀锌钢管，规格Φ32*2.0；两头鸭嘴型打孔，每根3m 2.副拱架斜撑杆采用热镀锌钢管Φ32*2.0；两头鸭嘴型打孔，每根4m 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.24			
13	010607002013	拱架纵杆	1.热镀锌管Φ25*2.0；10道（含80mm对接缩头），总计540m 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.61			
14	010607002014	后坡及北墙扁铁	1.名称：后坡及北墙扁铁 2.材质：热镀锌扁铁 3.规格：40*3.0mm 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.4			
15	010608003003	专用连接件	1.2.0mm厚镀铝锌U型纵杆卡（含楔铁），10套*99架=990套/栋，要求厚度≥1.8mm 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	540			
16	010608003004	专用连接件	1.斜撑杆抱卡：2只*95架=190只/栋,要求厚度≥1.8mm 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽53m长高效智控装配式温室（共1栋）单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010606003004	挡风墙	1.名称：挡风拱架及固定立杆 2.材质：热镀锌管、方管 3.规格：ф32*2.0,14.9m，共2架/栋，40*40*2.0mm，0.8m*12根*2山/栋 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	t	0.06			
		分部小计						
		墙体保温						
18	011001006006	后屋面、北墙、北墙基础保温	1.保温隔热部位:后屋面、北墙、北墙基础、山墙保温 2.隔气层材料品种、厚度:厚度60mm(30mm/层)橡塑覆抗老化膜（含外覆抗老化膜） 3.附件安装：镀铝锌卡槽、丰隆必力特卡簧 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	386.9			
19	011001003002	南侧基础保温	1.厚度8cm挤塑板，保温层：0.6m*98m 2.厚度15s黑色抗老化PE膜，1.5m*98m 3.1.0mm厚镀铝锌卡槽，98m*2道 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	31.8			
20	011001006007	山墙保温	1.保温隔热部位:山墙保温 2.隔气层材料品种、厚度:厚厚度60mm橡塑覆抗老化膜，规格71㎡*2山（含外覆抗老化膜） 3.附件安装：1.0mm厚镀铝锌卡槽，12m*7道*2山，必力特卡簧 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	99.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽53m长高效智控装配式温室（共1栋）单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		前拱架覆盖部分						
21	010607006002	防兜水钢网	1.名称：防兜水钢网 2.材质：热镀锌钢网 3.规格：50mm*50mm*1.8mm 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	108			
22	011001006008	棚膜安装	1.保温隔热部位:上段膜 2.隔气层材料品种、厚度:单防长寿抗老化PE膜，厚18s 3.附件：100m*2道，1.0mm厚镀铝锌卡槽，配丰隆必力特卡簧，加厚抗老化压膜带，宽度30mm；卷被绳为Φ10mm黄金绳 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	164			
23	011001006009	棚膜安装	1.保温隔热部位:中段膜 2.隔气层材料品种、厚度:长寿高透光PO膜，厚12s 3.附件：100m*5道，1.0mm厚镀铝锌卡槽，配丰隆必力特卡簧，加厚抗老化压膜带，宽度30mm；卷被绳为Φ10mm黄金绳 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	648			
24	010807004002	防虫网安装	1.40目抗老化防虫网，幅宽1.5m，长100m，2道 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	162			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽53m长高效智控装配式温室（共1栋）单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	011001006010	复合保温被	1.保温隔热部位:全防水橡塑复抗老化膜四季保温被 2.厚度3cm，双白。14m×101.5m(两侧山墙重叠覆盖各1m)；含喷涂加强防护层 3.附件安装：压接扁铁,定制3000mm*35mm*3.5mm镀铝镁锌压接扁铁，数量3m*65根(配φ10*110镀锌螺栓200套，φ10*40镀锌螺栓200套) 4.整体防风系统 钢丝绳及护套管、定滑轮、定制专用手摇绞盘等 5.定滑轮基础钢架热镀方管40*40*2.0mm，1.5m*16支=24m 6.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	762.75			
		分部小计						
		卷帘设备						
26	030113006003	卷帘机安装	1.名称:卷帘机 2.型号:大五轴卷帘机，电机采用铜芯电机，380V2.2KW 3.中置立杆爬杆：φ60*3.5mm，24m/架 4.卷杆：φ75*3.5mm热镀锌钢管，长度53m 5.棚被防过卷杆：30*80*2.0mm热镀锌椭圆管,2.0m*18根 6.卷帘机控制箱及线缆：遥控电动卷帘控制箱、限位器；线缆 7.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽53m长高效智控装配式温室（共1栋）单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030113006004	上风口自动放风机安装	1.名称:上风口自动放风机 2.型号:GM8040（24V/100W） 3.智能放风控制器 4.上风口卷杆 镀锌管φ25*2.5，1根 100m（一端缩头） 5.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	1			
28	030814007002	下风口手摇卷膜器	1.1:7速比卷王手摇卷膜器 2.下风口卷杆 镀锌管φ25*2.5，1根 100m（一端缩头） 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	1			
29	030407004002	小型电动机	1.名称:电动机检查接线及调试、运行 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	2			
		分部小计						
		进户门及地布						
30	010802001003	铝合金温室进户门	1.门代号及洞口尺寸:M1020 2.门框或扇外围尺寸:1000*2000 3.门框、扇材质:铝合金 4.框与结构钢架边接方式:螺栓 5.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	2			
31	010902003002	复毡园艺地布	1.棚内走道及棚外四周散水地布 2.复毡园艺地布，宽1.0m，53m*3道+12m*2=183㎡ 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	183			
		分部小计						
		棚配电箱						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽53m长高效智控装配式温室（共1栋）单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030402011002	成套配电箱	1.名称:户配电箱 2.型号:7+1备回路(3P*3只+2P*4只) 3.规格:400*500*160mm 4.安装方式:墙上支架 5.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	1			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽53m长高效智控装配式温室储热系统工程（共1栋）单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		水循环太阳能集散热系统						
1	031005005002	太阳能集热装置	1.名称:集散热水袋 2.规格:0.95m*4.1m 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	53			
2	031001008019	塑料管	1.名称:保温储水槽 2.规格:Φ800双壁波纹PE管，内胆：25s筒状PE膜定制波纹管内保温聚氨酯瓦，厚度35mm 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	54			
3	031001008020	塑料管	1.名称:塑料管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PP-R 5.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	6.1			
4	031001008021	塑料管	1.名称:塑料管 2.规格:DN75 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PE 5.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	54.5			
5	031001008022	塑料管	1.名称:塑料管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.管卡材质:PP-R 5.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	53			
6	030109001006	泵	1.名称:专用不锈钢循环水泵 2.型号: QCK55M (220V3700W) 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	1			
7	030412004013	配线	1.名称:配线 2.型号:RVS-2*1.5 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-12m宽53m长高效智控装配式温室储热系统工程（共1栋）单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030503002002	控制器	1.名称:智能控制器 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	1			
		分部小计						
		土壤升温储热系统						
9	030108001003	风机	1.名称:专用地暖风机 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	2			
10	030412004014	配线	1.名称:配线 2.型号:RVS-2*1.5 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	100			
11	030702005003	塑料通风管道	1.名称:进风管 2.形状:圆形 3.规格:Φ200PVC 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	12.57			
12	030702005004	塑料通风管道	1.名称:换热管及排风管 2.形状:圆形 3.规格:Φ160PVC 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m2	217.15			
13	010102002005	挖沟槽土方	1.名称:管道沟槽挖土 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	488.16			
14	010102007009	回填方	1.名称:管道沟槽填土 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	478.85			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-水肥一体化工程单位工程)　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		水肥一体化首部						
1	030228009001	水槽(罐)	1.名称:柱形水罐 2.材质:塑料 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求 4.容积:5吨	台	1			
2	031002006002	除污器(过滤器)	1.名称:原水沙石过滤器 2.规格、压力等级:水处理量(m3/h):自动反冲洗，0-50吨 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	组	1			
3	031002006003	除污器(过滤器)	1.名称:原水叠片过滤器 2.规格、压力等级:水处理量(m3/h):自动反冲洗，0-50吨 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	组	1			
4	030217001001	反渗透处理系统	1.名称:RO反渗透制水机 2.规格:2吨/小时 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	套	1			
5	030109001007	泵	1.名称:净水泵及配套控制柜 2.型号:25T/H，扬程32，4kw 3.规格:4kw 水泵控制柜，液位控制 4.材质:铸铁卧式泵 5.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	1			
6	02B002	高精度施肥机	1.GX-F520混桶式施肥机，5通道（A+B+A2+B2+酸),0-20吨/小时混肥能力，1路EC PH传感器，进口高频电磁阀，10寸触摸控制屏幕,4KW水泵输出 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-水肥一体化工程单位工程)　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030112015001	配肥桶	1.名称:配肥桶 2.规格:200L，带搅拌 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	5			
8	030503005001	传感器	1.名称:增配第二路EC传感器 2.类别:EC传感器 0-10 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	支	1			
9	030503005002	传感器	1.名称:增配第二路PH传感器 2.类别:增强型PH传感器，快速检测，持久稳定 0-14 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	支	1			
10	031002006004	母液过滤器	1.名称:母液过滤器 2.规格、压力等级:网式过滤 DE25 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	组	5			
11	030402010001	施肥机控制柜	1.名称:施肥机控制柜 2.规格:母液搅拌控制，施肥机变频控制 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	台	1			
12	030228010001	阀件	1.名称:2寸电磁阀 2.型号:baccora电磁头，国产阀体 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	8			
13	030503005003	传感器	1.名称:液位传感器 2.类别:仪表+5米液位探头，带高低位控制输出 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	支	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-水肥一体化工程单位工程)　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	02B003	首部管道线路等	1.配套止回、管道、弯头等等 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	项	1			
		分部小计						
		管道安装						
15	010102002006	挖沟槽土方	1.名称:管道沟槽挖土 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	75			
16	010102007010	回填方	1.名称:管道沟槽填土 2.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m3	75			
17	031001008023	塑料管	1.材质:PVC 2.规格:1MPA DE75 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	250			
18	031002006005	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:1MPA DE63 120目 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	组	8			
19	031002003007	塑料阀门	1.名称:塑料闸阀 1MPA DE63 2.连接形式:热熔 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	10			
20	031002003008	塑料阀门	1.名称:DE63-32 鞍座+1寸排气阀 2.连接形式:热熔 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	8			
21	031001008024	塑料管	1.材质:PVC 2.规格:1MPA DE63 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	100			
22	031001008025	塑料管	1.材质:PVC 2.规格:0.6MPA DE75 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	700			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(柔性温室建设费（中央）单项工程-水肥一体化工程单位工程)　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	031002003009	塑料阀门	1.名称:旁通阀 2.连接形式:20承插-16锁扣 3.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	个	1120			
24	031001008026	塑料管	1.名称:滴灌带 2.规格:PE管1米5个孔，每个1升/小时 3.连接形式:粘接 4.未尽事宜详见图纸、并满足施工及验收规范相关要求	m	13000			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								