20260032

建设工程施工合同补充协议

发包人：北京市房山区韩村河镇人民政府

承包人：北京恒泰瑞景建筑装饰工程有限公司

鉴于：双方于 2026 年 6 月 29 日签订了《房山区韩村河镇圣水峪村民宿建设工程二期工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定由承包人为发包人提供施工民宿建设工程。

因臧桂娥户宅院无法按期完成房屋搬离及场地腾退工作，经双方协商一致，决定取消原合同施工范围内 1#民宿工程的建设工程。

依据上述约定及《中华人民共和国民法典》的相关规定，双方经平等协商，就取消楼栋后的施工服务范围、酬金调整等事项达成如下补充协议。

第一条 施工服务范围调整

1.1 取消施工服务的内容：取消原合同约定的 1#楼民宿的全部施工内容，包括但不限于：该楼栋基础工程、主体结构、装饰装修、给排水、电气、通风与空调、景观绿化、室外安装等分部分项工程的施工建设工作。

1.2 保留建设施工服务的内容：原合同中除取消楼栋外的其他工程内容继续有效，承包人应继续按照原合同约定履行施工职责。

第二条 施工金额调整

2.1 原合同总额为人民币 8266856.79 元（大写：捌佰贰拾陆万陆仟捌佰伍拾陆元柒角玖分）。

2.2 调整后总额为人民币 3589543.55 元（大写：叁佰伍拾捌万玖仟伍佰肆拾叁元伍角伍分），固定总价。

第三条 责任与豁免

3.1 自本协议生效之日起，发包人不再要求承包人对取消民宿承担任何施工责任，包括但不限于：施工质量责任、安全生产责任、进度控制责任、投资控制责任等。

3.2 双方确认，本次取消民宿系因非承包人原因所致，承包人不因取消楼栋承担任何违约责任。发包人不因取消楼栋向承包人主张违约金、赔偿金或其他任何形式的违约责任追究。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3.3 双方互不追究本次工程减项产生的任何违约责任。但因承包人自身原因导致的剩余工程工期延误、质量不合格、安全事故、违规施工等情形，发包人有权依据原合同及本协议约定追究承包人全部违约责任。

第四条 付款方式调整

4.1 调整后酬金的支付节点与原合同一致。

第五条 法律效力与争议解决

5.1 本补充协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

5.2 本补充协议与原合同约定不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未涉及的事项，仍按原合同执行。

5.3 因履行本补充协议发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向北京市房山区人民法院提起诉讼。

第六条 其他约定

6.1 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2 本补充协议一式 肆 份，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，具有同等法律效力。

第七条 附件

7.1 工程量清单

发包人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：2026年10月19日

承包人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：2026年10月19日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程名称：房山区韩村河镇圣水峪村民宿建设工程二期

投 标 总 价

投标总价（小写）：3589543.55

（大写）：叁佰伍拾捌万玖仟伍佰肆拾叁元伍角伍分

投 标 人：北京恒泰瑞景建筑装饰工程有限公司 （盖企业CA电子印章）

法定代表人
或其委托代理人： （盖个人CA电子印章）

编 制 人： （造价专业人员盖CA电子执业专用章）

审核人/审定人： （一级造价工程师盖CA电子执业专用章）

编制时间：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程项目清单汇总表

工程名称：房山区韩村河镇圣水峪村民宿建设工程二期

序号	项目内容	金额（元）	其中：		
			材料暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	农民工工伤保险费（元）
1	分部分项工程项目	2952387.64	0	9093.99	/
1.1	4#楼	2952387.64	0	9093.99	/
1.1.1	建筑工程	1142952.86	0	3068.82	/
1.1.2	仿古建筑工程	217723.9	0	0	/
1.1.3	室外土建工程	411471.66	0	6025.17	/
1.1.4	景观绿化工程	481120.92	0	0	/
1.1.5	电气工程	440906	0	0	/
1.1.6	室外安装工程	54239.55	0	0	/
1.1.7	给排水工程	111822.31	0	0	/
1.1.8	通风空调工程	92150.44	0	0	/
2	措施项目	340771.58	0	8644.42	/
2.1	其中：安全生产标准化措施费	164322.85	0	0	/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	8644.42	0	8644.42	/
3	其他项目	0	0	0	/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）	0	0	0	/
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0	0	/
3.3	其中：计日工	0	0	0	/
3.4	其中：总承包服务费	0	0	0	/
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0	0	0	/
4	增值税	296384.33	0	0	/
合 计		3589543.55	0	17738.41	0

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

材料暂估单价表

工程名称：房山区韩村河镇圣水峪村民宿建设工程二期　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注
1	4#楼				
1.1	建筑工程				
1.2	仿古建筑工程				
1.3	室外土建工程				
1.4	景观绿化工程				
1.5	电气工程				
1.6	室外安装工程				
1.7	给排水工程				
1.8	通风空调工程				

其他项目清单计价表

工程名称：房山区韩村河镇圣水峪村民宿建设工程二期

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）（不含税）			明细详见表4.10-1
2	专业工程暂估价（含税）			明细详见表4.10-2
3	计日工（不含税）			明细详见表4.10-3
4	总承包服务费（不含税）			明细详见表4.10-4
5	合同中约定的其他项目（不含税）			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-建筑工程单位工程)　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					46079.34	0
1	090402001001	混合结构楼房爆破拆除	1.结构类型:砖混结构 2.运距:自行考虑 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	205.84	223.86	46079.34	0
		分部小计					46079.34	0
		土方工程					8177.83	0
2	010103001002	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	426.13	4.02	1713.04	0
3	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内；当采用机械开挖时,持力层以上应保留200mm~300mm土由人工清除 3.弃土运距:综合考虑 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	151.11	13.3	2009.76	0
4	010102007001	回填方	1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:素土 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	88.9	9.05	804.55	0
5	010103002003	余方弃置	1.运距:综合考虑 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	62.21	58.68	3650.48	0
		分部小计					8177.83	0
		灌注桩					67460.93	0
本页小计							54257.17	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-建筑工程单位工程)　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1.空桩长度、桩长:8000mm 2.桩径:800mm 3.成孔方法:旋挖钻机成孔 4.混凝土种类、强度等级:C30 5.泥浆外运：运距综合考虑 6.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	82.76	481.2	39824.11	0
7	010506021001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HPB300 ф8 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.781	6090.45	4756.64	0
8	010506021002	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф14 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.215	5624.65	1209.3	0
9	010506021003	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400 ф18 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	3.758	5766.6	21670.88	0
		分部小计					67460.93	0
		钢筋混凝土工程					408778.37	0
		混凝土					82410.44	0
10	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	8.76	437.42	3831.8	0
本页小计							71292.73	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-建筑工程单位工程）　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010502001001	桩承台基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	10.51	478.91	5033.34	0
12	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	22.77	482.62	10989.26	0
13	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	40.02	531.73	21279.83	0
14	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	2.37	503.69	1193.75	0
15	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	32.04	484.6	15526.58	0
16	010502019002	板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	15.53	488.76	7590.44	0
本页小计							61613.2	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-建筑工程单位工程)　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010502017002	坡屋面板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	29.22	498.62	14569.68	0
18	010502020002	楼梯	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	2.19	705.26	1544.52	0
19	010502022002	反坎	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	1.24	686.48	851.24	0
		分部小计					82410.44	0
		钢筋					143128.19	0
20	010506002011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 2.位置：梁板柱、楼梯等全部位置钢筋 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.09	6090.56	548.15	0
21	010506002012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 2.位置：梁板柱、楼梯等全部位置钢筋 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.12	6090.42	730.85	0
本页小计							18244.44	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-建筑工程单位工程）　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010506002013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ8 2.位置：梁板柱、楼梯等全部位置钢筋 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	6.052	6090.45	36859.4	0
23	010506002014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ10 2.位置：梁板柱、楼梯等全部位置钢筋 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	4.632	6010.54	27840.82	0
24	010506002015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12 2.位置：梁板柱、楼梯等全部位置钢筋 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.851	5624.65	4786.58	0
25	010506002016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ14 2.位置：梁板柱、楼梯等全部位置钢筋 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.872	5624.66	4904.7	0
26	010506002017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ18 2.位置：梁板柱、楼梯等全部位置钢筋 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	9.075	5766.6	52331.9	0
本页小计							126723.4	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-建筑工程单位工程)　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	010506002018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 2.位置：梁板柱、楼梯等全部位置钢筋 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	2.623	5766.6	15125.79	0
		分部小计					143128.19	0
		模板					183239.74	0
28	010505001002	垫层模板	1.垫层模板 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	30.99	47.99	1487.21	0
29	010505002003	基础模板	1.基础类型:桩承台基础 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	34.12	95.63	3262.9	0
30	010505004002	柱面模板	1.柱面模板 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	433.63	137.3	59537.4	0
31	010505006002	梁模板	1.梁模板 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	292.09	161.45	47157.93	0
32	010505012002	反坎模板	1.反坎模板 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	15.14	149.97	2270.55	0
33	010505005002	墙面模板	1.直形墙模板 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	22.83	92.69	2116.11	0
木页小计							130957.89	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-建筑工程单位工程)　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010505007003	楼板楔板	1.板楔板 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	133.73	117.34	15691.88	0
35	010505007004	斜屋面板楔板	1.斜屋面板楔板 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	261.83	126.32	33074.37	0
36	010505010002	楼梯楔板	1.楼梯形式:双跑楼梯 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	20.49	909.78	18641.39	0
		分部小计					183239.74	0
		分部小计					408778.37	0
		建筑装饰					471043.44	0
		建筑					144429.5	0
37	010402001003	烧结页岩砖	1.砌块品种、规格、强度等级:用240厚烧结页岩砖,强度等级不低于MU15 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:M7.5 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	69.12	848.33	58636.57	0
38	010402001004	烧结页岩砖	1.砌块品种、规格、强度等级:用240厚烧结页岩砖,强度等级不低于MU15 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M5.0 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	57.74	849.66	49059.37	0
本页小计							175103.58	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-建筑工程单位工程）　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	011205001003	管道包封	1.30x30x25镀锌方钢管 2.10厚增强纤维水泥板 3.聚合物水泥砂浆修补墙面 4.挂金属网，1:2.5水泥砂浆压入网孔(面砖饰面时采用) 5.界面剂1道 6.瓷砖 7.20mm宽成品石塑弧形收口条 8.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	19.57	357.22	6990.8	0
40	010506023002	砌块墙钢丝网加固	1.砌块墙钢丝网加固 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	210.89	7.84	1653.38	0
41	011502001002	滴水	1.新作成品滴水 2.详见图集19BJ2-12　A/57 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	151.42	66.1	10008.86	0
42	010502029002	散水	1.≥200厚草皮及种植土： 2.80厚C20混凝土： 3.150 厚3:7灰土： 4.素土夯实，向外坡5%： 5.建筑外墙防水层做至保护墙以上500处： 6.详见图集（19BJ1-1）散-3： 7.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	36.51	89.1	3253.04	0
木页小计							21906.08	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-建筑工程单位工程)　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	010502032002	花岗岩台阶	1.20~30厚花岗岩板面层，DGR灌缝砂(或1:2 水泥砂浆)灌缝表面平整防滑； 2.20厚DS砂浆(1:3干硬性水泥砂浆,上撒素水泥，适量清水)；; 3.C20混凝土台阶，底板厚>60； 4.100厚C20 混凝土垫层； 5.素土夯实； 6.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	38.18	242.81	9270.49	0
44	011503002002	栏杆	1.高度：净高0.9m； 2.具体做法详见国标图集14J403-1《楼梯栏杆栏板（一）》D19页PB6详图 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	1.58	416.32	657.79	0
45	011503001002	楼梯栏杆	1.高度：1.1m； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	7.62	501.02	3817.77	0
46	030703012002	碳钢风帽	1.名称:风帽 2.类型:成品 3.详见图集：23J916-1(85) 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1	84.82	84.82	0
47	011506001003	玻璃雨篷	1.轻钢玻璃雨棚 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1.24	803.72	996.61	0
		分部小计					144429.5	0
本页小计							14827.48	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-建筑工程单位工程)　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		装饰					326613.94	0
48	011404001003	真石漆外墙	1.合成树脂乳液砂壁状涂料(真石漆)； 2.喷涂白色天然真石漆； 3.涂刷封闭底漆； 4.刮涂柔性耐水腻子； 5.5厚聚合物砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布； 6.80厚挤塑聚苯板； 7.6厚DP M20砂浆压实抹平； 8.1.5mm厚透气型柔性防水涂料； 9.5mm厚双组分聚合物防水砂浆； 10 .9厚DP M15 砂浆找平； 11.基层墙体喷湿，界面剂一道； 12.详见图集：(19BJ1-1)外涂3-1　天然真石漆； 12.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	466.38	297.82	138897.29	0
本页小计							138897.29	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-建筑工程单位工程）　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	011203001002	石材墙面（专业厂家深化设计）	1.石材用不锈钢背栓与铝合金挂件固定； 2.铝合金挂件与托架连接固定 3.托架角码用不锈钢螺栓与托架连接 4,配套支撑角码通过锚固件固定于墙体 5.80厚挤塑聚苯板(粘结砂浆粘贴+锚栓辅助固定(入墙深度>50mm)，间距300-400mm梅花形布置) 6.6厚DP M20砂浆压实抹平 7.1.5厚聚合物水泥防水涂料 8.5厚聚合物水泥纺水砂浆(干粉型) 9.9厚DP M15 砂浆找平 10.基层墙体喷湿，界面剂一道 11.详见图集：(23J909)外墙18D； 12.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	12.86	648.45	8339.07	0
本页小计							8339.07	0

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-建筑工程单位工程)　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	011102003007	低温热水辐射采暖面层（地砖）	1.5-10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝； 2.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)结合层 3.素水泥浆一道(内含建筑胶)； 4.60厚C20细石混凝土，上下配了@50钢丝网片，中下层设置散热管并固定，散热管上皮最薄处厚度>30厚； 5.真空镀铝聚脂薄膜(或铺玻璃布基铝箔贴面层)绝缘层； 6.35~50厚保温轻质垫层； 7.1.5厚聚氨酯涂料防潮层(两道)； 8.20厚DS砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层； 9.钢筋混凝土楼板 10.详见图集《19BJ1-1》楼暖2 11.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	70.37	302.74	21303.81	0
本页小计							21303.81	0

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-建筑工程单位工程）　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	011102003008	低温热水辐射采暖面层（地砖）	1.5-10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝； 2.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)结合层 3.防水层； 4.60厚C20细石混凝土垫层随打随抹平，从门口向地漏找1%坡(无地漏时不找坡)，散热管上皮最薄处>30厚，沿外墙内侧贴20X60宽聚苯乙烯泡沫塑料保温层，高与垫层上皮平； 5.铺18号镀锌低碳钢丝网，用扎带与加热管绑牢(用固定卡子固定时无此道工序)； 6.真空镀铝聚脂薄膜(或铺玻璃布基铝箔贴面层)绝缘层； 7.30厚挤塑聚苯板保温层 8.1.2厚聚氨酯涂料防潮层； 9.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层； 10.100厚C15混凝土随打随抹平； 11.素土夯实，压实系数>0.90； 12.详见图集《19BJ1-1》地暖3S1； 13.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	161.12	338.17	54485.95	0
本页小计							54485.95	0

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-建筑工程单位工程)　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	011102003009	低温热水辐射采暖面层（地砖）	1.5-10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝； 2.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)结合层 3.防水层； 4.60厚C20细石混凝土垫层随打随抹平，从门口向地漏找1%坡(无地漏时不找坡)，散热管上皮最薄处>30厚，沿外墙内侧贴20X60宽聚苯乙烯泡沫塑料保温层，高与垫层上皮平； 5.铺18号镀锌低碳钢丝网，用扎带与加热管绑牢(用固定卡子固定时无此道工序)； 6.真空镀铝聚脂薄膜(或铺玻璃布基铝箔贴面层)绝缘层； 7.20厚挤塑聚苯板保温层 8.1.5厚聚氨酯涂料防水层（两道）； 9.20厚DS砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层； 10.钢筋混凝土楼板； 11.详见图集《19BJ1-1》楼暖3S1； 12.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	12.3	323.86	3983.48	0
本页小计							3983.48	0

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-建筑工程单位工程)　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	011102003010	防滑地砖	1.5~10厚地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝)； 2.5厚DTA砂浆粘结层； 3.25厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层； 4.钢筋混凝土楼板； 5.详见图集《19BJ1-1》楼块1； 6.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	12.49	154.6	1930.95	0
54	011105003002	陶瓷地砖踢脚线	1.踢脚线高度:120； 2.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘接层； 3.面层材料品种、规格、颜色:5-6厚陶瓷地砖； 4.DTG砂浆勾缝； 5.详见图集《19BJ1-1》踢3A； 6.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	225.29	25.48	5740.39	0
55	011404001004	乳胶漆	1.涂刷内墙乳胶漆； 2.涂刷环保内墙底漆； 3.满刮2厚耐水腻子找平； 4.2厚DP砂浆罩面； 5.10厚DP砂浆打底； 6.详见图集《19BJ1-1》内墙3A内涂1； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	561.35	62.43	35045.08	0
本页小计							42716.42	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-建筑工程单位工程）　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	011203003003	陶瓷墙砖墙面（卫生间，厨房）	1.DTG砂浆勾缝： 2.粘贴5~10厚陶瓷墙砖： 3.4厚DTA砂浆粘结； 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料： 5.9 厚DP砂浆打底压实抹平： 6.详见图集《19BJ1-1》内墙10A-f2： 7.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	122.95	178.55	21952.72	0
57	011302001002	石膏板吊顶	1.现浇楼板底预留Φ8钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200； 2.U型轻钢主龙骨中距≤1200，用Φ6(或Φ8)吊杆与钢筋吊环(勾)固定： 3.U型轻钢次龙骨中距400； 4.U型轻钢龙骨横撑，中距600： 5.9.5厚纸面石膏板面层： 6.涂刷环保底漆： 7.涂刷乳胶漆 8.详见图集《19BJ1-1》棚14F内涂1： 9.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	213.18	137	29205.66	0
本页小计							51158.38	0

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-建筑工程单位工程)　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	011302004003	铝合金条板吊顶	1.现浇楼板底用膨胀螺栓固定L40X4,L=40,双向中距≤1500;; 2.の6吊杆双向中距≤1500: 3.U型轻钢主龙骨中距≤1500,用吊件与の6吊杆固定: 4.U型轻铜次龙骨中距≤1500: 5.0.8~1.0厚铝合金条板离缝安装带插缝板: 6.详见图集《19BJ1-1》棚8C: 7.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	25.38	225.75	5729.54	0
		分部小计					326613.94	0
		分部小计					471043.44	0
		门窗					141412.95	0
59	010801001003	实木复合门	1.名称：实木复合门 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	25.83	1073.02	27716.11	0
60	010805004001	玻璃门	1.玻璃品种、厚度:80及以上系列铝型材 6+12Ar+6Low-E 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	2.6	620.51	1613.33	0
61	010807001002	金属(塑钢)窗	1.名称：断桥铝合金中空玻璃门窗 80及以上系列铝型材 6+12Ar+6Low-E 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	94.29	844.61	79638.28	0
本页小计							114697.26	0

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-建筑工程单位工程)　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	010802001004	门联窗	1.名称：断桥铝合金中空玻璃门窗 80及以上系列铝型材 6+12Ar+6Low-E 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	27.3	844.61	23057.85	0
63	010802001005	仿木钢质门	1.名称：户外仿木钢制门带门禁 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	8.58	1094.1	9387.38	0
		分部小计					141412.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-仿古建筑工程单位工程）　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		屋面工程					109734.02	0
1	020603003002	保温不上人坡屋面（小青瓦）	1.小青瓦; 2.1:1:4水泥自灰砂浆加水泥重的3%万卧浆，最薄处20; 3.30厚DM M15 砂浆(M15 水泥砂浆),满铺钢丝网,用18号铍锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的中10 钢筋头绑扎; 4.100厚挤塑聚苯板保温隔热层; 5.2道卷材防水层+1道防水涂料; 6.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 7.钢筋混凝土屋面板,预埋中10 钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30; 8.包含GRC型材 9.详见图集：(23J909)屋B-19 10.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	289.07	371.55	107403.96	0
本页小计							107403.96	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-仿古建筑工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	020603003003	保温不上人平屋面一一层挑檐部位	1.50厚C20细石混凝土随打随抹平，按6mx6m分缝，缝宽10，缝内下部填B1级硬泡聚氨酯条，缝填密封膏： 2.50厚挤塑聚苯板保温隔热层： 3.2道卷材防水层+1道防水涂料： 4.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层： 5.最薄30厚B3(或A3)型轻质垫层宜找3%坡； 6.钢筋混凝土屋面板： 7.详见图集：(19BJ1-1)平屋倒-3 8.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	9.11	255.77	2330.06	0
		分部小计					109734.02	0
		其它装饰					107989.88	0
3	020511001001	鹅颈靠背	1.鹅颈靠背(美人靠)成品 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	24.19	746.82	18065.58	0
4	020508027001	木构件	1.木构件：槅枋 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	30.83	693.97	21395.1	0
5	020508027002	木构件	1.木构件：内廊（4379*4100mm，高3.13m） 2.含木挂落、垂莲柱、柱顶石、板、屋面等 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	17.95	1343.16	24109.72	0
本页小计							65900.46	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-仿古建筑工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	020508018001	木构件	1.木构件：木椽（100*55mm） 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	275	93.24	25641	0
7	011506003001	仿木装饰柱	1.仿木装饰柱，成品 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	根	6	2504.04	15024.24	0
8	050307014001	山花成品装饰	1.山花成品装饰 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	4	938.56	3754.24	0
		分部小计					107989.88	0
本页小计							44419.48	0
合　　计							217723.9	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-室外土建工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		沥青路					80156.38	0
1	040203006003	沥青混凝土	1.60厚中粒式沥青混凝土路面： 2.200厚天然砂砾石； 3.300厚3:7灰土或无机混合料，分两步夯实： 4.路基碾压，压实系数>093 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	395.58	202.63	80156.38	0
		分部小计					80156.38	0
		挡墙					282827.19	0
2	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别：　类土 2.挖土深度:4m 内 3.弃土运距:综合考虑 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	238.01	9.53	2268.24	0
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	115.87	36.83	4267.49	0
4	010103002004	余方弃置	1.运距:综合考虑 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	122.14	58.68	7167.18	0
本页小计							93859.29	0

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-室外土建工程单位工程）　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040305003002	浆砌块料	1.部位:挡墙及侧墙 2.材料品种、规格:块石 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.泄水孔材料品种、规格:塑料管Φ150 5.滤水层要求:碎石滤水层 6.沉降缝要求:沥青木丝板 7.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	308.53	838.7	258764.11	0
6	040303016002	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:100mm厚C20砼 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	11.33	686.48	7777.82	0
7	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.126	6090.48	767.4	0
8	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ8 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.298	6090.44	1814.95	0
		分部小计					282827.19	0
		其它（栏杆、伸缩门、门卫、闸机）					48488.09	0
9	040308002002	石材栏杆	1.白色当地石材成品栏杆 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	251.86	192.52	48488.09	0
		分部小计					48488.09	0
本页小计							317612.37	0
合　　计							411471.66	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-景观绿化工程单位工程)　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		围墙					103576.61	0
1	050307010001	烧结页岩砖	1.墙体材料种类、规格:烧结页岩砖 2.墙体厚度:240 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	24.55	848.33	20826.5	0
2	040303016003	混凝土压顶	1.混凝土强度等级:C20 2.包含模板 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	3.84	1191.05	4573.63	0
3	040901001005	构件钢筋	1.Φ6钢筋@200，主筋4Φ6 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.094	6010.53	564.99	0
4	040303016004	炉渣混凝土	1.混凝土强度等级:炉渣混凝土: 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	2.56	948.44	2428.01	0
5	020601003001	围墙瓦顶	1.勾头瓦，成品 2.1:3水泥砂浆填实 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	63.98	111.59	7139.53	0
6	010502006005	矩形柱	1.混凝土种类:预拌（大门口柱子） 2.混凝土强度等级:C25 3.包含模板 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	1.62	521.68	845.12	0
本页小计							36377.78	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-景观绿化工程单位工程)　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011404001005	真石漆外墙	1.合成树脂乳液砂壁状涂料(真石漆)： 2.喷涂白色天然真石漆： 3 .9厚DP M15 砂浆找平： 4.基层墙体喷湿，界面剂一道： 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	135.44	60.84	8240.17	0
8	011203001003	石材墙面（专业厂家深化设计）	1.石材： 2.9厚DP M15 砂浆找平 3.基层墙体喷湿，界面剂一道 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	82.26	443.7	36498.76	0
9	050307014002	镂空石材花窗	1.镂空石材花窗（成品） 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	11	428.26	4710.86	0
10	011502001003	GRC装饰线条	1.GRC装饰线条，成品 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	45.7	265.92	12152.54	0
11	011507004002	大门上部装饰顶	1.室外大门仿古装饰顶（小青瓦） 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1	5596.5	5596.5	0
		分部小计					103576.61	0
		铺装					206667.71	0
本页小计							67198.83	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-景观绿化工程单位工程)　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	050201003001	花岗岩石板路面	1.30厚毛面花岗岩石板面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，酒水封缝:或花岗岩石材拼花图案: 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层: 3.150厚3:7灰土垫层: 4.路基碾压，压实系数≥0.93: 5.详见图集（23J909 1-37)路27 6.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	105.31	509.99	53707.05	0
13	050201011001	灰砂砖步道牙	1.路牙材料种类、规格:灰砂砖步道牙53*115*240 2.详见图集（19BJ1-1 A25）道牙11 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	29.06	365.54	10622.59	0
14	050201023001	汀步	1.汀步 2.材质采用当地石材 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5.76	459.97	2649.43	0
15	050301005001	景观石	1.景观石（后期深化） 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	7.8	17908.8	139688.64	0
		分部小计					206667.71	0
		绿化					170876.6	0
本页小计							206667.71	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-景观绿化工程单位工程)　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050101005001	整理绿化用地	1.整理绿化用地 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	40.2	5.5	221.1	0
17	050101003002	栽植土回填	1.取土运距:自行考虑 2.回填厚度:600mm 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	185.04	9.05	1674.61	0
18	050103001004	银杏	1.种类:乔木（带土球） 2.起挖方式:胸径:15cm 高度500cm以上 冠幅350cm以上 3.养护期:一年	株	19	3743.72	71130.68	0
19	050103001005	油松	1.种类:油松 2.起挖方式:胸径:15cm 高度500cm以上 冠幅350cm以上 3.养护期:一年	株	9	3463.72	31173.48	0
20	050103001006	海棠	1.种类:海棠 2.起挖方式:胸径:5cm 高度280cm以上 冠幅200cm以上 3.养护期:一年	株	24	703.35	16880.4	0
21	050103001007	玉兰	1.种类:玉兰 2.起挖方式:胸径:8cm 高度350cm以上 冠幅200cm以上 3.养护期:一年 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	2	725.18	1450.36	0
本页小计							122530.63	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-景观绿化工程单位工程)　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	050103001008	樱树	1.种类:樱树 2.起挖方式:胸径:10cm 高度200cm以上 冠幅350cm以上 3.养护期:一年 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	5	1959.06	9795.3	0
23	050103003001	毛竹	1.种类:毛竹 2.行数、蓬径:胸径2cm,树高300cm以上 3.养护期:一年 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5.2	1220.92	6348.78	0
24	050103002001	女贞	1.种类:女贞 2.起挖方式:高度280cm以上；冠幅200cm以上 3.养护期:一年 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	3	688.35	2065.05	0
25	050103015001	铺种草皮	1.铺种方式:铺草卷 2.养护期:一年 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	35	15.37	537.95	0
26	050103001009	苹果	1.种类:苹果 2.起挖方式:胸径:15cm 高度350cm以上 冠幅300cm以上 3.养护期:一年 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	株	37	799.97	29598.89	0
		分部小计					170876.6	0
本页小计							48345.97	0
合　　计							481120.92	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-电气工程单位工程）　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电箱					110959.73	0
1	080706002008	配电箱	1.名称：4AP-1 2.型号：10回路 3.规格：470*1020*160（设计有安全隔离防护(电箱门设置两层箱11,外面门带锁,内门板面可安装指示灯及按钮)） 4.安装方式：明装(底边距地1.0m) 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	1	26220.03	26220.03	0
2	080706002009	配电箱	1.名称：4AL-1、4AL-2 2.型号：12回路 3.规格：300*400*200（设计有安全隔离防护(电箱门设置两层箱11,外面门带锁,内门板面可安装指示灯及按钮)） 4.安装方式：落地安装 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	2	26273.37	52546.74	0
3	080706002010	配电箱	1.名称：4-SWJ1、2（室外多联机组配电箱） 2.规格：354*380*107.5 3.安装方式：底边距地1.5米 明装。 4.回路：厂家深化 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	2	5946.86	11893.72	0
4	080706002011	配电箱	1.名称：4-SWR 2.规格：354*380*107.5 3.安装方式：底边距地1.5米 明装。 4.回路：厂家深化 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	1	5453.86	5453.86	0
本页小计							96114.35	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	080706002012	配电箱	1.名称：1-TY（太阳能热水机组配电箱） 2.规格：354*380*107.5 3.安装方式：底边距地1.5米 明装。 4.回路：厂家深化 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	1	4758.07	4758.07	0
6	080706002013	配电箱	1.名称：4AL-JG（景观照明配电箱） 2.规格：500*600*200 3.安装方式：底边距地1.5米 明装。 4.回路：6 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	1	4621.07	4621.07	0
7	080706002014	配电箱	1.名称：弱电户内箱 2.规格：450*350*120 3.安装方式：底距地0.5 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	2	2733.12	5466.24	0
		分部小计					110959.73	0
		照明灯具与开关					14752.66	0
8	030413001004	普通灯具	1.名称：吸顶灯 2.安装位置：吸顶 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	套	24	287.77	6906.48	0
9	030413001005	普通灯具	1.名称：防水防尘灯 2.安装位置：吸顶 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	套	7	355.6	2489.2	0
10	040801029004	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.安装位置：底边距地1.3米 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	9	33.13	298.17	0
本页小计							24539.23	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（1#楼单项工程-电气工程单位工程）　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040801029005	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.安装位置：底边距地1.3米 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求 .	个	11	35.67	392.37	0
12	030413014007	单相二、三极的安全型电源插座	1.名称：单相二、三极的安全型电源插座 2.安装位置：距地0.3米 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求 .	个	21	41.61	873.81	0
13	030413014008	单相二、三极的安全型电源插座防溅型	1.名称：单相二、三极的安全型电源插座防溅型 2.安装位置：距地1米 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求 .	个	9	46.55	418.95	0
14	030413014009	单相二、三极的安全型电源插座（马桶插座）	1.名称：单相二、三极的安全型电源插座（马桶专用） 2.安装位置：距地0.3米 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求 .	个	6	55	330	0
15	030413014010	单相二、三极的安全型电源插座（电视插座）	1.名称：单相二、三极的安全型电源插座（电视插座） 2.安装位置：距地0.3米 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求 .	个	6	53.8	322.8	0
16	030413014011	风机盘管开关	1.名称：风机盘管开关 2.安装位置：地距1.3米 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求 .	个	9	49.76	447.84	0
本页小计							2785.77	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	126	18.04	2273.04	0
		分部小计					14752.66	0
		电缆与配线					6412.9	0
18	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式:穿导管敷设 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	8.07	18.65	150.51	0
19	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式:穿导管敷设 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	23.65	20.13	476.07	0
20	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式:沿桥架敷设 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	8.01	22.01	176.3	0
21	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式:沿桥架敷设 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	23	23.48	540.04	0
22	030412004004	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.安装方式:穿管敷设 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	561.61	1.97	1106.37	0
本页小计							4722.33	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-电气工程单位工程）　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030412004005	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.安装方式:线槽敷设 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	726.57	2.87	2085.26	0
24	030412004006	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.安装方式:穿管敷设 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	110.45	2.36	260.66	0
25	080706008002	阀类接线	1.名称：阀类接线 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	12	64.9	778.8	0
26	030412001004	JDG管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗装 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	265.19	1.29	342.1	0
27	030412001005	JDG管	1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:暗装 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	229.89	1.65	379.32	0
28	030412001006	镀锌钢管	1.名称:配管 2.规格:SC40 3.敷设方式:暗敷 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	29.89	3.93	117.47	0
		分部小计					6412.9	0
		电缆头					2932.04	0
29	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:5*16 3.安装部位:室内 4.电压等级（kV):0.6/1kV 5.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 6.未尽事宜详见图纸、招标文件，满足施工及验收规范相关要求	个	6	219.42	1316.52	0
本页小计							5280.13	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030409003004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作安装 2.规格:5*10 3.安装部位:室内 4.电压等级（kV):0.6/1kV 5.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 6.未尽事宜详见图纸、招标文件，满足施工及验收规范相关要求	个	8	201.94	1615.52	0
		分部小计					2932.04	0
		桥架					4657.93	0
31	030412003003	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:200*100 3.材质:热浸镀锌桥架 4.含桥架及支吊架接地，具体做法满足设计及规范要求 5.含穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑； 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件，满足施工及验收规范相关要求	m	28.19	85.58	2412.5	0
本页小计							4028.02	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030412003004	桥架	1.名称:普通电力桥架 2.规格:100*100 3.材质:热浸镀锌桥架 4.含桥架及支吊架接地，具体做法满足设计及规范要求 5.含穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑； 6.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件，满足施工及验收规范相关要求	m	26.57	84.51	2245.43	0
		分部小计					4657.93	0
		防雷接地					15732.23	0
33	040806001002	接地极制作、安装	1.名称:利用钢筋混凝土基础中的钢筋作接地极 2.具体详见图纸 3.满足设计规范及验收规范要求所必须的内容	根	7	77.5	542.5	0
34	030410002002	接地母线	1.名称:避雷引下线 2.具体详见图纸 3.满足设计规范及验收规范要求所必须的内容	m	66.94	12.48	835.41	0
35	030410005002	接闪网安装	1.名称:避雷网 2.具体详见图纸 3.满足设计规范及验收规范要求所必须的内容	m	110.4	39.36	4345.34	0
本页小计							7968.68	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-电气工程单位工程）　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	080708004003	接地端子箱(板)	1.名称:等电位接地端子箱 2.规格:LEB 3.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，满足施工及验收规范相关要求1.名称:等电位接地端子箱 2.规格:LEB 3.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，满足施工及验收规范相关要求	台	5	1664.83	8324.15	0
37	080708004004	接地端子箱(板)	1.名称:等电位接地端子箱 2.规格:MEB 3.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，满足施工及验收规范相关要求	台	1	1684.83	1684.83	0
		分部小计					15732.23	0
		弱电系统					3657.6	0
38	030502003003	UTP-CAT6	1.名称：UTP-CAT6 2.敷设方式：沿导管敷设 3..未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	119.16	6.6	786.46	0
39	030502003004	UTP-CAT6	1.名称：UTP-CAT6 2.敷设方式：沿线槽敷设 3..未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	112.38	6.41	720.36	0
40	030502010004	TD	1.名称：TO插座 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	6	53.7	322.2	0
41	030502010005	TV	1.名称：TV插座 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	6	62.99	377.94	0
本页小计							12215.94	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	030502010006	AP	1.名称：无线AP 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	4	362.66	1450.64	0
		分部小计					3657.6	0
		电梯工程					281730.29	0
43	030107002002	直流电梯		部	1	281730.29	281730.29	0
		分部小计					281730.29	0
		支架					70.62	0
44	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称:一般管架 2.材质:型钢 3.具体详见图纸 4.满足设计规范及验收规范要求所必须的内容	kg	105.4	0.67	70.62	0
		分部小计					70.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-室外安装工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外雨水					11271.49	0
1	040504010002	雨水口	1.雨水口 2.含雨水篦子 3.详见图纸	座	1	1016.99	1016.99	0
2	040504002003	雨水井	1.雨水检查井 2.含井盖，含防坠网 3.详见图纸	座	2	3513.92	7027.84	0
3	040501006003	双壁波纹管	1.名称：双壁波纹管 2.材质：HDPE de300 SN8 3.详见图纸	m	21.11	152.85	3226.66	0
		分部小计					11271.49	0
		给水工程					1061.15	0
4	031001002016	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.材质：热镀锌衬塑钢管（含管件） 3.规格：DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含刷漆 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	21.59	49.15	1061.15	0
		分部小计					1061.15	0
		室外排水					41124.99	0
5	040504002004	污水井	1.污水检查井 2.含井盖，含防坠网 3.详见图纸	座	4	3617.74	14470.96	0
6	040504009002	整体化粪池	1.名称：化粪池 2.有效容积2立方（G1-2F） 3.参考图集22S702-P19	座	1	22476.94	22476.94	0
7	040501006004	双壁波纹管	1.名称：双壁波纹管 2.材质：HDPE de300 SN8 3.详见图纸	m	25.54	152.85	3903.79	0
本页小计							53184.33	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-室外安装工程单位工程）　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	031001001004	铸铁管	1.安装部位:室外 2.材质:铸铁管 3.规格:DN100 4.连接形式:专用溶剂焊接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、通球试验，试验要求符合设计及施工规范规定，刷冷底子油一道,沥青漆两道 6.管道敷设所涉及到的挖方及回填在报价内综合考虑 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	2	136.65	273.3	0
		分部小计					41124.99	0
		路灯					781.92	0
9	040805001002	常规照明灯	1.名称：常规照明灯 2.详见图纸	套	2	390.96	781.92	0
		分部小计					781.92	0
本页小计							1055.22	0
合　　计							54239.55	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（1#楼单项工程-给排水工程单位工程）　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		卫生器具					16458.78	0
1	031003006002	大便器	1.名称：坐式大便器 2..未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	组	6	1122.58	6735.48	0
2	031003003002	洗脸盆	1.名称：洗脸盘 2..未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	组	4	1637.69	6550.76	0
3	031003018002	电热水器	1.名称：电热水器 2..未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	套	1	3172.54	3172.54	0
		分部小计					16458.78	0
		1#楼给水工程					6642.03	0
4	031001002017	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质：热镀锌衬塑钢管（含管件） 3.规格：DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含刷漆 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	23.66	11.39	269.49	0
5	031001002018	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质：热镀锌衬塑钢管（含管件） 3.规格：DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.含刷漆 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	32.99	9.86	325.28	0
本页小计							17053.55	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-给排水工程单位工程）　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	031001008012	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质：PP-R（含管件） 3.规格：DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	2.16	10.15	21.92	0
7	031001008013	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质：PP-R（含管件） 安装部位:室内 3.规格：DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	10.59	5.78	61.21	0
8	031301001002	凿(压、切割)槽	1.安装部位:室内 2.材质：PP-R（含管件） 3.规格：DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	10.59	5.78	61.21	0
本页小计							144.34	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031003014031	闸阀	1.名称:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	267.81	267.81	0
10	031003014032	截止阀	1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	14	90.02	1260.28	0
11	031003014033	截止阀	1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	79.5	79.5	0
12	031003014034	止回阀	1.名称:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	120.04	120.04	0
13	031003014035	自动排气阀	1.名称:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	3	83.56	250.68	0
14	031003014036	真空破坏器	1.名称:真空破坏器 2.规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	556.36	556.36	0
本页小计							2534.67	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-给排水工程单位工程）　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	031003014037	真空破坏器	1.名称:真空破坏器 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	306.93	306.93	0
16	031003014038	真空破坏器	1.名称:真空破坏器 2.规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	246.09	246.09	0
17	030901006002	消防卷盘	1.名称：消防卷盘箱（内置25mm长Φ19mm消防软管一根，配套阀门） 2.材质铝合金消火栓箱 3.规格：800*650*240 4.试验压力：1.4MPa 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	1517.94	1517.94	0
18	040502008017	套管	1.名称：套管 2.规格：DN25 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	11	33.3	366.3	0
19	040502008018	套管	1.名称：套管 2.规格为：DN32 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	8	38.46	307.68	0
20	031208002003	管道绝热	1.名称：管道绝热 2.材质：泡沫橡塑材料 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m3	0.16	1397.5	223.6	0
21	031208007004	防潮层、保护层	1.名称：保护层 2.材质：塑料布 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m2	22.41	16.12	361.25	0
本页小计							3329.79	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（1#楼单项工程-给排水工程单位工程）　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	040502008019	套管	1.名称：套管 2.规格为：DN32 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	38.46	38.46	0
		分部小计					6642.03	0
		1#楼排水工程					12996.82	0
23	031001001005	铸铁管	1.安装部位:室内 2.材质:铸铁管 3.规格:DN100 4.连接形式:专用溶剂焊接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、通球试验，试验要求符合设计及施工规范规定，刷冷底子油一道,沥青漆两道 6.管道敷设所涉及到的挖方及回填在报价内综合考虑 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	46.36	136.65	6335.09	0
24	031001001006	铸铁管	1.安装部位:室内 2.材质:铸铁管 3.规格:DN75 4.连接形式:专用溶剂焊接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、通球试验，试验要求符合设计及施工规范规定，刷冷底子油一道,沥青漆两道 6.管道敷设所涉及到的挖方及回填在报价内综合考虑 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	11.1	106.73	1184.7	0
本页小计							7558.25	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（1#楼单项工程-给排水工程单位工程）　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	031001008014	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:UPVC 3.规格:DN100 4.连接形式:专用溶剂焊接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、通球试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.管道敷设所涉及到的挖方及回填在报价内综合考虑 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	20.1	25.12	504.91	0
26	031001008015	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:UPVC 3.规格:DN75 4.连接形式:专用溶剂焊接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、通球试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.管道敷设所涉及到的挖方及回填在报价内综合考虑 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	13.5	19.32	260.82	0
27	031001008016	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质:UPVC 3.规格:DN50 4.连接形式:专用溶剂焊接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、通球试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.管道敷设所涉及到的挖方及回填在报价内综合考虑 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	10.35	15.2	157.32	0
本页小计							923.05	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	031003014039	通气帽	1.名称:通气帽 2.规格:DN100 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	3	130.24	390.72	0
29	040502008020	套管	1.名称：套管 2.规格为：DN75 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	2	79.87	159.74	0
30	040502008021	套管	1.名称：套管 2.规格为：DN100 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	21	102.87	2160.27	0
31	040502008022	套管	1.名称：套管（刚性防水套管） 2.规格为：DN100 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	3	403.77	1211.31	0
32	011403001003	管道刷漆	1.名称;管道刷漆 2.冷底子油一道，沥青漆两道 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m2	26.2	24.12	631.94	0
		分部小计					12996.82	0
		1#楼太阳能热水系统					75090.78	0
33	030211003003	太阳能换热用循环水泵	1.名称：太阳能换热用循环水泵 2.规格：Q=1.0m³/h；H=10m；N=270W；220V 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	1	29474.19	29474.19	0
34	030211003004	生活热水回水循环水泵	1.名称：生活热水回水循环水泵 2.规格：Q=1.0m³/h；H=10m；N=270W；220V 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	1	25137.8	25137.8	0
本页小计							59165.97	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	031004008003	太阳能换热（储热）罐	1.名称：太阳能换热（储热）罐 2.规格：工作压力：Pn=0.60MPa；有效容积V=300L；壳程水阻≤0.01MPa；管程水阻≤0.03MPa； 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	6715.8	6715.8	0
36	031004008004	太阳能膨胀罐	1.名称：太阳能膨胀罐 2.按防冻液性质选定 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	7611.24	7611.24	0
37	030609001002	太阳能管	1.安装部位:室内 2.材质：不锈钢钢管（含管件） 3.规格：DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.含刷漆 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	35.55	7.05	250.63	0
38	031001008017	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质：PP-R（含管件） 3.规格：DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	48	4.62	221.76	0
本页小计							14799.43	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（1#楼单项工程-给排水工程单位工程）　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	031001008018	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质：PP-R（含管件） 3.规格：DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	18.97	6.13	116.29	0
40	031003014040	截止阀	1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN15 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	6	70.93	425.58	0
41	031003014041	截止阀	1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	7	79.5	556.5	0
42	031003014042	截止阀	1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	9	90.02	810.18	0
43	031003014043	截止阀	1.名称:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	4	107.59	430.36	0
本页小计							2338.91	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	031003014044	止回阀	1.名称:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	3	88.29	264.87	0
45	031003014045	止回阀	1.名称:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	2	120.04	240.08	0
46	031003014046	可曲软接头	1.名称:可曲软接头 2.规格:DN25 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	4	60.68	242.72	0
47	031003014047	Y型过滤器	1.名称:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	3	93.72	281.16	0
48	031003014048	Y型过滤器	1.名称:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	129.08	129.08	0
49	031003014049	压力表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	2	260.32	520.64	0
50	031003014050	压力表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	333.32	333.32	0
本页小计							2011.87	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(1#楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	031003014051	安全阀	1.名称:安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	99.73	99.73	0
52	031003014052	安全阀	1.名称:安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	144.54	144.54	0
53	040502008023	套管	1.名称：套管 2.规格：DN15 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	5	25.73	128.65	0
54	040502008024	套管	1.名称：套管 2.规格：DN20 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	10	29.2	292	0
55	040502008025	套管	1.名称：套管 2.规格：DN25 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	7	33.3	233.1	0
56	040502008026	套管	1.名称：套管 2.规格为：DN32 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	3	38.46	115.38	0
57	040502008027	套管	1.名称：套管 2.规格为：DN32 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	3	38.46	115.38	0
58	040502008028	套管	1.名称：套管 2.规格为：DN25 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	6	33.3	199.8	0
		分部小计					75090.78	0
		支架					633.9	0
本页小计							1328.58	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称:一般管架 2.材质:型钢 3.具体详见图纸 4.满足设计规范及验收规范要求所必须的内容	kg	246.65	0.67	165.26	0
60	031202010003	金属面清理刷漆	1.除锈级别:手工轻除锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.具体详见图纸 6.满足设计规范及验收规范要求所必须的内容	m2	246.65	1.9	468.64	0
		分部小计					633.9	0
木页小计							633.9	0
合　　计							111822.31	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通风空调工程					69223.96	0
1	030701003009	室内机	1.名称：室内机 2.设备编号：SN-3.6 3.设备参数：制冷量：3.6KW，制热量：4KW，风量：800m³/h，输入功率：80W,电压：220V，Ws：0.015 4..未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	1	4587.2	4587.2	0
2	030701003010	室内机	1.名称：室内机 2.设备编号：SN-4.5 3.设备参数：制冷量：4.5KW，制热量：5.0KW，风量：900m³/h，输入功率：80W,电压：220V，Ws：0.015 4..未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	2	4643.24	9286.48	0
3	030701003011	室内机	1.名称：室内机 2.设备编号：SN-5.6 3.设备参数：制冷量：5.6KW，制热量：6.3KW，风量：900m³/h，输入功率：80W,电压：220V，Ws：0.015 4..未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	4	4874.28	19497.12	0
4	030701003012	室内机	1.名称：室内机 2.设备编号：SN-7.1 3.设备参数：制冷量：7.1KW，制热量：8.0KW，风量：1000m³/h，输入功率：80W,电压：220V，Ws：0.015 4..未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	2	5114.84	10229.68	0
本页小计							43600.48	0

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-通风空调工程单位工程）　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030701003013	室外机	1.名称：室外机 2.设备编号：SW-50 3.设备参数：制冷量：50KW，制热量：56KW，输入功率：15.7KW,电压：380V，IPLV:9.1,重量：365kg，噪声：45-64dB(A) 4..未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	2	5473.24	10946.48	0
6	031005006003	空气源热泵	1.名称：空气源热泵 2.设备编号：KRB-01 3.制热量：27KW，制热输入功率：7.6KW,电压：380V，EER:3.2,COP:3.55,膨胀管容量：5L，水流量：4.3m³/h，水泵扬程：19m，水泵功率：0.55KW，制热进出水温度：35/45℃，运行重量：215kg，噪声：57dB（A） 4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	组	1	8464.39	8464.39	0
7	031004005004	吊顶式排气扇	1.名称:吊顶式排气扇 2.设备编号：POS-120 3.风量：120m³/h，风压：100Pa，输入功率：21W，电压：220V，噪声：38dB（A），Ws：0.05 .4.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	5	246.46	1232.3	0
本页小计							20643.17	0

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	031001002019	冷凝水管	1.安装部位:室内 2.材质：热镀锌衬塑钢管（含管件） 3.规格：DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	39	9.86	384.54	0
9	031001002020	冷凝水管	1.安装部位:室内 2.材质：热镀锌衬塑钢管（含管件） 3.规格：DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	3.59	11.39	40.89	0
10	031001002021	冷媒管	1.安装部位:室内 2.材质：紫铜管 3.规格：10以内 4.连接形式:丝扣连接 5.含分歧器 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	36.23	20.03	725.69	0
本页小计							1151.12	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-通风空调工程单位工程）　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031001002022	冷媒管	1.安装部位:室内 2.材质：紫铜管 3.规格：14以内 4.连接形式:丝扣连接 5.含分歧器 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	36.02	20.27	730.13	0
12	031001002023	冷媒管	1.安装部位:室内 2.材质：紫铜管 3.规格：22以内 4.连接形式:丝扣连接 5.含分歧器 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	14.94	20.41	304.93	0
13	031001002024	冷媒管	1.安装部位:室内 2.材质：紫铜管 3.规格：32以内 4.连接形式:丝扣连接 5.含分歧器 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 7.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	17.15	26.23	449.84	0
本页小计							1484.9	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030702003003	镀锌钢板通风管道	1.名称:矩形通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm以内 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架制作安装,管道除锈刷漆等工作内容 6.连接形式:法兰连接 7.材料设备满足设计说明等相关图纸要求 8.未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	2.05	114.8	235.34	0
15	030703019002	软连接	1.名称：软连接 2.材质：帆布 3.未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	0.4	41.75	16.7	0
16	031208002004	管道保温	1.名称：管道保温 2.材质：难燃B1级柔性闭孔泡沫橡塑管保温 3.未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m3	1.34	1397.49	1872.64	0
17	031208007005	防潮层、保护层	1.名称：防火玻璃丝 2.未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	9.9	1.17	11.58	0
18	031208007006	防潮层、保护层	1.名称：铝箔 2.未尽事宜详见设计图纸及招标文件	m2	2.8	2.94	8.23	0
19	040502008029	套管	1.名称：套管 2.规格为：DN25 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	6	33.3	199.8	0
		分部小计					69223.96	0
		供暖工程					22463.88	0
本页小计							2344.29	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-通风空调工程单位工程）　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	031001002025	空调供水管	1.安装部位:室内 2.材质：热镀锌衬塑钢管（含管件） 3.规格：DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	9.08	9.86	89.53	0
21	031001002026	空调供水管	1.安装部位:室内 2.材质：热镀锌衬塑钢管（含管件） 3.规格：DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	36.1	11.39	411.18	0
22	031001002027	空调供水管	1.安装部位:室内 2.材质：热镀锌衬塑钢管（含管件） 3.规格：DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	14.75	12.77	188.36	0
本页小计							689.07	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	031001002028	空调回水管	1.安装部位:室内 2.材质：热镀锌衬塑钢管（含管件） 3.规格：DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	8.6	9.86	84.8	0
24	031001002029	空调回水管	1.安装部位:室内 2.材质：热镀锌衬塑钢管（含管件） 3.规格：DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	35.58	11.39	405.26	0
25	031001002030	空调回水管	1.安装部位:室内 2.材质：热镀锌衬塑钢管（含管件） 3.规格：DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验，试验要求符合设计及施工规范规定 6.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	15.86	12.77	202.53	0
26	031007012002	集水器	1.名称：集水器 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	台	3	869.2	2607.6	0
本页小计							3300.19	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(1#楼单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	031004006002	地板辐射采暖	1.名称：地板辐射采暖 2.环数：8 3.管径：De20x2.3 4.管间距：200mm 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	m	1043	3.09	3222.87	0
28	030807004010	热电式控制阀	1.名称:热电式控制阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	10	580.91	5809.1	0
29	030807004011	热电式控制阀	1.名称:热电式控制阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	5	499.61	2498.05	0
30	030807004012	铜球阀	1.名称:铜球阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	16	144.17	2306.72	0
31	030807004013	铜球阀	1.名称:铜球阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	8	122.34	978.72	0
32	030807004014	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	6	75.59	453.54	0
本页小计							15269	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（4#楼单项工程-通风空调工程单位工程）　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030807004015	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	4	59.85	239.4	0
34	031003014053	可曲软接头	1.名称:可曲软接头 2.规格:DN25 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	2	60.68	121.36	0
35	031003014054	可曲软接头	1.名称:可曲软接头 2.规格:DN32 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	4	75.08	300.32	0
36	031003014055	Y型过滤器	1.名称:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	1	93.72	93.72	0
37	031003014056	Y型过滤器	1.名称:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	2	129.08	258.16	0
38	040502008030	套管	1.名称：套管 2.规格为：DN32 2.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	12	38.46	461.52	0
39	040502008031	套管	1.名称：套管 2.规格;DN25 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	4	33.3	133.2	0
40	040502008032	套管	1.名称：套管 2.规格:DN50 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	6	51.92	311.52	0
木页小计							1919.2	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(4#楼单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	040502008033	套管	1.名称：套管 2.规格;DN32 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	12	38.46	461.52	0
42	040502008034	套管	1.名称：套管（刚性防水套管） 2.规格;DN50 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	4	51.92	207.68	0
43	040502008035	套管	1.名称：套管 2.规格;DN100 3.未尽事宜详见施工规范、且满足建设单位要求	个	6	102.87	617.22	0
		分部小计					22463.88	0
		支架					462.6	0
44	031301005006	支/吊架、基础型钢	1.名称:一般管架 2.材质:型钢 3.具体详见图纸 4.满足设计规范及验收规范要求所必须的内容	kg	180	0.67	120.6	0
45	031202010004	金属面清理刷漆	1.除锈级别:手工轻除锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.具体详见图纸 6.满足设计规范及验收规范要求所必须的内容	m2	180	1.9	342	0
		分部小计					462.6	0
本页小计							1749.02	0
合　　计							92150.44	0

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App