大流量应急抢险单元购置项目合同

采购单位(甲方)：北京市丰台区河道管理一所

地址：北京市丰台区黄土岗高家场村甲 6 号

联系人：陈颂春

联系电话：87817783

电子邮箱：

供货服务商(乙方)：长沙迪沃机械科技有限公司

统一社会信用代码：914301115932621950

法定代表人：耿蔚

有效联系地址：长沙经济技术开发区新安路 39 号

联系人：胡军

联系电话：18612970885

电子邮箱：125715147@qq.com

行业类型：工业

行业代码：/

企业注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规及招标文件的规定，甲、乙双方就大流量应急抢险单元购置项目(项目名称)中所需大流量排水抢险车(货物名称)事宜，经北京市丰台区河道管理一所(采购人)在国内以公开招标，评标委员会评定长沙迪沃机械科技有限公司(乙方)为成交供应商，在平等自愿的基础上，甲乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条采购设备内容

甲方根据实际使用需求，要求乙方提供的设备（以下简称“合同货物”）名称、品牌、型号、数量、规格、金额明细如下：

名称	品牌、型号	数量	规格	单价	合计
大流量排水抢险车	笛沃牌 DWP5171TPSDF2	2 辆	整车抽排能力：10 米扬程时 6400m3/h	2233300	4466600
总价（元）	大写：肆佰肆拾陆万陆仟陆佰元整 小写：￥4466600.00 元				

第二条“合同货物”交付

1.“合同货物”的交付地点为北京市丰台区采购人指定地点。

2.“合同货物”的交付时间为 2026 年 11 月 22 日前。

3.“合同货物”的交付时，乙方应将货物质量合格证书、使用说明书、保修卡等其他相关材料一并向甲方交付。

4.由乙方按国家、行业标准及甲方的要求负责货物包装，避免出现货物的毁损。任何因包装不善所致本合同项下的货物损失均由乙方负责。

“合同货物”的交付及安装验收合格不免除乙方应履行的售后及质保服务义务，“合同货物”质保期满，本合同终止。

5.乙方负责承担全部“合同货物”运输费用及包装、安装、调试等全部费用。

第三条质量标准及验收

1. 乙方应保证提供的“合同货物”是全新、未经使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求，同时确保提供的“合同货物”经正确安装、正常

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

运转和保养在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。

2.乙方提供的“合同货物”质量应当符合国家标准，若所提供“合同货物”地方标准、行业或企业标准严于国家标准的，所提供的“合同货物”质量应当执行更严标准。在“合同货物”质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3.乙方应在本合同签订当日向甲方提供本合同清单所列“合同货物”样品，样品质量应符合有关质量标准。甲方将样品留存，作为本合同一部分。样品信息、标准应详细记录在样品单中。

4.乙方应严格按合同要求的时间、地点、数量、质量等交付“合同货物”，乙方所交付货物质量标准应与样品标准一致，均属于同一外部形态、规格、质量，且经安装、调试、测试满足使用要求。“合同货物”验收合格后，双方在供货单中签章确认。

5．甲方在验收时对“合同货物”的型号、颜色和外观等有异议，或对“合同货物”的性能进行测试后，就质量、技术性能等方面出现问题的，或“合同货物”经安装、调试后不能满足合同约定或甲方使用要求的，均视为验收不合格。甲方对于经验收不合格的“合同货物”有权拒收，并要求乙方重新换货，所产生的费用由乙方承担。

6．甲方在交货时仅对所供“合同货物”外观进行验收，本次验收不被视为最终检验。

第四条质量保证期及售后服务

1．本合同项下“合同货物”质量保证期为：24 个月，质量保证期限自本合同项下全部“合同货物”验收合格的次日起开始计算。

2.质量保证期限内，本合同项下“合同货物”质量出现问题，甲方无法正常使用的，乙方应提供免费维修服务。为确保甲方能得到满意的服务，甲方可随时拨打销售员电话（电话：18612970885），选择一对一服务，由销售员及时与乙方技术部门协调快速解决问题。

3．质量保证期限内若“合同货物”发生故障时，乙方应提供 24 小时带配件免费上门服务，接到甲方通知后小时内技术人员到达现场，24 小时内排除设备故障，如乙方无法排除设备故障的，应向甲方提供不低于同档次的“合同货物”

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

进行替换。配件费用由乙方承担且应为原厂原包装且质量合格。

4．乙方应定期进行服务质量的现场检查及电话回访。

5.质量保证期内，乙方应保证甲方设备系统软件处于最新版本，并提供免费系统软件升级服务。

第五条甲方责任

1．甲方应检查《货物细单》内容是否与合同内容、设备实物一致。

2．甲方应按合同规定的期限及时支付货款。

第六条乙方责任

1．乙方应按照合同所列货物品目、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方必须保证按照合同的约定负责为甲方免费上门安装、调试“合同货物”至正常使用，遇有特殊情况，以甲乙双方另行商定的供货时间为准。在安装、调试过程中，乙方应尽安全保障义务，发生任何安全事故的，由乙方承担全部法律责任。

2．乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3．质保期限内，乙方应于每次维护后形成维护记录，保障“合同货物”的正常使用。

4．乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费、税费及与“合同货物”有关的费用均由乙方负担。

5．乙方销售进口设备时，应向甲方出示北京市财政局政府采购管理处批文后方可供货。

6．乙方应保证合同项下提供的“合同货物”不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等相关知识产权，否则乙方必须承担由于对第三方的侵权所产生的全部费用；若因此给甲方造成损失的，乙方应向甲方承担损失赔偿责任。

第七条付款方式

1.本合同货物总金额为：￥4466600.00元人民币（大写：人民币肆佰肆拾陆万陆仟陆佰元整）。上述价款为乙方履行本合同约定所需的全部价款，包括但不限于税费、人工费、安装调试费、试运行、运输等全部费用，除本合同另有其他书面约定外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2.本合同生效后，待财政资金落实后乙方将合同货物运送至甲方指定地点，进行安装、调试并经甲方验收合格后，乙方向甲方出具等额、有效发票，甲方收到发票后向政府有关部门提出支付申请，经审批通过后向乙方支付合同总价的100%（即人民币：￥4466600.00元）。同时，乙方应向甲方提供合同总价3%的银行保函作为质量保证金（即人民币：￥133998.00元），保函有效期应不短于本合同约定的质量保证期届满后30日。质保期满后如未出现质量问题且乙方已按合同约定履行质保义务的，银行保函自动失效，甲方予以退还（不计算利息）；如在质量保修期内出现质量问题或乙方怠于履行质保义务的，甲方有权依据银行保函条款向出具保函的银行索赔，索赔金额按相应比例从保函金额中扣划，扣划后剩余保函金额（如有）在质保期满后无息退还乙方。质保期内若保函金额不足以覆盖甲方损失的，乙方应在甲方通知后3日内补足保函金额或另行提供等额担保。

3.乙方指定收款账号信息如下：

单位名称：长沙迪沃机械科技有限公司

开户行：交通银行股份有限公司长沙湘江新区支行

帐号：431203888015003252356

开户行号：301551000106

乙方应保证所提供上述账户信息正确无误，若乙方账户信息发生变更的应当提前三日以书面形式告知甲方，如未告知的或由于填写瑕疵等导致乙方未收到合同款项的，由乙方承担相应责任，甲方向上述账户付款视为已履行完毕付款义务。

4．合同款项支付如因甲方根据政府采购相关规定履行结算程序的，具体支付时间不受上述支付期限限制，按照北京市财政局及丰台区财政的相关规定执行，甲方不因此而承担任何违约责任。

5.若乙方不能按约定开具发票的，甲方有权暂缓支付相关合同款项且不因此而承担任何责任，乙方仍应按照本合同约定履行相关义务。

第八条违约责任

1．乙方未能按合同约定交货或完成货物的安装、调试的，甲方有权从本合同款项中直接扣除乙方迟延违约金。每延误一日的迟延违约金按合同总金额的

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

【0.5%】计收。迟延违约金的最高限额为本合同总金额的【30%】，同时乙方应继续履行本合同所规定的义务。若乙方在达到最高限额后仍未交付货物或完成货物的安装、调试的，甲方有权向乙方发出解除合同通知，通知一经送达，本合同自动解除，且甲方有权要求乙方承担本合同总金额的【30%】的违约金，并由乙方赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

2.乙方未按甲方要求或本合同约定的“合同货物”型号、外观、数量、质量等提供、安装采购的“合同货物”，甲方有权拒收并要求乙方无偿调换合格设备或要求乙方重新安装，乙方未调换、重新安装或经调换、重新安装后仍不符合本合同约定或甲方要求的，甲方有权解除合同，甲方无需支付任何款项，同时，甲方有权要求乙方承担本合同总金额的【30%】的违约金，并由乙方赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

3．乙方在质保期限内怠于履行义务的，甲方有权委托第三方提供相关服务，所产生的费用全部由乙方承担。

4．如果乙方未能履行合同规定的义务，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿给甲方造成的全部经济损失。

第九条争议的解决

双方就合同发生争议，应先本着公平诚信的原则进行友好协商，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条不可抗力

1．如果甲乙双方中任何一方遭遇战争、火灾、水灾、台风和地震等不可抗力的因素，致使本合同履行受阻时，履行本合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2．受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知另一方，并在不可抗力发生后10日内，将有关部门出具的证明文件直接送达、邮寄或留置另一方。

3．如果不可抗力影响延续30日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

第十一条保密

1．乙方及其人员对于接触和知悉的甲方全部信息、资料应予以保密，保密

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

期限为永久。

2. 未经甲方书面许可，乙方不得向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身。

第十二条其他

1. 本合同由甲乙双方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖双方公章之日起生效。

2. 本合同正本一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份。每份具有同等的法律效力。

3. 本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致达成补充协议，补充协议及附件作为本合同一部分，具有与本合同相同法律效力。

4. 本合同部分条款的无效不影响其他条款的效力。

5. 本合同地址为双方真实有效地址，作为接收对方及司法机关通知及相关文书的有效地址，如双方联系人及地址发生变更的，应在变更前 3 日内通知对方，如未进行通知，送达被拒收或查无此地址的，视为已送达。

6. 本合同附件与本合同具有同等法律效力，本合同约定与附件不一致的，以本合同约定为准。

7. 与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力并按照下列顺序进行解释：

（1）补充协议；

（2）本合同书；

（3）技术合同；（技术合同双方根据本项目实施要求另行签订）

（4）经甲乙双方签字确认的其他文件。

（5）投标文件；

（6）招标文件；

8. 与履行本合同有关的下列文件，经双方确认，作为附件，为本合同的组成部分：

附件一：《项目报价汇总表》

附件二：《中标通知书》

附件三：《保密责任书》

附件四：《廉政承诺书》

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（以下无正文）

申方（盖章）：
北京市丰台区河道管理一所

负责人或其授权代表（签字）

2026 年 10 月 23 日

乙方（盖章）：
长沙迪沃机械科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）

2026 年 10 月 23 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：1101062621020003001O-XM001

项目名称：大流量应急抢险单元购置项目抢险车采购项目

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写
01	长沙迪沃机械科技有限公司	人民币肆佰肆拾陆万陆仟陆佰元整	4466600.00

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：长沙迪沃机械科技有限公司

日期：2026 年 9 月 23 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件二中标通知书

北京维公工程项目管理有限公司
中标通知书

SZYGCG1101062621020003001O-XM 001-137488

长沙迪沃机械科技有限公司：

大流量应急抢险单元购置项目抢险车采购项目(标段编号：1101062621020003001O-XM 001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市丰台区河道管理一所确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币4466600.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（https://www.crcrfsp.org.cn/index.do），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京维公工程项目管理有限公司

2026-10-08 14:11:05

北京市政府采购电子交易平台

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件三　　保密责任书

鉴于（乙方）为北京市丰台区河道管理一所项目提供服务，为保证在服务过程中所涉秘密安全，乙方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定，自愿遵守以下保密条款：

1．甲方向乙方提供的所有资料，以及乙方编制的所有与本项目相关的信息、文档、资料，仅供本项目小组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印，未经甲方书面同意不得向第三方披露、泄漏，许可第三方使用。

2．乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告甲方。

3．本项目完成后 15 天内，甲方有权向乙方索回部分或全部资料。乙方应根据甲方要求，如数退还。

4．乙方在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度。

5．乙方造成的泄失密事件，乙方须承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。

6.本项目保密期限为永久。

公司名称：_____（印章）

法人代表：_____

签字日期：2026 年 10 月 23 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件四　　廉政承诺书

我单位所承接的项目。为确保项目廉洁、高效实施，我单位作出如下承诺：

1、严格遵守工程项目实施的有关规定，保证项目资金管理使用安全、规范。

2、严格遵守职业道德，依法合规推进项目工作，努力推进诚信建设，绝不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。

3、建设项目质量监管保证体系，严格按照国家相关法规和技术规范实施项目服务，争创优质工程。

4、定期对项目实施过程中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，及时发现和整改存在各类问题。

5、如在项目实施中发现违法违纪行为和腐败问题，自愿接受处理直至追究法律责任。

公司名称：（印章）

法人代表：

签字日期：2026 年 01 月 13 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

技术合同

（货物技术规范、配置及主要参数）

项目名称：大流量应急抢险单元购置项目抢险车采购项目

项目编号：11010626210200030010-XM001/01

货物名称：大流量排水抢险车（大流量应急抢险单元）

品牌型号：笛沃牌 DWP5171TPSDF2

数　量　：2 台

生产厂商：长沙迪沃机械科技有限公司

每辆大流量排水抢险车应满足下列技术规范、配置及主要参数要求：

序号	名称	主要参数
1	车辆	品牌型号：笛沃牌 DWP5171TPSDF2 总质量 117000kg，外形尺寸 9750mm×2550mm×3500mm，轴距 5800mm，驾乘 3 人，最高车速 89km/h； 车辆驾驶室配置 7 寸彩色显示屏、倒车影像及行车记录仪（32GB 循环录制）。车厢为一体式封闭结构，采用轻质高强度防腐复合材料，内部划分为发电机组舱、休息舱、车尾器材舱及左右侧操作舱；发电机组舱独立封闭降噪。 车尾设液压装卸尾板，配 4 支独立可控液压支撑腿，作业时对整车形成稳定支撑。 整车已列入工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》；满足国六排放标准及北京市机动车排放管理要求；列入国家免征车辆购置税车型目录；具有中国国家强制性产品认证证书（3C）
2	柴油发电机组	机组额定输出功率 288kW 机组配车载一体化底座油箱保障长时间抢险作业，在额定功率下连续稳定运行≥8h。 机组控制系统采用智能控制器并配液晶显示屏，支持手动/自动启停及紧急停机，实时显示电压、电流、频率、水温、油压、运行时长，自动记录故障日志；配 ATS 自动化控制屏，可实现市电与机组发电平稳切换。机组预留 220V、380V 输出接口，方便抢险现场施工用电。
3	大流量排水系统（核心作业单元）	整车配备 8 台 QQ800-10 型大流量轻量化永磁变频潜水电泵，**8 台同步作业总排水量** 6400㎥/h： ● 单泵额定功率 30kW，额定转速 2650r/min，出水口径 DN250； ● 单泵扬程 10m 时流量≥800m³/h，扬程 12m 时流量≥700m³/h； ● 防护等级 IP68，绝缘等级 H 级，绝缘电阻（冷态/热态）＞500MΩ； 水泵控制系统由 1 台一控五集成控制柜（1 台控制柜控制 5 台潜水电泵）与 3 台一控一拉杆箱式控制柜组成，8 台水泵全部具备独立控制能力。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		控制系统搭载具有自主知识产权的**移动排水抢险单元控制系统 V1.0**
4	大功率照明灯	车辆配倒伏式高杆升降照明灯 1 套：最大升降高度 3.5 米，可水平旋转 360°、垂直旋转 180°，旋转速度 3r/min；灯具为 LED 光源，2 盏×250W，总光通量 53000lm（单灯 26500lm×2 盏）；支持有线和无线双遥控，遥控距离≥25 米；灯具工作电压 AC220V，工作电流≤20A，满足夜间抢险照明需求。
5	水带收卷小车	水带收卷小车整机重量≤70kg，采用锂电驱动，驱动电机为永磁直流电机，配无级变速箱自动调速，匀速收卷水带；蓄电池容量 25Ah，动力锂电池配防爆保护电池盒，无需工具即可取下单独充电；，单根水带最大收卷长度≥45m，满电连续收卷长度≥3200m；行走速度 3.2km/h，可原地转向、驻车制动，最大爬坡角度 15.5°，允许侧倾角度 22°，拖拽力 153N；整机防护等级 IP65（≥IP65）。
6	配套器材	整车配套器材齐全，落地即可投入实战作业： ● 水泵延长电缆：JHS3×10+1×6 规格，20m/根，带防水快速接头，整车配 8 根； ● 排水软管：DN250，32 盘，单盘长度 20m，涤纶长丝编织、聚氨酯衬里，爆破压力 3.25MPa，两端配金属接头及不锈钢卡箍； ● 浮圈：高强度聚氨酯浮圈，一体成型，带卡口吊环及软性固定吊索，每台水泵配 1 个（共 8 个）； ● 消防器材：2kg 手提式干粉灭火器 2 具； ● 随车配齐资料、工具及备件。

甲方（盖章）：
北京市丰台区河道管理一所

乙方（盖章）：
长沙迪沃机械科技有限公司

负责人或其授权代表（签字）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

2026 年 10 月 23 日

2026 年 10 月 23 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App