2026年东城区中小学办学装备提升实验室集中带量采购项目（第六包）

总合同

合同编号：_____

货物名称：实验室家具设施改造、显微镜及配套服务

买　　方：北京市东城区教育技术装备中心

卖　　方：北京中教开源仪器制造有限公司

签 署 日 期：2026.11.2

总合同书

鉴于：

北京市东城区教育技术装备中心（以下简称“买方”），拟统筹组织向 北京中教开源仪器制造有限公司（以下简称“卖方”）采购 2026 年东城区中小学办学装备提升实验室集中带量采购项目（第六包）（以下简称“本项目”），由各学校具体向卖方采购本项目产品，并且由各学校分别向卖方支付各自合同价款。

双方确认，买方仅作为本项目统筹方，统筹本项目采购工作，并由买卖双方签订总合同（即本合同）：对于具体产品采购及合同价款支付，由卖方分别与各学校通过签订分合同确定，买方不对卖方与各学校签订的分合同项下的付款、履约等义务承担任何责任。

2026 年东城区中小学办学装备提升实验室集中带量采购项目（第六包）中所需实验室家具设施改造、显微镜及配套服务（货物名称）经北京中城建华工程咨询有限公司 以 2026ZCZB-00042-06 号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定北京中教开源仪器制造有限公司（卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同书

b. 中标通知书

c. 协议

d. 投标文件 （含澄清文件）

e. 招标文件 （含招标文件补充通知）

2、货物和数量

序号	采购内容	数量	单位	合同单价（元）	合同金额（元）
1	小学科学教室家具及设施改造（常规）	6	间	160982	965892
2	小学科学教室家具及设施改造（吊装）	2	间	277523	555046

3	显微镜	159	台	1981	314979
合计				1835917	

3、合同价格

本合同实验室家具设施改造、显微镜及配套服务（货物名称）

单价为 1835917 元人民币 壹佰捌拾叁万伍仟玖佰壹拾柒元整

合同总价为 1835917 元人民币 壹佰捌拾叁万伍仟玖佰壹拾柒元整

4、付款方式：由卖方分别与各学校通过签订分合同确定。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：由卖方分别与各学校通过签订分合同确定。

交货地点：由卖方分别与各学校通过签订分合同确定。

6、合同的生效。

本合同经双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位印章生效。

买 方：北京市东城区教育技术装备中心

名 称：（印章）

2026 年 11 月 2 日

法人代表（签字或签章）：

授权代表（签字或签章）：陈金鑫

地 址：金鱼胡同10号

邮政编码：100006

电 话：65210775

卖 方：北京中教开源仪器制造有限公司

名 称：（印章）

2026 年 11 月 2 日

法人代表（签字或签章）：王丹妮

授权代表（签字或签章）：刘印

地 址：北京市大兴区金星路 18 号 8 幢 3 层 3528 室

邮政编码：

电 话：010-80252422

附件一：货物清单及单价明细

序号	采购内容	数量	单位	合同单价（元）	合同金额（元）
1	小学科学教室家具及设施改造（常规）	6	间	160982	965892
2	小学科学教室家具及设施改造（吊装）	2	间	277523	555046
3	显微镜	159	台	1981	314979
合计				1835917	

1、小学科学教室家具及设施改造（常规 46 人）								
序号	标的名称	类别/型号	品牌	技术参数	单位	数量	合同单价（元）	合同金额（元）
基础设施								
1	活动演示台	WCY-BT/GM-01（DZ）	威成亚	规格：900mm×650mm×1000mm 1、产品结构：钢木结构。 2、产品参数：台面采用 25mm 三聚氰胺饰面板加工制作，1.5mm 厚塑制优质封边条机械封边；台面开有走线孔； 3、柜体采用 1mm 厚冷轧钢板弯曲焊接而成，内侧和下底采用 5mm 钢板加强，整体呈半椭圆形，满冲Φ5mm 圆孔；门板采用 16mm 三聚氰胺饰面板加工制作，配有缓冲铰链，表面设有跑道圆孔洞，各面板上留过线孔； 4、柜体内设层板上下分隔，最大量利用空间；下脚架采用Φ25mm×2.0mm 光滑圆管，配置 4 个静音刹车万向轮，方便推移也可固定。	张	1	5510	5510
2	L 型教师工作台	定制	威成亚	主台规格：1500mm×600mm×750mm。 副台规格：1500mm×500mm×620mm。 1、产品结构：钢木结构。 2、台面参数：采用 12mm 厚理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：台身采用静电喷涂钢架方管框架带底脚，设前挡板。 副台：采用 16mm 厚三聚氰胺饰面板加工制作，预留主机箱位置，配备散热孔，设三组抽屉和拉门。 4、五金件：阻尼铰链、三节静音滑轨（配备柜门锁一个） 5、配置二三孔座两组。	套	1	7975	7975

3	教师工作椅	WCY-JSY-002 型	威成亚	规格：480mm×500mm×970mm-1070mm 1、椅面、靠背选用网布面料。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 2、外观性能：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，圆管和扁线弯曲处弧形应圆滑一致；喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。 3、安全性能：固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉，正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角。	张	1	950	950
4	学生桌	WCY-XSZ/GM-01（DZ）	威成亚	规格：1200mm×600mm×750mm 1、产品结构：钢木结构。 2、台面参数：采用 12mm 厚理化板，立面倒角。 3、台身参数：桌腿采用 60mm×30mm×1.2mm 钢架，横梁采用 20mm×20mm×1.2mm 方管,表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理。连接采用铝合金铸件。左右两侧 0.8mm 钢板。台身设储物盒。	张	23	3110	71530
5	学生凳	WCY-XSD-01 型	威成亚	1、尺寸：座高 440mm。 2、材质：PP+钢管。 3、坐垫：尺寸 300mm×300mm。 采用彩色 PP 塑料一体注塑成型，椅背采用提手设计；椅钢架采 22mm×1.5mm 圆形钢管制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用 PP 纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。可垂直堆叠。	张	46	130	5980
6	水柜	定制	威成亚	规格：2400mm×600mm×760mm 1、产品结构：钢木结构。 2、台面参数：采用 12mm 厚理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度 1.0mm 冷轧板制作,表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理；拉手采用钢质一体成型暗拉手；防撞胶垫采用装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；门板：采用双层钢板，两层组装式设计，两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料；	张	2	8263	16526

				连接件：采用 ABS 专用连接组装件；合页：采用镀锌模具一体成型，强度应达到悬挂 90kg 重物在门上方合页不脱落；桌脚：采用柜体内置可调 ABS 底脚。				
7	水嘴	WJH0211D	武洁	台式单口鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90° 旋转，使用寿命开关 50 万次，静态最大耐压 1.0MPa。 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器。 5、开关旋钮：高密度 PP。	套	6	203	1218
8	水槽	580*460*330mm	榕德	规格：580mm*460mm*330mm 1、采用白色陶瓷一体成型，具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 2、水槽外延与台面底部粘合一体成型，水槽底部钢架支撑，台面与水槽无接缝。	个	6	1875	11250
9	储物边柜	定制	威成亚	规格：2000mm×500mm×750mm 1、产品结构：钢木结构。 3、柜体参数：钢框架采用 40mm×20mm×1.2mm 钢管制作，柜体采用 16mm 厚三聚氰胺饰面板加工制作，1.5mm 厚塑制封边条机械封边。柜体部分配板式对开门，部分配 pp 储物盒。	张	2	5216	10432
10	边柜电源	OECZ090	舒享	规格：200mm×62mm 1、可夹式插座。标配 1.8 米线，1.5 平方，10A 插头电源线。插座背面出线。 2、可夹 0-30mm 厚度的桌面板。	个	4	1120	4480
11	后墙组合柜	定制	威成亚	1、产品结构：板式结构。 2、产品规格：5000mm×500mm×2200mm； 3、柜体参数：柜体采用 16mm 厚三聚氰胺饰面板加工制作，1.5mm 厚塑制封边条机械封边，柜体组合柜造型，部分板式柜门造型，部分玻璃柜门造型内设隔板，部分柜体配 pp 储物盒。中间配钢制穿孔工具墙。	张	1	17571	17571
12	室内地上给排水装置	定制	威成亚	给水采用金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用 PVC 管，连接处密封。	室	1	1113	1113
13	室内地下给排水装置	定制	鑫盛凯	1、地面给水管铺设，采用直径 20mm-32mm PP-R 材料。 2、地面排水管铺设，PVC50；采用直径 50mm-75mm U-PVC 材料。	室	1	2987	2987
14	室内地上配电耗材	BVR450/750V 2.5	瑞天	1、采用阻燃线管 De20mm，内穿塑铜线，有效固定。	室	1	1340	1340

				2.、BV-2.5 平方线材。				
15	室内地下配电耗材	BVR450/750V 4	瑞天	1、采用阻燃线管 De20mm，内穿塑铜线，有效固定。 2.、BV-2.5 平方线材。	室	1	2120	2120
小计							160982	
2、小学科学教室家具及设施改造（吊装 46 人）								
序号	标的名称	类别/型号	品牌	技术参数	单位	数量	合同单价（元）	合同金额（元）
教师、学生实验区								
1	演示台	WCY-JSZ/QG-02（DZ）型	威成亚	规格：3000mm×700mm×850mm 1、产品结构：钢木结构。 2、台面参数：采用 12mm 厚理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度 1.0mm 冷轧板制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体。采用三节静音导轨。拉手采用钢质一体成型暗拉手；防撞胶垫采用装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；门板：采用双层钢板，两层组装式设计，两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料；连接件：采用 ABS 专用连接组装件；合页：采用镀锌模具一体成型，强度应达到悬挂 90kg 重物在门上方合页不脱落；桌脚：采用柜体内置可调 ABS 底脚。	张	1	10309	10309
2	插座	N9023C	津耐	1、二三孔插座。 2、250V，10A。	个	2	37	74
3	水嘴	WJH0731-1	武洁	台式三口鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90° 旋转，使用寿命开关 50 万次，静态最大耐压 1.0MPa。 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度 PP。	套	1	335	335
4	水槽	WJH0357E	润旺达	规格：550mm×450mm×310mm 1、材料：高密度 PP，耐强腐蚀，如王水。 2、附件：高密度 PP 去水组件（去水器/下水总成）；含阻水盖、PP 提笼。	个	1	217	217

5	学生实验桌	WCY-DYZ-04 型	威成亚	规格：1200mm×600mm×805mm 1、产品结构：铝木结构。 2、台面参数：采用 12.7mm 厚理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：85mm×8（12）mm×1.5mm；台面底部托架采用 30mm×20mm×1.2mm 方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；书包斗采用注塑模具一次成型，整体壁厚 2.5mm。 3、台身参数：桌腿主柱为内部厚度 1.5mm 的高强度铝合金制作，桌脚采用铸铝模具成型，壁厚 2.5mm；顶部采用铸铝模具一次成型固定架与台面连接结构；中部横梁采用 20mm×20mm×1.2mm 铝合金或钢管连接；桌腿上固定架采铸铝模具一次成型，壁厚 2.5mm；单条桌腿整体规格 550mm×50mm×760mm。 4、底脚可用膨胀螺栓与地面固定，塑胶固定盖板。 #5、桌架采用铝合金烤漆工艺，环氧树脂粉未喷涂高温固化处理，符合承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀要求；各部分连接便于组装及维修，易碰撞处全部倒圆角，底部设有底脚，底脚高度可调，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，确保整体承重 320kg，接缝严密。 #6、提供第三方检测机构出具的产品符合 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准的产品检测报告。	张	23	1724	39652
6	学生凳	WCY-XSD-01 型	威成亚	规格：Φ300mm×400-450mm 凳面： 1、材质：采用环保型 ABS 改性塑料一次性注塑成型。 2、尺寸：Φ300mm。 凳架： 1、钢架成型。 2、材质：无缝钢管。 3、钢管壁厚 1.2mm 4、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。 脚垫： 1、材质：采用 PP 加耐磨纤维质塑料。 升降：凳面高度可升降调节；升降高度：最低 400mm，最高 450mm。 #提供第三方检测机构出具的产品符合	张	46	130	5980

				GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》检测标准的产品检测报告。				
7	仪器柜	WCY-YQG/QG-01（DZ）	威成亚	规格：1000mm×500mm×2000mm 1、结构：全钢结构。 2、材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用 1.0mm 厚镀锌钢板经 CNC 机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3、采用双开门型式，上部为玻璃开门（双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。	张	5	3189	15945
8	水柜	定制	威成亚	规格：2400mm×600mm×760mm 1、产品结构：钢木结构。 2、台面参数：采用 12mm 厚理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用全钢结构，钢板厚度 1.0mm 冷轧板制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理；拉手采用钢质一体成型暗拉手；防撞胶垫采用装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；门板：采用双层钢板，两层组装式设计，两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料；连接件：采用 ABS 专用连接组装件；合页：采用镀锌模具一体成型，强度应达到悬挂 90kg 重物在门上方合页不脱落；桌脚：采用柜体内置可调 ABS 底脚。	张	2	8263	16526
9	水嘴	WJH0211D	武洁	台式单口鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90° 旋转，使用寿命开关 50 万次，静态最大耐压 1.0MPa。 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器。 5、开关旋钮：高密度 PP。	套	6	203	1218
10	水槽	580*460*330mm	榕德	规格：580mm*460mm*330mm 1、采用白色陶瓷一体成型，具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 2、水槽外延与台面底部粘合一体成型，水槽底部钢架支撑，台面与水槽无接缝。	个	6	1875	11250

11	储物边柜	定制	威成亚	规格：2000mm×500mm×750mm 1、产品结构：钢木结构。 2、柜体参数：钢框架采用 40mm×20mm×1.2mm 钢管制作，柜体采用 16mm 厚三聚氰胺饰面板加工制作，1.5mm 厚塑制封边条机械封边。柜体部分配板式对开门，部分配 pp 储物盒。	张	2	5216	10432
12	室内地上给排水装置	定制	威成亚	给水采用金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用 PVC 管，连接处密封。	室	1	1113	1113
13	室内地下给排水装置	定制	鑫盛凯	1、地面给水管铺设，采用直径 20mm-32mm PP-R 材料。 2、地面排水管铺设，PVC50；采用直径 50mm-75mm U-PVC 材料。	室	1	2987	2987
14	室内地上配电耗材	BVR450/750V 2.5	瑞天	1、采用阻燃线管 De20mm，内穿塑铜线，有效固定。 2.、BV-2.5 平方线材。	室	1	188	188
15	室内地下配电耗材	BVR450/750V 4	瑞天	1、采用阻燃线管 De20mm，内穿塑铜线，有效固定。 2.、BV-2.5 平方线材。	室	1	319	319
控制系统								
1	智能系统控制柜	WCY-KZZD-02	威成亚	规格：500mm×400mm×70mm 1、教师端主控系统，主机采用钢制或注塑机箱，箱体厚度为 1.0mm 冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2、控制柜内置总电源开关、漏电保护器、电源保护器等。 #3、系统具备电路安全防护功能，120 分钟不操作，自动切断总电源。 4、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置（可分组），也可实现对学生端预留 220V 插座模块控制。 #5、教师有线控制学生 2 种模式： （1）教师控制学生交直流低压输出最高电压，学生在教师控制最高电压以下调节。 （2）教师解除控制输出，学生自己调节低压交直流。 6、教师可控制整体教室用实验供水排水开启、关闭功能。 7、教师可控制学生端摆臂整体升降。 8、教师控制可实现每组学生端的灯光控	台	1	15189	15189

				制。				
2	智能实验室操作控制平台	定制	威成亚	10寸触摸平台应用于实验室吊装设备操作界面,将学生端控制系统进行组网控制。	套	1	2026	2026
3	智能实验室操作控制系统软件	WCY-DZXT/KZ-V3.0-D/G	威成亚	智能实验室操作控制系统软件，方便老师对实验室设备进行各种操作如：高压系统实现统一控制管理， 1、登录界面：可一键登录。 2、高压系统：系统需具有可对高压系统总控开关、各组单独开关等功能。 #3、具有结束关闭按钮。	套	1	16202	16202
4	学生端分组控制系统	定制	威成亚	学生端分组控制系统接收智慧实验室吊装系统控制软件指令，对学生端模块的照明系统、220V插座系统、摇臂系统进行分组控制。	套	1	1012	1012
智能吊装集成系统								
1	主架舱体	WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-04	威成亚	1、主框架尺寸：1200mm×500mm×220mm，框架整体采用2mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好。模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 #2、动力选用超静音安全低压直流24V低压推杆电机,铝合金摆臂,厚度1.5mm,模具挤压成型，表面静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，耐酸碱、防腐性高。动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 3、电源系统同步回转机构采用铸铝模具一次压铸成型，壁厚6mm。	套	6	13164	78984
2	吊装控制系统	定制	威成亚	系统内置：接线端子一套，智能交直流电源模块一套等。 吊装控制系统接收智慧实验室吊装系统控制软件指令：摇臂升降控制，照明控制、AC220V控制，各元器件保护及复位功能。	套	6	1215	7290
3	集成功能模块	定制	威成亚	采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，设备安全可靠。模块内预留高压、低压、网络位置。面板面板采用PC+ABS复合材料制作，连接组件采用高强度铝合金材质，表面喷砂氧化处理。	套	12	810	9720

4	电源供应模块	WCY-DZXT/GD-V3.0-G	威成亚	220V 交流阻燃五孔插座，带漏电及过载保护功能。	组	48	207	9936
5	网络模块	定制	威成亚	采用以太网网络模块接口。	个	24	40	960
6	智能灯光照明装置	WCY-DZXT/ZM-V3.0	威成亚	采用阻燃防水柔性 LED 灯带，防水等级 IP67，蓝光危害等级 RG0 级，无频闪。	组	12	405	4860
7	电源布线耗材	BVR450/750V 4	瑞天	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用 2.5 平方电线进行系统布线。	项	1	6329	6329
8	集成系统调试	定制	威成亚	1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式。 2、系统结构调试。 3、系统控制调试。 4、供电系统调试。 5、照明系统调试。	室	1	4418	4418
9	安装辅件	定制	威成亚	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。	室	1	4052	4052
小计							277523	
3、显微镜								
序号	标的名称	类别/型号	品牌	技术参数	单位	数量	合同单价（元）	合同金额（元）
1	显微镜	N-117M	永新	1、目镜：大视野广角目镜 WF10/18mm，双目观察筒 30° 倾斜，可以 360° 旋转。 2、物镜：消色差物镜 4X、10X、40X、100X。 3、放大倍率：40X-1000X。 #4、转换器：四孔物镜转换器，转换器稳定性 0.02mm。 5、载物台：双层移动载物台，平台尺寸 142mm×132mm。 6、聚光镜：阿贝式聚光镜 N.A=1.25、光栏：带可变光阑。 7、显微镜内置高亮 LED 可充电式底光源，亮度可调。	套	1	1981	1981
小计							1981	

附件二：售后服务条款

10.14 售后服务方案

本方案围绕本项目 7 所学校、6 间常规科学教室、2 间吊装科学教室和 159 台显微镜编制，重点说明售后服务内容和售后服务标准，并对服务组织、故障响应、备件供应、设备维护、培训巡检、资料管理和质保期结束后的衔接安排进行详细说明。项目售后服务以合同、验收资料和学校实际使用需求为依据，保障设备安全、稳定、连续运行。

本项目售后服务以合同约定的三年质保、2 小时响应、24 小时处理和 7×8 小时受理为基本框架，按照“有人受理、有人判断、有人处理、有人复核、有人回访”的方式运行。服务内容覆盖设备本体、安装接口、控制系统、使用培训和资料管理。任何一项服务要求都对应责任岗位和记录表单，保证采购人能够通过工单和验收资料核查履约结果。

本方案的服务承诺是硬指标，不是口号：接到问题通知后 2 小时内响应，24 小时内解决问题；易损件 2 小时内送到现场，24 小时内完成更换；质保期为到货验收合格后 3 年，非人为操作导致的故障和缺陷免费更换为全新同型产品；每月定期回访一次；提供 7×8 小时服务响应，并向每所学校移交服务网点和联系电话明细。这些数字都写进合同，学校可以逐条对照。

方案由十章组成。第 1 章讲售后服务内容，即服务覆盖哪些学校、哪些设备、哪些部位，以及服务从什么时候起算、到什么时候结束；第 2 章讲售后服务标准，把受理、响应、到场、修复、备件、判定和考核的量化要求逐条写明；第 3 章到第 10 章是落实部分，包括服务组织怎么搭、7 所学校的台账和档案怎么建、报修怎么受理、故障怎么分级处理、三类设备各自怎么维护、备件怎么供应和维修怎么管、培训巡检怎么做、服务怎么评价、质保期结束怎么衔接。所有内容都以本项目的 7 所学校、6 间常规科学教室、2 间吊装科学教室和 159 台显微镜为具体对象，不写与本项目无关的通用条款。

附件三：中标通知书

北京中城建华工程咨询有限公司

中标通知书

SZYGCG11010126210100004010-2-639989

北京中教开源仪器制造有限公司：

第六包(标段编号：11010126210100004010-2-6)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市东城区教育技术装备中心确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1835917.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（https://www.crcrfsp.org.cn/index.do），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京中城建华工程咨询有限公司

2020-10-23

北京市政府采购电子交易平台