ZWCHT2026015

北京中医医院顺义医院
房屋及后勤设备设施零星维修服务项目
施工合同

甲方：北京中医医院顺义医院（发包方）

法定代表人：刘清泉

地址：北京市顺义区健盛街 1 号院

乙方：北京顺鑫建筑装饰工程有限公司（承包方）

法定代表人：李博

地址：北京市顺义区李桥镇龙塘路李桥段 183 号-27

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规之规定，就北京中医医院顺义医院房屋及后勤设备设施零星维修服务项目有关事项，委托 北京顺鑫建筑装饰工程有限公司 公司为北京中医医院顺义医院房屋及后勤设备设施零星维修服务项目施工公司。甲乙双方应遵循平等、自愿、公平、诚实、信誉为原则，结合本项目的具体情况，现双方就建设施工有关事项达成如下协议：

第一条：项目情况

1、工程项目名称：

北京中医医院顺义医院房屋及后勤设备设施零星维修服务项目

2、工程地点：北京中医医院顺义医院

3、服务范围：金额 3 万元(含 3 万元) 以内的单个项目配件的电气设备维修、给排水系统维护、建筑修缮、室内装修修补等。

4、服务内容：包括但不限于以下内容

（1）建筑维修：包括墙面、地面、天花板、门窗等的损坏维修及更

换。小面积墙面修补、粉刷油漆、砖墙砌筑、检修孔开孔堵漏、马桶拆装、排污管补漏拆改、小面积瓷砖更换、小面积地板胶维修、踢脚线维修墙板维修、雨棚补漏、小面积防水施工，少量打胶等简单的维修工作。

（2）室外维修：包括道路维修、排水系统维修、室外管线维修、建筑外墙及围墙维修等。

（3）设备维修：包括排风扇、换气扇、电动门、防火门、感应门、物流设备，除医疗设备之外的设备维修和安装工作;包括各类推车、病床、陪客椅、扶手(含走廊、楼梯、卫生间等处)、家具五金件(含导轨、把手、铰链、锁)、门锁、门窗、窗户限位器、医院进出口门帘安装更换，各类桌椅维修、巡查、安装、拆除及其它相关工作。

（4）管道维修：供排水系统包含供水管网和污水、废水、雨水排水管网，包括供水设备、卫生洁具、管路等维修，管网、泵房等设备故障排除、巡查、维护、损坏配件更换，及其它供排水相关工作含管道疏通、维修及更换。

（5）电气维修：包括全院照明(含应急照明)、插座、楼层配电箱、强电井等配电相关设施的维修及更换、巡视检查、定期维护工作。每月进行重点部位配电箱紧固接线端子、检查接触器、UPS/EPS 电池组检查维护等工作。

（6）安装工作:毛巾架、挂衣钩、纸巾盒、镜框、挂钟、镜子等小物件安装工作;配电安装包括每组电源(单相或三相)电缆铺设(含灯具、开关、插座、配电箱)、电话、电视信号;管道安装包括焊接管道 ，安装上、下水管道及龙头、阀门各 20 米内的管道，卫生洁具安装。

（7）其它杂项:负责全院办公桌椅腾挪、杂物搬运，全院水表/电表每月抄表，各楼层管道井巡，更换玻璃，设备设施损坏焊接及其它医院安排的工作。

（8）紧急抢修：针对突发故障，提供24小时紧急抢修服务。

5、拟服务期3年，合同一年一签，本合同为服务期第一年（如甲方预算、业务调整或乙方验收考核不合格的情况下甲方有权不予续签，且不承担法律责任），本次签订合同期限自签订之日起一年。

6、合同价（详见附件投标报价清单）涵盖了乙方为履行本合同规定的义务所需的全部费用，包含人员驻场服务费（含所属工作人员的工资、加班费、福利、劳保用品、缴纳的各类社会保险费等）税金、安全防护措施、价格浮动等与本合同有关的所有费用，乙方不得再要求甲方另行支付其他任何费用。

7、甲方就“投标报价清单”内约定好的合同价不接受洽商。

第二条：付款方式

乙方每次按照医院要求完工后，需经甲方验收合格，乙方需提供工程量清单，双方签字盖章并附验收照片（涉及到科室需科室负责人签字）。以季度为结算周期，甲方每次付款前，乙方应提供符合甲方要求的发票，甲方在达到付款条件后一次性支付该期费用，且收到乙方正规等额发票两个月内支付，如乙方延期提供发票，则甲方有权延期付款且甲方不承担违约责任。

转账或汇款方式支付：

开户名称：北京顺鑫建筑装饰工程有限公司

开户银行：中国农业银行北京自贸试验区临空经济核心区支行

账　　号：11122401040001037

电　　话：010-84910306

地　　址：北京市顺义区李桥镇龙塘路李桥段183号-27

税　　号：91110113801768087P

第三条：服务要求

（一）公司要求：

1、具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

2、具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证。

（二）人员要求：

1、乙方派白天驻场人员不少于四个岗位，夜间驻场人员不少于两个岗位；

2、乙方拟派全部维修人员必须持有低压电工作业证，一人持有焊工证，承诺两名驻场维修人员考取高空作业证。

（三）服务流程：

接单：接收医院提交的维修申请，并记录详细信息。

派单：根据维修需求，派遣专业维修人员前往现场。

维修：维修人员现场勘查，确定维修方案并进行维修。

验收：维修完成后，由使用科室人员进行验收，确保维修质量。

跟踪：定期对维修项目进行回访，确保设施设备正常运行。

（四）服务承诺：

1、保证维修质量，所有维修项目均按照国家和行业标准执行。更换的配件要求是国标节能型产品并具有相关质量认证书，质保期按照厂家标注使用寿命的 1.5 倍执行，新更换配件在质保期内损坏的由乙方免费进行更换，严禁非标产品安装使用。

2、提供快速响应服务，接到报修后 20 分钟内到达科室。乙方每次应在接到甲方维修通知后，根据维修种类双方协商工期，工期内完成维

修施工服务并经甲方验收合格。

3、根据配件中标报价清单计费，报价清单未涉及配件最高限额按照京东报价基础上加 5%，杜绝乱收费现象，确保医院权益。

4、定期巡查医院设施设备，及时发现并解决问题，减少故障发生。

5、提供定期培训和技能提升，确保团队专业水平和服务质量持续提高。

6、积极配合医院的监管和考核，不断优化服务流程和提高服务质量。

7、建立完善维修档案，定期向医院汇报工作进展和维修情况。

8、如有需要，可提供定制化的维修方案，满足医院的特殊需求。

（五）工程质量及验收标准

（1）具体维修要求按挂网文件执行，工程质量及验收标准全部按照图纸及材料的规格及型号进行验收，验收不合格应进行重新返修，返修费由乙方承担，工期延迟需支付违约金。

（2）乙方在该项目工程的施工过程中，应充分考虑科室特殊环境，不能影响患者的正常诊疗秩序。

第四条：售后保修

1、自甲方每次验收合格之日起，乙方对每个施工项目免费保修 3 年。

2、在保修期内，人为损坏除外。确因工程及产品质量导致损毁现象，乙方应及时进行修复，乙方在甲方通知之日起三天内未予修复或修复不能的，甲方有权另行委托他人进行处理，所产生的费用乙方在甲方通知之日起三日内向甲方支付，且甲方有权从未支付费用中直接扣除相应费用，若未支付金额不足以支付该费用的，乙方还应在七日内另行向甲方支付剩余款项。

3、乙方在施工及售后保修期间造成甲方、乙方或第三方人员伤害或财

产损失的，一切损失均由乙方进行赔偿。

第五条：双方责任

1、甲方责任：

（1）全力配合乙方施工所需要的条件。包括水、电、科室的协调工作。

（2）负责日常施工质量的监督任务。

2、乙方责任：

（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工。

（2）在施工期间确保患者人身安全，如因施工给第三方造成人身伤害，责任全部由乙方负责。

（3）在施工期间，乙方对自己施工人员的人身安全应尽到监管义务，在施工期间造成施工人员意外伤害，责任全部由乙方自行承担。

（4）遵守甲方施工现场秩序，不抽烟、不喝酒，不打架斗殴。甲方有权对乙方不遵守秩序的人员提出制止或更换的要求，乙方应当立即制止或更换。

（5）每日施工完毕后施工人员将现场打扫干净，经甲方同意后方可离开。

第六条：违约条款

1、乙方的施工质量达不到国家、行业相关标准以及本合同约定的规范要求，未经甲方的许可发生其他使合同无法实施的行为，甲方不支付任何费用，并由乙方按照该项工程金额30%的标准承担违约责任，由此导致的甲方损失（包括但不限于已施工部分拆除费用等）应由乙方承

担且甲方有权解除合同。

2、乙方违反有关规定造成损失及事故，应向有关部门及甲方报告，并承担由此造成的一切经济损失费用。如因乙方原因造成投诉、处罚等情况发生，由乙方承担一切经济损失并支付甲方违约金 10000 元且甲方有权解除合同。

3、乙方因派驻人员工资、福利待遇及人员作业证件问题引起投诉及处罚的，由乙方负责处理解决，涉及甲方名誉损失及处罚的，乙方需支付违约金 10000 元-20000 元（具体金额甲方视情况而定）并承担一切损失且甲方有权解除合同。

4、乙方因服务流程中任一环节造成设备设施未能正常运行，影响科室正常诊疗的，需支付违约金 2000 元且甲方有权解除合同。

5、乙方未在甲方要求的响应时间处理维修作业的、未按双方约定及甲方要求的工期完成维修作业的，每延迟一天需支付违约金 2000 元。延迟累计达到 7 天的，甲方有权解除合同。

6、本协议服务内容不允许转包或分包，一经发现，赔偿甲方 2000 元作为违约金，甲方有权解除协议。

第七条：未尽事宜

本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，签字盖章后自动生效。

上述内容如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲乙双方发生争议时，可通过协商解决，如协商不妥，任何一方均可向北京市顺义区人民法院提起诉讼。

（以下无正文，下接签字页）

甲方（盖章）：北京中医医院顺义医院

地址：北京市顺义区健盛街 1 号院

电话：010-8141 9999

统一信用代码（税号）：1211011040

09441667

开户银行：北京银行顺义支行

账号：01090338840120111004276

法定代表人

或授权代表（签字）：

签订日期：2026 年 4 月 28 日

乙方（盖章）：北京顺鑫建筑装饰工程有限公司

地址：北京市顺义区李桥镇龙塘路李桥段 183 号-27

电话：010-84910306

纳税人识别码:91110113801768087P

开户银行：中国农业银行北京自贸试验区临空经济核心区支行

账号：91110113801768087P

法定代表人

或授权代表（签字）：

签订日期：2026 年 4 月 28 日

附件：投标报价清单

北京中医医院顺义医院
ZWCHT2026040018

第三章 开标一览表（实质性格式）

开标一览表（总价 1796087.29 元）

招标编号：ZYZB-2025-1089　　包号：　/　

项目名称：北京中医医院顺义医院房屋及后勤设备设施零星维修服务项目（第二次）

序号	投标人名称	服务内容	投标报价		服务期限
			大写	小写	
1	北京顺鑫建筑装饰工程有限公司	人员费用	人民币壹佰伍拾玖万元整	1590000.00元	3年，合同一年一签，如采购人预算、业务调整或投标人验收考核不合格的情况下采购人有权不予续签，且不承担法律责任。最多可续签两年。
2	北京顺鑫建筑装饰工程有限公司	常用备件	人民币肆仟壹佰贰拾伍元伍角	4125.50元	3年，合同一年一签，如采购人预算、业务调整或投标人验收考核不合格的情况下采购人有权不予续签，且不承担法律责任。最多可续签两年。
3	北京顺鑫建筑装饰工程有限公司	其他备件	人民币贰拾万壹仟玖佰陆拾壹元柒角玖分	201961.79元	3年，合同一年一签，如采购人预算、业务调整或投标人验收考核不合格的情况下采购人有权不予续签，且不承担法律责任。最多可续签两年。

注：1.此表中的投标报价之和应和《投标分项报价表》中的对应内容相加总价相一致。

2.本表必须按包分别填写（如适用）。

投标人名称（加盖公章）：北京顺鑫建筑装饰工程有限公司

日期：2026年04月08日

北京中医医院顺义医院 2026400018

第四章 投标分项报价表（实质性格式）

第一节 投标分项报价表（一：人员费用）

招标编号：ZYZB-2025-1089 包号：/

项目名称：北京中医医院顺义医院房屋及后勤设备设施零星维修服务项目（第二次）

报价单位：人民币元

序号	分项名称	承接商规模	单价（元）	数量	合价（元）	备注/说明
1	项目负责人	小型	720000	1 项	720000	包含服务期内人员工资、加班费、社保、劳保用品等
2	白天驻场人员	小型	550800	1 项	550800	
3	夜间驻场人员	小型	252000	1 项	252000	
4	其他费用	小型	67200	1 项	67200	包含服务期内人员每月人员技能提升培训、考核及证书年审等费用
总价（元）					1590000.00	

注：1. 本表合计应与《开标一览表》中人员费用总价一致。

2. 本表应按包分别填写（如适用）。

3. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

5. 承接商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：北京顺鑫建筑装饰工程有限公司

日期：2026年04月08日

北京中医医院顺义医院 ZMHT20260400018

第二节 投标分项报价表（二：常用备件）

招标编号：ZYZB-2025-1089 包号：/

项目名称：北京中医医院顺义医院房屋及后勤设备设施零星维修服务项目（第二次）

报价单位：人民币元

序号	区分	分项名称	品牌型号		承接商规模	单价（元）			数量	合价（元）	备注/说明
						材料费	人工费	综合单价			
1	电气	电池	南孚	5号（南孚）	小型	3.00	0.00	3.00	1	3.00	/
2		五孔面板插座	正泰	二、三孔插座 10A	小型	30.00	5.00	35.00	1	35.00	/
3		LED平板灯 安装更换	欧普	LED 300*300 16W	小型	65.00	11.00	76.00	1	76.00	/
4		LED平板灯 安装更换	欧普	LED 600*600 36W	小型	85.00	11.00	96.00	1	96.00	/
5		LED平板灯 安装更换	欧普	LED 300*600 32W	小型	75.00	11.00	86.00	1	86.00	/
6		LED吸顶灯光源安装 更换	欧普	LED 18W	小型	65.00	11.50	76.50	1	76.50	/
7		LED筒灯安装 更换	欧普	LED 18W 6寸	小型	50.00	12.50	62.50	1	62.50	/
8		户外围墙灯光源	欧普	10W	小型	20.00	7.50	27.50	1	27.50	/
9		单管支架灯安装	欧普	T8 LED-20W-6500K 长度1200	小型	95.00	13.50	108.50	1	108.50	/
10		T5一体化支架1.2米20W	欧普	ST-GYXL-ZJDT5	小型	30.00	11.00	41.00	1	41.00	/

北京中医医院顺义医院 ZWCHT20260400016

11		低压电缆安装	正泰	YJV-1kV-3*2.5mm2	小型	15.00	3.00	18.00	1	18.00	/
12		护套线安装	正泰	BVV/RVV-2*1.5mm2	小型	6.00	3.00	9.00	1	9.00	/
13		铝合金线槽板安装	正泰	20*10	小型	12.00	7.50	19.50	1	19.50	/
14		排气扇	正泰	BPT-12-13C 噪音＜45dB	小型	132.00	21.00	153.00	1	153.00	/
15	机械	小便器红外感应器全套组件	九牧	AGY-623A	小型	350.00	35.00	385.00	1	385.00	/
16		蹲便器延时冲洗阀（铜 JM 大拐角）	九牧	一寸，脚踏自闭式	小型	195.00	37.00	232.00	1	232.00	/
17		蹲便器	九牧	陶瓷材质	小型	300.00	52.00	352.00	1	352.00	/
18		座便器水箱内塑料浮球套件	九牧	HDC6115	小型	50.00	7.50	57.50	1	57.50	/
19		冷热角阀	九牧	铜质 DN15	小型	25.00	18.50	43.50	1	43.50	/
20		全自动感应水龙头	九牧	GJ-5003H	小型	550.00	30.00	580.00	1	580.00	/
21		洗手盆冷热横式脚踏阀	九牧	LX-131-3	小型	185.00	23.00	208.00	1	208.00	/
22		洗手盆单冷脚踏阀	九牧	LX-206	小型	150.00	24.00	174.00	1	174.00	/
23		洗手盆冷热水龙头	九牧	A 大白马单孔（配管）	小型	165.00	17.00	182.00	1	182.00	/
24		水槽水龙头（大弯）	九牧	精铜材质，表面镀铬，开孔 3.2-5.0cm，（配管）	小型	120.00	27.00	147.00	1	147.00	/

北京中医医院顺义医院
ZNGHT20260400018

25		洗手盆上水软管	九牧	70CM	小型	25.00	6.50	31.50	1	31.50	/
26		洗手盆下水软管	九牧	内衬钢丝软管	小型	30.00	15.00	45.00	1	45.00	/
27		圆形抽纸盒		250MM	小型	100.00	7.50	107.50	1	107.50	/
28		方形抽纸盒		AF10503	小型	45.00	7.50	52.50	1	52.50	/
29		手动皂液器		皂液器 211 系列	小型	58.50	11.00	69.50	1	69.50	/
30		更衣柜门锁	中瑞	规格长 20mm，开孔 18mm	小型	15.00	15.00	30.00	1	30.00	/
31		防火门锁	中瑞	材质 304 不锈钢（常规款）	小型	60.00	15.00	75.00	1	75.00	/
32		防火门闭门器		规格 150mm	小型	80.00	17.00	97.00	1	97.00	/
33	土建	刮腻子	立邦	墙衬	小型	20.00	8.00	28.00	1	28.00	/
34		刷乳胶漆	立邦	2 代 5 合 1	小型	30.00	8.00	38.00	1	38.00	/
35		铺瓷砖	东鹏	墙面	小型	100.00	52.00	152.00	1	152.00	/
36		铺瓷砖	东鹏	地面 800*800	小型	100.00	52.00	152.00	1	152.00	/
37		矿棉板吊顶	龙牌	规格 600*600	小型	40.00	35.00	75.00	1	75.00	/
	总价（元）									4125.50	

注：1. 本表合计应与《开标一览表》中常用备件费用总价一致。

2. 本表应按包分别填写（如适用）。

3. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

5. 承接商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：北京顺鑫建筑装饰工程有限公司

日期：2026年04月08日

北京中医医院顺义医院 ZWCHT20260400018

第三节 投标分项报价表（三：其他备件）

招标编号：ZYZB-2025-1089_ 包号：___/___

项目名称：北京中医医院顺义医院房屋及后勤设备设施零星维修服务项目（第二次）　　报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌型号	承接商规模	单价（元）	数量	合价（元）	备注/说明
1	电气专业类	满足项目需求，已附后	小型	41336.28	1项	41336.28	/
2	机械设备类	满足项目需求，已附后	小型	87499.57	1项	87499.57	/
3	土建专业类	满足项目需求，已附后	小型	73125.94	1项	73125.94	/
总价（元）						201961.79	

注：1.本表合计应与《开标一览表》中其他备件费用总价一致。

2.本表应按包分别填写（如适用）。

3.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

5.承接商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：北京顺鑫建筑装饰工程有限公司

日期：2026年04月08日

北京中医医院顺义医院 ZWCHT2026040018

一、电气专业类

单位：元

区分	序号	项目内容	品牌	型号	单位	最终确定价(人民币)				备注
						数量	材料费	人工费	综合单价	
盘箱类	1	配电箱安装（8 回路以下）	正泰	100A 8 回路 400*600*200	台	1	647.00	95.00	742.00	/
	2	配电箱安装（8 回路以上）	正泰	200A 8 回路 600*800*250	台	1	750.00	95.00	845.00	/
	3	照明配电箱安装（8 回路以下）	正泰	63A 8 回路 400*600*200	台	1	520.00	90.00	610.00	/
	4	配电箱门锁扣安装	正泰	正品产品	套	1	34.51	20.00	54.51	/
	5	箱门指示灯安装	正泰	LED-0.5W	个	1	26.00	15.00	41.00	/
	6	箱门启停按钮开关安装	正泰	LW-15--6 位及以下	个	1	13.00	12.00	25.00	/
	7	插接箱	正泰	100A 内置 EZD100E 断路器	台	1	224.00	50.00	274.00	/
	8	多功能电力仪表	正泰	BYM1803SC	块	1	155.00	40.00	195.00	/
	9	多功能电力仪表	正泰	AMC96L-E4/KC	块	1	120.00	30.00	150.00	/
	10	旋钮开关	正泰	LA38-11X21 10A	个	1	31.00	13.00	44.00	/
	11	时控开关	正泰	KG316T	个	1	76.50	12.00	88.50	/
	12	开关保护透明绝缘板安装	正泰	500*500*2	块	1	27.00	5.00	32.00	/

北京中医医院顺义医院
ZYCH20260410010

断路器类	13	塑料外壳式断路器更换安装	正泰	JBTM1-63M-3300 32A	个	1	170.00	90.00	260.00	/
	14	塑料外壳式断路器更换安装	正泰	JBTM1-63M-3300 40A	个	1	175.00	90.00	265.00	/
	15	塑料外壳式断路器更换安装	正泰	JBTM1-250M-3300 125A	个	1	417.00	90.00	507.00	/
	16	塑料外壳式断路器更换安装	正泰	BMS-250C 200A	个	1	427.00	90.00	517.00	/
	17	塑料外壳式断路器更换安装	正泰	BMS-250C 250A	个	1	437.00	90.00	527.00	/
	18	塑料外壳式断路器更换安装	正泰	BMS-100C 80A	个	1	265.00	90.00	355.00	/
	19	塑料外壳式断路器更换安装	正泰	BMS-100C 50A	个	1	245.00	90.00	335.00	/
	20	塑料外壳式断路器更换安装	正泰	BMS-100C 40A	个	1	230.00	90.00	320.00	/
	21	塑料外壳式断路器更换安装	正泰	BMS-100C 32A	个	1	220.00	90.00	310.00	/
	22	塑料外壳式隔离开关更换安装	正泰	BMXG-125C 100A	个	1	260.00	90.00	350.00	/
	23	塑料外壳式隔离开关更换安装	正泰	BMXG-125C 32A	个	1	170.00	90.00	260.00	/
	24	自动转换开关	正泰	TYBQ9-100/4P 63A	个	1	900.00	100.00	1000.00	/
	25	自动转换开关	正泰	TYBQ9-250/4P 160A	个	1	1100.00	110.00	1210.00	/

北京中医医院顺义医院
ZMCHP2025040018

	26	自动转换开关	正泰	TYBQ9-250/4P 200A	个	1	1200.00	100.00	1300.00	/
	27	双电源自动转换开关	正泰	LATSGA-250/4P 250A	个	1	2436.10	100.00	2536.10	/
	28	双电源自动转换开关	正泰	LATSGA-630/4P 630A	个	1	4800.00	100.00	4900.00	/
	29	塑料外壳式断路器更换安装	正泰	EZD160E 160A	个	1	720.00	90.00	810.00	/
	30	塑料外壳式断路器更换安装	正泰	EZD100E 100A	个	1	520.20	80.00	600.20	/
	31	塑料外壳式断路器更换安装	正泰	EZD100E 80A	个	1	520.20	80.00	600.20	/
	32	漏电保护器 更换安装	正泰	DZ47sLE 63A 3P+N	个	1	96.05	15.00	111.05	/
	33	漏电保护器 更换安装	正泰	DZ47sLE 25A 2P	个	1	47.60	12.00	59.60	/
	34	漏电保护器 更换安装	正泰	DZ47sLE 16A 2P	个	1	47.60	12.00	59.60	/
	35	微断开关 更换安装	正泰	iDPNN 16A 1P	个	1	88.00	18.00	106.00	/
	36	微断开关 更换安装	正泰	iDPNN 25A 2P	个	1	115.20	20.00	135.20	/
	37	微断开关 更换安装	正泰	iDPNN 32A 2P	个	1	115.30	20.00	135.30	/
	38	微断开关 更换安装	正泰	iDPNN 63A 2P	个	1	170.00	22.00	192.00	/
	39	微断开关 更换安装	正泰	iDPNN 32A 3P	个	1	118.90	18.00	136.90	/
	40	微断开关 更换安装	正泰	iDPNN 40A 3P	个	1	144.60	18.00	162.60	/
	41	微断开关 更换安装	正泰	iDPNN 63A 3P	个	1	170.00	18.00	188.00	/
	42	微断开关 更换安装	正泰	iDPNN 80A 3P	个	1	280.00	12.00	292.00	/

北京中医医院顺义医院
ZMCHY20260400178

	43	微断开关　更换安装	正泰	iDPNN　100A　3P	个	1	350.00	90.00	440.00	/
	44	陶瓷管保险芯	正泰	6A	只	1	5.00	1.36	6.36	/
	45	陶瓷管保险芯	正泰	32A	只	1	8.00	1.36	9.36	/
	46	陶瓷管保险芯	正泰	63A	只	1	12.00	3.06	15.06	/
面板开关插座类	47	风机盘管调控器	正泰		个	1	150.00	40.00	190.00	/
	48	面板 开关	正泰	单联双控暗开关 10A	个	1	30.60	22.60	53.20	/
	49	面板 开关	正泰	双联单控暗开关 10A	个	1	36.20	22.10	58.30	/
	50	面板 开关	正泰	三联单控暗开关 10A	个	1	43.10	21.50	64.60	/
	51	三孔暗插座	正泰	（10A 带开关）	个	1	23.50	25.30	48.80	/
	52	五孔 地插座	正泰	250V 10A 五孔 含暗盒	个	1	212.60	70.60	283.20	/
	53	三孔地插座	正泰	250V 16A 三孔含暗盒	个	1	212.10	70.20	282.30	/
	54	铝合金五孔地插	正泰	250V 10A 五孔 含暗盒	个	1	264.20	70.20	334.40	/
	55	插座防水盒安装 更换	正泰		个	1	85.00	91.20	176.20	/
	56	插座大面板安装 更换	正泰	250V 10A，五孔插座	个	1	41.50	27.90	69.40	/
	57	插座大面板安装 更换	正泰	250V 16A，三孔插座	个	1	56.30	28.60	84.90	/
	58	智能定时开关安装 更换	正泰	GND-1	个	1	141.60	28.10	169.70	/
	59	大白面板安装 更换	正泰	大白面板	个	1	6.80	5.30	12.10	/
	60	4 极插座面板安装 更换	正泰	400V/16A	个	1	55.10	28.10	83.20	/
	61	4 极插座面板安装 更换	正泰	400V/25A	个	1	74.50	31.20	105.70	/
照明灯具类	62	单管荧光灯　安装 更换	正泰	LED 18W	套	1	80.00	50.30	130.30	/
	63	LED 筒灯　安装 更换	正泰	LED 12W	只	1	78.00	25.00	103.00	/

北京顺鑫医院顺义医院
ZMCH20260404006

	64	LED 泛光灯 安装 更换	正泰	LED 100W	套	1	150.00	51.10	201.10	/
	65	LED 防爆灯	正泰	100W	只	1	260.00	100.00	360.00	/
	66	LED 防爆灯	正泰	50W	只	1	260.00	100.00	360.00	/
	67	户外围墙灯球形	正泰	球形直径 25CM	套	1	86.36	44.54	130.90	/
	68	户外围墙灯罩球形	正泰	球形直径 25CM	只	1	38.42	19.38	57.80	/
	69	环形日光灯 安装 更换	正泰	LED--16W 直径 350	套	1	90.00	120.00	210.00	/
	70	防水吸顶灯安装--浴室	正泰	LED--14W 直径 260	套	1	80.00	70.50	150.50	/
	71	双管支架灯安装	正泰	LED--2*18W 长度 1200	套	1	102.60	48.30	150.90	/
	72	三管支架灯安装	正泰	LED--3*18W 长度 1200	套	1	143.60	54.30	197.90	/
	73	单管 T5 灯安装	正泰	LED--1*18W 长度 1200	套	1	82.60	11.00	93.60	/
	74	单管三防灯安装	正泰	LED--1*18W 长度 1200	套	1	151.60	38.60	190.20	/
	75	双管三防灯安装	正泰	LED--2*18W 长度 1200	套	1	180.00	49.60	229.60	/
	76	双管防爆日光灯安装	正泰	LED--2*18W 长度 1200	套	1	280.00	48.50	328.50	/
	77	应急照明控制器	正泰	TY-C-60W01B	套	1	1800.00	150.00	1950.00	/
	78	路灯杆	正泰	高度 250CM	套	1	800.00	200.00	1000.00	/
	79	集中电源集中控制型消防应急标志灯具（出口）	正泰	TY-BLJC-1OE I 1W57B	套	1	200.00	53.20	253.20	/
	80	集中电源集中控制型消防应急标志灯具（吊装单向）	正泰	TY-BLJC-2LROE I 1W59B	套	1	220.00	53.60	273.60	/

北京中医医院顺义医院
ZMCH-20250404008

	81	集中电源集中控制型消防应急标志灯具（吊装双向）	正泰	TY-BLJC-2LROE Ⅰ 1W59B	套	1	240.00	53.30	293.30	/
线缆类	82	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-3*4mm²	米	1	23.50	4.00	27.50	/
	83	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-4*4mm²	米	1	26.90	4.20	31.10	/
	84	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-5*4mm²	米	1	38.30	5.20	43.50	/
	85	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-3*6mm²	米	1	36.60	5.00	41.60	/
	86	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-4*6mm²	米	1	34.50	4.80	39.30	/
	87	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-5*6mm²	米	1	38.60	5.20	43.80	/
	88	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-4*10mm²	米	1	61.20	6.20	67.40	/
	89	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-5*10mm²	米	1	71.50	7.10	78.60	/
	90	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-4*16mm²	米	1	90.20	7.50	97.70	/
	91	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-5*16mm²	米	1	95.90	8.90	104.80	/
	92	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-4*25mm²	米	1	138.10	8.50	146.60	/
	93	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-5*25mm²	米	1	152.10	9.70	161.80	/
	94	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-5*35mm²	米	1	182.00	10.00	192.00	/
	95	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-3*50+2*25mm²	米	1	244.63	12.30	256.93	/
	96	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-3*70+1*35mm²	米	1	278.60	12.30	290.90	/
	97	低压电缆安装	耐克森	YJV-1kV-3*70+2*35mm²	米	1	313.48	14.11	327.59	/
	98	护套线安装	德力西	BVV/RVV-3*2.5mm²	米	1	12.60	4.60	17.20	/
	99	护套线安装	德力西	BVV/RVV-3*4mm²	米	1	17.60	5.20	22.80	/
	100	护套线安装	德力西	BVV/RVV-2*2.5mm²	米	1	11.10	4.60	15.70	/
	101	电线安装	德力西	BV-1.5mm²	米	1	4.70	1.70	6.40	/

北京中医医院顺义医院 ZMCH-20260404008

	102	电线安装	德力西	BV-2.5mm²	米	1	4.70	1.70	6.40	/
	103	电线安装	德力西	BV-4mm²	米	1	7.10	1.70	8.80	/
	104	电线安装	德力西	BV-6mm²	米	1	11.10	1.70	12.80	/
	105	电线安装	德力西	RVV-25mm²	米	1	165.00	8.00	173.00	/
	106	电伴热线安装		5BTV2-CR 16W/米 适用于Φ150 及以下	米	1	28.10	2.10	30.20	/
	107	电伴热线安装		8BTV2-CR 24W/米 适用于Φ250 及以下	米	1	31.40	2.21	33.61	/
线路配管	108	镀锌电线管安装	正泰	JDG 20 壁厚：1.6	米	1	14.80	8.00	22.80	/
	109	镀锌电线管安装	正泰	JDG 25 壁厚：1.6	米	1	14.90	8.00	22.90	/
	110	镀锌电线管安装	正泰	JDG 32 壁厚：1.6	米	1	16.40	8.00	24.40	/
	111	镀锌电线管安装	正泰	JDG 40 壁厚：1.6	米	1	20.00	10.00	30.00	/
	112	镀锌电线管安装	正泰	JDG 50 壁厚：1.6	米	1	32.00	10.00	42.00	/
	113	PVC 软管安装（含管接件）	正泰	Φ20	米	1	8.33	10.00	18.33	/
	114	PVC 软管安装（含管接件）	正泰	Φ25	米	1	8.70	12.00	20.70	/
	115	PVC 软管安装（含管接件）	正泰	Φ32	米	1	14.10	12.00	26.10	/
	116	PVC 软管安装（含管接件）	正泰	Φ40	米	1	15.70	12.00	27.70	/
	117	PVC 软管安装（含管接件）	正泰	Φ50	米	1	19.80	12.00	31.80	/

北京中医医院顺义医院
ZMCH20260400016

	118	镀锌桥架安装	正泰	600*100　壁厚：2.0	米	1	182.60	139.90	322.50	/
	119	镀锌桥架安装	正泰	450*100　壁厚：2.0	米	1	165.70	139.90	305.60	/
	120	镀锌桥架安装	正泰	300*100　壁厚：2.0	米	1	132.10	64.30	196.40	/
	121	镀锌桥架安装	正泰	200*100　壁厚：2.0	米	1	97.20	64.30	161.50	/
	122	金属照明线槽安装	正泰	50*25　壁厚：2.0	米	1	54.91	26.90	81.81	/
	123	金属照明线槽安装	正泰	80*50　壁厚：2.0	米	1	68.60	26.90	95.50	/
	124	金属照明线槽安装	正泰	120*80　壁厚：2.0	米	1	80.60	26.90	107.50	/
	125	金属照明线槽安装	正泰	155*100 壁厚：2.0	米	1	85.70	26.90	112.60	/
	126	PVC 配线线槽安装	正泰	15*7	米	1	5.50	24.10	29.60	/
	127	PVC 配线线槽安装	正泰	25*10	米	1	6.80	24.10	30.90	/
	128	PVC 配线线槽安装	正泰	40*12	米	1	9.35	25.60	34.95	/
	129	PVC 配线线槽安装	正泰	60*15	米	1	15.10	29.60	44.70	/
	130	PVC 配线线槽安装	正泰	80*18	米	1	24.82	33.60	58.42	/
	131	铝合金线槽板安装	正泰	30*10	米	1	20.40	15.30	35.70	/
	132	铝合金线槽板安装	正泰	20*20	米	1	20.40	15.30	35.70	/
	133	铝合金线槽板安装	正泰	30*20	米	1	20.40	18.70	39.10	/
	134	金属非标电缆过线盒安装	正泰	200*200*100	个	1	170.00	85.00	255.00	/
	135	办公室铝合金地槽安装	正泰	宽 70mm，双槽	米	1	123.10	31.10	154.20	/
	136	空调漏电开关箱安装	正泰	RKN-32A/4P+VIGI　PZ-30/4 模	台	1	574.20	100.00	674.20	/
	137	多功能电力仪表	正泰	PD808L-72T3S	块	1	771.80	100.00	871.80	/
	138	接触器	正泰	JBTC1-25　40A	个	1	161.50	100.00	261.50	/

北京顺鑫医院顺义医院
ZMCH20260400

	139	塑料外壳式断路器更换安装	正泰	JBTM1-125M-3300 50A	个	1	520.00	100.00	620.00	/
	140	自动转换开关	正泰	TYBQ9-100/4P 100A	个	1	1000.00	100.00	1100.00	/
	141	漏电保护器 更换安装	正泰	DZ47sLE 32A 3P+N	个	1	115.00	20.00	135.00	/
	142	微断开关 更换安装	正泰	iDPNN 16A 2P			115.60	68.50	184.10	/
	143	陶瓷管保险芯	正泰	10A	只	1	2.04	1.36	3.40	/
	144	面板 开关	正泰	单联单控暗开关 10A	个		26.40	21.20	47.60	/
	145	五孔面板插座	正泰	二、三孔插座 10A	个	1	30.00	5.00	35.00	/
	146	声控开关	正泰	250V 10A	个		51.20	24.60	75.80	/
	147	铜拉丝地插	正泰	D11-T05 五孔	个	1	163.20	80.00	243.20	/
	148	LED 地脚灯 安装 更换	正泰	LED --5 寸及以下 10W	套	1	77.60	46.30	123.90	/
	149	LED 平板灯 安装 更换	正泰	LED 300*300 16W	套	1	65.00	11.00	76.00	/
	150	LED 平板灯 安装 更换	正泰	LED 600*600 36W	套	1	85.00	11.00	96.00	/
	151	LED 平板灯 安装 更换	正泰	LED 300*600 32W	套	1	75.00	11.00	86.00	/
	152	LED 吸顶灯光源 安装更换	正泰	LED 18W	套	1	65.00	11.50	76.50	/
	153	LED 筒灯 安装 更换	正泰	LED 18W 6 寸	只	1	50.00	12.50	62.50	/
	154	电子整流器	正泰	40W	只	1	93.50	51.20	144.70	/
	155	LED 控制装置	正泰	16W	只	1	37.40	51.30	88.70	/
	156	LED 控制装置	正泰	36W	只	1	79.90	51.20	131.10	/
	157	户外围墙灯光源	正泰	10W	个	1	20.00	7.50	27.50	/
	158	单管支架灯安装	正泰	LED--1*18W 长度 1200	套	1	83.90	12.50	96.40	/

北京中医医院顺义医院
ZMCH20260400018

	159	低压电缆安装	正泰	YJV-1kV-3*2.5mm2	米	1	32.80	8.25	41.05	/
	160	护套线安装	正泰	BVV/RVV-2*1.5mm2	米	1	21.00	8.25	29.25	/
	161	铝合金线槽板安装	正泰	20*10	米	1	20.40	8.00	28.40	/
其它	162	电缆孔洞封堵	正泰	宽 100*长 300MM	个	1	170.00	0.00	170.00	/
	163	防鼠挡板安装	正泰	0.5 米　　高光滑金属面板	m^2	1	187.00	95.20	282.20	/
	164	挖电缆沟	正泰	宽 500*深 800	m^3	1	0.00	85.10	85.10	/
含税合计									41336.28 元	

北京中医医院顺义医院
ZYCH20260400

二、机械设备类

区分	序号	项目内容	品牌	型号	单位	最终确定价(人民币)				备注
						数量	材料费	人工费	综合单价	
通风	1	轴流风机	九州普惠	6寸（PF-150W2）	台	1	1448.40	100.00	1548.40	/
	2	轴流风机	九州普惠	4寸（HF-100P）	台	1	1523.20	100.00	1623.20	/
	3	轴流风机	九州普惠	8寸（HF-200P）	台	1	3111.00	100.00	3211.00	/
管道保温及支架	4	玻璃丝保温棉管壳 厚度0.5mm镀锌铁皮 安装	山东德州	DN20 64Kg/m3 厚度40mm	延米	1	17.80	15.20	33.00	/
	5	玻璃丝保温棉管壳 厚度0.5mm镀锌铁皮 安装	山东德州	DN32 64Kg/m3 厚度40mm	延米	1	18.30	17.20	35.50	/
	6	玻璃丝保温棉管壳 厚度0.5mm镀锌铁皮 安装	山东德州	DN50 64Kg/m3 厚度40mm	延米	1	28.36	20.10	48.46	/
	7	玻璃丝保温棉管壳 厚度0.5mm镀锌铁皮 安装	山东德州	DN80 64Kg/m3 厚度40mm	延米	1	31.64	32.00	63.64	/
	8	玻璃丝保温棉管壳 厚度0.5mm镀锌铁皮 安装	山东德州	DN100 64Kg/m3 厚度40mm	延米	1	39.55	24.80	64.35	/
	9	难燃级高密度橡塑保温管壳外缠防火布	山东德州	DN50（含）以下 厚度30mm	延米	1	45.20	16.10	61.30	/
	10	难燃级高密度橡塑保温管壳外缠防火布	山东德州	DN70 厚度30mm	延米	1	46.10	26.00	72.10	/
	11	难燃级高密度橡塑保温管壳外缠防火布	山东德州	DN80 厚度30mm	延米	1	58.65	16.10	74.75	/
	12	难燃级高密度橡塑保温管壳外缠防火布	山东德州	DN100 厚度30mm	延米	1	65.54	16.10	81.64	/

北京中医医院顺义医院
BJCHYY2026040068

	13	工业管道标识及色环张贴（含主材）	山东德州	符合 GB7231-2003 宽 150mm 色环 含介质流向箭头	套	1	136.00	85.00	221.00	/
法兰	14	镀锌法兰盲板（含螺栓）	河北区域	DN50	对	1	82.10	45.90	128.00	/
	15	镀锌法兰盲板（含螺栓）	河北区域	DN100	对	1	149.80	45.90	195.70	/
	16	不锈钢法兰(含螺栓)	河北区域	DN25	对	1	68.20	28.20	96.40	/
	17	不锈钢法兰（含螺栓）	河北区域	DN50	对	1	82.10	46.10	128.20	/
卫生间	18	立式小便器	箭牌	含耐候防霉透明密封胶封闭打胶	个	1	326.00	72.00	398.00	/
	19	小便器电池盒	箭牌	AGY-623A 直流电池 6V	套	1	34.00	51.00	85.00	/
	20	洗手盆	箭牌	台下盆，外径 520*430*190 含角阀及下水器和排水管	套	1	356.00	45.00	401.00	/
	21	洗手盆 S 型下水管	/	DN32 墙排/地排 S 弯防臭下水管组件，主体黄铜	套	1	85.00	12.00	97.00	/
	22	长脖水龙头	恒洁	304 不锈钢单孔单把手、陶瓷芯	套	1	105.00	9.69	114.69	/
	23	节水型龙头	恒洁	DN15\DN20	个	1	137.36	25.84	163.20	/
	24	混水龙头	恒洁	HDA0622M	套	1	124.00	19.38	143.38	/
	25	全自动感应水龙头	恒洁	GJ-5003H	套	1	220.00	17.00	237.00	/
	26	全自动感应水龙头探头	恒洁		个	1	107.44	22.00	129.44	/
	27	全自动感应水龙头电磁阀	恒洁		个	1	110.50	22.00	132.50	/
	28	全自动感应水龙头电池	恒洁	5 号	只	1	3.00	0.50	3.50	/
	29	洗手盆单冷脚踏阀	恒洁	LX-206	套	1	165.00	15.00	180.00	/
	30	冷热水龙头陶瓷阀芯	恒洁	35mm	只	1	153.20	19.00	172.20	/

北京中医医院顺义医院 ZJWCHP2026040006

	31	全铜快开龙头阀芯	恒洁	16mm	只	1	50.15	28.05	78.20	/
	32	花洒	恒洁	全铜材质	套	1	346.00	19.00	365.00	/
	33	花洒混水阀	恒洁	全铜材质	个	1	187.00	85.00	272.00	/
	34	软管手喷头	恒洁	节水型	套	1	136.00	85.00	221.00	/
	35	坐式大便器	恒洁	配≤6 升水箱	个	1	865.00	85.00	950.00	/
	36	洗脸盆	恒洁	感应、脚踏式	个	1	980.00	70.00	1050.00	/
	37	墩布池	恒洁	陶瓷			155.00	36.00	191.00	/
	38	挂式小便器(含配件)	恒洁	U801A	套	1	652.00	86.10	738.10	/
	39	缓闭式马桶盖	恒洁	AB1116 缓降盖板 PP 材质	套	1	85.00	10.00	95.00	/
	40	不锈钢金属软管(50cm)	/	200984 DN15 SUS304 不锈钢丝 橡胶 TPV 内管 接口丝扣全铜	个	1	55.00	10.00	65.00	/
	41	洗手盆上水软管	/	40CM	根	1	34.63	10.00	44.63	/
	42	洗手盆下水口	/		个	1	49.00	5.00	54.00	/
	43	防臭地漏	/	100mm	个	1	75.00	17.00	92.00	/
	44	防臭地漏	/	50mm	个	1	75.00	17.00	92.00	/
	45	不锈钢下水口	/	110mm	个	1	85.00	28.90	113.90	/
	46	圆形抽纸盒	/	250MM	个	1	100.00	7.50	107.50	/
	47	方形擦手纸抽纸盒	/	AF10503	个	1	45.00	7.50	52.50	/
	48	洗菜盆下水软管	/		个	1	30.00	8.00	38.00	/
	49	坐便移位器	/	DN100	个	1	56.10	25.50	81.60	/
	50	墩布池下水口	/		个	1	40.80	17.00	57.80	/
	51	置物架	/	20CM	个	1	85.00	14.00	99.00	/

北京中医医院顺义医院

	52	卫生间呼叫器	/	插电款，按钮、拉绳两用	套	1	152.00	15.00	167.00	/
	53	手动皂液器	/	皂液器 211 系列	个	1	58.50	11.00	69.50	/
阀门	54	蝶阀	联塑	DN250 PN1.6	个	1	1648.60	200.00	1848.60	/
	55	蝶阀	联塑	DN200 PN1.6	个	1	1189.01	200.00	1389.01	/
	56	蝶阀	联塑	DN150 PN1.6	个	1	960.10	150.00	1110.10	/
	57	截止阀	联塑	DN50 PN1.6	个	1	391.70	100.00	491.70	/
	58	闸阀	联塑	DN65 PN1.6	个	1	365.00	100.00	465.00	/
	59	闸阀	联塑	DN50 PN1.6	个	1	355.00	100.00	455.00	/
	60	止回阀	联塑	DN200 PN1.6	个	1	895.00	200.00	1095.00	/
	61	止回阀	联塑	DN50 PN1.6	个	1	391.70	100.00	491.70	/
	62	PP-R 双活节球阀	联塑	DN25	个	1	85.00	100.00	185.00	/
	63	PP-R 双活节球阀	联塑	DN32	个	1	68.00	100.00	168.00	/
	64	PP-R 双活节球阀	联塑	DN40	个	1	89.00	100.00	189.00	/
	65	PP-R 双活节球阀	联塑	DN50	个	1	125.00	100.00	225.00	/
	66	铜球阀	联塑	Q11F-16T DN15	个	1	56.10	20.00	76.10	/
	67	铜球阀	联塑	Q11F-16T DN25	个	1	85.10	20.00	105.10	/
	68	铜球阀	联塑	Q11F-16T DN32	个	1	127.10	30.00	157.10	/
	69	铜球阀	联塑	Q11F-16T DN40	个	1	190.80	40.00	230.80	/
	70	铜球阀	联塑	Q11F-16T DN50	个	1	266.80	40.00	306.80	/
	71	铜球阀	联塑	DN15	个	1	45.17	20.00	65.17	/
	72	铜球阀	联塑	DN20	个	1	57.10	20.00	77.10	/
	73	铜球阀	联塑	DN25	个	1	85.10	20.00	105.10	/
	74	铜球阀	联塑	DN32	个	1	89.00	20.00	109.00	/

北京中医医院顺义医院
ZMCH-2023040006

	75	铜球阀	联塑	DN40	个	1	132.00	30.00	162.00	/
	76	铜球阀	联塑	DN50	个	1	182.00	30.00	212.00	/
	77	不锈钢球阀	联塑	DN15	个	1	212.10	25.50	237.60	/
	78	不锈钢球阀	联塑	DN20	个	1	250.10	28.10	278.20	/
	79	不锈钢球阀	联塑	DN25	个	1	284.20	31.10	315.30	/
	80	不锈钢球阀	联塑	DN32	个	1	305.10	45.20	350.30	/
	81	不锈钢球阀	联塑	DN40	个	1	361.10	62.20	423.30	/
	82	对夹式蝶阀（橡胶密封）	联塑	D371X-16 DN50	个	1	643.80	109.80	753.60	/
	83	蜗轮蜗杆蝶阀（橡胶密封）	联塑	D371X-16 DN50	个	1	643.80	109.80	753.60	/
	84	截止阀	联塑	J41H-16C DN20	个	1	228.90	64.10	293.00	/
	85	蜗轮蜗杆蝶阀（橡胶密封）	联塑	J41H-16C DN25	个	1	331.50	166.60	498.10	/
	86	截止阀	联塑	J41H-16C DN32	个	1	394.10	84.10	478.20	/
	87	蜗轮蜗杆蝶阀（橡胶密封）	联塑	J41H-16C DN40	个	1	418.20	173.40	591.60	/
	88	截止阀	联塑	J41H-16C DN50	个	1	644.40	128.90	773.30	/
	89	蜗轮蜗杆蝶阀（橡胶密封）	联塑	J441H-16C DN65	个	1	518.50	29.00	547.50	/
	90	截止阀	联塑	J441H-16C DN70	个	1	1246.80	20.00	1266.80	/
	91	蜗轮蜗杆蝶阀（橡胶密封）	联塑	J441H-16C DN80	个	1	569.50	29.00	598.50	/
	92	截止阀	联塑	J441H-16C DN100	个	1	2132.50	45.00	2177.50	/
	93	蜗轮蜗杆蝶阀（橡胶密封）	联塑	J441H-16C DN125	个	1	863.60	69.00	932.60	/
	94	截止阀	联塑	J441H-16C DN150	个	1	2074.00	51.00	2125.00	/
	95	蜗轮蜗杆蝶阀（橡胶密封）	联塑	J441H-16C DN250	个	1	1844.50	81.00	1925.50	/
	96	止回阀	联塑	H14W-16T DN15	个	1	68.10	25.50	93.60	/
	97	止回阀	联塑	H14W-16T DN20	个	1	91.10	27.50	118.60	/

北京中医医院顺义医院 ZMCHP2023040[illegible]

	98	止回阀	联塑	H411H-16C；DN25	个	1	114.10	30.50	144.60	/
	99	止回阀	联塑	H411H-16C；DN32	个	1	168.80	45.20	214.00	/
	100	止回阀	联塑	H411H-16C；DN40	个	1	224.80	61.60	286.40	/
	101	止回阀	联塑	H411H-16C；DN50	个	1	334.73	75.10	409.83	/
	102	止回阀	联塑	H411H-16C；DN65	个	1	601.80	111.90	713.70	/
管道配件	103	PP-R 活接	联塑	DN25	个	1	18.50	35.00	53.50	/
	104	PP-R 活接	联塑	DN32	个	1	20.20	35.00	55.20	/
	105	PP-R 活接	联塑	DN40	个	1	21.90	35.00	56.90	/
	106	PP-R 活接	联塑	DN50	个	1	25.30	35.00	60.30	/
	107	PP-R 直接	联塑	DN25	个	1	18.50	35.00	53.50	/
	108	PP-R 直接	联塑	DN32	个	1	20.20	35.00	55.20	/
	109	PP-R 直接	联塑	DN40	个	1	21.90	35.00	56.90	/
	110	PP-R 直接	联塑	DN50	个	1	25.30	35.00	60.30	/
	111	PP-R 弯头	联塑	DN25	个	1	27.00	35.00	62.00	/
	112	PP-R 弯头	联塑	DN32	个	1	30.40	35.00	65.40	/
	113	PP-R 弯头	联塑	DN40	个	1	32.40	35.00	67.40	/
	114	PP-R 弯头	联塑	DN50	个	1	35.50	35.00	70.50	/
	115	内外压平衡波纹补偿器		ΔX=80mm；DN50	个	1	322.20	25.00	347.20	/
	116	内外压平衡波纹补偿器		ΔX=80mm；DN65	个	1	412.30	57.00	469.30	/
	117	内外压平衡波纹补偿器		ΔX=80mm；DN80	个	1	488.50	38.00	526.50	/
	118	内外压平衡波纹补偿器		ΔX=80mm；DN100	个	1	575.10	51.00	626.10	/
	119	冷水表 丝扣安装(含主材)	京源	旋翼数字水表 DN20 丝扣 防自转	个	1	246.10	51.20	297.30	/

北京顺义医院 ZMCH2026040002

流量计及配件	120	冷水表 丝扣安装(含主材)	京源	旋翼数字水表 DN25 丝扣 防自转	个	1	257.70	62.20	319.90	/
	121	冷水表 丝扣安装(含主材)	京源	旋翼数字水表 DN32 丝扣 防自转	个	1	265.37	62.00	327.37	/
	122	冷水表 丝扣安装(含主材)	京源	旋翼数字水表 DN40 丝扣 防自转	个	1	283.10	63.00	346.10	/
	123	冷水表 法兰安装(含主材)	京源	旋翼数字水表 DN50 法兰 防自转	个	1	375.00	65.00	440.00	/
	124	冷水表 法兰安装(含主材)	京源	旋翼数字水表 DN65 法兰 防自转	个	1	414.00	68.00	482.00	/
	125	冷水表 法兰安装(含主材)	京源	旋翼数字水表 DN100 法兰 防自转	个	1	598.00	70.00	668.00	/
	126	冷水表 法兰安装(含主材)	京源	旋翼数字水表 DN150 法兰 防自转	个	1	750.00	75.00	825.00	/
	127	热水表 法兰安装(含主材)	京源	旋翼数字水表 DN15 丝扣 使用温度 30~90℃	个	1	236.00	36.00	272.00	/
	128	热水表 丝扣安装	京源	旋翼数字水表 DN25 丝扣 使用温度 30~90℃	个	1	265.37	38.00	303.37	/
	129	热水表 丝扣安装	京源	旋翼数字水表 DN32 丝扣 使用温度 30~90℃	个	1	388.80	57.00	445.80	/
	130	热水表 丝扣安装	京源	旋翼数字水表 DN40 丝扣 使用温度 30~90℃	个	1	427.60	62.00	489.60	/
	131	智能电磁流量计 安装(含主材)	/	分体式 四氟衬里 DN50 法兰安装 最大耐温 120℃	个	1	1155.15	83.00	1238.15	/

北京中医医院顺义医院
ZHCH-2026040018

	132	智能电磁流量计 安装(含主材)	/	分体式 四氟衬里 DN65 法兰安装 最大耐温 120℃	个	1	1463.10	80.00	1543.10	/
	133	智能电磁流量计 安装(含主材)	/	分体式 四氟衬里 DN80 法兰安装 最大耐温 120℃	个	1	1650.10	80.00	1730.10	/
	134	智能电磁流量计 安装(含主材)	/	分体式 四氟衬里 DN100 法兰安装 最大耐温 120℃	个	1	2273.20	80.00	2353.20	/
恒压供水类	135	压力表	/	Y-150,P=1.0MPa	个	1	110.50	54.40	164.90	/
	136	变频器	/	ACS510-01-09A4-4	个	1	1620.00	210.00	1830.00	/
	137	接触器	/		个	1	158.10	669.80	827.90	/
	138	液位计	/		个	1	272.00	669.80	941.80	/
	139	水泵	/	5.5KW	台	1	1750.00	210.00	1960.00	/
不锈钢管道	140	不锈钢钢管及管件	/	DN15	m	1	55.00	15.30	70.30	/
	141	不锈钢钢管及管件	/	DN20	m	1	85.00	18.70	103.70	/
	142	不锈钢钢管及管件	/	DN25	m	1	130.00	20.40	150.40	/
	143	不锈钢钢管及管件	/	DN32	m	1	210.00	23.80	233.80	/
	144	不锈钢钢管及管件	/	DN40	m	1	270.00	35.70	305.70	/
	145	不锈钢钢管及管件	/	DN50	m	1	350.00	44.20	394.20	/
电动门	146	平移电动门控制器	/	R125	个	1	450.00	69.00	519.00	/
	147	平移电动门电机	/	63ZY24-55D	台	1	841.50	75.00	916.50	/
	148	平移电动门皮带	/		m	1	90.10	78.00	168.10	/
	149	平移电动门轨道	/		m	1	527.00	76.00	603.00	/
	150	平移电动门微波传感器	/	电源 AC/DC12-24V	个	1	158.10	76.00	234.10	/
	151	平移电动门滑轮	/	直径 6CM	个	1	132.60	78.00	210.60	/

北京中医医院顺义医院 ZYCHY2026040018

	152	电动伸缩门交叉杆	/		根	1	127.50	64.60	192.10	/
	153	电动伸缩门门排大框	/		副	1	1164.50	69.00	1233.50	/
	154	电动伸缩门门排滑块	/		个	1	66.30	57.80	124.10	/
	155	电动伸缩门电机	/	650W	台	1	2176.00	170.00	2346.00	/
	156	电动伸缩门控制器	/	220V	个	1	1164.50	69.00	1233.50	/
低压镀锌钢管	157	低压镀锌钢管及管件 安装，丝扣连接，一般填料套管，水压试验及消毒冲洗。	/	DN15	m	1	43.70	13.00	56.70	/
	158	低压镀锌钢管及管件 安装，丝扣连接，一般填料套管，水压试验及消毒冲洗。	/	DN20	m	1	57.00	15.00	72.00	/
	159	低压镀锌钢管及管件 安装，丝扣连接，一般填料套管，水压试验及消毒冲洗。	/	DN25	m	1	69.00	16.00	85.00	/
	160	低压镀锌钢管及管件 安装，丝扣连接，一般填料套管，水压试验及消毒冲洗。	/	DN32	m	1	130.00	23.00	153.00	/
	161	低压镀锌钢管及管件 安装，丝扣连接，一般填料套管，水压试验及消毒冲洗。	/	DN40	m	1	140.00	29.00	169.00	/
	162	低压镀锌钢管及管件 安装，丝扣连接，一般填料套管，水压试验及消毒冲洗。	/	DN50	m	1	162.00	27.00	189.00	/
	163	低压镀锌钢管及管件 安装，焊接连接，一般填料套管，水压试验及消毒冲洗。	/	DN65	m	1	256.00	33.00	289.00	/
	164	低压镀锌钢管及管件 安装，焊接连接，一般填料套管，水压试验及消毒冲洗。	/	DN80	m	1	315.00	25.00	340.00	/
	165	低压镀锌钢管及管件 安装，焊接连接，一般填料套管，水压试验及消毒冲洗。	/	DN100	m	1	315.00	23.00	338.00	/

北京中医医院顺义医院 ZMCH-20260400

	166	低压镀锌钢管及管件 安装，焊接连接，一般填料套管，水压试验及消毒冲洗。	/	DN125	m	1	330.00	25.00	355.00	/
	167	低压镀锌钢管及管件 安装，焊接连接，一般填料套管，水压试验及消毒冲洗。	/	DN150	m	1	350.00	30.00	380.00	/
	168	低压镀锌钢管及管件 安装，焊接连接，一般填料套管，水压试验及消毒冲洗。	/	DN200	m	1	365.00	35.00	400.00	/
	169	低压镀锌钢管及管件 安装，焊接连接，一般填料套管，水压试验及消毒冲洗。	/	DN250	m	1	385.00	55.00	440.00	/
无缝钢管安装	170	无缝钢管及管件 安装，焊接连接，管道除锈、刷防锈漆二遍，磁漆两遍，一般填料套管制作安装，管道气压试验及压缩空气吹扫等。	/	Φ 22 壁厚 3.5mm	m	1	122.10	25.10	147.20	/
	171	无缝钢管及管件 安装，焊接连接，管道除锈、刷防锈漆二遍，磁漆两遍，一般填料套管制作安装，管道气压试验及压缩空气吹扫等。	/	Φ 27 壁厚 3.5mm	m	1	125.60	45.10	170.70	/
	172	无缝钢管及管件 安装，焊接连接，管道除锈、刷防锈漆二遍，磁漆两遍，一般填料套管制作安装，管道气压试验及压缩空气吹扫等。	/	Φ 34 壁厚 3.5mm	m	1	130.43	45.10	175.53	/
	173	无缝钢管及管件 安装，焊接连接，管道除锈、刷防锈漆二遍，磁漆两遍，一般填料套管制作安装，管道气压试验及压缩空气吹扫等。	/	Φ 42 壁厚 4mm	m	1	132.13	47.10	179.23	/

北京中医医院顺义医院 ZHCH2026040018

	174	无缝钢管及管件 安装，焊接连接，管道除锈、刷防锈漆二遍，磁漆两遍，一般填料套管制作安装，管道气压试验及压缩空气吹扫等。	/	Φ 57 壁厚 4mm	m	1	134.10	51.10	185.20	/
	175	无缝钢管及管件 安装，焊接连接，管道除锈、刷防锈漆二遍，磁漆两遍，一般填料套管制作安装，管道气压试验及压缩空气吹扫等。	/	Φ 89 壁厚 5mm	m	1	167.20	65.70	232.90	/
	176	无缝钢管及管件 安装，焊接连接，管道除锈、刷防锈漆二遍，磁漆两遍，一般填料套管制作安装，管道气压试验及压缩空气吹扫等。	/	Φ 108 壁厚 6mm	m	1	187.10	71.30	258.40	/
	177	无缝钢管及管件 安装，焊接连接，管道除锈、刷防锈漆二遍，磁漆两遍，一般填料套管制作安装，管道气压试验及压缩空气吹扫等。	/	Φ 133 壁厚 6mm	m	1	196.80	73.90	270.70	/
	178	无缝钢管及管件 安装，焊接连接，管道除锈、刷防锈漆二遍，磁漆两遍，一般填料套管制作安装，管道气压试验及压缩空气吹扫等。	/	Φ 159 壁厚 6mm	m	1	215.10	78.40	293.50	/
铸铁管安装	179	室内给水/排水铸铁管(柔性法兰连接)。柔性防水套管。通球试验及消毒冲洗。埋地管道土方，一、二类土，平	/	De50	m	1	175.20	56.00	231.20	/

北京中医医院顺义医院
ZHCH-20260400018

		均挖土深度 2m 以内，原土回填，夯实。								
	180	室内给水/排水铸铁管(柔性法兰连接)。柔性防水套管。通球试验及消毒冲洗。埋地管道土方，一、二类土，平均挖土深度 2m 以内，原土回填，夯实。	/	De80	m	1	213.00	66.00	279.00	/
管材	181	给水 PP-R 管及管件安装，热熔粘接。30mm 厚橡塑棉管壳保温，外缠玻璃丝防火布固定,一般填料套管。水压试验及消毒冲洗。	/	环保 PPR DN25 冷热水通用	m	1	45.00	12.00	57.00	/
	182	给水 PP-R 管及管件安装，热熔粘接。30mm 厚橡塑棉管壳保温，外缠玻璃丝防火布固定,一般填料套管。水压试验及消毒冲洗。	/	环保 PPR DN32 冷热水通用	m	1	57.00	12.00	69.00	/
	183	给水 PP-R 管及管件安装，热熔粘接。30mm 厚橡塑棉管壳保温，外缠玻璃丝防火布固定,一般填料套管。水压试验及消毒冲洗。	/	环保 PPR DN40 冷热水通用	m	1	58.00	12.00	70.00	/
	184	给水 PP-R 管及管件安装，热熔粘接。30mm 厚橡塑棉管壳保温，外缠玻璃丝防火布固定,一般填料套管。水压试验及消毒冲洗。	/	环保 PPR DN50 冷热水通用	m	1	90.00	12.00	102.00	/
	185	给水 PP-R 双热熔球阀安装(含主材)	/	环保 PPR DN25 冷热水通用	个	1	37.50	7.00	44.50	/

北京中医医院顺义医院
ZMCH-20260400018

	186	给水 PP-R 双热熔球阀安装(含主材)	/	环保 PPR DN32 冷热水通用	个	1	38.50	7.50	46.00	/
	187	给水 PP-R 双热熔球阀安装(含主材)	/	环保 PPR DN40 冷热水通用	个	1	58.00	8.00	66.00	/
	188	给水 PP-R 双热熔球阀安装(含主材)	/	环保 PPR DN50 冷热水通用	个	1	78.00	10.00	88.00	/
	189	PP-R 外丝活接安装(含主材)	/	环保 PPR DN20 冷热水通用	个	1	45.00	19.70	64.70	/
	190	PP-R 外丝活接安装(含主材)	/	环保 PPR DN25 冷热水通用	个	1	55.00	22.61	77.61	/
	191	PP-R 外丝活接安装(含主材)	/	环保 PPR DN32 冷热水通用	个	1	75.00	28.75	103.75	/
	192	PP-R 外丝活接安装(含主材)	/	环保 PPR DN40 冷热水通用	个	1	85.00	45.22	130.22	/
	193	PP-R 外丝活接安装(含主材)	/	环保 PPR DN50 冷热水通用	个	1	105.00	58.46	163.46	/
	194	给水 PP-R 双热熔直接安装(含主材)	/	环保 PPR DN20 冷热水通用	个	1	45.00	7.00	52.00	/
	195	给水 PP-R 双热熔直接安装(含主材)	/	环保 PPR DN25 冷热水通用	个	1	55.00	7.00	62.00	/
	196	给水 PP-R 双热熔直接安装(含主材)	/	环保 PPR DN32 冷热水通用	个	1	75.00	7.50	82.50	/
	197	给水 PP-R 双热熔直接安装(含主材)	/	环保 PPR DN40 冷热水通用	个	1	85.00	8.00	93.00	/
	198	给水 PP-R 双热熔直接安装(含主材)	/	环保 PPR DN50 冷热水通用	个	1	105.00	10.00	115.00	/
	199	给水 PP-R 双热熔 90 度弯头安装(含主材)	/	环保 PPR DN20 冷热水通用	个	1	45.00	7.00	52.00	/
	200	给水 PP-R 双热熔 90 度弯头安装(含主材)	/	环保 PPR DN25 冷热水通用	个	1	55.00	7.00	62.00	/
	201	给水 PP-R 双热熔 90 度弯头安装(含主材)	/	环保 PPR DN32 冷热水通用	个	1	75.00	7.50	82.50	/
	202	给水 PP-R 双热熔 90 度弯头安装(含主材)	/	环保 PPR DN40 冷热水通用	个	1	85.00	8.00	93.00	/
	203	给水 PP-R 双热熔 90 度弯头安装(含主材)	/	环保 PPR DN50 冷热水通用	个	1	105.00	10.00	115.00	/

北京中医医院顺义医院

	204	给水 PP-R 内丝接头安装(含主材)	/	环保 PPR DN20 冷热水通用	个	1	45.00	7.00	52.00	/
	205	给水 PP-R 内丝接头安装(含主材)	/	环保 PPR DN25 冷热水通用	个	1	55.00	7.50	62.50	/
	206	给水 PP-R 内丝弯头安装(含主材)	/	环保 PPR DN20 冷热水通用	个	1	45.00	7.00	52.00	/
	207	给水 PP-R 内丝弯头安装(含主材)	/	环保 PPR DN25 冷热水通用	个	1	55.00	7.50	62.50	/
	208	给水 PP-R 等径三通安装(含主材)	/	环保 PPR DN20 冷热水通用	个	1	45.00	7.00	52.00	/
	209	给水 PP-R 等径三通安装(含主材)	/	环保 PPR DN25 冷热水通用	个	1	55.00	7.50	62.50	/
	210	室内 PVC-U 排水塑料管(粘接) 刚性防水套管,通球试验。	/	DN75	m	1	135.00	20.00	155.00	/
	211	室内 PVC-U 排水塑料管(粘接) 刚性防水套管,通球试验。	/	DN100	m	1	155.00	25.00	180.00	/
	212	室内 PVC-U 排水塑料管(粘接) 刚性防水套管,通球试验。	/	DN125	m	1	165.00	25.00	190.00	/
	213	室内 PVC-U 排水塑料管(粘接) 刚性防水套管,通球试验。	/	DN150	m	1	175.00	35.00	210.00	/
	214	室内 PVC-U 排水塑料管(粘接) 刚性防水套管,通球试验。	/	DN200	m	1	185.00	35.00	220.00	/
	215	室内 PVC-U 排水塑料管(粘接) 刚性防水套管,通球试验。	/	DN50	m	1	60.52	30.00	90.52	/
	216	室内 PVC-U 排水塑料管(粘接) 刚性防水套管,通球试验。	/	DN75	m	1	65.62	30.00	95.62	/
	217	室内 PVC-U 排水塑料管(粘接) 刚性防水套管,通球试验。	/	DN100	m	1	70.72	30.00	100.72	/

北京中医医院顺义医院
ZNCHYY20260400[illegible]

	218	室内 PVC-U 排水塑料管(粘接) 刚性防水套管,通球试验。	/	DN125	m	1	97.75	35.00	132.75	/
	219	室内 PVC-U 排水塑料管(粘接) 刚性防水套管,通球试验。	/	DN150	m	1	128.52	35.00	163.52	/
	220	室内 PVC-U 排水塑料管(粘接) 刚性防水套管,通球试验。	/	DN200	m	1	152.49	35.00	187.49	/
	221	排气扇	/	BPT-12-13C 噪音＜45dB	台	1	132.00	21.00	153.00	/
	222	小便器红外感应器全套组件	/	AGY-623A	套	1	350.00	35.00	385.00	/
	223	蹲便器延时冲洗阀（铜 JM 大拐角）	/	一寸，脚踏自闭式	只	1	195.00	37.00	232.00	/
	224	座便器水箱内塑料浮球套件	/	HDC6115	套	1	50.00	7.50	57.50	/
	225	冷热角阀	/	铜质 DN15	个	1	25.00	18.50	43.50	/
	226	全自动感应水龙头	/	GJ-5003H	套	1	550.00	25.00	575.00	/
	227	洗手盆冷热横式脚踏阀	/	LX-131-3	个	1	185.00	23.00	208.00	/
	228	洗手盆冷热水龙头	/	A 大白马单孔（配管）	只	1	165.00	17.00	182.00	/
	229	洗手盆上水软管	/	70CM	根	1	25.00	6.50	31.50	/
	230	分体水控机	/	LY-SK50	个	1	385.00	25.00	410.00	/
	231	铜球阀	/	Q11F-16T DN20	个	1	76.00	10.00	86.00	/
	232	不锈钢球阀	/	DN50	个	1	236.00	14.00	250.00	/
	233	冷水表 法兰安装(含主材)	/	旋翼数字水表 DN80 法兰 防自转	个	1	383.00	61.00	444.00	/
	234	热水表 法兰安装	/	旋翼数字水表 DN50 法兰 使用温度 30~90℃	个	1	468.61	51.00	519.61	/

北京中医医院顺义医院 ZMCHP2023040018

	235	室内给水/排水铸铁管(柔性法兰连接)。柔性防水套管。通球试验及消毒冲洗。埋地管道土方，一、二类土，平均挖土深度 2m 以内，原土回填，夯实。	/	DN100	m	1	327.00	99.00	426.00	/
	236	给水 PP-R 管及管件安装，热熔粘接。30mm 厚橡塑棉管壳保温，外缠玻璃丝防火布固定,一般填料套管。水压试验及消毒冲洗。	/	环保 PPR DN20 冷热水通用	m	1	25.50	170.00	195.50	/
	237	给水 PP-R 双热熔球阀安装(含主材)	/	环保 PPR DN20 冷热水通用	个	1	68.70	13.89	82.59	/
	238	室内 PVC-U 排水塑料管(粘接) 刚性防水套管,通球试验。	/	DN50	m	1	60.52	90.95	151.47	/
	239	管道机械疏通(含机械费)	/	疏通范围 30 米	次	1	816.00	100.00	916.00	/
	240	检测、调试人工费	/	包括管道放水、试验、管道疏通、设备调试等	人工	1	0.00	200.00	200.00	/
	241	有限空间作业费	/	包含有限空间作业手续审批、监护、施工	次	1	0.00	312.00	312.00	/
其它	242	安全看护人工费	/	包括高空、动火、接电等安全施工监护	人工	1	0.00	200.00	200.00	/
	243	文明施工人工费	/	包括现场清扫、整理、人工搬运等	人工	1	0.00	200.00	200.00	/
含税合计									87499.57 元	

北京中医医院顺义医院
ZMCH-20260400018

三、土建专业类

区分	编号	名称	品牌	规格型号	详细做法	单位	最终确定价(人民币)				备注
							数量	材料费	人工费	综合单价	
墙面	2	米色人造石饰面	中讯	/	1、25 厚石材板，上下边转销孔，孔径Φ5，安装时孔内先填云石胶，再插入Φ4 不锈钢销钉，固定于 4 厚不锈钢板石材托件上，石板两侧开宽 80 高凹槽，填胶后，用 4 厚 50 宽燕尾不锈钢板勾住石板燕尾钢板各勾住一块石板)，石板四周接缝宽 6~8 用弹性密封膏封严钢板托和燕尾钢板，M5 螺栓固定于竖向角钢龙骨上 2.L50x50x5 横向角钢龙骨中距为石板高度缝宽 3. L60x60 x6 竖向角钢龙骨中距为石板宽度缝宽 4.角钢龙骨焊于墙内预埋伸出的角钢头上或在墙内预埋钢板，然后角钢焊连竖向角钢龙骨	㎡	1	308.00	90.00	398.00	/
	4	米色无机预涂板	立邦	/	1、填缝剂勾缝、清理 2、5mm-8mm 厚无机预涂板饰面 3、专用胶粘剂粘贴固定 4、5mm 厚抗裂砂浆 5、清理基层滚刷界面剂一遍 6、原建筑基层墙面		1	351.00	95.00	446.00	/
	5	白色无机涂料墙面	立邦	/	1、厚型无机涂料两遍 2、满刮面层耐水腻子找平两遍 3、满刮底基防裂腻子分遍找平一遍 4、粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 5、原建筑基层墙面		1	30.00	10.00	40.00	/

北京中医医院顺义医院

	8	木纹转印铝格栅	中华狮龙	/	1.木纹铝格栅条单向排列，中距 00，通过专用卡扣与挂钩龙骨联结 2.U50*50*1 挂勾龙骨（标准长度 000）间距为 100（或根据设计调整）3.U20*40*20*1.2 型槽龙骨(标准长度 000)间距 1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.①8 钢筋吊杆，中距横向 000 纵向 1000 吊杆上部与板底预留吊环固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留 10 钢筋吊环双向中距≤000	㎡	1	236.50	75.00	311.50	/
	9	白色铝单板包圆柱	中华狮龙	/	1、3 厚铝合金板面层（背附 12.5 厚耐火石膏板，缝宽 5，通过①6 不锈钢螺栓与专用连接件联结专用连接件通过自攻螺丝固定与方钢龙骨上,接缝处用泡沫塑料填实,表面用透明密封缝胶封严 2.50x50x5 方钢龙骨，中距按工程设计，用螺栓与角钢固定件联结（当无基层墙面时方锅龙骨具体尺寸应经过专业厂家复核,确保强度及安全性要求在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上钻孔打 N8x8C 膨胀螺栓固定 50x50x5 角钢固定件，双向中距按工程设计（当无基层墙面时直接通过膨胀螺栓，将型钢固定件，固定于混凝土梁,钢筋混凝土楼面或与顶面上	㎡	1	153.60	90.00	243.60	/
	10	钢化玻璃饰面		/		㎡	1	540.60	85.00	625.60	/
	11	灰色文化石	信义玻璃	/	1、25 厚石材板，上下边转销孔,孔径Φ5,安装时孔内先填云石胶,再插入Φ4 不锈钢销钉,固定于 4 厚不锈钢板石材托件上,石板两侧开宽 80 高凹槽,填胶后,用 4 厚 50 宽燕尾不锈钢板勾住石板燕尾钢板各勾住一块石	㎡	1	110.00	75.00	185.00	/

					板),石板四周接缝宽 6~8 用弹性密封膏封严钢板托和燕尾钢板,M5 螺栓固定于竖向角钢龙骨上 2.L50x50x5 横向角钢龙骨中距为石板高度缝宽 3. L60x60 x6 竖向角钢龙骨中距为石板宽度缝宽 4.角钢龙骨焊于墙内预埋伸出的角钢头上或在墙内预埋钢板,然后角钢焊连竖向角钢龙骨					
	12	深色木作格栅饰面	千年舟	/	1.木纹铝格栅条单向排列，中距 00，通过专用卡扣与挂钩龙骨联结 2.U50*50*1 挂勾龙骨（标准长度 000）间距为 100（或根据设计调整）3.U20*40*20*1.2 型槽龙骨(标准长度 000)间距 1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.①8 钢筋吊杆，中距横向 000 纵向 1000 吊杆上部与板底预留吊环固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留 10 钢筋吊环双向中距≤000	㎡	1	133.00	65.00	198.00	/
	13	钢化夹胶超白玻璃栏板	信义玻璃	/		㎡	1	314.50	75.00	389.50	/
	14	茶色钢化背漆玻璃饰面	信义玻璃	/		㎡	1	283.90	75.00	358.90	/
	15	粉色钢化背漆玻璃饰面	信义玻璃	/		㎡	1	283.90	75.00	358.90	/

北京中医医院顺义医院

	16	木纹无机预涂板饰面	千年舟	/	1、填缝剂勾缝、清理 2、5mm-8mm 厚无机预涂板饰面 3、专用胶粘剂粘贴固定 4、5mm 厚抗裂砂浆 5、清理基层滚刷界面剂一遍 6、原建筑基层墙面	㎡	1	163.00	85.00	248.00	/
	17	300*600 米色瓷砖	东鹏	/	1、专用勾缝剂勾缝 2、10 厚墙砖 3、6.5 厚强力胶粉泥粘结层 4、2.0 厚聚氨酯防水层(高度为距地面装饰完成面 300) 5、9 厚 1:3 水泥砂浆打底压实抹平 6、原建筑基层墙面	㎡	1	100.00	52.00	152.00	/
	18	抹灰找平	金隅	425	1、厚度：20mm	㎡	1	59.50	20.00	79.50	/
	19	墙面清理		-	1、基层墙体清理干净 2、刷墙固 1 遍	㎡	1	35.00	15.00	50.00	/
		外墙真石漆	立邦		1. 涂刷罩光清漆 2. 天然真石漆 3. 涂刷封闭底漆 4. 涂刷柔性耐水腻子 5. DEA 砂浆满粘 70 厚无机活性保温板 6. 基层墙面	㎡	1	177.00	75.00	252.00	/
	23	安装石膏板龙骨	千年舟	75 龙骨	1、包含主材 2、石膏板周边螺钉间距<200mm，中间部分螺钉间距<300mm3、螺钉距石膏板边缘距离不小于 10mm，不大于 16mm	㎡	1	204.00	80.00	284.00	/
	24	安装大芯板	千年舟	1220*2440	1、包含主材 2、表面平整，无翘曲、无变形 3、含水率不大于 12%	㎡	1	235.00	70.00	305.00	/
	25	安装硅钙板		1220*2440	1、包含主材 2、螺钉距板边间距控制在 10~16mm 之间 3、螺钉顶头埋入板内，镀锌处理或涂防锈漆 4、错缝安装，墙面暗接缝先涂密封膏，再用接缝胶带密封 5、表面平整，无翘曲、无变形	㎡	1	280.00	95.00	375.00	/
	26	安装保温岩棉		50mm 厚	1、包含主材 2、搁置法安装	㎡	1	292.00	45.00	337.00	/

北京中医医院顺义医院 ZMCGHT20260400018

	27	安装挤塑板	千年舟	50mm 厚	1、包含主材 2、点粘法施工 2、涂抹面积不得少于 40%3、按梅花形布设粘结点	㎡	1	163.00	35.00	198.00	/
	29	贴瓷砖	东鹏	300*600	1、包含主材 2、平整度误差不超过 0.5mm3、空鼓率不得超过 3%4、缝隙平直度 3mm	㎡	1	100.00	52.00	152.00	/
	31	大理石墙面清理、固定		-	1、拆除大理石 2、清理及固定	EA	1	65.00	37.00	102.00	/
	32	安装 PVC 踢脚线	联塑	8cm	1、包含主材 2、射钉+胶粘，接缝严密 3、高度及出墙厚度一致 4、踢脚线与门框间隙≤2 毫米；踢脚线拼缝之间间距≤1 毫米；踢脚线与地板表面的间隙应该在 3 毫米到 5 毫米范围内；踢脚线扣口的高度差应≤1 毫米。	m	1	69.00	15.00	84.00	/
	33	安装 PVC 踢脚线	联塑	10cm	1、包含主材 2、射钉+胶粘，接缝严密 3、高度及出墙厚度一致 4、踢脚线与门框间隙≤2 毫米；踢脚线拼缝之间间距≤1 毫米；踢脚线与地板表面的间隙应该在 3 毫米到 5 毫米范围内；踢脚线扣口的高度差应≤1 毫米。	m	1	75.00	15.00	90.00	/
	34	安装木质踢脚线	得力	8cm	1、包含主材 2、射钉+胶粘，接缝严密 3、高度及出墙厚度一致 4、踢脚线与门框间隙≤2 毫米；踢脚线拼缝之间间距≤1 毫米；踢脚线与地板表面的间隙应该在 3 毫米到 5 毫米范围内；踢脚线扣口的高度差应≤1 毫米。	m	1	56.00	15.00	71.00	/
	35	安装石材踢脚线	宝源	8cm	1、包含主材 2、接缝严密 3、高度及出墙厚度一致 4、踢脚线与门框间隙≤2 毫米；踢脚线拼缝之间间距≤1	m	1	65.00	20.00	85.00	/

北京中医医院顺义医院

					毫米；踢脚线与地板表面的间隙应该在 3 毫米到 5 毫米范围内；踢脚线扣口的高度差应≤1 毫米。						
	36	外墙板包边收口		-	1、厚度>0.8mm2、贴合紧密	m	1	136.00	56.00	192.00	/
	37	彩钢复合板墙体开洞		-	1、拆除两侧彩钢复合板 2、墙体钢结构切割拆除 3、墙体钢结构依据洞口改造 4、含垃圾清运外弃	㎡	1	27.00	35.00	62.00	/
	38	双层石膏板墙体开洞		-	1、拆除两侧石膏板 2、墙体钢结构及龙骨切割拆除 3、墙体龙骨及钢结构依据洞口进行改造 4、含垃圾清运外弃	㎡	1	76.50	35.00	111.50	/
	39	砌筑墙体开洞		-	1、拆除砌筑墙体 2、设过梁	㎡	1	255.00	65.00	320.00	/
	40	砌筑墙体修复		-	1、当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过 750mm；施工期间气温超过 30℃时，铺浆长度不得超过 500mm2、水平灰缝砂浆饱满度不小于 80%，水平灰缝厚度宜为 10mm，但不应小于 8mm，也不应大于 12mm3、竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝	㎡	1	310.00	75.00	385.00	/
	41	壁纸	科翔	无纺布，厚 0.53 颜色需要甲方确定	1、含基层清理 2、壁纸应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边 3、裱糊后各幅面拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案吻合，不离缝，不搭接，不显拼缝	㎡	1	130.00	35.00	165.00	/
	42	广告膜		材质 PVC	颜色需要甲方确认	㎡	1	35.00	25.00	60.00	/
	43	钢结构面漆		RAL 7035	1、含手工除锈，除锈等级 St22、漆面厚度不小于 1.5mm	㎡	1	55.00	10.00	65.00	/

北京中医医院顺义医院
ZMCH-20260400018

	44	综合楼成品玻璃隔断		12mm	1、包含主材，含拆除及消纳原有玻璃 2、玻璃表面光滑、无裂纹、无划伤 3、安装紧密牢靠 4、边框材料定制安装，底部固定至楼板 5、玻璃品种、规格、颜色:GL-01 12mm 透明钢化玻璃 无色	㎡	1	544.00	70.00	614.00	/
	45	综合楼立面玻璃幕墙更换		6mm+12A+6mm	1、双层中空充氮气玻璃+安装副框(同现场材质)2、玻璃拆除，清理+铝方通拆除恢复 3、边缝填充膨胀棒+黑色结构胶(中天)等辅材 4、安装包含防护措施等内容	㎡	1	544.00	70.00	614.00	/
	46	综合楼中厅顶部玻璃更换		8mm+8mm(夹胶)+12A+8mm	1、双层夹胶中空充氮气玻璃(同现场材质)2、玻璃拆除，清理 3、边缝填充膨胀棒+黑色结构胶(中天)等辅材 4、安装包含防护措施等内容	㎡	1	544.54	70.00	614.54	/
	47	米色瓷砖踢脚	联塑	高度 100mm	1、10mm 厚地砖踢脚，水泥浆擦缝 2、20 厚 1:2 水泥砂浆灌缝；3、基层墙面找平 4、原建筑基层墙面	m		85.00	20.00	105.00	/
	48	米色 PVC 踢脚	联塑	高度 100mm	1、专用 PVC/橡胶铝合金踢脚线收口条 2、专用胶粘剂粘铺 2mmPVC/橡胶卷材面层 3、刮抗裂砂浆二遍找平 4、冲筋、打点清理基层滚刷界面剂一遍 5、原建筑基层墙面	m		47.60	20.00	67.60	/
	49	综合楼定制踢脚线		高 35mm	1、不锈钢踢脚线 2、踢脚线高度:35mm3、基层材料种类、规格:18MM 密度板基层 4、面层材料品种、规格、颜色:1.2 厚 SS-01 黑色防指纹不锈钢	m	1	83.00	20.00	103.00	/
吊顶	50	双层石膏板吊顶白色乳胶漆饰面	千年舟	2400*1200	1、白色乳胶漆饰面 2、满刮 2 厚面层耐水腻子找平 3、双层 9.5 厚纸面石膏板(2400*1200)，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤150(双层罩面板安装.上下层必须错缝)4、U 型轻钢龙骨(横撑)CB50*20 中距 600~1200mm,(双层罩面板，安装时中距 600)5、U 型轻	㎡		230.00	63.00	293.00	/

					钢次龙骨 CB50*20 中距 400,与主龙骨固定 6、U 型轻钢主龙骨 CS50*15 中距≤1100 找平后与钢筋吊杆固定□8 钢筋吊杆，双向中距≤1100,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 7、现浇钢筋混凝土板底预留□10 钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓，双向中距≤1200 注：吊杆与结构楼板底间距超过 1.5M 以上需加反支撑						
51	木纹转印铝格栅吊顶	河北区域品牌	/		1.U50*100*1 挂勾龙骨(标准长度 3000),间距为 1002.专用铝格栅配套龙骨 3. □8 钢筋吊杆，中距横向 1000 纵向 1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 4.原建筑楼板底预留□10 钢筋吊环，中距横向 1000,纵向 1000	㎡		227.00	35.00	262.00	/
52	白色铝单板吊顶	河北区域品牌	2mm 厚		1、2 厚铝板面层，具体分格尺寸参考图纸 2、固定铝制收边角及铝板吊顶专用龙骨，间距以铝板分格规格为准，吊件中距≤1200,用专用吊件和□8 吊杆与 U 型轻钢主龙骨固定 3、U 型轻钢主龙骨 CS50*15 中距≤1200 找平后与钢筋吊杆固定□8 钢筋吊杆，中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4、现浇钢筋混凝土板底预留□10 钢筋吊环(勾),中距≤1200(或 M8 膨胀螺栓固定)注：吊杆与结构楼板底间距超过 1.5M 以上需加反支撑	㎡		125.00	21.50	146.50	/
53	仿木纹铝单板吊顶	河北区域品牌	/		1、2 厚铝板面层，具体分格尺寸参考图纸 2、固定铝制收边角及铝板吊顶专用龙骨，间距以铝板分格规格为准，吊件中距≤1200,用专用吊件和□8 吊杆与 U 型轻钢主龙骨固定 3、U 型轻钢主龙骨 CS50*15 中距≤1200 找平后与钢筋吊杆固定□8 钢筋吊杆，中距≤1200,吊	㎡		175.00	43.00	218.00	/

北京中医医院顺义医院

					杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4、现浇钢筋混凝土板底预留□10 钢筋吊环(勾),中距≤1200(或 M8 膨胀螺栓固定)注：吊杆与结构楼板底间距超过 1.5M 以上需加反支撑					
	54	木纹铝格栅	河北区域品牌	/	1.U50*100*1 挂勾龙骨(标准长度 3000),间距为 1002.专用铝格栅配套龙骨 3. □8 钢筋吊杆，中距横向 1000 纵向 1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 4.原建筑楼板底预留□10 钢筋吊环，中距横向 1000,纵向 1000	㎡		144.50	56.00	200.50	/
	56	木纹转印铝单板吊顶	河北区域品牌	/	1、2 厚铝板面层，具体分格尺寸参考图纸 2、固定铝制收边角及铝板吊顶专用龙骨，间距以铝板分格规格为准，吊件中距≤1200,用专用吊件和□8 吊杆与 U 型轻钢主龙骨固定 3、U 型轻钢主龙骨 CS50*15 中距≤1200 找平后与钢筋吊杆固定□8 钢筋吊杆，中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4、现浇钢筋混凝土板底预留□10 钢筋吊环(勾),中距≤1200(或 M8 膨胀螺栓固定)注：吊杆与结构楼板底间距超过 1.5M 以上需加反支撑	㎡		97.00	35.00	132.00	/
	57	石膏板吊顶面层	千年舟	2400*1200*12	1、含拆除及消纳原有吊顶 2、石膏板应牢固、无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷	㎡	1	117.00	15.00	132.00	/
	59	铝扣板吊顶面层		300*300*1	1、含拆除及消纳原有吊顶 2、面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷，表面平整、洁净，颜色一致	㎡	1	125.00	35.00	160.00	/
	60	安装吊杆及龙骨	千年舟	-	1、包含主材 2、吊杆做防锈处理 3、吊杆、主、次龙骨必须位置正确，连接固定，无松动	㎡	1	71.50	25.00	96.50	/

	61	石膏板吊顶刷涂料	立邦	2 代 5 合 1	1、1 遍底漆 2、2 遍面漆	㎡	1	30.00	8.00	38.00	/
	62	石膏板吊顶检修口		600mm*600mm	1、方钢骨架 2、双层石膏板面层 3、刷 3 遍涂料	个	1	76.00	20.00	96.00	/
	63	综合楼矿棉板吊顶		1.2*0.3m(白色)	1、含主材及拆除消纳原有吊顶 2、面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷，表面平整、洁净，颜色一致 3、拉缝和压条宽窄一致，平直整齐，接缝严密 4、边缝配伸缩条，板间拼接处带支撑龙骨	块	1	35.00	20.00	55.00	/
	64	综合楼吊顶设备带		1.2*0.3m(白色)	1、含主材及拆除消纳原有吊顶 2、面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷，表面平整、洁净，颜色一致 3、含电气照明、消防喷淋、通风空调开孔	块	1	57.00	25.00	82.00	/
	66	石膏板吊顶检修口		0.6*0.6m	1、方钢骨架 2、双层石膏板面层 3、刷 3 遍涂料	个	1	76.50	20.00	96.50	/
地面	68	800X800 米黄色地砖	东鹏	/	1、10mm 厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、25mm 厚 1:3 水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1:2.5 水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处 20mm 厚抹平 4、刷素水泥浆一道 5、原建筑钢筋混凝土楼板	㎡		100.00	52.00	152.00	/
	69	米黄色地砖	东鹏	/	1、10mm 厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、25mm 厚 1:3 水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1:2.5 水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处 20mm 厚抹平 4、刷素水泥浆一道 5、原建筑钢筋混凝土楼板	㎡		100.00	52.00	152.00	/
	70	800X800 仿古地砖	东鹏	/		㎡		100.00	52.00	152.00	/

北京中医医院顺义医院

	71	深色仿石材地砖	东鹏	/		㎡		229.50	65.00	294.50	/
	73	深米色PVC地胶		/	1、2mm厚防滑PVC地胶，表面封腊磨光 2、配套胶粘剂粘贴 3、5mm厚水泥基自流平一道，水泥基自流平界面剂两道 4、40mm厚1:2.5水泥砂浆或混凝土找平层 5、素水泥浆结合层一遍 6、原建筑钢筋混凝土楼板	㎡		237.00	75.00	312.00	/
	74	800X800灰色地砖	东鹏	/	1、10mm厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、25mm厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1:2.5水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20mm厚抹平 4、刷素水泥浆一道 5、原建筑钢筋混凝土楼板	㎡		100.00	52.00	152.00	/
	75	300X300米色防滑地砖	东鹏	/	1、10mm厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、25mm厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、2.0mm厚聚氨酯防水漆料，面撒黄沙，四周沿墙面水泥砂浆抹圆上翻300 nm高，有淋浴房间及小便斗墙面防水涂料做到1800mm高 4、1:2.5水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20mm厚抹平 5、刷素水泥浆一道 6、原建筑钢筋混凝土楼板	㎡		182.00	65.00	247.00	/
	76	更换地砖	东鹏	600*600*10	1、包含主材2、含拆除原有地砖3、基层清理干净、平整4、空鼓率不得超过3%5、平整度误差不超过0.5mm	㎡	1	253.00	65.00	318.00	/
	77	地砖拆除		-	1、拆除地砖2、基层清理干净、平整3、含渣土清运外弃	㎡	1	38.50	20.00	58.50	/
	78	更换石塑地板	河北区域品牌	600*600,DE5808	1、包含主材2、含拆除及消纳原有地板3、使用环保胶粘材料，安装后无异味	㎡	1	153.00	76.00	229.00	/

	79	更换木地板	大自然	-	1、包含主材 2、含拆除及消纳原有地板 3、含水率不大于 12%4、木地板面层必须铺钉牢固无松动，粘接牢固无空鼓，表面刨平磨光，无明显刨痕、戗茬和毛刺等缺陷 5、木板面层，板间隙基本严密，接头位置错开，拼花木板面层接缝对齐，粘、钉严密，无裂纹、翘曲，表面洁净无明显色差	㎡	1	255.00	45.00	300.00	/
	82	环氧薄涂	中瑞	防水防滑，漆膜耐磨，附着力强，光泽：哑光	1、原基层处理，拆除性打磨 0.4mm2、腻子修补找平 3、环氧底涂 0.2mm4、环氧面涂 0.2mm	㎡	1	130.00	25.00	155.00	/
	83	环氧自流平	中瑞	防水防滑，漆膜耐磨，附着力强，光泽：哑光	1、原基层处理，拆除性打磨 2mm2、腻子修补找平 3、环氧底涂 0.2mm4、环氧中涂 0.6mm5、环氧面漆 1.2mm	㎡	1	157.00	35.00	192.00	/
	84	地面裂缝灌胶		-	1、切割清理裂缝 2、金属骨料地面灌胶，打磨找平	m	1	48.50	7.00	55.50	/
	85	环氧贴片		厚 1.2mm	1、拆除原有面层，切割清理裂缝，找平 2、粘贴环氧卷材 1.2mm 厚，宽≤30cm	m	1	18.00	8.00	26.00	/
	86	耐磨地坪		-	1、原基层处理，拆除性打磨 2、修补找平 3、固化剂喷洒、抛光	㎡	1	72.00	15.00	87.00	/
	87	地标线		宽 10cm	1、旧标线清理 2、新标志线粉刷	m	1	59.50	7.00	66.50	/
	88	抗静电地板	华腾	600*600	1、含拆除及消纳原有地板 2、含支撑及龙骨 3、活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘。4、地板表面无划痕，无涂层脱落，边条无破损 5、地板的边条应保证	㎡	1	557.00	35.00	592.00	/

北京中医医院顺义医院 ZWCH-2026040018

					一直线，相邻地板错位不大于 1mm6、相邻地板块的高度差不大于 1mm						
	89	更换镀锌钢砖		300*300	1、包含主材 2、含拆除及消纳原有地板	㎡	1	612.00	75.00	687.00	/
	90	综合楼网络地板改造		500*500*28mm	1、含主材及拆除消纳原有吊顶 2、全钢网络地板 500*500*28，钢板厚度 0.73、网络地板、支架安装，平整，固定牢靠 4、房间周边地板恢复，含配合电源开孔	㎡	1	35.00	15.00	50.00	/
	91	综合楼防尘地毯	中瑞	嵌入式厚 2cm	1、含主材及拆除消纳，按现有尺寸定制加工 2、每平米承载重量不低于 1000KG，防静电，防水 3、防火型尼龙地毯，不掉色不掉毛 4、型材带底胶防止打滑	㎡	1	354.00	85.00	439.00	/
	92	综合楼地毯		600*600mm	1、含主材及拆除消纳 2、面层材料品种、规格、颜色:CP-04 600*600 地毯 3、防火型地毯，不掉色不掉毛	㎡	1	165.00	73.00	238.00	/
屋面	93	防水基层清理		-	1、基层清理干净、平整，保证表面无灰尘及其他附着物	㎡	1	170.00	15.00	185.00	/
	94	更换彩钢板	万金隆	单层 0.5mm 厚	1、包含主材 2、含拆除及消纳原有彩钢板 3、彩钢板应保证固定紧固	㎡	1	157.00	35.00	192.00	/
	95	SBS 卷材防水施工	东方雨虹	3mm 单层	1、含拆除及消纳原有防水层 2、防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法，必须符合防水工程技术规范 3、防水层铺贴和搭接、收头，应符合设计要求和防水工程技术规范，且应粘结牢固，无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷	㎡	1	178.00	27.00	205.00	/
	96	PVC 防水施工	东方雨虹	1.5mm	1、含拆除及消纳原有防水层 2、防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法，必须符合防水工程技术规范 3、防水层铺贴和搭接、收头，应	㎡	1	144.50	35.00	179.50	/

北京中医医院顺义医院

					符合设计要求和防水工程技术规范，且应粘结牢固，无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷						
	97	TPO 防水施工	东方雨虹	1.5mm	1、含拆除及消纳原有防水层 2、防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法，必须符合防水工程技术规范 3、防水层铺贴和搭接、收头，应符合设计要求和防水工程技术规范，且应粘结牢固，无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷	㎡	1	120.00	37.00	157.00	/
	99	防水涂料施工	东方雨虹	油性	1、基层清理干净、表面无灰尘及其他附着物 2、刷 3 遍防水涂料	㎡	1	175.00	30.00	205.00	/
卫生间	100	更换卫生间隔断	/	厚 18mm	1、包含主材，含五金 2、材料及施工质量应符合国家标准	㎡	1	325.00	85.00	410.00	/
	101	更换卫生间隔断门	/	-	1、包含主材，含五金 2、材料及施工质量应符合国家标准	㎡	1	375.00	73.00	448.00	/
	102	更换普通卫生间隔断锁	/	不锈钢	1、包含主材，含拆除原有隔断锁 2、安装紧密牢靠、锁孔位置准确	个	1	35.00	15.00	50.00	/
	103	更换普通卫生间隔合页	/	不锈钢	1、包含主材，含拆除原有隔断合页 2、安装紧密牢靠、不歪斜	个	1	27.00	15.00	42.00	/
	104	更换卫生间木隔断锁	/	不锈钢	1、包含主材，含拆除原有隔断锁 2、安装紧密牢靠、锁孔位置准确	个	1	35.00	15.00	50.00	/

北京中医医院顺义医院 ZHCH026040018

	105	更换卫生间木隔断合页	/	不锈钢	1、包含主材，含拆除原有隔断合页 2、安装紧密牢靠、不歪斜	个	1	27.00	15.00	42.00	/
	107	镜子（银镜）	/	8mm	1、安装紧密牢靠 2、镜子光滑无破损	㎡	1	262.00	13.50	275.50	/
	108	更换墙砖	东鹏	300*600	1、包含主材，含拆除及消纳原有墙砖 2、基层清理干净、平整 3、空鼓率不得超过 3%4、平整度误差不超过 0.5mm	㎡	1	100.00	52.00	152.00	/
	109	更换地砖	东鹏	300*600	1、包含主材，含拆除及消纳原有地砖 2、基层清理干净、平整 3、空鼓率不得超过 3%4、平整度误差不超过 0.5mm	㎡	1	262.00	65.00	327.00	/
门窗	110	更换实木烤漆门	本地工厂	订做 2000*2100	1、包含主材，含拆除消纳原有门框及门体 2、更换门体及门框 3、整樘门表面无划伤、磕碰等外伤 4、安装紧密牢靠、开启无异响	㎡	1	483.00	37.00	520.00	/
	111	更换实木烤漆门	本地工厂	订做 900*2100	1、包含主材，含拆除消纳原有门框及门体 2、更换门体及门框 3、整樘门表面无划伤、磕碰等外伤 4、安装紧密牢靠、开启无异响	㎡	1	483.00	37.00	520.00	/
	112	更换防火门	河北工厂	国标尺寸宽不超 2100MM，高不超 2300MM	1、包含主材，含拆除消纳原有门框及门体防火条、不锈钢暗插销、三星闭门器平行安装、不锈钢合页、不锈钢推拉板或者防火锁、顺位器、测量费、单位灌灰，拆旧门装新门打胶、运费及清理垃圾费用 2、更换门体及门框 3、含五金及固定玻璃 4、整樘门表面无划伤、磕碰等外伤 5、安装紧密牢靠、开启无异响	㎡	1	520.00	38.00	558.00	/

北京中医医院顺义医院
ZMGH20260400号

	113		/	国标尺寸宽不超 2100MM，高不超 2300MM	1、包含主材，含拆除消纳原有门框及门体防火条、不锈钢暗插销、三星闭门器平行安装、不锈钢合页、不锈钢推拉板或者防火锁、顺位器、测量费，单位灌灰，拆旧门装新门打胶、运费及清理垃圾费用 2、更换门体及门框 3、含五金及固定玻璃 4、整樘门表面无划伤、磕碰等外伤 5、安装紧密牢靠、开启无异响	㎡	1	520.00	38.00	558.00	/
	114		/	国标尺寸宽不超 2100MM，高不超 2300MM	1、包含主材，含拆除消纳原有门框及门体防火条、不锈钢暗插销、三星闭门器平行安装、不锈钢合页、不锈钢推拉板或者防火锁、顺位器、测量费，单位灌灰，拆旧门装新门打胶、运费及清理垃圾费用 2、更换门体及门框 3、含五金及固定玻璃 4、整樘门表面无划伤、磕碰等外伤 5、安装紧密牢靠、开启无异响	㎡	1	520.00	38.00	558.00	/
	115		/	宽在 3300MM 内，高在 3600MM 内	1、包含主材，含拆除消纳原有门框及门体防火条、不锈钢暗插销、三星闭门器平行安装、不锈钢合页、不锈钢推拉板或者防火锁、顺位器、测量费，单位灌灰，拆旧门装新门打胶、运费及清理垃圾费用 2、更换门体及门框 3、含五金及固定玻璃 4、整樘门表面无划伤、磕碰等外伤 5、安装紧密牢靠、开启无异响	㎡	1	520.00	38.00	558.00	/
	116		河北工厂	宽在 4600MM 内，高在 5000MM 内	1、包含主材，含拆除消纳原有门框及门体防火条、不锈钢暗插销、三星闭门器平行安装、不锈钢合页、不锈钢推拉板或者防火锁、顺位器、测量费，单位灌灰，拆旧门装新门打胶、运费及清理垃圾费用 2、更换门体及门框 3、含五金及固定玻璃 4、整樘门表面无划伤、磕碰等外伤 5、安装紧密牢靠、开启无异响	㎡	1	520.00	38.00	558.00	/

北京中医医院顺义医院

	117			厚度符合规范要求	含固定胶条	㎡	1	0.00	0.00	0.00	/
	118	更换塑钢门		1000*2100	1、包含主材，含拆除消纳原有门框及门体 2、更换门体及门框 3、整樘门表面无划伤、磕碰等外伤 4、安装紧密牢靠、开启无异响	EA	1	385.00	35.00	420.00	/
	119	更换玻璃门	机械材料	订做（无色）	1、包含主材，含拆除消纳原有门体 2、玻璃表面无划伤、磕碰等外伤 3、安装紧密牢靠、开启无异响	EA	1	430.00	43.00	473.00	/
	120	更换有色玻璃门	机械材料	订做（浅绿）	1、包含主材，含拆除消纳原有门体 2、玻璃表面无划伤、磕碰等外伤 3、安装紧密牢靠、开启无异响	EA	1	470.00	45.00	515.00	/
	121	综合楼定制玻璃门	机械材料	1000*2200(定制)	1、带框玻璃门（卡莱斯卓）2、门框或扇外围尺寸:1000*22003、五金规格:门锁按密码锁要求定制开孔，合页等五金（同现有）4、玻璃品种、厚度:12mm 钢化玻璃 5、密码锁拆卸/安装（主材利旧）	樘	1	2150.00	85.00	2235.00	/
	122	更换木质门窗套线	机械材料	60cm 宽	1、包含主材，含拆除及消纳原套线 2、连接处应严密、平整、无黑缝；固定配件应锁紧；门套对角线应准确，2 米以内允许公差≤1 毫米，2 米以上允许≤1.5 毫米 3、固定螺钉每延米不少于 3 个；门套宽度在 200 毫米以上应加装固定铁片；门套与墙之间缝隙用发泡胶双面密封，发泡胶应涂匀，干后切割平整	m	1	137.00	25.00	162.00	/
	123	密码锁更换	小米	指纹智能门锁	1、包含主材，含拆除开孔 2、只要功能，功能满足指纹/密码/钥匙/蓝牙/手机远程控制/上提止锁/异常报警等功能	EA	1	658.00	35.00	693.00	/
	124	更换塑钢门把手锁	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有锁体 2、安装紧密牢靠、锁孔位置准确	㎡	1	83.00	25.00	108.00	/

	125	更换球形门锁	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有锁体 2、安装紧密牢靠、锁孔位置准确	EA	1	115.00	23.00	138.00	/
	126	更换木门锁（一体型）	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有锁体 2、安装紧密牢靠、锁孔位置准确	EA	1	235.00	40.00	275.00	/
	127	更换木门锁（分体型）	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有锁体 2、安装紧密牢靠、锁孔位置准确	EA	1	215.00	45.00	260.00	/
	128	更换双开玻璃门锁	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有锁体 2、安装紧密牢靠、锁孔位置准确	EA	1	248.00	35.00	283.00	/
	129	更换单开玻璃门锁	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有锁体 2、安装紧密牢靠、锁孔位置准确	EA	1	55.00	15.00	70.00	/
	131	更换钢质门锁芯	中瑞	仅锁芯	1、包含主材，含拆除原有锁体 2、安装紧密牢靠、锁孔位置准确	EA	1	35.00	10.00	45.00	/
	132	更换钢质门把手	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有把手 2、安装紧密牢靠	EA	1	85.00	12.00	97.00	/
	133	更换钢质门合页	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有合页 2、安装紧密牢靠、不歪斜	EA	1	26.30	10.00	36.30	/
	134	更换钢制合页	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有合页 2、安装紧密牢靠、不歪斜	EA	1	26.30	10.00	36.30	/
	135	更换钢质门/木门门吸	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有把手 2、安装紧密牢靠	EA	1	36.00	10.00	46.00	/

北京中医医院顺义医院 ZWCHYS2604000013

	136	更换闭门器	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有闭门器 2、安装紧密牢靠、开启及关闭平顺	EA	1	80.00	17.00	97.00	/
	137	更换暗插销	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有插销 2、安装紧密牢靠	EA	1	11.00	10.00	21.00	/
	138	更换明插销	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有插销 2、安装紧密牢靠	EA	1	10.00	8.00	18.00	/
	139	更换门轴	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有门轴 2、安装紧密牢靠	EA	1	25.00	10.00	35.00	/
	140	更换地锁	中瑞	-	1、包含主材，含拆除原有锁体 2、安装紧密牢靠、锁孔位置准确	EA	1	235.00	30.00	265.00	/
	141	更换门挡	机械材料	-	1、包含主材，含拆除原有门挡 2、安装紧密牢靠	EA	1	210.00	20.00	230.00	/
	142	更换小门夹	机械材料	-	1、包含主材，含拆除原有门夹 2、安装紧密牢靠	EA	1	65.00	10.00	75.00	/
	143	更换玻璃门大门夹	机械材料	订做	1、包含主材，含拆除原有门夹 2、安装紧密牢靠	EA	1	155.00	15.00	170.00	/
	144	更换门把手（不锈钢）	机械材料	1200mm	1、包含主材，含拆除原有把手 2、安装紧密牢靠	EA	1	85.00	29.00	114.00	/
	145		机械材料	600mm	1、包含主材，含拆除原有把手 2、安装紧密牢靠	EA	1	65.00	29.00	94.00	/
	146	更换地弹簧	机械材料	N500 115KG	1、包含主材，含拆除原有地弹簧 2、底部清理干净、无杂物、无灰尘 3、安装紧密牢靠、开启平顺	EA	1	202.00	60.00	262.00	/
	147		机械材料	S-2400 180KG	1、包含主材，含拆除原有地弹簧 2、底部清理干净、无杂物、无灰尘 3、安装紧密牢靠、开启平顺	EA	1	252.00	60.00	312.00	/

北京中医医院顺义医院
ZHCH2024040018

	148		机械材料	S-2500 300KG	1、包含主材，含拆除原有地弹簧 2、底部清理干净、无杂物、无灰尘 3、安装紧密牢靠、开启平顺	EA	1	272.00	60.00	332.00	/
	150	塑钢窗户把手	机械材料		1、材料符合国家标准 2、安装紧密牢靠			47.00	10.00	57.00	/
	151	断桥铝合金窗	机械材料	型号：70 系列/中空钢化玻璃 5mm+6A+5mm	1、包含主材，材料符合国家标准，表面光滑无破损、无变形 2、安装紧密牢靠，开启平顺	㎡	1	670.00	73.00	743.00	/
	152	百叶窗	机械材料	金属	1、材料符合国家标准 2、安装紧密牢靠	㎡	1	487.00	83.00	570.00	/
	153	断桥铝窗户把手	机械材料	-	1、材料符合国家标准 2、安装紧密牢靠	EA	1	170.00	30.00	200.00	/
	154	断桥铝窗户合页	机械材料	-	1、材料符合国家标准 2、安装紧密牢靠、合页安装不歪斜	EA	1	51.00	10.00	61.00	/
	155	窗户支撑（五金配件）	机械材料	/	1、材料符合国家标准 2、安装紧密牢靠	EA	1	51.00	10.00	61.00	/
	156	更换纱窗	机械材料	玻璃纤维网+铝合金边框	1、包含主材，含框体 2、材料符合国家标准，表面无破损 3、安装紧密牢靠	㎡	1	85.00	15.00	100.00	/
	157	更换纱网	机械材料	玻璃纤维网	1、包含主材，材料符合国家标准，表面无破损 2、安装紧密牢靠	㎡	1	85.00	15.00	100.00	/
	159	更换普通玻璃	机械材料	5mm	1、包含主材，含拆除及消纳原有玻璃 2、玻璃表面光滑、无裂纹、无划伤 3、安装紧密牢靠	㎡	1	102.00	10.00	112.00	/

北京中医医院顺义医院
ZMCH-2026040001

	160	更换幕墙玻璃	机械材料	25mm	1、包含主材，含拆除及消纳原有玻璃 2、玻璃表面光滑、无裂纹、无划伤 3、安装紧密牢靠 4、含打胶	㎡	1	214.00	55.00	269.00	/
	161	更换钢化玻璃	河北工厂	12mm	1、包含主材，含拆除及消纳原有玻璃 2、玻璃表面光滑、无裂纹、无划伤 3、安装紧密牢靠 4、含打胶	㎡	1	210.00	30.00	240.00	/
	162	更换中空玻璃	河北工厂	5mm+6mm+5mm	1、包含主材，含拆除及消纳原有玻璃 2、玻璃表面光滑、无裂纹、无划伤 3、安装紧密牢靠	㎡	1	210.00	30.00	240.00	/
	163	更换钢质门玻璃	河北工厂	8+0.76pvb+8mm	1、包含主材，含拆除及消纳原有玻璃 2、玻璃表面光滑、无裂纹、无划伤 3、安装紧密牢靠	㎡	1	210.00	30.00	240.00	/
	164	更换钢质门玻璃	河北工厂	200*600	1、包含主材，含拆除及消纳原有玻璃 2、玻璃表面光滑、无裂纹、无划伤 3、安装紧密牢靠	EA	1	85.00	5.00	90.00	/
	165	玻璃贴膜	河北工厂	磨砂	1、安装前将表面清理干净 2、安装后表面无起泡、褶皱等	㎡	1	42.50	8.00	50.50	/
	166	文件柜把手	机械材料	-	1、包含主材，含拆除原有把手 2、安装紧密牢靠 3、式样与原把手一致	EA	1	37.00	5.00	42.00	/
	167	办公柜锁	/	-	1、包含主材，含拆除原有锁体 2、安装紧密牢靠、锁孔位置准确	EA	1	35.00	5.00	40.00	/
	168	打密封胶	/	1.5cm	1、基层清理干净，无灰尘及其他附着物 2、采用环保材料，无异味	m	1	13.50	2.00	15.50	/
	169	打玻璃胶	/	1.5cm	1、基层清理干净，无灰尘及其他附着物 2、采用环保材料，无异味	m	1	13.50	2.00	15.50	/
天窗	170	更换阳光板	/	12mm 透明	1、包含主材，含拆除及消纳原有阳光板 2、材料符合国家标准 3、安装紧密牢靠	㎡	1	215.00	10.00	225.00	/
	171	更换铝合金外框	/	普通铝合金	1、包含主材，含拆除及消纳原有框体 2、材料符合国家标准 3、安装紧密牢靠	m	1	136.00	15.00	151.00	/

北京中医医院顺义医院 ZMCHYS250400018

	172	更换合页	/	国产优质	1、包含主材，材料符合国家标准 2、安装紧密牢靠，开启平顺	个	1	17.00	5.00	22.00	/
	173	更换中挺	/	普通铝合金	1、包含主材，材料符合国家标准 2、安装紧密牢靠	根	1	86.50	10.00	96.50	/
	174	简单维修	/	-	窗框，阳光板，螺丝固定等	工日	1	0.00	200.00	200.00	/
市政道路	175	道牙	混凝土	直型,12(W)*30(H)*50(L)	1、包含主材，含拆除及消纳原有道牙 2、道牙无残缺，水平及垂直方向误差<1mm	m	1	165.00	40.00	205.00	/
	176		花岗石	直型,12(W)*30(H)*50(L)	1、包含主材，含拆除及消纳原有道牙 2、道牙无残缺，水平及垂直方向误差<1mm	m	1	210.00	40.00	250.00	/
	177		平道牙	200*100	1、包含主材，含拆除及消纳原有道牙 2、道牙无残缺，水平及垂直方向误差<1mm	m	1	165.00	40.00	205.00	/
	178		拆除	-	1、含消纳外弃	m	1	38.50	10.00	48.50	/
	179	雨水篦子	铸铁，一般	单篦	1、含拆除及消纳原有雨水篦子及底座 2、拆除原混凝土构件 3、更换雨水篦子及底座 4、基座浇筑 C30 混凝土	个	1	167.00	15.00	182.00	/
	180		铸铁，一般	立篦	1、含拆除及消纳原有雨水篦子及底座 2、拆除原混凝土构件 3、更换雨水篦子及底座 4、基座浇筑 C30 混凝土 5、含周圈浇筑混凝土	个	1	175.00	15.00	190.00	/
	181		铸铁，80 吨	400*700	1、含拆除及消纳原有雨水篦子及底座 2、拆除原混凝土构件 3、更换雨水篦子及底座 4、基座浇筑 C30 混凝土	个	1	325.00	15.00	340.00	/

北京中医医院顺义医院
ZMCHP20260400号

	182	井盖更换	含井圈，20 吨	内径 700	1、包含主材，含拆除及消纳原有井盖及底座 2、拆除原混凝土构件 3、更换井盖及底座 4、基座整体浇筑 C30 混凝土	个	1	442.00	10.00	452.00	/
	183	井盖更换	含井圈，80 吨	内径 700	1、包含主材，含拆除及消纳原有井盖及底座 2、拆除原混凝土构件 3、更换井盖及底座 4、基座整体浇筑 C30 混凝土	个	1	700.00	10.00	710.00	/
	184	道路画热熔线	-	热熔	1、仔细清洁路面，表面干燥，无起灰现象 2、标线表面不得出现网状裂缝、断裂裂缝、起泡现象	㎡	1	34.00	10.00	44.00	/
	185	道路画冷漆线	-	冷漆	1、仔细清洁路面，表面干燥，无起灰现象 2、标线表面不得出现网状裂缝、断裂裂缝、起泡现象	㎡	1	37.00	10.00	47.00	/
	186	减速带更换	-	材质：橡胶尺寸：宽 35cm，厚 50cm	1、包含主材，含拆除及消纳原有减速带 2、安装牢固紧密	m	1	187.00	35.00	222.00	/
	187	减速带更换		材质：橡胶尺寸：宽 50cm，厚 50cm	1、包含主材，含拆除及消纳原有减速带 2、安装牢固紧密	m	1	197.00	35.00	232.00	/
	188	柏油路面切割	-	-		m	1	85.00	20.00	105.00	/
	189	柏油路面及基层破除	-	面层 8cm，基层 25cm	1、含渣土清运消纳 2、基层 25cm 水稳夯实，面层 8cm3、表面应平整、坚实，不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细骨料集中等现象，接槎平顺，不得有明显轮迹，不得有积水	㎡	1	116.00	40.00	156.00	/
	190	混凝土地面破除	-	20cm 厚	1、含渣土清运消纳 2、保护厂区路面卫生	㎡	1	87.00	13.00	100.00	/

北京中医医院顺义医院 BMCH2025040018

	191	平整场地	-	-	1、场地平整	㎡	1	45.00	10.00	55.00	/
	192	挖素土	-	人工挖	1、含土方清运外弃	㎡	1	134.00	55.00	189.00	/
	193		-	机械挖	1、含土方清运外弃	㎡	1	85.00	15.00	100.00	/
	194	素土回填	-	人工回填	1、分层回填，每次回填厚度不得超过 350mm2、夯实系数≥0.9	㎡	1	38.50	13.00	51.50	/
	195		-	机械回填	1、分层回填，每次回填厚度不得超过 350mm	㎡	1	30.00	5.00	35.00	/
	196	3:7 灰土回填	-	-	1、含回填夯实 2、分层回填，每次回填厚度不得超过 350mm3、夯实系数≥0.944、灰土养护	㎡	1	87.00	20.00	107.00	/
	197	二灰土回填	-	-	1、含回填夯实 2、分层回填，每次回填厚度不得超过 350mm3、夯实系数≥0.944、灰土养护	㎡	1	33.00	20.00	53.00	/
	198	细砂回填	-	-	1、含回填夯实 2、分层回填，每次回填厚度不得超过 350mm3、夯实系数≥0.94	㎡	1	45.00	15.00	60.00	/
	199	天然级配砂石回填	-	-	1、含回填夯实 2、分层回填，每次回填厚度不得超过 350mm3、夯实系数≥0.9	㎥	1	55.00	15.00	70.00	/
	200	夯实	-	-	1、分层回填，每次回填厚度不得超过 350mm2、夯实系数≥0.9	㎡	1	11.00	3.00	14.00	/
	201	水泥稳定碎石	-	25cm 厚	1、施工前对基层清理干净 2、压实度、平整度、厚度、强度等符合国家标准	㎡	1	57.00	15.00	72.00	/
	202	沥青混凝土	-	5cm AC-13	1、基层清扫干净、喷洒乳化沥青 24h 后进行施工 2、表面应平整、坚实，不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细骨料集中等现象，接槎平顺，不得有明显轮迹，不得有积水	㎡	1	138.00	25.00	163.00	/

	203	沥青混凝土	-	3cm AC-10	1、基层清扫干净、喷洒乳化沥青 24h 后进行施工 2、表面应平整、坚实，不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细骨料集中等现象，接槎平顺，不得有明显轮迹，不得有积水	㎡	1	95.00	23.00	118.00	/
	204	沥青路面扩缝清理	-	/	1.原缝隙外扩 2-3cm 缝隙 2.清理杂草及土深度至沥青底面标高 3.清理后高压吹扫干净、无杂物残留、无尘砂	m	1	69.00	13.00	82.00	/
	205	沥青路面灌缝	-	/	1.热喷枪除潮，形成干燥面 2.软化路面沥青结构面层 3.人工将加热到要求温度的灌封胶灌入裂缝内，确保缝槽内不留空气 4.灌缝表面平整、均匀、密实，不污染裂缝范围外的路面 5.灌封材料采用专用灌封胶	m	1	78.00	15.00	93.00	/
其他	206	更换防撞柱	订做（埋地）	DN140*3*1200	1、包含主材，含拆除及消纳原有防撞柱及混凝土基座 2、浇筑 C30 混凝土基座 3、安装应紧密牢固	个	1	310.00	35.00	345.00	/
	207		订做（埋地）	DN160*3*2000	1、包含主材，含拆除及消纳原有防撞柱及混凝土基座 2、浇筑 C30 混凝土基座 3、安装应紧密牢固	个	1	513.00	35.00	548.00	/
	208	围栏更换	—	1*1.8 热镀锌喷塑	1、包含主材，含拆除及消纳原有围栏 2、破除混凝土 3、浇筑 C30 混凝土，埋深不小于 0.6m4、安装应紧密牢固、横平竖直	m	1	185.00	27.00	212.00	/
	209	围栏更换	—	内外热镀锌喷塑	1、包含主材，含拆除及消纳原有围栏 2、破除混凝土 3、浇筑 C30 混凝土，埋深不小于 0.6m4、安装应紧密牢固、横平竖直	m	1	325.00	37.00	362.00	/

	210	混凝土施工	金隅	C25	1、须采用预拌混凝土 2、洒水及覆盖养护，养护周期不小于 7 日，3、随打随抹光	M^3	1	730.00	37.00	767.00	/
	212	钢筋施工	唐钢	Q235	1、钢筋网施工一律满扎 2、钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍，直径大于 16mm 时，不得采用绑扎连接	KG	1	45.70	13.00	58.70	/
	213	空心砖砌筑	-	-	1、当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过 750mm；施工期间气温超过 30℃时，铺浆长度不得超过 500mm2、水平灰缝砂浆饱满度不小于 80%，水平灰缝厚度宜为 10mm，但不应小于 8mm，也不应大于 12mm3、竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝	M^3	1	652.00	75.00	727.00	/
	214	角钢，方钢等型钢	含连接辅材	表面防火涂料，颜色 7035	1、含手工除锈，除锈等级 St22、漆面厚度不小于 1.5mm	t	1	2625.00	320.00	2945.00	/
	215	卫生间扶手		304 不锈钢	包含主材、安装牢固	m	1	287.00	30.00	317.00	/
	216	楼道走廊扶手	LE-143	材质：内衬为铝合金	包含主材、安装牢固	m	1	155.00	25.00	180.00	/
	217	临时警戒线搭设	-	材料：聚酯纤维布	1、警戒线应固定牢靠	m	1	6.50	0.50	7.00	/
	218	临时彩条布铺设	-	材质：PP 材料，三色单面覆膜，防水防雨遮阳		m^2	1	13.50	3.00	16.50	/

北京中医医院顺义医院
ZMCH2026040013

	219	脚手架搭拆	-	2m 高 工期 14 天内	1、脚手架搭设需符合安全规范 2、所采用脚手架配件应检测合格	㎡	1	62.50	10.00	72.50	/
	220	刷油漆	红狮	1mm	1、含手工除锈，除锈等级 St22、漆面厚度不小于 1mm	㎡	1	78.50	10.00	88.50	/
	221	刷防锈漆	红狮	1mm	1、含手工除锈，除锈等级 St22、漆面厚度不小于 1mm	㎡	1	75.00	15.00	90.00	/
	222	灌浆料	金溪			kg	1	150.00	35.00	185.00	/
	223	更换玻璃丝棉	京泊兴	厚 10cm		㎡	1	140.00	22.00	162.00	/
	224	临时围挡	-	1.8m 高 工期 14 天内	1、含搭设及拆除 2、设置警示标志及夜间警示灯	m	1	195.00	25.00	220.00	/
	225	防盗窗	-	/	1.不锈钢栏杆	㎡	1	490.00	55.00	545.00	/
	226	防火涂料	-	/	1.超薄型耐火涂料 2.耐火极限 1.5h	㎡	1	37.00	10.00	47.00	/
	227	建筑垃圾消纳	-	/	含装运及消纳	EA	1	320.00	15.00	335.00	/
	228	人工	-	-		工日	1	0.00	200.00	200.00	/
	229	升降车台班		16m		个	1	630.00	30.00	660.00	/
	230	叉车台班	-	10t		EA	1	650.00	30.00	680.00	/
	231	自卸汽车台班	-	12t		EA	1	950.00	30.00	980.00	/
	232	挖掘机台班	-	200 型		EA	1	1750.00	35.00	1785.00	/

北京中医医院顺义医院
ZYCH20260400[illegible]

	233	挖掘机台班	-	300 型		EA	1	1950.00	35.00	1985.00	/
	234	吊车台班	-	8t		EA	1	1650.00	50.00	1700.00	/
	235		-	20t		EA	1	2350.00	50.00	2400.00	/
	236		-	25t		EA	1	2550.00	50.00	2600.00	/
	237		-	30t		EA	1	2750.00	50.00	2800.00	/
	238		-	50t		EA	1	3250.00	50.00	3300.00	/
	239	900X1800 米色陶瓷薄板	佛山	900*1800	1、填缝剂勾缝、清理 2、5mm 陶瓷薄板饰面 3、专用胶粘剂粘贴固定 4、5mm 厚抗裂砂浆 5、清理基层滚刷界面剂一遍 6、原建筑基层墙面	㎡	1	130.00	35.00	165.00	/
	240	灰色石材饰面	佛山	/	1、10mm 厚瓷砖.按排板大小背粘石材荒料，并在荒料上开槽，安装时槽内填云石胶，冉插入不锈钢干挂件，将固定于 L50*5 厚角钢骨件上，填胶后，用 3~4 厚 40~50 宽不锈钢干挂件勾住板材，板材四周留缝宽度按设计要求 2、L50*5 横向角钢龙骨(根据板材大小调整角钢尺寸)中距为板材宽度+缝宽 3、10#槽钢竖向骨架，焊于墙内预埋伸出的角钢头上(或在墙内预埋钢板，然后用角钢焊连横向角钢龙骨按设计也可用膨胀螺栓固定主	㎡	1	315.00	37.00	352.00	/

北京中医医院顺义医院
ZMCH20250400018

					骨架，若墙体为轻质隔墙或砌砖墙主龙骨必须通顶固定)4、原建筑基层墙面，弹线定位专用嵌缝剂						
	241	白色乳胶漆墙面	立邦	/	1、白色乳胶漆饰面 2、满刮 2 厚面层耐水腻子找平 3、双层 9.5 厚纸面石膏板(2400*1200),用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤150(双层罩面板安装.上下层必须错缝)4、U 型轻钢龙骨(横撑)CB50*20 中距 600~1200mm,(双层罩面板，安装时中距 600)5、U 型轻钢次龙骨 CB50*20 中距 400,与主龙骨固定 6、U 型轻钢主龙骨 CS50*15 中距≤1100 找平后与钢筋吊杆固定□8 钢筋吊杆，双向中距≤1100,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 7、现浇钢筋混凝土板底预留□10 钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓，双向中距≤1200 注：吊杆与结构楼板底间距超过 1.5M 以上需加反支撑	㎡	1	43.50	15.00	58.50	/
	242	米色仿石材瓷砖	佛山	/	10~10mm 厚瓷砖.按排板大小背粘石材荒料，并在荒料底上开槽，安装时槽内填云石胶，冉插入不锈钢干挂件，固定于 L50*5 厚角钢骨件上，填胶后，用 3~4 厚 40~50 宽不锈钢干挂件勾住板材,板材四周留缝宽度按设计要求 2、L50*5 横向角钢龙骨(根据板材大小调整角钢尺寸)中距为板材宽度+缝宽 3、10#槽钢竖向骨架，焊于墙内预埋伸出的角钢头上(或在墙内预埋钢板，然后用角钢焊连横向角钢龙骨按设计也可用膨胀螺栓固定主	㎡	1	254.00	50.00	304.00	/

北京中医医院顺义医院 ZMCH-2026040018

					骨架，若墙体为轻质隔墙或砌砖墙主龙骨必须通顶固定)4、原建筑基层墙面，弹线定位专用嵌缝剂					
	243	更换大理石	佛山	600*600*25	1、包含主材 2、含拆除及消纳原有大理石 3、基层清理干净、平整 4、更换定制大理石　5、空鼓率不得超过 3%6、平整度误差不超过 0.5mm	㎡	1	375.00	50.00	425.00	/
	244	刮腻子	立邦	墙衬	1、批刮腻子 2 遍 2、打磨平整 3、平整度误差<4mm	m2	1	20.00	8.00	28.00	/
	245	乳胶漆	立邦	2 代 5 合 1	1、1 遍底漆 2、2 遍面漆	m2	1	30.00	8.00	38.00	/
	246	安装石膏板	/	2400*1200*12	1、包含主材 2、单面单层，表面平整，无翘曲、无变形 3、石膏板周边螺钉间距<200mm，中间部分螺钉间距<300mm4、螺钉长度>35mm	㎡	1	175.00	35.00	210.00	/
	247	安装亚克力板	/	3mm	1、包含主材 2、点粘法施工 2、涂抹面积不得少于 40%3、按梅花形布设粘结点	㎡	1	195.00	32.00	227.00	/
	248	600X600 铝扣板吊顶	/	/	1.铝扣板与配套专用龙骨固定 2.与铝扣板配套专用下层副龙骨联结，间距≤6003.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. Φ8 钢筋吊杆，双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10 钢筋吊环(勾),中距≤1200(或 M8 膨胀螺栓固定)注：吊杆与结构楼板底间距超过 1.5M 以上需加反支撑		1	168.00	25.00	193.00	/

北京中医医院顺义医院 BJCHYJ20260400018

	249	矿棉板吊顶面层	/	600*600	1、含拆除及消纳原有吊顶 2、面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷，表面平整、洁净，颜色一致 3、拉缝和压条宽窄一致，平直整齐，接缝严密	㎡	1	40.00	35.00	75.00	/
	250	综合楼巴力软膜天花	/	软膜厚 0.1mm	1、含主材及拆除消纳,按现有尺寸定制加工 2、无色差，照明散射光线均匀，安装平整牢固 3、防火型软膜 4、含压边条等辅材	㎡	1	123.00	40.00	163.00	/
	251	800X800 米色地砖	/	/	1、10mm 厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、25mm 厚 1:3 水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1:2.5 水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处 20mm 厚抹平 4、刷素水泥浆一道 5、原建筑钢筋混凝土楼板	㎡	1	100.00	52.00	152.00	/
	252	米色 PVC 地胶	/	/	1、2mm 厚防滑 PVC 地胶，表面封腊磨光 2、配套胶粘剂粘贴 3、5mm 厚水泥基自流平一道，水泥基自流平界面剂两道 4、40mm 厚 1:2.5 水泥砂浆或混凝土找平层 5、素水泥浆结合层一遍 6、原建筑钢筋混凝土楼板	㎡	1	227.00	35.00	262.00	/
	253	更换步道砖	/	250*250	1、包含主材 2、含拆除及消纳原有地砖 3、基层清理干净、平整 4、空鼓率不得超过 3%	㎡	1	137.00	35.00	172.00	/
	254	注浆防水	/	高渗透改性环氧树脂灌浆剂	高压灌注 1.调配主剂和固化剂，混合比 A:B=1:1(重量比)2.为使裂缝完全灌满,应在 30 分钟之内进行二次补注当浆液从裂缝中渗出即停止。3.72 小时后清理已凝固在衬砌上的浆液,拔出止水针头用聚合物防水砂浆封闭孔洞。	㎡	1	850.00	85.00	935.00	/
	255	防水涂料施工	/	油性	1、基层清理干净、表面无灰尘及其他附着物 2、刷 3 遍防水涂料	㎡	1	120.00	30.00	150.00	/

北京中医医院顺义医院 ZWCH-2026040018

	256	镜子（材质亚克力）	/	3mm	1、安装紧密牢靠 2、镜子光滑无破损	㎡	1	75.00	25.00	100.00	/
	257	更换钢质门门锁	/	-	1、包含主材，含拆除原有锁体 2、安装紧密牢靠、锁孔位置准确	EA	1	53.50	15.00	68.50	/
	258	塑钢窗	/	型号：60 系列/钢化玻璃	1、包含主材，材料符合国家标准，表面光滑无破损、无变形 2、安装紧密牢靠，开启平顺	㎡	1	516.00	35.00	551.00	/
	259	隐形纱窗	/	玻璃纤维网+铝合金边框	1、含框体 2、材料符合国家标准，表面无破损 3、安装紧密牢靠	㎡	1	137.00	30.00	167.00	/
	260	混凝土施工	/	C30	1、须采用预拌混凝土 2、洒水及覆盖养护，养护周期不小于 7 日，3、随打随抹光	M^3	1	735.00	54.00	789.00	/
含税合计										73125.94 元	

北京中医医院顺义医院
ZMCH-2026040018