

合同总价

发 包 人： 北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处

工程名称： 东湖街道路平及步道砖更换施工采购项目

合同总价（小写）： 2,035,262.76

（大写）： 贰佰零叁万伍仟贰佰陆拾贰元柒角陆分

承 包 人： 中诚筑业(北京)建设工程有限公司
(单位盖章)

 年 月 日

工程项目施工费用汇总表

工程名称：东湖街道路平及步道砖更换施工采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	其中：			
			暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	规费 (元)	
					规费	其中：农民工 工伤保险
1	分部分项工程	1627726.59		174763.77	58760.6	/
1.1	东湖街道路平及步道砖更换施工采购项目	1627726.59		174763.77	58760.6	/
2	措施项目	239486.95		4086.24		/
2.1	其中：单价措施项目					/
2.2	其中：安全文明施工费	66900.17				/
2.3	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	4086.24		4086.24		/
3	其他项目					/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）					/
3.2	其中：专业工程暂估价					/
3.3	其中：计日工					/
3.4	其中：总承包服务费					/
4	税金	168049.22				/
合同总价合计=1+2+3+4		2035262.76		178850.01	58760.6	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东湖街道路平及步道砖更换施工采购项目

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		望京花园东区及望京西园二区明苑沥青路面改造					1627726.6		58760.6
1	911101011015	道路面层拆除	1. 拆除沥青混凝土路面和道路基层 2. 拆除厚度：300mm 3. 渣土机械装车外运，渣土外运及消纳15km	m2	2770	79.6	220492		13822.3
2	911101011014	道路面层拆除	1. 拆除混凝土路面和道路基层 2. 拆除厚度：290mm 3. 渣土机械装车外运，渣土外运及消纳15km	m2	1647.82	104.42	172065.36		12490.48
3	911101019009	沥青混凝土道路面层新做	1. 名称：沥青混凝土路面 2. 沥青品种：40mm厚细粒式沥青混凝土 3. 50mm厚粗粒式沥青混凝土 4. 乳化沥青下封层 5. 乳化沥青粘层 6. 沥青透油层 7. 200mm厚石灰粉煤灰碎石 8. 素土夯实，压实系数≥0.95	m2	4417.82	221.77	979739.94		18289.77
4	911101029006	道牙、树池拆除	1. 拆除原路缘石及基层 3. 渣土机械装车外运，渣土外运及消纳15km	m	1424	25.38	36141.12		3987.2
5	911101031006	道牙安砌	1. 名称：水泥道牙新 2. 块料品种、规格：500*120*300mm 3. 30厚1：6干硬性水泥砂浆结合层 4. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：100mm厚C20混凝土垫层	m	1424	108.01	153806.24		8942.72
本页小计							1562244.7		57532.47

单位工程人材机汇总表

工程名称：东湖街道路平及步道砖更换施工采购项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	人工费调整	元	-33.6654	1	-33.67
2	综合用工三类	工日	73.1881	179.5	13137.26
3	综合用工三类	工日	697.4205	179.5	125186.98
4	综合用工二类	工日	554.5807	197	109252.4
5	综合用工一类	工日	9.635	227.5	2191.96
三、	材料类别				
1	石灰粉煤灰稳定碎石（混合料）	kg	1830736.32	0.106	194058.05
2	石屑	kg	73954.3068	0.343	25366.33
3	标准砖 240mm×115mm×53mm	块	5590	0.752	4203.68
4	其他材料费占材料费	元	12352.5462	1	12352.55
5	其他材料费 占材料费	元	387.0679	1	387.07
6	材料费调整	元	44.1782	1	44.18
7	乳化沥青	kg	7245.2248	3.75	27169.59
8	反光材料(玻璃珠)	kg	47	27.13	1275.11
9	底漆	kg	55.225	30.3	1673.32
10	热熔标线涂料	kg	705	32.42	22856.1
11	混凝土块道牙	m	1438.24	48.39	69596.43
12	弃土或渣土消纳	m ³	1834.02	50.97	93480
13	铸铁算子	套	16	84.07	1345.12
14	预拌混凝土 C20	m ³	43.5744	359.2	15651.92
15	干硬性水泥砂浆 1:6	m ³	3.1328	398.23	1247.57
16	粗粒式沥青混凝土	t	529.6966	460.177	243754.19
17	细粒式沥青混凝土	t	414.3915	486.726	201695.12
18	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM7.5	m ³	2.6144	522.12	1365.03
19	铸铁井盖	套	16	938.05	15008.8
20	沥青透层油	t	4.8596	4741.38	23041.21
四、	机械类别				
1	其他机具费占人工费	元	4903.9528	1	4903.95
2	其他机具费 占人工费	元	43.8393	1	43.84
3	机械费调整	元	-49.4346	1	-49.43
4	电动夯实机 20~62kg/m	台班	22.089	17.67	390.31
5	电动夯实机 250Nm	台班	26.5069	17.67	468.38
6	风镐	台班	290.6817	29.34	8528.6
7	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.4171	135.97	56.71
8	空压机 3m ³ /min	台班	145.7212	263.76	38435.42
9	车载式碎石撒布机	台班	3.0925	403.58	1248.07
10	汽车式沥青撒布机 4000L	台班	1.3254	661.44	876.67
11	热熔釜溶解车	台班	1.5275	688.073	1051.03
12	热熔划线车 手推式	台班	1.5275	825.688	1261.24
13	压路机 6~8t	台班	0.4418	840.34	371.26
14	双钢轮振动压路机 8t	台班	1.3253	840.34	1113.7
15	轮胎式装载机 3m ³	台班	1.4672	1118.48	1641.03

