

合同编号 2026104 份数 6

合同编号:

2026 年小修小补项目合同

项目名称：2026 年小修小补项目

发包人（甲方）：北京市海淀区人民政府田村路街道办事处

承包人（乙方）：北京誉盈建设工程有限公司



2026 年小修小补项目合同

发包人（甲方）：北京市海淀区人民政府田村路街道办事处

法定代表人：宋强

住所地：北京市海淀区玉泉路 8 号玉海园二里 1 号楼

联系人：赵青

电话：010-88155221

承包人（乙方）：北京誉盈建设工程有限公司

法定代表人：盛贤

住所地：北京市平谷区山东庄镇府前路 9 号

联系人：陶艳茹

电话：13810876088

邮编：101203

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合维修服务项目的具体情况，
经甲乙双方协商一致，自愿签订本合同。

第一条 项目内容

（一）项目名称：2026 年小修小补项目

（二）项目地点：田村路街道下辖各社区



(三) 维修范围和内容：负责田村路街道辖区范围内需街道兜底保障及处置的各社区的一些小微项目，包括但不限于更换路灯、路面坑洼填补、破损围栏修缮、塌陷路面修缮、绿植补种、公共服务设施破损维修及各项临时性快速维修响应保障及街道安排的其他临时性工作任务。乙方按照合同单价对工作量进行估算后由甲方进行审核、派单流程，项目突出专业性。单项不超过 5 万元（不含 5 万元），全年项目合计不超过合同约定金额。

(四) 承包方式：乙方包工、包料、包运输、包安全文明施工，固定综合大包价。

第二条 合同价款：

本合同为固定单价合同，乙方按甲方审核确认的工作量结算，单项费用不超过人民币 5 万元（不含 5 万元），全年累计不超过人民币 259.977173 万元。乙方按附件《单价预算表》（附件二）中列明的单价执行，单价包含材料、人工、运输、税费等全部费用，甲方不再支付任何费用，未经甲方书面同意不得调整。

第三条 合同期限

合同期限自年 ²⁰²⁶ 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。但全部维修项目需在 2026 年 11 月 15 日之前完成。

第四条 质量标准和保修期。

(一) 质量标准：质量标准按国家现行规范标准，符合设计要求，并须经甲方当场验收合格。



(二) 保修服务：本项目保修期为 1 年。保修期从维修服务经甲方书面验收合格之日起计算。保修期内出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方应当在 24 小时内免费（包括材料、人工、运输等全部费用）进行维修。如乙方未按时进行维修或维修后仍不符合甲方标准的，甲方有权自行委托第三方进行维修，由此产生的全部费用，由乙方承担。有质保金的，甲方可从质保金中扣除上述相关维修费用。

第五条 材料设备供应

(一) 维修所需材料及设备由乙方采购供应至场地（仓库）。

(二) 材料应符合国家标准。如甲方对材料质量有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由甲方负责，检验不合格，由乙方负责检验费用和所造成的损失。

第六条 支付和结算

1、本项目总费用不超过 259.977173 万元，项目分三次付款。

第一次付款：本合同签订后，甲方向乙方支付项目总费用的 50% 作为首付款，即 1299885.87 元整（大写：壹佰贰拾玖万玖仟捌佰捌拾伍元捌角柒分）。在合同终止时，乙方已完成合格工作量所对应的结算价款总额低于甲方已支付的预付款金额，则乙方应在甲方发出书面通知后（15）个工作日内，将超出部分的预付款无息退还至甲方指定账户。

第二次付款：项目内容、工程量完成到项目的 80% 时，乙方向甲方提交《工作量确认单》，列明此期间完成的项目内容、工程量及对应金额，甲方在 10 个工作日内审核确认，双方签字后作为结算依据，据此甲方向乙方支付至项目总费用的 80% 款项。

第三次付款：本项目内容、工程量完成 100%，乙方向甲方提交《工作量确



认单》，列明此期间完成的项目内容、工程量及对应金额，甲方在 10 个工作日内审核确认，双方签字后作为结算依据，据此甲方向乙方支付至项目总费用结算确认款的 97%，剩余 3% 作为质保金。

2、质保金的支付：待本合同所有项目全部完成且经甲方验收合格后，在乙方提供了按照上述总款项 3% 的数额开具的银行保函后，甲方可向乙方支付剩余全部质保金，但银行保函的期限必须至少满一年，且到期日不得早于 2027 年 12 月 31 日。

3、甲方付款前，乙方应当按照甲方要求提供合法有效发票，否则，甲方有权延迟付款或拒绝付款并不承担任何违约责任。甲方支付的款项为财政拨款，由于财政拨款不到位未能按期付款，不视为甲方违约，甲方不承担违约责任。

第七条 双方责任

（一）甲方责任：

- 1、甲方前期使现场具备维修条件。
- 2、对乙方提供的组织设计（或维修方案）和进度计划予以确认。
- 3、对乙方在维修服务时发现设计错误而提出意见。
- 4、委派专人为现场管理代表，监督检查维修质量、进度期间的质量验收及其他事宜。
- 5、组织维修验收和办理结算。
- 6、在乙方已经全面履行了本合同的情况下，按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付维修款及质保金。

（二）乙方责任：



- 1、按维修安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人。
- 2、须委派专人为现场管理代表，负责维修期间的质量、安全等问题。
- 3、乙方在履行本合同过程中，应当严格遵守国家及北京市有关环保、城管的相关管理规定，避免扰民问题出现，如受到相关管理机关处罚，由乙方负责出面处理，由乙方承担全部责任，并由乙方承担全部罚款或罚金。
- 4、乙方在维修中要精心组织，确保安全，如有事故发生，造成人身损害、财产损失，由乙方自行解决，并由乙方依法承担法律责任和赔偿责任，以上事故均与甲方无关，如因事故导致甲方承担法律责任和赔偿责任，甲方承担的法律责任和赔偿责任最终均由乙方承担，且甲方有权从应付乙方维修服务款中扣除，以抵偿甲方的损失，维修服务款不足以抵偿甲方所受损失的，乙方负有补充赔偿责任。
- 5、维修中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担。
- 6、乙方要确保现场清洁，及时清理废弃物。维修结束后清理场地，发生的费用由乙方承担。
- 7、乙方应优先发放维修人员工资，不得拖欠，并处理好劳动、劳务纠纷及相关问题，不得因此影响服务，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权解除合同，并不再向乙方支付任何费用。
- 8、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权解除本合同，并不再向乙方支付任何费用。
- 9、维修服务结束经甲方当场验收合格后，乙方单位人员必须在甲方要求时间内撤离现场。



10、乙方需按照甲方要求，严格按程序在规定时限内保质保量完成各项维修服务任务。子项目金额不超合同约定上限且单价预算表中分项包含在单价范围内的，由甲方核实工作量后据实结算，无需审计。发生单价项目外的服务，由乙方向甲方提供报价，甲方同意后开展服务或施工，单价项目外部分服务需在服务结束后进行审计，单价以审计结果为准。绿植补种类要符合相关规定和要求，保证绿植成活率能够达标；更换路灯、路面坑洼填补、破损围栏修缮、塌陷路面修缮、公共服务设施破损维修等修复类服务在保证实用性的基础上要确保美观整洁，验收结果不符合要求的，乙方免费返工处理，甲方不再支付相关费用；对于街道安排的其他临时性工作，要快速响应，人员迅速到岗进行处置进行故障排查与维修。

第八条 验收

（一）凡隐蔽维修项目，乙方必须填制记录表，持表通知甲方检查验收，甲方接通知后 24 小时内到现场验收，经检验合格并符合设计要求且两方签字后方可进行下一道工序，未经验收合格的，乙方不得擅自进行隐蔽维修项目及后续工序，否则一切责任及返工费用由乙方负责。如有监理，也应当由监理签字。

（二）验收依据：验收以施工图及说明书、有关变更的书面文件以及国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

（三）验收方法：维修服务完成前 2 天，由乙方书面通知甲方验收，维修内容及质量符合要求的，双方当场书面确认，同时乙方将全部有效资料向甲方移交。如维修服务内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在双方商定的期限内补建或返修后重新进行验收，直至验收合格为止。



第九条 违约责任

(一) 乙方逾期维修完成的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价的 5% 作为违约金。

(二) 维修服务的质量不符合合同的规定，乙方负责无偿修补或及时返工，由此给甲方造成的全部损失由乙方自行承担。质量不符合合同的规定，经乙方返工或维修后仍不符合合同规定的，甲方有权解除合同，并不再向乙方支付任何费用，乙方还应向甲方支付合同总价 20% 的违约金。

(三) 遇不可抗力的损失，双方协商解决，协商不成，依据民法典相关规定处理。

第十条 甲乙双方项目联系人员

(一) 甲方项目联系人：

姓名：张潇予 联系电话：010-88153256

权限：负责项目相关一切监管事宜。

(二) 乙方项目负责人：

姓名：陶艳茹 联系电话：13810876088

第十一条 通知

本合同项下的通知应以书面形式发出。合同双方均应按合同抬头部分的地址向对方发送书面通知。任何一方改变通讯地址及通讯方式，应在改变后的七十二小时内通知对方。如未接到对方的改变通知，则发往上述地址的通知在下述规定的时间后即应视为已送达。如以专人递交方式送达，以收件人接收通知



时为送达时间；如通过邮寄或快递方式送达，通常以邮寄或者快递实际签收日视为已经送达对方，但如果对方更换地址却故意不通知或者拒签，则也视为已经送达。

第十二条 争议解决办法

在合同签订、履行过程中发生争议的，双方应当本着友好、协作的精神进行协商；协商不成，由甲方住所地的北京市海淀区人民法院诉讼解决。

第十三条 转让条款

未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。否则甲方有权解除本合同且不承担任何违约责任，乙方还应向甲方支付合同总价 20%的违约金。

第十四条 其它

- 1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
- 2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方贰份，每份均具同等法律效力。
- 3、合同附件是本合同的组成部分，与本合同有同等法律效力。本合同附件为：

附件 1、2026 年田村路街道党群活动中心任务派遣单

附件 2、单价预算表



以下无正文

甲方(章): 北京市海淀区人民政府田村

路街道办事处



法定代表人或委托代理人:

Handwritten signature

时间: 2026年4月1日

Handwritten signature

乙方(章): 北京誉盈建设工程有

限公司



法定代表人或委托代理人:



Handwritten signature

时间: 2026年4月1日



附件 1：2026 年田村路街道党群活动中心任务派遣单

2026 年田村路街道党群活动中心任务派遣单

结算明细编号：_____

| 第一部分：开始前任务派遣 | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---|
| 申请社区 | | 派遣时间 | 年 月 日 |
| 任务类型 | <input type="checkbox"/> 小修小补 <input type="checkbox"/> 社区文化 <input type="checkbox"/> 其他 | 是否涉及接诉即办案件 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 简要介绍 项目情况 | | | |
| 与施工方 确定工作 内容及工 作量预估 | | 单价标准 及总费用 预估 | |
| 基层党支 部书记签 字 | 年 月 日 | 服务方负 责人签字 | 年 月 日 |
| 党群活动 中心主任 意见 | 年 月 日 | 主管领导 意见 | 年 月 日 |

第一联：财务部门存档



第二部分：完成后任务确认

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------|-------|
| 工作量 确认 | 实际工作量： 实际完工时间： 实际费用： | | |
| 服务方 负责人 确认签 字 | 年 月 日 | 社区确认 签字 | 年 月 日 |

本派遣单一式三联：第一联财务部门存档，第二联派遣部门留存，第三联任务执行单位留存

任务结束后，任务申请社区与服务方须现场确认签字，以任务确认量并附上施工前后照片作为结算依据（施工前后每个节点不得少于二张照片）。



附件 2：单价预算表

单价预算表

项目编号/包号：11010826210200053953-XM001 项目名称：2026 年小修小补项目

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注/说明 |
|----|-----------------------------|----------------|----|--------|--------|-------|
| 1 | 人工 (非全日制) (含 (各专业技工)、壮工) | 工时 | 1 | 50 | 50 | |
| 2 | 人工费 (技工、水暖工、电工、焊工) | 工日 | 1 | 400 | 400 | |
| 3 | 人工费 (木工、油工、防水工) | 工日 | 1 | 500 | 500 | |
| 4 | 专业修树 (技工) | 工日 | 1 | 800 | 800 | |
| 5 | 高空作业特种作业人员 (蜘蛛人) | 工日 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 6 | 水泥, 型号 425 | 吨 | 1 | 354 | 354 | |
| 7 | 水泥砖 (200*100*60mm) | 块 | 1 | 0.7 | 0.7 | |
| 8 | 透水砖 (200*100*60mm) | 块 | 1 | 0.85 | 0.85 | |
| 9 | 普通水泥防水砂浆 (厚度 30mm) | m ² | 1 | 13 | 13 | |
| 10 | 粗砂 | m ³ | 1 | 100 | 100 | |
| 11 | 中砂 | m ³ | 1 | 120 | 120 | |
| 12 | 细沙 | m ³ | 1 | 130 | 130 | |
| 13 | 石子 | m ³ | 1 | 130 | 130 | |
| 14 | 水沙 | m ³ | 1 | 150 | 150 | |
| 15 | 沥青 (AC-13) | 吨 | 1 | 395 | 395 | |
| 16 | 超早强黑色混凝土钢纤维, 特种灌浆料 (25kg/袋) | 袋 | 1 | 100 | 100 | |
| 17 | 屋顶补漏防水涂料 (18kg/桶 雨虹) | 桶 | 1 | 368 | 368 | |



| | | | | | | |
|----|--|-----|---|------|------|--|
| 18 | 外墙补漏防水涂料（无色透明） 20kg/桶 雨虹 | 桶 | 1 | 409 | 409 | |
| 19 | 水性木蜡油 20kg/桶 | 桶 | 1 | 400 | 400 | |
| 20 | 木结构、钢结构专用油性腻子（原子灰）3kg/桶 | 桶 | 1 | 95 | 95 | |
| 21 | 水性木器漆（清漆）4kg/桶 | 桶 | 1 | 135 | 135 | |
| 22 | 水性漆调色色浆 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 18 | 18 | |
| 23 | 水性金属醇酸调和漆 13kg/桶 | 桶 | 1 | 350 | 350 | |
| 24 | 简易脚手架租赁费，2米高 | 套/天 | 1 | 20 | 20 | |
| 25 | 堆物堆料、施工废弃料的清运及垃圾消纳（6立方） | 车 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 26 | 210#勾机 | 台班 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 27 | 50#铲车 | 台班 | 1 | 1650 | 1650 | |
| 28 | 150#勾机 | 台班 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 29 | 30#铲车 | 台班 | 1 | 1150 | 1150 | |
| 30 | 20T 吊车 | 台班 | 1 | 1180 | 1180 | |
| 31 | 8t 叉车 | 台班 | 1 | 880 | 880 | |
| 32 | 8t 机械云梯 | 台班 | 1 | 1300 | 1300 | |
| 33 | 60#勾机 | 台班 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 34 | 升降车（12m 高空曲臂作业车） | 台班 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 35 | 园林废弃物清运（树枝垃圾） 4.2m 货车 | 车 | 1 | 750 | 750 | |
| 36 | 发电机，水泵，电焊机租赁 | 台时 | 1 | 16 | 16 | |
| 37 | 减速垄 1. 材料品种：橡胶减速垄 2. 规格、型号：1000*350*50mm | m | 1 | 150 | 150 | |
| 38 | 减速垄 1. 材料品种：成品自行车车档 | m | 1 | 120 | 120 | |



| | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|-----|--|
| 39 | 减速垄 1. 材料品种:电动自行车防倒装置 | m | 1 | 140 | 140 | |
| 40 | 防撞筒(墩) 1. 材料品种:石材阻车墩 2. 规格、型号:球形 D-500mm | 个 | 1 | 680 | 680 | |
| 41 | 防撞筒(墩) 1. 材料品种:石材阻车墩 2. 规格、型号:球形 D-600mm | 个 | 1 | 900 | 900 | |
| 42 | 警示柱 1. 类型:成品铸铁阻车桩 2. 规格、型号:地上高 0.8m, 预埋 0.3m 3. 刷黄、黑色反光漆 4. 混凝土基础:C30 混凝土 400mm*400mm*400mm 5. 包含模板的制作安装 | 根 | 1 | 350 | 350 | |
| 43 | 警示柱 1. 类型:金属阻车桩 2. 规格、型号:高 0.5m 3. 螺栓固定安装 | 根 | 1 | 65 | 65 | |
| 44 | 警示柱 1. 类型:U 金属阻车桩 2. 规格、型号:长 1.5m, 高 0.5m 3. 螺栓固定安装 | 根 | 1 | 135 | 135 | |
| 45 | 警示柱 1. 类型:不锈钢阻车桩 2. 规格、型号:159mm 活动款 3. 螺栓固定安装 | 根 | 1 | 400 | 400 | |
| 46 | 警示柱 1. 类型:EVA 阻车桩 2. 规格、型号:高 0.75m 3. 螺栓固定安装 | 根 | 1 | 72 | 72 | |
| 47 | 防撞筒(墩) 1. 材料品种:成品混凝土隔离路墩 | 个 | 1 | 420 | 420 | |



| | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|-----|--|
| | 2.规格、型号:规格 500*500mm, 黄黑色 | | | | | |
| 48 | 防撞筒(墩) 1.材料品种:成品混凝土隔离路墩护栏 2.规格、型号:长 2m, 黄黑色 | 根 | 1 | 90 | 90 | |
| 49 | 标志牌 1.类型:广角镜 2.材质、规格尺寸:圆形 750mm 3.立杆:2m 钢立杆 4.基础:C30 混凝土基础 400*400*400mm 5.包含模板制作安装 | 块 | 1 | 595 | 595 | |
| 50 | 标志牌 1.类型:禁止停车标志 2.材质、规格尺寸:圆形 D800 3.板面反光膜等级:铝反光牌面 | 块 | 1 | 490 | 490 | |
| 51 | 标志牌 1.类型:附牌(字:道路两侧) 2.材质、规格尺寸:660*330mm 3.板面反光膜等级:铝反光牌面 | 块 | 1 | 540 | 540 | |
| 52 | 标志牌 1.类型:减速让行标志 2.材质、规格尺寸:三角形 a=0.7m 3.板面反光膜等级:铝反光牌面 | 块 | 1 | 490 | 490 | |
| 53 | 标志牌 1.类型:指引标识牌 2.材质、规格尺寸:600*400mm | 块 | 1 | 540 | 540 | |
| 54 | 交通标志杆 1.类型:3m 标志杆 2.材质:钢制 3.规格尺寸:Φ76x4/3000 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C30 混凝土基础 500mm*500mm1000mm | 根 | 1 | 775 | 775 | |



| | | | | | | |
|----|--|----|---|-----|-----|--|
| | 5. 包含模板制作安装 | | | | | |
| 55 | 标记 1. 材料品种: 标记 (字体喷绘) 2. 类型: 道路专用标线漆喷绘 3. 规格尺寸: 400*400mm | 个 | 1 | 255 | 255 | |
| 56 | 标记 1. 材料品种: 标记 (减速、箭头、让行、自行车等标识) 2. 类型: 冷漆 | 个 | 1 | 210 | 210 | |
| 57 | 标记 1. 材料品种: 自行车停放区标记 2. 类型: 冷漆 | 个 | 1 | 210 | 210 | |
| 58 | 标记 1. 材料品种: 机动车位标线 2. 类型: 冷漆 | 个 | 1 | 100 | 100 | |
| 59 | 标记 1. 材料品种: 机动车位编号 (×××) 2. 类型: 冷漆 | 个 | 1 | 40 | 40 | |
| 60 | 标线 1. 材料品种: 禁停黄网格 2. 类型: 道路专用标线漆 (热熔) | m2 | 1 | 74 | 74 | |
| 61 | 标线 1. 材料品种: 各类标线 (道路边线、分车道线、斑马线等) 2. 类型: 道路专用标线漆 (热熔) 3. 线宽 0.15-0.4m | m2 | 1 | 74 | 74 | |
| 62 | 标记 1. 材料品种: 小心台阶警示贴 2. 类型: 地贴标识 | 个 | 1 | 34 | 34 | |



| | | | | | | |
|----|--|----|---|------|------|--|
| | 3. 规格尺寸:100*10cm | | | | | |
| 63 | 栏杆/栏板 1. 市政护栏损坏修复 2. 栏杆/栏板高度:H=0.7 3. 人工打磨除锈(重度) 4. 防锈漆2遍, 聚氨酯面漆2遍 | m' | 1 | 125 | 125 | |
| 64 | 栏杆/栏板 1. 金属绿地围网 2. 栏杆/栏板高度:高2m 3. 立柱材料种类、规格:Φ3m, 50*50mm方钢立柱, 高度2m 4. 基础:C30混凝土浇筑 | m' | 1 | 88 | 88 | |
| 65 | 栏杆/栏板 1. 铝合金可移动护栏(定制) 2. 规格:高750mm, 宽250mm 3. 伸缩可移动护栏 | m | 1 | 400 | 400 | |
| 66 | 栏杆机头 1. 名称及材质:护栏机头 2. 材质:铝合金 | 个 | 1 | 624 | 624 | |
| 67 | 太阳能轮廓灯 1. 类型:太阳能轮廓灯 2. 材质、规格尺寸:安装于护栏机头上 | 块 | 1 | 54 | 54 | |
| 68 | 检查井加固 1. 检查井种类、规格:φ700铸铁 承重井盖更换、检查井加固 2. 升(降)高度:混凝土加固处理 | 座 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 69 | 检查井加固 1. 检查井种类、规格:φ800铸铁 承重井盖更换、检查井加固 2. 升(降)高度:混凝土加固处理 | 座 | 1 | 2050 | 2050 | |



| | | | | | | |
|----|--|----|---|------|------|--|
| 70 | <p>检查井、雨水口升降加固处理</p> <p>1. 超早强黑色混凝土钢纤维, 特种灌浆料进行加固</p> <p>2. 更换 800mm 承重井圈井盖</p> | 座 | 1 | 2700 | 2700 | |
| 71 | <p>检查井、雨水口升降加固处理</p> <p>1. 超早强黑色混凝土钢纤维, 特种灌浆料进行加固</p> | 座 | 1 | 1520 | 1520 | |
| 72 | <p>道路破损修 (沥青路面修复)</p> <p>1. 人工配合切割机按破损路面范围进行切缝, 人工拆除破损路面, 厚度 100mm</p> <p>2. 新建沥青路面 (AC-13), 厚度 100mm</p> <p>3. 渣土外运消纳, 运距 30 公里</p> | m2 | 1 | 140 | 140 | |
| 73 | <p>道路破损修 (便道砖修复)</p> <p>1. 块料品种、规格: 人工拆除破损步道砖 60mm 厚及结合层 40mm 厚</p> <p>2. 恢复步道砖及结合层</p> <p>3. 渣土外运消纳, 运距 30 公里</p> | m2 | 1 | 123 | 123 | |
| 74 | <p>道路破损修 (水泥路面修复)</p> <p>1. 人工配合切割机按破损路面范围进行切缝, 人工拆除破损路面, 厚度 200mm</p> <p>2. 新建混凝土路面 (C30), 厚度 200mm</p> <p>3. 渣土外运消纳, 运距 30 公里</p> | m2 | 1 | 166 | 166 | |
| 75 | <p>道路塌陷修 (沥青路面修复)</p> <p>1. 人工配合切割机按破损路面范围进行切缝, 人工拆除破损路面, 厚度 100mm</p> <p>2. 塌陷部位回填石灰粉煤灰碎石基层 400mm 厚, 夯实基层</p> <p>3. 新建沥青路面 (AC-13), 厚度 100mm</p> <p>4. 渣土外运消纳, 运距 30 公里</p> | m2 | 1 | 245 | 245 | |



| | | | | | |
|----|--|----------------|---|-----|-----|
| 76 | <p>道路塌陷修（便道砖修复）</p> <p>1. 块料品种、规格：人工拆除破损步道砖 60mm 厚及结合层 40mm 厚</p> <p>2. 塌陷部位回填石灰粉煤灰碎石基层 400mm 厚，夯实基层</p> <p>3. 恢复步道砖及结合层</p> <p>4. 渣土外运消纳，运距 30 公里</p> | m ² | 1 | 229 | 229 |
| 77 | <p>道路塌陷修（水泥路面修复）</p> <p>1. 人工配合切割机按破损路面范围进行切缝，人工拆除破损路面，厚度 200mm</p> <p>2. 塌陷部位回填石灰粉煤灰碎石基层 400mm 厚，夯实基层</p> <p>3. 新建混凝土路面（C30），厚度 200mm</p> <p>4. 渣土外运消纳，运距 30 公里</p> | m ² | 1 | 270 | 270 |
| 78 | <p>拆除侧、平（缘）石</p> <p>1. 材质：500*300*100mm 混凝土路缘石拆除</p> <p>2. 渣土外运消纳，运距 30 公里</p> | m | 1 | 10 | 10 |
| 79 | <p>安砌侧（平、缘）石</p> <p>1. 材料品种、规格：混凝土路缘石 495*300*100mm</p> <p>2. 垫层材料品种、厚度：C20 混凝土</p> <p>3. 基座尺寸、混凝土强度等级：C20 混凝土 200mm*150mm</p> | m | 1 | 49 | 49 |
| 80 | <p>安砌侧（平、缘）石</p> <p>1. 材料品种、规格：混凝土路缘石 495*200*100mm</p> <p>2. 垫层材料品种、厚度：C20 混凝土</p> <p>3. 基座尺寸、混凝土强度等级：C20 混凝土 200mm*150mm</p> | m | 1 | 37 | 37 |



| | | | | | | |
|----|---|----|---|-----|-----|--|
| 81 | 道路破损修（便道砖修复） 1.块料品种、规格:人工拆除破损 步道砖 60mm 厚及结合层 40mm 厚 2.恢复步道砖及结合层 3.渣土外运消纳，运距 30 公里 | m2 | 1 | 123 | 123 | |
| 82 | 拆除路面 1.材质:人工拆除透水砖铺装厚度 60mm; 结合层 40cm 2.渣土外运消纳，运距 30 公里 | m2 | 1 | 27 | 27 | |
| 83 | 拆除路面 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:100mm 3.渣土外运消纳，运距 30 公里 | m2 | 1 | 28 | 28 | |
| 84 | 拆除路面 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:200mm 3.渣土外运消纳，运距 30 公里 | m2 | 1 | 65 | 65 | |
| 85 | 拆除基层 1.材质:人工拆除路面基层 2.厚度:150mm 3.渣土外运消纳，运距 30 公里 | m2 | 1 | 33 | 33 | |
| 86 | 挖一般土方 1.土类别:人工挖路床土方 | m3 | 1 | 38 | 38 | |
| 87 | 余方弃置 1.弃料品种:余方弃置，运输 30km | m3 | 1 | 151 | 151 | |
| 88 | 路床(槽)整形 1.路床(槽)整形:路床整形碾压 | m2 | 1 | 4 | 4 | |
| 89 | 水泥混凝土基层 1.混凝土强度等级:C25 混凝土 2.厚度:200mm | m2 | 1 | 107 | 107 | |
| 90 | 石灰、粉煤灰、碎(砾)石 1.石灰、粉煤灰碎石基础 2.厚度:200mm | m2 | 1 | 65 | 65 | |



| | | | | | | |
|----|--|----------------|---|------|------|--|
| 91 | <p>人行道块料铺设</p> <p>1. 块料品种、规格:200*100*60 透水砖</p> <p>2. 砂浆铺设</p> | m ² | 1 | 95 | 95 | |
| 92 | <p>人行道块料铺设</p> <p>1. 块料品种、规格:50x50x10cm 水泥混凝土大方砖</p> <p>2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:水泥砂浆卧底 5cm</p> <p>3. 拆除破损面层及结合层 15cm</p> <p>4. 渣土外运消纳, 运距 30km</p> | m ² | 1 | 165 | 165 | |
| 93 | <p>水泥混凝土</p> <p>1. 混凝土强度等级:超早强黑色混凝土钢纤维, 特种灌浆料进行修复</p> <p>2. 厚度:100mm</p> | m ² | 1 | 603 | 603 | |
| 94 | <p>雨水口</p> <p>1. 雨水口规格:平篦式单篦 (750*450mm 承重 8t)</p> <p>2. 垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土</p> <p>3. 材料品种、规格:砖砌筑</p> | 座 | 1 | 788 | 788 | |
| 95 | <p>砖检查井</p> <p>1. 井截面、深度:φ 800 井内壁, 井深 1.5m</p> <p>2. 砖品种、规格、强度等级:模块砖砌筑</p> <p>3. 垫层材料种类、厚度:C15 混凝土</p> <p>4. 底板厚度及混凝土强度等级:C30 混凝土</p> <p>5. 井盖材质:φ 800 铸铁承重井盖</p> | 座 | 1 | 2119 | 2119 | |
| 96 | <p>栏杆/栏板</p> <p>1. 成品铁艺栅栏</p> <p>2. 栏杆/栏板高度:高 1.3m</p> | m' | 1 | 239 | 239 | |



| | | | | | | |
|-----|---|----------------|---|------|------|--|
| 97 | <p>树池围牙</p> <p>1. 围牙材料种类、规格:混凝土围牙</p> | m | 1 | 26 | 26 | |
| 98 | <p>树池盖板/算子</p> <p>1. 盖板/算子种类、规格:定制树脂篦子 1200*1200mm</p> | 套 | 1 | 685 | 685 | |
| 99 | <p>弹性面层</p> <p>1. 材料品种:EPDM 陶瓷颗粒防滑路面</p> <p>2. 厚度:4mm</p> <p>3. 水泥砂浆找平层 30mm</p> <p>4. 原找平层及面层拆除 40mm</p> <p>5. 渣土外运消纳, 运距 20km</p> | m ² | 1 | 139 | 139 | |
| 100 | <p>弹性面层</p> <p>1. 材料品种:硅PU 地胶面层(篮球场、运动场所)</p> <p>2. 厚度:4mm</p> <p>3. 水泥砂浆找平层 30mm</p> <p>4. 原找平层及面层拆除 40mm</p> <p>5. 渣土外运消纳, 运距 20km</p> | m ² | 1 | 247 | 247 | |
| 101 | <p>小区路灯</p> <p>1. 名称:路灯灯杆更换</p> <p>2. 规格:6m 灯杆 (60-210) 壁厚 3.5mm</p> <p>3. 灯杆材质、规格:钢制</p> | 套 | 1 | 1777 | 1777 | |
| 102 | <p>小区路灯</p> <p>1. 名称:太阳能路灯</p> <p>2. 规格:5.5 米钢杆</p> <p>3. 灯具类型:NG100W</p> <p>4. 灯杆材质、规格:钢制</p> <p>5. 立钢杆、镇流器、电容器、保险接线盒、灯具及光源等</p> <p>6. 灯杆基础:C30 混凝土基础 500mm*500mm1000mm</p> <p>7. 包含模板制作安装</p> | 套 | 1 | 3386 | 3386 | |



| | | | | | | |
|-----|---|---|---|------|------|--|
| 103 | 小区路灯 1. 名称:太阳能路灯更换 2. 灯具类型:NG100W 3. 包含太阳能板、时控器、感应开关 | 套 | 1 | 1963 | 1963 | |
| 104 | 小区路灯 1. 名称:路灯更换 2. 型号:LED 灯具 3. 灯具类型:NG100W | 套 | 1 | 1250 | 1250 | |
| 105 | 普通灯具 1. 名称:室内灯具 2. 型号:LED 3. 规格:36 瓦 | 套 | 1 | 390 | 390 | |
| 106 | 常规照明灯 1. LED 太阳能感应壁灯 2. 规格: 160*110*55 3. 人体感应、弱光感应、智能光控 | 套 | 1 | 182 | 182 | |
| 107 | 景观照明灯 1. 太阳能草坪灯 2. 附件配置要求:H:60cm, 三色光 | 套 | 1 | 400 | 400 | |
| 108 | 景观照明灯 1. 太阳能草坪灯 2. 附件配置要求:H:80cm, 三色光 | 套 | 1 | 605 | 605 | |
| 109 | 成套配电箱 1. 名称:配电箱 1 2. 型号:3 回路 3. 规格:400*300*200mm 4. 安装方式:挂墙安装 5. 包含箱内所有元器件 | 台 | 1 | 1560 | 1560 | |
| 110 | 成套配电箱 1. 名称:配电箱 2 2. 型号:2 回路 3. 规格:200*300*160mm 4. 安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 | 1119 | 1119 | |



| | | | | | | |
|-----|--|---|---|------|------|--|
| | 5. 包含箱内所有元器件 | | | | | |
| 111 | 配管 1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗敷 | m | 1 | 16.5 | 16.5 | |
| 112 | 配管 1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 明敷 | m | 1 | 28.5 | 28.5 | |
| 113 | 配管 1. 名称: 配线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明敷 | m | 1 | 18 | 18 | |
| 114 | 配线 1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 穿管暗敷 3. 型号规格: BV-3*2.5 | m | 1 | 2.5 | 2.5 | |
| 115 | 配线 1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 穿管暗敷 3. 型号规格: BV-3*6 | m | 1 | 7.3 | 7.3 | |
| 116 | 电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3*6 3. 敷设方式: 穿管 | m | 1 | 25 | 25 | |
| 117 | 电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3*2.5 3. 敷设方式: 穿管 | m | 1 | 14 | 14 | |



| | | | | | | |
|-----|--|----------------|---|------|------|--|
| 118 | 照明开关、按钮 1. 名称:单联开关 2. 规格:16A 3. 安装方式:暗装 | 套 | 1 | 33 | 33 | |
| 119 | 照明开关、按钮 1. 名称:双控双联 2. 规格:16A 3. 安装方式:暗装 | 套 | 1 | 39 | 39 | |
| 120 | 凿(压、切割)槽 1. 名称:剔槽 2. 规格:DN25 3. 部位:墙面 4. 结构类型:混凝土 5. 砂浆恢复槽体 | m | 1 | 32 | 32 | |
| 121 | 插座 1. 名称:5孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 | 套 | 1 | 41 | 41 | |
| 122 | 插座 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:暗装 | 套 | 1 | 48.5 | 48.5 | |
| 123 | 整理绿化用地 1. 找平找坡要求:整理绿化用地 2. 整地出渣外弃消纳 30km | m ² | 1 | 10 | 10 | |
| 124 | 栽植花卉/地被植物 1. 种类:大叶黄杨 2. 株高/冠径:修剪后高 0.8m 3. 单位面积株数:25 株/m ² 4. 养护 1 个月 | m ² | 1 | 165 | 165 | |
| 125 | 栽植花卉/地被植物 1. 种类:金叶女贞 2. 株高/冠径:修剪后高 0.8m 3. 单位面积株数:25 株/m ² | m ² | 1 | 152 | 152 | |



| | | | | | | |
|-----|--|----------------|---|------|------|--|
| | 4. 养护 1 个月 | | | | | |
| 126 | 栽植花卉/地被植物 1. 种类:紫叶小檗 2. 株高/冠径:修剪后高 0.8m 3. 单位面积株数:25 株/m ² 4. 养护 1 个月 | m ² | 1 | 165 | 165 | |
| 127 | 铺种草皮 1. 草皮种类:丹麦草 2. 铺种方式:种草根 3. 养护 1 个月 | m ² | 1 | 23.5 | 23.5 | |
| 128 | 栽植花卉/地被植物 1. 种类:品种月季 2. 株高/冠径:三年生 3. 单位面积株数:16 株/m ² 4. 养护 1 个月 | m ² | 1 | 349 | 349 | |
| 129 | 栽植攀缘植物 1. 种类:藤本月季 2. 地径/主茎(蔓)长/主蔓径:三年生 3. 养护 1 个月 | 株 | 1 | 31 | 31 | |
| 130 | 栽植攀缘植物 1. 种类:凌霄 2. 地径/主茎(蔓)长/主蔓径:三年生 3. 养护 1 个月 | 株 | 1 | 22.5 | 22.5 | |
| 131 | 栽植单株灌木 1. 种类:北海道黄杨 2. 株高:高 1.8-2m 3. 养护 1 个月 | 株 | 1 | 67 | 67 | |
| 132 | 栽植花卉/地被植物 1. 种类:移栽色带 2. 株高/冠径:高 0.8m 3. 施工占地移栽到其他位置,施工 | m ² | 1 | 79 | 79 | |



| | | | | | | |
|-----|--|----|---|------|------|--|
| | 完成后再移栽回原位 4. 养护 1 个月 | | | | | |
| 133 | 树木修剪 1. 种类:现状树木修剪 2. 胸径/干径/米径/地径:高大乔木 3. 株高:高 10-12m 4. 8t 机械云梯:0.5 个台班 5. 专业修树(技工):0.5 个工日 | 株 | 1 | 1115 | 1115 | |
| 134 | 树木修剪 1. 种类:现状树木修剪 2. 胸径/干径/米径/地径:亚乔木 3. 株高:高 6-8m 4. 8t 机械云梯:0.2 个台班 5. 专业修树(技工):0.2 个工日 | 株 | 1 | 445 | 445 | |
| 135 | 喷刷涂料新做 1. 破损墙面修复 2. 人工铲除破损墙面抹灰层 3. 拉毛挂网, 1:2 水泥砂浆抹灰 30mm 厚 4. 刮腻子要求:满刮耐水腻子 2 遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸弹性高级涂料 3 遍 6. 废料外弃消纳 30km | m2 | 1 | 132 | 132 | |
| 136 | 喷刷涂料新做 1. 破损墙面修复 2. 人工铲除破损涂料层 3. 刮腻子要求:满刮耐水腻子 2 遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸弹性高级涂料 3 遍 | m2 | 1 | 58.5 | 58.5 | |
| 137 | 喷刷涂料新做 1. 墙面粉刷 2. 刷墙面粘接剂(801 胶) 1 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸弹 | m2 | 1 | 29.5 | 29.5 | |



| | | | | | | |
|-----|---|----|---|-------|-------|--|
| | 性高级涂料3遍 | | | | | |
| 138 | 喷刷涂料新做 1. 楼外墙 2. 刮腻子要求:满刮耐水腻子2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙仿石涂料 4. 废料外弃消纳30km | m2 | 1 | 125.5 | 125.5 | |
| 139 | 墙、柱面抹灰铲除 1. 铲除部位:墙、柱面抹灰铲除 2. 抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆30mm厚 | m2 | 1 | 23 | 23 | |
| 140 | 墙、柱面一般抹灰新做 1. 施工部位:墙面 2. 底层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆30mm厚 | m2 | 1 | 41 | 41 | |
| 141 | 墙、柱面一般抹灰新做 1. 施工部位:墙面 2. 贴玻纤网格布 3. 底层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆30mm厚 | m2 | 1 | 55 | 55 | |
| 142 | 墙、柱面抹灰修补 1. 修补部位:墙面石膏找平 2. 底层厚度、材料种类及强度等级:粘贴玻璃丝网格布 3. 面层厚度、材料种类及强度等级:石膏10mm厚 | m2 | 1 | 45 | 45 | |
| 143 | 砖砌体拆除 1. 拆除部位:墙体 2. 砖类型、砂浆种类:标准砖 3. 拆除要求:拆除废料外弃消纳30km | m3 | 1 | 294 | 294 | |



| | | | | | | |
|-----|---|----|---|------|------|--|
| 144 | <p>隔断、隔墙拆除</p> <p>1. 拆除部位: 墙体 (石膏板墙体 100 厚)</p> <p>2. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨</p> <p>3. 隔断(墙)板材料品种、规格: 双面石膏板</p> <p>4. 拆除要求: 拆除废料外弃消纳 30km</p> | m2 | 1 | 43.5 | 43.5 | |
| 145 | <p>现浇混凝土构件拆除</p> <p>1. 构件名称: 混凝土墙体</p> <p>2. 拆除要求: 拆除废料外弃消纳 30km</p> | m3 | 1 | 480 | 480 | |
| 146 | <p>砖墙砌筑</p> <p>1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖</p> <p>2. 墙体类型: 内外墙</p> <p>3. 墙体厚度: 240mm、120mm</p> <p>4. 墙体高度: 现场确定</p> | m3 | 1 | 925 | 925 | |
| 147 | <p>块料(石材)墙、柱面拆除</p> <p>1. 拆除部位: 墙面砖</p> <p>2. 既有安装方式: 粘贴</p> <p>3. 面层材料品种、规格: 仿石砖</p> <p>4. 拆除要求: 含找平层 20mm</p> <p>5. 拆除废料外弃消纳 30km</p> | m2 | 1 | 26 | 26 | |
| 148 | <p>零星块料墙面修复</p> <p>1. 施工部位: 外墙</p> <p>2. 安装方式: 粘贴</p> <p>3. 水泥砂浆找平 20mm</p> <p>4. 粘结层材料品种、规格: 胶粘剂 DTA 砂浆</p> <p>5. 面层材料品种、规格: 仿石砖</p> | m2 | 1 | 217 | 217 | |



| | | | | | |
|-----|---|----|---|-------|-------|
| 149 | 石材墙、柱面新做 1. 施工部位:外墙 2. 安装方式:粘贴 3. 水泥砂浆找平 20mm 4. 粘结层材料品种、规格:胶粘剂 DTA 砂浆 5. 面层材料品种、规格:花岗岩石材 30mm | m2 | 1 | 373 | 373 |
| 150 | 块料、石材面层楼地面拆除 1. 面层材料品种、规格:块料面层厚度 10mm 2. 找平层厚度、材料种类:水泥砂浆 20mm 厚 3. 拆除废料外弃消纳 30km | m2 | 1 | 20 | 20 |
| 151 | 块料、石材面层楼地面拆除 1. 面层材料品种、规格:花岗岩石材厚度 30mm 2. 找平层厚度、材料种类:水泥砂浆 20mm 厚 3. 拆除废料外弃消纳 30km | m2 | 1 | 24 | 24 |
| 152 | 块料楼地面新做 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 20mm 厚 2. 结合层厚度、材料种类:胶粘剂 DTA 砂浆 3. 面层材料品种、规格:瓷砖地面 | m2 | 1 | 153.5 | 153.5 |
| 153 | 室外石材面层地面新做 1. 施工部位:室外石材地面 2. 找平层厚度、砂浆强度等级:C15 混凝土找平 50mm 3. 面层材料品种、规格:花岗岩石材厚度 30mm | m2 | 1 | 324 | 324 |
| 154 | 屋面防水层拆除 1. 拆除部位:屋面防水卷材拆除 2. 防水层种类、厚度:SBS 防水卷材 3mm+3mm | m2 | 1 | 21 | 21 |



| | | | | | | |
|-----|--|----|---|-------|-------|--|
| 149 | 石材墙、柱面新做 1. 施工部位:外墙 2. 安装方式:粘贴 3. 水泥砂浆找平 20mm 4. 粘结层材料品种、规格:胶粘剂 DTA 砂浆 5. 面层材料品种、规格:花岗岩石 材 30mm | m2 | 1 | 373 | 373 | |
| 150 | 块料、石材面层楼地面拆除 1. 面层材料品种、规格:块料面层 厚度 10mm 2. 找平层厚度、材料种类:水泥砂 浆 20mm 厚 3. 拆除废料外弃消纳 30km | m2 | 1 | 20 | 20 | |
| 151 | 块料、石材面层楼地面拆除 1. 面层材料品种、规格:花岗岩石 材厚度 30mm 2. 找平层厚度、材料种类:水泥砂 浆 20mm 厚 3. 拆除废料外弃消纳 30km | m2 | 1 | 24 | 24 | |
| 152 | 块料楼地面新做 1. 找平层厚度、材料种类及强度等 级:水泥砂浆 20mm 厚 2. 结合层厚度、材料种类:胶粘剂 DTA 砂浆 3. 面层材料品种、规格:瓷砖地面 | m2 | 1 | 153.5 | 153.5 | |
| 153 | 室外石材面层地面新做 1. 施工部位:室外石材地面 2. 找平层厚度、砂浆强度等级:C15 混凝土找平 50mm 3. 面层材料品种、规格:花岗岩石 材厚度 30mm | m2 | 1 | 324 | 324 | |
| 154 | 屋面防水层拆除 1. 拆除部位:屋面防水卷材拆除 2. 防水层种类、厚度:SBS 防水卷 材 3mm+3mm | m2 | 1 | 21 | 21 | |



| | | | | | | |
|-----|---|----|---|------|------|--|
| | <p>3. 包含找平层 30mm</p> <p>4. 拆除废料外弃消纳 30km</p> | | | | | |
| 155 | <p>屋面卷材防水层新做</p> <p>1. 施工部位:屋面防水</p> <p>2. 卷材品种、规格、厚度:SBS 弹性改性沥青防水卷材 3mm+3mm</p> <p>3. 防水层数:2</p> <p>4. 防水层做法:热熔</p> <p>5. 防水砂浆找平层 30mm</p> | m2 | 1 | 184 | 184 | |
| 156 | <p>屋面涂膜防水层新做</p> <p>1. 施工部位:屋面防水</p> <p>2. 涂膜品种、厚度、遍数:聚氨酯防水涂料 2mm</p> | m2 | 1 | 89.4 | 89.4 | |
| 157 | <p>墙体保温隔热层拆除</p> <p>1. 拆除部位:楼外墙</p> <p>2. 保温隔热材料品种、厚度:泡沫材质 100mm 厚</p> <p>3. 拆除废料外弃消纳 30km</p> | m2 | 1 | 23.5 | 23.5 | |
| 158 | <p>墙体保温隔热层新做</p> <p>1. 施工部位:楼外墙</p> <p>2. 保温隔热材料品种、规格、性能、厚度:防火岩棉板 100mm 厚</p> | m2 | 1 | 156 | 156 | |
| 159 | <p>栏杆拆卸</p> <p>1. 部位:围挡</p> <p>2. 高度:2m</p> <p>3. 拆除后运输至指定位置, 2km</p> | m2 | 1 | 23 | 23 | |
| 160 | <p>标识拆除</p> <p>1. 标识名称:地锁拆除</p> | 个 | 1 | 61 | 61 | |
| 161 | <p>大件物品清运</p> <p>1. 工程位置:五环内</p> <p>2. 渣土消纳材料种类:废旧家具、沙发、衣柜等</p> <p>3. 清运至大件垃圾回收处, 运距</p> | m3 | 1 | 135 | 135 | |



| | | | | | | |
|-----|--|----|---|-------|-------|--|
| | 30km | | | | | |
| 162 | <p>采光类屋面拆除</p> <p>1. 屋面材料品种:阳光板屋面</p> <p>2. 拆除废料外弃消纳 30km</p> | m2 | 1 | 8.6 | 8.6 | |
| 163 | <p>采光类屋面新做</p> <p>1. 骨架材料品种、规格:型钢龙骨</p> <p>2. 面层材料品种、规格、厚度:5mm厚 PC 耐力板</p> | m2 | 1 | 442 | 442 | |
| 164 | <p>采光类屋面修补</p> <p>1. 修补部位:自行车棚屋面</p> <p>2. 骨架材料品种、规格:钢龙骨</p> <p>3. 面层材料品种、规格、厚度:15mm厚钢化玻璃</p> | m2 | 1 | 404 | 404 | |
| 165 | <p>采光类屋面修补</p> <p>1. 修补部位:自行车棚屋面</p> <p>2. 骨架材料品种、规格:钢龙骨</p> <p>3. 面层材料品种、规格、厚度:10mm厚 PC 阳光板</p> | m2 | 1 | 441 | 441 | |
| 166 | <p>隔断新做</p> <p>1. 隔断类型:自行车棚防火板</p> <p>2. 隔板材料品种、规格:防火隔板 EF-B, 15mm 厚</p> <p>3. 自攻丝固定在方钢管车棚立柱及横梁上</p> | m2 | 1 | 267.5 | 267.5 | |
| 167 | <p>隔断新做</p> <p>1. 隔断类型:自行车棚防火板</p> <p>2. 隔板材料品种、规格:硫氧化镁防火板, 厚 20mm</p> <p>3. 自攻丝固定在方钢管车棚立柱及横梁上</p> | m2 | 1 | 397 | 397 | |



| | | | | | | |
|-----|--|---|---|------|------|--|
| 168 | 电动自行车充电桩移除 1. 电动自行车充电桩拆除 2. 包含线缆、桩头、等 3. 运输到指定位置, 2km | 座 | 1 | 536 | 536 | |
| 169 | 其他电器安装 1. 名称: 电动自行车充电桩安装 2. 型号: 一套 10 接口 | 台 | 1 | 2665 | 2665 | |
| 170 | 灭火器 1. 形式: 悬挂式灭火球 2. 规格、型号: 4kg 干粉 | 具 | 1 | 315 | 315 | |
| 171 | 排水管安装 1. 屋面排水管品种、规格: PVC 雨水管 DN-100mm | m | 1 | 50 | 50 | |
| 172 | 塑料管拆除 1. 拆除部位: 排水管 2. 型号、规格: UPVC-110 | m | 1 | 4.8 | 4.8 | |
| 173 | 塑料管安装 1. 安装部位: 排水管 2. 型号、规格: UPVC-110 3. 沟槽宽度 400mm, 深度 800mm | m | 1 | 75 | 75 | |
| 174 | 室外桌椅拆除 户外长椅拆除外弃 30km | 套 | 1 | 165 | 165 | |
| 175 | 室外桌椅安装 1. 桌子规格、材料种类: 户外防腐木长椅 2. 椅子规格、材料种类: 1500mm*500mm 3. 安装方式: 螺栓固定 | 套 | 1 | 635 | 635 | |
| 176 | 室外桌椅安装 1. 桌子规格、材料种类: 成品塑木长条椅 2. 椅子规格、材料种类: 1500mm*500mm 3. 安装方式: 螺栓固定 | 套 | 1 | 635 | 635 | |



| | | | | | |
|-----|--|----|---|------|------|
| 177 | <p>金属面清理刷漆</p> <p>1. 构件名称:破损金属面油漆(箱体、平面、栏杆)</p> <p>2. 原漆面清理</p> <p>3. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆 2 遍, 氟碳漆 2 遍</p> | m2 | 1 | 127 | 127 |
| 178 | <p>装饰线条安装</p> <p>1. 施工部位:楼梯台阶</p> <p>2. 线条材料品种、规格、颜色:L 型 6*3cm 楼梯防滑条, PVC 软质</p> | m | 1 | 37 | 37 |
| 179 | <p>装饰线条安装</p> <p>1. 施工部位:楼梯台阶</p> <p>2. 线条材料品种、规格、颜色:平面款, 宽 5cm, 楼梯防滑条, PVC 软质</p> | m | 1 | 18.6 | 18.6 |
| 180 | <p>天棚吊顶拆除</p> <p>1. 吊顶形式:石膏板吊顶</p> <p>2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板</p> <p>3. 龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨</p> <p>4. 拆除要求:拆除废料外弃消纳 30km</p> | m2 | 1 | 13.5 | 13.5 |
| 181 | <p>平面吊顶天棚新做</p> <p>1. 石膏板吊顶</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:U 型双层轻钢龙骨</p> <p>3. 面层材料品种、规格:12mm 石膏板 600*600</p> | m2 | 1 | 110 | 110 |
| 182 | <p>平面吊顶天棚新做</p> <p>1. PVC 板天棚吊顶</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:U 形轻钢龙骨制作安装</p> <p>3. 面层材料品种、规格:PVC 板 5mm 厚</p> | m2 | 1 | 177 | 177 |



| | | | | | | |
|-----|--|----|---|-----|-----|--|
| 183 | <p>金属门安装</p> <p>1. 门类型:断桥铝门</p> <p>2. 门框或扇材质:断桥铝</p> <p>3. 玻璃品种、厚度:70系中空玻璃</p> <p>4. 五金材料品种、规格:门窗后塞口填充</p> | m2 | 1 | 870 | 870 | |
| 184 | <p>金属门安装</p> <p>1. 门类型:塑钢门</p> <p>2. 玻璃品种、厚度:70系中空玻璃</p> <p>3. 五金材料品种、规格:门窗后塞口填充</p> | m2 | 1 | 448 | 448 | |
| 185 | <p>金属窗安装</p> <p>1. 窗类型:断桥铝平开窗</p> <p>2. 窗框、扇材质:断桥铝</p> <p>3. 玻璃品种、厚度:70系中空玻璃</p> <p>4. 五金材料品种、规格:门窗后塞口填充</p> | m2 | 1 | 850 | 850 | |
| 186 | <p>金属窗安装</p> <p>1. 窗类型:塑钢推拉窗</p> <p>2. 玻璃品种、厚度:70系中空玻璃</p> <p>3. 五金材料品种、规格:门窗后塞口填充</p> | m2 | 1 | 395 | 395 | |
| 187 | <p>金属格栅窗安装</p> <p>1. 窗类型:不锈钢防盗格栅窗</p> | m2 | 1 | 309 | 309 | |
| 188 | <p>纱窗制安</p> <p>1. 纱窗类型:金属纱窗</p> | m2 | 1 | 128 | 128 | |
| 189 | <p>楼层号标牌</p> <p>1. 材质:10mmPVC板+UV</p> <p>2. 规格:200mm*200mm</p> | 个 | 1 | 30 | 30 | |
| 190 | <p>楼层号标牌</p> <p>1. 材质:3mm亚克力+UV</p> <p>2. 规格:200mm*200mm</p> | 个 | 1 | 40 | 40 | |



| | | | | | | |
|-------|--|---|---|------|-----------------|--|
| 191 | 楼层号标牌 1. 材质:1.2毫米拉丝银双色板+UV 2. 规格:200mm*200mm | 个 | 1 | 35.6 | 35.6 | |
| 192 | 门牌号标牌 1. 材质:10mmPVC板+UV 2. 规格:150mm*90mm | 个 | 1 | 20 | 20 | |
| 193 | 门牌号标牌 1. 材质:3mm亚克力+UV 2. 规格:150mm*90mm | 个 | 1 | 30 | 30 | |
| 194 | 门牌号标牌 1. 材质:1.2毫米拉丝银双色板+UV 2. 规格:150mm*90mm | 个 | 1 | 25 | 25 | |
| 总价(元) | | | | | 74638.85 | |

