


# 杨镇土地整治拆除腾退工程项目（第3包）

## 最高投标限价

招 标 人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)



编 制 人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)



年 月 日

工程名称：杨镇土地整治拆除腾退工程项目  
(第3包)

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）：42658.56 元

（大写）：肆万贰仟陆佰伍拾捌元伍角陆分

编制人：



审核人：

编制单位：

(盖企业印章)

法定代表人或其  
委托代理人：



(盖个人印章)



招标人：

(盖企业印章)

法定代表人或其  
委托代理人：

(盖个人印章)



编制时间：      年    月    日

# 最高投标限价编制说明

工程名称：杨镇土地整治拆除腾退工程项目（第3包）

## 一、工程概况

本项目为杨镇土地整治拆除腾退工程项目（第3包），位于北京市顺义区杨镇地区。本标段拆除范围为杨镇镇域内的曾庄村、东庄户村、杜庄村、二街村、高各庄村、沟东村、荆坨村、破罗口村、沙岭村、沙子营村、下营村、小店村、辛庄户村、周庄村等14个村的土地整治拆除腾退项目。主要工作内容包含违法建筑的拆除、卫星图斑整改及耕地保护相关的土地整治服务；最终达到有关部门要求的验收标准；并配合完成其他工作任务。

## 二、工程招标范围

杨镇土地整治拆除腾退工程项目（第3包）采购需求范围内的房屋拆除、棚子拆除、围墙围栏拆除、地面拆除、构筑物拆除、废弃物清运、平整场地及零星用工、机械等所包含的全部内容。

## 三、最高投标限价编制依据

1. 本工程招标工程量清单及招标文件中有关计价的要求。
  2. 建设单位提供的采购需求。
  3. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）和配套的工程量计算规范（GB/T50854-2024~GB/T50862-2024）、《房屋修缮工程工程量计算标准》（DB11/T638-2023）。
  4. 2021年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》和计价办法及有关计价文件。
  5. 材料价格采用2026年第3辑《北京建设工程造价信息》，对于《北京工程造价信息》没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。
  6. 本最高投标限价计价执行京建发[2016]116号及京建发[2019]141号文，按照一般计税方法计税，税金9%。
  7. 建设单位有关问题的回复。
  8. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
  9. 施工现场情况、工程特点。
  10. 其他有关文件、资料。
- ## 四、其他说明事项
1. 最高投标限价为满足以上项目内容及人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费（达标）、风险费及税金等全费用价格。
  2. 农民工工伤保险按照相关文件计取。

## 杨镇土地整治拆除腾退工程项目（第3包）最高投标限价

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价 (元)	全费用单价 (元)	备注
1	建筑物整体拆除	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建筑物拆除(包含基础、地坪、梁板柱墙、屋顶、室内装修、围墙等所有构件拆除)</li> <li>2. 所有安装工程管线设备拆除</li> <li>3. 房屋结构类型综合考虑(除彩钢房、集装箱房及其他可移动的临时房屋)</li> <li>4. 包含拆除范围内的所有建筑物、构筑物等拆除至室外自然地坪, 以及拆除后场地清理, 满足施工及相关规范要求</li> <li>5. 包含垂直运输费、降尘费及其他可能发生的措施费</li> <li>6. 渣土运输及消纳</li> <li>7. 运距根据现场实际情况自行考虑, 运输到指定的渣土消纳地点全部消纳</li> <li>8. 满足完成此项工作所需要的全部内容, 满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求</li> <li>9. 包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</li> </ol>	m2	1	133.5	133.5	
2	建筑物整体拆除(彩钢房、集装箱房及其他可移动的临时房屋)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建筑物拆除(包含基础、地坪、墙体、屋顶、室内装修、围墙等所有构件拆除)</li> <li>2. 所有安装工程管线设备拆除</li> <li>3. 房屋结构类型: 彩钢房、集装箱房及其他可移动的临时房屋</li> <li>4. 包含拆除范围内的所有建筑物、构筑物等拆除至室外自然地坪, 以及拆除后场地清理, 满足施工及相关规范要求</li> <li>5. 包含垂直运输费、降尘费及其他可能发生的措施费</li> <li>6. 渣土运输及消纳</li> <li>7. 运距根据现场实际情况自行考虑, 运输到指定的渣土消纳地点全部消纳</li> <li>8. 满足完成此项工作所需要的全部内容, 满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求</li> <li>9. 包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</li> </ol>	m2	1	51.28	51.28	

杨镇土地整治拆除腾退工程项目（第3包）最高投标限价

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)	全费用单价(元)	备注
3	建筑物整体拆除(棚子拆除)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建筑物拆除(包含基础、地坪、墙体、屋顶、棚子内装修等所有构件拆除)</li> <li>2. 所有安装工程管线设备拆除</li> <li>3. 房屋结构类型: 棚子拆除</li> <li>4. 包含拆除范围内的所有建筑物、构筑物等拆除至室外自然地坪, 以及拆除后场地清理, 满足施工及相关规范要求</li> <li>5. 包含垂直运输费、降尘费及其他可能发生的措施费</li> <li>6. 渣土运输及消纳</li> <li>7. 运距根据现场实际情况自行考虑, 运输到指定的渣土消纳地点全部消纳</li> <li>8. 满足完成此项工作所需要的全工作内容, 满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求</li> <li>9. 包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</li> </ol>	m2	1	40.77	40.77	
4	硬化道路拆除	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 硬化道路拆除(包含基层、面层等所有构件拆除)</li> <li>2. 道路厚度综合考虑</li> <li>3. 包含拆除范围内的所有道路、构筑物等拆除至室外自然地坪, 以及拆除后场地清理, 满足施工及相关规范要求</li> <li>4. 包含垂直运输费、降尘费及其他可能发生的措施费</li> <li>5. 渣土运输及消纳</li> <li>6. 运距根据现场实际情况自行考虑, 运输到指定的渣土消纳地点全部消纳</li> <li>7. 满足完成此项工作所需要的全工作内容, 满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求</li> <li>8. 包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</li> </ol>	m2	1	31.52	31.52	
5	围墙拆除(各种砖、砌块等砌体围墙)	<p>围墙拆除(各种砖、砌块等砌体围墙)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拆除围墙高度、厚度: 综合考虑, 不区分围墙高度及厚度</li> <li>2. 包含地上围墙、地下基础及垫层等拆除</li> <li>3. 含拆除围墙上广告牌、宣传栏、装饰物等各类附着物</li> <li>4. 包含垂直运输费、降尘费及其他可能发生的措施费</li> <li>5. 渣土运输及消纳</li> <li>6. 运距根据现场实际情况自行考虑, 运输到指定的渣土消纳地点全部消纳</li> <li>7. 满足完成此项工作所需要的全工作内容, 满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求</li> <li>8. 包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</li> </ol>	m2	1	18	18	

杨镇土地整治拆除腾退工程项目（第3包）最高投标限价

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)	全费用单价(元)	备注
6	围墙拆除(钢筋混凝土围墙)	<p>围墙拆除(钢筋混凝土围墙)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拆除围墙高度、厚度:综合考虑,不区分围墙高度及厚度</li> <li>2. 包含地上围墙、地下基础及垫层等拆除</li> <li>3. 含拆除围墙上广告牌、宣传栏、装饰物等各类附着物</li> <li>4. 包含垂直运输费、降尘费及其他可能发生的措施费</li> <li>5. 渣土运输及消纳</li> <li>6. 运距根据现场实际情况自行考虑,运输到指定的渣土消纳地点全部消纳</li> <li>7. 满足完成此项工作所需要的所有内容,满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求</li> <li>8. 包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</li> </ol>	m2	1	22.8	22.8	
7	金属栏杆拆除(铁艺、钢制围栏/围网)	<p>金属栏杆拆除(铁艺、钢制围栏/围网)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拆除栏杆高度、材质、规格、样式等:综合考虑,不区分栏杆高度、材质、规格、样式等</li> <li>2. 拆除矮墙:综合考虑,不区分矮墙有无矮墙;包含地上栏杆、地下基础及垫层等拆除</li> <li>3. 包含拆除金属栏杆上广告牌、宣传栏、装饰物等各类附着物</li> <li>4. 包含垂直运输费、降尘费及其他可能发生的措施费</li> <li>5. 渣土运输及消纳</li> <li>6. 运距根据现场实际情况自行考虑,运输到指定的渣土消纳地点全部消纳</li> <li>7. 满足完成此项工作所需要的所有内容,满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求</li> <li>8. 包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</li> </ol>	m2	1	26.05	26.05	
8	木栏杆拆除	<p>木栏杆拆除</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拆除栏杆高度、材质、规格、样式等:综合考虑,不区分木栏杆高度、材质、规格、样式等</li> <li>2. 拆除矮墙:综合考虑,不区分矮墙有无矮墙;包含地上栏杆、地下基础及垫层等拆除</li> <li>3. 包含拆除木质栏杆上广告牌、宣传栏、装饰物等各类附着物</li> <li>4. 包含垂直运输费、降尘费及其他可能发生的措施费</li> <li>5. 渣土运输及消纳</li> <li>6. 运距根据现场实际情况自行考虑,运输到指定的渣土消纳地点全部消纳</li> <li>7. 满足完成此项工作所需要的所有内容,满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求</li> <li>8. 包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</li> </ol>	m	1	11.85	11.85	

杨镇土地整治拆除腾退工程项目（第3包）最高投标限价

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)	全费用单价(元)	备注
9	围挡板拆除	<p>围挡板拆除</p> <p>1. 拆除围挡板高度、材质、规格、样式等:综合考虑,不区分围挡板高度、材质、规格、样式等</p> <p>2. 包含地上挡板、立柱、横撑、斜撑、预埋铁件以、地下基础及垫层等拆除</p> <p>3. 包含拆除围挡板上广告牌、宣传栏、装饰物等各类附着物</p> <p>4. 包含垂直运输费、降尘费及其他可能发生的措施费</p> <p>5. 渣土运输及消纳</p> <p>6. 运距根据现场实际情况自行考虑,运输到指定的渣土消纳地点全部消纳</p> <p>7. 满足完成此项工作所需要的全工作内容,满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求</p> <p>8. 包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</p>	m	1	9.76	9.76	
10	化粪池、污水池等砌体构筑物拆除	<p>化粪池、污水池等砌体构筑物拆除</p> <p>1. 拆除构筑物高度、厚度:综合考虑,不区分构筑物高度及厚度</p> <p>2. 包含构筑物主体、基础、垫层及各类附着物等拆除</p> <p>3. 包含垂直运输费、降尘费及其他可能发生的措施费</p> <p>4. 渣土运输及消纳</p> <p>5. 运距根据现场实际情况自行考虑,运输到指定的渣土消纳地点全部消纳</p> <p>6. 满足完成此项工作所需要的全工作内容,满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求</p> <p>7. 包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</p>	m <sup>3</sup>	1	145.93	145.93	
11	化粪池、污水池等钢筋混凝土构筑物拆除	<p>化粪池、污水池等钢筋混凝土构筑物拆除</p> <p>1. 拆除构筑物高度、厚度:综合考虑,不区分构筑物高度及厚度</p> <p>2. 包含构筑物主体、基础、垫层及各类附着物等拆除</p> <p>3. 包含垂直运输费、降尘费及其他可能发生的措施费</p> <p>4. 渣土运输及消纳</p> <p>5. 运距根据现场实际情况自行考虑,运输到指定的渣土消纳地点全部消纳</p> <p>6. 满足完成此项工作所需要的全工作内容,满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求</p> <p>7. 包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</p>	m <sup>3</sup>	1	276.48	276.48	

## 杨镇土地整治拆除腾退工程项目（第3包）最高投标限价

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)	全费用单价(元)	备注
12	废弃物清运	<p>废弃物清运</p> <p>1. 废弃物清运(仅适用于没有全房拆除、柳子拆除、硬化地面拆除发生的废弃物清运项目, 同时有围墙、栏杆拆除内容时需分别计量)</p> <p>2. 运距根据现场实际情况自行考虑, 运输到指定的渣土消纳地点全部消纳</p> <p>3. 消运后要求红线范围内场清地平、酒水苫盖等, 无建筑垃圾及渣土残留, 达到相应的验收标准及规范要求</p> <p>4. 满足完成此项工作所需要的全部内容, 满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求</p> <p>5. 包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</p>	m3	1	68.66	68.66	
13	平整场地	<p>平整场地</p> <p>1. 平整场地(仅适用于没有全房拆除、棚子拆除、硬化地面拆除发生的平整场地项目)</p> <p>2. 包含人工及机械配合土地平整, 达到相应的验收标准及规范要求</p> <p>3. 施工现场安全标准化管理目标等级达标</p> <p>4. 满足完成此项工作所需要的全部内容, 满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求</p> <p>5. 包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</p>	m2	1	1.96	1.96	
14	零星用工及机械明细表	(以下清单内容仅适用于备勤等特殊情况, 不适用于正常拆除及清单1-13项涉及的内容)					
15	零星综合用工	<p>1. 零星综合用工</p> <p>2. 施工现场安全标准化管理目标等级达标</p> <p>3. 包含人工管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</p> <p>4. 每工日均按8小时计算, 不足1工日按实际发生时间计算</p>	工日	1	220	220	
16	钩机-型号50	<p>1. 钩机-型号50</p> <p>2. 施工现场安全标准化管理目标等级达标</p> <p>3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</p> <p>4. 每台班均按8小时计算, 不足1台班按实际发生时间计算</p>	台班	1	900	900	
17	钩机-型号60	<p>1. 钩机-型号60</p> <p>2. 施工现场安全标准化管理目标等级达标</p> <p>3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用</p> <p>4. 每台班均按8小时计算, 不足1台班按实际发生时间计算</p>	台班	1	1000	1000	

### 杨镇土地整治拆除腾退工程项目（第3包）最高投标限价

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)	全费用单价(元)	备注
18	钩机-型号150	1. 钩机-型号150 2. 施工现场安全生产标准化管理目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算, 不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	1800	1800	
19	钩机-型号220	1. 钩机-型号220 2. 施工现场安全生产标准化管理目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算, 不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	2000	2000	
20	钩机-型号300	1. 钩机-型号300 2. 施工现场安全生产标准化管理目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算, 不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	2600	2600	
21	钩机-型号360	1. 钩机-型号360 2. 施工现场安全生产标准化管理目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算, 不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	3000	3000	
22	叉车-型号3.5t	1. 叉车-型号3.5t 2. 施工现场安全生产标准化管理目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算, 不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	600	600	
23	叉车-型号5t	1. 叉车-型号5t 2. 施工现场安全生产标准化管理目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算, 不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	800	800	
24	叉车-型号8t	1. 叉车-型号8t 2. 施工现场安全生产标准化管理目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算, 不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	1200	1200	

## 杨镇土地整治拆除腾退工程项目（第3包）最高投标限价

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)	全费用单价(元)	备注
25	铲车-型号30	1. 铲车-型号30 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	1200	1200	
26	铲车-型号50	1. 铲车-型号50 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	1500	1500	
27	吊车-型号8t	1. 吊车-型号8t 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	800	800	
28	吊车-型号12t	1. 吊车-型号12t 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	1000	1000	
29	吊车-型号16t	1. 吊车-型号16t 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	1200	1200	
30	吊车-型号25t	1. 吊车-型号25t 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	1500	1500	
31	吊车-型号50t	1. 吊车-型号50t 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	2700	2700	

## 杨镇土地整治拆除腾退工程项目（第3包）最高投标限价

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用单价(元)	全费用单价(元)	备注
32	货车-型号4.2m	1. 货车-型号4.2m 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	600	600	
33	货车-型号6.8m	1. 货车-型号6.8m 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	800	800	
34	货车-型号9.6m	1. 货车-型号9.6m 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	1400	1400	
35	货车-型号13.5m	1. 货车-型号13.5m 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	1800	1800	
36	运输车-型号十轮车	1. 运输车-型号十轮车 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	1500	1500	
37	运输车-型号农用车	1. 运输车-型号农用车 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	800	800	
38	秸秆粉碎还田机-型号1JH-250	1. 秸秆粉碎还田机-型号1JH-250 2. 施工现场安全生产标准化目标等级达标 3. 包含车辆使用费、燃油费、人员费用、进出场费、管理费、利润、措施、规费、安全文明施工费(达标)、风险费及税金等全部费用 4. 每台班均按8小时计算,不足1台班按实际发生时间计算	台班	1	1500	1500	