

施 工 合 同

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

工程地点：北京市平谷区体育中心田径场内

发包方（甲方）：北京市平谷区体育局

承包方（乙方）：北京舜鑫体育设施工程有限公司

签订时间：2020.5.27



甲方：北京市平谷区体育局

乙方：北京舜鑫体育设施工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议并签订本合同：

第一条、施工范围及内容：

- 1: 乙方提供施工图纸
- 2: 乙方编制报价清单表

第二条、工程总价及付款方式：

2.1 合同含税总造价：

(小写)：RMB 7068000.00

(大写)：人民币 柒佰零陆万捌仟元整 (后附报价清单)

2.2 预付款

合同签订且财政资金到位，具备开工条件后，发包人向承包人支付合同金额的 30% 作为工程预付款。

2.3 进度款支付

工程累计完成工程量达到 80% 时其财政资金到位，发包人支付工程进度款至合同金额的 80% (含已支付的预付款及各期进度款)。

2.4 竣工结算款

工程竣工验收合格、完成竣工结算并经审核确认后，发包人收到财政资金后支付至结算审核价的 100%。如财政最终批复金额小于最终结算金额，最终支付金额以财政最终批复金额为准。

2.5 质量保证金

向甲方支付结算审核价的 3% 作为质量保证金，质保期 2 年且无质量问题后无息返还。

2.6 甲方付款前，乙方应向甲方提供足额的增值税普通发票。

第三条、工期及地址：

3.1 工期为 80 日历天，计划工期从 2026 年 5 月 29 日 开始起来至 2026 年 8 月 16 日 内竣工；外部因素对工期进度造成影响（如气候、疫情、停水、停电等不可抗力），工期相应顺延。

3.2 工期以甲方提供可进场安装条件的日期为准。在装修、电气等专业配合到位的情况下我方保证工期内完成改造安装，受非我方因素影响的工期不计在内；

3.3 遇下列情况，工期做相应顺延；

3.3.1 合同签订同时，甲方未按照合同约定支付合同款；

3.3.2 甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、用电、施工中停水停电4个小时以上及施工作业面不具备施工条件。

3.3.3 发生重大设计变更，如：方案变更、材料材质变更等；

3.3.4 因遇人力不可抗的因素（如：自然灾害、战争等）而影响工程进度。

第四条、双方责任：

4.1 甲方责任

4.1.1 甲方提供乙方施工材料存放用地和施工用水、用电接驳点；

4.1.2 甲方应与相关工程管理部门协商好有关施工问题，并在施工前办理好相关手续。

4.1.3 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任，同时视为工程验收合格。

4.2 乙方责任

4.2.1 乙方在施工过程中，遵守工地管理制度，执行安全施工操作规范。

4.2.2 乙方须按照双方商定的方案要求进行施工，保证工程施工质量和施工进度。

4.2.3 乙方须在进场前办理相关进场施工手续，并遵守体育场物业相关规定。否则视为违规施工。

4.2.4 乙方须在施工期间协助甲方进行成品保护，负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

4.2.5 乙方禁止发生违法偷盗等行为，一经发现，严肃处理。

4.2.6 乙方工程完工验收前提供竣工图纸（若有）及竣工资料予甲方。提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。

4.2.7 严格按照合同执行，与本项目各参建单位做好配合，保值按期完成施工，以保证甲方利益。

4.2.8 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应及乙方自行采购的工程材料、设备。因保管不善发生的丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

4.2.9 乙方负责供材料到场的卸车工作，费用已在合同总价中。乙方负责收集提供工程材料报验资料并经监理或甲方代表检查确认。

4.2.10 乙方负责提供的材料应符合预算等相关投标文件，质量达到国家相关标准，

材料进场后需通知甲方代表进行检查验收，未经甲方代表验收不得用于本工程施工。

4.2.11 自备工程所需要的加工器械和施工工具；做好材料和设备的检验、管理；

4.2.12 严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，提供工程进度报表，按合同规定的时间如期完工和交付。

4.2.13 当施工过程中发现不合格项目，相关工程款不予支付，乙方应及时整改。经重新验收合格后再行支付相关工程款。乙方未整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除本合同，要求乙方赔偿甲方损失或聘请第三方施工，费用由乙方承担。

4.2.14 乙方不得拖欠农民工工资，及时缴纳相关人员的社会保险。

4.2.15 按照国家现行规范标准与合同要求实施工程，完成全部工作内容，达到合同预期目的，接受甲方、政府主管部门及监理人的监督、检查、指导和管理。

4.2.16 乙方应充分考虑施工期间产生的噪音、扬尘、震动、占地、通行、光线等对第三人或邻近建（构）筑物安全与正常使用的影响及其扰民费用，由此产生的民扰对工程的影响及其费用，并已将此类有关费用包含于合同价格中；因上述扰民或民扰行为引发的人身伤亡、罚款、索赔、赔偿、诉讼和其它费及工期延误等，由乙方自行承担。乙方不得以处理扰民及民扰问题为由，向甲方提出索赔或要求延长工期。

4.2.17 乙方应文明施工、绿色施工，负责施工现场的安全工作，按规定设置围挡和安全注意标志。

4.2.18 政府有关职能部门下发的有关本工程的任何管理意见和通知，凡涉及乙方的，乙方应无条件承担相关责任和工作。

4.2.19 在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题，负责无偿修理。

4.2.20 负责提供现场的二、三级电箱，以满足现场的施工要求，使用的电箱要符合有关安全技术规范的要求，承担施工用电费用。

4.2.21 负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁。

4.2.22 如果任何为本工程正常使用功能和设计使用寿命所必须的或为本工程用的任何规范、规程或标准所要求的工作即未以文字形式明确约定为属于甲方或任何其他乙方的工作，也未在本合同中以文字形式明确提及，则此类工作应由作为承担本工程总承包责任和义务的乙方的工作。乙方不得就此类潜在责任和义务向甲方提出任何费用和工期的索赔要求，且在任何情况下，乙方也不得就此提出有关其投标价格考虑不周、有缺或漏、计算错误等的补偿要求。

4.2.23 乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，配合施工所在地基层单位人

员的现场管理，进行安全技术培训，设置安全保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工中如因乙方原因而发生的伤亡事故，由此产生的各类损失由乙方负责。

4.2.24 在施工过程中，因乙方原因造成的火灾事故，由乙方负责。在施工过程中，造成的人身、财产损失由乙方承担相应的赔偿责任和法律责任。

第五条、工程质量及验收、保修

5.1 甲方有权对乙方的施工质量进行全工程监督，乙方必须接受甲方质量管理人员的监督并为其提供条件。乙方不得无理拒绝甲方的指示，如由于乙方违反本条款造成任何工期延误，乙方应承担全部责任。

5.2 甲方应在得到乙方验收通知后，三个工作日内由双方共同进行工程验收。

5.3 验收以国家相关标准规范或甲乙双方约定验收标准为准。乙方必须保证其所施工的工作达到国家验收规范标有关标准和甲方及物业管理公司的质量要求，符合国家相关标准。在工程保修期内，如由于乙方工程质量问题导致任何损失，乙方应承担相关责任。

5.4 验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验，由此产生的一切施工费用由乙方承担。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。

5.5 工程竣工后，乙方向甲方提交完整的工程资料，竣工图和光盘等，双方共同组织有关单位进行竣工验收。说明书、合格证、保修证等产品相关的资料，开机调试档案及其它竣工验收资料，由乙方交由甲方签收。

5.6 签订合同后，甲方进行现场交底后，乙方将被认为已了解工程的地形、各种地上、地下障碍物、各类杆线、管线情况、水文、地质、水源、电源、通讯、交通、各种材料来源、价格、现场通道、工作空间及一切可能对工程项目构成影响的现场和周围环境情况，并已充分认识到自己应承担的义务、责任和风险。

5.7 乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料，如试验、试压、测试、报告等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。

5.8 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计变改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

5.9 工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交工程结算书，甲方自接到上述资料 30 个工作日内审查完毕。

第六条、工程变更

6.1 工程项目如需要变更增项，以附件一价格清单为基准价，签订变更协议。甲方根据工程实际情况需要，可以对施工设计进行部分变工，乙方必须遵守执行，因施工设计变更造成的工程量增减，工程价款根据实际工程量结算。

第七条、违约责任

7.1 甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任时，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

7.2 甲方未按合同规定付清合同款项时，乙方有权暂停施工。但因财政资金未拨付给甲方以及乙方未配合评审机构进行评审导致甲方延迟付款的，甲方不承担延迟付款的违约责任，乙方不得以此为由停工。

7.3 因乙方逾期竣工的，每逾期一日，乙方应按合同总额的 1%向甲方支付逾期违约金。乙方逾期超过 30 天，则甲方有权解除合同。

7.4 乙方不得以任何理由在施工现场区域吸烟、打架斗殴，一经发现，视为乙方管理不当，承担甲方相应损失。乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理与返工，由此给甲方造成的损失以及产生的施工费用由乙方承担。

7.5 签订合同后，若单方毁约者，按照合同款的 10%赔偿对方。

7.6 乙方违反本合同约定的义务，应赔偿甲方因此发生的实际损失。

第八条、不可抗力

8.1 因发生不可抗力而导致一方违约的，违约方不承担违约责任，该不可抗力是指：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，仅包括隄风、暴雨、暴雪、洪水、地震自然灾害、战争和动乱等。

8.2 遭受不可抗力影响的一方，应在不可抗力发生之日后的三个工作日内，向对方提交公证机关和有关政府部门的证明文件，并说明该等事件对本合同的履行所产生的影响程度。

第九条、合同争议解决方式

9.1 合同执行过程中如发生争议，双方友好协商解决，不能协商解决时，按下列第 (2) 种方式解决。

(1) 向 北京 仲裁委员会申请仲裁。

(2) 向甲方所在地的人民法院起诉。

第十条、其他约定条款

10.1 本合同未尽事宜以及对本合同的变更，修改或补充，须经甲乙双方协商并签订书面协议方生效。

第十一条、反腐败和反商业贿赂

11.1 甲乙双方均知悉并应当（且应促使其关联方、雇员、代表或代理）严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国刑法》等中国及相关国家关于反腐败和反商业贿赂的法律规定，双方均知悉任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

11.2 甲方或乙方均不得（且应促使其关联方、雇员、代表或代理均不得）违反第11.1条所述的相关法律规定，包括不得向对方或对方经办人或其他相关实体或人员索要、收受、提供、给予、承诺本合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游、礼品、娱乐或其他非物质性利益等。

本款所称“其他相关实体或人员”是指甲乙双方经办人以外的与合同有直接关系或间接利益关系的实体或人员，包括但不限于合同双方经办人的亲友、交易相对方的员工、受交易相对方委托办理相关事务的实体或个人、或可能利用职权或者影响力影响交易的实体或个人。

11.3 双方工作人员有违反上述行为的，双方应依据有关法律、法规予以处理；涉嫌犯罪的，双方应移交司法机关追究刑事责任。

11.4 任何一方违反反腐败和反商业贿赂条款的，违约方须按对方实际损失予以赔偿。前述损失包括但不限于守约方自身的一切损失以及任何第三方或监管机构对守约方提出的任何索赔、处罚和费用（包括诉讼仲裁费用、合理的律师费、合理调查和/或补救行动费用）。

第十二条、合同附则

12.1 本合同自甲乙双方加盖公章之日起生效；

12.2 本合同附件为合同不可分割的一部分，与合同同时生效；

12.3 本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，具有同等效力。

（以下无正文）

甲方：北京市平谷区体育局



(盖章)

法定代表人（签字或盖章）：

Handwritten signature of the legal representative of the sports bureau.

地 址： 北京市平谷区大兴庄镇
鲁各庄东路 60 号 1 幢

电 话： 010-69962364

日 期： 2026.5.22

乙方：北京舜鑫体育设施工程有限公司



(盖章)

法定代表人（签字或盖章）：



地 址： 北京市通州区永乐店镇企业服务
中心 1 号-7326 号

电 话：

日 期： 2026.5.22

平谷区体育中心田径场改造项目 施工招标
目

投 标 文 件

投 标 人： _____

法定代表人或其委托代理人： _____



(盖企业CA电子印章)

(盖个人CA电子印章)



年 月 日

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 7068000

（大写）： 柒佰零陆万捌仟元整

投标人：



（盖企业CA电子印章）

法定代表人
或其委托代理人：



（盖个人CA电子印章）

编制人：



（造价专业人员盖CA电子执业专用章）

审核人/审定人：



（一级造价工程师盖CA电子执业专用章）

编制时间： 年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中:		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目	5977416.47	0	38756.24	/
1.1	平谷区体育中心田径场改造项目	5977416.47	0	38756.24	/
1.1.1	田径场铺装	5779072.81	0	38756.24	/
1.1.2	给排水工程	39142.87	0	0	/
1.1.3	电气工程	159200.79	0	0	/
2	措施项目	506987.2	0	20064.86	/
2.1	其中：安全生产标准化措施费	304319.13	0	0	/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	20064.86	0	20064.86	/
3	其他项目	0	0	0	/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）	0	0	0	/
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0	0	/
3.3	其中：计日工	0	0	0	/
3.4	其中：总承包服务费	0	0	0	/
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0	0	0	/
4	增值税	583596.33	0	0	/
合 计		7068000	0	58821.1	0

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
 2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

材料暂估单价表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价 (元)	备注
1	平谷区体育中心田径场改造项目				
1.1	田径场铺装				
1.2	给排水工程				
1.3	电气工程				

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
 2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
 3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

措施项目清单计价表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格 (元)	备注
1		安全生产标准化措施费	项		304319.13	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	项		182603.21	明细详见表4.9-3
3		施工垃圾场外运输和消纳费	项		20064.86	明细详见表4.9-2
本页小计					506987.2	-
合 计					506987.2	-

注： 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	不含税金额(元)				含税金额(元)	备注
			实际成本(元)	企业管理费(元)	利润(元)	小计(元)		
1		管理目标等级(达标)对应的《图集》标准内项目措施费	271883.44	17944.3	14491.39	304319.13	331707.85	
其中	1.1	安全生产费	58664.61	3871.86	3126.82	65663.29	71572.99	
	1.2	文明施工费	43898.81	2897.32	2339.81	49135.94	53558.17	
	1.3	环境保护费	61520.48	4060.35	3279.04	68859.87	75057.26	
	1.4	临时设施费	107799.54	7114.77	5745.72	120660.03	131819.43	
2		特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计			271883.44	17944.3	14491.39	304319.13	331707.85	

注：1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值，并在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级()”对应的《图集》标准内项目措施费中“()”填写费率，根据工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级，投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
 3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
1		(平谷区体育中心田径场改造项目)施工垃圾场外运输和消纳费			1183.13	955.47	20064.86	
1.1		(田径场铺装)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	1.7	1154.53	932.37	19579.81	
1.2		(给排水工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.9	6.64	5.37	112.68	
1.3		(电气工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.9	21.96	17.73	372.37	
合 计					1183.13	955.47	20064.86	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 1 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费			58664.61	3871.86	3126.82	65663.29	71572.99	
	安全帽		AQSGF_ZDXJ*1*100%	58664.61	3871.86	3126.82	65663.29	71572.99	
	临边洞口交叉高处作业防护								
								
	文明施工费			43898.81	2897.32	2339.81	49135.94	53556.17	
	安全警示标志牌		WMSGF_ZDXJ*1*100%	43898.81	2897.32	2339.81	49135.94	53556.17	
	废水沉淀池								
								
	环境保护费			61520.48	4060.35	3279.04	68859.87	75057.26	
	现场临时绿化费用		RJRHG_ZDXJ*1*100%	61520.48	4060.35	3279.04	68859.87	75057.26	
	控制扬尘、噪声、废气费用								
								
	临时设施费			107799.54	7114.77	5745.72	120660.03	131619.43	
	一次性使用临建		(0.55SF_ZDXJ*568.50)*1*100%	107799.54	7114.77	5745.72	120660.03	131619.43	
	周转使用临建								
								
	管理目标等级对应的《国标》标准外项目措施费								
	超过一定规模的								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 2 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	危大工程对应的安全生产标准化增加措施费								
	其他特殊安全生产标准化措施费								
	现场管理费			163140.54	10767.28	8695.39	182603.21	199037.5	
	现场管理费		(ZJF+ZCF+ZJCSJKGL)*1*2.75%	163140.54	10767.28	8695.39	182603.21	199037.5	
	施工垃圾场外运输和清运费			17926.26	1183.13	955.47	20064.86	21870.7	

注：计算明细可另附表说明。

措施项目费用分拆表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1		措施项目	506987.2						
1.1		安全生产标准化措施费	304319.13						
1.1.1		管理目标等级(达标)对应的《图集》标准内项目措施费	304319.13						
1.1.1.1		安全生产费	65663.29						
1.1.1.1.1		安全帽	65663.29						
1.1.1.1.2		临边洞口交叉高处作业防护							
1.1.1.1.3								
1.1.1.2		文明施工费	49135.94						
1.1.1.2.1		安全警示标志牌	49135.94						
1.1.1.2.2		废水沉淀池							
1.1.1.2.3								
1.1.1.3		环境保护费	68859.87						
1.1.1.3.1		现场临时绿化费用	68859.87						
1.1.1.3.2		控制扬尘、噪声、废气费用							
1.1.1.3.3								
1.1.1.4		临时设施费	120660.03						
1.1.1.4.1		一次性使用临建	120660.03						
本页小计			304319.13						

措施项目费用分拆表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1.1.1.4.2		周转使用临建							
1.1.1.4.3								
1.1.2		特殊安全生产标准化措施费							
1.1.2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费							
1.1.2.1.1									
1.1.2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费							
1.1.2.2.1									
1.1.2.3		其他特殊安全生产标准化措施费							
1.1.2.3.1									
1.2		其他总价措施	202668.07						
1.2.1		现场管理费	182603.21						
1.2.1.1		现场管理费	182603.21						
1.2.2		施工垃圾场外运输和消纳费	20064.86						
本页小计			202668.07						
合计			506987.2						

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称:

第 1 页 共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场及安拆费用 综合单价 (元) $C=C_1+C_2+C_3$			合价 (元)	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
				A	B	C_1	C_2	
本页小计								
合计								

注: 1. 相同大型机械进出场价格不同时, 应分别列项;
 2. 有厂家特别说明要求的, 可在备注栏列明。
 3. 本表内容包括大型垂直运输机械的进出场及安拆。

其他项目清单计价表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）（不含税）			明细详见表4.10-1
2	专业工程暂估价（含税）			明细详见表4.10-2
3	计日工（不含税）			明细详见表4.10-3
4	总承包服务费（不含税）			明细详见表4.10-4
5	合同中约定的其他项目（不含税）			
合计				/

暂列金额明细表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	不含税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额	元			
2	未确定工程暂列金额	元			
3	未确定服务暂列金额	元			
4	未确定其他暂列金额	元			
	本页小计				
	合 计				

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

专业工程暂估价表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额				备注
			不含税金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)	人+机占比 (%)	
1							
合计							

注：1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
 2. “人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
 3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
 4. 工程内容中需说明所包含的主要措施项目。

计日工表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注：1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
 2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
 3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

总承包服务费计价表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	费率 (%)	金额(元)	备注
1	发包人提供的材料					
2	暂估价专业分包工程					
3	发包人发包专业工程					
合 计						

注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由招标人填写。

增值税计价表

工程名称：平谷区体育中心田径场改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基数	税率/征收率 (%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价	6484403.67	9	583596.33
合计					583596.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(平谷区体育中心田径场改造项目单项工程-田径场铺装单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					365702.15	0
1	041001001001	现状面层拆除	1. 拆除塑胶面层13mm	m ²	6997.88	11.19	78306.28	0
2	041001001002	现状面层拆除	1. 拆除塑胶面层9mm	m ²	8678.3	11.19	97110.18	0
3	041001004001	现状基础打磨	1. 塑胶面层拆除后现状基础打磨	m ²	13668.34	1.78	24329.65	0
4	041001001003	场地基础塌陷修补及原设施区拆除区域	1. 拆除30mm细粒式沥青混凝土 2. 拆除40mm粗粒式沥青混凝土	m ²	1564.55	20.38	31885.53	0
5	041001001004	内环排水沟开挖、基础回填区域	1. 现状基础拆除 2. 拆除30mm细粒式沥青混凝土 3. 拆除40mm粗粒式沥青混凝土 4. 拆除现状300厚级配碎石垫层 5. 挖方616厚素土	m ²	235.73	53.63	12642.2	0
6	041001008001	拆除混凝土结构	1. 现状内环排水沟拆除, 拆除厚度1013mm, 拆除宽度1130mm	m ³	266.11	133.98	35653.42	0
7	050101002001	足球场、铅球投掷区草坪拆除	1. 拆除草皮层 2. 拆除种植土100mm 3. 拆除粗砂层200mm 4. 拆除土工布一层 5. 拆除碎石层200mm	m ²	792.65	9.47	7506.4	0
8	050101002002	东侧草坪拆除	1. 拆除草坪 2. 开挖素土500mm	m ²	363.98	7.58	2758.97	0
9	041001001005	三级跳、跳远沙坑拆除	1. 现状三级跳、跳远沙坑拆除 2. 拆除厚度500mm细砂、100mm砾石 3. 拆除C25钢筋混凝土侧壁 4. 拆除250mmC15混凝土 5. 起跳板拆除	m ²	151.36	123.97	18764.1	0
10	041001001006	投掷设施-投掷圈拆除	1. 投掷设施-投掷圈拆除 2. 拆除水泥面层及基础拆除厚度300mm 3. 拆除成品金属圈 4. 拆除抵趾板	m ²	5.49	12.24	67.2	0
11	041001001007	障碍水池拆除	1. 障碍水池拆除 2. 拆除水泥 3. 拆除栏杆	m ²	26.8	10.11	270.95	0
本页小计							309294.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (平谷区体育中心田径场改造项目单项工程-田径场铺装单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	041001001008	撑杆跳插斗	1. 撑杆跳插斗 2. 拆除2.5厚不锈钢插斗 3. 拆除25厚木板 4. 拆除16厚1:3水泥砂浆找平 5. 拆除400后C20混凝土	m2	2.01	17.64	35.46	0
13	010103002001	土方弃置	1. 弃料品种:一二类土 2. 运距:5km 3. 其他:自行考虑消纳	m3	1123.39	43.25	48586.62	0
14	050102001001	移植乔木	1. 移植乔木 胸径10cm	株	11	545.99	6005.89	0
15	050102004001	移植绿篱	1. 移植女贞球 球径2m	株	5	205.64	1028.2	0
16	050102002001	移植单株灌木	1. 紫叶小檗篱移植	株	35	21.46	751.1	0
		分部小计					365702.15	0
		铺装工程					5325677.41	0
17	040203006001	场地基础塌陷修补及原设施区拆除区域的恢复	1. 30mm细粒式沥青混凝土AC-13C, 压实系数0.95 2. 粘层油(0.3L/M ²) 3. 40mm厚AC-20中粒式沥青混凝土, 压实系数0.95 4. 透层油(0.5L/M ²) 5. 详见图纸, 满足规范及验收要求	m2	2009.04	92.62	186077.28	0
18	040203006002	内环排水沟开挖、基础回填区域的恢复	1. 30mm细粒式沥青混凝土AC-13C, 压实系数0.95 3. 粘层油(0.3L/M ²) 3. 40mm厚AC-20中粒式沥青混凝土, 压实系数0.95 4. 透层油(0.5L/M ²) 5. 300厚级配碎石粒径不大于40mm 6. 616厚素土回填夯实, 压实系数不小于0.93	m2	233.16	223.78	52176.54	0
19	040203009001	14厚塑胶场地	1. 14厚塑胶场地(田赛跑道及设施区)	m2	7104.47	336.9	2393495.94	0
本页小计							2688157.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(平谷区体育中心田径场改造项目单项工程-田径场铺装单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040203009002	14厚塑胶场地	1.14厚塑胶场地(内环排水沟上面层)	m ²	197.33	336.9	66480.48	0
21	040203009003	20厚塑胶场地	1.20厚塑胶场地(加厚区域)	m ²	229.84	445.58	102412.11	0
22	040203009004	25厚塑胶场地	1.25厚塑胶场地(加厚区域)	m ²	15.23	550.75	8387.92	0
23	040203009005	10厚塑胶场地	1.10厚塑胶场地(加厚区域)	m ²	8825.92	235.25	2076297.68	0
24	050201011001	路牙	1.500*250*100宽预制C30混凝土立道牙 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土基层	m	166.46	89.69	14929.8	0
25	050201011002	路牙	1.50*38*2mm厚铝合金道牙 2.固定道牙插件	m	398.12	73.26	29166.27	0
26	040205007001	标线	1.田径场地划线,经过田协认证标准 田径场专业划线	m ²	290.21	25.75	7472.91	0
27	050103015001	足球场草坪恢复	1.天然草坪 2.200厚种植土 3.100厚中粗砂层 4.土工布 5.200厚级配碎石 6.素土夯实	m ²	297.58	134.66	40072.12	0
28	050103015002	东侧铅球投掷区	1.天然草坪 2.200厚种植土 3.100厚中粗砂层 4.土工布 5.200厚级配碎石 6.素土夯实	m ²	391.79	134.66	52758.44	0
29	050201012001	外环排水沟	1.外环排水沟盖板更换 2.现状清淤深度200mm	m	543.21	144.81	78662.24	0
30	050201012002	内环排水沟	1.500*500*80厚成品混凝土盖板 2.成品排水沟 3.150厚C25混凝土 4.100厚C20混凝土基层 5.素土夯实	m	394.68	522.28	206133.47	0
31	050201012003	成品沉沙井	1.500*700*80厚成品钢筋混凝土盖板 2.成品沉沙井 3.150厚C25混凝土 4.100厚C20混凝土基层 5.素土夯实	m	5.6	1429.65	8006.04	0
本页小计							2690779.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (平谷区体育中心田径场改造项目单项工程-田径场铺装单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010103002002	余方弃置	1. 弃料品种:一二类土 2. 运距:5km 3. 其他:自行考虑消纳	m ³	72.79	43.25	3148.17	0
		分部小计					5325677.41	0
		田赛设施					87693.25	0
33	03B001	三级跳、跳远沙坑	1. 300厚水洗河砂或石英砂, 不含有机成分(砂粒径不大于2mm, 不小于0.5mm且含量不得大于5%, 含泥量不得大于5%) 2. 100厚粗砂 3. 50厚米石 4. 100厚级配碎石 5. 20厚防水砂浆压实 6. 3.0+3.0厚聚酯胎防水卷材 7. 150厚C25钢筋混凝土, 内配双层双向Φ10@200 8. 100厚C20混凝土垫层 9. 素土夯实, 压实度不小于0.93	m ²	108	424.15	45808.2	0
34	03B003	集砂槽	1. C20混凝土垫层 2. 金属支撑格栅	m	100.72	67.44	6792.56	0
35	03B002	跳远起跳板	1. 起跳板 2. 100厚C20混凝土垫层 3. C25素混凝土	套	12	780.11	9361.32	0
36	03B004	铅球投掷台	1. 20厚1:3水泥砂浆抹毛面 2. 180厚C20钢筋混凝土(内配Φ8@200, 单层双向钢筋网) 3. 300厚级配碎石垫层 4. 素土夯实, 压实系数不小于0.93	m ²	29.4	178.76	5255.54	0
37	03B005	木抵趾板(成品)	1. 木质抵趾板	套	6	503.69	3022.14	0
38	03B006	76*6钢圈(成品)	1. 76*6成品钢圈	套	6	727.55	4365.3	0
39	03B007	导向标识	1. 导向标识安装(圆心处)	个	6	25.75	154.5	0
本页小计							77907.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (平谷区体育中心田径场改造项目单项工程-田径场铺装单位工程)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	03B008	障碍水池	1. 20厚1:3水泥砂浆 压实赶光 2. 3.0+3.0厚聚酯胎 防水卷材 3. 水泥基渗透结晶 型防水涂料 4. 250厚C25钢筋混 凝土,内配双层双 向Φ10@200 5. 100厚C20混凝土 垫层 6. 素土夯实,压实 系数不小于0.93	m ²	15.23	409.98	6244	0
41	03B009	预埋式栏架	1. 预埋式栏架(含 立柱及埋件等)	处	1	4275.73	4275.73	0
42	03B010	撑杆跳	1. 撑杆跳高插穴(不 锈钢,带盖) 2. C25混凝土插穴座	处	2	1206.98	2413.96	0
		分部小计					87693.25	0
本页小计							12933.69	0
合 计							5779072.81	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：田径场铺装

第 1 页 共 46 页

项目编码	041001001001	项目名称	现状面层拆除	计量单位	m ²	工程量	6997.88	综合单价(元)	11.19						
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价(元)					合价(元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			企业管理费	利润	人工费	材料费			企业管理费	利润
					材料费	其中:工程设备费	施工机具使用费				材料费	其中:工程设备费	施工机具使用费		
补子目1	拆除面层	m ²	1.0000	3	0	0	7	0.66	0.53	3.00	0.00	0	7.00	0.66	0.53
	人工单价(元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.00	0.00	0	7.00	0.66	0.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：田径场铺装

第 2 页 共 46 页

项目编码	041001001002	项目名称	现状面层拆除	计量单位	m ²	工程量	8678.3	综合单价(元)	11.19						
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价(元)					合价(元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			企业管理费	利润	人工费	材料费			企业管理费	利润
					材料费	其中:工程设备费	施工机具使用费				材料费	其中:工程设备费	施工机具使用费		
补子目1	拆除面层	m ²	1.0000	3	0	0	7	0.66	0.53	3.00	0.00	0	7.00	0.66	0.53
	人工单价(元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.00	0.00	0	7.00	0.66	0.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 3 页 共 46 页

项目编号		011001004001		项目名称		现状基础打磨		计量单位		m ²		工程量		13668.34		综合单价 (元)		1.78		
清单综合单价组成明细																				
编制依据				单价 (元)								合价 (元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费							
D1-6-18	筑御坝场细路面以内 沥青混凝土 拉毛1cm	100m ²	0.0100	64.96	0	0		94.32	10.51	8.49	0.65	0.00	0	0.94	0.11	0.08				
人工单价 (元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			0.65	0.00	0	0.94	0.11	0.08				
				177			其中: 未计价材料费			0										
材料费 费用 明细	编码	主要材料名称及规格型号						单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 4 页 共 46 页

项目编号		011001001003		项目名称		场地基础损坏修补及原设强区拆除区域		计量单位		m ²		工程量		1564.55		综合单价 (元)		20.38		
清单综合单价组成明细																				
编制依据				单价 (元)								合价 (元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费							
11-6-12 换	机械拆除沥青混凝土面层及无机混合料基层 厚15cm以内 实际厚度 (cm):70	100m ²	0.0100	148.11	0	0		1672.43	120.16	97.04	1.48	0.00	0	16.72	1.20	0.97				
人工单价 (元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			1.48	0.00	0	16.72	1.20	0.97				
				177			其中: 未计价材料费			0										
材料费 费用 明细	编码	主要材料名称及规格型号						单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 5 页 共 46 页

项目编码	041001001004	项目名称	内环排水沟开挖、基础回填区域		计量单位	m ²	工程量	235.73	综合单价(元)	53.63					
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价(元)					合价(元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中:工程设备费					材料费	其中:工程设备费			
E-6-12换	机械拆除沥青面层及无机结合料基层 厚15cm以内 实际厚度(cm):370	100m ²	0.0100	187.71	0	0	3779.03	281.6	227.42	4.88	0.00	0	37.79	2.82	2.27
E-1-6	机械挖一般土方	m ³	0.6160	1.59	0	0	6.93	0.56	0.45	0.98	0.00	0	4.27	0.34	0.28
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计			5.86	0.00	0	42.66	3.16	2.55	
					177	其中:未计价材料费				0					
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)				

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 6 页 共 46 页

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构		计量单位	m ³	工程量	266.11	综合单价(元)	133.98					
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价(元)					合价(元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中:工程设备费					材料费	其中:工程设备费			
D1-6-21	机械拆除混凝土构筑物 无筋	m ³	1.0000	5.49	0	0	114.21	7.9	6.38	5.49	0.00	0	114.21	7.90	6.38
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计			5.49	0.00	0	114.21	7.90	6.38	
					177	其中:未计价材料费				0					
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)				

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：田径场铺装

第 7 页 共 46 页

项目编码		050101002001		项目名称	足球场、排球投篮区草坪拆除		计量单位	m ²		工程量	792.65		综合单价(元)	9.47	
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价(元)						合价(元)					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-27	清除草皮	m ²	1.0000	2.48	0	0	0.04	0.17	0.13	2.48	0.00	0	0.04	0.17	0.13
D1-1-9	机械挖沟槽土方 深度(m以内) ≤	m ³	0.5000	2.3	0	0	9.59	0.78	0.63	1.15	0.00	0	4.80	0.39	0.32
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.63	0.00	0	4.84	0.56	0.45
							其中：未计价材料费								
材料费	编码	主要材料名称及规格型号					单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	合价(元)	其中：暂估合价(元)			

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：田径场铺装

第 8 页 共 46 页

项目编码		050101002002		项目名称	东侧草坪拆除		计量单位	m ²		工程量	363.98		综合单价(元)	7.58	
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价(元)						合价(元)					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-27	清除草皮	m ²	1.0000	2.48	0	0	0.04	0.17	0.13	2.48	0.00	0	0.04	0.17	0.13
D1-1-9	机械挖一般土方 深度(m以内) ≤	m ³	0.5000	1.59	0	0	6.93	0.56	0.45	0.80	0.00	0	3.47	0.28	0.23
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.28	0.00	0	3.54	0.45	0.36
							其中：未计价材料费								
材料费	编码	主要材料名称及规格型号					单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	合价(元)	其中：暂估合价(元)			

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 9 页 共 46 页

项目编码		041001001005		项目名称		三级跳、跳远沙坑拆除		计量单位		m ²		工程量		151.36		综合单价(元)		123.97	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					其中:工程设备费						其中:工程设备费								
D1-1-14	机械挖基土方(深度(m以内)≤)	m ³	0.6000	2.48	0	0	10.04	0.87	0.7	1.49	0.00	0	6.38	0.52	0.42				
D1-6-25	机械拆除混凝土构筑物(有筋)	m ³	6.1130	7.79	0	0	142.96	9.95	8.04	0.88	0.00	0	16.16	1.12	0.91				
D1-6-24	机械拆除混凝土构筑物(无筋)	m ³	0.7130	5.49	0	0	114.21	7.9	6.38	3.91	0.00	0	81.43	5.63	4.55				
补子目2	起跳板拆除	m ²	0.0494	7	0	0	3	0.66	0.53	0.35	0.00	0	0.15	0.03	0.03				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.63	0.00	0	104.12	7.30	5.91				
										其中:未计价材料费						0			
材料费明细		编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 10 页 共 46 页

项目编码		041001001006		项目名称		投掷设施-投掷圈拆除		计量单位		m ²		工程量		5.49		综合单价(元)		12.24	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					其中:工程设备费						其中:工程设备费								
E-6-16	机械拆除水泥石灰土面层(有筋)厚15cm以内	100m ²	0.0100	177.89	0	0	915.31	72.15	58.27	1.78	0.00	0	9.15	0.72	0.58				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.78	0.00	0	9.15	0.72	0.58				
										其中:未计价材料费						0			
材料费明细		编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 11 页 共 46 页

项目编码		041001001007		项目名称		碎砾水池拆除		计量单位		m ²		工程量		26.8		综合单价(元)		19.11	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)								合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费							
E-6-14	机械拆除水泥混凝土面层(无筋) 厚15cm以内	100m ²	0.0100	130.63	0	0	772.61	59.61	48.14	1.31	0.00	0	7.73	0.60	0.48				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.31	0.00	0	7.73	0.60	0.48				
				177	其中: 未计价材料费			0											
材料费	明	细	编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 12 页 共 46 页

项目编码		041001001008		项目名称		撑料填插斗		计量单位		m ²		工程量		2.01		综合单价(元)		17.64	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)								合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费							
E-6-12 换	机械拆除沥青混凝土面层及无机结合料基层 厚15cm以内 实际厚度(cm):40	100m ²	0.0100	114.15	0	0	1461.77	104.01	84	1.14	0.00	0	14.62	1.04	0.84				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.14	0.00	0	14.62	1.04	0.84				
				177	其中: 未计价材料费			6											
材料费	明	细	编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺筑

第 13 页 共 46 页

项目编号		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m ³		工程量		1123.39		综合单价(元)		43.25	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润			
					材料费	其中:工程设备费	材料费					其中:工程设备费							
D1-1-52	旧路材料等运输 装车	m ³	1.0000	1.95	0	0	7.74	0.64	0.52	1.95	0.00	0	7.74	0.64	0.52				
D1-1-53 换	旧路材料等运输 运距1km以内 实际运距(km):5	m ³	1.0000	0	0	0	28.95	1.91	1.54	0.00	0.00	0	28.95	1.91	1.54				
人工单价(元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计			1.95	0.00	0	36.69	2.55	2.06			
				177			其中:未计价材料费			0									
材料费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号					单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)							
	其他材料费											-	-	0	0.00				
	小计											-	-	0.00	0.00				

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺筑

第 14 页 共 46 页

项目编号		050102001001		项目名称		移植乔木		计量单位		株		工程量		11		综合单价(元)		543.99	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润			
					材料费	其中:工程设备费	材料费					其中:工程设备费							
E-2-116	营养土掘苗土球苗木 球径×深(cm) 100×80	株	1.0000	142.49	19.78	0	10.62	11.41	9.22	142.49	19.78	0	10.62	11.41	9.22				
E-2-177	苗木运输土球苗木 球径×深(cm) 100×80 运距1km内	10株	0.1000	266.83	0	0	888.97	78.26	63.2	29.68	0.00	0	88.90	7.83	6.32				
E-2-224	营养土栽植土球苗木 球径×深(cm) 100×80	株	1.0000	110.98	53.46	0	31.88	12.96	10.46	110.98	53.46	0	31.88	12.96	10.46				
人工单价(元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计			283.15	73.24	0	131.40	32.20	26.00			
				177			其中:未计价材料费			0									
材料费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号					单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)							
	其他材料											元	0.7251	1	0.73	0			
	其他材料费											-	-	72.51	0.00				
	小计											-	-	73.24	0.00				

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 15 页 共 46 页

项目编号		050102004001		项目名称		移植绿篱		计量单位		株		工程量		5		综合单价(元)		295.04	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费						
E-2-114	普坚土掘苗土球苗木 球径×深(cm) 70×50	株	1.0000	41.77	7.88	0	0	7.57	3.78	3.05	41.77	7.88	0	7.57	3.78	3.05			
E-2-173	苗木运输土球苗木 球径×深(cm) 70×50 运距1km内	10株	0.1000	72.81	0	0	0	286.63	23.79	19.21	7.38	0.00	0	28.66	2.38	1.92			
E-2-222	普坚土栽植土球苗木 球径×深(cm) 70×50	株	1.0000	45.31	39.64	0	0	5.51	5.97	4.82	45.31	39.64	0	5.51	5.97	4.82			
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			94.46	47.52	0	41.74	12.13	9.79			
										其中:未计价材料费									
材料费 说明 细	编码	主要材料名称及规格型号							单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)					
	3400010000	其他材料							元	0.4706	-	-	0.47	0					
	其他材料费									-	-	47.05	0.00						
	小计									-	-	47.52	0.00						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 16 页 共 46 页

项目编号		050102006001		项目名称		移植单株灌木		计量单位		株		工程量		35		综合单价(元)		21.46	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费						
E-2-108	普坚土掘苗裸根灌木 高度(m以内) 1.5	株	1.0000	4.96	0	0	0	0.07	0.23	0.27	4.96	0.00	0	0.07	0.23	0.27			
E-2-161	苗木运输裸根灌木 高度(1.5m以内) 运距1km内	10株	0.1000	13.45	0	0	0	16.78	2	1.61	1.35	0.00	0	1.68	0.20	0.16			
E-2-206	普坚土栽植裸根灌木 高度(m以内) 1.5	株	1.0000	10.97	0	0	0	0.16	0.73	0.59	10.97	0.00	0	0.16	0.73	0.59			
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			17.28	0.60	0	1.91	1.26	1.02			
										其中:未计价材料费									
材料费 说明 细	编码	主要材料名称及规格型号							单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 17 页 共 46 页

项目编号		040203006001		项目名称		场地基础细部修补及原设施区拆除区域的恢复		计量单位	m ²	工程量	2009.04	综合单价(元)		92.62	
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价(元)						合价(元)					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费			
D2-2-14 换	细粒式沥青混凝土 厚4cm 实际厚度(cm):3	100m ²	6.0100	130.94	2936.24	0	303.76	222.48	179.67	1.31	29.56	0	3.04	2.22	1.80
D2-2-2	道路面层 粘层	100m ²	0.0100	13.44	197.93	0	16.14	15.02	12.13	0.13	1.98	0	0.16	0.15	0.12
D2-2-12 换	中粒式沥青混凝土 厚5cm 实际厚度(cm):4	100m ²	0.0100	113.86	3806.74	0	268.63	276.49	223.29	1.14	38.07	0	2.69	2.76	2.23
D2-2-1	道路面层 透层	100m ²	6.0100	51.54	418.38	0	16.91	32.15	25.96	0.52	4.18	0	0.17	0.32	0.26
人工单价 (元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.10	73.59	0	6.06	5.45	4.41
			192				其中: 未计价材料费								0
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)					
	34009010000	其他材料			元	1.0656	1		1.09						
	133100010000	乳化沥青			kg	1.54	3.75		5.78						
	802300030000	细粒式沥青混凝土			t	0.0703	411.5		28.93						
	802500040000	中粒式混凝土			t	0.0949	393.8		37.37						
		其他材料费					-		-	0.44	0.06				
	小计					-		-	73.61	0.06					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 18 页 共 46 页

项目编号		040203006002		项目名称		内环排水沟开挖、基础回填区域的恢复		计量单位	m ²	工程量	233.16	综合单价(元)		223.78	
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价(元)						合价(元)					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费			
D2-2-14 换	细粒式沥青混凝土 厚4cm 实际厚度(cm):3	100m ²	0.0100	130.94	2936.24	0	303.76	222.48	179.67	1.31	29.56	0	3.04	2.22	1.80
D2-2-2	道路面层 粘层	100m ²	0.0100	13.44	197.93	0	16.14	15.02	12.13	0.13	1.98	0	0.16	0.15	0.12
D2-2-12 换	中粒式沥青混凝土 厚5cm 实际厚度(cm):4	100m ²	0.0100	113.86	3806.74	0	268.63	276.49	223.29	1.14	38.07	0	2.69	2.76	2.23
D2-2-1	道路面层 透层	100m ²	0.0100	51.54	418.38	0	16.91	32.15	25.96	0.52	4.18	0	0.17	0.32	0.26
D2-1-2 换	道路基层 石灰、粉煤灰、碎石 人机混合 厚19cm 实际厚度(cm):30	100m ²	0.0100	342.2	7235.14	0	482.28	530.61	428.51	3.42	72.35	0	4.62	5.31	4.29
A-1-35	基础回填 圆砾土 夯填	m ³	0.6100	30.98	30	0	1.93	2.17	1.75	19.08	18.48	0	1.19	1.34	1.08
人工单价 (元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			25.60	164.42	0	11.87	12.10	9.78
			192	177			其中: 未计价材料费								18.48
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)					
	34009010000	其他材料			元	2.1548	1		2.15						
	133100010000	乳化沥青			kg	1.54	3.75		5.78						
	802300030000	细粒式沥青混凝土			t	0.0703	411.5		28.93						
	802500040000	中粒式混凝土			t	0.0949	393.8		37.37						
	040200210000	石灰粉煤灰碎石			t	0.0946	102.62		71.28						
补充材料001	圆砾土			m ³	0.610			18.48							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 19 页 共 46 页

				其他材料费	-	-	0.41	0.00
				小计	-	-	164.13	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 20 页 共 46 页

项目编码	040203009001		项目名称	14厚塑胶场地		计量单位	m ²		工程量	7194.47		综合单价(元)	336.9				
清单综合单价组成明细																	
编制依据				单价(元)						合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费				
D2-4-10 换	运动场塑胶面层 橡胶型塑胶面层 厚10mm 实际厚度(m):14	m ²	1.0000	30.34	297.05	0	5.21	2.38	1.92	30.34	297.05	0	5.21	2.38	1.92		
	人工单价(元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			30.34	297.05	0	5.21	2.38	1.92	
			192					其中:未计价材料费								296.5	
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)						
	340900110000	其他材料				元	0.0081	1		0.01	0						
	1405000080000	溶剂				kg	0.076	7.12		0.54	0						
	补充主材002	14厚塑胶面层				m ²	1	296.5		296.5	0						
		小计						-		297.05	0.00						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 21 页 共 46 页

项目编号		010203009002		项目名称		14厚塑胶场地		计量单位		m ²		工程量		197.33		综合单价(元)		336.9	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费						
D2-4-10换	运动场塑胶面层 浇筑型塑胶面层 厚10mm 实际厚度(mm):14	m ²	1.0000	30.34	297.05	0	5.21	2.38	1.92	30.34	297.05	0	5.21	2.38	1.92				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				30.34	297.05	0	5.21	2.38	1.92	296.5			
										其中:未计价材料费									
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)									
	310600110000	其他材料			元	0.0081	1		0.01	0									
	140500080000	溶剂			kg	0.076	7.12		0.55	0									
	补充主材002	14厚塑胶面层			m ²	1	296.5		296.5	0									
	小计									297.05	0.00								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 22 页 共 46 页

项目编号		040203009003		项目名称		20厚塑胶场地		计量单位		m ²		工程量		229.84		综合单价(元)		445.58	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费						
D2-4-10换	运动场塑胶面层 浇筑型塑胶面层 厚10mm 实际厚度(mm):20	m ²	1.0000	33.03	400.69	0	7	2.69	2.17	33.03	400.69	0	7.00	2.69	2.17				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				33.03	400.69	0	7.00	2.69	2.17	400			
										其中:未计价材料费									
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)									
	340000110000	其他材料			元	0.0103	1		0.01	0									
	140500080000	溶剂			kg	0.096	7.12		0.68	0									
	补充主材003	20厚塑胶面层			m ²	1	400		400	0									
	小计									400.69	0.00								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 23 页 共 46 页

项目编码	040203009004	项目名称	25厚塑胶场地	计量单位	m ²	工程量	13.23	综合单价(元)	550.75							
清单综合单价组成明细																
编制依据				单价(元)					合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费			
D2-4-10换	运动场塑胶面层 浇筑型塑胶面层 厚10mm 实际厚度(mm):25	m ²	1.0000	35.72	500.84	0	8.78	2.99	2.42	35.72	500.84	0	8.78	2.99	2.42	
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				35.72	500.84	0	8.78	2.99	2.42	
			192			其中: 未计价材料费										500
材料费 费用 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)						
	340009110000	其他材料			元	0.0124	1		0.01							
	140500680000	溶剂			kg	0.116	7.12		0.83							
	补充主材004	25厚塑胶面层			m ²	1	500		500							
	小计						-	-	500.84	0.00						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 24 页 共 46 页

项目编码	040203009005	项目名称	10厚塑胶场地	计量单位	m ²	工程量	8925.92	综合单价(元)	235.25							
清单综合单价组成明细																
编制依据				单价(元)					合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费			
D2-4-10换	运动场塑胶面层 浇筑型塑胶面层 厚10mm	m ²	1.0000	27.65	200.4	0	3.44	2.08	1.68	27.65	200.40	0	3.44	2.08	1.68	
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				27.65	200.40	0	3.44	2.08	1.68	
			192			其中: 未计价材料费										200
材料费 费用 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)						
	340009110000	其他材料			元	0.006	1		0.01							
	140500680000	溶剂			kg	0.055	7.12		0.4							
	补充主材005	10厚塑胶面层			m ²	1	200		200							
	小计						-	-	200.41	0.00						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 25 页 共 46 页

项目编码	050201011001	项目名称	路牙	计量单位	m	工程量	106.46	综合单价(元)	89.69								
清单综合单价组成明细																	
编制依据				单价(元)					合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费				
E-3-72	路缘石 混凝土	m	1.0000	14.98	31.06	0	0.38	3.06	2.47	14.98	31.06	0	0.38	3.06	2.47		
E-3-10换	垫层 现浇混凝土: 换为【预拌混凝土C20】	m3	0.0520	53.76	369.9	0	1.08	27.37	22.27	2.80	18.88	0	0.06	1.43	1.16		
E-5-1	模板 垫层	m2	0.3200	28.97	7.14	0	1.35	2.47	2	9.27	2.28	0	0.43	0.79	0.64		
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				27.05	62.22	0	0.87	5.28	4.27		
其中:未计价材料费										0							
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)							
	34000110000	其他材料			元	0.8468	1		0.85	0							
	350900050100	板方材 模板背楞			m3	0.0005	2135.03		1.07	0							
	802100080300	预拌混凝土 C20			m3	0.0525			18.59	0							
	其他材料费								31.68	0.00							
小计												52.19	0.00				

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 26 页 共 46 页

项目编码	050201011002	项目名称	路牙	计量单位	m	工程量	398.12	综合单价(元)	73.26								
清单综合单价组成明细																	
编制依据				单价(元)					合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费				
E-3-74换	路缘石 钢板	m	1.0000	37.06	26	0	2.39	4.32	3.49	37.06	26.00	0	2.39	4.32	3.49		
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				37.06	26.00	0	2.39	4.32	3.49		
其中:未计价材料费										0							
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)							
	34000110000	其他材料			元	0.3842	1		0.38	0							
	其他材料费								25.61	0.00							
	小计												25.99	0.00			

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 27 页 共 46 页

项目编码	010205007001	项目名称	标线	计量单位	m ²	工程量	290.21	综合单价 (元)	25.75							
清单综合单价组成明细																
编制依据				单价 (元)					合价 (元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费				
补子目3	标线	m ²	1.0000	5	15	0	3	1.52	1.23	5.00	15.00	0	3.00	1.52	1.23	
人工单价 (元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				5.00	15.00	0	3.00	1.52	1.23	
材料费 费用 明细	其他材料费										15					0.00
	小计										15.00					0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 28 页 共 46 页

项目编码	050103015001	项目名称	足球场草坪恢复	计量单位	m ²	工程量	297.58	综合单价 (元)	134.66						
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价 (元)					合价 (元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费			
E-3-3	平整场地 打夯	m ²	1.0000	2.12	0	0	0.14	0.15	0.12	2.12	0.00	0	0.14	0.15	0.12
D2-1-12	道路基层 级配砂石 人机配合 厚20cm	100m ²	0.0100	203.76	4502.78	0	417.63	344.14	277.92	2.94	45.03	0	4.18	3.41	2.76
D1-2-7	土工合成材料 土工布	100m ²	0.0100	206.43	314.25	0	4.6	41.27	33.33	3.06	3.14	0	0.05	0.41	0.33
4-4-58	垫层 干铺粗砂 换为【砂子中粗砂】	m ³	0.1000	89.47	250.91	0	2.07	22.6	18.25	8.95	25.09	0	0.21	2.26	1.83
A-1-34	基础回填 回填土 松填	m ³	0.2000	7.97	35	0	0.12	0.53	0.43	1.59	7.00	0	0.02	0.11	0.09
E-2-276	草坪 铺草卷	m ²	1.0000	3.54	15.59	0	0.05	0.25	0.2	3.54	15.59	0	0.05	0.25	0.20
人工单价 (元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				22.20	95.85	0	4.65	6.62	5.35
					192	177	其中: 未计价材料费				22.37				
材料费 费用 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)					
	340000110000	其他材料			元	1.0695	1		1.07	0					
	04030000302	砂子 中粗砂			kg	184.4924	0.134		24.72	0					
	040500110002	级配砂石			kg	482.2	0.092		44.36	0					
	补充主材006	种植土			m ³	0.2	35		7	0					
	补充主材007	天然草坪			m ²	1.06	14.5		15.37	0					
	其他材料费					-					3.33				
小计					-					95.85					0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 29 页 共 46 页

项目编码	050103013002	项目名称	东棚篮球场区域	计量单位	m ²	工程量	391.79	综合单价 (元)	134.66						
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价 (元)					合价 (元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费				材料费	其中: 工程设备费			
E-3-3	平整场地 打夯	m ²	1.0000	2.12	0	0	0.13	0.15	0.12	2.12	0.00	0	0.13	0.15	0.12
D2-1-12	道路基层 级配砂石 人机混合 厚20cm	100m ³	0.0100	293.76	4502.78	0	417.63	344.14	277.92	2.94	45.03	0	4.18	3.44	2.78
D1-2-7	土工合成材料 土工布	100m ²	0.0100	206.43	314.25	0	4.6	41.27	33.33	3.06	3.14	0	-0.05	0.41	0.33
A-4-58	垫层 干铺粗砂 换为【砂子中粗砂】	m ³	0.1000	89.47	250.91	0	2.07	22.6	18.25	8.95	25.09	0	0.21	2.26	1.83
A-1-34	基础回填 回填土 松填	m ³	0.2000	7.97	39	0	0.12	0.53	0.43	1.59	7.00	0	0.02	0.11	0.09
E-2-276	草坪 铺草卷	m ²	1.0000	3.54	15.99	0	0.05	0.25	0.2	3.54	15.99	0	0.05	0.25	0.20
人工单价 (元/工日)		一类人工	192	177	小计					22.20	95.85	0	4.65	6.62	5.35
										其中: 未计价材料费					22.37
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)					
	34000110000	其他材料			元	1.0606	1		1.07	0					
	040500060302	砂子 中粗砂			kg	184.4847	0.134		24.72	0					
	040500110002	级配砂石			kg	482.2	0.092		44.36	0					
	补充主材006	种植土			m ³	0.2	35		7	0					
	补充主材007	天然草坪			m ²	1.06	14.5		15.37	0					
其他材料费								3.33	0.00						
小计								95.85	0.00						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 30 页 共 46 页

项目编码	050201012001	项目名称	外环排水沟	计量单位	m	工程量	543.21	综合单价 (元)	144.81						
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价 (元)					合价 (元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费				材料费	其中: 工程设备费			
D1-6-23	人工拆除混凝土构筑物 有筋	m ³	0.0440	249.22	0	0	182.78	28.51	23.03	10.97	0.00	0	8.04	1.25	1.01
A-5-67	一般预制混凝土构件 沟盖板	m ³	0.0440	132.48	1187.03	0	2.65	87.26	70.47	5.83	52.23	0	0.12	3.84	3.10
D1-1-16	人工挖淤泥流砂	m ³	0.0900	108.15	0	0	1.62	7.24	5.80	9.73	0.00	0	0.15	0.65	0.53
E-3-14	混凝土基础 条形基础	m ³	0.1000	59.14	362.9	0	1.18	27.93	22.56	5.91	36.29	0	0.12	2.79	2.26
人工单价 (元/工日)		一类人工	192	177	小计					32.44	88.52	0	8.43	8.53	6.90
										其中: 未计价材料费					0
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)					
	34000110000	其他材料			元	1.3081	1		1.31	0					
	802100080300	预制混凝土 C20			m ³	0.101	354		35.75	0					
	350100040000	沟盖板			m ³	0.044	1169.49		51.46	0					
小计									88.52	0.00					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 31 页 共 46 页

项目编码	050201012002	项目名称	内环排水沟	计量单位	m	工程量	391.68	综合单价(元)	522.28										
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)					合价(元)										
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润			
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费						
A-5-67	一般预制混凝土构件 沟盖板	m ³	0.0100	132.48	1187.03	0	2.65	87.26	70.47	5.30	17.49	0	0.11	3.49	2.82				
补子目13	成品排水沟	m	1.0000	10	194.69	194.69	10	1.32	1.07	10.00	194.69	194.69	10.00	1.32	1.07				
E-3-14	混凝土基础 条形基础	m ³	0.1879	59.14	362.9	0	1.18	27.93	22.56	11.06	67.87	0	0.22	5.22	4.22				
E-5-10	模板 构件及小品	m ²	0.6000	87.76	57.25	0	5	9.9	8	52.66	34.35	0	3.00	5.94	4.80				
E-3-10	垫层 现浇混凝土	m ³	0.1000	53.76	353.78	0	1.09	26.97	21.78	5.38	35.38	0	0.11	2.70	2.18				
E-5-1	模板 垫层	m ²	0.2000	28.97	7.14	0	1.35	2.47	2	5.79	1.43	0	0.27	0.49	0.16				
E-3-3	平整场地 打夯	m ²	1.0000	2.12	0	0	0.14	0.15	0.12	2.12	0.09	0	0.14	0.15	0.12				
人工单价 (元/工日)		一类人工	213	二类人工	192	三类人工	177	补充人工			小计			92.31	381.21	194.69	13.85	19.31	15.61
其中:未计价材料费										194.69									
材料费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)									
	310000110000	其他材料			元	3.9314	1		3.93	0									
	350909050100	板方材 模板背楞			m ³	0.0133	2135.03		28.4	0									
	80210090200	预拌混凝土 C15			m ³	0.101	345.1		34.86	0									
	80210090300	预拌混凝土 C20			m ³	0.1889	354		66.87	0									
	360100910000	沟盖板			m ³	0.04	1159.49		46.78	0									
	BC2CF8	成品排水沟			m	1	194.69		194.69	0									
	其他材料费								5.72	0.06									
	小计								381.25	0.06									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 32 页 共 46 页

项目编码	050201012003	项目名称	成品沉沙井	计量单位	m	工程量	5.6	综合单价(元)	1129.65										
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)					合价(元)										
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润			
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费						
F-2-38 换	成品井座	套	1.4286	122.26	166.39	0	2.76	19.23	15.53	174.66	287.70	0	3.91	27.47	22.19				
补子目14	成品沉沙井	m	1.0000	10	600	600	10	1.32	1.07	10.00	600.00	600	10.00	1.32	1.07				
E-3-14	混凝土基础 条形基础	m ³	0.2464	59.14	362.9	0	1.18	27.93	22.56	14.57	89.43	0	0.29	6.88	5.56				
E-5-10	模板 构件及小品	m ²	1.0000	87.76	57.25	0	5	9.9	8	87.76	57.25	0	5.00	9.90	8.00				
E-3-10	垫层 现浇混凝土	m ³	0.1000	53.76	353.78	0	1.09	26.97	21.78	5.38	35.38	0	0.11	2.70	2.18				
E-5-1	模板 垫层	m ²	0.2000	28.97	7.14	0	1.35	2.47	2	5.79	1.43	0	0.27	0.49	0.16				
E-3-3	平整场地 打夯	m ²	1.0000	2.12	0	0	0.14	0.15	0.12	2.12	0.09	0	0.14	0.15	0.12				
人工单价 (元/工日)		一类人工	213	二类人工	192	三类人工	177	补充人工			小计			300.28	1021.19	600	19.75	48.91	39.52
其中:未计价材料费										771.43									
材料费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)									
	340900110000	其他材料			元	5.6181	1		5.62	0									
	350909050100	板方材 模板背楞			m ³	0.0219	2135.03		46.76	0									
	80210090200	预拌混凝土 C15			m ³	0.101	345.1		34.86	0									
	80210090300	预拌混凝土 C20			m ³	0.4018	354		142.21	0									
	BC2CF9	成品沉沙井			m	1	600		600	0									
	D42700330000 #1	500*700*80厚成品钢筋混凝土盖板			个	1.4286	120		171.43	0									
其他材料费								20.28	0.06										

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺筑

第 33 页 共 46 页

小计					-	-	1021.17	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺筑

第 34 页 共 46 页

项目编号		010103002002			项目名称			余方弃置			计量单位		m ³		工程量		72.79		综合单价(元)		43.25		
清单综合单价组成明细																							
编制依据				单价(元)								合价(元)											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费				施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中:工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中:工程设备费	材料费	其中:工程设备费															
D1-1-52	旧路材料等运输 装车	m ³	1.0000	1.95	0	0	0	7.74	0.64	0.52	1.95	0.00	0	7.74	0.64	0.52	1.95	0.00	0	7.74	0.64	0.52	1.95
D1-1-53	旧路材料等运输 运距1km以内 实际运距(km):5	m ³	1.0000	0	0	0	28.95	1.91	1.54	0.00	0.00	0	28.95	1.91	1.54	0.00	0.00	0	28.95	1.91	1.54	0.00	
人工单价(元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				1.95	0.00	0	36.60	2.55	2.06	其中:未计价材料费					0
材料费 费 明 细	编码		主要材料名称及规格型号				单位	数量				单价(元)	其中:暂估单价(元)		合价(元)	其中:暂估合价(元)							
	其他材料费								-					-			0	0.00					
	小计								-					-			0.00	0.00					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 35 页 共 46 页

项目编码	039001	项目名称	三层跌、预压沙坑	计量单位	m ²	工程量	108	综合单价(元)	424.15						
清单综合单价组成明细															
编制依据		单价(元)					合价(元)								
编号	名称	单位	数量	材料费				人工费	材料费			利润			
				人工费	材料费	其中:工程设备费	施工机具使用费		企业管费	材料费	其中:工程设备费		施工机具使用费	企业管费	
A-4-58换	垫层 干铺粗砂	m ³	0.3000	89.47	247.2	0	2.07	22.36	18.06	26.84	74.16	0	0.62	6.71	5.42
A-4-58换	垫层 干铺粗砂	m ³	0.1000	89.47	247.2	0	2.07	22.36	18.06	8.95	24.72	0	0.21	2.24	1.81
E-3-41换	洗米石 厚30mm	m ²	0.0500	49.54	89.47	0	1.71	9.29	7.5	2.48	4.47	0	0.09	0.46	0.38
E-3-7	垫层 级配砂石	m ³	0.1000	57.02	193.48	0	4.74	16.85	13.6	5.70	19.35	0	0.47	1.69	1.36
D4-10-15	防水砂浆	m ²	1.0000	14.78	10.04	0	0.76	1.59	1.36	14.78	10.04	0	0.76	1.59	1.36
E-4-269	SBS改性沥青防水卷材 厚3mm 平面 单位*2	m ²	1.0000	23.8	66.78	0	0.49	6.01	4.85	23.80	66.78	0	0.48	6.01	4.85
E-3-14	混凝土基层 垫形基层	m ³	0.0235	59.14	362.9	0	1.18	27.93	22.66	1.39	6.53	0	0.03	0.66	0.53
E-5-10	模板 构件及小桌	m ²	0.4308	87.76	57.25	0	5	9.9	8	37.81	24.67	0	2.15	4.27	3.45
E-4-275	钢筋制作安装 φ10以内	t	0.0005	1681.42	4022.76	0	163.16	387.24	312.73	0.92	2.20	0	0.09	0.21	0.17
E-3-10	垫层 现浇混凝土	m ³	0.0308	53.76	353.78	0	1.09	26.97	21.78	1.66	10.91	0	0.03	0.83	0.67
E-5-1	模板 垫层	m ²	0.0428	28.97	7.14	0	1.35	2.47	2	1.24	0.31	0	0.06	0.11	0.09
E-3-3	平整场地 打夯	m ²	1.0000	2.12	0	0	0.14	0.15	0.12	2.12	0.00	0	0.14	0.15	0.12
人工单价(元/工日)		一类人工	192	二类人工	177	补充人工		小计		127.69	246.14	0	5.13	25.09	20.21
其中:未计价材料费										101.83					
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 36 页 共 46 页

项目编码	34090110000	其他材料	元	2.9527	1	2.95	0	
明 细	350909090100	板方材 模板背楞	m ³	0.0994	2135.03	20.07	0	
	80210000200	预拌混凝土 C15	m ³	0.0311	345.1	10.73	0	
	80210000300	预拌混凝土 C20	m ³	0.0238	354	8.43	0	
	040500110002	级配砂石	kg	207.2	0.092	19.06	0	
	010500020002	粗砂	kg	737.92	0.134	98.88	0	
	040500360000	洗米石 (3*5)	kg	2.3625	1.25	2.95	0	
	其他材料费				-	-	83.18	0.06
	小计				-	-	246.25	0.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺筑

第 37 页 共 46 页

项目编号	039003	项目名称	渠砂槽	计量单位	m	工程量	100.72	综合单价(元)	67.14							
清单综合单价组成明细																
编制依据				单价(元)				合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费			
E-3-10	垫层 现浇混凝土	m3	0.0466	53.76	353.78	0	1.08	26.97	21.78	2.50	16.47	0	0.05	1.26	1.01	
E-5-1	模板 垫层	m2	0.1660	28.97	7.14	0	1.35	2.47	2	4.81	1.19	0	0.22	0.41	0.33	
补子目4	金属支撑格棚	m	1.0000	5	30	0	0	2.31	1.87	5.60	30.00	0	0.00	2.31	1.87	
人工单价 (元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			12.31	17.66	0	0.27	3.98	3.21
		213	192					其中: 未计价材料费			0					
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)						
	34000110000	其他材料			元	0.2999	1		0.3	0						
	350900050100	板方材 模板背楞			m3	0.0003	2135.03		0.64	0						
	802100080200	预拌混凝土 C15			m3	0.047	345.1		16.22	0						
	其他材料费								30.58	0.00						
	小计								47.72	0.00						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺筑

第 38 页 共 46 页

项目编号	039002	项目名称	跳运起跳板	计量单位	套	工程量	12	综合单价(元)	780.11							
清单综合单价组成明细																
编制依据				单价(元)				合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费			
补子目6	起跳板	套	1.0000	0	500	500	0	0	0	0	0.00	500.00	500	0.00	0.00	0.00
E-3-10	垫层 现浇混凝土	m3	0.1292	53.76	353.78	0	1.08	26.97	21.78	6.94	45.70	0	0.14	3.38	2.81	
E-3-14	混凝土基础 条形基础	m5	0.1292	59.14	362.9	0	1.18	27.93	22.56	7.64	46.87	0	0.15	3.61	2.91	
E-5-1	模板 垫层	m2	0.4883	28.97	7.14	0	1.35	2.47	2	14.15	3.49	0	0.66	1.21	0.98	
E-5-10	模板 构件及小品	m2	0.3500	87.76	57.25	0	5	9.9	8	72.84	47.52	0	4.15	8.22	6.64	
人工单价 (元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			101.57	643.58	500	5.10	16.52	13.34
		213	192					其中: 未计价材料费			500					
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)						
	34000110000	其他材料			元	3.7959	1		3.8	0						
	350900050100	板方材 模板背楞			m3	0.0187	2135.03		39.93	0						
	802100080200	预拌混凝土 C15			m3	0.1305	345.1		45.01	0						
	802100080300	预拌混凝土 C20			m3	0.1305	354		46.2	0						
	BCZCF1	起跳板			套	1	500		500	0						
其他材料费								8.63	0.00							
小计								613.60	0.00							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 39 页 共 46 页

项目编码	039004	项目名称	粗球投掷台	计量单位	m2	工程量	29.4	综合单价(元)	178.78								
清单综合单价组成明细																	
编制依据				单价(元)					合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费				
E-5-26	水泥砂浆面层 厚20mm 换为【水泥砂浆1:3】	m2	1.0000	13.23	9.24	0	0.73	1.53	1.24	13.25	9.24	0	0.73	1.53	1.24		
E-3-17	混凝土基础 桥基础	m3	0.1799	60.86	364	0	1.22	28.12	22.71	10.95	65.50	0	0.22	5.06	4.09		
E-5-10	模板 构件及小品	m2	0.2946	87.76	57.25	0	5	9.9	8	25.85	16.86	0	1.47	2.92	2.96		
E-4-275	钢筋制作安装 Φ10以内	t	0.0023	1081.42	1022.76	0	163.16	387.24	312.73	3.83	9.17	0	0.37	0.88	0.71		
E-3-3	平整场地 打夯	m2	1.0000	2.12	0	0	0.14	0.15	0.12	2.12	0.00	0	0.14	0.15	0.12		
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			56.00	100.77	0	2.93	10.54	8.62	
		213	192	177				其中: 未计价材料费			0						
材料费 费用 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)							
	340000110000	其他材料			元	2.043	1		2.04	0							
	350900050100	板方材 模板背楞			m3	0.0064	2135.03		13.66	0							
	802100080300	预拌混凝土 C20			m3	0.1817	254		64.32	0							
	其他材料费						-	-	20.81	0.00							
小计						-	-	100.83	0.00								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 40 页 共 46 页

项目编码	039005	项目名称	木砾垫板(成品)	计量单位	套	工程量	6	综合单价(元)	503.69								
清单综合单价组成明细																	
编制依据				单价(元)					合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费				
补子目5	木砾垫板(成品)	套	1.0000	100	350	0	0	29.7	23.99	100.00	350.00	0	0.00	29.70	23.99		
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			100.00	350.00	0	0.00	29.70	23.99	
材料费 费用 明细	其他材料费									-	-		350		0.00		
	小计									-	-		350.00		0.00		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田徑場鋪裝

第 41 页 共 46 页

项目编号		03006		项目名称		76*6椭圆 (成品)		计量单位		套		工程量		6		综合单价 (元)		727.55	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价 (元)								合价 (元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费						
补子目7	76*6椭圆 (成品)	套	1.0000	100	550	0	0	0	42.9	34.65	100.00	550.00	0	0.00	42.90	34.65			
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			100.00	550.00	0	0.00	42.90	34.65			
材料费 明细	其他材料费										-	-	-	550	-	0.00			
	小计										-	-	-	550.00	-	0.00			

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田徑場鋪裝

第 42 页 共 46 页

项目编号		03007		项目名称		导向标识		计量单位		个		工程量		6		综合单价 (元)		25.75	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价 (元)								合价 (元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费						
补子目8	导向标识	个	1.0000	3	20	0	0	0	1.52	1.23	3.00	20.00	0	0.00	1.52	1.23			
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			3.00	20.00	0	0.00	1.52	1.23			
材料费 明细	其他材料费										-	-	-	20	-	0.00			
	小计										-	-	-	20.00	-	0.00			

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 43 页 共 46 页

项目编码		030008		项目名称	除碍水池			计量单位	m2			工程量	13.23			综合单价(元)	409.98					
清单综合单价组成明细																						
编制依据				单价(元)								合价(元)										
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润					
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费									
E-3-26	水泥石浆面层 厚20mm 换为【水泥石浆1:3】	m2	1.0000	13.25	9.24	0	0.73	1.53	1.24	13.25	9.24	0	0.73	1.53	1.24	13.25	9.24	0	0.73	1.53	1.24	
F-1-269	SBS改性沥青防水卷材 厚3mm 平面 单价*2	m2	1.0000	23.8	66.78	0	0.48	6.01	4.85	23.80	66.78	0	0.48	6.01	4.85	23.80	66.78	0	0.48	6.01	4.85	
I-9-164	墙面涂膜防水 水泥基渗透结晶防水涂料(刚涂法) 二遍 单价*0.5	m2	1.0000	12.1	13.91	0	0.24	1.73	1.4	12.10	13.91	0	0.24	1.73	1.40	12.10	13.91	0	0.24	1.73	1.40	
D4-2-3	现浇混凝土 方沟基础及底板 换为【预拌混凝土 C20】	m3	0.2502	50.3	361.12	0	1.01	27.22	21.98	12.58	90.34	0	0.25	6.81	5.50	12.58	90.34	0	0.25	6.81	5.50	
F-5-10	模板 构件及小品	m2	0.3775	87.76	57.25	0	5	9.9	8	33.13	21.61	0	1.89	3.74	3.02	33.13	21.61	0	1.89	3.74	3.02	
F-4-275	钢筋制作安装 φ10以内	t	0.0037	1681.42	4022.76	0	163.16	387.24	312.73	6.18	14.79	0	0.60	1.42	1.15	6.18	14.79	0	0.60	1.42	1.15	
E-3-10	垫层 现浇混凝土	m3	0.0998	53.76	353.78	0	1.08	26.97	21.78	5.37	35.31	0	0.11	2.89	2.17	5.37	35.31	0	0.11	2.89	2.17	
E-5-1	模板 垫层	m2	0.0959	28.97	7.14	0	1.35	2.47	2	2.75	0.88	0	0.13	0.24	0.19	2.75	0.88	0	0.13	0.24	0.19	
人工单价(元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计						0						
				213	192																	
										其中:未计价材料费										0		
材料费用	编码	主要材料名称及规格型号					单位	数量			单价(元)	其中:暂估单价(元)			合价(元)	其中:暂估合价(元)						
	34000110000	其他材料					元	4.0257			1	4.03			0							
	35090060100	板方材 模板背楞					m3	0.0083			2135.03	17.72			0							
	80210060200	预拌混凝土 C15					m3	0.1008			345.1	34.79			0							
	80210060300	预拌混凝土 C20					m3	0.2327			354	89.46			0							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 44 页 共 46 页

		其他材料费		-	-	106.67	0.00
		小计		-	-	252.67	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 45 页 共 46 页

项目编号		03009		项目名称	预埋式栏杆		计量单位	处		工程量	1		综合单价(元)	4275.73		
清单综合单价组成明细																
编制依据				单价(元)							合价(元)					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费			
补子目9	预埋式栏杆	处	1.0000	120	3700	0	0	252.12	203.61	120.00	3700.00	0	0.00	252.12	203.61	
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			120.00	3700.00	0	0.00	252.12	203.61
材料费 费用 明细	其他材料费											-	-	3700	0.00	
	小计											-	-	3700.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 田径场铺装

第 46 页 共 46 页

项目编号		03010		项目名称	撑杆跳		计量单位	处		工程量	2		综合单价(元)	1206.95		
清单综合单价组成明细																
编制依据				单价(元)							合价(元)					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费			
补子目12	撑杆跳插穴	处	1.0000	200	600	600	0	13.2	10.66	200.00	600.00	600	0.00	13.20	10.66	
E-3-17	混凝土基础 桥基础	m3	0.3650	60.86	364	0	1.22	28.12	22.71	22.21	132.86	0	0.45	10.26	8.29	
E-5-10	模板 构件及小品	m2	1.2450	87.76	57.25	0	5	9.9	8	109.26	71.28	0	6.23	12.33	9.96	
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			331.47	804.14	600	6.68	35.79	28.91
其中: 未计价材料费											600					
材料 费用 明细	编码	主要材料名称及规格型号						单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)			
	310600110000	其他材料						元	5.3577	1	-	5.36	0			
	350900050100	板方材 模板背楞						m3	0.0269	2135.03	-	57.43	0			
	802100080300	掺拌混凝土 C20						m3	0.3687	354	-	130.52	0			
	BC2CF7	撑杆跳插穴						处	1	600	-	600	0			
	其他材料费											-	-	10.86	0.00	
小计											-	-	804.17	0.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：田径场铺装

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、人工类别					
1	综合用工一类	工日	158.1689	213	33689.98
2	综合用工二类	工日	2791.3929	192	535947.44
3	综合用工三类	工日	268.1465	177	47461.93
4	拆除面层人工费	元	15676.18	3	47028.54
5	金属支撑格栅人工费	元	100.72	5	503.6
6	木抵趾板(成品)人工费	元	6	100	600
7	76*6钢圈(成品)人工费	元	6	100	600
8	导向标识人工费	元	6	3	18
9	预埋式栏杆人工费	元	1	120	120
10	起跳板拆除人工费	元	7.47	7	52.29
11	标线人工费	元	290.21	5	1451.05
12	撑杆跳插穴人工费	元	2	200	400
13	成品排水沟人工费	元	394.68	10	3946.8
14	成品沉沙井人工费	元	5.6	10	56
15	人工费调整	元	0.0721	1	0.07
三、材料类别					
1	钢筋 φ10以内	kg	191.1	3.727	712.23
2	50*38*2mm厚铝合金道牙	m	402.1012	10	4021.01
3	土工布	m ²	768.7854	2.79	2144.91
4	草绳	kg	206	0.08	16.48
5	六角螺栓 M16×250	个	836.052	1.54	1287.52
6	切割片	片	24.6834	3.34	82.44
7	电焊条(综合)	kg	19.906	5.66	112.67
8	镀锌铁丝 8#~12#	kg	8.82	4.78	42.16
9	镀锌铁丝 18#~22#	kg	1.8672	4.87	9.09
10	预埋铁件	kg	43.3951	5.49	238.24
11	铁件	kg	1.204	5.39	6.49
12	白水泥	kg	108.54	0.487	52.86
13	砂子 中粗砂	kg	127180.512	0.134	17042.19
14	级配砂石	kg	354791.814	0.092	32640.85
15	石屑	kg	10089.9	0.066	665.93
16	石灰粉煤灰碎石	t	161.9576	102.62	16620.09
17	杉篙	m	88.5	8.32	736.32
18	防锈漆	kg	15.9248	14.33	228.2
19	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	11.4225	18.27	208.69
20	乳化沥青	kg	3452.988	3.75	12948.71
21	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm	m ²	313.7436	17.52	5496.79
22	嵌缝膏 CSPE	支	79.5326	23.48	1867.43
23	溶剂	kg	1073.0196	7.12	7639.9
24	冷底子油	kg	120.6668	6.16	743.31
25	肥料 综合	kg	37.9154	3.94	149.39
26	弃土或渣土消纳	m ³	1196.18		
27	其他材料	元	6660.0006	1	6660

单位工程人材机汇总表

工程名称: 田径场铺装

第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
28	复合木模板	m2	118.3047	27.08	3203.69
29	板方材 模板背楞	m3	7.0805	2135.03	15117.08
30	大薄片	片	65	3.66	237.9
31	沟盖板	m3	39.69	1169.49	46417.06
32	500*250*100混凝土道牙	m	168.1246	28	4707.49
33	建筑胶素白水泥浆	m3	0.0081	889.38	7.2
34	标线	m2	290.21	15	4353.15
35	金属支撑格栅	m	100.72	30	3021.6
36	木抵趾板(成品)	套	6	350	2100
37	76*6钢圈(成品)	套	6	550	3300
38	导向标识	个	6	20	120
39	预埋式栏杆	处	1	3700	3700
40	材料费调整	元	303.2153	1	303.22
41	预拌混凝土 C15	m3	51.6312	345.1	17817.93
42	预拌混凝土 C20	m3	154.4669	354	54681.28
43	细粒式沥青混凝土	t	157.6266	411.5	64863.35
44	中粒式混凝土	t	212.7848	393.8	83794.65
45	水泥砂浆 1:3	m3	0.9372	433.63	406.4
46	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.1782	570.8	101.72
47	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	8.0123	530.97	4254.29
48	砌筑砂浆 DM5.0-HR	m3	0.116	539.82	62.62
49	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m3	0.5993	600	359.58
50	防水砂浆	m3	2.2788	469.03	1068.83
四、	机械类别				
1.	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	4.2265	3500	14792.75
2.	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3(带液压破碎锤)	台班	22.9749	3500	80412.15
3.	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.6659	135.97	90.54
4.	汽车式沥青撒布机 4000L	台班	1.0764	661.44	711.97
5.	喷浆机	台班	210.5709	19.74	4156.67
6.	塑胶搅拌机	台班	210.5709	66.62	14028.23
7.	载重汽车 5t	台班	0.3455	771.07	266.4
8.	载重汽车 5t	台班	1.2358	771.07	952.89
9.	载重汽车 8t	台班	0.6226	958.5	596.76
10.	自卸汽车 12t	台班	22.4882	1540.86	34651.17
11.	履带式推土机 75kW	台班	0.4136	913.37	377.77
12.	履带式推土机 105kW	台班	0.3614	1228.06	443.82
13.	轮胎式装载机 3m3	台班	1.4235	1008.31	1435.33
14.	汽车式起重机 5t	台班	0.4736	416.01	197.02
15.	汽车式起重机 8t	台班	1.3168	604.25	795.68
16.	电动卷扬机 单筒慢速5t	台班	0.0601	147.18	8.85
17.	钢轮内燃压路机 12t	台班	1.032	1200	1238.4
18.	双钢轮振动压路机 15t	台班	1.6481	493.65	813.58
19.	轮胎压路机 26t	台班	1.4642	493.65	722.8

单位工程人材机汇总表

工程名称: 田径场铺装

第 3 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
20	双钢轮振动压路机 12t	台班	2.3923	493.65	1180.96
21	电动夯实机 20~62kg/m	台班	1.7943	17.67	31.71
22	平地机 75kW	台班	0.6894	1829.49	1261.25
23	平地机 100kW	台班	0.2332	1829.49	426.64
24	路面铣刨机 (铣刨宽度2000mm)	台班	2.7063	3990.83	10800.38
25	履带式沥青混凝土摊铺机 最大摊铺宽度9m	台班	1.5875	6424.4	10198.74
26	钢筋切断机 ϕ 40以内	台班	0.0201	45.62	0.92
27	钢筋弯曲机 ϕ 40内	台班	0.0406	26.47	1.07
28	交流电焊机 32kV·A	台班	4.0586	164.83	668.98
29	工程清扫车 50-60kW	台班	6.8342	280	1913.58
30	风镐	台班	20.1429	29.34	590.99
31	电动空气压缩机 1m ³ /min	台班	210.5709	202.11	42558.48
32	电动空气压缩机 6m ³ /min	台班	10.0954	362.38	3658.37
33	电动夯实机 250Nm	台班	19.2836	17.67	340.74
34	其他机具	元	12196.3169	1	12196.32
35	拆除面层机械费	元	15676.18	7	109733.26
36	起跳板拆除机械费	元	7.47	3	22.41
37	标线机械费	元	290.21	3	870.63
38	成品排水沟机械费	元	394.68	10	3946.8
39	成品沉沙井机械费	元	5.6	10	56
40	机械费调整	元	-100.4041	1	-100.4
五、主材类别					
1	粗砂	kg	79695.36	0.134	10679.18
2	洗米石 (3~5)	kg	255.15	1.25	318.94
3	500*700*80厚成品钢筋混凝土盖板	个	8	120	960
4	回填土	m ³	143.63	30	4308.9
5	14厚塑胶面层	m ²	7301.8	296.5	2164983.7
6	20厚塑胶面层	m ²	229.84	400	91936
7	25厚塑胶面层	m ²	15.23	500	7615
8	10厚塑胶面层	m ²	8825.92	200	1765184
9	种植土	m ³	137.88	35	4825.8
10	天然草坪	m ²	730.7322	14.5	10595.62
六、设备类别					
1	起跳板	套	12	500	6000
2	撑杆跳插穴	处	2	600	1200
3	成品排水沟	m	394.68	194.69	76840.25
4	成品沉沙井	m	5.6	600	3360
合计					5604106.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (平谷区体育中心田径场改造项目单项工程-给排水工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给水工程					25682.34	0
1	031001008001	塑料管	1. 室外给水管 2. 聚乙烯 PE管 3. 规格: De50	m	66	49.31	3254.46	0
2	031001008002	塑料管	1. 室外给水管 2. 聚乙烯 PE管 3. 规格: De75	m	151	65.47	9885.97	0
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 室外给水管管沟挖土方	m ³	43.88	13.3	583.6	0
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 室外给水管管沟回填土方	m ³	43.88	9.08	398.43	0
5	040205001001	水表井	1. 有止回阀无旁通管, 做法参见05S50 2-P43	座	1	7876.6	7876.6	0
6	040205001002	阀门井	1. 采用内径1200mm砖砌阀门井, 做法详见国标图集05S50 2-P16	座	2	1841.64	3683.28	0
		分部小计					25682.34	0
		排水工程					13460.53	0
7	031001008003	塑料管	1. 室外排水管 2. PVC-U管 3. 规格: De50	m	58	38.86	2253.88	0
8	031001008004	塑料管	1. 室外排水管 2. PVC-U管 3. 规格: De110	m	94.79	74.67	7077.97	0
9	040201023001	盲沟	1. 排水盲管 2. DE110	m	36	62.67	2256.12	0
10	040101002002	挖沟槽土方	1. 室外给水管管沟挖土方	m ³	88.11	13.3	1171.86	0
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 室外给水管管沟回填土方	m ³	77.17	9.08	700.7	0
		分部小计					13460.53	0
本页小计							39142.87	0
合 计							39142.87	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 12 页

项目编码		031001008001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		66		综合单价(元)		49.31	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费						
C10-1-16	室外给水塑料管(热熔连接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	11.14	11.48	0	2.72	1.67	1.35	11.14	11.48	0	2.72	1.67	1.35				
E-3-6	垫层 砂	m ³	0.0612	51.84	252.19	0	1.81	20.19	16.3	3.17	15.43	0	0.11	1.29	1.00				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			14.31	26.92	0	2.83	2.91	2.35			
										其中: 未计价材料费					11.23				
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)									
	040300000302	砂子 中粗砂			kg	113.4965	0.134		15.21	0									
	340000110000	其他材料			元	0.233	1		0.23	0									
	172500340000-181	PE管DE50 公称直径50mm以内			m	1.015	11.062		11.23	0									
	其他材料费						-	-	0.24	0.00									
小计						-	-	26.91	0.00										

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 12 页

项目编码		031001008002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		151		综合单价(元)		65.47	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费						
C10-1-18	室外给水塑料管(热熔连接) 公称直径(mm以内) 80	m	1.0000	12.29	21.42	0	3.27	2.14	1.97	12.29	21.42	0	3.27	2.14	1.97				
E-3-6	垫层 砂	m ³	0.0703	51.84	252.19	0	1.81	20.19	16.3	3.65	17.74	0	0.13	1.42	1.15				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			15.94	30.16	0	3.40	3.86	3.12			
										其中: 未计价材料费					21.11				
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)									
	040300000302	砂子 中粗砂			kg	130.404	0.134		17.47	0									
	340000110000	其他材料			元	0.2063	1		0.27	0									
	172500340000-182	PE管DE75 公称直径80mm以内			m	1.015	20.796		21.11	0									
	其他材料费						-	-	0.3	0.00									
小计						-	-	30.15	0.00										

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

第 3 页 共 12 页

项目编号	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m ³	工程量	43.88	综合单价(元)	13.3							
清单综合单价组成明细																
编制依据				单价(元)					合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费			
D1-1-9	机械挖沟槽土方 深度(在以内) 5	m ³	1.0000	2.3	0	0	9.59	0.78	0.63	2.30	0.00	0	9.59	0.78	0.63	
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				2.30	0.00	0	9.59	0.78	0.63	
				177	其中: 未计价材料费				0							
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

第 4 页 共 12 页

项目编号	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方	计量单位	m ³	工程量	43.88	综合单价(元)	9.08							
清单综合单价组成明细																
编制依据				单价(元)					合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费			
D1-1-55	机械回填土	m ³	1.0000	1.06	0	0	7.05	0.54	0.43	1.06	0.00	0	7.05	0.54	0.43	
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				1.06	0.00	0	7.05	0.54	0.43	
				177	其中: 未计价材料费				0							
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

第 5 页 共 12 页

项目编码	010205001001	项目名称	水表井	计量单位	座	工程量	1	综合单价(元)	7876.6						
清单综合单价组成明细															
编制依据			单价(元)				合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					其中: 工程设备费						其中: 工程设备费				
D1-1-14	机械挖基坑土方 深度(含以内) 5	m ³	5.6500	2.48	0	0	10.64	0.87	0.7	14.01	0.00	0	60.12	4.92	3.96
D4-4-24 换	钢筋混凝土矩形水表井(不带旁通) 井室深(含以内) 2.0 管道公称直径(mm以内) 150	座	1.0000	1193.28	5690.82	0	78.83	459.55	371.12	1193.28	5690.82	0	78.83	459.55	371.12
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1207.29	5690.82	0	138.95	464.47	375.08
			192	177			其中: 未计价材料费			945					
材料费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)					
	34000110000	其他材料			元	7.1081	1		7.11	0					
	010100020001	钢筋 Φ10以内			kg	501.9725	3.727		1870.85	0					
	010100030000	钢筋 Φ10以外			kg	44.0992	3.458		152.5	0					
	041300990100	标准砖 240mm×115mm×53mm			块	8	0.53		4.24	0					
	132500140100	刚性防水套管 B型			kg	20.12	3.581		72.05	0					
	330500060000	球墨铸铁踏步			个	7	22.6		158.2	0					
	360100290000	预制钢筋混凝土井盖盖板 C30			m ³	0.65	371.7		241.61	0					
	800100661500	普通干混砂浆陶粒砂浆 DM10			m ³	0.005	600		3	0					
	802100090200	预拌混凝土 C15			m ³	0.6464	345.1		223.07	0					
802100090100	预拌抗渗混凝土 C25			m ³	4.949	376.1		1861.32	0						
360100020200	球墨铸铁井盖 Φ500(含混凝土井圈及防坠料)			套	1	945		945	0						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

第 6 页 共 12 页

名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)
其他材料费				151.88	0.00
小计				5690.83	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

第 7 页 共 12 页

项目编码	010205001002	项目名称	阀门井	计量单位	个	工程量	2	综合单价(元)	1841.64							
清单综合单价组成明细																
编制依据				单价(元)					合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费			
D1-1-14	机械挖基坑土方 深度(含以内) 5	m ³	1.6950	2.48	0	0	10.64	0.97	0.7	4.20	0.00	0	18.03	1.47	1.19	
D4-1-25	标准砖砌筑 φ1200井筒	m	0.6000	213.43	359.17	0	9.42	38.41	31.02	128.06	215.50	0	5.65	23.05	18.61	
D4-1-22换	铸铁井盖安装 φ1200	套	1.0000	80.64	1191.35	0	1.9	84.08	67.9	80.64	1191.35	0	1.90	84.08	67.90	
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			212.90	1406.85	0	25.58	108.60	87.70
		213	192	177				其中:未计价材料费			1150.41					
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)						
	34000110000	其他材料			元	2.5397	1		2.54	0						
	011300090100	标准砖 240mm×115mm×53mm			块	241.8	0.53		128.15	0						
	80010061500	普通干混砂浆砌筑砂浆 M410			m ³	0.1533	609		93.18	0						
	3601000020002	球墨铸铁井盖 φ1200(含混凝土井盖及钢筋网)			套	1	1150.442		1150.44	0						
	其他材料费						-	-	32.52	0.00						
小计						-	-	1406.83	0.00							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

第 8 页 共 12 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	66	综合单价(元)	28.86							
清单综合单价组成明细																
编制依据				单价(元)					合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费			
C10-1-72	室外排水塑料管(粘接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	8.53	12.2	0	0.29	1.41	1.14	8.53	12.20	0	0.29	1.41	1.14	
E-3-6	垫层 砂	m ³	0.0438	51.84	252.19	0	1.81	26.19	16.3	2.27	11.04	0	0.98	0.98	0.71	
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			11.10	23.24	0	0.37	2.29	1.85
		192						其中:未计价材料费			10.66					
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)						
	04030000302	砂子 中粗砂			kg	81.2012	0.134		10.88	0						
	34000110000	其他材料			元	0.1934	1		0.19	0						
	143300110000	丙酮			kg	0.068	9.24		0.63	0						
	172500310000-103	PVC-U管De50 公称直径50mm以内			m	1.015	10.5		10.66	0						
	其他材料费						-	-	0.87	0.00						
小计						-	-	23.23	0.00							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

第 9 页 共 12 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	91.79	综合单价(元)	74.67								
清单综合单价组成明细																	
编制依据				单价(元)						合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费				
C10-1-74	室外排水塑料管(给投) 公称直径(mm以内) 100	m	1.0000	11.9	34.99	0	0.4	3.12	2.52	11.90	34.99	0	0.40	3.12	2.52		
E-3-6	垫层 砂	m ³	0.0635	51.84	252.19	0	1.81	20.19	16.3	3.29	16.02	0	0.11	1.28	1.04		
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				15.19	51.01	0	0.51	4.40	3.56		
					192	其中: 未计价材料费				32.99							
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)							
	040300000302	砂子 中粗砂			kg	117.758	0.134		15.78	0							
	340000110000	其他材料			元	0.2759	1		0.28	0							
	143300110000	阴棚			kg	0.11	9.24		1.02	0							
	172500340000-185	PVC-U管De110 公称直径125mm以内			m	1.015	32.5		32.99	0							
	其他材料费						-		0.95	0.00							
小计						-		51.02	0.00								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

第 10 页 共 12 页

项目编码	040201023001	项目名称	盲沟	计量单位	m	工程量	26	综合单价(元)	62.67								
清单综合单价组成明细																	
编制依据				单价(元)						合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费				
D1-2-7	土工合成材料 土工布	100m ²	0.0035	306.43	314.25	0	4.6	41.27	33.33	1.06	1.09	0	0.02	0.14	0.12		
C10-1-65	室外排水塑料管(热熔连接) 公称直径(mm以内) 100	m	1.0000	12.48	38.07	0	3.28	3.55	2.87	12.48	38.07	0	3.28	3.55	2.87		
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				13.54	39.16	0	3.30	3.69	2.99		
					192	其中: 未计价材料费				35.02							
材料费	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)							
	340000110000	其他材料			元	0.0706	1		0.07	0							
	181500750300	塑料排水管热熔接头 DN100			个	0.258	8.96		2.31	0							
	172500340000-187	盲管De110 公称直径100mm以内			m	1.015	34.5		35.02	0							
	其他材料费						-		1.76	0.00							
小计						-		39.16	0.00								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

第 11 页 共 12 页

项目编号		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m ³		工程量		89.11		综合单价(元)		13.3	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					材料费	其中:工程设备费					材料费	其中:工程设备费							
DI-1-9	机械挖沟槽土方 深度(m以内) 5	m ³	1.0000	2.3	0	0	9.59	0.78	0.63	2.30	0.00	0	9.59	0.78	0.63				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.30	0.00	0	9.59	0.78	0.63				
				177		其中:未计价材料费			0										
材料费	说明	编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

第 12 页 共 12 页

项目编号		040103001002		项目名称		沟槽、基坑回填方		计量单位		m ³		工程量		77.17		综合单价(元)		9.08	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					材料费	其中:工程设备费					材料费	其中:工程设备费							
DI-1-95	机械回填土	m ³	1.0000	1.06	0	0	7.05	0.54	0.43	1.06	0.00	0	7.05	0.54	0.43				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.06	0.00	0	7.05	0.54	0.43				
				177		其中:未计价材料费			0										
材料费	说明	编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)							

单位工程人材机汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、人工类别					
1	综合用工一类	工日	1.2024	213	256.11
2	综合用工二类	工日	13.5228	192	2596.38
3	综合用工二类	工日	24.377	192	4680.38
4	综合用工三类	工日	2.5687	177	454.66
三、材料类别					
1	钢筋 ϕ 10以内	kg	501.9728	3.727	1870.85
2	钢筋 ϕ 10以外	kg	44.0992	3.458	152.5
3	普通钢板 δ 3.5mm~4.0mm	kg	2.104	3.133	6.59
4	普通钢板 δ 16mm~20mm	kg	9.4186	3.133	29.51
5	橡胶板 δ 1mm~3mm	kg	0.2321	11.33	2.63
6	土工布	m ²	13.8619	2.79	38.67
7	铁砂布	张	3.9259	0.871	3.42
8	电焊条 (综合)	kg	0.3326	5.66	1.88
9	镀锌铁丝 8#~12#	kg	0.0585	4.78	0.28
10	砂子 中粗砂	kg	43054.524	0.134	5769.31
11	标准砖 240mm×115mm×53mm	块	491.6	0.53	260.55
12	油麻	kg	4.963	5.34	26.5
13	氧气	m ³	0.1302	3.11	0.4
14	乙炔气	m ³	0.0434	9.684	0.42
15	丙酮	kg	14.3709	9.24	132.79
16	胶粘剂	kg	5.0023	5.9	29.51
17	焊接钢管 DN20	m	0.4142	6.225	2.58
18	高压胶皮水管	m	0.1736	19.08	3.31
19	混凝土管 ϕ 300	m	0.5	74.5	37.25
20	塑料排水管道热熔直接头 DN100	个	9.288	8.96	83.22
21	塑料管箍 DN50	个	3.9556	1.07	4.23
22	塑料管箍 DN100	个	5.4978	3.11	17.1
23	刚性防水套管 B型	kg	20.12	3.581	72.05
24	球胆 50	个	1.276	16.53	21.09
25	球胆 100	个	2.8774	23.87	68.68
26	压力表 (带弯、带阀) 0~1.6MPa	套	0.434	35.4	15.36
27	球墨铸铁踏步	个	7	22.6	158.2
28	其他材料	元	107.9811	1	107.98
29	预制钢筋混凝土井室盖板 C30	m ³	0.65	371.7	241.61
30	预拌混凝土 C15	m ³	0.6464	345.1	223.07
31	预拌混凝土 C30	m ³	0.175	371.7	65.05
32	预拌抗渗混凝土 C25	m ³	4.949	376.1	1861.32
33	干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	0.0445	530.97	23.63
34	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m ³	0.3156	600	189.36
35	干拌砂浆	kg	90.074	0.248	22.34
36	防水砂浆 1:3	m ³	0.1444	433.63	62.62
四、机械类别					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (平谷区体育中心田径场改造项目单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		田径场电气					26601.63	0
1	010502027001	电缆沟、地沟	1. 电缆沟挖填土	m ³	64.79	65.12	4219.12	0
2	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 铺砂盖板	m	143.98	44.74	6441.67	0
3	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 型号: YJV-5*10 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 埋地	m	70.2	63.59	4464.02	0
4	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE 3. 规格: 50 4. 敷设方式: 埋地 5. 其他: 详见图纸, 满足规范及验收要求	m	60	25.67	1540.2	0
5	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 型号: YJV-3*4 3. 电压(kV): 1KV 4. 敷设方式: 埋地	m	83.56	20.16	1684.57	0
6	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE 3. 规格: 32 4. 敷设方式: 埋地 5. 其他: 详见图纸, 满足规范及验收要求	m	83.98	18.55	1557.83	0
7	080706002001	配电箱	1. 名称: 配电箱AL-1 2. 型号: 5回路 3. 规格: 800*400*350mm 4. 防护等级: IP55 5. 基础形式、材质、规格: 混凝土基础及基础角钢 6. 安装方式: 挂壁安装	台	1	3345.41	3345.41	0
8	080706002002	配电箱	1. 名称: 配电箱AL-2 2. 型号: 4回路 3. 规格: 800*400*350mm 4. 防护等级: IP55 5. 基础形式、材质、规格: 混凝土基础及基础角钢 6. 安装方式: 挂壁安装	台	1	2757.87	2757.87	0
9	040806001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 规格: ∠50*50*5等边角钢, 长2.5m	根	2	88.37	176.74	0
本页小计							26187.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (平谷区体育中心田径场改造项目单项工程-电气工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030410002001	接地母线	1.名称:接地线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.铺设方式:地下-0.8m暗铺设	m	10	41.42	414.2	0
		分部小计					26601.63	0
		预留电气					38345.64	0
11	010502027002	电缆沟、地沟	1.电缆沟挖填土	m	311.73	29.3	9133.69	0
12	030408008002	铺砂、盖保护板(砖)	1.铺砂盖板	m	311.73	44.74	13946.8	0
13	040205001003	人(手)孔井	1.砖砌手孔井600*600*600	座	8	1166.18	9329.44	0
14	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:110 4.敷设方式:埋地 5.其他:详见图纸,满足规范及验收要求	m	83.98	70.68	5935.71	0
		分部小计					38345.64	0
		预留通信					40574.57	0
15	010502027003	电缆沟、地沟	1.电缆沟挖填土	m	313.36	29.3	9181.45	0
16	030408008003	铺砂、盖保护板(砖)	1.铺砂盖板	m	313.36	44.74	14019.73	0
17	040205001004	人(手)孔井	1.砖砌手孔井600*600*600	座	8	1166.18	9329.44	0
18	030409006004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:50 4.敷设方式:埋地 5.其他:详见图纸,满足规范及验收要求	m	313.36	25.67	8043.95	0
		分部小计					40574.57	0
		电动旗杆升降系统					53678.95	0
本页小计							79334.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(平谷区体育中心田径场改造项目单项工程-电气工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	02B001	1.电动旗杆自动升降控制系统	1.设备类型:不锈钢电动升旗自动升降成套装置 2.控制方式:3根旗杆集中联动同步控制,一键同步升降启停 3.配置组成:内置专用升降电机、减速传动机构、专用钢丝绳、限位保护装置、控制柜、操作面板、急停保护、过载断电保护全套 4.功能要求:自动升降、限位自动停机、同步调速一致,具备防卡阻、过载保护、紧急停止功能 5.材质配件:传动钢丝绳防锈防腐处理,电机防水防尘户外专用等级 6.安装范围:设备就位、接线调试、系统联动试运行、成品调试验收 7.标准依据:符合国家旗杆电气控制及户外安防安装规范	套	1	53678.95	53678.95	0
		分部小计					53678.95	0
本页小计							53678.95	0
合 计							159200.79	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 19 页

项目编码		010602027001		项目名称		电缆沟、地沟		计量单位		m		工程量		61.79		综合单价(元)		45.12	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
序号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费							
C4-8-198	电缆沟挖填土	m ³	1.0000	56.46	0.03	0	1.69	3.84	3.1	56.46	0.03	0	1.69	3.84	3.10				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				56.46	0.03	0	1.69	3.84	3.10				
		177				其中: 未计价材料费				0									
材料费 费用 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)									
	34000010000	其他材料			元	0.0009	1		0	0									
	其他材料费								0.03	0.00									
	小计								0.03	0.00									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 19 页

项目编码		030108008001		项目名称		铺砂、盖板护板(税)		计量单位		m		工程量		143.98		综合单价(元)		41.74	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
序号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费							
C4-8-198	铺砂盖砖 1-2根	m	1.0000	5.49	34.32	0	0.16	2.64	2.13	5.49	34.32	0	0.16	2.64	2.13				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				5.49	34.32	0	0.16	2.64	2.13				
		177				其中: 未计价材料费				0									
材料费 费用 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)									
	340000110000	其他材料			元	0.9996	1		1	0									
	040300020002	砂子			kg	154.08	0.134		20.65	0									
	041300090100	标准砖 240mm×115mm×53mm			块	8.08	0.53		4.28	0									
	362106070000	电缆标志			个	0.0301	23.47		0.71	0									
362900010000	电缆警示带			m	1.05	7.32		7.69	0										
小计									34.33	0.00									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 3 页 共 19 页

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	70.2	综合单价(元)	63.59								
清单综合单价组成明细																	
编制依据				单价(元)				合价(元)									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费				
C4-8-3	电缆埋地敷设 电缆截面(6mm ² 以内) 16	m	1.0000	3.65	52.91	0	0.25	3.75	3.03	3.65	52.91	0	0.25	3.75	3.03		
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			3.65	52.91	0	0.25	3.75	3.03	
			192					其中: 未计价材料费								52.26	
材料费 费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)							
	340600110000	其他材料			元	0.019	1		0.02								
	281100030000	YJV-5*10 截面16mm ² 以内			m	1.01	51.74		52.26								
	其他材料费								0.64								
	小计								52.92								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 4 页 共 19 页

项目编码	030409006001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	60	综合单价(元)	25.67								
清单综合单价组成明细																	
编制依据				单价(元)				合价(元)									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费				
C4-11-18	PVC阻燃塑料管暗敷设 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	10.18	12.45	0	0.31	1.51	1.22	10.18	12.45	0	0.31	1.51	1.22		
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			10.18	12.45	0	0.31	1.51	1.22	
			192					其中: 未计价材料费								10.97	
材料费 费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)							
	340600110000	其他材料			元	0.043	1		0.04								
	290633006000	PVC入盒接头及锁扣 50			套	0.1545	5.91		0.91								
	290633010600	PVC直管接头 50			个	0.1545	1.8		0.28								
	290606010600	PE50			m	1.05	10.45		10.97								
其他材料费								0.25									
小计								12.45									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 5 页 共 19 页

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	83.56	综合单价(元)	20.16								
清单综合单价组成明细																	
编制依据				单价(元)					合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费				
C4-8-2	电缆埋地敷设 电缆截面(m ² 以内) 6	m	1.0000	3.07	14.71	0	0.23	1.19	0.96	3.07	14.71	0	0.23	1.19	0.96		
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			3.07	14.71	0	0.23	1.19	0.96	
			192					其中: 未计价材料费			14.06						
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)							
	340800110000	其他材料			元	0.0189	1		0.02	0							
	281109030000	YJV-3*4 截面6mm ² 以内			m	1.01	13.92		14.06	0							
		其他材料费					-		0.63	0.00							
		小计					-		14.71	0.00							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 6 页 共 19 页

项目编码	030409006002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	83.96	综合单价(元)	18.55								
清单综合单价组成明细																	
编制依据				单价(元)					合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费						材料费	其中: 工程设备费				
C4-11-18	PVC阻燃塑料管暗敷设 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	10.18	6.09	0	0.31	1.09	0.88	10.18	6.09	0	0.31	1.09	0.88		
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			小计			10.18	6.09	0	0.31	1.09	0.88	
			192					其中: 未计价材料费			4.61						
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)							
	340800110000	其他材料			元	0.043	1		0.04	0							
	290631090600	PVC入盒接头及锁扣 50			套	0.1545	5.91		0.91	0							
	290633010600	PVC直管接头 50			个	0.1545	1.8		0.28	0							
	290606010600	PE32			m	1.05	4.39		4.61	0							
	其他材料费					-		0.25	0.00								
	小计					-		6.09	0.00								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 7 页 共 19 页

项目编码	080706002001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1	综合单价(元)					3348.41		
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价(元)					合价(元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中:工程设备费					材料费	其中:工程设备费			
C1-4-31	配电箱墙上(柱上)明装 规格(回路以内) 8	台	1.0000	164.74	3088.28	3000	55.57	20.37	16.45	164.74	3088.28	3000	55.57	20.37	16.45
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			164.74	3088.28	3000	55.57	20.37	16.45
			192		其中:未计价材料费									3000	
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)					
	340000110000	其他材料			元	2.5711	1		2.57	0					
	补充设备001	配电箱 5回路			台	1	3000		3000	0					
	其他材料费						-	-	85.7	0.00					
	小计						-	-	3088.27	0.00					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 8 页 共 19 页

项目编码	080706002002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1	综合单价(元)					2757.87		
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价(元)					合价(元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中:工程设备费					材料费	其中:工程设备费			
C1-4-30	配电箱墙上(柱上)明装 规格(回路以内) 4	台	1.0000	110.78	2566.22	2500	53.38	15.21	12.28	110.78	2566.22	2500	53.38	15.21	12.28
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			110.78	2566.22	2500	53.38	15.21	12.28
			192		其中:未计价材料费									2500	
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)					
	340000110000	其他材料			元	1.9288	1		1.93	0					
	补充设备002	配电箱 4回路			台	1	2500		2500	0					
	其他材料费						-	-	64.29	0.00					
	小计						-	-	2566.22	0.00					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 9 页 共 19 页

项目编码	010806001001	项目名称	接地线	计量单位	根	工程量	2	综合单价(元)	98.37						
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价(元)				合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费	施工机具使用费	企业管理费
C4-9-1	接地线 扁钢 30×50	根	1.0000	32.83	41.59	0	4.53	5.21	4.21	32.83	41.59	0	4.53	5.21	4.21
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				32.83	41.59	0	4.53	5.21	4.21
			192					其中:未计价材料费				0			
材料费 费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)					
	340009110000	其他材料			元	1.2114	1		1.21	0					
	其他材料费						-	-	40.37	0.00					
	小计						-	-	41.58	0.00					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 10 页 共 19 页

项目编码	030410082001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10	综合单价(元)	41.32						
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价(元)				合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费	施工机具使用费	企业管理费
C4-9-11	型钢接地母线敷设 明敷设镀锌扁钢 40×4	m	1.0000	21	11.93	0	1.08	2.44	1.97	24.00	11.93	0	1.08	2.44	1.97
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计				24.00	11.93	0	1.08	2.44	1.97
			192					其中:未计价材料费				0			
材料费 费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)					
	340009110000	其他材料			元	0.3475	1		0.35	0					
	其他材料费						-	-	11.58	0.00					
	小计						-	-	11.93	0.00					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 11 页 共 19 页

项目编码	010502027002	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	311.73	综合单价(元)	29.3						
清单综合单价组成明细															
编制依据		单价(元)					合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费			
C4-8-199	电缆沟挖填土	m ³	0.4500	56.16	0.08	0	1.69	3.84	3.1	25.41	0.01	0	0.76	1.73	1.40
人工单价(元/工日)		一类人工		二类人工		三类人工	补充人工	小计		25.41	0.01	0	0.76	1.73	1.40
				177	其中: 未计价材料费					0					
材料费 费用 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)					
	34000110000	其他材料			元	0.0004	1		0						
	其他材料费								0.01	0.00					
	小计								0.01	0.00					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 12 页 共 19 页

项目编码	030408008002	项目名称	铺砂、盖板保护(程)	计量单位	m	工程量	311.73	综合单价(元)	41.74						
清单综合单价组成明细															
编制依据		单价(元)					合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费			
C4-8-198	铺砂盖砖 1-2根	m	1.0000	5.49	34.32	0	0.16	2.64	2.13	5.49	34.32	0	0.16	2.64	2.13
人工单价(元/工日)		一类人工		二类人工		三类人工	补充人工	小计		5.49	34.32	0	0.16	2.64	2.13
				177	其中: 未计价材料费					0					
材料费 费用 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)					
	34000110000	其他材料			元	0.9906	1		1						
	04030002002	砂子			kg	154.08	0.134		20.65	0					
	041300090100	标准砖 240mm×115mm×53mm			块	8.08	0.53		4.28	0					
	362100070000	电缆标桩			个	0.0301	23.47		0.71	0					
	362900010000	电缆警示带			m	1.05	7.32		7.69	0					
小计								34.33	0.00						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 13 页 共 19 页

项目编号		010205001003		项目名称		人(手)孔井		计量单位		m		工程量		8		综合单价(元)		1166.18	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)								合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费						
A-5-1	现浇混凝土构件 基础垫层	m3	0.1125	36.29	353.78		0	0.73	25.79	20.83	4.08	39.80		0	0.08	2.90	2.34		
A-4-2	砖砌体 零星砌砖	m3	0.2100	514.4	416.08		0	14.88	62.33	50.33	108.02	87.17		0	3.12	13.09	10.57		
A-12-24	墙面砂浆找平 DP砂浆 厚度20mm 实际厚度(mm):10	m2	1.1875	8.73	5.82		0	0.17	0.97	0.78	12.99	8.66		0	0.25	1.44	1.16		
F-2-38	成品井盖	套	1.0000	122.26	652.7		0	2.76	51.33	41.45	122.26	652.70		0	2.76	51.33	41.45		
人工单价(元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			247.35	788.33		0	6.21	68.76	55.52	
				213	192					其中:未计价材料费								0	
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)									
	34000110000	其他材料			元	11.6501	1		11.65	0									
	04130090100	标准砖 240mm×115mm×53mm			块	115.794	0.53		61.37	0									
	26010020020	铸铁井盖 轻型700mm			套	1	597.35		597.35	0									
	800100010201	普通干混砂浆 砌筑砂浆M7.5			m3	0.0443	553.097		24.5	0									
	800100011000	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.0161	530.97		8.55	0									
	802100090200	预拌混凝土 C15			m3	0.1136	345.1		39.2	0									
	802100080300	预拌混凝土 C20			m3	0.107	354		37.88	0									
	其他材料费								7.83	0.00									
	小计								788.33	0.00									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 14 页 共 19 页

项目编号		030109006003		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		83.96		综合单价(元)		70.68	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)								合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费			施工机具使用费	企业管理费	利润		
					材料费	其中:工程设备费						材料费	其中:工程设备费						
C4-11-18	PVC阻燃塑料管暗敷设 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	10.18	52.65		0	0.31	4.17	3.27	10.18	52.65		0	0.31	4.17	3.27		
人工单价(元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.18	52.65		0	0.31	4.17	3.27	
					192					其中:未计价材料费								51.17	
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中:暂估单价(元)	合价(元)	其中:暂估合价(元)									
	340000110000	其他材料			元	0.043	1		0.04	0									
	290633000600	PVC入盒接头及锁扣 50			套	0.1545	3.91		0.91	0									
	290633010600	PVC直管接头 50			个	0.1545	1.8		0.28	0									
	290606010600	PE110			m	1.05	48.73		51.17	0									
	其他材料费								0.25	0.00									
	小计								52.65	0.00									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 15 页 共 19 页

项目编码		010502027003		项目名称		电缆沟、地沟		计量单位		m		工程量		313.36		综合单价(元)		29.3	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费							
C4-8-199	电缆沟挖填土	m3	0.1500	56.40	0.03	0	1.09	3.84	3.1	25.41	0.01	0	0.76	1.73	1.39				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			25.41	0.01	0	0.76	1.73	1.39				
				177		其中: 未计价材料费			0										
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)									
	34000110000	其他材料			元	0.0004	1		0	0									
	其他材料费								0.01	0.00									
	小计								0.01	0.00									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 16 页 共 19 页

项目编码		030408008003		项目名称		铺砂、盖保护板(载)		计量单位		m		工程量		313.36		综合单价(元)		44.74	
清单综合单价组成明细																			
编制依据				单价(元)							合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费							
C4-8-198	铺砂盖砖 1-2根	m	1.0000	5.49	34.32	0	0.16	2.64	2.13	5.49	34.32	0	0.16	2.64	2.13				
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			5.49	34.32	0	0.16	2.64	2.13				
				177		其中: 未计价材料费			0										
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)									
	34000110000	其他材料			元	0.9906	1		1	0									
	040300020002	砂子			kg	154.08	0.134		20.65	0									
	041300060100	标准砖 240mm×115mm×53mm			块	8.08	0.53		4.28	0									
	362100070000	电缆标桩			个	0.0301	23.47		0.71	0									
	382900010000	电缆警示带			m	1.05	7.32		7.69	0									
小计								34.33	0.00										

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 17 页 共 19 页

项目编码	010205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	个	工程量	8	综合单价(元)	1166.18							
清单综合单价组成明细																
编制依据				单价(元)				合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费				
A-5-1	现浇混凝土构件 基础垫层	m ³	0.1125	36.29	358.78	0	0.73	25.79	29.82	4.08	39.80	0	0.08	2.90	2.34	
A-4-2	砖砌体 零星砌砖	m ³	0.2100	514.4	416.08	0	14.88	62.33	50.33	108.02	87.17	0	3.12	13.09	10.57	
A-12-24	墙面砂浆找平 DP砂浆 厚度20mm 实际厚度(mm):10	m ²	1.3875	8.73	5.82	0	0.17	0.97	0.78	12.99	8.66	0	0.25	1.44	1.16	
F-2-38	成品井盖	套	1.0000	122.26	652.7	0	2.76	51.33	41.45	122.26	652.70	0	2.76	51.33	41.45	
人工单价(元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计		247.35	788.33	0	6.21	68.76	55.52
				213	192				其中: 未计价材料费							0
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)						
	340009110000	其他材料			元	11.6501	1		11.65	0						
	041300090100	标准砖 240mm×115mm×53mm			块	115.794	0.53		61.37	0						
	360100230200	镀锌井盖 轻型700mm			套	1	597.35		597.35	0						
	800100010201	普通干混砂浆 砌筑砂浆M7.5			m ³	0.0443	553.097		24.5	0						
	800100011000	干混灰浆砂浆 DP M10			m ³	0.0161	530.97		8.55	0						
	802100080200	预拌混凝土 C15			m ³	0.1136	345.1		39.2	0						
	802100080300	预拌混凝土 C20			m ³	0.107	354		37.88	0						
	其他材料费								7.83	0.00						
	小计								788.33	0.00						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第 18 页 共 19 页

项目编码	030409006004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	313.36	综合单价(元)	26.67							
清单综合单价组成明细																
编制依据				单价(元)				合价(元)								
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	
					材料费	其中: 工程设备费					材料费	其中: 工程设备费				
C4-11-18	PVC阻燃塑料管暗敷设 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	10.18	12.45	0	0.31	1.51	1.22	10.18	12.45	0	0.31	1.51	1.22	
人工单价(元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计		10.18	12.45	0	0.31	1.51	1.22
					192				其中: 未计价材料费							10.97
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中: 暂估单价(元)	合价(元)	其中: 暂估合价(元)						
	340009110000	其他材料			元	0.043	1		0.04	0						
	290633006000	PVC入盒接头及锁扣 50			套	0.1345	3.91		0.91	0						
	290633010000	PVC直管接头 50			个	0.1345	1.8		0.28	0						
	290606010000	PE50			m	1.05	10.45		10.97	0						
	其他材料费								0.25	0.00						
小计								12.45	0.00							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

第 19 页 共 19 页

项目编号		028001		项目名称		1.电动旗杆自动升降控制系统		计量单位		套		工程量		1		综合单价(元)		53678.95	
编制依据				清单综合单价组成明细								合价(元)							
编号	名称	单位	数量	材料费				施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费							
				材料费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费					其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费	其中：工程设备费				
补子目1	1.电动旗杆自动升降控制系统	套	1.0000	500	52000	52000	1000	99	79.95	500.00	52000.00	52000	1000.00	99.00	79.95				
人工单价(元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计			500.00	52000.00	52000	1000.00	99.00	79.95			
其中：未计价材料费											52000								
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号						单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	合价(元)	其中：暂估合价(元)						
	BCZCF1	1.电动旗杆自动升降控制系统						套	1	52000		52000	0						
小计													52000.00		0.00				

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	17.2984	213	3684.56
2	综合用工一类	工日	0.9758	213	207.85
3	综合用工二类	工日	0.3402	192	65.32
4	综合用工二类	工日	34.3877	192	6602.44
5	综合用工三类	工日	134.2407	177	23760.6
6	1.电动旗杆自动升降控制系统人工费	元	1	500	500
三、	材料类别				
1	镀锌扁钢	kg	13.542	3.29	44.55
2	镀锌角钢	kg	19.792	3.84	76
3	塑料带 20mm×40m	卷	0.2614	4.25	1.11
4	尼龙扎带综合	根	56	1.327	74.31
5	镀锌带母螺栓 M8×(16~25)	套	2.04	0.212	0.43
6	镀锌带母螺栓 M10×(20~35)	套	1.02	0.329	0.34
7	镀锌膨胀螺栓 M10	套	8.16	2.4	19.58
8	镀锌膨胀螺栓 M6	套	12.24	0.93	11.38
9	镀锌垫圈 M8	个	4.08	0.133	0.54
10	镀锌弹簧垫圈 M8	个	2.04	0.015	0.03
11	镀锌弹簧垫圈 M10	个	1.02	0.023	0.02
12	镀锌垫圈 10	个	1.02	0.16	0.16
13	钢锯条	条	1.7	0.876	1.49
14	电焊条 (综合)	kg	0.406	5.66	2.3
15	PVC管专用弹簧	根	5.5215	22.55	124.51
16	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.7038	4.87	3.43
17	砂子	kg	118498.3056	0.134	15878.77
18	石灰	kg	34.608	0.291	10.07
19	标准砖 240mm×115mm×53mm	块	8066.7896	0.53	4275.4
20	调合漆	kg	0.2	13.71	2.74
21	沥青清漆	kg	0.034	10.69	0.36
22	沥青漆	kg	0.01	10.04	0.1
23	胶粘剂	kg	0.5414	5.9	3.19
24	自粘性橡胶带	卷	0.224	3.64	0.82
25	塑料软管	kg	0.28	9.02	2.53
26	钢保护管	根	0.62	84.76	52.55
27	绝缘导线 BVR-16mm ²	m	2	16.48	32.96
28	PVC入盒接头及锁扣 50	套	83.6339	5.91	494.28
29	PVC直管接头 50	个	83.6339	1.8	150.54
30	热缩帽	只	3.0752	30.56	93.98
31	铜端子 16mm ²	个	4.06	4.83	19.61
32	镀锌扁钢卡子	kg	1.39	3.31	4.6
33	其他材料	元	992.0972	1	992.1
34	标志牌	个	3.0752	0.442	1.36
35	铸铁井盖 轻型700mm	套	16	597.35	9557.6
36	电缆标桩	个	23.149	23.47	543.31

单位工程人材机汇总表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
37	电缆警示带	m	807.5235	7.32	5911.07
38	预拌混凝土 C15	m ³	1.818	345.1	627.39
39	预拌混凝土 C20	m ³	1.712	354	606.05
40	普通干混砂浆 砌筑砂浆DM7.5	m ³	0.709	553.097	392.15
41	干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	0.257	530.97	136.46
42	砌筑砂浆 DM5.0-HR	m ³	0.232	539.82	125.24
四、机械类别					
1	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班	0.2	13.81	2.76
2	绝缘电阻测试仪 3141	台班	0.0462	5.31	0.25
3	电能校验仪 ST9040	台班	1	62.89	62.89
4	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	1	13.14	13.14
5	数字万用表	台班	0.7172	4.1	2.94
6	电缆测试仪 JH5132	台班	1	18.95	18.95
7	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.1504	135.97	20.45
8	载重汽车 5t	台班	0.0154	771.07	11.87
9	汽车式起重机 8t	台班	0.0154	604.25	9.31
10	电焊机 (综合)	台班	0.1734	61.46	10.66
11	其他机具	元	990.0458	1	990.05
12	1.电动旗杆自动升降控制系统机械费	元	1	1000	1000
五、主材类别					
1	YJV-5*10 截面16mm ² 以内	m	70.902	51.74	3668.47
2	YJV-3*4 截面6mm ² 以内	m	84.3956	13.92	1174.79
3	PE50	m	392.028	10.45	4096.69
4	PE32	m	88.179	4.39	387.11
5	PE110	m	88.179	48.73	4296.96
六、设备类别					
1	1.电动旗杆自动升降控制系统	套	1	52000	52000
2	配电箱 5回路	台	1	3000	3000
3	配电箱 4回路	台	1	2500	2500
合计					148363.47