门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

目　　录

目　录 2

第一部分　合同协议书 3

合同协议书 4

第二部分　中标通知书 7

第三部分　报价一览表 8

第四部分　专用合同条款部分 9

专用合同条款 10

第五部分　通用合同条款部分 29

通用合同条款 30

第六部分　技术标准和要求 71

技术标准和要求 72

第七部分　图纸 100

第八部分　已标价工程量清单 109

第九部分　其他合同文件 110

1.项目组织管理机构情况 111

2.专业工程暂估价表 112

3.房屋建筑工程质量保修书 113

4.建设工程廉政责任书 115

5.门头沟教育系统施工管理规定 118

第一部分　　合同协议书

合同协议书

发包人（全称）： 北京市门头沟区东辛房小学

法 定 代 表 人： 安知博

法定注册地址： 北京市门头沟区东辛房大街19号

承包人（全称）： 中冶宏大（北京）建设工程有限公司

法 定 代 表 人： 刘鑫

法定注册地址： 北京市门头沟区雁翅镇高芹路1号院YC-0055

发包人为建设 门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程（项目名称）

工程地点：北京市门头沟区东辛房大街19号

工程内容：户外部分的领操台结构改造、升旗台改造、入口改造、综合楼及连廊区域增加风雨连廊、现有围墙加高、增加入口装饰景石等；厨房用电点位增加及调整、风雨操场支吊架等、教学综合楼主要涉及各楼层装饰改造及由此带来的电气线路移位以通风工程改造等；幼儿园厨房装饰、水、电改造等及工程量清单和图纸等内容。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：/

资金来源：财政拨款

二、工程承包范围

承包范围：户外部分的领操台结构改造、升旗台改造、入口改造、综合楼及连廊区域增加风雨连廊、现有围墙加高、增加入口装饰景石等；厨房用电点位增加及调整、风雨操场支吊架等、教学综合楼主要涉及各楼层装饰改造及由此带来的电气线路移位以通风工程改造等；幼儿园厨房装饰、水、电改造等及工程量清单和图纸等内容。

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2026年07月17日

计划竣工日期：2026年08月25日

工期总日历天数 40 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 固定综合单价 合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：柒佰肆拾玖万捌仟壹佰零叁元叁角玖分（人民币）

（小写）￥：7498103.39 元

其中：安全文明施工费：458667.24 元

暂列金额（含税）：/ 元

专业工程暂估价（含税）：0 元

七、承包人项目经理：

姓名：臧志强 ；职称：一级建造师 ；

身份证号：130627198711114611X ；

建造师执业资格证书号：201703411034201411225400069 8 ；

建造师注册证书号：京 1112017201849226 ；

建造师执业印章号：京 11120172018492 26(00) 。

安全生产考核合格证书号：京建安 B(2018)0156796 。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸目录；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、共 5 份：正本 3 份，甲、乙双方各执 1 份，招标代理机构 1 份，副本 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2026 年 7 月 17 日

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2026 年 7 月 17 日

签约地点：北京市门头沟区教育资产管理服务中心

第二部分　　中标通知书

中 标 通 知 书

北京宏一工程管理咨询有限公司

中冶宏大(北京)建设工程有限公司：

贵单位在我公司组织的门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程(项目编号：1101092621020001853O-XM001)，经评标委员会评定，报请北京市门头沟区东辛房小学确认，同意贵公司为本项目的中标单位。

特此通知。

中标单位：中冶宏大(北京)建设工程有限公司

中标金额：人民币小写：￥7498103.39 元

人民币大写：柒佰肆拾玖万捌仟壹佰零叁元叁角玖分

质量：合格

项目经理：臧志强

证书名称及编号：建筑工程一级建造师，京 1112017201849226

请贵公司于中标通知书发出之日起 30 日内与采购人签订合同，并在合同签订后 2 个工作日内将合同原件送至我公司备案。

特此通知。

北京宏一工程管理咨询有限公司

2026 年 07 月 09 日

北京宏一工程管理咨询有限公司
地址：北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 2 层 206
电话：010-59693189
电子邮箱：bjhy0608@163.com

第三部分　　报价一览表

开标一览表

项目编号/包号：1101092621020001853O-XM001/01

项目名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

包号	投标人名称	投标总价		
		小写	大写	交付期（计划工期）日历天
1	中冶宏大（北京）建设工程有限公司	7498103.39 元	柒佰肆拾玖万捌仟壹佰零叁元叁角玖分	合同签订后 40 日历天内完成
备注	我方确认我方所提交的投标报价不低于成本。 如果我方中标，我方保证在合同签订后 40 日历天内完成（工期）日历天内完成本工程，并确保工程质量达到合格标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到达标等级。			

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：中冶宏大（北京）建设工程有限公司

日期：2026 年 06 月 29 日

第四部分　　专用合同条款部分

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：北京市门头沟区东辛房小学。

1.1.2.6 监理人：北京磐石建设监理有限责任公司。

1.1.2.8 发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。

姓　　名：/。

职　　称：/。

联系电话：/。

电子信箱：/。

通信地址：/。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11 独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程：/。

1.1.3.3 临时工程：/。

1.1.3.4 单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10 永久占地：见施工图纸。

1.1.3.11 临时占地：/。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限：12 个月。

1.1.4.6 防水工程保修期期限为 60 个月。

1.1.4.7 操场面层保修期期限为 60 个月。

1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第 19.7 款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6 其他

1.1.6.2 材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.6.3 争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.6.4 除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）已标价工程量清单 ；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸 ；

（9）其他合同文件。

（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）

合同协议书中约定采用总价合同形式的，除非合同另有约定，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5 合同协议书

合同生效的条件：合同签字或盖章后生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

（1）发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

（2）在监理人批准合同条款第 10.1 款约定的合同进度计划或者合同条款 10.2 款约定

的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

（3）发包人提供图纸的期限：不少于开工前14天。

（4）发包人提供图纸的数量：提供2套；如承包人须额外提供图纸，额外提供图纸的费用由承包人承担。

1.6.2 承包人提供的文件

（1）除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：投标文件等

（2）承包人提供文件的期限：开工前14日。

（3）承包人提供文件的数量：2套。

（4）监理人批复承包人提供文件的期限：/

（5）其他约定：/

。

1.6.3 图纸的修改

监理人应当按照合同条款第1.6.1（2）目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。

1.7 联 络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

（2）发包人指定的接收地点：/。

（3）发包人指定的接收人为：/。

（4）监理人指定的接收地点：/。

（5）监理人指定的接收人为：/。

（6）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表

其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

（7）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

（8）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

2. 发包人义务

2.1 提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在 “技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.2 组织设计交底

发包人应当在合同条款 11.1.1 项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.3 其他义务

（1）向承包人提交对等的支付担保。在承包人按合同条款第 4.2 条向发包人递交符合合同约定的担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后 28 天内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。支付担保是本合同的附件。

（2）按有关规定及时办理工程质量监督手续。

（3）根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定

的工程档案。

（4）批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

（5）发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：_____/_____。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 须经发包人批准行使的权力：所有涉及费用变化的工程变更、索赔。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.2 监理人员

3.2.1 总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.3 监理人的指示

3.3.1 除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

3.4 监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.2 为他人提供方便

（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求包括：承包人应对分包单位进行管理，若分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。管理工作包括根据《建筑工程施工与质量验收规范》、相关施工专业施工验收规范以

及北京质量监督验收要求和档案验收要求，对所有分包项目竣工资料收集、整理和归档，直至完成最终竣工验收所有工作。承包人对分包人的服务、配合和协调工作还至少包括对分包人的总体施工进度计划的安排、日常协调和管理；负责为各分包人及时提供足够的和无障碍的工作面，承包人提供各分包单位临时水、电、道路和仓储用地、现有用房等其他临时设施，但水费、电费由中标人与各分包人做好现场计量及管理，中标人如实向各分包人按实收取；在分包人完成工作并将工作面移交给承包人后，承包人负责成品保护 。

（2）承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第 3.5 款商定或者确定。

4.1.3 其他义务

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第 1.6.2 项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第 1.6.2 项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：_/_。

（2）承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：①按照合同文件的规定管理、组织、协调及配合专项供应商的材料及设备供货，包括协调专项供应商与作为安装单位的相关专项分包人的材料、设备交接（如果承包人并非材料、设备的安装单位），以保障与整体总承包工程的进度要求相符合。

②按照合同文件的规定管理、组织、协调及配合所有专业分包人的施工，包括但不限于图纸协调、供货协调、进度协调、验收协调等，以使各工程合同均能在同一个现场内相互协调地进行，并遵循预定的工程进度计划而按期完成。

③对整体总承包工程的工程质量负责，包括全面负责一切现场作业、施工方法、技术措施的稳妥性及安全性，检查专业分包工程的质量符合性、及妥善完成已完成工程的验收与接收。

④承包人应及时做好施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并制定具体实施方案，所需费用由承包人提出、监理人确认、发包人同意后承担支付，但施工中因保护不当而发生的任何经济损失由承包人承担。

⑤承包人应结合本工程特点采取适当的措施，最大限度的降低施工过程中产生的施工扰民。

⑥需要办理特别通行证、夜间施工证等相关手续时，由承包人负责办证、发包人协助；

⑦施工现场需要排放污水时，由承包人办理有关手续；

⑧上述工作除第④条外所涉及的费用投标时在相关项目中列入，均已包含在投标报价中。

4.2 担保

4.3 分包

4.3.1 发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

（1）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

（3）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（4）分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

（5）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4.4 承包人项目经理

4.4.1 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.5 不利物质条件

4.5.1 不利物质条件的范围：按通用条款执行 。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方

式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：开工前7日 。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3 由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 发包人承担修建临时设施的费用的范围：/。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：/。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：/。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：/。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

7. 交通运输

7.1 场内施工道路

7.2 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由 承包人 承担。

7.3 发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7天。

承包人测设施工控制网的要求：由承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准

点以及国家的工程测量技术规范和合同要求的工程精度，测设自己的施工控制网。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内 。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内 。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 7 天内给予批复。

9.3 治安保卫

9.3.1 承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人： 承包人 。

9.4 环境保护

9.4.2 施工环保措施计划报送监理人审批的时间： 签订合同后7天内 。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7 天内给予批复。

其他环境综合整治和保护需要明确的事项： / 。

9.4.6

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

（1）承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：施工进度计划要求：（1）、符合国家政策、法律政策和工程管理有关规定，满足项目的进度目标，合理安排施工进度、保证施工质量和施工安全，有利节约施工成本。（2）、施工进度计划要落实施工组织。（3）、应准确、全面的表示施工项目中各个单位工程或各分项、分部工程的施工顺序、施工时间衔接关系。（4）、以工程项目群体为对象，对整个工地的所有工程施工活动提出时间安排表。（5）、编制年度、季度、月、旬（或周）的施工进度计划，并严格按照进度计划施工。（6）其他承包人认为应编制的内容。

施工方案应包含以下内容：（1）、工程概况与特点。（2）、施工平面布置图。（3）、施工部署和管理体系。（4）、施工方案及技术措施。（5）、施工质量保证计划。（6）、施工安全保证计划。（7）、文明施工、环保节能降耗保证计划以及辅助、配套的施工措施。（8）、其他承包人认为应编制的内容。施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

（2）监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。

（3）承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：同通用条款。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：/。

（4）群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：/。

10.2 合同进度计划的修订

（1）承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：签订合同后7天内。

（2）监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到修订合同进度计划申请报告和相关资料后7天内。

（3）监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划申后7天内。

11. 开工和竣工

11.3 发包人的工期延误

(7) 因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：/等延误承包人关键线路工作的情况。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：20年一遇的最大降水（雪）量、最高（抵）温度等。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。

逾期竣工违约金的计算标准：合同价款的万分之一/天。

逾期竣工违约金的计算方法：每天合同价的0.01%。

逾期竣工违约金最高限额：不超过合同价的3%。

11.6 工期提前

提前竣工的奖励办法：/。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：/。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.3 根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承

包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4 暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

13. 工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后7天内。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到质量保证措施文件后7天。

13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：质量检查前2天。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：内容、签字齐全。

监理人审查工程质量报表的期限：收到承包人报送的工程质量报表后3天内。

13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：/。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后12小时内。

13.7 质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：承包人在施工过程中根据实际施工图纸及施工内容计算的工程项目及工程量与招标项目与工程量有差异的，经发包人复核此类差异确实存在的，此类差异视为变更。

发包人违背通用合同条款15.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失（包括合

理的利润）并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1.1（1）目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第23.1.1（2）目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

（1）承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的14天内 。

（3）监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的14天内。

（4）收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

15.4 变更的估价原则

15.4.4 因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5 因变更引起价格调整的其他处理方式：_____无_____

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法：_____/_____。

15.8 暂估价

15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的，应当由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中：

（1）在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少___/___天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后 ___/___天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。

（2）承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前至少___/___天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后___/___天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通

过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

（3）如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

（4）设有标底的，承包人应当在开标前提前 48 小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后 24 小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。

（5）设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前 7 天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后 72 小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。

（6）承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在 24 小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后 48 小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。

（7）承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前 7 天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后 7 天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后 7 天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

（8）发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。

（9）承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人 或者按照下列约定：/ 。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：根据京建法【2013】7 号文件的规定，确定人工费、工程主要建筑材料 属于风险范围。本工程的风险幅度为±6%（含）。投标基期价格采用 2026 年第 3 期《北京工程造价信息》发布的价格，市场价格变动超过±6%以内的不再调整，超过

±6%的其超出部分据实调整。发包人在招标时提供暂定价格材料的：其价格的确认以现场或市场认价为准，价格差值部分据实调整，且不再另行取费只计取相应税金。材料和机械价格波动的风险幅度确定原则均以材料（设备）、施工机具台班等对应除税单价为依据计算。

其他约定：(1) 总价措施项目费用除合同其它条款规定调整外一次包死，不随发包人发布的洽商变更对工作内容或工程量造成任何形式或程度的变化而改变；但发包人提供的水文地质勘察资料与实际情况有重大偏差时，由承包人提出，经设计人、勘察单位、监理工程师和发包人确认后可作调整。其他措施费用不予调整。(2)本工程有多个指定分包专业承包人同期施工，承包人应考虑与其他专业分包承包人的协调配和并承担相关的配合费用。(3)本工程招标文件及合同条款中所涉及合同价格调整的均以单项工程为单位进行调整。(4)招标过程以投标截止日前28天，之前省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定在招标过程中考虑；其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。(5)单价措施按2013年建设工程计价计量规范计取和调整。 (6)措施项目费风险范围：①措施费风险包括经监理单位审核的施工组织设计或专项工程施工方案与投标时的技术标的偏差及增加的技术措施。总价措施项目清单与计价表中所列各项目措施项目费，不再进行调整。

②清单项目工程量变化，无论变化幅度多大，可计量的措施项目清单不作调整。③措施项目如有整项不发生的，该项费用金额整项扣除。（7）调整价款工程量按调整期内完成的相应工程量计算；调整价款仅计取税金；风险费调整工程价款的调整金额确认后，将作为追加或减少的合同价款，与工程进度款同期支付。（8）如受益方在14天内未递交风险费调整工程价款书面报告的，视为不需调整相应的风险费。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

17.1.3 计量周期

（1）本合同的计量周期为月，每月 25 日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

（2）本合同 采用单价合同 （执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第17.1.5项总价子目的计量-- 按实际完成工程量计量 （支付分解报告/按实际完成工程量计量）。

17.1.5 总价子目的计量—支付分解报告

总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第 10 条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第 10.2 款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。

（1）总价子目的价格调整方法：/ 。

（2）列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。

（3）监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。

（4）除按照第 15 条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.1.5 总价子目的计量--按实际完成工程量计量

（1）总价子目的价格调整方法：因非承包人原因引起已标价工程量清单中某个子目工程量的变化幅度超过正负 15%（不含），且承包人或监理人认为该变化引起相关措施项目发生变化的，发包人或监理人要求承包人针对措施项目的变化提交施工调整方案及价格调整报告，监理人批准后确定需调整的措施项目价款 。因承包人原因引起已标价工程量清单中某个子目工程量增加，且该增加引起相关措施项目发生变化的，相关措施项目价款不予调整；因承包人原因引起已标价工程量清单中某个子目工程量减少， 监理人和发包人不接受，同时追究承包人责任。总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

（2）承包人在专用合同条款第 17.1.3（1）目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目，按照专用合同条款第 17.1.2 项约定的计量方法进行计量，对已完成的总价措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定

时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

（5）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

工程预付款额度：合同签订生效后开工前7日内，按付合同总价的30%拨付，其中包含农民工工伤保险费及安全文明施工费，优先保证农民工工资。

工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式：工程预付款分期抵扣，直接抵做工程进度款。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：　本工程不进行预付款的抵扣，直接抵做工程进度款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 工程进度款支付比例：工程竣工验收合格后，或视工程整体情况由监理方、甲方负责人根据乙方提供工程量确认单确认，工程量达到80%，可将工程款支付至80%，竣工结算后，根据结算评审报告完成后续17%支付，剩余3%作为质量保证金，质量缺陷责任期满后，承包人在一个月之内提供书面申请，甲方申请资金并于资金到位后予以支付。承包人对工程款的使用应优先支付农民工工资。

17.4 质量保证

工程款的3%作为质量保证金，质量缺陷责任期满后，承包人在一个月之内提供书面申请，甲方申请资金并于资金到位后予以支付。

17.5 竣工结算

工程竣工验收完成后，承包人在10个工作日内向发包人提交完整的竣工结算资料。

发包人应当在收到承包人提交的完整竣工结算资料后的5个工作日完成审核并提出意见。承包人在收到发包人的审核意见后3个工作日内提交修改后的资料。

建设工程委托审计核减附加按照审减额（审额与审定投资额的差额）的5%计算，审减额度超过审定额度5%部分对应的审计服务费，从应当支付给施工单位的工程款中扣除。

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：1.工程技术资料；2.质量保证资料；3.工程质量检查及评定；4.施工管理。

竣工验收资料的份数：2份，竣工图纸2套（500万及500万以上工程2套竣工图）。

竣工验收资料的费用支付方式：　其相关费用由承包人自行承担　。

18.3 验 收

18.3.5 经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第 18.2 款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

18.5 施工期运行

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：/。

18.6 试运行

18.6.1 工程及工程设备试运行的组织与费用承担

（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

（2） 工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

18.7 竣工清场

18.7.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8 施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第 18.8 款约定撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款 17.5.1 项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：7 天内。

18.9 中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下：

/。

当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前 48 小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在 48 小时内 期限内进行修改后重新验收。

监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

（1）工程质量保修范围：按《建设工程质量管理条例》的规定和《建筑工程质量保修书》约定执行。

（2）工程质量保修期限：按《建设工程质量管理条例》的规定和《建筑工程质量保修书》约定执行。

（3）工程质量保修责任：遵守《建设工程质量管理条例》的相关规定，承包人承包范围内的质量缺陷，除发包人使用不当，第三方责任，不可抗力造成外，均属于承包人保修范围。（1）承包人应接到修理通知后24小时内派人维修，承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员维修，保修费用从质量保证金内扣除；（2）发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，若因承包人施工质量引起的事故，抢修费用由承包人承担；（3）在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程的质量，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的承包人承担全部损害赔偿责任。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

20. 保险

20.1 工程保险

本工程 不投保 （投保/不投保）工程保险。投保工程保险时，险种为：_____/_____，并符合以下约定。

（1）投保人：_____/_____。

（2）投保内容：_____/_____。

（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

（4）保险金额：_____/_____。

（5）保险期限：_____/_____。

20.4 第三者责任险

20.4.2 保险金额：_____/_____，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由____/_____承担。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：_____/_____。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：____/_____。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：_____/_____。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：自然灾害，如地震、海啸、台风、洪水、冰雹，和有一定人为性的异常事件，如征收、征用、禁令等政府行为和战争、罢工、骚乱等 。

不可抗力的等级范围约定：一级为自然灾害，如地震、海啸、台风、洪水、冰雹；二级为人为性的异常事件，如征收、征用、禁令等政府行为和战争、罢工、骚乱等 。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第 贰 种方式解决：

（壹）提请 北京市 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：调查会前15日内 。

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限： 调查会后15日内 。

第五部分　　通用合同条款部分

通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权

负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的

结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约
间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和
备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此
的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更
货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人
因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工
延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须
专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监
理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要
使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。
监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即
改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人
更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地
的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报
监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地

的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由

承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，

还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，特别是加强建筑垃圾管理工作，严禁道路遗撒和乱倒乱卸等运输违法违规行为发生，最大限度减少环境污染，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏和污染环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人禁止使用高排放非道路移动机械，运输车辆严禁超限超高；在施工过程中，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂

停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续56天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善

的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后[illegible]天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0\left[A+\left(B_1\times\frac{F_{t1}}{F_{01}}+B_2\times\frac{F_{t2}}{F_{02}}+B_3\times\frac{F_{t3}}{F_{03}}+\cdots+B_n\times\frac{F_{tn}}{F_{0n}}\right)-1\right]$$

式中： △P -- 需调整的价格差额；

P_0 -- 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B_1; B_2 ;B_3·····B_n -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

F_{t1} ;F_{t2} ;F_{t3}·····F_{tn} -- 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F_{01}; F_{02}; F_{03}·····F_{0n} -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管

理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人

最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩

余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，

由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工

程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动

的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办

理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终

要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人

均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第六部分　　技术标准和要求

技术标准和要求

第一节 一般要求

1. 工程说明

1.1 工程概况

1.1.1 本工程基本情况如下：

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

建设地点：北京市门头沟区东辛房大街19号

建设规模：/

工程类别：/

投资来源：财政拨款

招标人：北京市门头沟区东辛房小学

设计人：神州必晟建设发展有限公司

1.1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：

北京市门头沟区东辛房大街19号

1.2 现场条件和周围环境

1.2.1 本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附件A：施工场地（现场）现状平面图。

1.2.2 施工场地（现场）临时供水管径临时供水的具体接口由承包人自行提供，其费用均考虑在投标报价中。

施工场地（现场）临时排污管径临时排污的具体接口由承包人自行提供，其费用均考虑在投标报价中。

施工场地（现场）临时雨水管径 临时雨水的具体接口由承包人自行提供，其费用均考虑在投标报价中 。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）临时供电的具体接口由承包人自行提供，其费用均考虑在投标报价中。

1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：

现场条件和周围环境见工程概况，不明处可在自行现场踏勘过程中向招标人提出。

1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3 地质及水文资料

1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下：

现场条件和周围环境见工程概况，不明处可向招标人提出。

1.4 资料和信息的使用

1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2. 承包范围

2.1 承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：

图纸和清单范围内

2.1.2 承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表4.10-3“专业工程暂估价表”。

2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.10-2“材料和工程设备暂估表”。

2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：

/。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1 以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单”表4.10-1“暂列金额明细表”（不包括计日工）和表4.10-4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表4.10-4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

2.1.3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明：

/。

2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：

/。

2.2.2 由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：

/。

2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：

现场监理部办公室一间和工地住房。

3. 工期要求

3.1 合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2 关于工期的一般规定

3.2.1 承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第 11.1 款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2 如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3 承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述 2.1.2 项规定的暂估价项目和上述 2.1.3 项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4. 质量要求

4.1 质量标准

4.1.1 本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。

4.2 特殊质量要求

4.2.1 有关本工程质量方面的特殊要求如下：

/。

5. 适用规范和标准

5.1 适用的规范、标准和规程

5.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的名录见本章第三节。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第 15 条的约定办理。

5.2 特殊技术标准和要求

5.2.1 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6. 安全文明施工

6.1 安全防护

6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

足够数量的和合格的手提灭火器；

装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

其他：_____/_____。

6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4 承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，

召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7 承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8 承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16 承包人应按照通用合同条款第 9.5 款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监

督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18 安全防护方面的其他要求如下：

无。

6.2 临时消防

6.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4 施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定。

6.3 临时供电

6.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2 承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定。

6.4 劳动保护

6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要

的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定。

6.5 脚手架

6.5.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手

架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6 脚手架的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定。

6.6 施工安全措施计划

6.6.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

（9）其他：_____/_____。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3 施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7 文明施工

6.7.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

施工现场土方、砂石等应当集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方、砂石等应当采取覆盖、固化或绿化等措施；

施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工；

建筑拆除工程施工时应采取有效的降尘措施。

6.7.3 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7 承包人应在现场设立固定的建筑垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；施工现场应当建立封闭式垃圾站。建筑物内建筑垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。承包人还应加强建筑垃圾管理工作，严禁道路遗撒和乱倒乱卸等运输违法违规行为发生，最限度减少环境污染。

6.7.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.10 文明施工方面的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定

6.8 环境保护

6.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关扬尘治理、建筑垃圾堆放、清运和等环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4 承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。

6.8.5 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有

害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用或有证据表明会结层住或使用会带来生活破坏或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6 承包人应为防止进出场的车辆的进洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7 承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9 环境保护方面的其他要求如下：

承包人应当确保推广使用水性漆替代油性漆。承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.9 施工环保措施计划

6.9.1 通用合同条款第6.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；

施工生产废水处理措施；

施工扬尘和废气的处理措施；

施工噪声和光污染控制措施；

节能减排措施；

不可再生资源循环利用措施；

建筑垃圾等废弃物处理措施；

人群健康保护和卫生防疫措施；

防止误用有害材料的保证措施；

施工边坡工程的水土流失保护措施；

道路污染防治措施；

完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

其他：_____/_____。

6.9.2 施工环保措施计划应当在专用合同条款第 9.4 款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7. 治安保卫

7.1 承包人应为施工场地（现场）提供 24 小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

7.3 承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4 承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5 承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。

围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7 施工场地（现场）治安管理计划的要求：

符合北京市有关管理部门的相关规定。

7.8 突发治安事件紧急预案的要求：

符合北京市有关管理部门的相关规定。

7.9 治安保卫方面的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定。

8. 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前 7 天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的 3 天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：

施工现场周边的在施工程、地下军用光电缆及其它各类管线

8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定及设施产权单位的相关要求。

9. 样品和材料代换

9.1 样品

9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：

/。

9.1.2 对于本款第 9.1.1 项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第 5.1.2 项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3 合同条款第 15.8.2 项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第 9.1.2 项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4 监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后 7 天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后 21 天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后 21 天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2 材料代换

9.2.1 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前 56 天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

替代品使用的工程部位；

采用替代品的理由和原因说明；

替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

价格上的差异；

监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10. 进口材料和工程设备

10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下：

_____/_____。

10.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：

_____/_____。

11. 进度报告和进度例会

11.1 进度报告

11.1.1 施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第 17.3.2 项约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2 日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4 月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5 各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6 如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7 有关进度报告的其他要求：

/

11.2 进度例会

11.2.1 监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建

设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少 24 小时发给各参会方

11.2.3 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后 24 小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后 24 小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4 有关进度例会的其他要求：

/。

12. 试验和检验

12.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第 14 条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

按相关规范及标准执行。

监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

按相关规范及标准执行。

12.4 本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够

在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。

12.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送 施工单位没有隶属关系或不属于国家规定的关联关系的具有相应资质并列入北京市质量检测名录的 质量检测单位进行检测。

12.8 除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13. 计日工

13.1 通用合同条款第 15.7 款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第 15.7.1 项约定通知承包人实施。

13.2 在工程实际开工后 14 天内，承包人应当按通用合同条款第 15.7.2 项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后 7 天内给予批复或提出修改意见。

13.3 按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后 24 小时内给予批复。

13.4 计日工劳务按工日（8 小时）计量，单次 4 小时以内按 0.5 个工日，单次 4 小时至 8 小时按 1 个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计

日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。

13.5 已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6 施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

13.7 关于计日工的其他约定：

/。

14. 计量与支付

14.1 付款申请单

14.1.1 在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2 根据合同条款第17.1款和第17.3款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第17.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3 竣工付款申请单的内容按专用合同条款第17.5.1（1）目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第17.1.4（5）目确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4 竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：

签约合同价；

应当扣减的项目：

所有暂列金额；

所有暂估价；

根据合同条款第 15 条应扣减的变更金额；

根据合同条款第 16 条应扣减的价格调整（下调部分）；

根据合同条款第 23.4 款应扣减的发包人索赔金额；

甩项工程的合同价值（如果有）；

根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

应当增加的项目：

实际发生的暂列金额（包括计日工）；

实际发生的暂估价；

根据合同条款第 15 条应增加的变更金额；

根据合同条款第 16 条应增加的价格调整（上调部分）；

根据合同条款第 23.2 款应增加的承包人索赔金额；

根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

（4）规费和税金差额部分。

14.1.5 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

按合同约定扣留的质量保证金

应当扣除的金额：

按通用合同条款 17.4.3 项约定扣留的质量保证金；

按通用合同条款 19.2.4 项约定扣除的质量保证金；

根据合同条款第 23.4 款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

根据合同约定应扣减的其他金额。

应当增加的金额：

已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

按通用合同条款 19.2.3 项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

根据合同条款第 23.2 款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2 其他约定

其他约定内容：

/。

15. 竣工验收和工程移交

15.1 竣工验收前的清理

15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

所有表面完成约定的装修和装饰；

检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

检查和调试所有的五金件并上油；

检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。

15.2 竣工验收申请报告

15.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用

情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3 竣工验收申请报告应当按通用合同条款第 18.2 款附上下列内容：

承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

按专用合同条款第 18.2（2）目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

监理人要求提交的竣工验收资料清单；

通用合同条款第 18.4.1 项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；

专用合同条款第 19.7 款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

其他：_____无_____。

15.3 竣工清场

15.3.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在 56 天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：

从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；

监理人指示的其他清场工作。

16. 其他要求

_____/_____

_____。

第二节 特殊技术标准和要求

1. 材料和工程设备技术要求

1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

对影响工程使用功能的材料，对工程安全影响较大的工程材料，设备，在采购前需经发包方确认（如商品砼，钢材，电线电缆，外墙涂料，防水涂料，外门窗，配电箱柜等）。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

序号	材料和工程设备名称	技术指标	允许偏离范围	备 注
1	/	/	/	/
2				
……				

1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为 预拌 。

2. 特殊技术要求

2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：

/ 。

3. 新技术、新工艺和新材料

3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：

/ 。

4. 其他特殊技术标准和要求

/

第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

第七部分　　图纸目录

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

目　　录		
建筑/结构		
序号	图 号	图 名
1	结施-01	钢架平面布置示意图
2	结施-02	钢架结构图
3	A-00	A-00
4	A-01	设计说明（一）
5	A-02	设计说明（二）
6	A-03	空间构造做法表 1
7	A-04	空间构造做法表 1
8	A-05	门窗表
9	PL-CF-01	厨房原始平面图
10	PL-CF-02	厨房拆除内容图
11	PL-CF-03	厨房新做内容图
12	PL-CF-04	厨房砌墙尺寸图
13	PL-CF-05	厨房地沟平面图
14	PL-CF-06	厨房改造后平面图
15	PL-CF-07	厨房立面索引图
16	PL-CF-08	厨房立面图 1
17	PL-CF-09	厨房立面图 2
18	PL-CF-10	厨房立面图 3
19	PL-CF-11	厨房门窗表及洞口做法
20	PL-CF-12	售卖窗口剖面图
21	PL-AF-01	底线一层新做内容图
22	PL-AF-02	地下车库入口剖面图
23	PL-1F-01	一层原始平面图

24	PL-1F-02	一层拆除内容图
25	PL-1F-03	一层新做内容图
26	PL-1F-04	一层砌墙尺寸图
27	PL-1F-05	一层改造后平面图
28	PL-1F-06	一层天花布置图
29	PL-1F-07	一层天花尺寸图
30	PL-1F-08	一层灯具尺寸图
31	PL-1F-09	一层地面铺贴图
32	PL-1F-10	一层立面索引图
33	IE-1F-01	普通教室立面图 1
34	IE-1F-02	普通教室立面图 2
35	IE-1F-03	门厅立面图 1
36	IE-1F-04	门厅立面图 2
37	IE-1F-05	门厅立面图 3
38	IE-1F-06	门厅立面图 4
39	IE-1F-07	舞蹈室立面图
40	IE-1F-08	走廊立面示意图
41	IE-1F-09	一层接待室立面示意图
42	IE-1F-010	一层接待室立面示意图
43	PL-2F-01	二层原始平面图
44	PL-2F-02	二层拆除内容图
45	PL-2F-03	二层新做内容图
46	PL-2F-04	二层砌墙尺寸图
47	PL-2F-05	二层改造后平面图
48	PL-2F-06	二层天花布置图
49	PL-2F-07	二层天花尺寸图
50	PL-2F-08	二层灯具尺寸图
51	PL-2F-09	二层地面铺贴图

52	PL-2F-10	二层立面索引图
53	IE-2F-01	劳技校教室立面图 1
54	IE-2F-02	劳技校教室立面图 2
55	IE-2F-03	二层科学教室立面图 1
56	IE-2F-04	二层科学教室立面图 2
57	IE-2F-05	少先队活动室立面图 1
58	IE-2F-06	少先队活动室立面图 2
59	IE-2F-07	电子书法教室立面图 1
60	IE-2F-08	电子书法教室立面图 2
61	IE-2F-09	普通教室立面图 1
62	IE-2F-10	普通教室立面图 2
63	IE-2F-11	计算机教室立面图 1
64	IE-2F-12	计算机教室立面图 1
65	PL-3F-01	三层原始平面图
66	PL-3F-02	三层拆除内容图
67	PL-3F-03	三层新做内容图
68	PL-3F-04	三层砌墙尺寸图
69	PL-3F-05	三层改造后平面图
70	PL-3F-06	三层天花布置图
71	PL-3F-07	三层天花尺寸图
72	PL-3F-08	三层灯具尺寸图
73	PL-3F-09	三层地面铺贴图
74	PL-3F-10	三层立面索引图
75	PL-3F-11	三层报告厅平面示意图
76	PL-3F-12	三层报告厅看台平面布置图
77	IE-3F-01	合班教室立面图 1

78	IE-3F-02	合班教室立面图 2
79	IE-3F-03	美术教室立面图 1
80	IE-3F-04	美术教室立面图 2
81	IE-3F-05	接待室立面图
82	IE-3F-06	普通教室立面图 1
83	IE-3F-07	普通教室立面图 2
84	IE-3F-08	党员活动室立面图 1
85	IE-3F-09	党员活动室立面图 2
86	PL-4F-01	四层原始平面图
87	PL-4F-02	四层拆除内容图
88	PL-4F-03	四层新做内容图
89	PL-4F-04	四层砌墙尺寸图
90	PL-4F-05	四层改造后平面图
91	PL-4F-06	四层天花布置图
92	PL-4F-07	四层天花尺寸图
93	PL-4F-08	四层灯具尺寸图
94	PL-4F-09	四层地面铺贴图
95	PL-4F-10	四层立面索引图
96	IE-4F-01	行政办公室立面图 1
97	IE-4F-02	行政办公室立面图 2
98	IE-4F-03	行政办公室立面图
99	IE-4F-04	录课教室立面图 1
100	IE-4F-05	录课教室立面图 2
101	IE-4F-06	控制室立面图 1
102	IE-4F-07	控制室立面图 2
103	IE-4F-08	备用教室立面图 1

104	IE-4F-09	备用教室立面图 2
105	LT-01	1#楼梯平面图
106	LT-02	1#楼梯详图 1
107	LT-03	1#楼梯详图 2
108	LT-04	2#楼梯平面图
109	LT-05	2#楼梯详图 1
110	LT-06	2#楼梯详图 2
111	LT-07	2#楼梯详图 3
112	LT-08	3#楼梯平面图
113	LT-09	3#楼梯详图
114	LT-10	4#楼梯平面图
115	LT-11	4#楼梯详图 1
116	LT-12	4#楼梯详图 2
117	LT-13	5#楼梯平面图
118	LT-14	5#楼梯详图 1
119	LT-15	6#楼梯详图
120	LT-16	6#楼梯详图 1
121	LT-17	6#楼梯详图 2
122	LT-18	7#楼梯详图
123	LT-19	7#楼梯详图 1
124	DS-01	一层屈曲支撑平面图
125	DS-02	二层屈曲支撑平面图
126	DS-03	三层屈曲支撑平面图
127	DS-04	四层屈曲支撑平面图
128	DS-05	天花大样图一
129	DS-06	天花大样图二

130	DS-07	天花大样图三
131	DS-08	天花大样图四
132	DS-09	墙身大样图
暖通		图　名
1	JXL-NS-02	二层空调平面图
2	JXL-NS-01	一层空调平面图
3	JXL-NS-03	三层空调平面图
4	JXL-NS-04	四层空调平面图
5	A-00	目录
6	CF-NS-01	厨房采暖平面图
7	YEY-NS-01	幼儿园采暖平面图
8	ST-NS-01	厨房采暖平面图
电气		图　名
1	ST-DS-03	厨房配电系统图一
2	ST-DS-04	厨房配电系统图二
3	ZT-DS-01	强电总平面图
4	ZT-DS-02	弱电总平面图
5	DS-01	电气设计说明
6	JXL-DS-01	系统图一
7	JXL-DS-02	系统图二
8	JXL-DS-03	一层空调平面图
9	JXL-DS-04	二层空调平面图
10	JXL-DS-05	三层空调平面图
11	JXL-DS-06	四层空调平面图
12	JXL-DS-07	一层照明、消防平面图
13	JXL-DS-08	二层照明、消防平面图
14	JXL-DS-09	三层照明、消防平面图
15	JXL-DS-10	四层照明、消防平面图

16	JXL-DS-11	插座平面图
17	ST-DS-01	二层电气平面图
18	ST-DS-02	厨房配电系统图
19	ST-DS-03	厨房配电平面图
20	YEY-DS-01	系统图
21	YEY-DS-02	系统图二
22	YEY-DS-03	配电平面图
23	YEY-DS-04	照明平面图
24	ZT-DS-01	强电总平面图
25	ZT-DS-02	弱电总平面图
景观		图 名
1	ML-01	图纸目录
2	SJ-01	土建工程设计说明一
3	SJ-02	土建工程设计说明二
4	JG-总-01	铺装索引平面图
5	JG-总-02	尺寸定位平面图
6	JG-详-01.1	国旗台做法详图一
7	JG-详-01.2	国旗台做法详图二
8	JG-详-02.1	廊架做法详图一
9	JG-详-02.2	廊架做法详图二
10	JG-详-03	挡车桩做法详图
11	JG-详-04	铁门做法详图
12	JG-详-05	围栏（铁丝网）详图
13	JG-详-06.1	防撞护栏做法详图一
14	JG-详-06.2	防撞护栏做法详图二
15	JG-详-06.3	防撞护栏做法详图三
16	JG-详-07.1	景石花坛做法详图一
17	JG-详-07.2	景石花坛做法详图二

18	JG-详-08.1	领操台改建做法详图一
19	JG-详-08.2	领操台改建做法详图二
20	JG-详-09	台阶及坡道做法详图
21	JS-01	钢（膜）结构设计总说明
22	JS-02	建筑平面图
23	JS-03	建筑里面图
24	JS-04	建筑轴侧图
25	JS-05	结构平面图
26	JS-06	A-A 抛面图
27	JS-06	HJ1
28	JS-06	基础平面图
给排水		图　名
1	ST-SS-01	给排水设计说明
2	ST-SS-02	厨房给水平面图
3	ST-SS-03	厨房排水平面图
4	ST-SS-04	厨房排水系统图
5	ST-SS-05	负一层给排水平面图
6	YEY-SS-01	给排水设计说明
7	YEY-SS-02	系统图
8	YEY-SS-03	给水平面图
9	YEY-SS-04	排水平面图

第八部分　　已标价工程量清单

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

投 标 总 价

投标总价（小写）：7498103.39

（大写）：柒佰肆拾玖万捌仟壹佰零叁元叁角玖分

投 标 人：（盖企业CA电子印章）

法定代表人
或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）

编 制 人：（造价专业人员盖CA电子执业专用章）

审核人/审定人：（一级造价工程师盖CA电子执业专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

投标报价填报说明

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程　　第 1 页 共 1 页

编制依据
1、招标文件、招标工程量清单
2、工程量清单项目计量标准(2024-北京)
3、北京市建设工程施工消耗量标准(2024)
4、其他相关规范

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

序号	项目内容	金额（元）	其中：		
			材料暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	农民工工伤保险费（元）
1	分部分项工程项目	5898031.71	0	18654.9	/
1.1	东辛房小学	5451263.69	0	13361.01	/
1.1.1	领操台改造	216724.6	0	0	/
1.1.1.1	庭院工程	155251.68	0	0	/
1.1.1.2	电气工程	41850.86	0	0	/
1.1.1.3	弱电工程	19622.06	0	0	/
1.1.2	领操台膜结构雨棚	241303.88	0	1566.36	/
1.1.2.1	建筑工程	241303.88	0	1566.36	/
1.1.3	升旗台改造	18888.32	0	135.55	/
1.1.3.1	庭院工程	18888.32	0	135.55	/
1.1.4	入口改造	34984.57	0	679.9	/
1.1.4.1	庭院工程	29727.46	0	679.9	/
1.1.4.2	电气工程	5257.11	0	0	/
1.1.5	综合楼及连廊区域增加风雨连廊	237670.11	0	954.23	/
1.1.5.1	庭院工程	232017.88	0	954.23	/
1.1.5.2	电气工程	5652.23	0	0	/
1.1.6	现有围墙加高	217049.05	0	0	/
1.1.6.1	庭院工程	217049.05	0	0	/
1.1.7	现有挡土墙粉刷	170791.25	0	0	/
1.1.7.1	庭院工程	170791.25	0	0	/
1.1.8	食堂风雨操场楼	384801.82	0	604.13	/
1.1.8.1	食堂改造	346692.3	0	604.13	/
1.1.8.1.1	建筑装饰工程	129922	0	604.13	/
1.1.8.1.2	电气工程	125570.93	0	0	/
1.1.8.1.3	给排水工程	91199.37	0	0	/
1.1.8.2	用电点位增加及调整	4167.43	0	0	/
1.1.8.2.1	电气工程	4167.43	0	0	/
1.1.8.3	风雨操场支吊架	33942.09	0	0	/
1.1.8.3.1	土建工程	33942.09	0	0	/
1.1.9	教学综合楼	3929050.09	0	9420.84	/
1.1.9.1	地下一层	132701.84	0	0	/
1.1.9.1.1	建筑装饰工程	132701.84	0	0	/
1.1.9.2	一层舞蹈教室	45939.16	0	0	/
1.1.9.2.1	建筑装饰工程	44871.84	0	0	/
1.1.9.2.2	电气工程	1067.32	0	0	/

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

工程项目清单汇总表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

序号	项目内容	金额（元）	其中：		
			材料暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	农民工工伤保险费（元）
1.1.9.3	一层门厅	184508.92	0	1194.8	/
1.1.9.3.1	建筑装饰工程	167495.82	0	1194.8	/
1.1.9.3.2	电气工程	14317.78	0	0	/
1.1.9.3.3	火灾自动报警工程	520.56	0	0	/
1.1.9.3.4	通风空调工程	2174.76	0	0	/
1.1.9.4	一层接待室	59841.81	0	346.32	/
1.1.9.4.1	建筑装饰工程	40782.59	0	346.32	/
1.1.9.4.2	电气工程	6163.69	0	0	/
1.1.9.4.3	火灾自动报警工程	414.34	0	0	/
1.1.9.4.4	通风空调工程	12481.19	0	0	/
1.1.9.5	二层劳技教室	50252.3	0	48.1	/
1.1.9.5.1	建筑装饰工程	29860.52	0	48.1	/
1.1.9.5.2	电气工程	12461.46	0	0	/
1.1.9.5.3	弱电工程	2345.44	0	0	/
1.1.9.5.4	火灾自动报警工程	207.17	0	0	/
1.1.9.5.5	通风空调工程	5377.71	0	0	/
1.1.9.6	二层科学教室	66179.86	0	201.06	/
1.1.9.6.1	建筑装饰工程	52104.97	0	201.06	/
1.1.9.6.2	电气工程	8490.01	0	0	/
1.1.9.6.3	火灾自动报警工程	207.17	0	0	/
1.1.9.6.4	通风空调工程	5377.71	0	0	/
1.1.9.7	二层少先队活动室	45071.89	0	69.26	/
1.1.9.7.1	建筑装饰工程	37746.66	0	69.26	/
1.1.9.7.2	电气工程	6423.42	0	0	/
1.1.9.7.3	通风空调工程	901.81	0	0	/
1.1.9.8	二层电子书法教室	85267.71	0	683.98	/
1.1.9.8.1	建筑装饰工程	60886.03	0	683.98	/
1.1.9.8.2	电气工程	12225.44	0	0	/
1.1.9.8.3	火灾自动报警工程	310.76	0	0	/
1.1.9.8.4	通风空调工程	11845.48	0	0	/
1.1.9.9	二层计算机教室	45022.35	0	50.02	/
1.1.9.9.1	建筑装饰工程	32348.19	0	50.02	/
1.1.9.9.2	电气工程	7082.1	0	0	/
1.1.9.9.3	火灾自动报警工程	207.17	0	0	/
1.1.9.9.4	通风空调工程	5384.89	0	0	/

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

工程项目清单汇总表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

序号	项目内容	金额（元）	其中：		
			材料暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	农民工工伤保险费（元）
1.1.9.10	二层三、四年级办公室	15216.46	0	46.18	/
1.1.9.10.1	建筑装饰工程	4722.84	0	46.18	/
1.1.9.10.2	电气工程	4466.78	0	0	/
1.1.9.10.3	火灾自动报警工程	103.59	0	0	/
1.1.9.10.4	通风空调工程	5923.25	0	0	/
1.1.9.11	二层任课教师办公室、资产办	24952.48	0	49.06	/
1.1.9.11.1	建筑装饰工程	10416.49	0	49.06	/
1.1.9.11.2	电气工程	7313.13	0	0	/
1.1.9.11.3	火灾自动报警工程	207.17	0	0	/
1.1.9.11.4	通风空调工程	7015.69	0	0	/
1.1.9.12	三层报告厅	128342.99	0	288.6	/
1.1.9.12.1	建筑装饰工程	106864.42	0	288.6	/
1.1.9.12.2	电气工程	21478.57	0	0	/
1.1.9.13	三层接待室	19637.23	0	795.57	/
1.1.9.13.1	建筑装饰工程	14243.44	0	795.57	/
1.1.9.13.2	电气工程	2464.58	0	0	/
1.1.9.13.3	火灾自动报警工程	207.17	0	0	/
1.1.9.13.4	通风空调工程	2722.04	0	0	/
1.1.9.14	三层美术教室	86680.29	0	739.78	/
1.1.9.14.1	建筑装饰工程	59448.16	0	739.78	/
1.1.9.14.2	电气工程	13629.24	0	0	/
1.1.9.14.3	通风空调工程	13602.89	0	0	/
1.1.9.15	三层合班教室	164975.98	0	837.9	/
1.1.9.15.1	建筑装饰工程	112741.15	0	837.9	/
1.1.9.15.2	电气工程	40047.02	0	0	/
1.1.9.15.3	通风空调工程	12187.81	0	0	/
1.1.9.16	三层任课教师办公室	13874.58	0	44.25	/
1.1.9.16.1	建筑装饰工程	4418.62	0	44.25	/
1.1.9.16.2	电气工程	3044.85	0	0	/
1.1.9.16.3	弱电工程	964.03	0	0	/
1.1.9.16.4	火灾自动报警工程	103.59	0	0	/
1.1.9.16.5	通风空调工程	5343.49	0	0	/
1.1.9.17	三层党员活动室	65945.71	0	512.75	/
1.1.9.17.1	建筑装饰工程	40849.05	0	512.75	/
1.1.9.17.2	电气工程	7175.61	0	0	/

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

工程项目清单汇总表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

序号	项目内容	金额（元）	其中：		
			材料暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	农民工工伤保险费（元）
1.1.9.17.3	弱电工程	4570.43	0	0	/
1.1.9.17.4	通风空调工程	13350.62	0	0	/
1.1.9.18	四层录课教室（控制室）	120029.86	0	1298.69	/
1.1.9.18.1	建筑装饰工程	82364.31	0	1298.69	/
1.1.9.18.2	电气工程	22291.46	0	0	/
1.1.9.18.3	弱电工程	5954.52	0	0	/
1.1.9.18.4	火灾自动报警工程	263.66	0	0	/
1.1.9.18.5	通风空调工程	9155.91	0	0	/
1.1.9.19	四层行政会议室	44290.43	0	66.38	/
1.1.9.19.1	建筑装饰工程	19372.35	0	66.38	/
1.1.9.19.2	电气工程	9664.06	0	0	/
1.1.9.19.3	弱电工程	7842.4	0	0	/
1.1.9.19.4	通风空调工程	7411.62	0	0	/
1.1.9.20	四层财务室	10642.06	0	29.82	/
1.1.9.20.1	建筑装饰工程	6961.29	0	29.82	/
1.1.9.20.2	电气工程	1958.88	0	0	/
1.1.9.20.3	弱电工程	1314.84	0	0	/
1.1.9.20.4	火灾自动报警工程	103.59	0	0	/
1.1.9.20.5	通风空调工程	303.46	0	0	/
1.1.9.21	四层行政办公室	67882.91	0	111.59	/
1.1.9.21.1	建筑装饰工程	31068.84	0	111.59	/
1.1.9.21.2	电气工程	17431.7	0	0	/
1.1.9.21.3	火灾自动报警工程	1327.96	0	0	/
1.1.9.21.4	通风空调工程	18054.41	0	0	/
1.1.9.22	四层人事办公室、休息室、学生教室发展中心、资产办公室	28409.6	0	96.2	/
1.1.9.22.1	建筑装饰工程	11627.65	0	96.2	/
1.1.9.22.2	电气工程	9232.07	0	0	/
1.1.9.22.3	弱电工程	5908.39	0	0	/
1.1.9.22.4	火灾自动报警工程	414.34	0	0	/
1.1.9.22.5	通风空调工程	1227.15	0	0	/
1.1.9.23	普通教室、备用教室及预留教室（一~四层）	1051994.42	0	1910.53	/
1.1.9.23.1	建筑装饰工程	561066.55	0	1910.53	/
1.1.9.23.2	电气工程	217319.44	0	0	/
1.1.9.23.3	弱电工程	34155.7	0	0	/

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

工程项目清单汇总表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

序号	项目内容	金额（元）	其中：		
			材料暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	农民工工伤保险费（元）
1.1.9.23.4	火灾自动报警工程	7682.73	0	0	/
1.1.9.23.5	通风空调工程	231770	0	0	/
1.1.9.24	公共区域走廊（一~四层）	585652.28	0	0	/
1.1.9.24.1	建筑装饰工程	569451.76	0	0	/
1.1.9.24.2	电气工程	15375.9	0	0	/
1.1.9.24.3	弱电工程	824.62	0	0	/
1.1.9.25	公共区域楼梯间（一~四层）	642386.93	0	0	/
1.1.9.25.1	建筑装饰工程	593195.17	0	0	/
1.1.9.25.2	电气工程	49191.76	0	0	/
1.1.9.26	公共区域弱电井（一~四层）	17869.48	0	0	/
1.1.9.26.1	弱电工程	17869.48	0	0	/
1.1.9.27	其余用电改造房间（一~四层饮水处、卫生间、弱电间、值班室、办公室、卫生室、广播室、库房、四层会议室、任课教师办公室、学生社团工作室）	54957.67	0	0	/
1.1.9.27.1	电气工程	12421.29	0	0	/
1.1.9.27.2	弱电工程	22039.76	0	0	/
1.1.9.27.3	通风空调工程	20496.62	0	0	/
1.1.9.28	管道及屈曲支撑包裹	70522.89	0	0	/
1.1.9.28.1	建筑装饰工程	70522.89	0	0	/
1.2	东辛房幼儿园	446768.02	0	5293.89	/
1.2.1	建筑装饰工程	189525.56	0	5293.89	/
1.2.2	电气工程	230945.91	0	0	/
1.2.3	给排水工程	22168.03	0	0	/
1.2.4	暖通工程	4128.52	0	0	/
2	措施项目	980962.23	0	21385.18	/
2.1	其中：安全生产标准化措施费	458667.24	0	0	/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	21385.18	0	21385.18	/
3	其他项目	0	0	0	/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）	0	0	0	/
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0	0	/
3.3	其中：计日工	0	0	0	/
3.4	其中：总承包服务费	0	0	0	/
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0	0	0	/
4	增值税	619109.45	0	0	/

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

工程项目清单汇总表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

措施项目清单计价表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格（元）	备注
1		安全生产标准化措施费	项		458667.24	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	项		377550.85	明细详见表4.9-3
3		施工垃圾场外运输和消纳费	项		21385.18	明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费	项		65216.24	明细详见表4.9-3
5		原有建筑物及设备保护费	项		20905.4	明细详见表4.9-3
6		通风空调工程系统调试费	项		3002.3	明细详见表4.9-3
7		工程水电费	项		34235.02	明细详见表4.9-3
本页小计					980962.23	-
合　计					980962.23	-

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。（如有）

其他项目清单计价表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）（不含税）			明细详见表4.10-1
2	专业工程暂估价（含税）			明细详见表4.10-2
3	计日工（不含税）			明细详见表4.10-3
4	总承包服务费（不含税）			明细详见表4.10-4
5	合同中约定的其他项目（不含税）			
合计				/

暂列金额明细表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

序号	项目名称	计量单位	不含税金额（元）	含税金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	元			
2	未确定工程暂列金额	元			
2.1					
3	未确定服务暂列金额	元			
3.1					
4	未确定其他暂列金额	元			
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

专业工程暂估价表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额				备注
			不含税金额（元）	增值税（元）	含税金额（元）	人+机占比（%）	
1							
合计							

注：1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
2.“人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
4.工程内容中需说明所包含的主要措施项目。

计日工表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总　　计					

注：1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

总承包服务费计价表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础（元）	费率(%)	金额(元)	备注
1	发包人提供的材料					
1.1						
2	暂估价专业分包工程					
2.1						
3	发包人发包专业工程					
3.1						
合　　计						

注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由招标人填写。

人机费用表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程　　第 1 页 共 6 页

序号	工程名称	人工费 + 施工机具使用费 （元）
A	东辛房小学	1729528.03
A.1	领操台改造	49686.26
A.1.1	庭院工程	24016.22
A.1.2	电气工程	12001.76
A.1.3	弱电工程	13668.28
A.2	领操台膜结构雨棚	73552.55
A.2.1	建筑工程	73552.55
A.3	升旗台改造	5234.98
A.3.1	庭院工程	5234.98
A.4	入口改造	8337.92
A.4.1	庭院工程	5223.49
A.4.2	电气工程	3114.43
A.5	综合楼及连廊区域增加风雨连廊	56751.91
A.5.1	庭院工程	54774.19
A.5.2	电气工程	1977.72
A.6	现有围墙加高	21986.41
A.6.1	庭院工程	21986.41
A.7	现有挡土墙粉刷	34617.17
A.7.1	庭院工程	34617.17
A.8	食堂风雨操场楼	116029.99
A.8.1	食堂改造	106268.25
A.8.1.1	建筑装饰工程	38436.47
A.8.1.2	电气工程	28165.78
A.8.1.3	给排水工程	39666
A.8.2	用电点位增加及调整	744.17
A.8.2.1	电气工程	744.17
A.8.3	风雨操场支吊架	9017.57
A.8.3.1	土建工程	9017.57
A.9	教学综合楼	1363330.84
A.9.1	地下一层	43246.14
A.9.1.1	建筑装饰工程	43246.14

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

人机费用表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程　　第 2 页 共 6 页

序号	工程名称	人工费 + 施工机具使用费 （元）
A.9.2	一层舞蹈教室	8809.67
A.9.2.1	建筑装饰工程	8407.13
A.9.2.2	电气工程	402.54
A.9.3	一层门厅	49736.02
A.9.3.1	建筑装饰工程	42210.9
A.9.3.2	电气工程	6422.95
A.9.3.3	火灾自动报警工程	278.85
A.9.3.4	通风空调工程	823.32
A.9.4	一层接待室	19845.76
A.9.4.1	建筑装饰工程	10463.42
A.9.4.2	电气工程	2122.2
A.9.4.3	火灾自动报警工程	293.26
A.9.4.4	通风空调工程	6966.88
A.9.5	二层劳技教室	18751.98
A.9.5.1	建筑装饰工程	9515.53
A.9.5.2	电气工程	4596.8
A.9.5.3	弱电工程	1069.12
A.9.5.4	火灾自动报警工程	146.63
A.9.5.5	通风空调工程	3423.9
A.9.6	二层科学教室	17081.2
A.9.6.1	建筑装饰工程	10391.81
A.9.6.2	电气工程	3118.86
A.9.6.3	火灾自动报警工程	146.63
A.9.6.4	通风空调工程	3423.9
A.9.7	二层少先队活动室	12129.29
A.9.7.1	建筑装饰工程	8717.39
A.9.7.2	电气工程	2712.46
A.9.7.3	通风空调工程	699.44
A.9.8	二层电子书法教室	26196.38
A.9.8.1	建筑装饰工程	13639.14
A.9.8.2	电气工程	4794.9

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

人机费用表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程　　第 3 页 共 6 页

序号	工程名称	人工费 + 施工机具使用费（元）
A.9.8.3	火灾自动报警工程	219.96
A.9.8.4	通风空调工程	7542.38
A.9.9	二层计算机教室	16639.95
A.9.9.1	建筑装饰工程	10277.91
A.9.9.2	电气工程	2786.42
A.9.9.3	火灾自动报警工程	146.63
A.9.9.4	通风空调工程	3428.99
A.9.10	二层三、四年级办公室	7010.08
A.9.10.1	建筑装饰工程	1375.81
A.9.10.2	电气工程	1789.78
A.9.10.3	火灾自动报警工程	73.33
A.9.10.4	通风空调工程	3771.16
A.9.11	二层任课教师办公室、资产办	10750.8
A.9.11.1	建筑装饰工程	3007.15
A.9.11.2	电气工程	3074.08
A.9.11.3	火灾自动报警工程	146.63
A.9.11.4	通风空调工程	4522.94
A.9.12	三层报告厅	19645.18
A.9.12.1	建筑装饰工程	17031.83
A.9.12.2	电气工程	2613.35
A.9.13	三层接待室	6952.81
A.9.13.1	建筑装饰工程	4258.74
A.9.13.2	电气工程	906.27
A.9.13.3	火灾自动报警工程	146.63
A.9.13.4	通风空调工程	1641.17
A.9.14	三层美术教室	26426.4
A.9.14.1	建筑装饰工程	12959.05
A.9.14.2	电气工程	5817.18
A.9.14.3	通风空调工程	7650.17
A.9.15	三层合班教室	41731.64
A.9.15.1	建筑装饰工程	24536.79

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

人机费用表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程　　第 4 页 共 6 页

序号	工程名称	人工费 + 施工机具使用费 （元）
A.9.15.2	电气工程	9340.85
A.9.15.3	通风空调工程	7854
A.9.16	三层任课教师办公室	6562.11
A.9.16.1	建筑装饰工程	1301.28
A.9.16.2	电气工程	1330.4
A.9.16.3	弱电工程	424.48
A.9.16.4	火灾自动报警工程	73.33
A.9.16.5	通风空调工程	3432.62
A.9.17	三层党员活动室	23968.31
A.9.17.1	建筑装饰工程	10785.93
A.9.17.2	电气工程	2754.22
A.9.17.3	弱电工程	1853.06
A.9.17.4	通风空调工程	8575.1
A.9.18	四层录课教室（控制室）	32395.98
A.9.18.1	建筑装饰工程	16169.75
A.9.18.2	电气工程	7706.85
A.9.18.3	弱电工程	2405.83
A.9.18.4	火灾自动报警工程	169.18
A.9.18.5	通风空调工程	5944.37
A.9.19	四层行政会议室	13643.18
A.9.19.1	建筑装饰工程	2641.8
A.9.19.2	电气工程	2949.71
A.9.19.3	弱电工程	3309.03
A.9.19.4	通风空调工程	4742.64
A.9.20	四层财务室	2946.46
A.9.20.1	建筑装饰工程	1304.44
A.9.20.2	电气工程	816.99
A.9.20.3	弱电工程	516.96
A.9.20.4	火灾自动报警工程	73.33
A.9.20.5	通风空调工程	234.74
A.9.21	四层行政办公室	25421.45

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

人机费用表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程　　第 5 页 共 6 页

序号	工程名称	人工费 + 施工机具使用费（元）
A.9.21.1	建筑装饰工程	10266.67
A.9.21.2	电气工程	6617.65
A.9.21.3	火灾自动报警工程	690.68
A.9.21.4	通风空调工程	7846.45
A.9.22	四层人事办公室、休息室、学生教室发展中心、资产办公室	10832.44
A.9.22.1	建筑装饰工程	3374.73
A.9.22.2	电气工程	3877.74
A.9.22.3	弱电工程	2338.68
A.9.22.4	火灾自动报警工程	293.26
A.9.22.5	通风空调工程	948.03
A.9.23	普通教室、备用教室及预留教室（一~四层）	412415.55
A.9.23.1	建筑装饰工程	177408.67
A.9.23.2	电气工程	84571.26
A.9.23.3	弱电工程	15904.96
A.9.23.4	火灾自动报警工程	5434.97
A.9.23.5	通风空调工程	129095.69
A.9.24	公共区域走廊（一~四层）	230282.7
A.9.24.1	建筑装饰工程	224455.49
A.9.24.2	电气工程	5433.1
A.9.24.3	弱电工程	394.11
A.9.25	公共区域楼梯间（一~四层）	223770.36
A.9.25.1	建筑装饰工程	201167.54
A.9.25.2	电气工程	22602.82
A.9.26	公共区域弱电井（一~四层）	3419.55
A.9.26.1	弱电工程	3419.55
A.9.27	其余用电改造房间（一~四层饮水处、卫生间、弱电间、值班室、办公室、卫生室、广播室、库房、四层会议室、任课教师办公室、学生社团工作室）	25140.48
A.9.27.1	电气工程	4775.38
A.9.27.2	弱电工程	8964.15
A.9.27.3	通风空调工程	11400.95
A.9.28	管道及屈曲支撑包裹	27578.97

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

人机费用表

工程名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程　　第 6 页 共 6 页

序号	工程名称	人工费 + 施工机具使用费 （元）
A.9.28.1	建筑装饰工程	27578.97
B	东辛房幼儿园	120446.34
B.1	建筑装饰工程	64646.46
B.2	电气工程	43205.3
B.3	给排水工程	9876.83
B.4	暖通工程	2717.75

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(领操台改造单项工程-庭院工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		新做栏杆					13463.74	0
1	020202003002	栏板	1.金属栏杆 2.满足设计图纸及验收要求	m2	28.6	470.76	13463.74	0
		分部小计					13463.74	0
		台阶回填					2801.36	0
2	010501001001	基础垫层	1.10厚C20混凝土垫层 2.满足设计图纸及验收要求	m3	0.15	369.33	55.4	0
3	010102007001	回填方	1.回填，分层夯实 2.满足设计图纸及验收要求	m3	2.46	35.84	88.17	0
4	010401001001	砖基础	1.370砖砌墙体 2.满足设计图纸及验收要求	m3	1.68	740.47	1243.99	0
5	010502025001	零星现浇构件	1.零星现浇构件 2.满足设计图纸及验收要求	m3	0.78	672.95	524.9	0
6	010502019001	其他板	1.C30混凝土板 2.满足设计图纸及验收要求	m3	0.78	485.53	378.71	0
7	010505014001	零星现浇构件模板	1.零星现浇构件模板 2.满足设计图纸及验收要求	m2	1.8	153.22	275.8	0
8	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇钢筋Φ10以外 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.051	4595.88	234.39	0
		分部小计					2801.36	0
		墙面粉刷					5544.51	0
9	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:砖砌体 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 3.满足设计图纸及验收要求	m2	45.6	83.66	3814.9	0
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.30厚1：2.5水泥砂浆 2.满足设计图纸及验收要求	m2	45.6	37.93	1729.61	0
		分部小计					5544.51	0
		移动式平台					22158.78	0
本页小计							21809.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(领操台改造单项工程-庭院工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	04B001	移动式平台	1.可移动钢结构平台（底端设置万向轮，带自锁） 2.1.2厚不锈钢外包，颜色同外饰面真石漆，详见图纸 3.包含不锈钢栏杆，做法详见15J403-1《楼梯、栏杆、栏板（一）》D13，PB1型 4.专业厂家二次深化设计，并生成安装 5.满足设计图纸及验收要求	个	1	22158.78	22158.78	0
		分部小计					22158.78	0
		移动式台阶					41528.27	0
12	04B002	移动式台阶	1.钢结构楼梯，底端设置万向轮（带自锁） 2.包含不锈钢栏杆，做法详见15J403-1《楼梯、栏杆、栏板（一）》D13，PB1型 3.专业厂家二次深化设计，并生成安装 4.满足设计图纸及验收要求	个	1	41528.27	41528.27	0
		分部小计					41528.27	0
		领操台地面					56168.64	0
本页小计							63687.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(领操台改造单项工程-庭院工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	领操台地面 1.室外静音防滑地垫 2.20厚DS砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.水泥基防水涂料 5.最薄处28厚C20细石混凝土，从门口处向地漏找1%坡 6.80厚C15混凝土垫层 7.素土夯实，压实系数≥0.90 8.满足设计图纸及验收要求	m2	172.8	325.05	56168.64	0
		分部小计					56168.64	0
		汀步					887.09	0
14	050201023002	汀步(步石、飞石)	1.50厚青石板汀步石，拆除重新安装利旧 2.满足设计图纸及验收要求	m2	15.12	58.67	887.09	0
		分部小计					887.09	0
		人工草坪					12699.29	0
15	050201007002	人造草坪	1.假草皮（移动平台及楼梯下地面） 2.200厚C30混凝土垫层 3.素土夯实 4.满足设计图纸及验收要求	m2	88.8	143.01	12699.29	0
		分部小计					12699.29	0
本页小计							69755.02	0
合　　计							155251.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(领操台改造单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电箱					1962.32	0
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1.领操台配电箱AL 2.明装距地1.6m 3.尺寸:500mm*600mm*200mm 4.防护等级不小于IP54 5.满足设计图纸及验收要求	台	1	1484.58	1484.58	0
2	030405001001	低压电气开关	1.空气开关80A/3P（于操场楼一层变电所） 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	477.74	477.74	0
		分部小计					1962.32	0
		配管、接线盒					4200.32	0
3	030412001001	配管	1.焊接钢管 2.DN70 3.埋地敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	14.2	44.08	625.94	0
4	030412001002	配管	1.焊接钢管 2.DN20 3.埋地敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	241.43	14.14	3413.82	0
5	030412006001	接线盒	1.防水接线盒（室外音箱） 2.满足设计图纸及验收要求	个	6	26.76	160.56	0
		分部小计					4200.32	0
		电缆					26362.78	0
6	030409001001	电力电缆	1.电力电缆 2.ZR-YJV-4*25+1*16 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	116.39	146.73	17077.9	0
7	030409003001	电力电缆头	1.电力电缆头（4*25+1*16） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	166.38	332.76	0
8	030409001002	电力电缆	1.电力电缆 2.电缆YJV-3*6 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	248.67	36	8952.12	0
		分部小计					26362.78	0
本页小计							32525.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(领操台改造单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		挖土方					9325.44	0
9	010102002001	挖沟槽土方及回填	1.挖沟槽土方 2.原土回填 3.挖深0.8m 4.满足设计图纸及验收要求	m3	128.84	72.38	9325.44	0
		分部小计					9325.44	0
本页小计							9325.44	0
合　　计							41850.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(领操台改造单项工程-弱电工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配管、接线盒					8374.4	0
1	030412001001	配管	1.焊接钢管 2.DN40 3.埋地敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	84.71	25.41	2152.48	0
2	030412001002	配管	1.焊接钢管 2.DN20 3.埋地敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	370	14.14	5231.8	0
3	030412006001	接线盒	1.防水接线盒（室外音箱） 2.满足设计图纸及验收要求	个	37	26.76	990.12	0
		分部小计					8374.4	0
		挖土方					11247.66	0
4	010102002002	挖沟槽土方及回填	1.挖沟槽土方 2.原土回填 3.挖深0.8m 4.满足设计图纸及验收要求	m3	229.17	49.08	11247.66	0
		分部小计					11247.66	0
本页小计							19622.06	0
合　　计							19622.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(领操台膜结构雨棚单项工程-建筑工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					10097.8	0
1	010102001001	挖基坑土方	1.机械挖基坑土方 2.满足设计图纸及验收要求	m3	98.28	13.24	1301.23	0
2	010102007001	回填方	1.基坑回填 2.满足设计图纸及验收要求	m3	61.04	35.84	2187.67	0
3	010201001001	换填垫层	1.换填材料种类及配比:3:7灰土 2.满足设计图纸及验收要求	m3	22.68	216.37	4907.27	0
4	010103002001	余方弃置	1.土方外运，消纳，运距自行考虑	m3	14.56	116.87	1701.63	0
		分部小计					10097.8	0
		混凝土及钢筋混凝土工程					14065.31	0
5	010501001001	基础垫层	1.C20素混凝土垫层 2.满足设计图纸及验收要求	m3	2.61	445.47	1162.68	0
6	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 4.满足设计图纸及验收要求	m3	9.07	494.25	4482.85	0
7	010503001001	矩形柱	1.现浇混凝土构件矩形柱 2.满足设计图纸及验收要求	m3	2.88	526.91	1517.5	0
8	020414005001	现浇混凝土板钢筋	1.制作、安装钢筋 2.规格：Φ10以外 3.满足设计图纸及验收要求	t	1.26	4595.75	5790.65	0
9	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板 2.满足设计图纸及验收要求	m2	1.18	47.59	56.16	0
10	010505002001	基础模板	1.现浇混凝土独立基础模板 2.满足设计图纸及验收要求	m2	4.4	99.12	436.13	0
11	020413001001	柱模板	1.现浇混凝土矩形柱模板 2.满足设计图纸及验收要求	m2	4.8	129.03	619.34	0
		分部小计					14065.31	0
		金属结构工程					99922.97	0
本页小计							24163.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(领操台膜结构雨棚单项工程-建筑工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010603003001	钢管柱	1.钢管柱制作、安装 2.规格：Φ402*12 3.两道环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆两道，丙烯酸面漆一道，干膜总厚度不小于180um 4.刷钢结构防火涂料 5.满足设计图纸及验收要求	t	1.835	11791.77	21637.9	0
13	010603003002	钢管柱	1.钢管柱制作、安装 2.规格：φ180*6 3.两道环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆两道，丙烯酸面漆一道，干膜总厚度不小于180um 4.刷钢结构防火涂料 5.满足设计图纸及验收要求	t	0.292	13822.98	4036.31	0
14	010602003001	钢桁架	1.钢桁架制作、安装 2.规格：φ140*5 3.两道环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆两道，丙烯酸面漆一道，干膜总厚度不小于180um 4.刷钢结构防火涂料 5.满足设计图纸及验收要求	t	2.25	14536.52	32707.17	0
15	010602003002	钢桁架	1.钢桁架制作、安装 2.规格：φ114*4 3.两道环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆两道，丙烯酸面漆一道，干膜总厚度不小于180um 4.刷钢结构防火涂料 5.满足设计图纸及验收要求	t	1.31	15005.27	19656.9	0
本页小计							78038.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(领操台膜结构雨棚单项工程-建筑工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010602003003	钢桁架	1.钢桁架制作、安装 2.规格：φ76*4 3.两道环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆两道，丙烯酸面漆一道，干膜总厚度不小于180um 4.刷钢结构防火涂料 5.满足设计图纸及验收要求	t	0.76	16411.51	12472.75	0
17	010607010001	零星钢构件	1.柱脚板、连接板、预埋件等零星构件 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.967	8388.81	8111.98	0
18	010608004001	剪力栓钉	1.栓钉种类、规格:M19*100@150 2.满足设计图纸及验收要求	套	168	2.91	488.88	0
19	010506024001	螺栓	1.螺栓种类:柱脚锚栓 2.规格:M24,L=860MM 3.满足设计图纸及验收要求	套	12	67.59	811.08	0
		分部小计					99922.97	0
		屋面及防水工程					117217.8	0
20	010901006001	膜结构屋面	1.膜材选进口沙特欧倍康1288膜材，自重1200g/m，防火等级A2厚度约1mm 2.包含通长铝板、通长拉膜板、不锈钢螺栓等附件 3.满足设计图纸及验收要求	m2	189	620.2	117217.8	0
		分部小计					117217.8	0
本页小计							139102.49	0
合　　计							241303.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(升旗台改造单项工程-庭院工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					18888.32	0
1	040101001001	挖一般土方	1.机械挖一般土方 2.满足设计图纸及验收要求	m3	7.5	9.3	69.75	0
2	040103002001	一般回填方	1.机械回填土 夯填 2.满足设计图纸及验收要求	m3	6.24	35.84	223.64	0
3	010103002001	余方弃置	1.土方外运，消纳，运距自行考虑	m3	1.26	116.87	147.26	0
4	010501001001	基础垫层	1.厚度:150mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.34	445.47	151.46	0
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.91	494.25	449.77	0
6	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.9	47.59	42.83	0
7	020414005001	现浇混凝土板钢筋	1.制作、安装钢筋 2.规格：Φ10以内 3.满足设计图纸及验收要求	t	0.014	5055	70.77	0
8	020414005002	现浇混凝土板钢筋	1.制作、安装钢筋 2.规格：Φ10以外 3.满足设计图纸及验收要求	t	0.036	4595.83	165.45	0
9	010505002001	基础模板	1.现浇混凝土独立基础模板 2.满足设计图纸及验收要求	m2	4.82	99.12	477.76	0
10	030410001001	接地极	1.接地极 2.钢管DN50 3.满足设计图纸及验收要求	根	2	122.88	245.76	0
11	030410002001	接地母线	1.接地母线 2.满足设计图纸及验收要求	m	3.6	11.52	41.47	0
12	050201004001	地面垫层	1.垫层材料种类:天然级配砂石 2.垫层厚度:100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m2	2.48	28.46	70.58	0
本页小计							2156.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(升旗台改造单项工程-庭院工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	050201004002	地面垫层	1.垫层材料种类:C20混凝土 2.垫层厚度:100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m2	3.35	47.13	157.89	0
14	011107002001	石材台阶	1.600*300*50汉白玉花岗岩荔枝面踏面 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.满足设计图纸及验收要求	m2	3.2	591.77	1893.66	0
15	040203008001	块料面层	1.600x600x30芝麻灰喷砂面花岗岩地面 2.满足设计图纸及验收要求	m2	22.2	201.84	4480.85	0
16	020202003001	栏板	1.石料种类、构件规格尺寸:汉白玉 2.厚度：8cm 3.石表面加工要求及等级:亚光 4.由专业厂家定制安装 5..满足设计图纸及验收要求	m2	13.6	450.16	6122.18	0
17	011506002001	金属旗杆	1.旗杆材料、种类、规格:不锈钢 2.旗杆高度:12m 3.满足设计图纸及验收要求	根	1	4077.24	4077.24	0
		分部小计					18888.32	0
本页小计							16731.82	0
合　　计							18888.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(入口改造单项工程-庭院工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		挡车桩					24942.76	0
1	040101001002	挖一般土方	1.机械挖一般土方 2.满足设计图纸及验收要求	m3	33.97	9.3	315.92	0
2	040103002001	一般回填方	1.机械回填土 夯填 2.满足设计图纸及验收要求	m3	28.36	35.84	1016.42	0
3	010103002001	余方弃置	1.土方外运，消纳，运距自行考虑	m3	5.61	116.87	655.64	0
4	050201004001	地面垫层	1.垫层材料种类:天然级配砂石 2.垫层厚度:100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m2	0.74	26.7	19.76	0
5	050201004002	地面垫层	1.垫层材料种类:C20混凝土 2.垫层厚度:100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m2	0.74	43.93	32.51	0
6	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:挡车桩 2.砖品种、规格、强度等级:MU10 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.满足设计图纸及验收要求	m3	2.77	1024.95	2839.11	0
7	030503006001	电动阻车桩	1.名称:车档升降桩 2.规格:304不锈钢拉丝面 3.满足设计图纸及验收要求	个	15	1337.56	20063.4	0
		分部小计					24942.76	0
		防撞护栏					1615.17	0
8	04B001	防撞护栏	1.移动式台阶 2.满足设计图纸及验收要求	m	3	538.39	1615.17	0
		分部小计					1615.17	0
		铁门					3169.53	0
9	040101001003	挖一般土方	1.机械挖一般土方 2.满足设计图纸及验收要求	m3	4.3	9.3	39.99	0
10	040103002002	一般回填方	1.机械回填土 夯填 2.满足设计图纸及验收要求	m3	3.59	35.84	128.67	0
11	010103002002	余方弃置	1.土方外运，消纳，运距自行考虑	m3	0.71	116.87	82.98	0
本页小计							26809.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(入口改造单项工程-庭院工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010501001004	基础垫层	1.C20素混凝土垫层 2.满足设计图纸及验收要求	m3	0.22	445.45	98	0
13	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 4.满足设计图纸及验收要求	m3	0.49	494.24	242.18	0
14	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.84	47.6	39.98	0
15	010505002002	基础模板	1.现浇混凝土独立基础模板 2.满足设计图纸及验收要求	m2	2.92	99.12	289.43	0
16	020414005003	现浇混凝土板钢筋	1.制作、安装钢筋 2.规格：φ10以内 3.满足设计图纸及验收要求	t	0.002	5055	10.11	0
17	020414005004	现浇混凝土板钢筋	1.制作、安装钢筋 2.规格：φ10以外 3.满足设计图纸及验收要求	t	0.011	4595.45	50.55	0
18	010506025001	预埋铁件	1.预埋铁件 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.006	7435	44.61	0
19	010804005001	金属格栅门	1.门洞口尺寸:2100mm*1800mm 2.100*100*4厚Q235镀锌方通立柱 3.60*40*2.6厚镀锌方通门框 4.32*32*1.5厚镀锡方通格栅 5.黑色氟碳漆饰面 6.满足设计图纸及验收要求	m2	3.78	566.94	2143.03	0
		分部小计					3169.53	0
本页小计							2917.89	0
合　　计							29727.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(入口改造单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配管、接线盒					1620.84	0
1	030412001001	配管	1.PVC管 2.DN32 3.埋地敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	66.31	18.39	1219.44	0
2	030412006002	接线盒	1.防水接线盒（挡车桩） 2.满足设计图纸及验收要求	个	15	26.76	401.4	0
		分部小计					1620.84	0
		电缆					1252.06	0
3	030409001001	电力电缆	1.电力电缆 2.ZR-YJV-2*4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	83.75	14.95	1252.06	0
		分部小计					1252.06	0
		挖土方、开槽、打洞、封堵					2384.21	0
4	010102002002	挖沟槽土方及回填	1.挖沟槽土方 2.原土回填 3.挖深0.8m 4.满足设计图纸及验收要求	m3	31.49	72.38	2279.25	0
5	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽DN32以内 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	4.8	17.05	81.84	0
6	031301002001	开孔打洞	1.打孔DN50以内 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	11.56	23.12	0
		分部小计					2384.21	0
本页小计							5257.11	0
合　　计							5257.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(综合楼及连廊区域增加风雨连廊单项工程-庭院工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		廊架					105919.23	0
1	010102001001	挖基坑土方	1.机械挖基坑土方	m3	38.4	13.24	508.42	0
2	010102007001	回填方	1.基坑回填	m3	29.53	35.84	1058.36	0
3	010103002001	余方弃置	1.土方外运，消纳，运距自行考虑	m3	8.87	116.87	1036.64	0
4	010501001001	基础垫层	1.C20混凝土垫层 2.厚度：100cm	m3	1.57	445.47	699.39	0
5	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	7.3	494.25	3608.03	0
6	020414005001	现浇混凝土板钢筋	1.制作、安装钢筋 2.规格：Φ10以外	t	0.297	4595.76	1364.94	0
7	010506025001	预埋铁件	1.预埋铁件	t	0.057	7435.61	423.83	0
8	050304003001	金属花架柱、梁	1.钢材品种、规格:镀锌方通，外包1mm不锈钢板 2.柱、梁截面:200mm*200mm*8mm 3.油漆品种、刷漆遍数:咖色氟碳漆,防火漆	t	1.196	10101.47	12081.36	0
9	050304003002	金属花架柱、梁	1.钢材品种、规格:镀锌方通 2.柱、梁截面:200mm*200mm*8mm 3.油漆品种、刷漆遍数:深咖色氟碳漆，防火漆	t	3.045	10101.71	30759.71	0
10	050304003003	金属花架柱、梁	1.钢材品种、规格:镀锌方通 2.柱、梁截面:100mm*100mm*3mm 3.油漆品种、刷漆遍数:深咖色氟碳漆，防火漆	t	0.845	11734.4	9915.57	0
11	011205001001	墙、柱面装饰板	1.柱面包封 2.不锈钢板δ1mm	m2	19.84	203.37	4034.86	0
12	010901002001	阳光板屋面	1.屋面板品种、规格:8+8加胶钢化玻璃 2.接缝、嵌缝材料种类:四周垫片，耐候胶封边	m2	51.61	611.17	31542.48	0
本页小计							97033.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(综合楼及连廊区域增加风雨连廊单项工程-庭院工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	011205001003	墙面方通装饰	正立面镀锌方通装饰 1.钢材品种、规格:镀锌方通 2.截面:50mm*50mm*3mm 3.油漆品种、外喷仿木纹漆	m2	27.28	325.72	8885.64	0
		分部小计					105919.23	0
		雨棚					96560.63	0
14	010506025002	预埋铁件	1.预埋铁件	t	0.237	7435.61	1762.24	0
15	050304003006	金属花架柱、梁	1.钢材品种、规格:镀锌方通 2.柱、梁截面:200mm*200mm*8mm 3.油漆品种、刷漆遍数:深咖色氟碳漆，防火漆	t	3.469	10101.73	35042.9	0
16	050304003007	金属花架柱、梁（雨棚）	1.钢材品种、规格:镀锌方通 2.柱、梁截面:100mm*100mm*3mm 3.油漆品种、刷漆遍数:深咖色氟碳漆，防火漆	t	0.972	11734.39	11405.83	0
17	010901002002	阳光板屋面	1.屋面板品种、规格:8+8加胶钢化玻璃 2.接缝、嵌缝材料种类:四周垫片，耐候胶封边	m2	79.11	611.17	48349.66	0
		分部小计					96560.63	0
		台阶					5098.45	0
18	011107002001	石材台阶	1.30厚600mm*600mm火烧面花岗岩 2.1:3干硬性水泥砂浆，上撒素水泥，底层素水泥浆一道，内掺建筑胶 3.100厚C20混凝土垫层	m2	14.16	360.06	5098.45	0
		分部小计					5098.45	0
		坡道					19186.57	0
本页小计							110544.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(综合楼及连廊区域增加风雨连廊单项工程-庭院工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010502031002	坡道	1.30厚600mm*600mm火烧面花岗岩 2.25厚DS干硬性水泥砂浆 3.80厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层	m2	57.73	332.35	19186.57	0
		分部小计					19186.57	0
		栏杆					5253	0
20	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:φ50*3拉丝面不锈钢圆管 2.栏杆(板)材料种类、规格:φ50*3拉丝面不锈钢圆管 3.固定配件种类:φ8不锈钢条焊接于立柱上	m	10	525.3	5253	0
		分部小计					5253	0
本页小计							24439.57	0
合　　计							232017.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(综合楼及连廊区域增加风雨连廊单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配管、接线盒					4282.16	0
1	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.沿顶棚下敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	19.59	18.76	367.51	0
2	030412003001	桥架	1.镀锌桥架 2.规格300mm*100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m	17.38	153.51	2668	0
3	031301004002	成品支架	1.抗震支架门型 2.满足设计图纸及验收要求	套	3	415.55	1246.65	0
		分部小计					4282.16	0
		电缆					230.76	0
4	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	50.94	4.53	230.76	0
		分部小计					230.76	0
		灯具、接线盒					1139.31	0
5	040805005001	景观照明灯带	1.防水LED灯带 2.满足设计图纸及验收要求	m	15.6	35.1	547.56	0
6	080803004001	模块(接口)	1.声光感应模块 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	404.43	404.43	0
7	040804004001	接线盒	1.接线盒 2.满足设计图纸及验收要求	个	7	26.76	187.32	0
		分部小计					1139.31	0
本页小计							5652.23	0
合　　计							5652.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(现有围墙加高单项工程-庭院工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					217049.05	0
1	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:Φ100钢管 2.构件涂(镀)层要求:外烤绿色金属漆 3.满足设计图纸及验收要求	t	1.84	9315.87	17141.2	0
2	010609003001	金属网栏	1.材料品种、规格:135mm*75mm钢护网 2.满足设计图纸及验收要求	m2	838.61	238.38	199907.85	0
		分部小计					217049.05	0
本页小计							217049.05	0
合　　计							217049.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(现有挡土墙粉刷单项工程-庭院工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					170791.25	0
1	011404001001	挡土墙面喷刷涂料	1.1-2 遍水性罩面清漆 2.真石漆面漆两遍，待表干后喷涂第二遍 3.美纹纸缝宽10，间距300*600，仿石材纹路 4.抗碱封闭底漆一遍，无漏涂 5.二次柔性抗裂聚合物水泥砂浆找平 6.覆盖网格布，搭接部分不小于50 7.柔性抗裂聚合物水泥砂浆找平 8.清漆挡土墙表面，刷界面剂 9.满足设计图纸及验收要求	m2	1043	163.75	170791.25	0
		分部小计					170791.25	0
本页小计							170791.25	0
合　　计							170791.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1408.09	0
1	041001007001	拆除砖石结构	1.拆除墙体做传递窗口 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m3	2.39	278.92	666.62	0
2	041001001001	拆除地沟	1.拆除原有地沟 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	6.81	108.88	741.47	0
		分部小计					1408.09	0
		新做工程					128513.91	0
3	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土块 2.墙体厚度:200mm 3.满足设计图纸及验收要求	m3	3.97	612.38	2431.15	0
4	010502023001	过梁	1.C30混凝土过梁 2.满足设计图纸及验收要求	m3	0.58	595.45	345.36	0
5	020414005001	现浇混凝土板钢筋	1.制作、安装钢筋 2.规格：Φ10以内 3.满足设计图纸及验收要求	t	0.006	5055	30.33	0
6	020414005002	现浇混凝土板钢筋	1.制作、安装钢筋 2.规格：Φ10以外 3.满足设计图纸及验收要求	t	0.049	4595.71	225.19	0
7	040201022001	排水沟、截水沟	1.新做排水地沟， 2.规格尺寸及做法详见图纸	m	22.79	325.28	7413.13	0
8	011102003001	块料楼地面	参照图集《19BJ1-1工程做法》楼块5-S2 1.5~10厚铺地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝);地面最薄处 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4.水泥基防水涂料 5.最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡，随打随抹平四周及管根楼块5S2部位用DS砂浆抹小八字角 6.部分修复铺设，工程量以实际为准	m2	100	221.73	22173	0
本页小计							34026.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011203003001	块料墙、柱面	参照图集《19BJ1-1工程做法》内墙10C-f2 1.DTG砂浆勾缝 2.粘贴5~10厚陶瓷墙砖 3.4厚DTA砂浆粘结 4.水泥基防水涂料 5.9厚DP砂浆打底压实抹平 6.部分修复铺设，工程量以实际为准	m2	300	188.27	56481	0
10	011302001002	平面吊顶天棚	参照图集《19BJ1-1工程做法》棚8C 1.现浇楼板底用膨胀螺栓固定L40X4,L=40,双向中距≤1500 2.2.Ø6吊杆双向中距≤1500 3.3.U型轻钢主龙骨中距≤1500,用吊件与Ø6吊杆固定 4.U型轻钢次龙骨中距≤1500 5.0.8~1.0厚铝合金条板离缝安装带(或不带)插缝板 6.部分修复铺设，工程量以实际为准	m2	100	217.81	21781	0
11	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:2300mm*1000mm 2.防火等级:甲级 3.包含玻璃，塞口填充剂、五金件、防鼠板等	m2	4.6	619.85	2851.31	0
12	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:2500mm*3300mm 2.框、扇材质:断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:详见图纸 4.包含玻璃，塞口填充剂、五金件等	m2	8.25	813.1	6708.08	0
13	010807001001	金属(塑钢)窗	传递窗 1.窗洞口尺寸:1000mm*500mm 2.框、扇材质及规格:不锈钢 3.玻璃品种、厚度:详见图纸 4.包含玻璃，塞口填充剂、五金件等	m2	1.5	839.39	1259.09	0
本页小计							89080.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:3200mm*2400mm 2.框、扇材质及规格:断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:详见图纸 4.包含玻璃，塞口填充剂、五金件等	m2	7.68	813.1	6244.61	0
15	010809001001	窗台板	1.窗台板材质、规格:10mm厚大理石板	m2	1.92	297.22	570.66	0
		分部小计					128513.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					5437.57	0
1	920204019001	配电箱(柜)、盘拆除	1.配电箱(柜)、盘拆除	台	4	37.29	149.16	0
2	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	38	3.57	135.66	0
3	920206006001	电缆桥架拆除	1.电缆桥架拆除	m	57.06	11.51	656.76	0
4	920210001001	配管拆除	1.配管拆除DN25以内	m	547.92	4.57	2503.99	0
5	920210001002	配管拆除	1.配管拆除DN50以内	m	29.99	6.75	202.43	0
6	920210001003	配管拆除	1.配管拆除DN100以内	m	35	9.52	333.2	0
7	920206001001	电力电缆拆除	1.管内电缆拆除120mm2以内	m	12.98	3.96	51.4	0
8	920206001002	电力电缆拆除	1.管内电缆拆除70mm2以内	m	19.82	2.58	51.14	0
9	920206001003	电力电缆拆除	1.管内电缆拆除35mm2以内	m	31.78	1.98	62.92	0
10	920206001004	电力电缆拆除	1.线槽电缆拆除70mm2以内	m	28.77	2.77	79.69	0
11	920206001005	电力电缆拆除	1.线槽电缆拆除35mm2以内	m	16.3	2.37	38.63	0
12	920210008001	配线拆除	1.配线拆除10mm2以内	m	918.06	0.37	339.68	0
13	920210008002	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	3470.47	0.24	832.91	0
		分部小计					5437.57	0
		新做工程					120133.36	0
		配电箱					32201.17	0
14	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1.配电箱1APCF 2.明装距地1.2m 3.4回路以内 4.尺寸:600mm*800mm*320mm 5.满足设计图纸及验收要求	台	1	2452.9	2452.9	0
15	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1.配电箱AP1 2.明装距地1.6m 3.16回路以内 4.尺寸:400mm*500mm*200mm 5.满足设计图纸及验收要求	台	1	7127.85	7127.85	0
本页小计							15018.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	1.配电箱AP2 2.明装距地1.6m 3.24回路以内 4.尺寸:600mm*800mm*320mm 5.满足设计图纸及验收要求	台	1	11179.13	11179.13	0
17	040801009004	悬挂嵌入式配电箱	1.配电箱AP3 2.明装距地1.6m 3.24回路以内 4.尺寸:500mm*600mm*200mm 5.满足设计图纸及验收要求	台	1	11179.13	11179.13	0
18	030402001001	空气开关	1.空气开关（盘柜内安装） 2.20A/2P 3.满足设计图纸及验收要求	组	1	262.16	262.16	0
		分部小计					32201.17	0
		配管、桥架					19553.98	0
19	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	141.36	18.76	2651.91	0
20	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	356.99	14.1	5033.56	0
21	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	18.77	19.67	369.21	0
22	030412001004	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	30.8	16.03	493.72	0
23	030412001005	配管	1.薄壁钢管 2.DN32 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	15.09	25.03	377.7	0
24	030412001006	配管	1.薄壁钢管 2.DN32 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	14.9	21.22	316.18	0
本页小计							31862.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-电气工程单位工程)　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	030412001007	配管	1.镀锌钢管 2.DN65 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	0.72	75.01	54.01	0
26	030412001008	配管	1.镀锌钢管暗配 2.DN65	m	4.85	66.28	321.46	0
27	030412001009	配管	1.镀锌钢管 2.DN70 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	0.83	75.02	62.27	0
28	030412001010	配管	1.镀锌钢管 2.DN70 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	7.1	66.28	470.59	0
29	030412001011	配管	1.镀锌钢管 2.DN80 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	2.52	96.33	242.75	0
30	030412001012	配管	1.镀锌钢管 2.DN80 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	11.8	87.74	1035.33	0
31	030412001013	配管	1.镀锌钢管 2.DN100 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	0.38	112.45	42.73	0
32	030412001014	配管	1.镀锌钢管 2.DN100 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	6.8	105.53	717.6	0
33	030412003001	桥架	1.钢制桥架 2.100mm*100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m	28.11	90.91	2555.48	0
34	030412003002	桥架	1.钢制桥架 2.150mm*100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m	25.32	102.15	2586.44	0
35	030412003003	桥架	1.钢制桥架 2.200mm*100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m	3.63	110.39	400.72	0
本页小计							8489.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-电气工程单位工程)　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	031301004001	成品支架	1.抗震支架 2.满足设计图纸及验收要求	套	6	303.72	1822.32	0
		分部小计					19553.98	0
		电缆、电线					57119.22	0
37	030409001001	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZB-YJY-4*95+1*50 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	9.58	499.81	4788.18	0
38	030409003001	电力电缆头	1.电缆终端头 2.4*95+1*50 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	363.89	727.78	0
39	030409001002	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZB-YJY-4*50+1*25 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	20.32	258.98	5262.47	0
40	030409001003	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZB-YJY-4*50+1*25 3.桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	29.49	260.37	7678.31	0
41	030409003002	电力电缆头	1.电缆终端头 2.4*50+1*25 3.满足设计图纸及验收要求	个	3	253.91	761.73	0
42	030409001004	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZB-YJY-4*35+1*16 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	5.71	180.31	1029.57	0
43	030409001005	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZB-YJY-4*35+1*16 3.桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	16.7	181.22	3026.37	0
44	030409003003	电力电缆头	1.电缆终端头 2.4*35+1*16 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	166.38	332.76	0
本页小计							25429.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-电气工程单位工程)　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030409001006	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZB-YJY-4*25+1*16 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	13.56	146.73	1989.66	0
46	030409003004	电力电缆头	1.电缆终端头 2.4*25+1*16 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	166.38	332.76	0
47	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB-BYJ-6 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	253.39	8.88	2250.1	0
48	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZB-BYJ-6 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	664.67	9.36	6221.31	0
49	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZB-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	1579.05	6.29	9932.22	0
50	030412004004	配线	1.电气配线 2.WDZB-BYJ-4 3.线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	1891.42	6.76	12786	0
		分部小计					57119.22	0
		插座、接线盒					3176.56	0
51	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	27	29.86	806.22	0
52	030413014002	插座	1.插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	11	29.86	328.46	0
53	030412006004	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	75	26.76	2007	0
54	030412006005	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	17.44	34.88	0
		分部小计					3176.56	0
		开槽、打洞					8082.43	0
本页小计							36688.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-电气工程单位工程)　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	315.85	11.5	3632.28	0
56	031301001002	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	45.7	17.05	779.19	0
57	031301001003	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径100以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	61.1	50.02	3056.22	0
58	031301002001	开孔打洞	1.开孔洞 2.DN20 3.砖墙	个	24	9.08	217.92	0
59	031301002002	开孔打洞	1.开孔洞 2.DN25 3.砖墙	个	1	9.08	9.08	0
60	031301002003	开孔打洞	1.开孔洞 2.DN32 3.砖墙	个	2	11.56	23.12	0
61	031301002004	开孔打洞	1.开孔洞 2.DN70 3.砖墙	个	1	13.69	13.69	0
62	031301002005	开孔打洞	1.开孔洞 2.DN80 3.砖墙	个	1	13.69	13.69	0
63	031301002006	开孔打洞	1.开孔洞 2.DN100 3.砖墙	个	1	13.69	13.69	0
64	031301002007	开孔打洞	1.开孔洞 2.DN200 3.砖墙	个	15	21.57	323.55	0
		分部小计					8082.43	0
		分部小计					120133.36	0
本页小计							8082.43	0
合　　计							125570.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-给排水工程单位工程)　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					6010.72	0
1	920601012001	塑料管拆除	1.塑料管拆除 2.DN50以内	m	156.92	2.6	407.99	0
2	920601012002	塑料管拆除	1.塑料管拆除 2.DN25以内	m	442.34	2.01	889.1	0
3	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.阀门拆除 2.DN50以内	个	6	14.82	88.92	0
4	920603002002	水嘴、螺纹阀门拆除	1.阀门拆除 2.DN50以内	个	63	14.82	933.66	0
5	920603002003	水嘴、螺纹阀门拆除	1.阀门拆除 2.DN50以内	个	38	14.82	563.16	0
6	920604024001	热(开)水器拆除	1.厨宝拆除	台	5	74.84	374.2	0
7	920604024002	热(开)水器拆除	1.电热水器拆除	台	6	62.87	377.22	0
8	920601004001	铸铁管拆除	1.铸铁管拆除 2.DN150	m	58.67	22.84	1340.02	0
9	920601004002	铸铁管拆除	1.铸铁管拆除 2.DN100	m	21.67	13.4	290.38	0
10	920601004004	铸铁管拆除	1.铸铁管拆除 2.DN75以内	m	82.53	9.04	746.07	0
		分部小计					6010.72	0
		新做工程					85188.65	0
		给水系统					31633.18	0
11	031001008001	塑料管	1.PPR给水管 2.DN50 3.热熔连接 4.消毒冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	41.72	65.17	2718.89	0
12	031001008002	塑料管	1.PPR给水管 2.DN40 3.热熔连接 4.消毒冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	4.6	53.61	246.61	0
13	031001008003	塑料管	1.PPR给水管 2.DN32 3.热熔连接 4.消毒冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	49.28	45.49	2241.75	0
14	031001008004	塑料管	1.PPR给水管 2.DN25 3.热熔连接 4.消毒冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	61.32	40.64	2492.04	0
本页小计							13710.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-给排水工程单位工程)　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	031001008005	塑料管	1.PPR给水管 2.DN20 3.热熔连接 4.消毒冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	70.26	33.72	2369.17	0
16	031001008006	塑料管	1.PPR给水管 2.DN15 3.热熔连接 4.消毒冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	168.36	29	4882.44	0
17	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	77.66	25.27	1962.47	0
18	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、防火漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.078	1744.36	136.06	0
19	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.25mm橡塑海棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.88	2093.97	1842.69	0
20	031208007001	防潮层、保护层	1.绝热保护层 2.镀锌钢板 3.厚0.5mm 4.满足设计图纸及验收要求	m2	51.81	62.1	3217.4	0
21	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀 2.DN50 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	187.62	375.24	0
22	030807001002	低压螺纹阀门	1.截止阀 2.DN32 3.满足设计图纸及验收要求	个	4	116.39	465.56	0
23	030807001003	低压螺纹阀门	1.截止阀 2.DN25 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	93.82	187.64	0
24	030807001004	低压螺纹阀门	1.截止阀 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	64.24	64.24	0
25	030807001005	低压螺纹阀门	1.止回阀 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	6	69.94	419.64	0
本页小计							15922.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-给排水工程单位工程)　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030807001006	低压螺纹阀门	1.球阀 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	6	53.09	318.54	0
27	030807001007	低压螺纹阀门	1.球阀 2.DN15 3.满足设计图纸及验收要求	个	48	36.15	1735.2	0
28	031301003001	套管	1.刚性套管 2.DN50以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	16	231.61	3705.76	0
29	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	179.8	11.5	2067.7	0
30	031301001003	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	10.8	17.05	184.14	0
		分部小计					31633.18	0
		热水系统					19426.02	0
31	031001008007	塑料管	1.PPR给水管 2.DN20 3.热熔连接 4.消毒冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	30.32	33.72	1022.39	0
32	031001008008	塑料管	1.PPR给水管 2.DN15 3.热熔连接 4.消毒冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	112.08	29	3250.32	0
33	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	97.72	25.23	2465.48	0
34	011402004002	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、防火漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.098	1744.49	170.96	0
35	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.08	1715.38	137.23	0
本页小计							15057.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-给排水工程单位工程)　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030807001008	低压螺纹阀门	1.球阀 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	6	53.09	318.54	0
37	030807001009	低压螺纹阀门	1.球阀 2.DN15 3.满足设计图纸及验收要求	个	27	36.15	976.05	0
38	030807001010	低压螺纹阀门	1.止回阀 2.DN15 3.满足设计图纸及验收要求	个	5	57.76	288.8	0
39	031301001004	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	116.2	11.5	1336.3	0
40	031005013001	热水器、开水炉	1.电热水器 2.50L以内 3.满足设计图纸及验收要求	台	6	1211.05	7266.3	0
41	031005013002	热水器、开水炉	1.厨宝 2.5L以内 3.满足设计图纸及验收要求	台	5	438.73	2193.65	0
		分部小计					19426.02	0
		排水系统					34129.45	0
42	031001001001	铸铁管	1.铸铁排水管 2.DN150 3.满足设计图纸及验收要求	m	58.67	156.4	9175.99	0
43	031001001002	铸铁管	1.铸铁排水管 2.DN100 3.满足设计图纸及验收要求	m	21.67	138.54	3002.16	0
44	031001001003	铸铁管	1.铸铁排水管 2.DN75 3.满足设计图纸及验收要求	m	11.32	100.16	1133.81	0
45	031001001004	铸铁管	1.铸铁排水管 2.DN50 3.满足设计图纸及验收要求	m	71.21	125.36	8926.89	0
46	031301004001	成品支架	1.抗震支架 2.侧向安装 3.满足设计图纸及验收要求	套	15	303.72	4555.8	0
本页小计							39174.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂改造单项工程-给排水工程单位工程)　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	031201001001	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	54.75	28.27	1547.78	0
48	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	97.72	25.23	2465.48	0
49	011402004003	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、防火漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.098	1744.49	170.96	0
50	031003008001	地漏	1.地漏 2.DN50 3.满足设计图纸及验收要求	组	2	39.17	78.34	0
51	031003008002	地漏	1.地漏 2.DN75 3.满足设计图纸及验收要求	组	1	55.67	55.67	0
52	031003008003	地漏	1.地漏 2.DN150 3.满足设计图纸及验收要求	组	1	103.61	103.61	0
53	031003008004	地漏	1.地漏 2.300mm*300mm 3.满足设计图纸及验收要求	组	12	240.82	2889.84	0
54	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径50以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	11.56	23.12	0
		分部小计					34129.45	0
		分部小计					85188.65	0
本页小计							7334.8	0
合　　计							91199.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(用电点位增加及调整单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电缆、电线					3868.83	0
1	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	429.21	6.29	2699.73	0
2	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZBN-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	173.2	4.53	784.6	0
3	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZBN-RYJS-2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	86.6	4.44	384.5	0
		分部小计					3868.83	0
		插座、设备、接线盒					298.6	0
4	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	10	29.86	298.6	0
		分部小计					298.6	0
本页小计							4167.43	0
合　　计							4167.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(风雨操场支吊架单项工程-土建工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					33942.09	0
1	010604001001	钢梁	1.钢梁柱制作、安装 2.规格：箱120*120*6 3.两道防锈漆 4.刷钢结构防火涂料 5.满足设计图纸及验收要求	t	2.382	11170.91	26609.11	0
2	010603001001	实腹钢柱	1.钢管柱制作、安装 2.规格：箱120*120*6、箱100*100*5 3.两道防锈漆 4.刷钢结构防火涂料 5.满足设计图纸及验收要求	t	0.13	12308.08	1600.05	0
3	010506025001	预埋铁件	1.预埋铁件 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.043	7435.58	319.73	0
4	010506024001	螺栓	1.螺栓种类:化学锚栓 2.规格:M10 3.满足设计图纸及验收要求	套	60	90.22	5413.2	0
		分部小计					33942.09	0
本页小计							33942.09	0
合　　计							33942.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(地下一层单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					132701.84	0
1	011101003001	自流平楼地面	1.厚3mm 2.细石混凝土找平厚30mm 3.现浇混凝土垫层100m厚 4.满足设计图纸及验收要求	m2	1280.02	91.39	116981.03	0
2	011108005001	车库标线、标识	1.车辆防撞条标识（墙柱角处） 2.PVC板 3.满足设计图纸及验收要求	m2	26.4	100.28	2647.39	0
3	011108008001	车挡	1.车辆限位器（2个/车位） 2.满足设计图纸及验收要求	个	30	175.73	5271.9	0
4	040205003001	标志牌	1.入口车位导视牌 2.满足设计图纸及验收要求	块	1	1927.86	1927.86	0
5	011108005002	车库标线、标识	1.地下车库热熔标线 2.满足设计图纸及验收要求	m2	23.1	190.02	4389.46	0
6	080701011001	防洪挡板	1.车库出入口铝合金防洪挡板（含立柱） 2.2.5m*0.8m/块 3.满足设计图纸及验收要求	块	2	742.1	1484.2	0
		分部小计					132701.84	0
本页小计							132701.84	0
合　　计							132701.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层舞蹈教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					44871.84	0
1	011103001001	橡塑板楼地面	详见图集《19BJ1-1工程做法》楼块27 1.3~5厚难燃橡胶铺地板，建筑胶粘剂粘铺，打上光蜡 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)抹面压实赶光 4.45厚楼面轻质垫层	m2	145.39	186.71	27145.77	0
2	011505003001	镜子	1.舞蹈镜 2.新做墙面结构粘贴 3.满足设计图纸及验收要求	m2	14.1	80.6	1136.46	0
3	011505003002	镜子	1.舞蹈镜 2.原墙面结构粘贴 3.满足设计图纸及验收要求	m2	18.75	80.6	1511.25	0
4	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.不锈钢舞蹈把杆 2.高1米 3.满足设计图纸及验收要求	m	12	312.77	3753.24	0
5	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.不锈钢护栏（弧形） 2.高1.2m 3.满足设计图纸及验收要求	m2	19.08	593.56	11325.12	0
		分部小计					44871.84	0
本页小计							44871.84	0
合　　计							44871.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层舞蹈教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					1067.32	0
1	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	24.2	14.1	341.22	0
2	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	73.6	6.29	462.94	0
3	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	4	29.86	119.44	0
4	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	4	26.76	107.04	0
5	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	2.4	11.5	27.6	0
6	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	9.08	9.08	0
		分部小计					1067.32	0
本页小计							1067.32	0
合　　计							1067.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层门厅单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					2492.16	0
1	011402001001	天棚吊顶拆除	1.木板条吊顶拆除 2.建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	155.31	13.4	2081.15	0
2	020610001001	栏杆拆除	1.栏杆拆除	m2	17.46	23.54	411.01	0
		分部小计					2492.16	0
		新做工程					165003.66	0
		墙面					93222.75	0
3	011207001001	轻质隔墙	1.背景墙厚350mm 2.钢龙骨75系列 3.石膏板双层+防火板 4.满足设计图纸及验收要求	m2	239.82	196.91	47222.96	0
4	011404001001	墙面喷刷涂料	详见图集《19BJ1-1工程做法》内墙3F 1.无机涂料 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.2厚DP罩面 4.满足设计图纸及验收要求	m2	159.71	40.92	6535.33	0
5	011205001001	墙、柱面装饰板	1.墙面铝合金装饰板 2.满足设计图纸及验收要求	m2	123.66	264.16	32666.03	0
6	011205001002	墙、柱面装饰板	1.墙面浅灰色波浪板 2.满足设计图纸及验收要求	m2	22.61	290.58	6570.01	0
7	011105003001	块料踢脚线	1.块料踢脚线 2.满足设计图纸及验收要求	m	9	25.38	228.42	0
		分部小计					93222.75	0
		天棚					64137.79	0
本页小计							95714.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层门厅单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	011302001001	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.12厚纸面石膏板 5.满足设计图纸及验收要求	m2	55.35	126.63	7008.97	0
9	011302004001	格栅吊顶	1.铝方通吊顶 2.间隔100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m2	93.62	427.73	40044.08	0
10	011404002001	天棚喷刷涂料	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚2A 1.板底刮2厚耐水腻子 2.氟碳漆两遍	m2	204.55	62.66	12817.1	0
11	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1.圆形软膜吊顶 2.满足设计图纸及验收要求	m2	15.56	274.27	4267.64	0
		分部小计					64137.79	0
		栏杆					7643.12	0
12	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.不锈钢栏杆直型 2.满足设计图纸及验收要求	m	14.55	525.3	7643.12	0
		分部小计					7643.12	0
		分部小计					165003.66	0
本页小计							71780.91	0
合　　计							167495.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层门厅单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					2087.19	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	195.25	4.57	892.29	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2	m	767.53	0.24	184.21	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	30	3.96	118.8	0
4	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.双管荧光灯拆除	套	32	27.76	888.32	0
5	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	1	3.57	3.57	0
		分部小计					2087.19	0
		新做工程					12230.59	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	124.8	18.76	2341.25	0
7	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	21.42	14.1	302.02	0
8	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	28.62	6.29	180.02	0
9	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	455.2	4.53	2062.06	0
10	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	82.07	4.76	390.65	0
11	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	14	116.47	1630.58	0
12	030413001002	普通灯具	1.LED条形灯（单管） 2.30W 3.满足设计图纸及验收要求	套	18	230.53	4149.54	0
13	040801029001	照明开关	1.三联单控开关 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	27.16	27.16	0
本页小计							13170.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层门厅单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	2	29.86	59.72	0
15	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	34	17.44	592.96	0
16	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	3	26.76	80.28	0
17	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	36.03	11.5	414.35	0
		分部小计					12230.59	0
本页小计							1147.31	0
合　　计							14317.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层门厅单项工程-火灾自动报警工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					41.45	0
1	920504001002	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	2	13.51	27.02	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	3	4.57	13.71	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	3	0.24	0.72	0
		分部小计					41.45	0
		新做工程					479.11	0
4	080803001001	点型探测器	1.感烟探测器（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	46.68	93.36	0
5	080803001003	点型探测器	1.感烟探测器 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	104.2	104.2	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	10.95	18.76	205.42	0
7	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	10.95	5.36	58.69	0
8	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	17.44	17.44	0
		分部小计					479.11	0
本页小计							520.56	0
合　　计							520.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层门厅单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					2174.76	0
1	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风） 2.1200㎜*200㎜ 3.满足设计图纸及验收要求	个	12	181.23	2174.76	0
		分部小计					2174.76	0
本页小计							2174.76	0
合　　计							2174.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层接待室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					2553.4	0
1	011301001001	墙、柱面抹灰铲除	1.抹灰层铲除	m2	120.16	21.25	2553.4	0
		分部小计					2553.4	0
		新做工程					38229.19	0
2	011405001002	墙纸裱糊	详见图集《19BJ1-1工程做法》内墙6A 1.贴壁纸 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 3.5厚DP砂浆找平 4.9厚DP砂浆打底	m2	120.16	159.22	19131.88	0
3	011302001003	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.9.5或12厚纸面石膏板	m2	73.06	124.72	9112.04	0
4	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1.矩形软膜吊顶 2.满足设计图纸及验收要求	m2	40.94	243.9	9985.27	0
		分部小计					38229.19	0
本页小计							40782.59	0
合　　计							40782.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层接待室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配管、配线					4077.54	0
1	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	94.25	18.76	1768.13	0
2	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	30.9	14.1	435.69	0
3	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	38.1	6.29	239.65	0
4	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	251.45	4.53	1139.07	0
5	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	150	3.3	495	0
		分部小计					4077.54	0
		开关灯具、插座、接线盒					1859.6	0
6	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	12	116.47	1397.64	0
7	030413014001	插座	1.五孔插座（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	16.16	16.16	0
8	030413014002	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	2	29.86	59.72	0
9	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	16	17.44	279.04	0
10	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	4	26.76	107.04	0
		分部小计					1859.6	0
本页小计							5937.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层接待室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		开槽、打洞					226.55	0
11	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	19.7	11.5	226.55	0
		分部小计					226.55	0
本页小计							226.55	0
合　　计							6163.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层接待室单项工程-火灾自动报警工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					82.9	0
1	920504001001	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	4	13.51	54.04	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	6	4.57	27.42	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	6	0.24	1.44	0
		分部小计					82.9	0
		新做工程					331.44	0
4	080803001001	点型探测器	1.感烟探测器（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	4	46.68	186.72	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	6	18.76	112.56	0
6	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	6	5.36	32.16	0
		分部小计					331.44	0
本页小计							414.34	0
合　　计							414.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层接待室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					979.66	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	35.52	5.13	182.22	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	24	7	168	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	4	157.36	629.44	0
		分部小计					979.66	0
		新做工程					11501.53	0
		空调水系统					5487.86	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	77.22	40.66	3139.77	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	6.5	28.27	183.76	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	23.17	28.98	671.47	0
7	011402004002	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.023	1307.39	30.07	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.44	1715.36	754.76	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.08	1715.38	137.23	0
10	030807001002	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	16	19.07	305.12	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	8	19.59	156.72	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	12	9.08	108.96	0
本页小计							6467.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(一层接待室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					5487.86	0
		空调风系统					6013.67	0
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长1000mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	4.03	128.95	519.67	0
14	030702003004	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.27	198.89	53.7	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.25	459.6	114.9	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	4	606.43	2425.72	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	16	181.23	2899.68	0
		分部小计					6013.67	0
		分部小计					11501.53	0
本页小计							6013.67	0
合　　计							12481.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层劳技教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					100.65	0
1	011402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	6.29	15.12	95.1	0
2	011205001001	踢脚线拆除	1.块料踢脚线拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m	4.7	1.18	5.55	0
		分部小计					100.65	0
		新做工程					29759.87	0
		墙面工程					18147.34	0
3	011205001003	墙裙装饰板	1.木纹铝板干挂饰面墙裙（按三面考虑） 2.基层为轻钢龙骨	m2	35.52	505.51	17955.72	0
4	011105006001	金属踢脚线	1.金属踢脚线 2.内贴木板 3.满足设计图纸及验收要求	m	4.7	40.77	191.62	0
		分部小计					18147.34	0
		天棚工程					11612.53	0
5	011302001001	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.12厚纸面石膏板	m2	83.74	126.63	10604	0
6	011303001001	高低错台金属龙骨	1.高低错台U型轻钢龙骨 2.满足设计图纸及验收要求	m	9.4	41.62	391.23	0
7	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	9.4	65.67	617.3	0
本页小计							29860.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层劳技教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					11612.53	0
		分部小计					29759.87	0
本页小计							0	0
合　　计							29860.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层劳技教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					619.09	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	71.87	4.57	328.45	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	231.78	0.24	55.63	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	27	3.96	106.92	0
4	920211024001	其他灯具拆除	1.LED灯带拆除	m	32.2	2.98	95.96	0
5	920204028002	插座拆除	1.插座拆除	个	9	3.57	32.13	0
		分部小计					619.09	0
		新做工程					11842.37	0
		配管、配线					7948.94	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	121.96	18.76	2287.97	0
7	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	67.45	14.1	951.05	0
8	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	275.13	6.29	1730.57	0
9	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	226.17	6.76	1528.91	0
10	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	258.3	4.53	1170.1	0
11	030412004004	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	84.95	3.3	280.34	0
		分部小计					7948.94	0
		灯具、插座、接线盒					3489.23	0
本页小计							8568.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层劳技教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	12	116.47	1397.64	0
13	030413002001	LED灯带	1.软灯带 2.满足设计图纸及验收要求	m	32.2	27.35	880.67	0
14	030413014001	插座	1.五孔插座（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	16.16	16.16	0
15	030413014002	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	8	29.86	238.88	0
16	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	41	17.44	715.04	0
17	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	9	26.76	240.84	0
		分部小计					3489.23	0
		开槽、打洞					404.2	0
18	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	31.2	11.5	358.8	0
19	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	5	9.08	45.4	0
		分部小计					404.2	0
		分部小计					11842.37	0
本页小计							3893.43	0
合　　计							12461.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层劳技教室单项工程-弱电工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		综合布线系统（预埋）					161.04	0
1	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	4.2	14.1	59.22	0
2	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	26.76	53.52	0
3	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	4.2	11.5	48.3	0
		分部小计					161.04	0
		门禁系统					1964.64	0
4	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	9.5	18.76	178.22	0
5	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	12.8	14.1	180.48	0
6	030412001004	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	4.54	19.67	89.3	0
7	030412001005	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	9.6	16.03	153.89	0
8	030502003005	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	17.7	5.19	91.86	0
9	030502003006	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	31	4.97	154.07	0
本页小计							1008.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层劳技教室单项工程-弱电工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	16.2	4.26	69.01	0
11	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	93	4.76	442.68	0
12	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-RYJS-6*0.75 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	15.74	7.34	115.53	0
13	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	6	26.76	160.56	0
14	031301001002	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	12.8	11.5	147.2	0
15	031301001003	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	9.6	17.05	163.68	0
16	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	9.08	18.16	0
		分部小计					1964.64	0
		广播系统					219.76	0
17	030412001006	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	3.72	18.76	69.79	0
18	030412001007	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	1.4	14.1	19.74	0
19	030502003007	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	5.12	5.19	26.57	0
本页小计							1232.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层劳技教室单项工程-弱电工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030502003008	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	11.1	4.97	55.17	0
21	030412006003	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	26.76	26.76	0
22	031301001004	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	1.1	11.5	12.65	0
23	031301002002	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	9.08	9.08	0
		分部小计					219.76	0
本页小计							103.66	0
合　　计							2345.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层劳技教室单项工程-火灾自动报警工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					41.45	0
1	920504001002	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	2	13.51	27.02	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	3	4.57	13.71	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	3	0.24	0.72	0
		分部小计					41.45	0
		新做工程					165.72	0
4	080803001001	点型探测器	1.感烟探测器（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	46.68	93.36	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	3	18.76	56.28	0
6	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	3	5.36	16.08	0
		分部小计					165.72	0
本页小计							207.17	0
合　　计							207.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层劳技教室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					467.05	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	13.32	5.13	68.33	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	12	7	84	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	2	157.36	314.72	0
		分部小计					467.05	0
		新做工程					4910.66	0
		空调水系统					2661.97	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	37.04	40.66	1506.05	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	3.12	28.27	88.2	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	11.11	28.98	321.97	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.011	1305.45	14.36	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.22	1715.36	377.38	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.04	1715.25	68.61	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	19.07	152.56	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	4	19.59	78.36	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	6	9.08	54.48	0
本页小计							3129.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层劳技教室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					2661.97	0
		空调风系统					2248.69	0
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长1000mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	2.16	128.95	278.53	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.12	198.92	23.87	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.13	459.62	59.75	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	2	606.43	1212.86	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风）(利旧) 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	84.21	673.68	0
		分部小计					2248.69	0
		分部小计					4910.66	0
本页小计							2248.69	0
合　　计							5377.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层科学教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1223.6	0
1	011402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	6.35	15.21	96.58	0
2	011301001001	墙、柱面抹灰铲除	1.抹灰层铲除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	52.8	21.24	1121.47	0
3	011205001001	踢脚线拆除	1.块料踢脚线拆除	m	4.7	1.18	5.55	0
		分部小计					1223.6	0
		新做工程					50881.37	0
		墙面					13903.01	0
4	011205001005	墙裙装饰板	1.洁净板干挂饰面墙裙 2.穿孔铝板装饰，配不锈钢L型挂件 3.基层为轻钢龙骨	m2	23.83	505.51	12046.3	0
5	011207001002	轻质隔墙	1.隔墙 2.轻钢龙骨 3.双层石膏板+防火板+无机涂料两遍 4.满足设计图纸及验收要求	m2	7.17	232.23	1665.09	0
6	011105006003	金属踢脚线	1.金属踢脚线（高50mm) 2.内贴木板 3.满足设计图纸及验收要求	m	4.7	40.77	191.62	0
		分部小计					13903.01	0
		天棚					36978.36	0
本页小计							15126.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层科学教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011302001003	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.9.5或12厚纸面石膏板	m2	21.49	124.72	2680.23	0
8	011404002001	天棚喷刷涂料	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚2A 1.板底刮2厚耐水腻子 2.氟碳漆两遍	m2	106	62.66	6641.96	0
9	011302004001	格栅吊顶	1.铝方通吊顶 2.间隔100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m2	62.25	427.73	26626.19	0
10	011303001001	高低错台金属龙骨	1.高低错台U型轻钢龙骨（100mm以内） 2.满足设计图纸及验收要求	m	9.6	41.62	399.55	0
11	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	9.6	65.67	630.43	0
		分部小计					36978.36	0
		分部小计					50881.37	0
本页小计							36978.36	0
合　　计							52104.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层科学教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					399.09	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	56.68	4.57	259.03	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	192.47	0.24	46.19	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	21	3.96	83.16	0
4	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	3	3.57	10.71	0
		分部小计					399.09	0
		新做工程					8090.92	0
		配管、配线					6261.6	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	76.01	18.76	1425.95	0
6	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	63.4	14.1	893.94	0
7	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	187.5	6.29	1179.38	0
8	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	220.41	6.76	1489.97	0
9	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	218.99	4.53	992.02	0
10	030412004004	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	84.95	3.3	280.34	0
		分部小计					6261.6	0
		灯具、插座、接线盒					1537.7	0
11	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	6	116.47	698.82	0
本页小计							7359.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层科学教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030413014001	插座	1.五孔插座（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	16.16	16.16	0
13	030413014002	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	2	29.86	59.72	0
14	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	23	17.44	401.12	0
15	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	3	26.76	80.28	0
16	030412006003	接线盒	1.地面接线盒 2.满足设计图纸及验收要求	个	8	35.2	281.6	0
		分部小计					1537.7	0
		开槽、打洞					291.62	0
17	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	22.2	11.5	255.3	0
18	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	4	9.08	36.32	0
		分部小计					291.62	0
		分部小计					8090.92	0
本页小计							1130.5	0
合　　计							8490.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层科学教室单项工程-火灾自动报警工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					41.45	0
1	920504001002	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	2	13.51	27.02	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	3	4.57	13.71	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	3	0.24	0.72	0
		分部小计					41.45	0
		新做工程					165.72	0
4	080803001001	点型探测器	1.感烟探测器（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	46.68	93.36	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	3	18.76	56.28	0
6	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	3	5.36	16.08	0
		分部小计					165.72	0
本页小计							207.17	0
合　　计							207.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层科学教室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					467.05	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	13.32	5.13	68.33	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	12	7	84	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	2	157.36	314.72	0
		分部小计					467.05	0
		新做工程					4910.66	0
		空调水系统					2661.97	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	37.04	40.66	1506.05	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	3.12	28.27	88.2	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	11.11	28.98	321.97	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.011	1305.45	14.36	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.22	1715.36	377.38	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.04	1715.25	68.61	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	19.07	152.56	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	4	19.59	78.36	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	6	9.08	54.48	0
本页小计							3129.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层科学教室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					2661.97	0
		空调风系统					2248.69	0
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长1000mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	2.16	128.95	278.53	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.12	198.92	23.87	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.13	459.62	59.75	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	2	606.43	1212.86	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风）(利旧) 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	84.21	673.68	0
		分部小计					2248.69	0
		分部小计					4910.66	0
本页小计							2248.69	0
合　　计							5377.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层少先队活动室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					142.06	0
1	011402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑虑	m2	8.95	15.22	136.22	0
2	011205001001	踢脚线拆除	1.块料踢脚线拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m	4.95	1.18	5.84	0
		分部小计					142.06	0
		新做工程					37604.6	0
		墙面					16774.69	0
3	011205001005	墙裙装饰板	1.木纹铝板干挂饰面墙裙 2.基层为轻钢龙骨	m2	24.4	505.51	12334.44	0
4	011207001004	轻质隔墙	1.隔墙 2.轻钢龙骨 3.双层石膏板+防火板+无机涂料两遍 4.满足设计图纸及验收要求	m2	13.87	232.23	3221.03	0
5	011205001006	墙、柱面装饰板	1.木纹铝格栅 2.满足设计图纸及验收要求	m2	4.2	242.24	1017.41	0
6	011105006003	金属踢脚线	1.金属踢脚线 2.内贴木板 3.满足设计图纸及验收要求	m	4.95	40.77	201.81	0
		分部小计					16774.69	0
		天棚					20829.91	0
本页小计							16916.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层少先队活动室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011302001001	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.9.5或12厚纸面石膏板	m2	19.33	124.72	2410.84	0
8	011404002001	天棚喷刷涂料	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚2A 1.板底刮2厚耐水腻子 2.氟碳漆两遍	m2	66.93	62.66	4193.83	0
9	011302004001	格栅吊顶	1.铝方通吊顶 2.间隔100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m2	31	427.73	13259.63	0
10	011303001001	高低错台金属龙骨	1.高低错台U型轻钢龙骨（100mm以内） 2.满足设计图纸及验收要求	m	9	41.62	374.58	0
11	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	9	65.67	591.03	0
		分部小计					20829.91	0
		分部小计					37604.6	0
本页小计							20829.91	0
合　　计							37746.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层少先队活动室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					569.24	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	35.09	4.57	160.36	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	120.92	0.24	29.02	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	10	3.96	39.6	0
4	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.双管荧光灯拆除	套	12	27.76	333.12	0
5	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	2	3.57	7.14	0
		分部小计					569.24	0
		新做工程					5854.18	0
		配管、配线					1338.69	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	35.11	18.76	658.66	0
7	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	4	14.1	56.4	0
8	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	12.06	6.29	75.86	0
9	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	120.92	4.53	547.77	0
		分部小计					1338.69	0
		灯具、插座、接线盒					4427.98	0
10	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	10	116.47	1164.7	0
11	030413001002	普通灯具	1.LED条形灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	12	230.53	2766.36	0
12	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	2	29.86	59.72	0
本页小计							5898.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层少先队活动室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	22	17.44	383.68	0
14	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	26.76	53.52	0
		分部小计					4427.98	0
		开槽、打洞					87.51	0
15	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	6.82	11.5	78.43	0
16	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	9.08	9.08	0
		分部小计					87.51	0
		分部小计					5854.18	0
本页小计							524.71	0
合　　计							6423.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层少先队活动室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					901.81	0
1	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.4	198.93	79.57	0
2	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.14	459.64	64.35	0
3	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风）（利旧） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	9	84.21	757.89	0
		分部小计					901.81	0
本页小计							901.81	0
合　　计							901.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层电子书法教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					3101.9	0
1	011202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1.块料地面拆除 2.建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	94.34	19.54	1843.4	0
2	011301001001	墙、柱面抹灰铲除	1.抹灰层铲除 2..建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	51.73	21.25	1099.26	0
3	011402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	10.49	15.18	159.24	0
		分部小计					3101.9	0
		新做工程					57784.13	0
		地面					17617.05	0
4	011103001001	橡塑板楼地面	详见图集《19BJ1-1工程做法》楼块27 1.3~5厚难燃橡胶铺地板，建筑胶粘剂粘铺，打上光蜡 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)抹面压实赶光 4.45厚楼面轻质垫层	m2	94.34	186.74	17617.05	0
		分部小计					17617.05	0
		墙面					3497.43	0
5	011404001002	墙面喷刷涂料	详见图集《19BJ1-1工程做法》内墙3F 1.无机涂料 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.2厚DP罩面 4.满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工料两道(用防水石膏板时无此道工5序),横纵方向各刷一道序),横纵方向各刷一道	m2	85.47	40.92	3497.43	0
		分部小计					3497.43	0
		天棚					36669.65	0
本页小计							24216.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层电子书法教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011302001004	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.12厚纸面石膏板	m2	27.91	126.63	3534.24	0
7	011302004001	格栅吊顶	1.铝方通吊顶 2.间隔100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m2	66.78	427.73	28563.81	0
8	011404002001	天棚喷刷涂料	1.天棚喷刷涂料 2.乳胶漆两遍 3.满足设计图纸及验收要求	m2	94.69	17.17	1625.83	0
9	011301001001	天棚抹灰	1.耐水腻子两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	94.69	15.36	1454.44	0
10	011303001001	高低错台金属龙骨	1.高低错台U型轻钢龙骨（100mm以内） 2.满足设计图纸及验收要求	m	13.9	41.62	578.52	0
11	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	13.9	65.67	912.81	0
		分部小计					36669.65	0
		分部小计					57784.13	0
本页小计							36669.65	0
合　　计							60886.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层电子书法教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					801.33	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	73.37	4.57	335.3	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	245.17	0.24	58.84	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	16	3.96	63.36	0
4	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.双管荧光灯拆除	套	12	27.76	333.12	0
5	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	3	3.57	10.71	0
		分部小计					801.33	0
		新做工程					11424.11	0
		配管、配线					5662.56	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	103.22	18.76	1936.41	0
7	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	43.14	14.1	608.27	0
8	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN50 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	2.76	34.53	95.3	0
9	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	83.61	6.29	525.91	0
10	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	101.1	6.76	683.44	0
11	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	288.34	4.53	1306.18	0
12	030412004004	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	153.65	3.3	507.05	0
本页小计							6463.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层电子书法教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					5662.56	0
		灯具、插座、接线盒					5459.01	0
13	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	16	116.47	1863.52	0
14	030413001002	普通灯具	1.LED条形灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	12	230.53	2766.36	0
15	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	2	29.86	59.72	0
16	030413014002	插座	1.地面插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	60.65	60.65	0
17	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	32	17.44	558.08	0
18	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	3	26.76	80.28	0
19	030412006003	接线盒	1.地面接线盒 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	35.2	70.4	0
		分部小计					5459.01	0
		开槽、打洞					302.54	0
20	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	21.9	11.5	251.85	0
21	031301001002	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径50以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	1.3	25.02	32.53	0
22	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	9.08	18.16	0
		分部小计					302.54	0
		分部小计					11424.11	0
本页小计							5761.55	0
合　　计							12225.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层电子书法教室单项工程-火灾自动报警工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					62.18	0
1	920504001002	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	3	13.51	40.53	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	4.5	4.57	20.57	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	4.5	0.24	1.08	0
		分部小计					62.18	0
		新做工程					248.58	0
4	080803001001	点型探测器	1.点型探测器（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	3	46.68	140.04	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	4.5	18.76	84.42	0
6	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	4.5	5.36	24.12	0
		分部小计					248.58	0
本页小计							310.76	0
合　　计							310.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层电子书法教室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1090.47	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	57.12	5.13	293.03	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	24	7	168	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	4	157.36	629.44	0
		分部小计					1090.47	0
		新做工程					10755.01	0
		空调水系统					6659.74	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	95.08	40.66	3865.95	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	8.01	28.27	226.44	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	28.52	28.98	826.51	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.029	1306.9	37.9	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.57	1715.37	977.76	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.09	1715.33	154.38	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	16	19.07	305.12	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	8	19.59	156.72	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	12	9.08	108.96	0
本页小计							7750.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层电子书法教室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					6659.74	0
		空调风系统					4095.27	0
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长630mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.96	143.41	137.67	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.35	198.91	69.62	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.25	459.6	114.9	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	4	606.43	2425.72	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风）（利旧） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	16	84.21	1347.36	0
		分部小计					4095.27	0
		分部小计					10755.01	0
本页小计							4095.27	0
合　　计							11845.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层计算机教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					139.33	0
1	011205001001	踢脚线拆除	1.块料踢脚线拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m	34.6	1.18	40.83	0
2	011402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 1.块料踢脚线拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	6.48	15.2	98.5	0
		分部小计					139.33	0
		新做工程					32208.86	0
		墙面					32208.86	0
3	011205001003	墙裙装饰板	1.洁净板干挂饰面墙裙 2.穿孔铝板装饰，配不锈钢L型挂件 3.基层为轻钢龙骨	m2	38.01	505.51	19214.44	0
4	011105006002	金属踢脚线	1.金属踢脚线 2.内贴木板 3.满足设计图纸及验收要求	m	34.6	40.77	1410.64	0
5	011302001003	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.9.5或12厚纸面石膏板	m2	85.05	124.72	10607.44	0
6	011303001002	高低错台金属龙骨	1.高低错台U型轻钢龙骨（100mm以内） 2.满足设计图纸及验收要求	m	9.1	41.62	378.74	0
7	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	9.1	65.67	597.6	0
本页小计							32348.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层计算机教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					32208.86	0
		天棚					0	0
		分部小计					0	0
		分部小计					32208.86	0
本页小计							0	0
合　　计							32348.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层计算机教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					548.37	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	77.59	4.57	354.59	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	238.89	0.24	57.33	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	31	3.96	122.76	0
4	920204026001	照明开关拆除	1.照明开关拆除	个	1	2.98	2.98	0
5	920204028002	插座拆除	1.插座拆除	个	3	3.57	10.71	0
		分部小计					548.37	0
		新做工程					6533.73	0
		配管、配线					4150.47	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	92.32	18.76	1731.92	0
7	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	34.75	14.1	489.98	0
8	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	70.65	6.29	444.39	0
9	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	265.53	4.53	1202.85	0
10	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	85.25	3.3	281.33	0
		分部小计					4150.47	0
		开关、灯具、插座、接线盒					2181.22	0
11	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	12	116.47	1397.64	0
12	030413013001	照明开关、按钮	1.双联单控开关 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	25.14	25.14	0
本页小计							6121.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层计算机教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030413014001	插座	1.五孔插座（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	16.16	16.16	0
14	030413014002	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	2	29.86	59.72	0
15	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	33	17.44	575.52	0
16	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	4	26.76	107.04	0
		分部小计					2181.22	0
		开槽、打洞					202.04	0
17	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	15.2	11.5	174.8	0
18	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	3	9.08	27.24	0
		分部小计					202.04	0
		分部小计					6533.73	0
本页小计							960.48	0
合　　计							7082.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层计算机教室单项工程-火灾自动报警工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					41.45	0
1	920504001002	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	2	13.51	27.02	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	3	4.57	13.71	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	3	0.24	0.72	0
		分部小计					41.45	0
		新做工程					165.72	0
4	080803001001	点型探测器	1.感烟探测器（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	46.68	93.36	0
5	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	3	18.76	56.28	0
6	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	3	5.36	16.08	0
		分部小计					165.72	0
本页小计							207.17	0
合　　计							207.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层计算机教室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					464.49	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	12.82	5.13	65.77	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	12	7	84	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	2	157.36	314.72	0
		分部小计					464.49	0
		新做工程					4920.4	0
		空调水系统					2687.77	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	37.54	40.66	1526.38	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	3.16	28.27	89.33	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	11.26	28.98	326.31	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.011	1305.45	14.36	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.22	1715.36	377.38	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.04	1715.25	68.61	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	19.07	152.56	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头（利旧）	根	4	19.59	78.36	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔洞 2.DN25以内	个	6	9.08	54.48	0
		分部小计					2687.77	0
		空调风系统					2232.63	0
本页小计							3152.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层计算机教室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长1000mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	2.02	128.95	260.48	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.13	198.92	25.86	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.13	459.62	59.75	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	2	606.43	1212.86	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金风口（送回风）（利旧） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	84.21	673.68	0
		分部小计					2232.63	0
		分部小计					4920.4	0
本页小计							2232.63	0
合　　计							5384.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层三、四年级办公室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					91.36	0
1	011402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	6.05	15.1	91.36	0
		分部小计					91.36	0
		新做工程					4631.48	0
2	011302001005	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.12厚纸面石膏板	m2	9.93	126.63	1257.44	0
3	011302001006	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚16A 1.T型轻钢主次龙骨TBA24×38 2.12厚矿棉吸声板	m2	25	110.07	2751.75	0
4	011303001001	高低错台金属龙骨	1.高低错台U型轻钢龙骨（100mm以内） 2.满足设计图纸及验收要求	m	5.8	41.62	241.4	0
5	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	5.8	65.67	380.89	0
		分部小计					4631.48	0
本页小计							4722.84	0
合　　计							4722.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层三、四年级办公室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					319.13	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	28.99	4.57	132.48	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	86.97	0.24	20.87	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	6	3.96	23.76	0
4	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.四管荧光灯拆除	套	4	33.72	134.88	0
5	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	2	3.57	7.14	0
		分部小计					319.13	0
		新做工程					4147.65	0
		配管、配线					1742.03	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	38.85	18.76	728.83	0
7	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	14.93	14.1	210.51	0
8	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	19.59	6.29	123.22	0
9	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	103.26	4.53	467.77	0
10	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	64.15	3.3	211.7	0
		分部小计					1742.03	0
		灯具、插座、接线盒					2286.14	0
11	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	6	116.47	698.82	0
本页小计							2759.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层三、四年级办公室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030413001002	普通灯具	1.LED平板灯（三管） 2.尺寸600mm*600mm 3.50W 4.满足设计图纸及验收要求	套	4	324.92	1299.68	0
13	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	2	29.86	59.72	0
14	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	10	17.44	174.4	0
15	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	26.76	53.52	0
		分部小计					2286.14	0
		开槽、打洞					119.48	0
16	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	9.6	11.5	110.4	0
17	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	9.08	9.08	0
		分部小计					119.48	0
		分部小计					4147.65	0
本页小计							1706.8	0
合　　计							4466.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层三、四年级办公室单项工程-火灾自动报警工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					20.73	0
1	920504001002	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	1	13.51	13.51	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	1.5	4.57	6.86	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	1.5	0.24	0.36	0
		分部小计					20.73	0
		新做工程					82.86	0
4	080803001001	点型探测器	1.感烟探测器（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	46.68	46.68	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	1.5	18.76	28.14	0
6	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	1.5	5.36	8.04	0
		分部小计					82.86	0
本页小计							103.59	0
合　　计							103.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层三、四年级办公室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					545.23	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	28.56	5.13	146.51	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	12	7	84	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	2	157.36	314.72	0
		分部小计					545.23	0
		新做工程					5378.02	0
		空调水系统					3329.08	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	47.54	40.66	1932.98	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	4	28.27	113.08	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	14.26	28.98	413.25	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.014	1307.14	18.3	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.28	1715.36	480.3	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.05	1715.4	85.77	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	19.07	152.56	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	4	19.59	78.36	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	6	9.08	54.48	0
本页小计							3874.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层三、四年级办公室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					3329.08	0
		空调风系统					2048.94	0
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长630mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.48	143.4	68.83	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.17	198.94	33.82	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.13	459.62	59.75	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	2	606.43	1212.86	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风）（利旧） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	84.21	673.68	0
		分部小计					2048.94	0
		分部小计					5378.02	0
本页小计							2048.94	0
合　　计							5923.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层任课教师办公室、资产办单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					96.92	0
1	011402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	6.41	15.12	96.92	0
		分部小计					96.92	0
		新做工程					10319.57	0
2	011302001005	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.12厚纸面石膏板	m2	13.24	126.63	1676.58	0
3	011302001006	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚16A 1.T型轻钢主次龙骨TBA24×38 2.12厚矿棉吸声板	m2	69.75	110.07	7677.38	0
4	011303001002	高低错台金属龙骨	1.高低错台U型轻钢龙骨（100mm以内） 2.满足设计图纸及验收要求	m	9	41.62	374.58	0
5	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	9	65.67	591.03	0
		分部小计					10319.57	0
本页小计							10416.49	0
合　　计							10416.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层任课教师办公室、资产办单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					580.82	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	47.59	4.57	217.49	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	153.64	0.24	36.87	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	4	3.96	15.84	0
4	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.四管荧光灯拆除	套	9	33.72	303.48	0
5	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	2	3.57	7.14	0
		分部小计					580.82	0
		新做工程					6732.31	0
		配管、配线					2788.39	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	60.41	18.76	1133.29	0
7	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	24.26	14.1	342.07	0
8	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	39.18	6.29	246.44	0
9	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	180.16	4.53	816.12	0
10	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	75.9	3.3	250.47	0
		分部小计					2788.39	0
		灯具、插座、接线盒					3765	0
11	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	4	116.47	465.88	0
本页小计							3835.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层任课教师办公室、资产办单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030413001002	普通灯具	1.LED平板灯（三管） 2.尺寸600mm*600mm 3.50W 4.满足设计图纸及验收要求	套	9	324.92	2924.28	0
13	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	2	29.86	59.72	0
14	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	15	17.44	261.6	0
15	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	26.76	53.52	0
		分部小计					3765	0
		开槽、打洞					178.92	0
16	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	12.4	11.5	142.6	0
17	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	4	9.08	36.32	0
		分部小计					178.92	0
		分部小计					6732.31	0
本页小计							3478.04	0
合　　计							7313.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层任课教师办公室、资产办单项工程-火灾自动报警工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					41.45	0
1	920504001002	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	2	13.51	27.02	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除	m	3	4.57	13.71	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	3	0.24	0.72	0
		分部小计					41.45	0
		新做工程					165.72	0
4	080803001001	点型探测器	1.感烟探测器（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	46.68	93.36	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	3	18.76	56.28	0
6	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	3	5.36	16.08	0
		分部小计					165.72	0
本页小计							207.17	0
合　　计							207.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层任课教师办公室、资产办单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					702.58	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	20.37	5.13	104.5	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	18	7	126	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	3	157.36	472.08	0
		分部小计					702.58	0
		新做工程					6313.11	0
		空调水系统					3168.2	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	43.02	40.66	1749.19	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	3.62	28.27	102.34	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	12.91	28.98	374.13	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.013	1306.92	16.99	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.25	1715.36	428.84	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.04	1715.25	68.61	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	12	19.07	228.84	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	6	19.59	117.54	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	9	9.08	81.72	0
本页小计							3870.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二层任课教师办公室、资产办单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					3168.2	0
		空调风系统					3144.91	0
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长1000mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	1.92	128.95	247.58	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.37	198.92	73.6	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.17	459.59	78.13	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	3	606.43	1819.29	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风）（利旧） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	11	84.21	926.31	0
		分部小计					3144.91	0
		分部小计					6313.11	0
本页小计							3144.91	0
合　　计							7015.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层报告厅单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1328.49	0
1	011306001001	隔断、隔墙拆除	1.隔墙拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	30	39.35	1180.5	0
2	011502001001	金属门拆除	1.整樘金属门拆除	m2	8.1	18.27	147.99	0
		分部小计					1328.49	0
		新做工程					105535.93	0
3	011104002002	竹、木(复合)地板	详见图集《19BJ1-1工程做法》楼木1 1.刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序) 2.18~20厚硬木平口席纹拼花地板，膏状建筑胶粘剂粘铺 3.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.满足设计图纸及验收要求	m2	86.06	221.09	19027.01	0
4	010502032001	台阶	1.A级复合木地板面层 2.18mm厚多层板 3.阻燃夹板基层 4.满足设计图纸及验收要求	m2	77.82	165.69	12894	0
5	010604001001	钢结构	1.型钢龙骨制作、安装 2.规格：口120*120*5、口100*150*5、口100*100*3 3.两道防锈漆 4.刷钢结构防火涂料 5.满足设计图纸及验收要求	t	5.46	11317.8	61795.19	0
6	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.新做窗边定制弧形不锈钢护栏 2.高度：1.2m 3..满足设计图纸及验收要求	m2	19.92	593.36	11819.73	0
		分部小计					105535.93	0
本页小计							106864.42	0
合　　计							106864.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层报告厅单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电箱					4658.27	0
1	030402011001	成套配电箱	1.配电箱3AL-50 2.明装 3.16回路以内 4.满足设计图纸及验收要求	台	1	4658.27	4658.27	0
		分部小计					4658.27	0
		配管、电缆、配线					15882.79	0
2	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	47.75	14.1	673.28	0
3	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	16.78	16.03	268.98	0
4	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN32 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	27.73	21.22	588.43	0
5	030412001004	配管	1.薄壁钢管 2.DN40 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	16.78	25.07	420.67	0
6	030412001006	配管	1.薄壁钢管 2.DN65 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	6.2	40.46	250.85	0
7	030412001005	配管	1.薄壁钢管 2.DN70 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	4.88	45.43	221.7	0
8	030409001001	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZ-YJY-4*35+1*16 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	16.89	188.87	3190.01	0
9	030409001002	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZ-YJY-4*35+1*16 3.桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	36.31	189.78	6890.91	0
本页小计							17163.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层报告厅单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409003001	电力电缆头	1.4*35+1*16 2..满足设计图纸及验收要求	个	2	166.38	332.76	0
11	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-10 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	90.4	14.3	1292.72	0
12	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-6 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	90.4	8.88	802.75	0
13	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	150.99	6.29	949.73	0
		分部小计					15882.79	0
		插座、接线盒					226.48	0
14	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	4	29.86	119.44	0
15	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	4	26.76	107.04	0
		分部小计					226.48	0
		开槽、打洞					711.03	0
16	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	4	11.5	46	0
17	031301001002	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	4.8	17.05	81.84	0
18	031301001004	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径80以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	14	40.03	560.42	0
19	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	9.08	9.08	0
本页小计							4301.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层报告厅单项工程-电气工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	031301002007	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径100以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	13.69	13.69	0
		分部小计					711.03	0
本页小计							13.69	0
合　　计							21478.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层接待室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					2190.36	0
1	910402001001	砌块墙拆除	1.砌块墙 拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m3	3.47	225.05	780.92	0
2	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	1.抹灰层铲除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	44.76	21.24	950.7	0
3	911402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	30.24	15.17	458.74	0
		分部小计					2190.36	0
		新做工程					12053.08	0
4	011405001003	墙纸裱糊	详见图集《19BJ1-1工程做法》内墙6A 1.贴壁纸 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 3.5厚DP砂浆找平 4.9厚DP砂浆打底	m2	44.76	159.22	7126.69	0
5	011302001003	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.9.5或12厚纸面石膏板	m2	20.55	124.72	2563	0
6	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1.矩形软膜吊顶 2.满足设计图纸及验收要求	m2	9.69	243.9	2363.39	0
		分部小计					12053.08	0
本页小计							14243.44	0
合　　计							14243.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层接待室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					200.64	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	24.16	4.57	110.41	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	76.15	0.24	18.28	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	8	3.96	31.68	0
4	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.四管荧光灯拆除	套	1	33.72	33.72	0
5	920204026001	照明开关拆除	1.照明开关拆除（保护性拆除）	个	1	2.98	2.98	0
6	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	1	3.57	3.57	0
		分部小计					200.64	0
		新做工程					2263.94	0
		配管、配线					991.22	0
7	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	21.36	18.76	400.71	0
8	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	9.05	14.1	127.61	0
9	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	18.75	6.29	117.94	0
10	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	76.15	4.53	344.96	0
		分部小计					991.22	0
		灯具、插座、接线盒					1206.38	0
11	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	8	116.47	931.76	0
12	030413013001	照明开关、按钮	1.跷板式暗开关（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	11.72	11.72	0
本页小计							2135.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层接待室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030413013002	照明开关、按钮	1.跷板式暗开关(单控) 单联 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	22.56	22.56	0
14	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	29.86	29.86	0
15	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	9	17.44	156.96	0
16	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	26.76	53.52	0
		分部小计					1206.38	0
		开槽、打洞					66.34	0
17	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	3.4	11.5	39.1	0
18	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	3	9.08	27.24	0
		分部小计					66.34	0
		分部小计					2263.94	0
本页小计							329.24	0
合　　计							2464.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层接待室单项工程-火灾自动报警工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					41.45	0
1	920504001003	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	2	13.51	27.02	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	3	4.57	13.71	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	3	0.24	0.72	0
		分部小计					41.45	0
		新做工程					165.72	0
4	080803001001	点型探测器	1.感烟探测器（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	46.68	93.36	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	3	18.76	56.28	0
6	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	3	5.36	16.08	0
		分部小计					165.72	0
本页小计							207.17	0
合　　计							207.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层接待室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					539.08	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	27.36	5.13	140.36	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	12	7	84	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	2	157.36	314.72	0
		分部小计					539.08	0
		新做工程					2182.96	0
		空调水系统					1009.86	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	13.68	40.66	556.23	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	1.15	28.27	32.51	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	4.1	28.98	118.82	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.004	1305	5.22	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.08	1715.38	137.23	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.01	1715	17.15	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	4	19.07	76.28	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	2	19.59	39.18	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	3	9.08	27.24	0
本页小计							1548.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层接待室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					1009.86	0
		空调风系统					1173.1	0
13	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.05	459.6	22.98	0
14	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	1	606.43	606.43	0
15	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	3	181.23	543.69	0
		分部小计					1173.1	0
		分部小计					2182.96	0
本页小计							1173.1	0
合　　计							2722.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层美术教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					3633.59	0
1	011202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1.块料地面拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	89.71	19.54	1752.93	0
2	011301001001	墙、柱面抹灰铲除	1.抹灰层铲除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑虑	m2	81.86	21.26	1740.34	0
3	011402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	9.25	15.17	140.32	0
		分部小计					3633.59	0
		新做工程					55814.57	0
		地面					14934.92	0
4	011103002001	橡塑卷材楼地面	详见图集《19BJ1-1工程做法》楼块40 1.2厚卷装塑胶地板，胶粘剂粘铺 2.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)抹面压实赶光 3.50厚楼面轻质垫层	m2	89.71	166.48	14934.92	0
		分部小计					14934.92	0
		墙面					3349.71	0
5	011404001002	墙面喷刷涂料	详见图集《19BJ1-1工程做法》内墙3F 1.无机涂料 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.2厚DP罩面 4.满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工料两道(用防水石膏板时无此道工5序),横纵方向各刷一道序),横纵方向各刷一道	m2	81.86	40.92	3349.71	0
		分部小计					3349.71	0
		天棚					37529.94	0
本页小计							21918.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层美术教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011302001003	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.9.5或12厚纸面石膏板	m2	31.38	124.72	3913.71	0
7	011404002002	天棚喷刷涂料	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚2A 1.板底刮2厚耐水腻子 2.氟碳漆两遍	m2	87.55	62.66	5485.88	0
8	011303001001	高低错台金属龙骨	1.高低错台U型轻钢龙骨（100mm以内） 2.满足设计图纸及验收要求	m	13.9	41.62	578.52	0
9	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	13.9	65.67	912.81	0
10	011302004001	格栅吊顶	1.铝方通吊顶 2.间隔100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m2	62.28	427.73	26639.02	0
		分部小计					37529.94	0
		分部小计					55814.57	0
本页小计							37529.94	0
合　　计							59448.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层美术教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1051.63	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	56.85	4.57	259.8	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除	m	191.42	0.24	45.94	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	12	3.96	47.52	0
4	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.双管荧光灯拆除	套	24	27.76	666.24	0
5	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	9	3.57	32.13	0
		分部小计					1051.63	0
		新做工程					12577.61	0
		配管、配线					4421.44	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	85.97	18.76	1612.8	0
7	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	46.81	14.1	660.02	0
8	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	90.03	6.29	566.29	0
9	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	235.22	4.53	1065.55	0
10	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	156.6	3.3	516.78	0
		分部小计					4421.44	0
		灯具、插座、接线盒					7889.61	0
11	030413001001	普通灯具	1.暗藏LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	12	116.47	1397.64	0
本页小计							6870.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层美术教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030413001002	普通灯具	1.LED条形灯（单管） 2.1200mm*100mm 3.30W 4.满足设计图纸及验收要求	套	24	230.53	5532.72	0
13	030413014001	插座	1.地面插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	60.65	60.65	0
14	030413014002	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	8	29.86	238.88	0
15	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	22	17.44	383.68	0
16	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	9	26.76	240.84	0
17	030412006003	接线盒	1.地面接线盒 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	35.2	35.2	0
		分部小计					7889.61	0
		开槽、打洞					266.56	0
18	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	21.6	11.5	248.4	0
19	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	9.08	18.16	0
		分部小计					266.56	0
		分部小计					12577.61	0
本页小计							6758.53	0
合　　计							13629.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层美术教室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1053.53	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	49.92	5.13	256.09	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	24	7	168	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	4	157.36	629.44	0
		分部小计					1053.53	0
		新做工程					12549.36	0
		空调水系统					6899.78	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	98.7	40.66	4013.14	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	8.31	28.27	234.92	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	29.61	28.98	858.1	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.03	1307	39.21	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.59	1715.37	1012.07	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.1	1715.4	171.54	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	16	19.07	305.12	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	8	19.59	156.72	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	12	9.08	108.96	0
本页小计							7953.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层美术教室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					6899.78	0
		空调风系统					5649.58	0
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长630mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.96	143.41	137.67	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.36	198.92	71.61	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.25	459.6	114.9	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	4	606.43	2425.72	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	16	181.23	2899.68	0
		分部小计					5649.58	0
		分部小计					12549.36	0
本页小计							5649.58	0
合　　计							13602.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层合班教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					3217.62	0
1	011202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1.块料地面拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	150.33	19.53	2935.94	0
2	011205001001	踢脚线拆除	1.踢脚线拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m	47.68	1.18	56.26	0
3	011402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	14.83	15.2	225.42	0
		分部小计					3217.62	0
		新做工程					109523.53	0
		地面					42474.05	0
4	011104002001	竹、木(复合)地板	详见图集《19BJ1-1工程做法》楼木1 1.刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序) 2.18~20厚硬木平口席纹拼花地板，膏状建筑胶粘剂粘铺 3.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	150.33	221.09	33236.46	0
5	01B001	木制讲台	1.木制讲台 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	9237.59	9237.59	0
		分部小计					42474.05	0
		墙面					47474.19	0
本页小计							45691.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层合班教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011205001001	墙、柱面装饰板	详见图集《19BJ1-1工程做法》内墙26D-S 1.铝装饰压条 2.穿孔铝板 3.玻璃丝布绷紧粘牢于钢龙骨表面 4.50厚玻璃棉毡固定于轻钢龙骨间空腔处 5.50x50C型轻钢龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定 6.1.5厚聚合物水泥基防水涂料(材料或按工程设计) 7.用DP(DCA)砂浆修补墙面、抹平 8.墙体用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓后用DEA砂浆(或DTA砂浆)填实孔洞	m2	121.44	374.92	45530.28	0
7	011105006001	金属踢脚线	1.金属踢脚线 2.满足设计图纸及验收要求	m	47.68	40.77	1943.91	0
		分部小计					47474.19	0
		天棚					19575.29	0
8	011302001001	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.9.5或12厚纸面石膏板	m2	150.33	124.72	18749.16	0
本页小计							66223.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层合班教室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011303001001	高低错台金属龙骨	1.高低错台U型轻钢龙骨（100mm以内） 2.满足设计图纸及验收要求	m	7.7	41.62	320.47	0
10	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	7.7	65.67	505.66	0
		分部小计					19575.29	0
		分部小计					109523.53	0
本页小计							826.13	0
合　　计							112741.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层合班教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1358.89	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	123.73	4.57	565.45	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	411.05	0.24	98.65	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	68	3.96	269.28	0
4	920211024001	其他灯具拆除	1.LED灯带拆除	m	136.8	2.98	407.66	0
5	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	5	3.57	17.85	0
		分部小计					1358.89	0
		新做工程					38688.13	0
		配电箱					4658.27	0
6	030402011001	成套配电箱	1.配电箱3AL-25 2.16回路以内 3.明装 4.满足设计图纸及验收要求	台	1	4658.27	4658.27	0
		分部小计					4658.27	0
		配管、配线、电缆					20113.54	0
7	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	145.54	18.76	2730.33	0
8	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN50 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	6.31	38.68	244.07	0
9	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	44.15	14.1	622.52	0
10	030412001004	配管	1.薄壁钢管 2.DN32 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	28.12	21.22	596.71	0
11	030412001005	配管	1.薄壁钢管 2.DN50 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	6.5	34.53	224.45	0
本页小计							10435.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层合班教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	197.88	6.29	1244.67	0
13	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	127.32	6.76	860.68	0
14	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	411.05	4.53	1862.06	0
15	030409001001	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZ-YJY-5*16 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	17.81	94.92	1690.53	0
16	030409001002	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZ-YJY-5*16 3.桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	98.48	98.75	9724.9	0
17	030409003001	电力电缆头	1.电力电缆头（5*16mm2) 2.满足设计图纸及验收要求.	个	2	156.31	312.62	0
		分部小计					20113.54	0
		灯具、插座、接线盒					13451.86	0
18	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	68	116.47	7919.96	0
19	030413002001	软灯带	1.LED灯带 2.10W/m 3.满足设计图纸及验收要求	m	136.8	27.35	3741.48	0
20	030413014001	插座	1.五孔插座（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	套	2	16.16	32.32	0
21	030413014002	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	3	29.86	89.58	0
本页小计							27478.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层合班教室单项工程-电气工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	88	17.44	1534.72	0
23	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	5	26.76	133.8	0
		分部小计					13451.86	0
		开槽、打洞					464.46	0
24	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	20.5	11.5	235.75	0
25	031301001002	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	1.6	17.05	27.28	0
26	031301001003	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径50以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	6.5	25.02	162.63	0
27	031301002003	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	3	9.08	27.24	0
28	031301002004	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径50以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	11.56	11.56	0
		分部小计					464.46	0
		分部小计					38688.13	0
本页小计							2132.98	0
合　　计							40047.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层合班教室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1151.47	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	30.15	5.13	154.67	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	30	7	210	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	5	157.36	786.8	0
		分部小计					1151.47	0
		新做工程					11036.34	0
		空调水系统					5821.55	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	79.89	40.66	3248.33	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	6.73	28.27	190.26	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	23.97	28.98	694.65	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.024	1306.67	31.36	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.46	1715.37	789.07	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.09	1715.33	154.38	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	20	19.07	381.4	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	10	19.59	195.9	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	15	9.08	136.2	0
本页小计							6973.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层合班教室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					5821.55	0
		空调风系统					5214.79	0
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长1000mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	2.02	128.95	260.48	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.48	198.92	95.48	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.31	459.61	142.48	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	5	606.43	3032.15	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风）（利旧） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	20	84.21	1684.2	0
		分部小计					5214.79	0
		分部小计					11036.34	0
本页小计							5214.79	0
合　　计							12187.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层任课教师办公室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					87.1	0
1	011402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	5.73	15.2	87.1	0
		分部小计					87.1	0
		新做工程					4331.52	0
2	011302001005	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚16A 1.T型轻钢主次龙骨TBA24×38 2.12厚矿棉吸声板	m2	24.18	110.07	2661.49	0
3	011302001006	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.9.5或12厚纸面石膏板	m2	10.31	124.72	1285.86	0
4	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	5.85	65.67	384.17	0
		分部小计					4331.52	0
本页小计							4418.62	0
合　　计							4418.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层任课教师办公室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					217.16	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除 2.DN25以内	m	14.88	4.57	68	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除	m	44.64	0.24	10.71	0
3	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.四管荧光灯拆除	套	4	33.72	134.88	0
4	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	1	3.57	3.57	0
		分部小计					217.16	0
		新做工程					2827.69	0
		配管、配线					1218.97	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	25.62	18.76	480.63	0
6	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	12	14.1	169.2	0
7	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	10.8	6.29	67.93	0
8	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	61.98	4.53	280.77	0
9	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	66.8	3.3	220.44	0
		分部小计					1218.97	0
		灯具、插座、接线盒					1496.14	0
10	030413001001	普通灯具	1.LED平板灯（三管） 2.尺寸600mm*600mm 3.50W 4.满足设计图纸及验收要求	套	4	324.92	1299.68	0
11	030413014002	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	29.86	29.86	0
本页小计							2765.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层任课教师办公室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	6	17.44	104.64	0
13	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	26.76	26.76	0
14	030412006003	接线盒	1.地面接线盒 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	35.2	35.2	0
		分部小计					1496.14	0
		开槽、打洞					112.58	0
15	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	9	11.5	103.5	0
16	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	9.08	9.08	0
		分部小计					112.58	0
		分部小计					2827.69	0
本页小计							279.18	0
合　　计							3044.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层任课教师办公室单项工程-弱电工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					964.03	0
1	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	4.75	18.76	89.11	0
2	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	2.27	19.67	44.65	0
3	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	6.4	14.1	90.24	0
4	030412001004	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	4.8	16.03	76.94	0
5	030502003003	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	8.85	5.19	45.93	0
6	030502003004	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	14.55	4.97	72.31	0
7	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	8.1	4.26	34.51	0
8	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	43.65	4.76	207.77	0
9	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-RYJS-6*0.75 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	7.87	7.34	57.77	0
10	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	3	26.76	80.28	0
本页小计							799.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层任课教师办公室单项工程-弱电工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	6.4	11.5	73.6	0
12	031301001002	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	4.8	17.05	81.84	0
13	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	9.08	9.08	0
		分部小计					964.03	0
本页小计							164.52	0
合　　计							964.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层任课教师办公室单项工程-火灾自动报警工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					20.73	0
1	920504001002	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	1	13.51	13.51	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除	m	1.5	4.57	6.86	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	1.5	0.24	0.36	0
		分部小计					20.73	0
		新做工程					82.86	0
4	080803001001	点型探测器	1.感烟（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	46.68	46.68	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	1.5	18.76	28.14	0
6	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	1.5	5.36	8.04	0
		分部小计					82.86	0
本页小计							103.59	0
合　　计							103.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层任课教师办公室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					531.38	0
1	920601001002	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	25.86	5.13	132.66	0
2	920603002002	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	12	7	84	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	2	157.36	314.72	0
		分部小计					531.38	0
		新做工程					4812.11	0
		空调水系统					2761.18	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	38.6	40.66	1569.48	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	3.25	28.27	91.88	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	11.58	28.98	335.59	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.012	1306.67	15.68	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.23	1715.39	394.54	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.04	1715.25	68.61	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	19.07	152.56	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	4	19.59	78.36	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	6	9.08	54.48	0
本页小计							3292.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层任课教师办公室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					2761.18	0
		空调风系统					2050.93	0
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长630mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.48	143.4	68.83	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.18	198.94	35.81	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.13	459.62	59.75	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	2	606.43	1212.86	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风）（利旧） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	84.21	673.68	0
		分部小计					2050.93	0
		分部小计					4812.11	0
本页小计							2050.93	0
合　　计							5343.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层党员活动室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1855.21	0
1	011202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1.块料地面拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	84	19.53	1640.52	0
2	011402001001	天棚吊顶拆除	1.吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	14.18	15.14	214.69	0
		分部小计					1855.21	0
		新做工程					38993.84	0
		地面					13981.8	0
3	011103002001	橡塑卷材楼地面	详见图集《19BJ1-1工程做法》楼块40 1.2厚卷装塑胶地板，胶粘剂粘铺 2.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)抹面压实赶光 3.50厚楼面轻质垫层	m2	84	166.45	13981.8	0
		分部小计					13981.8	0
		墙面					6219.13	0
4	011205001001	装饰墙（石膏板）	1.75系列轻钢龙骨 2.单层防火板+双层纸面石膏板 3.耐水腻子两遍+无机涂料两遍 4.满足设计图纸及验收要求	m2	25.2	232.23	5852.2	0
5	011105006001	金属踢脚线	1.金属踢脚线 2.满足设计图纸及验收要求	m	9	40.77	366.93	0
		分部小计					6219.13	0
		天棚					18792.91	0
6	011302004001	格栅吊顶	1.铝方通吊顶 2.间隔100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m2	20.4	427.73	8725.69	0
本页小计							30781.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层党员活动室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	011302001001	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.12厚纸面石膏板	m2	64.17	126.63	8125.85	0
8	011404002001	天棚喷刷涂料	1.天棚无机涂料两遍 2.耐水腻子两遍 3.满足设计图纸及验收要求	m2	39.14	30.19	1181.64	0
9	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1.圆形软膜吊顶 2.满足设计图纸及验收要求	m2	2.77	274.27	759.73	0
		分部小计					18792.91	0
		分部小计					38993.84	0
本页小计							10067.22	0
合　　计							40849.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层党员活动室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					392.8	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除	m	43.29	4.57	197.84	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除	m	140.81	0.24	33.79	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	10	3.96	39.6	0
4	920211024001	其他灯具拆除	1.LED灯带拆除	m	37.2	2.98	110.86	0
5	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	3	3.57	10.71	0
		分部小计					392.8	0
		新做工程					6782.81	0
		配管、配线					3852.65	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	78.18	18.76	1466.66	0
7	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	38.53	14.1	543.27	0
8	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	56.79	6.29	357.21	0
9	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	193.85	4.53	878.14	0
10	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	184.05	3.3	607.37	0
		分部小计					3852.65	0
		灯具、插座、接线盒					2665.9	0
11	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	10	116.47	1164.7	0
12	030413002001	软灯带	1.LED灯带 2.10W/m 3.满足设计图纸及验收要求	m	37.2	27.35	1017.42	0
本页小计							6427.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层党员活动室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	3	29.86	89.58	0
14	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	18	17.44	313.92	0
15	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	3	26.76	80.28	0
		分部小计					2665.9	0
		开槽、打洞					264.26	0
16	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	21.4	11.5	246.1	0
17	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	9.08	18.16	0
		分部小计					264.26	0
		分部小计					6782.81	0
本页小计							748.04	0
合　　计							7175.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层党员活动室单项工程-弱电工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					4570.43	0
1	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	14.25	18.76	267.33	0
2	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	6.81	19.67	133.95	0
3	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	19.2	14.1	270.72	0
4	030412001004	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	14.4	16.03	230.83	0
5	030502003003	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	26.55	5.19	137.79	0
6	030502003004	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	208.92	4.97	1038.33	0
7	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	24.3	4.26	103.52	0
8	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	310.98	4.76	1480.26	0
9	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-RYJS-6*0.75 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	23.61	7.34	173.3	0
10	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	9	26.76	240.84	0
本页小计							4076.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层党员活动室单项工程-弱电工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	19.2	11.5	220.8	0
12	031301001002	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	14.4	17.05	245.52	0
13	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	3	9.08	27.24	0
		分部小计					4570.43	0
本页小计							493.56	0
合　　计							4570.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层党员活动室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1316.91	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN20以内	m	62.4	5.13	320.11	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆 2.DN20以内	个	30	7	210	0
3	920701009001	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	5	157.36	786.8	0
		分部小计					1316.91	0
		新做工程					12033.71	0
		空调水系统					6941.73	0
4	031001002002	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	m	97.13	40.66	3949.31	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	8.18	28.27	231.25	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	29.1	28.98	843.32	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.029	1306.9	37.9	0
8	031208002003	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.58	1715.36	994.91	0
9	031208002004	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉	m3	0.1	1715.4	171.54	0
10	030807001002	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	20	19.07	381.4	0
11	031002008002	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	10	19.59	195.9	0
12	031301002002	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	15	9.08	136.2	0
		分部小计					6941.73	0
		空调风系统					5091.98	0
本页小计							8258.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(三层党员活动室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长630mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.96	143.41	137.67	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.48	198.92	95.48	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.31	459.61	142.48	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	5	606.43	3032.15	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风）（利旧） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	20	84.21	1684.2	0
		分部小计					5091.98	0
		分部小计					12033.71	0
本页小计							5091.98	0
合　　计							13350.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层录课教室（控制室）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					3664.12	0
1	910402001001	砌块墙拆除	1.加气混凝土砌块墙拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m3	5.13	225.11	1154.81	0
2	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1.块料地面拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	114.44	19.53	2235.01	0
3	911205001001	踢脚线拆除	1.块料踢脚线拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m	53.88	1.18	63.58	0
4	911402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	13.9	15.16	210.72	0
		分部小计					3664.12	0
		新做工程					78700.19	0
		地面					38477.67	0
5	011104003001	金属复合地板	详见图集《19BJ1-1工程做法》楼特8 1.600*600防静电架高地板 2.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)抹面压实赶光 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	53.03	366.38	19429.13	0
6	011103002001	橡塑卷材楼地面	详见图集《19BJ1-1工程做法》楼块40 1.2厚卷装塑胶地板，胶粘剂粘铺 2.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)抹面压实赶光 3.50厚楼面轻质垫层	m2	114.44	166.45	19048.54	0
		分部小计					38477.67	0
		墙面					2753.53	0
7	011207001001	轻质隔墙	1.隔墙厚200mm 2.钢龙骨 75系列单排 3.石膏板双层 4.玻璃棉毡50mm隔音 5.含隐形门制安（二次深化后实施） 6.满足设计图纸及验收要求	m2	18.21	151.21	2753.53	0
		分部小计					2753.53	0
本页小计							44895.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层录课教室（控制室）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		天棚					18433.42	0
8	011302001001	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚16A 1.T型轻钢主次龙骨TBA24×38 2.12厚矿棉吸声板	m2	167.47	110.07	18433.42	0
		分部小计					18433.42	0
		门窗					19035.57	0
9	010804007001	特种门	1.双开防火隔音门(含五金锁具安装） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	12.15	1132.9	13764.74	0
10	020910002001	橱窗玻璃安装	1.玻璃观察窗 2.双层6+6mm钢化中空玻璃 3.钢制窗套 4.距控制室地面0.9m高，单向贴膜 5.其他需二次深化后施工	m2	7.2	732.06	5270.83	0
		分部小计					19035.57	0
		分部小计					78700.19	0
本页小计							37468.99	0
合　　计							82364.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层录课教室（控制室）单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1196.69	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除	m	101.69	4.57	464.72	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除	m	336.89	0.24	80.85	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	12	3.96	47.52	0
4	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.四管荧光灯拆除	套	17	33.72	573.24	0
5	920204026001	照明开关拆除	1.照明开关拆除	个	3	2.98	8.94	0
6	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	6	3.57	21.42	0
		分部小计					1196.69	0
		新做工程					21094.77	0
		配电箱					1934.58	0
7	030402011001	成套配电箱	1.配电箱配电箱4AL-8 2.8回路以内 3.明装 4.满足设计图纸及验收要求	台	1	1934.58	1934.58	0
		分部小计					1934.58	0
		配管、配线、电缆					10665.62	0
8	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	129.3	18.76	2425.67	0
9	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	81.7	14.1	1151.97	0
10	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	13.19	16.03	211.44	0
11	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	186.3	6.29	1171.83	0
12	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	398.93	4.53	1807.15	0
本页小计							9899.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层录课教室（控制室）单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	132.65	3.3	437.75	0
14	030409001001	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZ-YJY-5*4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	18.3	28.89	528.69	0
15	030409001002	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZ-YJY-5*4 3.桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	82.77	32.73	2709.06	0
16	030409003001	电力电缆头	1.接线端子（5*4mm2) 2.满足设计图纸及验收要求.	个	2	111.03	222.06	0
		分部小计					10665.62	0
		开关、灯具、插座、接线盒					7989.27	0
17	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	12	116.47	1397.64	0
18	030413002001	平板灯	1.LED平板灯（三管） 2.尺寸600mm*600mm 3.50W 4.满足设计图纸及验收要求	套	17	324.92	5523.64	0
19	030413013001	照明开关、按钮	1.跷板式暗开关(单控) 三联（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	套	2	13.46	26.92	0
20	030405013001	小电器	1.风机盘管温控三速开关（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	45.55	45.55	0
21	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	6	29.86	179.16	0
22	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	33	17.44	575.52	0
本页小计							11645.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层录课教室（控制室）单项工程-电气工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	9	26.76	240.84	0
		分部小计					7989.27	0
		开槽、打洞					505.3	0
24	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	27.6	11.5	317.4	0
25	031301001002	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	6.76	17.05	115.26	0
26	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	9.08	72.64	0
		分部小计					505.3	0
		分部小计					21094.77	0
本页小计							746.14	0
合　　计							22291.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层录课教室（控制室）单项工程-弱电工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		综合布线系统（预埋）					184.35	0
1	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	4.2	14.1	59.22	0
2	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	26.76	53.52	0
3	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	4.2	17.05	71.61	0
		分部小计					184.35	0
		门禁系统					4961.48	0
4	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	14.25	18.76	267.33	0
5	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	6.81	19.67	133.95	0
6	030412001004	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	19.2	14.1	270.72	0
7	030412001005	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	14.4	16.03	230.83	0
8	030502003005	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	26.55	5.19	137.79	0
9	030502003006	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	151.15	4.97	751.22	0
本页小计							1976.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层录课教室（控制室）单项工程-弱电工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	24.3	4.26	103.52	0
11	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	453.45	4.76	2158.42	0
12	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-RYJS-6*0.75 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	23.61	7.34	173.3	0
13	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（ 暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	9	26.76	240.84	0
14	031301001002	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	19.2	11.5	220.8	0
15	031301001003	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	14.4	17.05	245.52	0
16	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	3	9.08	27.24	0
		分部小计					4961.48	0
		广播系统					808.69	0
17	030412001006	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	8.42	18.76	157.96	0
18	030412001007	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	2.8	14.1	39.48	0
19	030502003007	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	11.22	5.19	58.23	0
本页小计							3425.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层录课教室（控制室）单项工程-弱电工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030502003008	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	90.37	4.97	449.14	0
21	030412006003	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	26.76	53.52	0
22	031301001004	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	2.8	11.5	32.2	0
23	031301002002	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	9.08	18.16	0
		分部小计					808.69	0
本页小计							553.02	0
合　　计							5954.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层录课教室（控制室）单项工程-火灾自动报警工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					64.9	0
1	920504001001	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除	只	4	9.01	36.04	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除	m	6	4.57	27.42	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	6	0.24	1.44	0
		分部小计					64.9	0
		新做工程					198.76	0
4	920504001002	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	4	13.51	54.04	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	6	18.76	112.56	0
6	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	6	5.36	32.16	0
		分部小计					198.76	0
本页小计							263.66	0
合　　计							263.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层录课教室（控制室）单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					928.77	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	25.6	5.13	131.33	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	24	7	168	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	4	157.36	629.44	0
		分部小计					928.77	0
		新做工程					8227.14	0
		空调水系统					3968.25	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	53.33	40.66	2168.4	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	4.49	28.27	126.93	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	16	28.98	463.68	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.016	1306.88	20.91	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.3	1715.37	514.61	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.06	1715.33	102.92	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	16	19.07	305.12	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	8	19.59	156.72	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	12	9.08	108.96	0
本页小计							4897.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层录课教室（控制室）单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					3968.25	0
		空调风系统					4258.89	0
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长1000mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	1.92	128.95	247.58	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.62	198.92	123.33	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.25	459.6	114.9	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	4	606.43	2425.72	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金风口（送回风）（利旧） 2.1200mm*200mm	个	16	84.21	1347.36	0
		分部小计					4258.89	0
		分部小计					8227.14	0
本页小计							4258.89	0
合　　计							9155.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政会议室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					131.05	0
1	011402001001	天棚吊顶拆除	1.吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	8.65	15.15	131.05	0
		分部小计					131.05	0
		新做工程					19241.3	0
2	011302001003	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.12厚纸面石膏板	m2	17.44	126.63	2208.43	0
3	011404002002	天棚喷刷涂料	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚2A 1.板底刮2厚耐水腻子 2.氟碳漆两遍	m2	45.2	62.66	2832.23	0
4	011302004001	格栅吊顶	1.铝方通吊顶 2.间隔100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m2	33.2	427.73	14200.64	0
		分部小计					19241.3	0
本页小计							19372.35	0
合　　计							19372.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政会议室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					390.04	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除	m	37.47	4.57	171.24	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除	m	123.71	0.24	29.69	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	10	3.96	39.6	0
4	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.双管荧光灯拆除	套	5	27.76	138.8	0
5	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	3	3.57	10.71	0
		分部小计					390.04	0
		新做工程					9274.02	0
		配电箱					1934.58	0
6	030402011001	成套配电箱	1.配电箱4AL-6 2.8回路以内 3.明装 4.满足设计图纸及验收要求	台	1	1934.58	1934.58	0
		分部小计					1934.58	0
		配管、配线、电缆					4302.75	0
7	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	56.21	18.76	1054.5	0
8	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN32 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	6.41	25.03	160.44	0
9	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	28.47	14.1	401.43	0
10	030412001004	配管	1.薄壁钢管 2.DN32 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	2.36	21.22	50.08	0
11	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-6 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	43.85	8.88	389.39	0
本页小计							4380.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政会议室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030412004005	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-6 3.线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	103.05	9.36	964.55	0
13	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	40.08	6.29	252.1	0
14	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	148.61	4.53	673.2	0
15	030412004004	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	108.2	3.3	357.06	0
		分部小计					4302.75	0
		灯具、插座、接线盒					2801.13	0
16	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	10	116.47	1164.7	0
17	030413001002	普通灯具	1.LED条形灯（单管） 2.30W 3.满足设计图纸及验收要求	套	5	230.53	1152.65	0
18	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	3	29.86	89.58	0
19	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	18	17.44	313.92	0
20	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	3	26.76	80.28	0
		分部小计					2801.13	0
		开槽、打洞					235.56	0
21	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	14.4	11.5	165.6	0
本页小计							5213.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政会议室单项工程-电气工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	031301001002	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	2.36	17.05	40.24	0
23	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	9.08	18.16	0
24	031301002002	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径50以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	11.56	11.56	0
		分部小计					235.56	0
		分部小计					9274.02	0
本页小计							69.96	0
合　　计							9664.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政会议室单项工程-弱电工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		综合布线系统（预埋）					76.6	0
1	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN32 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	3.61	21.22	76.6	0
		分部小计					76.6	0
		门禁系统					3749.11	0
2	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	29.56	19.67	581.45	0
3	030412001004	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	9.69	14.1	136.63	0
4	030412001005	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	28	16.03	448.84	0
5	030412001008	配管	1.薄壁钢管 2.DN32 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	13.48	21.22	286.05	0
6	030502003006	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	15.48	5.19	80.34	0
7	030412004004	配线	1.电气配线 2.EVJV-2*2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	55.16	7.83	431.9	0
8	030502003005	双绞线缆	1.HDMI屏蔽线 2.满足设计图纸及验收要求	m	15.48	18.26	282.66	0
9	030412004005	配线	1.电气配线 2.RVV-3*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	10.25	8.02	82.21	0
本页小计							2406.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政会议室单项工程-弱电工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412004006	配线	1.电气配线 2.RVVP-2*0.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	39.36	5.26	207.03	0
11	030413014001	插座	1.会议地面插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	2	72.06	144.12	0
12	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	4	26.76	107.04	0
13	030412006004	接线盒	1.地面接线盒 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	35.2	70.4	0
14	031301001006	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	1.6	11.5	18.4	0
15	031301001007	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径25以内） 2.混凝土墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	28	30.82	862.96	0
16	031301002003	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	9.08	9.08	0
		分部小计					3749.11	0
		广播系统					4016.69	0
17	030412001006	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	9.5	18.76	178.22	0
18	030412001009	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	4.54	19.67	89.3	0
19	030412001010	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	12.8	14.1	180.48	0
本页小计							1867.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政会议室单项工程-弱电工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030412001011	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	9.6	16.03	153.89	0
21	030502003007	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	17.7	5.19	91.86	0
22	030502003008	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	137.6	4.97	683.87	0
23	030412004007	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	16.2	4.26	69.01	0
24	030412004008	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	412.8	4.76	1964.93	0
25	030412004009	配线	1.电气配线 2.WDZ-RYJS-6*0.75 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	15.74	7.34	115.53	0
26	030412006003	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	6	26.76	160.56	0
27	031301001004	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	12.8	11.5	147.2	0
28	031301001005	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	9.6	17.05	163.68	0
29	031301002002	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	9.08	18.16	0
		分部小计					4016.69	0
本页小计							3568.69	0
合　　计							7842.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政会议室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					790.15	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	37.44	5.13	192.07	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	18	7	126	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	3	157.36	472.08	0
		分部小计					790.15	0
		新做工程					6621.47	0
		空调水系统					6621.47	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	m	53.46	40.66	2173.68	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	4.5	28.27	127.22	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	16.04	28.98	464.84	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.016	1306.88	20.91	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.32	1715.38	548.92	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.05	1715.4	85.77	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	12	19.07	228.84	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	6	19.59	117.54	0
12	031301002001	开孔打洞空调风系统	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	9	9.08	81.72	0
本页小计							4639.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政会议室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长630mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.48	143.4	68.83	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.31	198.94	61.67	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.14	459.64	64.35	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 22.满足设计图纸及验收要求	台	3	606.43	1819.29	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风）（利旧） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	9	84.21	757.89	0
		分部小计					6621.47	0
		分部小计					6621.47	0
本页小计							2772.03	0
合　　计							7411.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层财务室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					102.03	0
1	011402001001	天棚吊顶拆除	1.吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	3.88	15.16	58.82	0
2	011502001001	金属门拆除	1.木门拆除	m2	2.53	17.08	43.21	0
		分部小计					102.03	0
		新做工程					6859.26	0
		天棚					3094.24	0
3	011302001005	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.12厚纸面石膏板	m2	7.61	126.63	963.65	0
4	011302001006	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚16A 1.T型轻钢主次龙骨TBA24×38 2.12厚矿棉吸声板	m2	17	110.07	1871.19	0
5	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	3.95	65.67	259.4	0
		分部小计					3094.24	0
		门窗					3765.02	0
6	010802003001	防盗门	1.钢制防盗门(含五金锁具安装) 2.满足设计图纸及验收要求	m2	2.53	853.48	2159.3	0
7	010807001001	金属(塑钢)窗	1.不锈钢防盗格栅窗 2.满足设计图纸及验收要求	m2	5.72	280.72	1605.72	0
本页小计							6961.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层财务室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					3765.02	0
		分部小计					6859.26	0
本页小计							0	0
合　　计							6961.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层财务室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					131.63	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除	m	11.46	4.57	52.37	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除	m	34.38	0.24	8.25	0
3	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.四管荧光灯拆除	套	2	33.72	67.44	0
4	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	1	3.57	3.57	0
		分部小计					131.63	0
		新做工程					1827.25	0
		配管、配线、电缆					1010.49	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	8.66	18.76	162.46	0
6	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	22.6	14.1	318.66	0
7	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	59.4	6.29	373.63	0
8	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	34.38	4.53	155.74	0
		分部小计					1010.49	0
		灯具、插座、接线盒					741.34	0
9	030413002001	平板灯	1.LED平板灯（三管） 2.尺寸600mm*600mm 3.50W 4.满足设计图纸及验收要求	套	2	324.92	649.84	0
10	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	29.86	29.86	0
11	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	17.44	34.88	0
本页小计							1856.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层财务室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	26.76	26.76	0
		分部小计					741.34	0
		开槽、打洞					75.42	0
13	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	3.4	11.5	39.1	0
14	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	4	9.08	36.32	0
		分部小计					75.42	0
		分部小计					1827.25	0
本页小计							102.18	0
合　　计							1958.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层财务室单项工程-弱电工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					1314.84	0
1	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	4.75	18.76	89.11	0
2	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	2.27	19.67	44.65	0
3	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	6.4	14.1	90.24	0
4	030412001004	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	4.8	16.03	76.94	0
5	030502003003	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	8.85	5.19	45.93	0
6	030502003004	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	8.85	4.97	43.98	0
7	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	8.1	4.26	34.51	0
8	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	123.3	4.76	586.91	0
9	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-RYJS-6*0.75 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	7.87	7.34	57.77	0
10	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	3	26.76	80.28	0
本页小计							1150.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层财务室单项工程-弱电工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	6.4	11.5	73.6	0
12	031301001002	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	4.8	17.05	81.84	0
13	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	9.08	9.08	0
		分部小计					1314.84	0
本页小计							164.52	0
合　　计							1314.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层财务室单项工程-火灾自动报警工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					20.73	0
1	920504001002	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	1	13.51	13.51	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除	m	1.5	4.57	6.86	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	1.5	0.24	0.36	0
		分部小计					20.73	0
		新做工程					82.86	0
4	080803001001	点型探测器	1.感烟探测器（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	46.68	46.68	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	1.5	18.76	28.14	0
6	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	1.5	5.36	8.04	0
		分部小计					82.86	0
本页小计							103.59	0
合　　计							103.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层财务室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					303.46	0
1	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.14	198.93	27.85	0
2	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.05	459.6	22.98	0
3	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风）（利旧） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	3	84.21	252.63	0
		分部小计					303.46	0
本页小计							303.46	0
合　　计							303.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政办公室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					260.16	0
1	011402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	14.54	15.15	220.28	0
2	011205001001	踢脚线拆除	1.块料踢脚线拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m	33.8	1.18	39.88	0
		分部小计					260.16	0
		新做工程					30808.68	0
		墙面					14110.35	0
3	011207001001	轻质隔墙	1.隔墙厚200mm 2.钢龙骨 75系列单排 3.石膏板双层 4.玻璃棉毡50mm隔音 5.满足设计图纸及验收要求	m2	55.05	151.21	8324.11	0
4	011404001001	墙面喷刷涂料	详见图集《19BJ1-1工程做法》内墙3F 1.无机涂料 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.2厚DP罩面 4.满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道(用防水石膏板时无此道工料两道(用防水石膏板时无此道工5序),横纵方向各刷一道序),横纵方向各刷一道	m2	99.6	40.92	4075.63	0
5	011105003001	块料踢脚线	1.块料踢脚线 2.高100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m	67.4	25.38	1710.61	0
		分部小计					14110.35	0
		天棚					11029.79	0
本页小计							14370.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政办公室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011302001001	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.12厚纸面石膏板	m2	79.35	126.63	10048.09	0
7	011303001001	高低错台金属龙骨	1.高低错台U型轻钢龙骨（100mm以内） 2.满足设计图纸及验收要求	m	9.15	41.62	380.82	0
8	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	9.15	65.67	600.88	0
		分部小计					11029.79	0
		门窗					5668.54	0
9	010801001001	木质门	1.木门(含五金锁具安装) 2.满足设计图纸及验收要求	m2	5.4	1049.73	5668.54	0
		分部小计					5668.54	0
		分部小计					30808.68	0
本页小计							16698.33	0
合　　计							31068.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政办公室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1114.91	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除	m	139.2	4.57	636.14	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除	m	449.76	0.24	107.94	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	72	3.96	285.12	0
4	920204026001	照明开关拆除	1.照明开关拆除	个	6	2.98	17.88	0
5	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	19	3.57	67.83	0
		分部小计					1114.91	0
		新做工程					16316.79	0
		配管、配线、电缆					9246.64	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	161.51	18.76	3029.93	0
7	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	109.57	14.1	1544.94	0
8	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	203.4	6.29	1279.39	0
9	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	546.84	4.53	2477.19	0
10	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	158.6	3.3	523.38	0
11	030412004004	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	57.96	6.76	391.81	0
		分部小计					9246.64	0
		开关、灯具、插座、接线盒					6253.15	0
本页小计							10361.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政办公室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	32	116.47	3727.04	0
13	030413001002	普通灯具	1.LED吸顶灯 2.50W 3.满足设计图纸及验收要求	套	4	228.74	914.96	0
14	030405013001	小电器	1.风机盘管温控三速开关（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	45.55	45.55	0
15	030405013002	小电器	1.风机盘管温控三速开关 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	154	308	0
16	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	8	29.86	238.88	0
17	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	40	17.44	697.6	0
18	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	12	26.76	321.12	0
		分部小计					6253.15	0
		开槽、打洞					817	0
19	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	59.2	11.5	680.8	0
20	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	15	9.08	136.2	0
		分部小计					817	0
		分部小计					16316.79	0
本页小计							7070.15	0
合　　计							17431.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政办公室单项工程-火灾自动报警工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					82.9	0
1	920504001001	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	4	13.51	54.04	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除	m	6	4.57	27.42	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	6	0.24	1.44	0
		分部小计					82.9	0
		新做工程					1245.06	0
4	080803001001	点型探测器	1.感烟（利旧）	个	4	46.68	186.72	0
5	080803001002	点型探测器	1.感烟探测器 2.满足设计图纸及验收要求	个	4	104.2	416.8	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	22.2	18.76	416.47	0
7	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4..满足设计图纸及验收要求	m	22.2	5.36	118.99	0
8	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	4	17.44	69.76	0
9	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	4	9.08	36.32	0
		分部小计					1245.06	0
本页小计							1327.96	0
合　　计							1327.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政办公室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					837.18	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	24.12	5.13	123.74	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	12	7	84	0
3	920701009001	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	4	157.36	629.44	0
		分部小计					837.18	0
		新做工程					17217.23	0
		空调水系统					3108.44	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	24.25	40.66	986.01	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	4.08	28.27	115.34	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	14.55	28.98	421.66	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.015	1307.33	19.61	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.56	1715.38	960.61	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.1	1715.4	171.54	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	16	19.07	305.12	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	1	19.59	19.59	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	12	9.08	108.96	0
本页小计							3945.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层行政办公室单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					3108.44	0
		空调风系统					14108.79	0
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长1000mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	26.24	128.95	3383.65	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.38	198.92	75.59	0
15	030702007001	柔性软风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.38	459.61	174.65	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	4	606.43	2425.72	0
17	030701004002	风机盘管	1.风机盘管 2.满足设计图纸及验收要求	台	2	2794.41	5588.82	0
18	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风）（利旧） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	12	84.21	1010.52	0
19	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	181.23	1449.84	0
		分部小计					14108.79	0
		分部小计					17217.23	0
本页小计							14108.79	0
合　　计							18054.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层人事办公室、休息室、学生教室发展中心、资产办公室单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					189.39	0
1	011402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	12.46	15.2	189.39	0
		分部小计					189.39	0
		新做工程					11438.26	0
2	011302001005	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.12厚纸面石膏板 5.满足设计图纸及验收要求	m2	19.5	126.63	2469.29	0
3	011302001006	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚16A 1.T型轻钢主次龙骨TBA24×38 2.12厚矿棉吸声板 3.满足设计图纸及验收要求	m2	73.4	110.07	8079.14	0
4	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	13.55	65.67	889.83	0
		分部小计					11438.26	0
本页小计							11627.65	0
合　　计							11627.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层人事办公室、休息室、学生教室发展中心、资产办公室单项工程-电气工程
单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					757.86	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除	m	60.92	4.57	278.4	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除	m	186.23	0.24	44.7	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	4	3.96	15.84	0
4	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.四管荧光灯拆除	套	12	33.72	404.64	0
5	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	4	3.57	14.28	0
		分部小计					757.86	0
		新做工程					8474.21	0
		配管、配线、电缆					3329.88	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	50.62	18.76	949.63	0
7	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	41.83	14.1	589.8	0
8	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	94.59	6.29	594.97	0
9	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	52.05	6.76	351.86	0
10	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	186.23	4.53	843.62	0
		分部小计					3329.88	0
		灯具、插座、接线盒					4870.44	0
11	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	4	116.47	465.88	0
本页小计							4553.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层人事办公室、休息室、学生教室发展中心、资产办公室单项工程-电气工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030413002001	平板灯	1.LED平板灯（三管） 2.尺寸600mm*600mm 3.50W 4.满足设计图纸及验收要求	套	12	324.92	3899.04	0
13	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	4	29.86	119.44	0
14	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	16	17.44	279.04	0
15	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	4	26.76	107.04	0
		分部小计					4870.44	0
		开槽、打洞					273.89	0
16	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	17.5	11.5	201.25	0
17	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	9.08	72.64	0
		分部小计					273.89	0
		分部小计					8474.21	0
本页小计							4678.45	0
合　　计							9232.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层人事办公室、休息室、学生教室发展中心、资产办公室单项工程-弱电工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					5908.39	0
1	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	19	18.76	356.44	0
2	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	9.08	19.67	178.6	0
3	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	25.6	14.1	360.96	0
4	030412001004	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	19.2	16.03	307.78	0
5	030502003001	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	35.4	5.19	183.73	0
6	030502003002	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	164.81	4.97	819.11	0
7	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	32.4	4.26	138.02	0
8	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	494.43	4.76	2353.49	0
9	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-RYJS-6*0.75 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	31.48	7.34	231.06	0
10	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	12	26.76	321.12	0
本页小计							5250.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层人事办公室、休息室、学生教室发展中心、资产办公室单项工程-弱电工程
单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	25.6	11.5	294.4	0
12	031301001002	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径25以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	19.2	17.05	327.36	0
13	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	4	9.08	36.32	0
		分部小计					5908.39	0
本页小计							658.08	0
合　　计							5908.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层人事办公室、休息室、学生教室发展中心、资产办公室单项工程-火灾自动报警工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					82.9	0
1	920504001002	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	4	13.51	54.04	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除	m	6	4.57	27.42	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	6	0.24	1.44	0
		分部小计					82.9	0
		新做工程					331.44	0
4	080803001001	点型探测器	1.感烟探测器（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	4	46.68	186.72	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	6	18.76	112.56	0
6	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	6	5.36	32.16	0
		分部小计					331.44	0
本页小计							414.34	0
合　　计							414.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(四层人事办公室、休息室、学生教室发展中心、资产办公室单项工程-通风空调工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					1227.15	0
1	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.65	198.92	129.3	0
2	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.19	459.63	87.33	0
3	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风）（利旧） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	12	84.21	1010.52	0
		分部小计					1227.15	0
本页小计							1227.15	0
合　　计							1227.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(普通教室、备用教室及预留教室（一~四层）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					4761.55	0
1	011205001001	踢脚线拆除	1.块料踢脚线拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m	843.73	1.18	995.6	0
2	011402001001	天棚吊顶拆除	1.石膏板吊顶拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	248.25	15.17	3765.95	0
		分部小计					4761.55	0
		新做工程					556305	0
		墙面					218007.75	0
3	011205001001	墙裙装饰板	1.PVC装饰板墙裙 2.防火板 3.基层为轻钢龙骨 4.满足设计图纸及验收要求	m2	850.06	243.72	207176.62	0
4	011502001001	成品装饰线条	1.金属装饰线 板条 2.满足设计图纸及验收要求	m	708.38	15.29	10831.13	0
		分部小计					218007.75	0
		天棚					338297.25	0
5	011302001005	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.12厚纸面石膏板 5.满足设计图纸及验收要求	m2	486.5	126.63	61605.5	0
6	011302001006	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚16A 1.T型轻钢主次龙骨TBA24×38 2.12厚矿棉吸声板	m2	2340.76	110.07	257647.45	0
本页小计							542022.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(普通教室、备用教室及预留教室（一~四层）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010810003001	窗帘轨	1.窗帘双杆 2.满足设计图纸及验收要求	m	290	65.67	19044.3	0
		分部小计					338297.25	0
		分部小计					556305	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(普通教室、备用教室及预留教室（一~四层）单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					12727.51	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除DN25以内	m	2132.51	4.57	9745.57	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	7036.27	0.24	1688.7	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	226	3.96	894.96	0
4	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.四管荧光灯拆除	套	8	33.72	269.76	0
5	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	36	3.57	128.52	0
		分部小计					12727.51	0
		新做工程					204591.93	0
		配管、配线					146852.47	0
6	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	3032.63	18.76	56892.14	0
7	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	1238.05	14.1	17456.51	0
8	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	3357.33	6.29	21117.61	0
9	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	553.32	6.76	3740.44	0
10	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	8111.56	4.53	36745.37	0
11	030412004004	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	3303.15	3.3	10900.4	0
		分部小计					146852.47	0
		开关、灯具、插座、接线盒					50007.84	0
本页小计							159579.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(普通教室、备用教室及预留教室（一~四层）单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030413001001	普通灯具	1.嵌入式LED筒灯 2.7W 3.满足设计图纸及验收要求	套	226	116.47	26322.22	0
13	030413014001	插座	1.五孔插座（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	套	36	16.16	581.76	0
14	030413014002	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	79	29.86	2358.94	0
15	030413002001	平板灯	1.LED平板灯（三管） 2.尺寸600mm*600mm 3.50W 4.满足设计图纸及验收要求	套	8	324.92	2599.36	0
16	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	864	17.44	15068.16	0
17	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	115	26.76	3077.4	0
		分部小计					50007.84	0
		开槽、打洞					7731.62	0
18	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	590.2	11.5	6787.3	0
19	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	104	9.08	944.32	0
		分部小计					7731.62	0
		分部小计					204591.93	0
本页小计							57739.46	0
合　　计							217319.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(普通教室、备用教室及预留教室（一~四层）单项工程-弱电工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		综合布线系统（预埋）					6928.42	0
1	030412001012	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	151.2	16.03	2423.74	0
2	030412006005	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	72	26.76	1926.72	0
3	031301001006	凿(压、切割)槽	1.砖墙开孔 2.孔径32以内 3.满足设计图纸及验收要求	m	151.2	17.05	2577.96	0
		分部小计					6928.42	0
		门禁系统					12541.86	0
4	030412001013	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	47.5	18.76	891.1	0
5	030412001014	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	22.7	19.67	446.51	0
6	030412001015	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	65.2	14.1	919.32	0
7	030412001016	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	48.6	16.03	779.06	0
8	030502003007	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	89.7	5.19	465.54	0
9	030502003008	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	291.76	4.97	1450.05	0
本页小计							11880	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(普通教室、备用教室及预留教室（一~四层）单项工程-弱电工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412004010	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	81	4.26	345.06	0
11	030412004011	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	875.28	4.76	4166.33	0
12	030412004012	配线	1.电气配线 2.WDZ-RYJS-6*0.75 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	79.3	7.34	582.06	0
13	030412006006	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	30	26.76	802.8	0
14	031301001007	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	65.2	11.5	749.8	0
15	031301001008	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	48.6	17.05	828.63	0
16	031301002003	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径32以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	10	11.56	115.6	0
		分部小计					12541.86	0
		广播系统					14685.42	0
17	030412001006	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	130.98	18.76	2457.18	0
18	030412001010	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	50.4	14.1	710.64	0
19	030502003009	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	181.38	5.19	941.36	0
本页小计							11699.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(普通教室、备用教室及预留教室（一~四层）单项工程-弱电工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030502003010	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	1751.79	4.97	8706.4	0
21	030412006003	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	36	26.76	963.36	0
22	031301001004	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	50.4	11.5	579.6	0
23	031301002002	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	36	9.08	326.88	0
		分部小计					14685.42	0
本页小计							10576.24	0
合　　计							34155.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(普通教室、备用教室及预留教室（一~四层）单项工程-火灾自动报警工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1533.65	0
1	920504001002	点型探测器拆除	1.感烟探测器拆除（保护性拆除）	只	74	13.51	999.74	0
2	920210001001	配管拆除	1.配管拆除	m	111	4.57	507.27	0
3	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	111	0.24	26.64	0
		分部小计					1533.65	0
		新做工程					6149.08	0
4	080803001001	点型探测器	1.感烟探测器（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	个	74	46.68	3454.32	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	111	18.76	2082.36	0
6	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZB2N-RYS2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	111	5.36	594.96	0
7	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	1	17.44	17.44	0
		分部小计					6149.08	0
本页小计							7682.73	0
合　　计							7682.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(普通教室、备用教室及预留教室（一~四层）单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					17885.76	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	494.16	5.13	2535.04	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除 2.DN25以内	个	462	7	3234	0
3	920701009001	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	77	157.36	12116.72	0
		分部小计					17885.76	0
		新做工程					213884.24	0
		空调水系统					213884.24	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	m	1404.77	40.66	57117.95	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	118.28	28.27	3343.78	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	421.43	28.98	12213.04	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.421	1306.89	550.2	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	8.06	1715.37	13825.88	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	1.51	1715.37	2590.21	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	304	19.07	5797.28	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	152	19.59	2977.68	0
12	031301002001	开孔打洞空调风系统	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	228	9.08	2070.24	0
本页小计							118372.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(普通教室、备用教室及预留教室（一~四层）单项工程-通风空调工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长1000mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	69.6	128.95	8974.92	0
14	030702003003	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长630mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.72	143.4	103.25	0
15	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	4.75	198.92	944.87	0
16	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	4.77	459.61	2192.34	0
17	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	76	606.43	46088.68	0
18	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	304	181.23	55093.92	0
		分部小计					213884.24	0
		分部小计					213884.24	0
本页小计							113397.98	0
合　　计							231770	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(公共区域走廊（一~四层）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		墙面					428454.85	0
1	011404001002	墙面喷刷涂料	详见图集《19BJ1-1工程做法》内墙3F 1.无机涂料 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.2厚DP罩面 4.	m2	2466.15	40.92	100914.86	0
2	011205001003	墙裙装饰板	1.PVC装饰板墙裙 2.防火板 3.基层为轻钢龙骨 4.满足设计图纸及验收要求	m2	1277.15	243.72	311267	0
3	011502001002	成品装饰线条	1.金属装饰线 板条 2.满足设计图纸及验收要求	m	1064.29	15.29	16272.99	0
		分部小计					428454.85	0
		天棚					140996.91	0
4	011404002001	天棚喷刷涂料	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚2A 1.板底刮2厚耐水腻子 2.氟碳漆两遍	m2	2250.19	62.66	140996.91	0
		分部小计					140996.91	0
本页小计							569451.76	0
合　　计							569451.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(公共区域走廊（一~四层）单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					7.14	0
1	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	2	3.57	7.14	0
		分部小计					7.14	0
		新做工程					15368.76	0
		配管、配线					12547.24	0
2	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	7.35	18.76	137.89	0
3	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	321.75	14.1	4536.68	0
4	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	987.3	6.29	6210.12	0
5	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	245.94	6.76	1662.55	0
		分部小计					12547.24	0
		开关、灯具、插座、接线盒					2180.78	0
6	030413014001	插座	1.五孔插座（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	套	2	16.16	32.32	0
7	030413014002	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	37	29.86	1104.82	0
8	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	39	26.76	1043.64	0
		分部小计					2180.78	0
		开槽、打洞					640.74	0
9	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	49.4	11.5	568.1	0
本页小计							15303.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(公共区域走廊（一~四层）单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	9.08	72.64	0
		分部小计					640.74	0
		分部小计					15368.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(公共区域走廊（一~四层）单项工程-弱电工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					824.62	0
1	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	10.55	18.76	197.92	0
2	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	2.8	14.1	39.48	0
3	030502003003	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	13.35	5.19	69.29	0
4	030502003004	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	83.31	4.97	414.05	0
5	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	26.76	53.52	0
6	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	2.8	11.5	32.2	0
7	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	9.08	18.16	0
		分部小计					824.62	0
本页小计							824.62	0
合　　计							824.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(公共区域楼梯间（一~四层）单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		墙面					483691.01	0
1	011205001001	墙裙装饰板	1.槽钢包封 2.轻钢龙骨 3.纸面石膏板+耐水腻子两遍+无机涂料两遍 4.满足设计图纸及验收要求	m2	398.43	124.89	49759.92	0
2	011205001002	墙裙装饰板	1.PVC装饰板墙裙 2.防火板 3.基层为轻钢龙骨 4.满足设计图纸及验收要求	m2	827.44	243.72	201663.68	0
3	011105006001	金属踢脚线	1.金属装饰线 板条 2.满足设计图纸及验收要求	m	689.53	40.77	28112.14	0
4	011205001003	墙裙装饰板	1.洁净板干挂饰面墙裙 2.穿孔铝板装饰，配不锈钢L型挂件 3.基层为轻钢龙骨	m2	403.86	505.51	204155.27	0
		分部小计					483691.01	0
		天棚					109504.16	0
5	011302001003	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚14A 1.钢筋混凝土板内预留ø8钢筋吊环(勾),中距横向≤429,纵向≤800(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2.U型轻钢次龙骨CB60×27(或CB50×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆，中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50×20)中距1200 4.9.5或12厚纸面石膏板	m2	878	124.72	109504.16	0
		分部小计					109504.16	0
本页小计							593195.17	0
合　　计							593195.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(公共区域楼梯间（一~四层）单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					3280.11	0
1	920210001001	配管拆除	1.配管拆除DN25以内	m	87	4.57	397.59	0
2	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	261	0.24	62.64	0
3	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.灯具拆除	套	63	3.96	249.48	0
4	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.标志灯拆除	套	120	21.42	2570.4	0
		分部小计					3280.11	0
		新做工程					45911.65	0
		配管、配线					12366.67	0
5	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	101.54	18.76	1904.89	0
6	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	252.13	14.1	3555.03	0
7	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	800.01	6.29	5032.06	0
8	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	261	4.53	1182.33	0
9	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	102.42	6.76	692.36	0
		分部小计					12366.67	0
		开关、灯具、插座、接线盒					33003.55	0
10	030413001001	普通灯具	1.LED吸顶灯（移位利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	套	58	142.82	8283.56	0
11	030413001002	普通灯具	1.小型壁灯（移位利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	套	5	27.41	137.05	0
本页小计							24067.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(公共区域楼梯间（一~四层）单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030413001003	普通灯具	1.标志灯 2.满足设计图纸及验收要求	套	120	187.4	22488	0
13	030413014001	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	37	29.86	1104.82	0
14	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	37	26.76	990.12	0
		分部小计					33003.55	0
		开槽、打洞					541.43	0
15	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	30.5	11.5	350.75	0
16	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	21	9.08	190.68	0
		分部小计					541.43	0
		分部小计					45911.65	0
本页小计							25124.37	0
合　　计							49191.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(公共区域弱电井（一~四层）单项工程-弱电工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		门禁					15064.22	0
1	030502005002	光缆	1.双芯光纤 2.12芯以内 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	410.4	6.44	2642.98	0
2	030409001002	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZ-YJY-3*6 3.桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	426.7	29.11	12421.24	0
		分部小计					15064.22	0
		广播					2805.26	0
3	030502005003	光缆	1.双芯光纤 2.12芯以内 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	435.6	6.44	2805.26	0
		分部小计					2805.26	0
本页小计							17869.48	0
合　　计							17869.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其余用电改造房间（一~四层饮水处、卫生间、弱电间、值班室、办公室、卫生室、广播室、库房、四层会议室、任课教师办公室、学生社团工作室）单项工程-电气工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					3.57	0
1	920204028001	插座拆除	1.插座拆除	个	1	3.57	3.57	0
		分部小计					3.57	0
		新做工程					12417.72	0
		配管、配线					9027.68	0
2	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	7.25	18.76	136.01	0
3	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	245.82	14.1	3466.06	0
4	030412004001	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	759.21	6.29	4775.43	0
5	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-4 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	96.18	6.76	650.18	0
		分部小计					9027.68	0
		插座、接线盒					2590.82	0
6	030413014001	插座	1.五孔插座（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	套	1	16.16	16.16	0
7	030413014002	插座	1.五孔插座 2.满足设计图纸及验收要求	套	45	29.86	1343.7	0
8	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	46	26.76	1230.96	0
		分部小计					2590.82	0
		开槽、打洞					799.22	0
9	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	46.6	11.5	535.9	0
本页小计							12157.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其余用电改造房间（一~四层饮水处、卫生间、弱电间、值班室、办公室、卫生室、广播室、库房、四层会议室、任课教师办公室、学生社团工作室）单项工程-电气工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	29	9.08	263.32	0
		分部小计					799.22	0
		分部小计					12417.72	0
本页小计							263.32	0
合　　计							12421.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其余用电改造房间（一~四层饮水处、卫生间、弱电间、值班室、办公室、卫生室、广播室、库房、四层会议室、任课教师办公室、学生社团工作室）单项工程-弱电工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		门禁系统					20827.5	0
1	030412001013	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	96.22	18.76	1805.09	0
2	030412001014	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	31.78	19.67	625.11	0
3	030412001015	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	96	14.1	1353.6	0
4	030412001016	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	72	16.03	1154.16	0
5	030502003007	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	144.76	5.19	751.3	0
6	030502003008	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	516.01	4.97	2564.57	0
7	030412004010	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	160.38	4.26	683.22	0
8	030412004011	配线	1.电气配线 2.WDZ-BYJ-2.5 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	1548.03	4.76	7368.62	0
9	030412004012	配线	1.电气配线 2.WDZ-RYJS-6*0.75 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	115.78	7.34	849.83	0
10	030412006006	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	45	26.76	1204.2	0
本页小计							18359.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其余用电改造房间（一~四层饮水处、卫生间、弱电间、值班室、办公室、卫生室、广播室、库房、四层会议室、任课教师办公室、学生社团工作室）单项工程-弱电工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	031301001007	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	96	11.5	1104	0
12	031301001008	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径32以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	72	17.05	1227.6	0
13	031301002003	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	15	9.08	136.2	0
		分部小计					20827.5	0
		广播系统					1212.26	0
14	030412003001	桥架	1.钢制桥架 2.200mm*100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m	5.85	110.39	645.78	0
15	030412001006	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	8	18.76	150.08	0
16	030412001010	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	2.8	14.1	39.48	0
17	030502003009	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.穿管敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	10.8	5.19	56.05	0
18	030502003010	双绞线缆	1.超五类非屏蔽双绞线 2.线槽敷设 3.满足设计图纸及验收要求	m	26.3	4.97	130.71	0
19	030412006003	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	2	26.76	53.52	0
20	031301001004	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	2.8	11.5	32.2	0
本页小计							3575.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其余用电改造房间（一~四层饮水处、卫生间、弱电间、值班室、办公室、卫生室、广播室、库房、四层会议室、任课教师办公室、学生社团工作室）单项工程-弱电工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031301002002	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	9.08	18.16	0
22	031301002004	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径200以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	4	21.57	86.28	0
		分部小计					1212.26	0
本页小计							104.44	0
合　　计							22039.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其余用电改造房间（一~四层饮水处、卫生间、弱电间、值班室、办公室、卫生室、广播室、库房、四层会议室、任课教师办公室、学生社团工作室）单项工程-通风空调工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					1623.55	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除DN25以内	m	44.45	5.13	228.03	0
2	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除DN25以内	个	42	7	294	0
3	920701009002	风机盘管拆除	1.风机盘管拆除（保护性拆除）	台	7	157.36	1101.52	0
		分部小计					1623.55	0
		新做工程					18873.07	0
		空调水系统					8561.17	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	118.41	40.66	4814.55	0
5	031201001002	管道刷油	1.管道银粉漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	9.97	28.27	281.85	0
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	35.52	28.98	1029.37	0
7	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.036	1306.94	47.05	0
8	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.68	1715.37	1166.45	0
9	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.20mm厚离心玻璃棉 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.13	1715.38	223	0
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.截止阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	28	19.07	533.96	0
11	031002008001	软接头(软管)	1.软接头DN20以内（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	根	14	19.59	274.26	0
12	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	21	9.08	190.68	0
本页小计							10184.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(其余用电改造房间（一~四层饮水处、卫生间、弱电间、值班室、办公室、卫生室、广播室、库房、四层会议室、任课教师办公室、学生社团工作室）单项工程-通风空调工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					8561.17	0
		空调风系统					10311.9	0
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板矩形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.大边长1000mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	5.11	128.95	658.93	0
14	030702003002	不锈钢板通风管道	1.镀锌钢板圆形风管制作安装 2.厚0.75mm 3.直径320mm以内咬口 4.满足设计图纸及验收要求	m2	0.66	198.92	131.29	0
15	030702007001	复合型风管	1.软连接（硅玻钛布） 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.44	459.61	202.23	0
16	030701004001	风机盘管	1.风机盘管（利旧） 2.满足设计图纸及验收要求	台	7	606.43	4245.01	0
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金百叶风口（送回风） 2.1200mm*200mm 3.满足设计图纸及验收要求	个	28	181.23	5074.44	0
		分部小计					10311.9	0
		分部小计					18873.07	0
本页小计							10311.9	0
合　　计							20496.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(管道及屈曲支撑包裹单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					70522.89	0
1	011205001002	墙裙装饰板	1.管道包封 2.轻钢龙骨 3.纸面石膏板+耐水腻子两遍+无机涂料两遍 4.满足设计图纸及验收要求	m2	564.68	124.89	70522.89	0
		分部小计					70522.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					19251.48	0
1	930201001001	砖墙体拆除	1.砖墙体拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m3	6.89	289.74	1996.31	0
2	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1.块料地面拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	200.51	19.53	3915.96	0
3	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	1.块料墙面拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	353.74	26.7	9444.86	0
4	911402001001	天棚吊顶拆除	1.吊顶拆除（金属面层）	m2	220.51	15.76	3475.24	0
5	911502001001	金属门拆除	1.整樘金属门拆除	m2	5.25	18.27	95.92	0
6	910203001001	垫层拆除	1.混凝土基础拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m3	0.35	237.37	83.08	0
7	911306001001	隔断、隔墙拆除	1.隔断、隔墙拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	m2	2.52	39.26	98.94	0
8	920604005001	洗脸盆拆除	1.洗脸盆拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	套	1	29.03	29.03	0
9	920604014001	大便器拆除	1.大便器拆除 2.渣土外运，消纳，运距自行考虑	套	2	56.07	112.14	0
		分部小计					19251.48	0
		新做工程					170274.08	0
		地面					67865.98	0
10	011102003001	块料楼地面	详见图集《19BJ1-1工程做法》地块4S2 1.5~10厚铺地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4.水泥基防水涂料 5.最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡，随打随抹平四周及管根楼块5S2部位用DS砂浆抹小八字角 6.80厚C15混凝土 7.素土夯实，压实系数≥0.90	m2	220.51	258.15	56924.66	0
本页小计							76176.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	050201012001	排水沟	1.不锈钢成品排水沟 2.满足设计图纸及验收要求	m	23.72	461.27	10941.32	0
		分部小计					67865.98	0
		墙面					56613.5	0
12	010502023001	过梁	1.现浇混凝土过梁 2.满足设计图纸及验收要求	m3	0.36	595.44	214.36	0
13	010402001001	砌块墙	1.加气混凝土砌块墙 2.满足设计图纸及验收要求	m3	7.14	612.38	4372.39	0
14	011203003001	块料墙、柱面	详见图集《19BJ1-1工程做法》内墙10c-f1 1.DTG砂浆勾缝 2.粘贴5~10厚陶瓷墙砖 3.4厚DTA砂浆粘结 4.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 5.8厚DP砂浆打底压实抹平 6.DP砂浆勾实接缝，修补墙面拉毛	m2	296.77	175.31	52026.75	0
		分部小计					56613.5	0
		天棚					41341.21	0
15	011302001001	平面吊顶天棚	详见图集《19BJ1-1工程做法》棚20A 1.现浇楼板底预留Ø10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2.Ø6吊杆双向中距≤1200,与楼板钢筋吊环连接 3.U型轻钢主龙骨中距≤1200,找平后与与钢筋吊杆固定 4.4.T型轻钢(横向)次龙骨，中距600(或500) 5.0.5~0.8厚铝合金穿(或不穿)孔方板面层，嵌入安装	m2	220.51	187.48	41341.21	0
		分部小计					41341.21	0
		门窗					4453.39	0
本页小计							108896.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010802004001	钢质防火门	1.钢质防火门 2.满足设计图纸及验收要求	m2	6.72	585.27	3933.01	0
17	010807001001	金属(塑钢)窗	1.铝合金双玻平开窗 2.满足设计图纸及验收要求	m2	0.64	813.09	520.38	0
		分部小计					4453.39	0
		分部小计					170274.08	0
本页小计							4453.39	0
合　　计							189525.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					3145.41	0
1	920204019001	配电箱(柜)、盘拆除	1.配电箱拆除	台	3	37.29	111.87	0
2	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.医疗专用灯拆除	套	7	29.74	208.18	0
3	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.吸顶灯拆除	套	1	3.96	3.96	0
4	920211001003	普通灯具及吸顶灯拆除	1.四管荧光灯拆除	套	47	33.72	1584.84	0
5	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除 2.DN25以内	m	176.04	4.57	804.5	0
6	920210004001	金属软管拆除	1.金属软管拆除 2.DN20以内	根	71	3.57	253.47	0
7	920210008001	配线拆除	1.配线拆除4mm2以内	m	744.12	0.24	178.59	0
		分部小计					3145.41	0
		新做工程					227800.5	0
		配电箱					52469.44	0
8	030402011001	成套配电箱	1.总配电箱 2.8回路以内 3.明装 4.满足设计图纸及验收要求	台	1	8934.58	8934.58	0
9	030402011002	成套配电箱	1.配电箱（利旧） 2.4回路以内 3.明装 4.满足设计图纸及验收要求	台	2	222.9	445.8	0
10	030402011003	成套配电箱	1.配电箱（利旧） 2.16回路以内 3.明装 4.满足设计图纸及验收要求	台	1	347.85	347.85	0
11	030402011004	成套配电箱	1.配电箱（双电源） 2.4回路以内 3.明装 4.满足设计图纸及验收要求	台	1	2422.9	2422.9	0
12	030402011005	成套配电箱	1.配电箱（双电源） 2.16回路以内 3.明装 4.满足设计图纸及验收要求	台	1	6029.85	6029.85	0
本页小计							21326.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030402011006	成套配电箱	1.配电箱（双电源） 2.16回路以内 3.明装 4.满足设计图纸及验收要求	台	1	6029.85	6029.85	0
14	030402011010	成套配电箱	1.配电箱（双电源） 2.8回路以内 3.明装 4.满足设计图纸及验收要求	台	1	3406.58	3406.58	0
15	030402011008	成套配电箱	1.配电箱（双电源） 2.16回路以内 3.明装 4.满足设计图纸及验收要求	台	1	6029.85	6029.85	0
16	030402011009	成套配电箱	1.配电箱（双电源） 2.8回路以内 3.明装 4.满足设计图纸及验收要求	台	1	3406.58	3406.58	0
17	030503003001	控制箱	1.控制箱 2.明装 3.满足设计图纸及验收要求	台	17	906.8	15415.6	0
		分部小计					52469.44	0
		桥架、配管					33722.86	0
18	030412003001	桥架	1.钢制槽式桥架 2.300mm*100mm 3.满足设计图纸及验收要求	m	17.55	153.51	2694.1	0
19	030412003002	桥架	1.钢制槽式桥架 2.150mm*75mm 3.满足设计图纸及验收要求	m	11.93	105.2	1255.04	0
20	030412003003	桥架	1.钢制槽式桥架 2.100mm*50mm 3.满足设计图纸及验收要求	m	87.18	58.79	5125.31	0
21	080707009001	支架、吊架	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.057	25155.79	1433.88	0
22	031301004002	成品支架	1.抗震支架 2.满足设计图纸及验收要求	套	12	303.72	3644.64	0
本页小计							48441.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-电气工程单位工程)　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	030412001001	配管	1.薄壁钢管 2.DN15 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	30	16.81	504.3	0
24	030412001002	配管	1.薄壁钢管 2.DN15 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	3.9	12.39	48.32	0
25	030412001003	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	228.24	18.76	4281.78	0
26	030412001004	配管	1.薄壁钢管 2.DN20 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	192.6	14.1	2715.66	0
27	030412001005	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	38.65	19.67	760.25	0
28	030412001006	配管	1.薄壁钢管 2.DN25 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	34.4	16.03	551.43	0
29	030412001007	配管	1.薄壁钢管 2.DN32 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	5.63	25.03	140.92	0
30	030412001008	配管	1.薄壁钢管 2.DN32 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	15.1	21.22	320.42	0
31	030412001009	配管	1.薄壁钢管 2.DN40 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	2.31	28.74	66.39	0
32	030412001010	配管	1.薄壁钢管 2.DN40 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	7.5	25.07	188.03	0
本页小计							9577.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-电气工程单位工程)　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	030412001011	配管	1.薄壁钢管 2.DN50 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	0.63	38.68	24.37	0
34	030412001012	配管	1.薄壁钢管 2.DN50 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	2.5	34.53	86.33	0
35	030412001013	配管	1.薄壁钢管 2.DN70 3.明敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	1.54	45.43	69.96	0
36	030412001014	配管	1.薄壁钢管 2.DN70 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	5	40.46	202.3	0
37	030412001016	配管	1.薄壁钢管 2.DN100 3.暗敷 4.满足设计图纸及验收要求	m	44	66.86	2941.84	0
38	030412001015	配管	1.金属软管 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	m	72	53.72	3867.84	0
39	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	107.45	25.05	2691.62	0
40	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.107	1010.56	108.13	0
		分部小计					33722.86	0
		电缆、电线					115081.49	0
41	030409001001	电力电缆	1.电力电缆 2.YJV-4*240+1*120 3.沿桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	42.64	1253.66	53456.06	0
42	030409003001	电力电缆头	1.电缆终端头 2.4*240+1*120 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	621.5	1243	0
本页小计							64691.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-电气工程单位工程)　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	030409001002	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZ-YJY-4*70+1*35 3.沿桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	52	354.47	18432.44	0
44	030409003002	电力电缆头	1.电缆终端头 2.4*70+1*35 3.满足设计图纸及验收要求	个	4	253.91	1015.64	0
45	030409001003	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZC-YJY-4*25+1*16 3.沿桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	19.15	138.74	2656.87	0
46	030409001004	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZC-YJY-4*25+1*16 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	6.7	137.83	923.46	0
47	030409003003	电力电缆头	1.电缆终端头 2.4*25+1*16 3.满足设计图纸及验收要求	个	4	166.38	665.52	0
48	030409001005	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZC-YJY-5*6 3.沿桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	63.14	43.86	2769.32	0
49	030409001006	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZC-YJY-5*6 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	25.5	40.02	1020.51	0
50	030409003004	电力电缆头	1.电缆终端头 2.5*6 3.满足设计图纸及验收要求	个	10	113.04	1130.4	0
51	030409001007	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZC-YJY-5*10 3.沿桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	30.75	66.77	2053.18	0
52	030409001008	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZC-YJY-5*10 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	10.06	62.93	633.08	0
本页小计							31300.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-电气工程单位工程)　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	030409003005	电力电缆头	1.电缆终端头 2.5*10 3.满足设计图纸及验收要求	个	6	156.31	937.86	0
54	030409001009	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZC-YJY-5*16 3.沿桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	10.51	98.75	1037.86	0
55	030409001010	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZC-YJY-5*16 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	3.21	94.92	304.69	0
56	030409003006	电力电缆头	1.电缆终端头 2.5*16 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	156.31	312.62	0
57	030409001011	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZ-YJY-5*6 3.沿桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	134.33	45.98	6176.49	0
58	030409003007	电力电缆头	1.电缆终端头 2.5*6 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	113.04	904.32	0
59	030409001012	电力电缆	1.电力电缆 2.WDZ-YJY-5*10 3.沿桥架敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	92.97	66.77	6207.61	0
60	030409003008	电力电缆头	1.电缆终端头 2.5*10 3.满足设计图纸及验收要求	个	8	156.31	1250.48	0
61	030412004001	配线	1.电气配线 2.ZR-RVSP-2*1.5 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	37.4	4.56	170.54	0
62	030412004002	配线	1.电气配线 2.WDZC-BYJ-6 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	57.51	8.88	510.69	0
63	030412004003	配线	1.电气配线 2.WDZC-BYJ-4 3.穿管敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	1098.8	6.29	6911.45	0
本页小计							24724.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-电气工程单位工程)　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030412004004	配线	1.电气配线 2.WDZC-BYJ-4 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	120.62	6.76	815.39	0
65	030412004005	配线	1.电气配线 2.WDZC-BYJ-2.5 3.沿线槽敷设 4.满足设计图纸及验收要求	m	744.12	4.76	3542.01	0
		分部小计					115081.49	0
		灯具、开关、插座					22440.23	0
66	030413001001	普通灯具	1.灭蝇灯 2.满足设计图纸及验收要求	套	7	152.47	1067.29	0
67	030413001002	普通灯具	1.防爆灯 2.50W 3.满足设计图纸及验收要求	套	1	278.48	278.48	0
68	030413001003	普通灯具	1.LED平板灯（四管） 2.尺寸600mm*600mm 3.50W 4.满足设计图纸及验收要求	套	47	370.15	17397.05	0
69	030413013001	照明开关、按钮	1.单联单控开关 2.满足设计图纸及验收要求	套	5	22.56	112.8	0
70	030413013002	照明开关、按钮	1.双联单控开关 2.满足设计图纸及验收要求	套	9	25.14	226.26	0
71	030413014001	插座	1.带开关防水插座 2.220V,16A 3.满足设计图纸及验收要求	套	31	33.29	1031.99	0
72	030412006001	接线盒	1.钢制接线盒（明装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	49	17.44	854.56	0
73	030412006002	接线盒	1.钢制接线盒（暗装） 2.满足设计图纸及验收要求	个	55	26.76	1471.8	0
		分部小计					22440.23	0
		开槽、打洞					4086.48	0
本页小计							26797.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-电气工程单位工程)　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	031301001001	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	196.5	11.5	2259.75	0
75	031301001002	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径25以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	49.5	17.05	843.98	0
76	031301001003	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径50以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	20	25.02	500.4	0
77	031301002001	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	30	9.08	272.4	0
78	031301002002	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径150以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	13	16.15	209.95	0
		分部小计					4086.48	0
		分部小计					227800.5	0
本页小计							4086.48	0
合　　计							230945.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-给排水工程单位工程)　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给水系统					14189.04	0
1	031001008001	塑料管	1.PPR给水管 2.DN65 3.热熔连接 4.清扫冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	0.64	81.05	51.87	0
2	031001008002	塑料管	1.PPR给水管 2.DN50 3.热熔连接 4.清扫冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	16.36	65.17	1066.18	0
3	031001008003	塑料管	1.PPR给水管 2.DN40 3.热熔连接 4.清扫冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	13.17	53.61	706.04	0
4	031001008004	塑料管	1.PPR给水管 2.DN32 3.热熔连接 4.清扫冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	9.63	45.49	438.07	0
5	031001008005	塑料管	1.PPR给水管 2.DN25 3.热熔连接 4.清扫冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	13.49	40.64	548.23	0
6	031001008006	塑料管	1.PPR给水管 2.DN20 3.热熔连接 4.清扫冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	12.26	33.72	413.41	0
7	031001008007	塑料管	1.PPR给水管 2.DN15 3.热熔连接 4.清扫冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	131.33	29	3808.57	0
8	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	26.79	25.35	679.13	0
9	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.027	1384.44	37.38	0
本页小计							7748.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-给排水工程单位工程)　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	031208002001	其他管道绝热	1.管道绝热 2.25mm橡塑海棉	m3	0.29	2093.97	607.25	0
11	031208002002	其他管道绝热	1.管道绝热 2.25mm橡塑海棉	m3	0.11	2094	230.34	0
12	031208007001	防潮层、保护层	1.绝热保护层 2.镀锌钢板 3.厚0.5mm 4.满足设计图纸及验收要求	m2	23.92	62.1	1485.43	0
13	031002001001	金属阀门	1.球墨铸铁闸阀 2.DN65 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	286.22	286.22	0
14	031002001002	金属阀门	1.截止阀 2.DN50 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	187.62	187.62	0
15	031002001003	金属阀门	1.截止阀 2.DN40 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	113.94	113.94	0
16	031002001004	金属阀门	1.截止阀 2.DN32 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	116.39	232.78	0
17	031002001005	金属阀门	1.截止阀 2.DN25 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	93.82	187.64	0
18	031002001006	金属阀门	1.球阀 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	53.09	106.18	0
19	031002001009	金属阀门	1.止回阀 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	69.94	139.88	0
20	031002001007	金属阀门	1.球阀 2.DN15 3.满足设计图纸及验收要求	个	31	36.15	1120.65	0
21	031002001008	金属阀门	1.止回阀 2.DN15 3.满足设计图纸及验收要求	个	4	57.76	231.04	0
22	031301001002	凿(压、切割)槽	1.管径DN20 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	120.35	11.5	1384.03	0
本页小计							6313	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-给排水工程单位工程)　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	031301002001	开孔打洞	1.开孔打洞 2.DN50以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	11	11.56	127.16	0
		分部小计					14189.04	0
		热水系统					3463.47	0
24	031001008008	塑料管	1.PPR给水管 2.DN20 3.热熔连接 4.清扫冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	9.97	33.72	336.19	0
25	031001008009	塑料管	1.PPR给水管 2.DN15 3.热熔连接 4.清扫冲洗 5.满足设计图纸及验收要求	m	38.72	29	1122.88	0
26	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	17.04	25.1	427.7	0
27	011402004002	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.017	1384.12	23.53	0
28	031208002003	其他管道绝热	1.管道绝热 2.40mm铝箔玻璃棉管壳 3.满足设计图纸及验收要求	m3	0.05	1715.4	85.77	0
29	031208007002	防潮层、保护层	1.绝热保护层 2.镀锌钢板 3.厚0.5mm 4.满足设计图纸及验收要求	m2	2.22	62.1	137.86	0
30	031002001010	金属阀门	1.球阀 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	53.09	106.18	0
31	031002001011	金属阀门	1.球阀 2.DN15 3.满足设计图纸及验收要求	个	20	36.15	723	0
32	031301001003	凿(压、切割)槽	1.凿槽（管径20以内） 2.砖墙 3.满足设计图纸及验收要求	m	42.72	11.5	491.28	0
本页小计							3581.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-给排水工程单位工程)　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	031301002002	开孔打洞	1.砖墙开孔 2.孔径25以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	9.08	9.08	0
		分部小计					3463.47	0
		排水系统					4515.52	0
34	031001001001	铸铁管	1.铸铁排水管 2.W型管箍连接 3.DN50 4.满足设计图纸及验收要求	m	27.11	77.67	2105.63	0
35	031001001002	铸铁管	1.铸铁排水管 2.W型管箍连接 3.DN75 4.满足设计图纸及验收要求	m	0.63	100.16	63.1	0
36	031001001003	铸铁管	1.铸铁排水管 2.W型管箍连接 3.DN150 4.满足设计图纸及验收要求	m	0.45	156.4	70.38	0
37	031201001001	管道刷油	1.管道调和漆两遍、防锈漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	m2	5.49	28.66	157.34	0
38	920604022001	地漏安装	1.地漏 2.DN150 3.满足设计图纸及验收要求	个	2	103.61	207.22	0
39	920604022002	地漏安装	1.地漏 2.DN75 3.满足设计图纸及验收要求	个	1	55.67	55.67	0
40	031301002003	开孔打洞	1.开孔打洞 2.DN50以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	5	11.56	57.8	0
41	031003003001	洗脸盆	1.洗脸盆安装 冷热(含托架龙头等) 2.满足设计图纸及验收要求	组	2	899.19	1798.38	0
		分部小计					4515.52	0
本页小计							4524.6	0
合　　计							22168.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(东辛房幼儿园单项工程-暖通工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					547.07	0
1	920601001001	钢管拆除	1.钢管拆除DN25以内	m	64.5	5.13	330.89	0
2	920605001001	散热器拆除	1.散热器拆除（保护性拆除）	组	6	22.03	132.18	0
3	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.螺纹阀门拆除DN25以内2.	个	12	7	84	0
		分部小计					547.07	0
		新做工程					3581.45	0
4	031001002001	镀锌钢管	1.镀锌钢管 2.DN20 3.室内安装 4.满足设计图纸及验收要求	m	58	40.66	2358.28	0
5	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.管道支架 2.满足设计图纸及验收要求	kg	20.61	25.63	528.23	0
6	011402004001	金属构件油漆	1.管道支架防锈两遍、调合漆两遍 2.满足设计图纸及验收要求	t	0.021	1384.29	29.07	0
7	031004002001	钢制散热器	1.散热器（利旧） 2.15片/组以内 3.满足设计图纸及验收要求	组	5	67.43	337.15	0
8	031002001001	金属阀门	1.球阀（利旧） 2.DN20 3.满足设计图纸及验收要求	个	12	19.07	228.84	0
9	031301003001	套管	1.套管制作安装 2.DN20以内 3.满足设计图纸及验收要求	个	4	24.97	99.88	0
		分部小计					3581.45	0
本页小计							4128.52	0
合　　计							4128.52	0

第九部分　　其他合同文件

1.项目组织管理机构情况

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	/
项目经理	臧志强	一级建造师	建造师注册证书	一级	京111201720 1849226	建筑工程	有	/
土建工程师	金国礼	高级工程师	建造师注册证书	一级	京111201520 1533224	建筑工程	有	/
安全员	高智	助理工程师	安全生产考核合格证书	C2	京建安C2(2016)0 212067	土建类	有	/
资料员	奎英杰	高级工程师	职业培训合格证	/	090101005 05969	/	有	/
质量员	王张方	/	职业培训合格证	/	011241060 000500023 4	土建	有	/
施工员	石保锤	/	职业培训合格证	/	254605011 41307184	建筑	有	/

2.专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额			备注
			除税金额（元）	税金（元）	含税金额（元）	
合　计						

注：1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“除税金额”计入投标价格。

2. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

3.房屋建筑工程质量保修书

房屋建筑工程质量保修书

发包人：北京市门头沟区东辛房小学

承包人：中冶宏大（北京）建设工程有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；

7、其他项目保修期限约定如下：/。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

六、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

七、其 他

双方约定的其他工程保修责任事项：/

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人：北京市门头沟区东辛房小学

（公章）

法 定 地 址：北京市门头沟区东辛房大街19号

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

电 话：69842007

传 真：/

电 子 邮 箱：/

开 户 银 行：工行龙泉支行

账 号：0200002029200120151

邮 政 编 码：/

承 包 人：中冶宏大（北京）建设工程有限公司

（公章）

法 定 地 址：北京市门头沟区雁翅镇高芹路1号院YC-0055

法定代表人或其委托代理人

（签字）

电 话：010-83734200

传 真：/

电 子 邮 箱：3267605818@qq.com

开 户 银 行：中国建设银行北京东大街支行

账 号：105 0165 5700 0000 0716

邮 政 编 码：/

4.建设工程廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人：北京市门头沟区东辛房小学

承包人：中冶宏大（北京）建设工程有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发 包 人：北京市门头沟区东辛房小学

（公章）

法定地址：北京市门头沟区东辛房大街19号

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

电 话：69842007

传 真：/

电子邮箱：/

开户银行：工行龙泉支行

账 号：0200002029200120151

邮政编码：/

承 包 人：中冶宏大（北京）建设工程有限公司

（公章）

法定地址：北京市门头沟区雁翅镇高芹路1号院YC-0055

法定代表人或其委托代理人

（签字）

电 话：010-83734200

传 真：/

电子邮箱：3267605818@qq.com

开户银行：中国建设银行北京东大街支行

账 号：105 0165 5700 0000 0716

邮政编码：/

5.门头沟教育系统施工管理规定

第一条　工程开工前教委与施工单位签订施工合同，领取施工资料，填写工程资料领取记录表。

第二条　建设单位工程管理人员联系施工、设计、监理、学校进行工程技术交底。

第三条　工程开工前，施工单位编制施工进度表（进度表一式四份教委、学校、监理、施工单位各一份），并于开工前加盖施工单位公章后交由甲方工程管理人员确认。在施工中严格按照施工进度执行。在暑期施工的工程应于8月25日前全部完工，并完成保洁工作，以保证学校能在9月1日按时开学。

第四条　填写《门头沟教育系统建设项目工程项目联系单》。施工单位进场施工前与校方及资产管理服务中心协商，以书面形式告知开工时间、竣工时间、施工部位、施工单位名称、施工车辆、留守值班人员名单、负责人姓名联系方式等情况，经校方及资产管理服务中心同意后方可进场施工（一式四份教委、学校、监理、施工单位各一份）。

第五条　开工前将所有施工人员身份信息填表盖章后报送建设单位备案（一式四份教委、学校、监理、施工单位各一份）。

第六条　施工单位在工程开工前应清点好校方放置于施工部位的各类物品，能搬离的按学校要求搬到指定地点，不能搬离或学校不愿搬离的物品，要制作书面的《门头沟教育系统建设项目物品托管清单》交给校方，并由双方责任人签字。不能搬离的物品施工前要加以保护，确保施工期间学校财物不出现失控状态。

第七条　施工单位应指定专人负责工程项目的安全工作，开工前对工人进行安全教育，遵守学校各项规章制度。落实安全值班人员，及时报告和整改各类治安和消防隐患，做好全面宣传工作，建立安全施工例会制度，提高安全意识。

第八条　施工单位搭设临时设施，必须经甲方及监理同意后方可实施。

第九条　施工单位进场前，征得甲方及校方同意后安装水表、电表，工程竣工后按实际发生向校方缴纳水、电费。

第十条　施工单位编制施工方案，并交甲方、监理审核，审核通过后方可开工。

第十一条　非招标项目现场悬挂施工简介图板，内容包括工程名称、施工单位名称、设计单位名称、监理单位名称、及相应负责人、工程内容简介、开竣工日期等。招标项目现场要悬挂六牌一图（1.工程概况牌 2.管理人员名单及监督电话牌 3.消防保卫牌 4.安全生产牌 5.文明施工牌 6.建筑垃圾处置责任公示牌 7.施工现场平面图 ）。

第十二条　施工期间要做到封闭施工，施工场地与其他区域分开，根据现场情况做好围挡及安全警示标志。

第十三条　开始施工前，拍摄施工现场原状照片。

第十四条　服从使用、建设及监理单位的管理。

第十五条　施工单位不得在施工过程中使用任何旧建材或不按设计要求自行更换建材，主材在购买前需经甲方、监理、使用单位确认后方可使用。

第十六条　施工单位应按国家有关行业标准进行施工，施工过程中存在质量问题且拒不及时纠正的，甲方及监理单位有权要求施工单位停止施工。

第十七条　施工单位提供的各种检验单必须真实、合法、有效，严禁弄虚作假。否则，建设单位有权严肃处罚和追究其法律责任。

第十八条　需要隐预检工程项目，应提前一天通知建设单位和监理单位主管人员。

第十九条　施工现场进出门口应设专人值守，非本工地人员禁止入内。

第二十条　施工单位进出校园的车辆和人员要按规定办理车辆和人员《临时出入证》（与学校协商办理），施工人员应随身携带身份证和《临时出入证》自觉接受学校保卫人员检查。

第二十一条　施工车辆要按照学校要求的时间及路线进出，停放在指定地点，尽量避开学校上课期间进入校园。

第二十二条　特殊工种必须持证上岗，如电工、架子工、电焊工等。

第二十三条　施工人员应配置齐全劳动防护措施和设备，做好防护措施，工人进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业要系好安全带。

第二十四条　生活区用电应使用36V及以下安全电压，严禁使用电加热器具，应配备专用的充电设备。

第二十五条　施工用电要单独接临时用电，临时用电要采用三级配电，并且逐级配置漏电保护系统。

第二十六条　建筑物外立面施工，应进行全封闭外脚手架围护，满挂密目安全网，建筑物出入口搭设安全通道。

第二十七条　作业现场场容、场貌、环境和生活设施应满足安全文明达标要求，建材要整齐有序分类码放于施工场地内，不得占用校园的主要通道。

第二十八条　施工现场应按有关规定设置临时消防通道，不得在消防通道上堆物，确保临时消防通道畅通。施工现场必须配备消防器材，如手提式灭火器、消防水桶等，做到布局合理。

第二十九条　严格执行北京市《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》的相关规定。

第三十条　在汛期内施工要注意防汛，并制定防汛预案。

第三十一条　暑期施工应注意食品安全，杜绝食用剩菜剩饭。同时应做好对工人的防暑降温工作。

第三十二条　要保持场地内良好的作业环境和卫生条件，如学校内厕所不能使用，应搭建临时厕所，严禁随地大小便。

第三十三条　如遇重污染天气，应按要求暂停土石方及建筑拆除作业等。

第三十四条　因施工单位违反操作规程或上述规定，而造成校方或施工方人员、财产损失的，

由施工单位负责赔偿。

第三十五条　拍摄施工过程照片，特别是隐蔽工程及其发生的洽商部分。

第三十六条　施工单位应按时发放工人工资，不得拖欠。

第三十七条　施工过程中严格按图施工，如确实需要发生设计变更及工程洽商，校方应提前告知工程管理人员，经甲方及监理确认后，由项目申报单位以书面形式上报甲方批准后，方可实施。工程洽商及设计变更应提前上报确认，随发生随签认，不得工程竣工时集中签订，不得影响工程进度。

第三十八条　工程完工后，施工单位应当组织有关人员对工程质量进行自检，确认工程质量符合有关法律、法规、设计文件技术标准及合同要求，并提出工程竣工报告。

第三十九条　对于委托监理的工程，在收到施工单位提交的工程竣工报告后，总监理工程师应当按照规范要求组织工程质量竣工验收。预验收合格后，总监理工程师应当及时在施工单位提交的工程竣工验收报告上签署意见，并提出工程质量评估报告。

第四十条　建设单位在收到施工、监理单位各自提交的验收合格报告后，组织工程质量竣工验收。

第四十一条　竣工验收前施工单位有完整的技术档案和施工管理资料，以及施工单位签署的工程质量保修书。

第四十二条　在新建工程明显的位置设载明工程名称和建设、勘察、设计、施工、监理等单位名称及项目负责人姓名等内容的置永久性标识牌。

第四十三条　工程竣工后应做到工完场清。现场的垃圾和剩余土方应及时清运处理。

第四十四条　工程竣工交付使用后，在保修期内施工单位应回访不少于两次。在使用单位报修后应在 2 小时内给予答复，6 小时内到达使用单位进行维修。不及时进行维修视为自动延长保修期。

第四十五条　结算评审完成后，申请支付剩余工程款。保修期自工程竣工验收合格算起，保修期为两年，防水工程保修期为 5 年。

教育系统工程项目安全生产协议书

项目名称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

建设单位名称：北京市门头沟区东辛房小学

受托单位名称：北京市门头沟区教育资产管理服务中心

施工单位名称：中冶宏大（北京）建设工程有限公司

为加强门头沟区教育系统各单位自行修缮施工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保期间建设单位发包给施工单位的工程顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程合同的必要补充条件：

第一条 建设单位、施工单位必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条 建设单位承担的安全责任、权利

（一）建设单位有权要求施工单位必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

（二）建设单位管理人员有权制止施工单位人员违纪作业，并按相关规定给予处罚；

（三）建设单位有权对安全意识差、不听安全生产指挥的施工单位人员责令退场。

第三条 施工单位的责任、权利

（一）施工单位不得将项目非法分包转包。作为安全生产的直接责任人，必须严格执行建设单位的有关安全生产的规定、制度；

（二）施工单位负责为所有施工单位工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由施工单位承担全部负责；

(三)施工单位应对工作现场的行为完全负责，施工单位工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

(四)施工单位在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，满足各项安全生产保障，不能满足工程安全需要时，人员不得进入工程现场。

第四条 施工单位工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，入场前做好安全生产教育培训，制定突发事故应急救援预案。在施工现场必须做到：

(一)施工现场作业佩戴安全帽，高空悬空作业必须系好安全带；

(二)作业人员上岗严禁饮酒，全施工区域及校园内禁止吸烟；

(三)现场内不得赤身赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

(四)施工现场做好安全防护设施及各类安全指示标识，未经建设单位施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

(五)不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

(六)严格落实教育系统、建设单位动火作业相关规定，不得在工程现场进行任何的非工程施工范围内的动火；

(七)不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；

(八)暑期施工做好汛期施工预案，确保施工现场排水通畅；

(九)使用各类电动工具，必须按操作规程和说明书要求并正确佩戴防护用品；

(十)施工过程中必须严格遵守其他各项安全操作规程。

（十一）涉及有限空间作业的项目严格按照《北京市有限空间作业安全生产规范》等法律法规和有关规范标准作业。

第五条 安全责任

(一)本协议约定期间由于施工单位造成安全事故的，施

工单位负全部责任，并由施工单位承担造成的经济损失和法律责任；

（二）本协议约定期间如因施工单位或施工单位工作人员过失给建设单位造成损失，由施工单位负责向建设单位赔偿，建设单位有权直接从施工单位工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第六条　本协议自签订之日起生效。

建设单位：（公章）　受托单位：（公章）　施工单位：（公章）

法人签字：　法人签字：　法人签字：

2026年7月1日　2026年7月1日　2026年7月1日

动火作业安全协议书

项 目 名 称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建改二次装修等工程

建设单位名称：北京市门头沟区东辛房小学

受托单位名称：北京市门头沟区教育资产管理服务中心

施工单位名称：中冶宏大（北京）建设工程有限公司

监理单位名称：北京磐石建设监理有限责任公司

按区教委关于加强动火作业日常管理的工作要求，严格落实《北京市严格施工动火作业消防安全管理的若干措施（试行）》“八个必须”工作要求，特制定本协议。

为加强在校施工动火作业安全管理，排除校内安全隐患，制定本协议，施工单位、监理单位须严格执行。如因施工单位安全措施不力造成的事故，由施工单位承担相关法律责任同时监理单位承担相应管理责任。

1、涉及电焊、气焊、切割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业和特种作业等动火作业必须办理动火许可，由建设单位、监理单位同(批)后，方可在安全员现场监贤下进行动火作业。

2、施工单位动火作业前申报动火方案、应急预案同时需明确动火固定区域和禁火区域，监理单位审核后方可动火作业。

3、动火作业前要检查操作场所，确定无易燃物品，否则须清理、移开，如不能清除或移走时，应用不燃材料遮挡。

4、生产、使用、储存液化气等易燃品的设备上禁止动火作业。

5、五级风以上(含五级风)天气，禁止露天动火作业。

6、施工单位在动火前应采取有效的安全防火措施，配各足够适用的消防器材。

7、动火作业，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米。二者与动火作业地点均不小于10米，并不准在烈口下曝晒。

8、火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。

10、动火作业完毕，应清理现场，留场观察十五分钟以上，确认无残留火种后，方可离开。

11、监理单位负责对动火作业相关工作进行监督管理，严格落实《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)相关内容。

建设、受托单位：（公章）

法人签字：

2016年7月1日

监理单位：（公章）

法人签字：

2016年7月1日

施工单位：（公章）

法人签字：

2016年7月1日

有限空间作业安全生产协议书

项 目 名 称：门头沟区东辛房小学及附属幼儿园新建校二次装修等工程

建设单位名称：北京市门头沟区东辛房小学

受托单位名称：北京市门头沟区教育资产管理服务中心

施工单位名称：中冶宏大（北京）建设工程有限公司

根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市建设工程有限空间作业安全生产管理规定》、《北京市有限空间作业安全技术规范》等相关法规要求，为保障进入有限空间作业人员的安全和健康，防止缺氧窒息、有毒气体中毒等事故的发生，有限空间作业现场安全施工管理由施工单位（乙方）负责，建设单位（甲方）有责任监督施工单位做好有限空间作业安全施工管理工作。

第一条：甲乙双方须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条：甲乙双方须共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《北京市有限空间作业安全技术规范》的各项安全管理制度。

第三条：甲方承担的安全责任、权利；

（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给

予处罚；

(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条：乙方的责任、权利；

(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；

(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任；

(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

第五条：乙方施工人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

(一) 有限空间作业施工单位应对作业现场负责人、监护人和作业人员进行安全教育培训。培训内容包括：有限空间存在的危险特性和安全作业的要求；进入有限空间的程序；检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用；事故应急救援措施与应急救援预案等。施工单位技术负责人应组织制定专项施工方案、安全作业操

作规程、安全技术措施等。

(二)在进入地下有限空间(如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、污水池井、沼气池、化粪池、下水道等)作业时,需先进行通风处理后进行有毒有害气体检测,确保安全后施工人员才可进入,施工过程中保证有效通风。

(三) 有限空间作业前和作业过程中,采用便捷有效的通风、消防、治安报警措施。保证通风设备、消防设备、设施、器材的有效使用。可采取强制性持续通风措施降低危险,保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

(四)地沟等有限空间施工时施工人员必须穿高腰绝缘鞋、戴安全帽,同时地面安排专人监护。

(五)使用电动工具,必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;

(六)有限空间作业的施工单位应在有限空间入口处设置醒目的警示标志,施工现场需进行围挡,同时需加装夜间示警照明设备,施工所用照明设备必须采用 36V 电压。

(七) 进入密闭空间作业时,应当至少有两人同行和工作。若空间只能容一人作业时,监护人应随时与正在作业的人取得联系,作预防性防护。

(八)其他未尽规定及管理要求参照《北京市建设工程有限空间作业安全生产管理规定》、《北京市有限空间作业安全技术规范》等相关法规要求。

第六条：违约处罚

（一）凡违反本协议“第五条”中的任何一款及其他安全规定的 ，造成严重后果的，按有关规定给予处罚；

（二）发生重伤和死亡事故，应由甲方主管部门牵头，双方参加，组成事故调查组，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故的处理意见，并按有关规定及时向有关政府主管部门报告；

（三）乙方安装施工人员违章违纪作业造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方事故责任者承担造成的经济损失和刑事责任；

（四）施工现场发生安全事故，导致重大伤亡的，相关赔偿责任全部由乙方承担；

（五）如因乙方或乙方安装施工人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第七条：本协议自签订之日起生效。

附件：《北京市建设工程有限空间作业安全生产管理规定》

《北京市有限空间作业安全技术规范》

建设单位：（公章）

法人签字：

2026年7月17日

受托单位：（公章）

法人签字：

2026年7月17日

施工单位：（公章）

法人签字：

2026年7月17日