门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

目　　录

目　录 2

第一部分　合同协议书 3

合同协议书 4

第二部分　中标通知书 7

第三部分　报价一览表 8

第四部分　专用合同条款部分 9

专用合同条款 10

第五部分　通用合同条款部分 29

通用合同条款 30

第六部分　技术标准和要求 71

技术标准和要求 72

第七部分　图纸 100

第八部分　已标价工程量清单 108

第九部分　其他合同文件 1632

1.项目组织管理机构情况 1633

2.专业工程暂估价表 1634

3.房屋建筑工程质量保修书 1635

4.建设工程廉政责任书 1637

5.门头沟教育系统施工管理规定 1640

第一部分　　合同协议书

合同协议书

发包人（全称）： 北京市门头沟区教育委员会

法定代表人： 曹彦彦

法定注册地址： 北京市门头沟区新桥大街65号

承包人（全称）： 中昊欣源建设集团有限公司

法定代表人： 杜占广

法定注册地址： 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-E822

发包人为建设 门头沟区中等职业学校等 5 所学校装修改造等工程 （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称： 门头沟区中等职业学校等 5 所学校装修改造等工程 （项目名称）

工程地点： 北京市第八中学京西附属小学，地址：北京市门头沟区永定镇龙兴南二路1号院；北京市门头沟区博雅学园幼儿园，地址：门头沟区金沙西街6号院1楼；北京市门头沟区妙峰山民族学校，地址：北京市门头沟区妙峰山镇陇驾庄村；北京市门头沟区中等职业学校，地址：北京市门头沟区城子东街4号； 北京景山学校京西实验学校，地址：北京市门头沟区城子C地块；

工程内容： 门头沟区中等职业学校等5 所学校装修改造等工程及工程量清单及图纸等内容。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号： /

资金来源： 财政拨款

二、工程承包范围

承包范围： 门头沟区中等职业学校等5 所学校装修改造等工程及工程量清单及图纸等内容 。

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期： 2026 年 07 月 17 日

计划竣工日期： 2026 年 08 月 25 日

工期总日历天数 40 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 固定综合单价 合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：陆佰壹拾肆万陆仟壹佰壹拾捌元零捌分（人民币）

（小写）￥：6146118.08 元

其中：安全文明施工费：217012.76 元

暂列金额（含税）：30000.00 元

专业工程暂估价（含税）：0 元

七、承包人项目经理：

姓名：曹杰；职称：一级建造师；

身份证号：110111197901088217；

建造师执业资格证书号：110111197901088217；

建造师注册证书号：京 1112010201221026；a

建造师执业印章号：京 2112008201012538（00）。

安全生产考核合格证书号：京建安 B(2022)0202920。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；
2、中标通知书；
3、投标函及投标函附录；
4、专用合同条款；
5、通用合同条款；
6、技术标准和要求；
7、图纸目录；
8、已标价工程量清单；
9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任；

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、共 6 份；正本 3 份，甲、乙双方各执 1 份，招标代理机构 1 份，副本 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容，补充协议是合同文件的组成部分。

发包人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2026 年 1 月 17 日

承包人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2026 年 1 月 17 日

签约地点： 北京市门头沟区教育委员会

第二部分　　中标通知书

中 标 通 知 书

北京江锦工程管理咨询有限公司

中昊欣源建设集团有限公司：

根据贵公司递交的门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程（项目编号：1101092621020001846 2-XM001/JJGC-2026-ZB091）招标文件，根据招标文件要求和评标委员会的评标结果，经招标人北京市门头沟区教育委员会的确认，贵单位为上述项目的中标单位，主要条件如下：

项目名称	门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程
中标单位	中昊欣源建设集团有限公司
中标金额（人民币）	小写：¥6146118.08元 大写：人民币陆佰壹拾肆万陆仟壹佰壹拾捌元零捌分

请贵单位在接到本中标通知书后三十日内按照招标文件的要求与招标人签订合同。

特此通知！

北京江锦工程管理咨询有限公司

2026年7月14日

第三部分　报价一览表

项目名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　项目编号：1101092621020001846J-220061

序号	唱标名称	唱标内容
1	投标单位名称	中昊欣源建设集团有限公司
2	投标总价小写金额	6146118.08
3	投标总价大写金额	陆佰壹拾肆万陆仟壹佰壹拾捌元零捌分
4	交付期（日历天）	我方确认我方所提交的投标报价不低于成本，如果我方中标，我方保证在 自合同签订之日起40(工期)历天内完成本工程，并确保工程质量达到合格标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到达标等级。

供应商名称（盖章）：中昊欣源建设集团有限公司 1101051030618?

第四部分　　专用合同条款部分

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：北京市门头沟区教育委员会。

1.1.2.6 监理人：北京东方华太建设监理有限公司。

1.1.2.8 发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。

姓　　名：/。

职　　称：/。

联系电话：/。

电子信箱：/。

通信地址：/。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11 独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程：/。

1.1.3.3 临时工程：/。

1.1.3.4 单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10 永久占地：见施工图纸。

1.1.3.11 临时占地：/。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限：12 个月。

1.1.4.6 防水工程保修期期限为 60 个月。

1.1.4.7 操场面层保修期期限为 60 个月。

1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第 19.7 款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6 其他

1.1.6.2 材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.6.3 争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.6.4 除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）已标价工程量清单；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）其他合同文件。

（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）

合同协议书中约定采用总价合同形式的，除非合同另有约定，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5 合同协议书

合同生效的条件：合同签字或盖章后生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

（1）发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

（2）在监理人批准合同条款第 10.1 款约定的合同进度计划或者合同条款 10.2 款约定

的合同进度计划修改后 7 天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸（包括合同条款第 1.6.3 项约定的图纸修改图）的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后 7 天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

（3）发包人提供图纸的期限：不少于开工前 14 天。

（4）发包人提供图纸的数量：提供 2 套；如承包人须额外提供图纸，额外提供图纸的费用由承包人承担。

1.6.2 承包人提供的文件

（1）除专用合同条款第 4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：投标文件等

（2）承包人提供文件的期限：开工前 14 日。

（3）承包人提供文件的数量：2 套。

（4）监理人批复承包人提供文件的期限：/

（5）其他约定：/

。

1.6.3 图纸的修改

监理人应当按照合同条款第 1.6.1（2）目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。

1.7 联 络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的 24 小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

（2）发包人指定的接收地点：/。

（3）发包人指定的接收人为：/。

（4）监理人指定的接收地点：/。

（5）监理人指定的接收人为：/。

（6）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后 7 天内，按照合同条款第 4.5.4 项的约定，将授权代表

其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

（7）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

（8）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

2. 发包人义务

2.1 提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在 “技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.2 组织设计交底

发包人应当在合同条款 11.1.1 项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.3 其他义务

（1）向承包人提交对等的支付担保。在承包人按合同条款第 4.2 条向发包人递交符合合同约定的担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后 28 天内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。支付担保是本合同的附件。

（2）按有关规定及时办理工程质量监督手续。

（3）根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定

的工程档案。

（4）批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

（5）发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：____/____。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 须经发包人批准行使的权力：__所有涉及费用变化的工程变更、索赔__。不管通用合同条款第 3.1.1 项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.2 监理人员

3.2.1 总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.3 监理人的指示

3.3.1 除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第 3.3.1 项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

3.4 监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 除专用合同条款第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备和第 6.2 款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.2 为他人提供方便

（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求包括： 承包人应对分包单位进行管理，若分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。管理工作包括根据《建筑工程施工与质量验收规范 》、相关施工专业施工验收规范以

及北京质量监督验收要求和档案验收要求，对所有分包项目竣工资料收集、整理和归档，直至完成最终竣工验收所有工作。承包人对分包人的服务、配合和协调工作还至少包括对分包人的总体施工进度计划的安排、日常协调和管理；负责为各分包人及时提供足够的和无障碍的工作面，承包人提供各分包单位临时水、电、道路和仓储用地、现有用房等其他临时设施，但水费、电费由中标人与各分包人做好现场计量及管理，中标人如实向各分包人按实收取；在分包人完成工作并将工作面移交给承包人后，承包人负责成品保护 。

（2）承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第 3.5 款商定或者确定。

4.1.3 其他义务

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第 1.6.2 项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第 1.6.2 项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：_/_。

（2）承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：①按照合同文件的规定管理、组织、协调及配合专项供应商的材料及设备供货，包括协调专项供应商与作为安装单位的相关专项分包人的材料、设备交接（如果承包人并非材料、设备的安装单位），以保障与整体总承包工程的进度要求相符合。

②按照合同文件的规定管理、组织、协调及配合所有专业分包人的施工，包括但不限于图纸协调、供货协调、进度协调、验收协调等，以使各工程合同均能在同一个现场内相互协调地进行，并遵循预定的工程进度计划而按期完成。

③对整体总承包工程的工程质量负责，包括全面负责一切现场作业、施工方法、技术措施的稳妥性及安全性，检查专业分包工程的质量符合性、及妥善完成已完成工程的验收与接收。

④承包人应及时做好施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并制定具体实施方案，所需费用由承包人提出、监理人确认、发包人同意后承担支付，但施工中因保护不当而发生的任何经济损失由承包人承担。

⑤承包人应结合本工程特点采取适当的措施，最大限度的降低施工过程中产生的施工扰民。

⑥需要办理特别通行证、夜间施工证等相关手续时，由承包人负责办证、发包人协助；

⑦施工现场需要排放污水时，由承包人办理有关手续；

⑧上述工作除第④条外所涉及的费用投标时在相关项目中列入，均已包含在投标报价中。

4.2 担保

4.3 分包

4.3.1 发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

（1）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

（3）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（4）分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

（5）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4.4 承包人项目经理

4.4.1 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.5 不利物质条件

4.5.1 不利物质条件的范围：按通用条款执行 。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方

式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：开工前7日。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3 由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 发包人承担修建临时设施的费用的范围：/。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：/。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：/。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：/。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

7. 交通运输

7.1 场内施工道路

7.2 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。

7.3 发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7天。

承包人测设施工控制网的要求：由承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准

点以及国家的工程测量技术规范和合同要求的工程精度，测设自己的施工控制网。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内 。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内 。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 7 天内给予批复。

9.3 治安保卫

9.3.1 承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人： 承包人 。

9.4 环境保护

9.4.2 施工环保措施计划报送监理人审批的时间： 签订合同后7天内 。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7 天内给予批复。

其他环境综合整治和保护需要明确的事项： / 。

9.4.6

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

（1）承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：施工进度计划要求：（1）、符合国家政策、法律政策和工程管理有关规定，满足项目的进度目标，合理安排施工进度、保证施工质量和施工安全，有利节约施工成本。（2）、施工进度计划要落实施工组织。（3）、应准确、全面的表示施工项目中各个单位工程或各分项、分部工程的施工顺序、施工时间衔接关系。（4）、以工程项目群体为对象，对整个工地的所有工程施工活动提出时间安排表。（5）、编制年度、季度、月、旬（或周）的施工进度计划，并严格按照进度计划施工。（6）其他承包人认为应编制的内容。

施工方案应包含以下内容：（1）、工程概况与特点。（2）、施工平面布置图。（3）、施工部署和管理体系。（4）、施工方案及技术措施。（5）、施工质量保证计划。（6）、施工安全保证计划。（7）、文明施工、环保节能降耗保证计划以及辅助、配套的施工措施。（8）、其他承包人认为应编制的内容。施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

（2）监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。

(3)承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：同通用条款。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：/。

(4) 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：/。

10.2 合同进度计划的修订

(1)承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：签订合同后7天内。

(2)监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到修订合同进度计划申请报告和相关资料后7天内。

(3) 监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划申后7天内。

11. 开工和竣工

11.3 发包人的工期延误

(7) 因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：/等延误承包人关键线路工作的情况。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：20年一遇的最大降水（雪）量、最高（抵）温度等。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。

逾期竣工违约金的计算标准：合同价款的万分之一/天。

逾期竣工违约金的计算方法：每天合同价的0.01%。

逾期竣工违约金最高限额：不超过合同价的3%。

11.6 工期提前

提前竣工的奖励办法：/。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：/。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.3 根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承

包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4 暂停施工持续 56 天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

13. 工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后 7 天内。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到质量保证措施文件后 7 天。

13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：质量检查前 2 天。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：内容、签字齐全。

监理人审查工程质量报表的期限：收到承包人报送的工程质量报表后 3 天内。

13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：/。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后 12 小时内。

13.7 质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第 24 条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：承包人在施工过程中根据实际施工图纸及施工内容计算的工程项目及工程量与招标项目与工程量有差异的，经发包人复核此类差异确实存在的，此类差异视为变更。

发包人违背通用合同条款 15.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失（包括合

理的利润）并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1.1（1）目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第23.1.1（2）目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

（1）承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的14天内 。

（3）监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的14天内。

（4）收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

15.4 变更的估价原则

15.4.4 因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5 因变更引起价格调整的其他处理方式：_____无_____

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法：_____/_____。

15.8 暂估价

15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的，应当由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中：

（1）在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少___/___天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后 ___/___天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。

（2）承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前至少___/___天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后___/___天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通

过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

（3）如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

（4）设有标底的，承包人应当在开标前提前 48 小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后 24 小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。

（5）设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前 7 天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后 72 小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。

（6）承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在 24 小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后 48 小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。

（7）承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前 7 天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后 7 天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后 7 天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

（8）发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。

（9）承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人 或者按照下列约定：_____/_____。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：根据京建法【2013】7 号文件的规定，确定人工费、工程主要建筑材料 属于风险范围。本工程的风险幅度为±6%（含）。投标基期价格采用 2026 年第 04 期《北京工程造价信息》发布的价格，市场价格变动超过±6%以内的不再调整，超

过±6%的其超出部分据实调整。发包人在招标时提供暂定价格材料的：其价格的确认以现场或市场认价为准，价格差值部分据实调整，且不再另行取费只计取相应税金。材料和机械价格波动的风险幅度确定原则均以材料（设备）、施工机具台班等对应除税单价为依据计算。

其他约定：(1) 总价措施项目费用除合同其它条款规定调整外一次包死，不随发包人发布的洽商变更对工作内容或工程量造成任何形式或程度的变化而改变；但发包人提供的水文地质勘察资料与实际情况有重大偏差时，由承包人提出，经设计人、勘察单位、监理工程师和发包人确认后可作调整。其他措施费用不予调整。(2)本工程有多个指定分包专业承包人同期施工，承包人应考虑与其他专业分包承包人的协调配和并承担相关的配合费用。(3)本工程招标文件及合同条款中所涉及合同价格调整的均以单项工程为单位进行调整。(4)招标过程以投标截止日前 28 天，之前省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定在招标过程中考虑；其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。(5)单价措施按 2013 年建设工程计价计量规范计取和调整。 (6)措施项目费风险范围：①措施费风险包括经监理单位审核的施工组织设计或专项工程施工方案与投标时的技术标的偏差及增加的技术措施。总价措施项目清单与计价表中所列各项目措施项目费，不再进行调整。

②清单项目工程量变化，无论变化幅度多大，可计量的措施项目清单不作调整。③措施项目如有整项不发生的，该项费用金额整项扣除。（7）调整价款工程量按调整期内完成的相应工程量计算；调整价款仅计取税金；风险费调整工程价款的调整金额确认后，将作为追加或减少的合同价款，与工程进度款同期支付。（8）如受益方在 14 天内未递交风险费调整工程价款书面报告的，视为不需调整相应的风险费。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

17.1.3 计量周期

（1）本合同的计量周期为月，每月 25 日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

（2）本合同 采用单价合同 （执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第 17.1.5 项总价子目的计量— 按实际完成工程量计量 （支付分解报告/按实际完成工程量计量）。

17.1.5 总价子目的计量—支付分解报告

总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第 10 条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第 10.2 款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。

（1）总价子目的价格调整方法：/。

（2）列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。

（3）监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。

（4）除按照第 15 条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.1.5 总价子目的计量—按实际完成工程量计量

（1）总价子目的价格调整方法：因非承包人原因引起已标价工程量清单中某个子目工程量的变化幅度超过正负 15%（不含），且承包人或监理人认为该变化引起相关措施项目发生变化的，发包人或监理人要求承包人针对措施项目的变化提交施工调整方案及价格调整报告，监理人批准后确定需调整的措施项目价款 。因承包人原因引起已标价工程量清单中某个子目工程量增加，且该增加引起相关措施项目发生变化的，相关措施项目价款不予调整；因承包人原因引起已标价工程量清单中某个子目工程量减少， 监理人和发包人不接受，同时追究承包人责任。总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

（2）承包人在专用合同条款第 17.1.3（1）目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目，按照专用合同条款第 17.1.2 项约定的计量方法进行计量，对已完成的总价措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定

时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

（5）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

工程预付款额度：合同签订生效后开工前7日内，按付合同总价的30%拨付，其中包含农民工工伤保险费及安全文明施工费，优先保证农民工工资。

工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式：工程预付款分期抵扣，直接抵做工程进度款。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：　本工程不进行预付款的抵扣，直接抵做工程进度款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 工程进度款支付比例：工程竣工验收合格后，或视工程整体情况由监理方、甲方负责人根据乙方提供工程量确认单确认，工程量达到80%，可将工程款支付至80%，竣工结算后，根据结算评审报告完成后续17%支付，剩余3%作为质量保证金，质量缺陷责任期满后，承包人在一个月之内提供书面申请，甲方申请资金并于资金到位后予以支付。承包人对工程款的使用应优先支付农民工工资。

17.4 质量保证

工程款的3%作为质量保证金，质量缺陷责任期满后，承包人在一个月之内提供书面申请，甲方申请资金并于资金到位后予以支付。

17.5 竣工结算

工程竣工验收完成后，承包人在10个工作日内向发包人提交完整的竣工结算资料。

发包人应当在收到承包人提交的完整竣工结算资料后的5个工作日完成审核并提出意见。承包人在收到发包人的审核意见后3个工作日内提交修改后的资料。

建设工程委托审计核减附加按照审减额（审额与审定投资额的差额）的5%计算，审减额度超过审定额度5%部分对应的审计服务费，从应当支付给施工单位的工程款中扣除。

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：1.工程技术资料；2.质量保证资料；3.工程质量检查及评定；4.施工管理。

竣工验收资料的份数：1份，竣工图纸1套（500万及500万以上工程2套竣工图）。

竣工验收资料的费用支付方式：　其相关费用由承包人自行承担　。

18.3 验 收

18.3.5 经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第 18.2 款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

18.5 施工期运行

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：_____/_____。

18.6 试运行

18.6.1 工程及工程设备试运行的组织与费用承担

（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

18.7 竣工清场

18.7.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8 施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第 18.8 款约定撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款 17.5.1 项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：7天内。

18.9 中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下：_____

_____

/_____。

当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前 48 小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在48小时内期限内进行修改后重新验收。

监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收 24 小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

（1）工程质量保修范围：按《建设工程质量管理条例》的规定和《建筑工程质量保修书》约定执行。

（2）工程质量保修期限：按《建设工程质量管理条例》的规定和《建筑工程质量保修书》约定执行。

（3）工程质量保修责任：遵守《建设工程质量管理条例》的相关规定，承包人承包范围内的质量缺陷，除发包人使用不当，第三方责任，不可抗力造成外，均属于承包人保修范围。（1）承包人应接到修理通知后 24 小时内派人维修，承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员维修，保修费用从质量保证金内扣除；（2）发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，若因承包人施工质量引起的事故，抢修费用由承包人承担；（3）在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程的质量，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的承包人承担全部损害赔偿责任。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第 18.2 款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

20. 保险

20.1 工程保险

本工程 不投保 （投保/不投保）工程保险。投保工程保险时，险种为：_____/_____，并符合以下约定。

（1）投保人：_____/_____。

（2）投保内容：_____/_____。

（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

（4）保险金额：_____/_____。

（5）保险期限：_____/_____。

20.4 第三者责任险

20.4.2 保险金额：_____/_____，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由_____/_____承担。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：_____/_____。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：____/_____。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：____/_____。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：自然灾害，如地震、海啸、台风、洪水、冰雹，和有一定人为性的异常事件，如征收、征用、禁令等政府行为和战争、罢工、骚乱等 。

不可抗力的等级范围约定：一级为自然灾害，如地震、海啸、台风、洪水、冰雹；二级为人为性的异常事件，如征收、征用、禁令等政府行为和战争、罢工、骚乱等 。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第 贰 种方式解决：

（壹）提请 北京市 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：调查会前15日内 。

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限： 调查会后15日内 。

第五部分　　通用合同条款部分

通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权

负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益，因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人，发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其批准的一项或事项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人，被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力，总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行，承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函，监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致、不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理，在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的

结果执行，

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程，工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止，

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人，除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况，承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收，除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地

的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用，

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用，承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用，

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由

承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，

还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，特别是加强建筑垃圾管理工作，严禁道路遗撒和乱倒乱卸等运输违法违规行为发生，最大限度减少环境污染，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏和污染环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人禁止使用高排放非道路移动机械，运输车辆严禁超限超高；在施工过程中，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人，监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂

停施工，不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求，监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.1.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响，当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工，如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善

的质量检查制度，承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录，承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料，监理人应按时到场检查，经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状，经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔检测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

（5）[illegible]项估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节，监理人认为有必要时，均要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议，建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17、计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人

理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人

最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩

余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金退还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料，除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人，发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书，存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，

由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人，发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书，监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容，承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书，发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并颁发工程接收证书，整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行，验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除，除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工

程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动

的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施，发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定

理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人在

后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金，但有权要求承包人支付应偿还给

人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和

工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵

18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违

任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发

提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通

并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要

加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔

书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录

明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说

续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说

要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人

均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，共同成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料，被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第六部分　技术标准和要求

技术标准和要求

第一节 一般要求

1. 工程说明

1.1 **工程概况**

1.1.1 木工程基本情况如下：

工程名称：门头沟区中等职业学校等 5 所学校装修改造等工程

建设地点：

学校名称：北京市第八中学京西附属小学

地 址：北京市门头沟区永定镇龙兴南二路 1 号院；

学校名称：北京市门头沟区博雅学园幼儿园

地 址：门头沟区金沙西街 6 号院 1 楼；

学校名称：北京市门头沟区妙峰山民族学校

地 址：北京市门头沟区妙峰山镇陇驾庄村；

学校名称：北京市门头沟区中等职业学校

地 址：北京市门头沟区城子东街 4 号；

学校名称：北京景山学校京西实验学校

地 址：北京市门头沟区城子 C 地块

建设规模：/

工程类别：/

投资来源：财政拨款

招标人：北京市门头沟区教育委员会

设计人：泛华建设集团有限公司

1.1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：

北京市第八中学京西附属小学

地 址：北京市门头沟区永定镇龙兴南二路 1 号院；

北京市门头沟区博雅学园幼儿园

地 址：门头沟区金沙西街 6 号院 1 楼；

北京市门头沟区妙峰山民族学校

地 址：北京市门头沟区妙峰山镇斋堂村；

北京市门头沟区中等职业学校

地 址：北京市门头沟区城子东街 4 号；

北京景山学校京西实验学校

地 址：北京市门头沟区城子 C 地块

1.2 现场条件和周围环境

1.2.1 本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附件 A：施工场地（现场）现状平面图。

1.2.2 施工场地（现场）临时供水管径临时供水的具体接口由承包人自行提供，其费用均考虑在投标报价中。

施工场地（现场）临时排污管径临时排污的具体接口由承包人自行提供，其费用均考虑在投标报价中。

施工场地（现场）临时雨水管径 临时雨水的具体接口由承包人自行提供，其费用均考虑在投标报价中 。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率） 临时供电的具体接口由承包人自行提供，其费用均考虑在投标报价中。

1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：

现场条件和周围环境见工程概况，不明处可在自行现场踏勘过程中向招标人提出 。

1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3 地质及水文资料

1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下：

现场条件和周围环境见工程概况，不明处可向招标人提出 。

1.4 资料和信息的使用

1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料

和信息数据，是发包人现有的和零星的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确，和承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2. 承包范围

2.1 承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：

图纸和清单范围内

2.1.2 承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表 4.10-3“专业工程暂估价表”。

2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表 4.10-2“材料和工程设备暂估表”。

2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：

_____。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1 以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单”表 4.10-1“暂列金额明细表”（不包括计日工）和表 4.10-4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表 4.10-4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

2.1.3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明：

_____。

2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承

范围，发包人发包的专业工程如下：

/。

2.2.2 由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围，发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：

/。

2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：

现场监理部办公室一间和工地住房。

3. 工期要求

3.1 合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2 关于工期的一般规定

3.2.1 承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第 11.1 款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2 如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3 承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述 2.1.2 项规定的暂估价项目和上述 2.1.3 项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4. 质量要求

4.1 质量标准

4.1.1 本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（工合格）。

4.2 特殊质量要求

4.2.1 有关本工程质量方面的特殊要求如下：

/。

3. 适用规范和标准

5.1 适用的规范、标准和规程

5.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程，适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的名录见本章第三节。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第 15 条的约定办理。

5.2 特殊技术标准和要求

5.2.1 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6. 安全文明施工

6.1 安全防护

6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第 9.2 款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和

程概况等说明的图板；

为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

主要作业场所和临时安全疏散通道 24 小时 36 伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

足够数量的和合格的手提灭火器；

装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

其他：_____/_____。

6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4 承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并

由双方签字确认。

6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7 承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8 承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任

何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人，应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人，经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16 承包人应按照通用合同条款第 9.5 款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18 安全防护方面的其他要求如下：

无。

6.2 临时消防

6.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的

消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管，阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设置。消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4 施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定。

6.3 临时供电

6.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2 承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品，临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于 36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于 24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定_____。

6.4 劳动保护

6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和

生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、僧舍等。承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急

6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定。

6.5 脚手架

6.5.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安交底。

6.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施，

6.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关

手架，否则承包人应自费重新搭设，

6.5.6 脚手架的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定。

6.6 施工安全措施计划

6.6.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第 9.2.1 项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

（9）其他：_____。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录 H、I、J 的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3 施工安全措施计划应当在专用合同条款第 9.2.1 项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7 文明施工

0.7.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

施工现场土方、砂石等应当集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方、砂石等应当采取覆盖、固化或绿化等措施；

施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工；

建筑拆除工程施工时应采取有效的降尘措施。

6.7.3 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求，

6.7.4 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7 承包人应在现场设立固定的建筑垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；施工现场应当建立封闭式垃圾站。建筑物内建筑垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。承包人还应加强建筑垃圾管理工作，严禁道路遗撒和乱倒乱卸等运输违法违规行为发生，最限度减少环境污染。

6.7.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于 28 天报监理人审批。

6.7.10 文明施工方面的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定

6.8 环境保护

6.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关扬尘治理、建筑垃圾堆放、清运和等环境保护、水土保护和污染防

博投减值或输表本体、地下水体质量产生值得未有度的污染，

6.5.8 承包人应当采取有效措施，避免和减少施工过程、分离、运输或使用等对环境（如噪音、振动、化学品、腐蚀，以及超过规定的有害气体和公害、污水、固体废水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工艺、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑减少噪声扰民时间等对施工场地（现场）周边单位和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.5.9 环境保护方面的其他要求如下：

承包人应当确保施工废弃物水性漆替代油性漆，承包人应在其施工环保措施计划中预测防止该风险的应急措施，承包人该条此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.6 施工环保措施计划

6.6.1 通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人编制环保方针和根据合同约环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；

施工生产废水处理措施；

施工扬尘和废气的处理措施；

施工噪声和危污染控制措施；

节能减排措施；

不可再生资源循环利用措施；

建筑垃圾等废弃物处理措施；

人群健康保护和卫生防疫措施；

防止误用有害材料的保证措施；

施工边坡工程的水土流失保护措施；

道路污染防治措施；

完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

其他：_____。

6.6.2 施工环保措施计划应当在专用合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完

排放或造成地表水体、地下水体成生产和生活供水系统的污染。

6.8.8 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解成沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9 环境保护方面的其他要求如下：

承包人应当确保推广使用水性漆替代油性漆。承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.9 施工环保措施计划

6.9.1 通用合同条款第 9.4.2 项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；

施工生产废水处理措施；

施工扬尘和废气的处理措施；

施工噪声和光污染控制措施；

节能减排措施；

不可再生资源循环利用措施；

建筑垃圾等废弃物处理措施；

人群健康保护和卫生防疫措施；

防止误用有害材料的保证措施；

施工边坡工程的水土流失保护措施；

道路污染防治措施；

完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

其他：/。

6.9.2 施工环保措施计划应当在专用合同条款第 9.4 款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完

善施工环保措施计划。

7 常规保卫

7.1 承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的行凶斗殴事件。

7.2 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫，保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

7.3 承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批，车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4 承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5 承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造，围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统应满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何罚、索赔、损失和损害等。

7.7 施工场地（现场）治安管理计划的要求：

符合北京市有关管理部门的相关规定。

7.8 突发治安事件紧急预案的要求：

符合北京市有关管理部门的相关规定。

7.9 治安保卫方面的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定。

8. 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：

施工现场周边的在施工程、地下军用光电缆及其它各类管线

8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下：

符合北京市有关管理部门的相关规定及设施产权单位的相关要求。

9. 样品和材料代换

9.1 样品

9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：

/。

9.1.2 对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3 合同条款第15.8.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上

希惜资利，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分表中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4 监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天内转呈发包人并附上监理人的书面意批意见、发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后 7 天内就此样品给出书面批复，监理人应在收到样品后 21 天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后 2天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和圆满的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2 材料代换

9.2.1 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前 56 天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

替代品使用的工程部位；

采用替代品的理由和原因说明；

替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

价格上的差异；

监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示，如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10. 进口材料和工程设备

10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下：

_____。

10.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：

_____。

11. 进度报告和进度例会

11.1 进度报告

11.1.1 施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2 日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、利利实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明，质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4 月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简明文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5 各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6 如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7 有关进度报告的其他要求：

11.2 进度例会

11.2.1 监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程有设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少 24 小时发给各参会方

11.2.3 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后 24 小时内分发给出席会议的方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后 24 小时内给予签字认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有关

一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要，经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4 有关进度例会的其他要求：

_____/_____。

12. 试验和检验

12.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

按相关规范及标准执行。

监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

按相关规范及标准执行。

12.4 本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。

12.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送施工单位没有隶属关系或不属于国家规定的关联关系的具有相应资质并列入北京市质量检测名录的质量检测单位进行检测。

12.8 除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13. 计日工

13.1 通用合同条款第15.7款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。

13.2 在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款第15.7.2项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3 按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4 计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。

13.5 已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6 施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格。由承包人事后报监理人审批。

13.7　关于计日工的其他约定：

_____。

14. 计量与支付

14.1　付款申请单

14.1.1　在工程实际开工后 14 天内，承包人应当按照合同条款第 17 条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后 7 天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2　根据合同条款第 17.1 款和第 17.3 款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照第 17.3.2 项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3　竣工付款申请单的内容按专用合同条款第 17.5.1（1）目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按通用合同条款第 17.1.4（5）目确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4　竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：

签约合同价；

应当扣减的项目：

所有暂列金额；

所有暂估价；

根据合同条款第 15 条应扣减的变更金额；

根据合同条款第 16 条应扣减的价格调整（下调部分）；

根据合同条款第 23.4 款应扣减的发包人索赔金额；

甩项工程的合同价值（如果有）；

根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

应当增加的项目：

实际发生的暂列金额（包括计日工）；

实际发生的暂估价；

根据合同条款第 15 条应增加的变更金额；

根据合同条款第 16 条应增加的价格调整（上调部分）；

根据合同条款第 23.2 款应增加的承包人索赔金额；

根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

（4）规费和税金差额部分，

14.1.5 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

按合同约定扣留的质量保证金

应当扣除的金额：

按通用合同条款 17.4.3 项约定扣留的质量保证金；

按通用合同条款 19.2.4 项约定扣除的质量保证金；

根据合同条款第 23.4 款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

根据合同约定应扣减的其他金额，

应当增加的金额：

已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

按通用合同条款 19.2.3 项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

根据合同条款第 23.2 款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2 其他约定

其他约定内容：

_____。

15. 竣工验收和工程移交

15.1 竣工验收前的清理

15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

承包人工商内清除现有剩余材料、垃圾、使其保持：

质量工商的所有道路、排水、管线、照明和信号；

商店和仓储场所有宣城、营地、石材厂所有监测点；

临时所有临环、排水所有方道，使临时所有需拆除的材料，

所有表面色齐均应营留修和借饰；

检查和调试所有门、窗，检保其以确保他们开自如和锁；

检查和调试所有的五金件并上油；

检查、调试和调试所有服务系统、设施和装置达到良好的运行状态和性能；

所有书写、如果有，标志标签并且完好保留直到竣工时可以完好信息人。

15.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。

15.2 竣工验收申请报告

15.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关竣工质量验收标准的规定，经过自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，向发监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一起作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2 竣工验收申请报告一般应包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料，设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况、自检质量情况等的说明，竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3 竣工验收申请报告应当按通用合同条款第 15.2 款项上下列内容：

承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

按专用合同条款第 15.2.3(2) 目约定的内容和份数编制的符合要求的竣工资料；

按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

监理人要求提交的竣工验收资料清单；

通用合同条款第 18.4.1 项约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如发包

专用合同条款第 19.7 款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

其他：_____无_____。

18.3 **竣工清场**

15.3.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在 56 天内按以下要求对原工

地（现场）进行清理：

从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理

批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时

施除外；

撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续

用的除外）；

监理人指示的其他清场工作。

16. 其他要求

_____/_____

_____。

第二节 特殊技术标准和要求

1. 材料和工程设备技术要求

1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

对影响工程使用功能的材料、对工程安全影响较大的工程材料、设备，在采购

需经发包方确认（如商品砼、钢材、电线电缆、外墙涂料、防水涂料、外门窗、

配电箱柜等）。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是方

方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯

的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于

列品牌技术标准的材料和工程设备。

1.2　承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

序号	材料和工程设备名称	技术指标	允许偏离范围	备　注
1	/	/	/	/
2				
……				

1.3　本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为___预拌___。

2. 特殊技术要求

2.1　除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：

_____/_____。

3. 新技术、新工艺和新材料

3.1　本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：

_____/_____。

4. 其他特殊技术标准和要求

_____/_____

_____

_____。

第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

第七部分　　图纸目录

工程名称 ： 门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程

目　　录		
建筑/结构		
序号	图 号	图　名
1	JS-01	风雨操场屋面平面图、1-1剖面图 做法详图及工程设计说明
2	JS-02	四层连廊及种植屋面平面图及做法详图
3	JS-03	二、三层连廊吊顶平面图
4	JS-04	报告厅三层上人屋面平面图、1-1剖面图及做法表
5	PL-01	幼儿园屋面平面图、做法详图及工程设计说明
6	PL-01	改造前、后平面布置图
7	PL-01	四层会议室平面图、做法详图及工程设计说明
8	PL-01	室外钢梯基础、一二层平面、节点及设计说明
9	PL-02	室外钢梯分段立面图及节点详图
10	PL-03	消防水泵房设备基础平面、剖面图结构设计说明
11	建施-01	工程设计总说明
12	建施-02	设计说明、做法表、门窗统计及门窗大样图
13	建施-03	1-1剖面图
14	建施-04	楼梯首层-三层平面图、A-A剖面图
15	建施-05	二层-三层卫生间平面大样图及剖面图
16	建施-06	首层天棚吊顶平面图
17	建施-07	二层天棚吊顶平面图
18	建施-08	三层天棚吊顶平面图
19	建施-09	首层地面铺装平面图
20	建施-10	二层地面铺装平面图
21	建施-11	三层地面铺装平面图

22	建施-12	改造后首层平面图
23	建施-13	改造后二层平面图
24	建施-14	改造后三层平面图
25	建施-15	屋顶平面图
26	建施-16	改造后首层房间布置图
27	建施-17	改造后二层房间布置图
28	建施-18	改造后三层房间布置图
29	建施-19	改造前首层平面图
30	建施-20	改造前二层平面图
31	建施-21	改造前三层平面图
32	建施-01	学校大门口平面布置图、立面图、做法详图及工程设计说明
33	建施-02	警卫室平面、外立面及做法详图、伸缩门洞平面、外墙立面及剖面图
33	A-01	设计说明（一）
34	A-02	设计说明（二）
35	A-03	设计说明（三）
36	A-04	装修材料的耐火等级设计说明
37	A-05	工程做法表
38	PL-01	原始平面图
39	PL-02	拆除内容图
40	PL-03	新做内容图
41	PL-04	改造后平面图
42	PL-05	天花布置图
43	PL-06	天花尺寸图
44	PL-07	灯具尺寸图
45	PL-08	地面铺贴图
46	PL-09	立面索引图

47	IE-01	中心会议室立面图
48	IE-02	阅览室立面图 1
49	IE-03	阅览室立面图 2
50	IE-04	柱子及书柜立面图
51	IE-05	边柜立面图
52	IE-06	咨询台示意图
53	IE-07	编目办公室立面图
54	DS-01	大样图 1
55	DS-02	大样图 2
56	DS-03	门窗表
57	PL-01	设计说明（一）
58	PL-02	设计说明（二）
59	PL-03	现状平面图
60	PL-04	拆除内容图
61	PL-05	新做内容图
62	PL-06	门窗拆改平面图
63	PL-07	改造后平面图
64	PL-08	天花布置图
65	PL-09	灯具尺寸图
66	PL-10	地面铺贴图
67	PL-11	立面索引图
68	PL-12	外墙拆除改造示意图
69	PL-13	门窗表
70	PL-14	工程拆除做法表
71	PL-15	工程做法表
72	PL-16	装修材料的耐火等级设计说明

73	PL-17	立面示意图
74	PL-18	无障碍跑道示意图 1
75	PL-19	花池做法示意图
76	PL-20	隔断示意图
77	PL-21	基础加固图
78	01	架构加固设计说明（一）
79	02	架构加固设计说明（二）
80	03	架构加固设计说明（三）
81	04	架构加固设计说明（四）
82	05	架构加固设计说明（五）
83	06	原始结构平面图
84	07	基础加固图
85	08	柱子加固平面图
86	10	墙体加固平面图
87	11	加固节点一
88	12	楼板加固平面图
89	13	墙体加固平面图
暖通		图　名
1	暖施-01	暖通设计说明
2	暖施-02	采暖系统立管原理示意图及图例
3	暖施-03	首层采暖通风平面布置图
4	暖施-04	二层采暖通风平面布置图
5	暖施-05	三层采暖通风平面布置图
6	暖施-01	亲子室等房间暖气平面图
7	NS-01	改造后平面图
8	NS-01	暖通设计说明
9	NS-02	改造后采暖平面图

电气		图　名
1	电施-01	电气设计说明及图例
2	电施-02	配电系统图一
3	电施-03	配电系统图二
4	电施-04	消防系统图及图例
5	电施-05	校园网络及监控系统图
6	电施-06	首层照明布置平面图
7	电施-07	二层照明布置平面图
8	电施-08	三层照明布置平面图
9	电施-09	首层插座布置平面图
10	电施-10	二层插座布置平面图
11	电施-11	三层插座布置平面图
12	电施-12	消防泵房动力及配电柜系统图
13	电施-13	首层校园网络及监控布置平面图
14	电施-14	二层校园网络及监控布置平面图
15	电施-15	三层校园网络及监控布置平面图
16	电施-16	首层消防布置平面图
17	电施-17	二层消防布置平面图
18	电施-18	三层消防布置平面图
19	电施-19	首层应急照明布置平面图
20	电施-20	二层应急照明布置平面图
21	电施-21	三层应急照明布置平面图
22	电施-22	首层门禁布置平面图
23	电施-23	二层门禁布置平面图
24	电施-24	三层门禁布置平面图
25	电施-00	学校大门口电动门、人行便门门禁系统及升降桩电气平面布置图
26	电施-01	电气设计说明、图例及系统图
27	电施-02	亲子室等房间照明、插座平面图

28	DS-01	电气设计说明
29	DS-02	消防设计说明
30	DS-03	系统图及图例
31	DS-04	照明平面图
32	DS-05	插座平面图
33	DS-06	弱电平面图
34	DS-07	消防平面图
35	DS-01	电气设计说明
36	DS-02	电气消防设计说明
37	DS-03	照明平面图
38	DS-04	插座平面图
39	DS-05	应急照明平面图
40	DS-06	消防平面图
41	DS-07	弱电平面图
给排水		图　名
1	水施-01	给排水设计及施工说明
2	水施-02	二至三层卫生间、淋浴间、盥洗间给排水平面图及系统图
4	水施-03	一至三层给排水系统图
5	水施-04	首层给水布置平面图
6	水施-05	二层给水布置平面图
7	水施-06	三层给水布置平面图
8	水施-01	给排水设计说明一
9	水施-02	给排水设计说明二
10	水施-03	给排水设计说明三
11	水施-04	首层给排水消防平面布置图
12	水施-05	二层给排水消防平面布置图
13	水施-06	三层给排水消防平面布置图
14	水施-07	给排水消防系统图

15	水施-08	消防泵房大样图
16	水施-09	室外给排水消防平面图
17	水施-01	给排水设计及施工说明、图例
18	水施-02	卫生间给排水平面图
19	SS-01	给排水设计说明
20	SS-02	给排水消防设计说明
21	SS-03	给排水大样图
22	SS-04	地下一层自动喷淋平面图

第八部分　已标价工程量清单

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程

投 标 总 价

投标总价（小写）：6146118.08

（大写）：陆佰壹拾肆万陆仟壹佰壹拾捌元零捌分

投 标 人：（盖企业CA电子印章）

法定代表人
或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）

编 制 人：（造价专业人员盖CA电子执业专用章）

审核人/审定人：（一级造价工程师盖CA电子执业专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

投标报价填报说明

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 1 页 共 1 页

一、编制说明

《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）和相关工程国家及行业工程量计算标准、

《房屋修缮工程工程量计算标准》（DB11/T 638 2023）；

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程

序号	项目内容	金额（元）	其中：		
			材料暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	农民工工伤保险费（元）
1	分部分项工程项目	4880495.52	0	99087.73	/
1.1	北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程	715171.65	0	50354.58	/
1.1.1	建筑装饰工程	692186.17	0	50354.58	/
1.1.2	电气工程	12198.04	0	0	/
1.1.3	园林绿化工程	10787.44	0	0	/
1.2	门头沟区博雅学园幼儿园教学楼屋顶改造等工程	105407.04	0	6940.86	/
1.2.1	建筑装饰工程	105407.04	0	6940.86	/
1.3	门头沟区妙峰山民族学校宿舍楼、教学楼、幼儿园外立面改造等工程	2315808.29	0	26469.17	/
1.3.1	教学楼	80241.56	0	1324.95	/
1.3.1.1	建筑装饰工程	73519.8	0	1324.95	/
1.3.1.2	给排水工程	6721.76	0	0	/
1.3.2	宿舍楼	1745881.94	0	21373.65	/
1.3.2.1	结构工程	79690.45	0	323.5	/
1.3.2.2	建筑装饰工程	707091.89	0	8021.9	/
1.3.2.3	电气工程	264266.18	0	0	/
1.3.2.4	弱电工程	143924.83	0	0	/
1.3.2.5	给排水工程	84008.34	0	2403.41	/
1.3.2.6	采暖工程	68088.13	0	146.12	/
1.3.2.7	通风工程	2100.21	0	0	/
1.3.2.8	消防工程	396711.91	0	10478.72	/
1.3.3	学校大门	115147.53	0	2291.76	/
1.3.3.1	建筑装饰工程	109860.29	0	2291.76	/
1.3.3.2	电气工程	5287.24	0	0	/
1.3.4	幼儿园二层教学楼	210695.84	0	0	/
1.3.4.1	建筑装饰工程	210695.84	0	0	/
1.3.5	幼儿园平房亲子室	163841.42	0	1478.81	/
1.3.5.1	建筑装饰工程	95283.74	0	885.75	/
1.3.5.2	电气工程	35027.05	0	0	/
1.3.5.3	弱电工程	255.36	0	0	/
1.3.5.4	给排水工程	30075.99	0	593.06	/
1.3.5.5	采暖工程	3199.28	0	0	/
1.4	北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程	969278.6	0	10882.56	/
1.4.1	建筑装饰工程	530866.6	0	7285.01	/

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

工程项目清单汇总表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程

序号	项目内容	金额（元）	其中：		
			材料暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	农民工工伤保险费（元）
1.4.2	结构加固工程	298005.36	0	3597.55	/
1.4.3	电气工程	34610.97	0	0	/
1.4.4	弱电工程	37182.29	0	0	/
1.4.5	消防工程	19744.69	0	0	/
1.4.6	采暖工程	48868.69	0	0	/
1.5	北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程	774829.94	0	4440.56	/
1.5.1	建筑装饰工程	561686.88	0	4440.56	/
1.5.2	电气工程	94961.72	0	0	/
1.5.3	弱电工程	19059.88	0	0	/
1.5.4	给排水工程	3831.47	0	0	/
1.5.5	消防工程	56662.66	0	0	/
1.5.6	采暖工程	38627.33	0	0	/
2	措施项目	730621.98	0	13849.08	/
2.1	其中：安全生产标准化措施费	217012.76	0	0	/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	13849.08	0	13849.08	/
3	其他项目	27522.94	0	0	/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）	27522.94	0	0	/
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0	0	/
3.3	其中：计日工	0	0	0	/
3.4	其中：总承包服务费	0	0	0	/
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0	0	0	/
4	增值税	507477.64	0	0	/
合　计		6146118.08	0	112936.81	11642

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

措施项目清单计价表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格（元）	备注
1		安全生产标准化措施费	项		217012.76	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	项		172352.2	明细详见表4.9-3
3		施工垃圾场外运输和消纳费	项		13849.08	明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费	项		18314.8	明细详见表4.9-3
5		工程水电费	项		30073.85	明细详见表4.9-3
6		垂直运输费	项		32078.77	明细详见表4.9-3
7		照明通电试运行	项		686.81	明细详见表4.9-3
8		自动喷水灭火系统调试	项		549.44	明细详见表4.9-3
9		消火栓系统调试	项		604.39	明细详见表4.9-3
10		火灾自动报警系统调试	项		319.37	明细详见表4.9-3
11		消防广播系统调试	项		684.52	明细详见表4.9-3
12		智能应急照明及疏散指示系统调试	项		3434.03	明细详见表4.9-3
13		采暖工程系统调试费	项		108888.07	明细详见表4.9-3
14		通风空调系统调试	项		127036.07	明细详见表4.9-3
15		计算机应用、网络系统调试	项		3491.26	明细详见表4.9-3
16		安全防范系统调试	项		1246.56	明细详见表4.9-3
本页小计					730621.98	-
合　计					730621.98	-

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 1 页　共 1 页

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	189584.6	16114.69	11313.47	217012.76	236543.91	
其中	1.1		安全生产费	48083.82	4087.12	2869.4	55040.34	59993.97	
	1.2		文明施工费	29885.33	2540.25	1783.41	34208.99	37287.8	
	1.3		环境保护费	43128.06	3665.89	2573.67	49367.62	53810.71	
	1.4		临时设施费	68487.39	5821.43	4086.99	78395.81	85451.43	
2			特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3		其他特殊安全生产标准化措施费						
合　计				189584.6	16114.69	11313.47	217012.76	236543.91	

注：1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法 。
2.“管理目标等级（_____）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（_____）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
1		（北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费			143.29	101.14	1947.35	
1.1		（建筑装饰工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	136.54	95.86	1838.71	
1.2		（电气工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	1.68	1.18	22.63	
1.3		（园林绿化工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	1.1	5.07	4.1	86.01	
2		（门头沟区博雅学园幼儿园教学楼屋顶改造等工程）施工垃圾场外运输和消纳费			20.97	14.72	282.44	
2.1		（建筑装饰工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	20.97	14.72	282.44	
3		（门头沟区妙峰山民族学校宿舍楼、教学楼、幼儿园外立面改造等工程）施工垃圾场外运输和消纳费			404.7	284.12	5450.15	
3.1		（教学楼）施工垃圾场外运输和消纳费			4.27	3	57.47	
3.1.1		（建筑装饰工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	3.75	2.63	50.45	
3.1.2		（给排水工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	0.52	0.37	7.02	
3.2		（宿舍楼）施工垃圾场外运输和消纳费			322.12	226.15	4337.98	
3.2.1		（结构工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	16.65	11.69	224.19	
3.2.2		（建筑装饰工程）施工垃圾场外运输和	RGF+JXF	0.8	129.32	90.79	1741.58	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
		消纳费						
3.2.3		（电气工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	40.42	28.38	544.35	
3.2.4		（弱电工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	25.53	17.92	343.79	
3.2.5		（给排水工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	17.88	12.56	240.84	
3.2.6		（采暖工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	13.41	9.41	180.55	
3.2.7		（通风工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	0.81	0.57	10.92	
3.2.8		（消防工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	78.1	54.83	1051.76	
3.3		（学校大门）施工垃圾场外运输和消纳费			22.2	15.58	298.98	
3.3.1		（建筑装饰工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	21.06	14.78	283.59	
3.3.2		（电气工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	1.14	0.8	15.39	
3.4		（幼儿园二层教学楼）施工垃圾场外运输和消纳费			27.54	19.34	370.92	
3.4.1		（建筑装饰工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	27.54	19.34	370.92	
3.5		（幼儿园平房亲子室）施工垃圾场外运输和消纳费			28.57	20.05	384.8	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
3.5.1		（建筑装饰工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	14.35	10.07	193.22	
3.5.2		（电气工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	9.67	6.79	130.27	
3.5.3		（弱电工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	0.06	0.04	0.8	
3.5.4		（给排水工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	4.24	2.98	57.16	
3.5.5		（采暖工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	0.25	0.17	3.35	
4		（北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程）施工垃圾场外运输和消纳费			255	179.02	3433.98	
4.1		（建筑装饰工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	91.95	64.55	1238.23	
4.2		（结构加固工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	127.56	89.55	1717.77	
4.3		（电气工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	8.82	6.19	118.82	
4.4		（弱电工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	9.92	6.97	133.62	
4.5		（消防工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	6.48	4.55	87.23	
4.6		（采暖工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	10.27	7.21	138.31	
5		（北京市景山学校京西实验学校图书馆			203.1	142.6	2735.16	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
		、阅览室改造等工程）施工垃圾场外运输和消纳费						
5.1		（建筑装饰工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	151.48	106.35	2039.96	
5.2		（电气工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	21.43	15.04	288.56	
5.3		（弱电工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	6.7	4.71	90.29	
5.4		（给排水工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	0.74	0.52	9.94	
5.5		（消防工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	17.87	12.55	240.66	
5.6		（采暖工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	4.88	3.43	65.75	
合 计					1027.06	721.6	13849.08	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 1 页 共 3 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费			48083.82	4087.12	2869.4	55040.34	59993.97	
	安全帽		AQSGF_ZDXJ*1*100%	48083.82	4087.12	2869.4	55040.34	59993.97	
	临边洞口交叉高处作业防护								
	.....								
	文明施工费			29885.33	2540.25	1783.41	34208.99	37287.8	
	安全警示标志牌		WMSGF_ZDXJ*1*100%	29885.33	2540.25	1783.41	34208.99	37287.8	
	废水沉淀池								
	.....								
	环境保护费			43128.06	3665.89	2573.67	49367.62	53810.71	
	现场临时绿化费用		HJBHF_ZDXJ*1*100%	43128.06	3665.89	2573.67	49367.62	53810.71	
	控制扬尘、噪声、废气费用								
	.....								
	临时设施费			68487.39	5821.43	4086.99	78395.81	85451.43	
	一次性使用临建		LSSSF_ZDXJ*1*100%	68487.39	5821.43	4086.99	78395.81	85451.43	
	周转使用临建								
	.....								
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 2 页 共 3 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产标准化增加措施费								
	其他特殊安全生产标准化措施费								
	现场管理费			150568.67	12798.34	8985.19	172352.2	187863.9	
	现场管理费		(ZJF+ZCF+ZJCSJXCGL)*0.5*6.3%	150568.67	12798.34	8985.19	172352.2	187863.9	
	施工垃圾场外运输和消纳费			12100.42	1027.06	721.6	13849.08	15095.5	
	脚手架工程费			16000	1360	954.8	18314.8	19963.13	
	脚手架工程费		16000*1*100%	16000	1360	954.8	18314.8	19963.13	
	工程水电费		(RGF+JXF)*0.58*3%	26272.83	2233.19	1567.83	30073.85	32780.5	
	垂直运输费		(RGF+JXF)*0.58*3.2%	28024.35	2382.07	1672.35	32078.77	34965.86	
	照明通电试运行		3000*0.2*1*100%	600	51	35.81	686.81	748.62	
	自动喷水灭火系统调试		3*160*1*100%	480	40.8	28.64	549.44	598.89	
	消火栓系统调试		6*88*1*100%	528	44.88	31.51	604.39	658.79	
	火灾自动报警系统调试		9*31*1*100%	279	23.72	16.65	319.37	348.11	
	消防广播系统调试		13*46*1*100%	598	50.83	35.69	684.52	746.13	
	智能应急照明及疏散指示系统调试		3000*1*100%	3000	255	179.03	3434.03	3743.09	

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 3 页 共 3 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	采暖工程系统调试费		(RGF+JXF)*0.6*10.5%	95125.75	8085.69	5676.63	108888.07	118688	
	通风空调系统调试		(RGF+JXF)*0.7*10.5%	110980.04	9433.3	6622.73	127036.07	138469.32	
	计算机应用、网络系统调试		3050*1*100%	3050	259.25	182.01	3491.26	3805.47	
	安全防范系统调试		1089*1*100%	1089	92.57	64.99	1246.56	1358.75	

注：计算明细可另附表说明。

措施项目费用分拆表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1		措施项目	730621.98						
1.1		安全生产标准化措施费	217012.76						
1.1.1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	217012.76						
1.1.1.1		安全生产费	55040.34						
1.1.1.1.1		安全帽	55040.34						
1.1.1.1.2		临边洞口交叉高处作业防护							
1.1.1.1.3		.....							
1.1.1.2		文明施工费	34208.99						
1.1.1.2.1		安全警示标志牌	34208.99						
1.1.1.2.2		废水沉淀池							
1.1.1.2.3		.....							
1.1.1.3		环境保护费	49367.62						
1.1.1.3.1		现场临时绿化费用	49367.62						
1.1.1.3.2		控制扬尘、噪声、废气费用							
1.1.1.3.3		.....							
1.1.1.4		临时设施费	78395.81						
本页小计			217012.76						

措施项目费用分拆表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1.1.1.4.1		一次性使用临建	78395.81						
1.1.1.4.2		周转使用临建							
1.1.1.4.3		.....							
1.1.2		特殊安全生产标准化措施费							
1.1.2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费							
1.1.2.1.1									
1.1.2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费							
1.1.2.2.1									
1.1.2.3		其他特殊安全生产标准化措施费							
1.1.2.3.1									
1.2		其他总价措施	513609.22						
1.2.1		现场管理费	172352.2						
1.2.1.1		现场管理费	172352.2						
1.2.2		施工垃圾场外运输和消纳费	13849.08						
本页小计			186201.28						

措施项目费用分拆表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1.2.3		脚手架工程费	18314.8						
1.2.3.1		脚手架工程费	18314.8						
1.2.4		工程水电费	30073.85						
1.2.5		垂直运输费	32078.77						
1.2.6		照明通电试运行	686.81						
1.2.7		自动喷水灭火系统调试	549.44						
1.2.8		消火栓系统调试	604.39						
1.2.9		火灾自动报警系统调试	319.37						
1.2.10		消防广播系统调试	684.52						
1.2.11		智能应急照明及疏散指示系统调试	3434.03						
1.2.12		采暖工程系统调试费	108888.07						
1.2.13		通风空调系统调试	127036.07						
1.2.14		计算机应用、网络系统调试	3491.26						
1.2.15		安全防范系统调试	1246.56						
本页小计			327407.94						
合　计			730621.98						

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场及安拆费用 综合单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								/
合　计								

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。
3.本表内容包括大型垂直运输机械的进出场及安拆。

其他项目清单计价表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）（不含税）		27522.94	明细详见表4.10-1
2	专业工程暂估价（含税）			明细详见表4.10-2
3	计日工（不含税）			明细详见表4.10-3
4	总承包服务费（不含税）			明细详见表4.10-4
5	合同中约定的其他项目（不含税）			
合计			27522.94	/

暂列金额明细表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	不含税金额（元）	含税金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	元			
2	未确定工程暂列金额	元	27522.94	30000	
2.1	未确定工程暂列金额（仅用于景山学校吊顶内可能发生的设备整理及移位）		27522.94	30000	
3	未确定服务暂列金额	元			
3.1					
4	未确定其他暂列金额	元			
4.1					
本页小计			27522.94	30000	
合　　计			27522.94	30000	

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

专业工程暂估价表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额				备注
			不含税金额（元）	增值税（元）	含税金额（元）	人+机占比（%）	
1							
合计							

注：
1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
2.“人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
4. 工程内容中需说明所包含的主要措施项目。

总承包服务费计价表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础（元）	费率(%)	金额(元)	备注
1	发包人提供的材料					
1.1						
2	暂估价专业分包工程					
2.1						
3	发包人发包专业工程					
3.1						
合　　计						

注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由招标人填写。

增值税计价表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基数	税率/征收率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价	5638640.44	9	507477.64

费率报价表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程

序号	费用名称	取费基数	报价费率（%）
A	**_____土建____工程**		
A.1	企业管理费	直接费-设备费(非甲供)-增补人工费-增补材料费(非甲供)-增补主材费(非甲供)-增补机械费	8.5
A.2	利润	直接费-设备费(非甲供)-增补人工费-增补材料费(非甲供)-增补主材费(非甲供)-增补机械费+企业管理费	5.5
B	**_____房修安装工程____工程**		
B.1	企业管理费	直接费-设备费(非甲供)-增补人工费-增补材料费(非甲供)-增补主材费(非甲供)-增补机械费	8.5
B.2	利润	直接费-设备费(非甲供)-增补人工费-增补材料费(非甲供)-增补主材费(非甲供)-增补机械费+企业管理费	5.5
C	**措施项目**		
C.1	企业管理费	直接费	8.5
C.2	利润	直接费+企业管理费	5.5

人机费用表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	人工费 + 施工机具使用费 （元）
A	北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程	210245.99
A.1	建筑装饰工程	200789.21
A.2	电气工程	2471.36
A.3	园林绿化工程	6985.42
B	门头沟区博雅学园幼儿园教学楼屋顶改造等工程	30843.64
B.1	建筑装饰工程	30843.64
C	门头沟区妙峰山民族学校宿舍楼、教学楼、幼儿园外立面改造等工程	595165.47
C.1	教学楼	6274.53
C.1.1	建筑装饰工程	5508.77
C.1.2	给排水工程	765.76
C.2	宿舍楼	473713.66
C.2.1	结构工程	24480.63
C.2.2	建筑装饰工程	190183.19
C.2.3	电气工程	59444.16
C.2.4	弱电工程	37542.94
C.2.5	给排水工程	26300.06
C.2.6	采暖工程	19716.05
C.2.7	通风工程	1193.01
C.2.8	消防工程	114853.62
C.3	学校大门	32649.78
C.3.1	建筑装饰工程	30968.72
C.3.2	电气工程	1681.06
C.4	幼儿园二层教学楼	40504.92
C.4.1	建筑装饰工程	40504.92
C.5	幼儿园平房亲子室	42022.58
C.5.1	建筑装饰工程	21099.48
C.5.2	电气工程	14226.15
C.5.3	弱电工程	87.68
C.5.4	给排水工程	6242.83
C.5.5	采暖工程	366.44

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

人机费用表

工程名称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程　　第 2 页 共 2 页

序号	工程名称	人工费 + 施工机具使用费（元）
D	北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程	374994.06
D.1	建筑装饰工程	135215.8
D.2	结构加固工程	187582.95
D.3	电气工程	12975.85
D.4	弱电工程	14591.03
D.5	消防工程	9524.86
D.6	采暖工程	15103.57
E	北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程	298683.37
E.1	建筑装饰工程	222766.58
E.2	电气工程	31511.14
E.3	弱电工程	9859.93
E.4	给排水工程	1085.38
E.5	消防工程	26279.9
E.6	采暖工程	7180.44

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		风雨操场屋面					383519.29	0
1	910901011001	瓦屋面面层拆除	1.屋面材料品种:彩色水泥瓦拆除 2.25*25*1.5镀锌方管挂瓦条拆除 3.拆除要求:自行综合考虑 4.垃圾清理及外运消纳运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	1339.98	38.54	51642.83	0
2	911002001001	屋面保温隔热层拆除	1.拆除部位:屋面 2.保温隔热材料种类、厚度:60厚B1级挤塑聚苯板,檐口处向上500宽范围内保温A级防火隔离带等保温拆除 3.垃圾清理及外运消纳运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	1319.83	8.71	11495.72	0
3	910902005001	屋面涂膜防水层清理及新做	1.施工部位:屋面 2.原有涂膜防水基层清理 3.涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	1377	50.12	69015.24	0
4	910902003001	屋面卷材防水层新做	1.施工部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度:3.0厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材; 3.防水层数:单层 4.铝合金收口压条 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	1377	90.87	125127.99	0
本页小计							257281.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	911002003001	屋面保温隔热层新做	1.屋面形式、坡度:坡屋面 2.施工部位:屋面 3.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚B1级级挤塑聚苯板,檐口处向上500宽范围内保温A级防火隔离带等保温 4.粘结材料种类、做法:DEA砂浆粘贴 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	1319.83	59.95	79123.81	0
6	910901018001	瓦屋面新做	1.屋面坡度:详图纸 2.施工方式:干挂 3.瓦品种、规格:彩色水泥瓦; 4.瓦条材质、规格:25X25X1.5镀锌方形薄壁钢管挂瓦条,用钢自攻螺钉与顺水条紧扣; 25X25X1.5镀锌方形薄壁钢管挂瓦条,中距700,用混凝土预留的2.0镀锌钢丝绷紧; 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	1339.98	35.16	47113.7	0
		分部小计					383519.29	0
		四层连廊					248113.6	0
7	AB001	拆除及安装木栅栏花池	1.拆除卵石带内学生作品,木栅栏花池,做好成品保护 2.花池完成后重新安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	20	418.95	8379	0
本页小计							134616.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	910201003001	花池种植土挖除	1.开挖方式:自行综合考虑 2.土类别:种植土 3.栽植植物由校方负责指导移植其他地方; 4.挖土深度:300mm 5.土方处理形式自行综合考虑 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	45	41.48	1866.6	0
9	911204003001	木地板拆除	1.龙骨材料种类、规格:架空防腐木方龙骨拆除 2.面层材料品种、规格:拆除防腐耐候木板规格:厚度20mm,宽度B=100mm, 3.拆除要求:自行综合考虑 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	105	13.07	1372.35	0
10	910902001001	屋面防水层拆除	1、40厚C15细石混凝土拆除 2、50厚挤塑聚苯板保温拆除 3、第二道:3.0厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材拆除 4、第一道:3.0厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材拆除 5、垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 6、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	314.57	20.12	6329.15	0
11	910203001001	卵石带拆除	1.部位:卵石带拆除 2.厚度:350 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	5.57	161.86	901.56	0
本页小计							10469.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	910501001001	分隔板拆除	1.构件名称:混凝土分隔板拆除 2.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	15.05	374.63	5638.18	0
13	910902003002	屋面卷材防水层新做	1、40厚C15细石混凝土随打随用DS砂浆抹平; 2、50厚挤塑聚苯板保温 3、第二道:3.0厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材; 4、第一道:3.0厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材; 5、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	314.57	225.58	70960.7	0
14	911101026001	室外木(竹、塑木)地面新做	1.施工部位:连廊 2.龙骨材料种类、规格、铺设间隔:竖向方管龙骨间距@600(规格:BD70*50.5.0);横向方管龙骨间距@800(规格:BD100*50*5.0); 钢管立柱横向间距@800,竖向间距@600(规格:BD80*80*5.0);柱脚钢板:(规格200*200*8.0); 3.面层材料种类、规格、铺设方式:25厚防腐耐候木地板铺装; 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	105	411.53	43210.65	0
本页小计							119809.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	050201012001	卵石带分隔带	1.5厚100×150钢槽 2.排水管详水专业图纸 3.c30-50黑色卵石散置于钢槽内 4.10钢筋@300与钢槽焊接牢固 5.200厚C25混凝土护角 6.150厚级配碎石垫层 7.素土夯实，夯实系数≥0.94 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	55.8	977.55	54547.29	0
16	911101031001	步道分隔板	1.厚度、材料种类:100厚混凝土分隔板 2.强度等级:C25 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	7.52	2234.9	16806.45	0
17	911302003001	石材墙、柱面新做	1.施工部位:分隔板石材压顶 2.墙体类型:混凝土 3.安装方式:湿贴 4.粘结层材料品种、规格:15厚水泥砂浆粘贴 5.面层材料品种、规格:顶部20厚天然石材板，压顶展开宽度440mm	m2	58.08	306.95	17827.66	0
18	940201004001	直形墙、弧形墙	1.墙类型:分隔板墙模板 2.模板种类:自行综合考虑 3.支撑高度:自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	150.49	134.72	20274.01	0
		分部小计					248113.6	0
		二三层走廊					16888.46	0
本页小计							109455.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	911402001001	天棚吊顶拆除	1.吊顶形式:吊顶面板拆除 2.面层材料品种、规格:矿棉板吊顶面板拆除，龙骨保留 3.拆除要求:自行综合考虑 4.垃圾清理及外运消纳运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	276.86	10.87	3009.47	0
20	911402003001	平面吊顶天棚新做	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:矿棉板吊顶 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:原有龙骨利旧 3.面层材料品种、规格:600*600矿棉板吊顶 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	276.86	50.13	13878.99	0
		分部小计					16888.46	0
		三层报告厅					43664.82	0
21	910902001002	屋面防水层拆除	1、5厚DTA 砂浆粘铺防滑地砖面层折除 2、20厚DS砂浆找平拆除 3、40厚c20细石混凝土保护层及钢筋网片拆除 4、10厚Ds砂浆隔离层拆除 5、3+3厚改性沥青防水卷材拆除 6、垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 7、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	180.26	58.09	10471.3	0
本页小计							27359.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	910902003003	屋面卷材防水层新做	1、5厚DTA 砂浆粘铺防滑地砖,DTG砂浆勾缝 2、20厚DS砂浆找平层 3、40厚c20细石混凝土保护层，φ6单层双向@150钢筋网片绑扎 4、10厚Ds砂浆隔离层 5、3+3厚改性沥青防水卷材 6、原有屋面结构找平层保留部分 7、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	180.26	158.52	28574.82	0
23	911402001002	天棚吊顶拆除	1.吊顶形式:详图纸，自行综合考虑 2.面层材料品种、规格:石膏板面层 3.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	20	10.47	209.4	0
24	911402003002	平面吊顶天棚新做	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详图纸 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:原有轻钢龙骨利旧 3.基层材料种类、规格:新增12厚纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮2厚耐水腻子，2道内涂乳胶漆涂料; 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	20	65.59	1311.8	0
25	911604002001	喷刷涂料新做	1.施工部位:报告厅吊顶 2.基层清理 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 二遍 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	175	17.7	3097.5	0
本页小计							33193.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					43664.82	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 26 页

项目编码	910901011001	项目名称	瓦屋面面层拆除	计量单位	m2	工程量	1339.98	综合单价（元）	38.54

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-1	屋面拆除 带泥背屋面 水泥瓦、红陶瓦	m2	1.0000	11.87	0	0	0.24	1.03	0.72	11.87	0.00	0	0.24	1.03	0.72
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.3350	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	17.07	0	4.49	1.83	1.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.87	17.07	0	4.73	2.86	2.01
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.335	50.97		17.07	0
	小计				-	-	17.07	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页　共 26 页

项目编码	911002001001	项目名称	屋面保温隔热层拆除	计量单位	m2	工程量	1319.83	综合单价（元）	8.71

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-55	屋面保温隔热层拆除 聚苯板	m3	0.0720	14.79	0	0	7.23	1.87	1.31	1.06	0.00	0	0.52	0.13	0.09
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0936	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	4.77	0	1.26	0.51	0.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.06	4.77	0	1.78	0.64	0.45
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.0936	50.97		4.77	0
	小计				-	-	4.77	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 3 页　共 26 页

项目编码	910902005001	项目名称	屋面涂膜防水层清理及新做	计量单位	m2	工程量	1377	综合单价（元）	50.12

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-134	屋面涂膜防水层新做 聚合物水泥基(JS)防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	8.19	35.44	0	0.16	3.72	2.61	8.19	35.44	0	0.16	3.72	2.61
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.19	35.44	0	0.16	3.72	2.61
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.5237	1		0.52	0
	13050021	JS-复合防水涂料	kg	3.577	9.76		34.91	0
	小计				-	-	35.43	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 4 页　共 26 页

项目编码	910902003001	项目名称	屋面卷材防水层新做	计量单位	m2	工程量	1377	综合单价（元）	90.87

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-108	屋面防水 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材(自粘法) 单层	m2	1.0000	9.46	67.12	0	0.19	6.53	4.58	9.46	67.12	0	0.19	6.53	4.58
8-121	屋面防水 卷材防水专用压条	m	0.2000	0.73	12.3	0	0.01	1.11	0.78	0.15	2.46	0	0.00	0.22	0.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.61	69.58	0	0.19	6.75	4.74
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.0282	1		1.03	0
	1333030003	改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm,自粘	m2	1.273	33		42.01	0
	13050048	氯丁橡胶改性沥青防水涂料	kg	0.5141	40.71		20.93	0
	1441000004	密封胶 750ml	支	0.2125	15		3.19	0
	12030024	铝合金压条	m	0.202	10.88		2.2	0
	其他材料费				-	-	0.23	0.00
	小计				-	-	69.59	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 5 页　共 26 页

项目编码	911002003001	项目名称	屋面保温隔热层新做	计量单位	m2	工程量	1319.83	综合单价（元）	59.95

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-63 换	屋面保温 挤塑聚苯板100mm厚 粘贴 实际厚度(mm):60	m2	1.0000	8.74	43.46	0	0.17	4.45	3.13	8.74	43.46	0	0.17	4.45	3.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.74	43.46	0	0.17	4.45	3.13
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.6423	1		0.64	0
	15130114	挤塑聚苯板	m3	0.0624	599.8		37.43	0
	8007000501	胶粘砂浆 DEA	m3	0.0022	2450		5.39	0
	小计				-	-	43.46	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 6 页　共 26 页

项目编码	910901018001	项目名称	瓦屋面新做	计量单位	m2	工程量	1339.98	综合单价（元）	35.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-22	屋面挑修 干挂水泥瓦顶	m2	1.0000	21.29	9	0	0.43	2.61	1.83	21.29	9.00	0	0.43	2.61	1.83
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			21.29	9.00	0	0.43	2.61	1.83
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1329	1		0.13	0
	04170301	彩色水泥瓦	m2	0.2575	34.42		8.86	0
	小计				-	-	8.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 7 页　共 26 页

项目编码	AB001	项目名称	拆除及安装木栅栏花池	计量单位	个	工程量	20	综合单价（元）	418.95

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目20	拆除及安装木栅栏花池	个	1.0000	156	123	0	87	31.11	21.84	156.00	123.00	0	87.00	31.11	21.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			156.00	123.00	0	87.00	31.11	21.84
材料费明细	其他材料费									-	-		123	0.00	
	小计									-	-		123.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 8 页　共 26 页

项目编码	910201003001	项目名称	花池种植土挖除	计量单位	m3	工程量	45	综合单价（元）	41.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-8	人工挖基坑 一、二类	m3	1.0000	34.4	0.45	0	1.39	3.08	2.16	34.40	0.45	0	1.39	3.08	2.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			34.40	0.45	0	1.39	3.08	2.16
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0044	1		0	0
	其他材料费				-	-	0.44	0.00
	小计				-	-	0.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 9 页　共 26 页

项目编码	911204003001	项目名称	木地板拆除	计量单位	m2	工程量	105	综合单价（元）	13.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-88	木地板拆除 带龙骨	m2	1.0000	7.22	0	0	0.14	0.63	0.44	7.22	0.00	0	0.14	0.63	0.44
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0630	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	3.21	0	0.85	0.34	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.22	3.21	0	0.99	0.97	0.68
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.063	50.97		3.21	0
	小计				-	-	3.21	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 10 页　共 26 页

项目编码	910902001001	项目名称	屋面防水层拆除	计量单位	m2	工程量	314.57	综合单价（元）	20.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-12	屋面找坡层拆除 细石混凝土	m3	0.0400	29.58	0	0	91.91	10.33	7.25	1.18	0.00	0	3.68	0.41	0.29
9-55	屋面保温隔热层拆除 聚苯板	m3	0.0500	14.79	0	0	7.23	1.87	1.31	0.74	0.00	0	0.36	0.09	0.07
8-100	屋面防水 铲除防水卷材屋面	m2	1.0000	3.1	0	0	0.06	0.27	0.19	3.10	0.00	0	0.06	0.27	0.19
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.1315	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	6.70	0	1.76	0.72	0.50
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			5.02	6.70	0	5.86	1.49	1.05
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.1315	50.97		6.7	0
	小计				-	-	6.70	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 11 页　共 26 页

项目编码	910203001001	项目名称	卵石带拆除	计量单位	m3	工程量	5.57	综合单价（元）	161.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-32 换	卵石带拆除	m3	1.0000	75.51	0	0	1.51	6.55	4.6	75.51	0.00	0	1.51	6.55	4.60
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.0000	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	50.97	0	13.41	5.47	3.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			75.51	50.97	0	14.92	12.02	8.44
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	1	50.97		50.97	0
	小计				-	-	50.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 12 页　共 26 页

项目编码	910501001001	项目名称	分隔板拆除	计量单位	m3	工程量	15.05	综合单价（元）	374.63

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-42	现浇混凝土拆除 素混凝土	m3	1.0000	168.22	0	0	94.68	22.35	15.69	168.22	0.00	0	94.68	22.35	15.69
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.0000	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	50.97	0	13.41	5.47	3.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			168.22	50.97	0	108.09	27.82	19.53
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	1	50.97		50.97	0
	小计				-	-	50.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 13 页　共 26 页

项目编码	910902003002	项目名称	屋面卷材防水层新做	计量单位	m2	工程量	314.57	综合单价（元）	225.58

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-37 换	瓦、型材屋面 找平层新做细石混凝土 30mm厚 实际厚度(mm):40 换为【预拌豆石混凝土 C15】	m2	1.0000	12.93	15.53	0	0.26	2.44	1.71	12.93	15.53	0	0.26	2.44	1.71
9-62 换	屋面保温 挤塑聚苯板100mm厚 干铺 实际厚度(mm):50	m2	1.0000	7.83	31.66	0	0.16	3.37	2.37	7.83	31.66	0	0.16	3.37	2.37
8-108	屋面防水 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材(自粘法) 单层	m2	1.0000	9.46	67.12	0	0.19	6.53	4.58	9.46	67.12	0	0.19	6.53	4.58
8-109	屋面防水 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材(自粘法) 每增加一层	m2	1.0000	8.01	43.76	0	0.16	4.41	3.1	8.01	43.76	0	0.16	4.41	3.10
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			38.23	158.07	0	0.77	16.75	11.76
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.3359	1		2.34	0
	1333030003	改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm,自粘	m2	2.483	33		81.94	0
	13050048	氯丁橡胶改性沥青防水涂料	kg	0.5141	40.71		20.93	0
	1441000004	密封胶 750ml	支	0.425	15		6.38	0
	15130114	挤塑聚苯板	m3	0.052	599.8		31.19	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 14 页　共 26 页

	8021000702@2	细石混凝土 C15	m3	0.0403	362.8		14.62	0
	其他材料费				-	-	0.68	0.00
	小计				-	-	158.08	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 15 页　共 26 页

项目编码	911101026001	项目名称	室外木(竹、塑木)地面新做	计量单位	m2	工程量	105	综合单价（元）	411.53

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-99	实木木地板安装 铺在木基层上	m2	1.0000	11.51	249.96	0	0.23	22.24	15.62	11.51	249.96	0	0.23	22.24	15.62
2-273	方钢管	m2	1.0000	54.54	40.16	0	3.12	8.31	5.84	54.54	40.16	0	3.12	8.31	5.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			66.05	290.12	0	3.35	30.55	21.46
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	4.2874	1		4.29	0
	1701000902	方钢管 40×20×2	kg	6.5296	5.24		34.22	0
	07130003@1	25厚防腐耐候木地板	m2	1.05	234		245.7	0
	其他材料费				-	-	5.91	0.00
	小计				-	-	290.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 16 页　共 26 页

项目编码	050201012001	项目名称	卵石带分隔带	计量单位	m	工程量	55.8	综合单价（元）	977.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目19	卵石带分隔带	m	1.0000	453	345	0	56	72.59	50.96	453.00	345.00	0	56.00	72.59	50.96
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			453.00	345.00	0	56.00	72.59	50.96
材料费明细	BCCLF21	卵石带分隔带			m		1			345			345		0
	小计									-	-		345.00		0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 17 页　共 26 页

项目编码	911101031001	项目名称	步道分隔板	计量单位	m3	工程量	7.52	综合单价（元）	2234.9

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-57	预制混凝土平板安装	m3	1.0000	390.75	1201.46	0	360.22	165.96	116.51	390.75	1201.46	0	360.22	165.96	116.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			390.75	1201.46	0	360.22	165.96	116.51
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	11.8956	1		11.9	0
	04290034	预制构件	m3	1	1172.57		1172.57	0
	其他材料费				-	-	16.99	0.00
	小计				-	-	1201.46	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 18 页　共 26 页

项目编码	911302003001	项目名称	石材墙、柱面新做	计量单位	m2	工程量	58.08	综合单价（元）	306.95

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-108	石材墙面 内墙 粘贴 DTA砂浆5mm 薄型	m2	1.0000	55.35	211.7	0	1.11	22.79	16	55.35	211.70	0	1.11	22.79	16.00
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			55.35	211.70	0	1.11	22.79	16.00
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.1286	1		3.13	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0053	2061.95		10.93	0
	04110009	薄型石材 δ8mm~12mm	m2	1.02	190.68		194.49	0
	其他材料费				-	-	3.15	0.00
	小计				-	-	211.70	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 19 页　共 26 页

项目编码	940201004001	项目名称	直形墙、弧形墙	计量单位	m2	工程量	150.49	综合单价（元）	134.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
12-9	模板 直形墙	m2	1.0000	81	35.06	0	1.64	10	7.02	81.00	35.06	0	1.64	10.00	7.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			81.00	35.06	0	1.64	10.00	7.02
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3471	1		0.35	0
	其他材料费				-	-	34.72	0.00
	小计				-	-	35.07	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 20 页　共 26 页

项目编码	011402001001	项目名称	天棚吊顶拆除	计量单位	m2	工程量	276.86	综合单价（元）	10.87

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-21	天棚拆除轻钢龙骨 其他面层	m2	1.0000	6.02	0	0	0.12	0.52	0.37	6.02	0.00	0	0.12	0.52	0.37
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0520	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	2.65	0	0.70	0.28	0.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	2.65	0	0.82	0.80	0.57
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.052	50.97		2.65	0
	小计				-	-	2.65	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 21 页　共 26 页

项目编码	911402003001	项目名称	平面吊顶天棚新做	计量单位	m2	工程量	276.86	综合单价（元）	50.13

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-83	金属龙骨天棚面层新做 矿棉吸声板 T型龙骨上	m2	1.0000	5.86	37.82	0	0.12	3.72	2.61	5.86	37.82	0	0.12	3.72	2.61
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			5.86	37.82	0	0.12	3.72	2.61
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.559	1		0.56	0
	16030002@1	矿棉吸声板 :600*600	m2	1.05	35.49		37.26	0
	小计				-	-	37.82	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 22 页　共 26 页

项目编码	910902001002	项目名称	屋面防水层拆除	计量单位	m2	工程量	180.26	综合单价（元）	58.09

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-14	屋面面层拆除 块料面层	m2	1.0000	14.62	0	0	0.29	1.27	0.89	14.62	0.00	0	0.29	1.27	0.89
8-10	屋面找平层拆除 水泥砂浆	m2	1.0000	8.94	0	0	0.18	0.78	0.54	8.94	0.00	0	0.18	0.78	0.54
8-12	屋面找坡层拆除 细石混凝土	m3	0.0400	29.58	0	0	91.91	10.33	7.25	1.18	0.00	0	3.68	0.41	0.29
8-10	屋面找平层拆除 水泥砂浆	m2	1.0000	8.94	0	0	0.18	0.78	0.54	8.94	0.00	0	0.18	0.78	0.54
8-100	屋面防水 铲除防水卷材屋面	m2	1.0000	3.1	0	0	0.06	0.27	0.19	3.10	0.00	0	0.06	0.27	0.19
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.1490	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	7.59	0	2.00	0.82	0.57
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			36.78	7.59	0	6.39	4.33	3.02
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.149	50.97		7.59	0
	小计				-	-	7.59	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 23 页　共 26 页

项目编码	910902003003	项目名称	屋面卷材防水层新做	计量单位	m2	工程量	180.26	综合单价（元）	158.52

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	单价（元）						合价（元）					
				人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-45	平屋面新做 防滑地砖面层	m2	1.0000	36.4	51.95	0	0.73	7.57	5.32	36.40	51.95	0	0.73	7.57	5.32
8-34	瓦、型材屋面 找平层新做DS砂浆 硬基层上20mm厚	m2	1.0000	10.19	7.24	0	0.2	1.5	1.05	10.19	7.24	0	0.20	1.50	1.05
8-37 换	瓦、型材屋面 找平层新做细石混凝土 30mm厚 实际厚度(mm):40	m2	1.0000	12.92	18.06	0	0.26	2.66	1.86	12.92	18.06	0	0.26	2.66	1.86
4-65	钢筋 Φ10以内	t	0.0001	1527.12	3744.96	0	166.58	462.29	324.55	0.15	0.37	0	0.02	0.05	0.03
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			59.66	77.62	0	1.21	11.78	8.26
		202	182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.1453	1		1.15	0
	07090001	石塑防滑地砖	m2	1.02	38		38.76	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.006	2061.95		12.37	0
	8021000703	预拌豆石混凝土 C20	m3	0.0403	424.78		17.12	0
	其他材料费				-	-	8.22	0.00
	小计				-	-	77.62	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 24 页　共 26 页

项目编码	011402001002	项目名称	天棚吊顶拆除	计量单位	m2	工程量	20	综合单价（元）	10.47

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-20	天棚拆除轻钢龙骨 石膏板面层	m2	1.0000	5.68	0	0	0.11	0.49	0.35	5.68	0.00	0	0.11	0.49	0.35
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0520	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	2.65	0	0.70	0.28	0.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			5.68	2.65	0	0.81	0.77	0.55
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.052	50.97		2.65	0
	小计				-	-	2.65	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 25 页　共 26 页

项目编码	911402003002	项目名称	平面吊顶天棚新做	计量单位	m2	工程量	20	综合单价（元）	65.59

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-79 换	金属龙骨天棚面层新做 纸面石膏板 U形龙骨上 换为【纸面石膏板12mm】	m2	1.0000	16.56	15.81	0	0.33	2.78	1.95	16.56	15.81	0	0.33	2.78	1.95
5-148	天棚面刮腻子 石膏板面 二遍	m2	1.0000	10.5	5.04	0	0.21	1.34	0.94	10.50	5.04	0	0.21	1.34	0.94
5-195	内墙面涂料 乳胶漆 二遍	m2	1.0000	4.85	3.9	0	0.1	0.75	0.53	4.85	3.90	0	0.10	0.75	0.53
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			31.91	24.75	0	0.64	4.87	3.42
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3657	1		0.37	0
	其他材料费				-	-	24.39	0.00
	小计				-	-	24.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 26 页　共 26 页

项目编码	911604002001	项目名称	喷刷涂料新做	计量单位	m2	工程量	175	综合单价（元）	17.7

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-210	天棚面喷刷涂料 乳胶漆二遍	m2	1.0000	6.26	9.08	0	0.13	1.31	0.92	6.26	9.08	0	0.13	1.31	0.92
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.26	9.08	0	0.13	1.31	0.92
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1341	1		0.13	0
	其他材料费				-	-	8.95	0.00
	小计				-	-	9.08	0.00

材料暂估单价表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：建筑装饰工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	薄型石材	m2	190.68	59.2416	/	δ8mm~12mm	
2	彩色水泥瓦	m2	34.42	345.0449	/		
3	预制构件	m3	1172.57	7.52	/		
4	石塑防滑地砖	m2	38	183.8652	/		
5	25厚防腐耐候木地板	m2	234	110.25	/		
6	铝合金压条	m	10.88	278.154	/		
7	JS-复合防水涂料	kg	9.76	4925.529	/		
8	氯丁橡胶改性沥青防水涂料	kg	40.71	869.6361	/		
9	改性沥青聚酯胎防水卷材	m2	33	2533.9983	/	3mm,自粘	
10	密封胶	支	15	426.3047	/	750ml	
11	挤塑聚苯板	m3	599.8	98.715	/		
12	矿棉吸声板	m2	35.49	290.703	/	:600*600	
13	方钢管	kg	5.24	685.608	/	40×20×2	
14	弃土或渣土消纳	m3	50.97	683.33	/		
15	其他材料费占材料费	元	1	5063.3566	/		
16	卵石带分隔带	m	345	55.8	/		
17	细石混凝土	m3	362.8	12.6772	/	C15	
18	预拌豆石混凝土	m3	424.78	7.2645	/	C20	
19	胶粘砂浆	m3	2450	2.9036	/	DEA	
20	胶粘剂DTA砂浆	m3	2061.95	1.3894	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

注：1.本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2.投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类 最低价	工日	0.1361	202	27.49
2	综合用工一类	工日	127.2093	202	25696.28
3	综合用工二类	工日	495.9503	182	90262.95
4	综合用工三类	工日	9	172	1548
5	综合用工三类	工日	180.2882	172	31009.57
6	卵石带分隔带人工费	元	55.8	453	25277.4
7	拆除及安装木栅栏花池人工费	元	20	156	3120
8	人工费调整	元	3.1457	1	3.15
三、	材料类别				
1	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10	kg	18.54	3.572	66.22
2	海绵条	m	727.3633	1.18	858.29
3	自攻螺钉 M4×30	个	660	0.035	23.1
4	对穿锚栓	套	418.0311	0.31	129.59
5	膨胀螺栓 M8	套	249.9	1.04	259.9
6	塑料膨胀螺栓	套	925.344	0.335	309.99
7	硬质合金锯片	片	4.7626	37.55	178.84
8	电焊条 (综合)	kg	15.1785	5.25	79.69
9	钢钎	kg	3.69	5.42	20
10	圆钉	kg	15.8177	4.39	69.44
11	镀锌铁丝 18-22#	kg	0.077	4.87	0.37
12	铁件	kg	41.181	5.39	221.97
13	白水泥	kg	27.2788	0.487	13.28
14	砂子中粗砂	kg	0.135	0.124	0.02
15	薄型石材 δ8mm~12mm	m2	59.2416	190.68	11296.19
16	彩色水泥瓦	m2	345.0449	34.42	11876.45
17	预制构件	m3	7.52	1172.57	8817.73
18	石塑防滑地砖	m2	183.8652	38	6986.88
19	25厚防腐耐候木地板	m2	110.25	234	25798.5
20	纸面石膏板 12mm	m2	20.4	14.14	288.46
21	铝合金压条	m	278.154	10.88	3026.32
22	水性封底漆 普通	kg	30.9375	6.26	193.67
23	耐水腻子(粉)	kg	58	1.24	71.92
24	乳胶漆	kg	50.7325	27.34	1387.03
25	室内乳胶漆	kg	4.188	14.6	61.14
26	JS-复合防水涂料	kg	4925.529	9.76	48073.16
27	氯丁橡胶改性沥青防水涂料	kg	869.6361	40.71	35402.89
28	改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm,自粘	m2	2533.9983	33	83621.94
29	熟桐油	kg	0.36	44.93	16.17
30	油漆溶剂油	kg	1.56	7.17	11.19
31	脱模剂	kg	15.049	2.88	43.34
32	密封胶 750ml	支	426.3047	15	6394.57
33	挤塑聚苯板	m3	98.715	599.8	59209.26
34	矿棉吸声板 :600*600	m2	290.703	35.49	10317.05

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
35	方钢管 40×20×2	kg	685.608	5.24	3592.59
36	PVC阻燃塑料管 20	m	209.0156	2.07	432.66
37	弃土或渣土消纳	m3	683.33	50.97	34829.33
38	其他材料费占材料费	元	5063.3566	1	5063.36
39	复合木模板	m2	46.7271	42	1962.54
40	顶托	个·日	261.3259	0.177	46.25
41	扣件	个·日	1086.8689	0.057	61.95
42	垫块	个	261.3259	1.1	287.46
43	板方材模板背楞	m3	0.7675	1750	1343.13
44	钢管	m·日	915.4758	0.052	47.6
45	素水泥浆	m3	0.7426	610.62	453.45
46	卵石带分隔带	m	55.8	345	19251
47	拆除及安装木栅栏花池	个	20	123	2460
48	材料费调整	元	3.1457	1	3.15
49	细石混凝土 C15	m3	12.6772	362.8	4599.29
50	预拌豆石混凝土 C20	m3	7.2645	424.78	3085.81
51	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM7.5	m3	0.2256	566.37	127.77
52	普通干混砂浆 地面砂浆 DS15	m3	3.6413	320	1165.22
53	胶粘砂浆 DEA	m3	2.9036	2450	7113.82
54	胶粘剂DTA砂浆	m3	1.3894	2061.95	2864.87
四、	机械类别				
1	电动打钎机	台班	0.1755	225.1	39.51
2	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.0361	268	9.67
3	自卸汽车 12t	台班	5.9449	1540.86	9160.26
4	汽车式起重机 20t	台班	0.0013	1211.56	1.58
5	汽车式起重机 25t	台班	2.0567	1283.79	2640.37
6	钢筋调直机	台班	0.0049	54.53	0.27
7	钢筋切断机	台班	0.002	45.62	0.09
8	钢筋弯曲机 40mm以内	台班	0.0063	26.47	0.17
9	木工圆锯机 (综合)	台班	0.316	8.36	2.64
10	交流电焊机 32kV·A	台班	1.2938	164.83	213.26
11	风镐	台班	24.496	29.34	718.71
12	空压机 3m3/min	台班	12.2481	263.76	3230.56
13	其他机具费占人工费	元	2963.1458	1	2963.15
14	卵石带分隔带机械费	元	55.8	56	3124.8
15	拆除及安装木栅栏花池机械费	元	20	87	1740
	合计				604705.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-电气工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		二三层走廊伸缩缝处					12198.04	0
1	920206006001	电缆桥架拆除	1.材质:金属桥架拆除 2.部位:二三层走廊伸缩缝处 3.规格:400*100 4.敷设方式:槽内敷设 5.拆除要求:自行综合考虑 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	20	19.48	389.6	0
2	920206006002	电缆桥架拆除	1.材质:金属桥架拆除 2.部位:二三层走廊伸缩缝处 3.规格:400*150 4.敷设方式:槽内敷设 5.拆除要求:自行综合考虑 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	12	19.48	233.76	0
3	920206007001	电缆桥架安装	1.材质:金属桥架安装 2.部位:二三层走廊伸缩缝处 3.规格:400*100 4.敷设方式:槽内敷设 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	20	340.33	6806.6	0
4	920206007002	电缆桥架安装	1.材质:金属桥架安装 2.部位:二三层走廊伸缩缝处 3.规格:400*150 4.敷设方式:槽内敷设 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	12	397.34	4768.08	0
		分部小计					12198.04	0
本页小计							12198.04	0
合　　计							12198.04	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 4 页

项目编码	920206006001	项目名称	电缆桥架拆除	计量单位	m	工程量	20	综合单价（元）	19.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-593	钢制槽式电缆桥架拆除 钢制槽式桥架(宽+高)(mm以下) 600	m	1.0000	16.51	0	0	0.5	1.45	1.02	16.51	0.00	0	0.50	1.45	1.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.51	0.00	0	0.50	1.45	1.02
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 2 页　共 4 页

项目编码	920206006002	项目名称	电缆桥架拆除	计量单位	m	工程量	12	综合单价（元）	19.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-593	钢制槽式电缆桥架拆除 钢制槽式桥架(宽+高)(mm以下) 600	m	1.0000	16.51	0	0	0.5	1.45	1.02	16.51	0.00	0	0.50	1.45	1.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.51	0.00	0	0.50	1.45	1.02
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 3 页　共 4 页

项目编码	920206007001	项目名称	电缆桥架安装	计量单位	m	工程量	20	综合单价（元）	340.33

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-627	钢制槽式电缆桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高)(mm以下) 600	m	1.0000	58.24	237.1	0	1.98	25.27	17.74	58.24	237.10	0	1.98	25.27	17.74
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			58.24	237.10	0	1.98	25.27	17.74
			182				其中：未计价材料费			216					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	27060007	接地编织铜线	m	0.225	10.58		2.38	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7136	1		0.71	0
	2909010803	铜端子 10	个	2.03	5.71		11.59	0
	0301050909	镀锌带母螺栓 M10×(20~35)	套	1.02	0.329		0.34	0
	13050004	防锈漆	kg	0.015	14.33		0.21	0
	0301070202	镀锌膨胀螺栓 M12	套	2.04	2.83		5.77	0
	0311010002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0017	3.15		0.01	0
	0311010003	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0017	20.6		0.04	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	0.01	5.25		0.05	0
	29010110@1	电缆桥架 400*100	m	1.005	214.93		216	0
	小计				-	-	237.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 4 页　共 4 页

项目编码	920206007002	项目名称	电缆桥架安装	计量单位	m	工程量	12	综合单价（元）	397.34

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-627	钢制槽式电缆桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高)(mm以下) 600	m	1.0000	58.24	286.9	0	1.98	29.51	20.71	58.24	286.90	0	1.98	29.51	20.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			58.24	286.90	0	1.98	29.51	20.71
			182				其中：未计价材料费			265.8					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	27060007	接地编织铜线	m	0.225	10.58		2.38	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7136	1		0.71	0
	2909010803	铜端子 10	个	2.03	5.71		11.59	0
	0301050909	镀锌带母螺栓 M10×(20~35)	套	1.02	0.329		0.34	0
	13050004	防锈漆	kg	0.015	14.33		0.21	0
	0301070202	镀锌膨胀螺栓 M12	套	2.04	2.83		5.77	0
	0311010002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0017	3.15		0.01	0
	0311010003	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0017	20.6		0.04	0
	03130101	电焊条 (综合)	kg	0.01	5.25		0.05	0
	29010110@2	电缆桥架 400*150	m	1.005	264.48		265.8	0
	小计				-	-	286.90	0.00

材料暂估单价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：电气工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌带母螺栓	套	0.329	32.64	/	M10×(20~35)	
2	镀锌膨胀螺栓	套	2.83	65.28	/	M12	
3	尼龙砂轮片	片	3.15	0.0544	/	Φ100	
4	尼龙砂轮片	片	20.6	0.0544	/	Φ400	
5	电焊条	kg	5.25	0.32	/	(综合)	
6	防锈漆	kg	14.33	0.48	/		
7	接地编织铜线	m	10.58	7.2	/		
8	铜端子	个	5.71	64.96	/	10	
9	其他材料费占材料费	元	1	22.835	/		
10	电缆桥架	m	214.93	20.1	/	400*100	
11	电缆桥架	m	264.48	12.06	/	400*150	

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	10.24	182	1863.68
2	综合用工三类	工日	3.072	172	528.38
三、	材料类别				
1	镀锌带母螺栓 M10×(20~35)	套	32.64	0.329	10.74
2	镀锌膨胀螺栓 M12	套	65.28	2.83	184.74
3	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0544	3.15	0.17
4	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0544	20.6	1.12
5	电焊条（综合）	kg	0.32	5.25	1.68
6	防锈漆	kg	0.48	14.33	6.88
7	接地编织铜线	m	7.2	10.58	76.18
8	铜端子 10	个	64.96	5.71	370.92
9	其他材料费占材料费	元	22.835	1	22.84
四、	机械类别				
1	电焊机（综合）	台班	0.1216	61.46	7.47
2	其他机具费占人工费	元	71.7619	1	71.76
五、	主材类别				
1	电缆桥架 400*100	m	20.1	214.93	4320.09
2	电缆桥架 400*150	m	12.06	264.48	3189.63
	合计				10656.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-园林绿化工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		四层连廊部分					10787.44	0
1	910204001002	回填方	1.填方部位:分隔槽内 2.取土运距:自行综合考虑 3.材料品种:种植土 4.来源自行综合考虑 5.密实度:松填 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	43.2	60.84	2628.29	0
2	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类:耧斗菜 2.株高/冠径:1加仑40cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.31	630.39	195.42	0
3	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类:白屈菜 2.株高/冠径:1加仑30cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.31	624.39	193.56	0
4	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类:茜草 2.株高/冠径:1加仑20cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.31	291.35	90.32	0
5	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类:艾蒿 2.株高/冠径:1加仑30cm 3.单位面积株数:25株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3	73.88	221.64	0
本页小计							3329.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-园林绿化工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类:威灵仙 2.株高/冠径:1加仑30cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.31	606.39	187.98	0
7	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类:丹参 2.株高/冠径:1加仑30cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.31	606.39	187.98	0
8	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.种类:半夏 2.株高/冠径:1加仑10cm 3.单位面积株数:100株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.04	4502.25	180.09	0
9	050103009008	栽植花卉/地被植物	1.种类:荆芥 2.株高/冠径:1加仑30cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.19	970.95	184.48	0
10	050103009009	栽植花卉/地被植物	1.种类:百合 2.株高/冠径:1加仑40cm 3.单位面积株数:25株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.2	923.85	184.77	0
本页小计							925.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-园林绿化工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	050103009010	栽植花卉/地被植物	1.种类:车前 2.株高/冠径:1加仑10cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.19	970.95	184.48	0
12	050103009011	栽植花卉/地被植物	1.种类:甘菊 2.株高/冠径:1加仑30cm 3.单位面积株数:10株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.1	1818.4	181.84	0
13	050103009012	栽植花卉/地被植物	1.种类:穿龙薯蓣 2.株高/冠径:1加仑30cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.13	1405.54	182.72	0
14	050103009013	栽植花卉/地被植物	1.种类:北沙参 2.株高/冠径:1加仑30cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.81	250.12	202.6	0
15	050103009014	栽植花卉/地被植物	1.种类:芍药 2.株高/冠径:1加仑40cm 3.单位面积株数:4株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.25	744.92	186.23	0
本页小计							937.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-园林绿化工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050103009015	栽植花卉/地被植物	1.种类:黄岑 2.株高/冠径:1加仑30cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.19	970.95	184.48	0
17	050103009016	栽植花卉/地被植物	1.种类:麦冬 2.株高/冠径:1加仑20cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.06	3011.17	180.67	0
18	050103009017	栽植花卉/地被植物	1.种类:射干 2.株高/冠径:1加仑30cm 3.单位面积株数:25株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.8	252.89	202.31	0
19	050103009018	栽植花卉/地被植物	1.种类:费菜 2.株高/冠径:1加仑15cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	6.25	57.87	361.69	0
20	050103009019	栽植花卉/地被植物	1.种类:大黄 2.株高/冠径:1加仑30cm 3.单位面积株数:25株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.08	2265.75	181.26	0
本页小计							1110.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-园林绿化工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	050103009020	栽植花卉/地被植物	1.种类:黄精 2.株高/冠径:1加仑20cm 3.单位面积株数:25株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.4	476.55	190.62	0
22	050103009021	栽植花卉/地被植物	1.种类:薄荷 2.株高/冠径:1加仑20cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3.13	86.4	270.43	0
23	050103009022	栽植花卉/地被植物	1.种类:菊花 2.株高/冠径:1加仑40cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.38	500.08	190.03	0
24	050103009023	栽植花卉/地被植物	1.种类:金边麦冬 2.株高/冠径:1加仑20cm 3.单位面积株数:25株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.08	2265.75	181.26	0
25	050103009024	栽植花卉/地被植物	1.种类:松果菊 2.株高/冠径:1加仑30cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	1.38	158.89	219.27	0
本页小计							1051.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市第八中学京西附属小学风雨操场、报告厅、连廊防水改造工程单项工程-园林绿化工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	050103009025	栽植花卉/地被植物	1.种类:射干 2.株高/冠径:1加仑20cm 3.单位面积株数:25株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.4	476.55	190.62	0
27	050103009026	栽植花卉/地被植物	1.种类:柠檬 2.株高/冠径:1加仑60cm 3.单位面积株数:2株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.5	147.44	73.72	0
28	050103009027	栽植花卉/地被植物	1.种类:佛甲草 2.株高/冠径:1加仑10cm 3.单位面积株数:25株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	2	118.7	237.4	0
29	050103009028	栽植花卉/地被植物	1.种类:八宝景天 2.株高/冠径:1加仑30cm 3.单位面积株数:16株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	44	33.31	1465.64	0
30	050103009029	栽植花卉/地被植物	1.种类:费菜 2.株高/冠径:1加仑10cm 3.单位面积株数:25株/平米 4.成活养护 5.保存养护1年 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	44	33.31	1465.64	0
		分部小计					10787.44	0
本页小计							3433.02	0
合　　计							10787.44	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页　共 30 页

项目编码	910204001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	43.2	综合单价（元）	60.84

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-1-28	人工回填土 夯填	m3	1.0000	30.1	25	0	1.92	2.11	1.71	30.10	25.00	0	1.92	2.11	1.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.10	25.00	0	1.92	2.11	1.71
				172			其中：未计价材料费			25					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材005	种植土	m3	1	25		25	0
	小计				-	-	25.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 2 页　共 30 页

项目编码	050103009001	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.31	综合单价（元）	630.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	38.7097	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	452.90	47.61	0	15.10	34.06	27.48
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	36.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	36.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			467.86	83.83	0	15.32	35.08	28.30
				172			其中：未计价材料费			36					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.4268	3.94		1.68	0
	340000110000	其他材料	元	0.4755	1		0.48	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.7819	58.63		45.84	0
	补充主材001@1	耧斗菜 1加仑　40cm	m2	1	36		36	0
	小计				-	-	84.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 3 页　共 30 页

项目编码	050103009002	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.31	综合单价（元）	624.39

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	30.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	30.22	0	0.22	1.02	0.82
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	38.7097	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	452.90	47.61	0	15.10	34.06	27.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			467.86	77.83	0	15.32	35.08	28.30
				172			其中：未计价材料费								30

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.4268	3.94		1.68	0
	340000110000	其他材料	元	0.4755	1		0.48	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.7819	58.63		45.84	0
	补充主材002@1	白屈菜 1加仑　30cm	m2	1	30		30	0
	小计				-	-	78.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 4 页　共 30 页

项目编码	050103009003	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.31	综合单价（元）	291.35

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-377	保存养护 暖草	m2·年	38.7097	3.78	0.83	0	1.11	0.38	0.31	146.32	32.13	0	42.97	14.71	12.00
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	26.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	26.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			161.28	58.35	0	43.19	15.73	12.82
				172			其中：未计价材料费			26					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.0552	3.94		0.22	0
	340000110000	其他材料	元	0.321	1		0.32	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.5419	58.63		31.77	0
	补充主材003@1	茜草 1加仑 20cm	m2	1	26		26	0
	其他材料费				-	-	0.09	0.00
	小计				-	-	58.40	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 5 页　共 30 页

项目编码	050103009004	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	3	综合单价（元）	73.88

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	31.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	31.22	0	0.22	1.02	0.82
E-2-377	保存养护 暖草	m2·年	4.0000	3.78	0.83	0	1.11	0.38	0.31	15.12	3.32	0	4.44	1.52	1.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.08	34.54	0	4.66	2.54	2.06
				172			其中：未计价材料费								31

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.055	3.94		0.22	0
	340000110000	其他材料	元	0.0351	1		0.04	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.056	58.63		3.28	0
	补充主材003@2	茜草 1加仑 30cm	m2	1	31		31	0
	其他材料费				-	-	0.01	0.00
	小计				-	-	34.55	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 6 页　共 30 页

项目编码	050103009005	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.31	综合单价（元）	606.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	38.7097	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	452.90	47.61	0	15.10	34.06	27.48
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			467.86	59.83	0	15.32	35.08	28.30
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.4268	3.94		1.68	0
	340000110000	其他材料	元	0.4755	1		0.48	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.7819	58.63		45.84	0
	补充主材004@22	威灵仙 1加仑 30cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	60.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 7 页　共 30 页

项目编码	050103009006	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.31	综合单价（元）	606.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	38.7097	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	452.90	47.61	0	15.10	34.06	27.48
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			467.86	59.83	0	15.32	35.08	28.30
				172			其中：未计价材料费			12					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.4268	3.94		1.68	0
	340000110000	其他材料	元	0.4755	1		0.48	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.7819	58.63		45.84	0
	补充主材004@1	丹参 1加仑 30cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	60.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 8 页　共 30 页

项目编码	050103009007	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.04	综合单价（元）	4502.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	300.0000	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	3510.00	369.00	0	117.00	264.00	213.00
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3524.96	381.22	0	117.22	265.02	213.82
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	2.935	3.94		11.56	0
	340000110000	其他材料	元	3.67	1		3.67	0
	322700120000	农药 综合	kg	6.06	58.63		355.3	0
	补充主材004@2	半夏 1加仑 10cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	382.53	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 9 页　共 30 页

项目编码	050103009008	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.19	综合单价（元）	970.95

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	63.1579	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	738.95	77.68	0	24.63	55.58	44.84
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			753.91	89.90	0	24.85	56.60	45.66
				172			其中：未计价材料费			12					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.6616	3.94		2.61	0
	340000110000	其他材料	元	0.7742	1		0.77	0
	322700120000	农药 综合	kg	1.2758	58.63		74.8	0
	补充主材004@3	荆芥 1加仑 30cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	90.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 10 页　共 30 页

项目编码	050103009009	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.2	综合单价（元）	923.85

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	60.0000	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	702.00	73.80	0	23.40	52.80	42.60
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			716.96	86.02	0	23.62	53.82	43.42
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.631	3.94		2.49	0
	340000110000	其他材料	元	0.7355	1		0.74	0
	322700120000	农药 综合	kg	1.212	58.63		71.06	0
	补充主材004@4	百合 1加仑 40cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	86.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 11 页　共 30 页

项目编码	050103009010	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.19	综合单价（元）	970.95

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	63.1579	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	738.95	77.68	0	24.63	55.58	44.84
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			753.91	89.90	0	24.85	56.60	45.66
				172			其中：未计价材料费			12					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.6616	3.94		2.61	0
	340000110000	其他材料	元	0.7742	1		0.77	0
	322700120000	农药 综合	kg	1.2758	58.63		74.8	0
	补充主材004@5	车前 1加仑 10cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	90.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 12 页　共 30 页

项目编码	050103009011	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.1	综合单价（元）	1818.4

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	120.0000	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	1404.00	147.60	0	46.80	105.60	85.20
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1418.96	159.82	0	47.02	106.62	86.02
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	1.207	3.94		4.76	0
	340000110000	其他材料	元	1.469	1		1.47	0
	322700120000	农药 综合	kg	2.424	58.63		142.12	0
	补充主材004@6	甘菊 1加仑 30cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	160.35	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 13 页　共 30 页

项目编码	050103009012	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.13	综合单价（元）	1405.54

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	92.3077	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	1080.00	113.54	0	36.00	81.23	65.54
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1094.96	125.76	0	36.22	82.25	66.36
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.9415	3.94		3.71	0
	340000110000	其他材料	元	1.1308	1		1.13	0
	322700120000	农药 综合	kg	1.8646	58.63		109.32	0
	补充主材004@7	穿龙薯蓣 1加仑 30cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	126.16	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 14 页　共 30 页

项目编码	050103009013	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.81	综合单价（元）	250.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	14.8148	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	173.33	18.22	0	5.78	13.04	10.52
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			188.29	30.44	0	6.00	14.06	11.34
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.1973	3.94		0.78	0
	340000110000	其他材料	元	0.1833	1		0.18	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.2993	58.63		17.55	0
	补充主材004@8	北沙参 1加仑 30cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	30.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 15 页　共 30 页

项目编码	050103009014	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.25	综合单价（元）	744.92

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	48.0000	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	561.60	59.04	0	18.72	42.24	34.08
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			576.56	71.26	0	18.94	43.26	34.90
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.516	3.94		2.03	0
	340000110000	其他材料	元	0.5888	1		0.59	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.9696	58.63		56.85	0
	补充主材004@9	芍药 1加仑40cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	71.47	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 16 页　共 30 页

项目编码	050103009015	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.19	综合单价（元）	970.95

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	63.1579	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	738.95	77.68	0	24.63	55.58	44.84
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			753.91	89.90	0	24.85	56.60	45.66
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.6616	3.94		2.61	0
	340000110000	其他材料	元	0.7742	1		0.77	0
	322700120000	农药 综合	kg	1.2758	58.63		74.8	0
	补充主材004@10	黄岑 1加仑 30cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	90.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 17 页　共 30 页

项目编码	050103009016	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.06	综合单价（元）	3011.17

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	200.0000	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	2340.00	246.00	0	78.00	176.00	142.00
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2354.96	258.22	0	78.22	177.02	142.82
				172			其中：未计价材料费			12					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	1.975	3.94		7.78	0
	340000110000	其他材料	元	2.4467	1		2.45	0
	322700120000	农药 综合	kg	4.04	58.63		236.87	0
	补充主材004@11	麦冬 1加仑 20cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	259.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 18 页　共 30 页

项目编码	050103009017	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.8	综合单价（元）	252.89

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	15.0000	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	175.50	18.45	0	5.85	13.20	10.65
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			190.46	30.67	0	6.07	14.22	11.47
				172			其中：未计价材料费			12					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.199	3.94		0.78	0
	340000110000	其他材料	元	0.1855	1		0.19	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.303	58.63		17.76	0
	补充主材004@23	射干 1加仑 30cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	30.73	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 19 页　共 30 页

项目编码	050103009018	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	6.25	综合单价（元）	57.87

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	1.9200	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	22.46	2.36	0	0.75	1.69	1.36
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			37.42	14.58	0	0.97	2.71	2.18
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.0734	3.94		0.29	0
	340000110000	其他材料	元	0.0256	1		0.03	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.0388	58.63		2.27	0
	补充主材004@24	费菜 1加仑 15cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	14.59	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 20 页　共 30 页

项目编码	050103009019	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.08	综合单价（元）	2265.75

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	150.0000	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	1755.00	184.50	0	58.50	132.00	106.50
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1769.96	196.72	0	58.72	133.02	107.32
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	1.495	3.94		5.89	0
	340000110000	其他材料	元	1.8363	1		1.84	0
	322700120000	农药 综合	kg	3.03	58.63		177.65	0
	补充主材004@15	大黄 1加仑 30cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	197.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 21 页　共 30 页

项目编码	050103009020	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.4	综合单价（元）	476.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	30.0000	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	351.00	36.90	0	11.70	26.40	21.30
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			365.96	49.12	0	11.92	27.42	22.12
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.343	3.94		1.35	0
	340000110000	其他材料	元	0.369	1		0.37	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.606	58.63		35.53	0
	补充主材004@16	黄精 1加仑 20cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	49.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 22 页　共 30 页

项目编码	050103009021	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	3.13	综合单价（元）	86.4

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	3.8339	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	44.86	4.72	0	1.50	3.37	2.72
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			59.82	16.94	0	1.72	4.39	3.54
				172			其中：未计价材料费			12					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.0918	3.94		0.36	0
	340000110000	其他材料	元	0.049	1		0.05	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.0774	58.63		4.54	0
	补充主材004@17	薄荷 1加仑 20cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	16.95	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 23 页　共 30 页

项目编码	050103009022	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.38	综合单价（元）	500.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	31.5789	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	369.47	38.84	0	12.32	27.79	22.42
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			384.43	51.06	0	12.54	28.81	23.24
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.3582	3.94		1.41	0
	340000110000	其他材料	元	0.3882	1		0.39	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.6379	58.63		37.4	0
	补充主材004@18	菊花 1加仑 40cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	51.20	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 24 页　共 30 页

项目编码	050103009023	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.08	综合单价（元）	2265.75

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	150.0000	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	1755.00	184.50	0	58.50	132.00	106.50
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1769.96	196.72	0	58.72	133.02	107.32
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	1.495	3.94		5.89	0
	340000110000	其他材料	元	1.8363	1		1.84	0
	322700120000	农药 综合	kg	3.03	58.63		177.65	0
	补充主材004@19	金边麦冬 1加仑 20cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	197.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 25 页　共 30 页

项目编码	050103009024	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	1.38	综合单价（元）	158.89

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	8.6957	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	101.74	10.70	0	3.39	7.65	6.17
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			116.70	22.92	0	3.61	8.67	6.99
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.1385	3.94		0.55	0
	340000110000	其他材料	元	0.1085	1		0.11	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.1757	58.63		10.3	0
	补充主材004@20	松果菊 1加仑 30cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	22.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 26 页　共 30 页

项目编码	050103009025	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.4	综合单价（元）	476.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	30.0000	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	351.00	36.90	0	11.70	26.40	21.30
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			365.96	49.12	0	11.92	27.42	22.12
				172			其中：未计价材料费								12

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.343	3.94		1.35	0
	340000110000	其他材料	元	0.369	1		0.37	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.606	58.63		35.53	0
	补充主材004@12	射干 1加仑 20cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	49.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 27 页　共 30 页

项目编码	050103009026	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	0.5	综合单价（元）	147.44

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-281	栽植花卉 木本	m2	1.0000	11.7	35.22	0	0.18	0.8	0.65	11.70	35.22	0	0.18	0.80	0.65
E-2-368	保存养护 常绿乔木	株·年	2.0000	40.08	1.28	0	2.81	2.92	2.35	80.16	2.56	0	5.62	5.84	4.70
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			91.86	37.78	0	5.80	6.64	5.35
				172			其中：未计价材料费								35

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.073	3.94		0.29	0
	340000110000	其他材料	元	0.0276	1		0.03	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.042	58.63		2.46	0
	补充主材006	柠檬 1加仑 60cm	m2	1	35		35	0
	小计				-	-	37.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 28 页　共 30 页

项目编码	050103009027	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	2	综合单价（元）	118.7

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	6.0000	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	70.20	7.38	0	2.34	5.28	4.26
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			85.16	19.60	0	2.56	6.30	5.08
				172			其中：未计价材料费			12					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.1126	3.94		0.44	0
	340000110000	其他材料	元	0.0755	1		0.08	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.1212	58.63		7.11	0
	补充主材004@21	佛甲草 1加仑 10cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	19.63	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 29 页　共 30 页

项目编码	050103009028	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	44	综合单价（元）	33.31

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	0.2727	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	3.19	0.34	0	0.11	0.24	0.19
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.15	12.56	0	0.33	1.26	1.01
				172			其中：未计价材料费			12					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.0576	3.94		0.23	0
	340000110000	其他材料	元	0.0055	1		0.01	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.0055	58.63		0.32	0
	补充主材004@14	八宝景天 1加仑 30cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	12.56	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 30 页　共 30 页

项目编码	050103009029	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2	工程量	44	综合单价（元）	33.31

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
E-2-379	保存养护 宿根花卉(含观赏草)	m2·年	0.2727	11.7	1.23	0	0.39	0.88	0.71	3.19	0.34	0	0.11	0.24	0.19
E-2-280	栽植花卉 宿根(含观赏草)	m2	1.0000	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82	14.96	12.22	0	0.22	1.02	0.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.15	12.56	0	0.33	1.26	1.01
				172			其中：未计价材料费			12					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	322700090000	肥料 综合	kg	0.0576	3.94		0.23	0
	340000110000	其他材料	元	0.0055	1		0.01	0
	322700120000	农药 综合	kg	0.0055	58.63		0.32	0
	补充主材004@13	费菜 1加仑 10cm	m2·年	1	12		12	0
	小计				-	-	12.56	0.00

材料暂估单价表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：园林绿化工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	肥料	kg	3.94	9.0609	/	综合	
2	农药	kg	58.63	6.6594	/	综合	
3	其他材料	元	1	4.2631	/		
4	耧斗菜	m2	36	0.31	/	1加仑 40cm	
5	白屈菜	m2	30	0.31	/	1加仑 30cm	
6	茜草	m2	26	0.31	/	1加仑 20cm	
7	茜草	m2	31	3	/	1加仑 30cm	
8	射干	m2·年	12	0.4	/	1加仑 20cm	
9	费菜	m2·年	12	44	/	1加仑 10cm	
10	八宝景天	m2·年	12	44	/	1加仑 30cm	
11	黄精	m2·年	12	0.4	/	1加仑 20cm	
12	薄荷	m2·年	12	3.13	/	1加仑 20cm	
13	菊花	m2·年	12	0.38	/	1加仑 40cm	
14	松果菊	m2·年	12	1.38	/	1加仑 30cm	
15	佛甲草	m2·年	12	2	/	1加仑 10cm	
16	射干	m2·年	12	0.8	/	1加仑 30cm	
17	费菜	m2·年	12	6.25	/	1加仑 15cm	
18	北沙参	m2·年	12	0.81	/	1加仑 30cm	
19	种植土	m3	25	43.2	/		
20	柠檬	m2	35	0.5	/	1加仑 60cm	

发包人提供材料一览表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工三类	工日	39.1074	172	6726.47
三、	材料类别				
1	肥料 综合	kg	9.0609	3.94	35.7
2	尿素	kg	0.024	2.33	0.06
3	农药 综合	kg	6.6594	58.63	390.44
4	其他材料	元	4.2631	1	4.26
四、	机械类别				
1	喷药车	台班	0.2102	356.76	74.99
2	剪草机	台班	0.1344	143.73	19.32
3	电动夯实机 250Nm	台班	3.5856	17.67	63.36
4	其他机具	元	100.8968	1	100.9
五、	主材类别				
1	耧斗菜 1加仑 40cm	m2	0.31	36	11.16
2	白屈菜 1加仑 30cm	m2	0.31	30	9.3
3	茜草 1加仑 20cm	m2	0.31	26	8.06
4	茜草 1加仑 30cm	m2	3	31	93
5	丹参 1加仑 30cm	m2·年	0.31	12	3.72
6	黄岑 1加仑 30cm	m2·年	0.19	12	2.28
7	麦冬 1加仑 20cm	m2·年	0.06	12	0.72
8	射干 1加仑 20cm	m2·年	0.4	12	4.8
9	费菜 1加仑 10cm	m2·年	44	12	528
10	八宝景天 1加仑 30cm	m2·年	44	12	528
11	大黄 1加仑 30cm	m2·年	0.08	12	0.96
12	黄精 1加仑 20cm	m2·年	0.4	12	4.8
13	薄荷 1加仑 20cm	m2·年	3.13	12	37.56
14	菊花 1加仑 40cm	m2·年	0.38	12	4.56
15	金边麦冬 1加仑 20cm	m2·年	0.08	12	0.96
16	半夏 1加仑 10cm	m2·年	0.04	12	0.48
17	松果菊 1加仑 30cm	m2·年	1.38	12	16.56
18	佛甲草 1加仑 10cm	m2·年	2	12	24
19	威灵仙 1加仑 30cm	m2·年	0.31	12	3.72
20	射干 1加仑 30cm	m2·年	0.8	12	9.6
21	费菜 1加仑 15cm	m2·年	6.25	12	75
22	荆芥 1加仑 30cm	m2·年	0.19	12	2.28
23	百合 1加仑 40cm	m2·年	0.2	12	2.4
24	车前 1加仑 10cm	m2·年	0.19	12	2.28
25	甘菊 1加仑 30cm	m2·年	0.1	12	1.2
26	穿龙薯蓣 1加仑 30cm	m2·年	0.13	12	1.56
27	北沙参 1加仑 30cm	m2·年	0.81	12	9.72
28	芍药 1加仑40cm	m2·年	0.25	12	3
29	种植土	m3	43.2	25	1080

单位工程人材机汇总表

工程名称：园林绿化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
30	柠檬 1加仑 60cm	m2	0.5	35	17.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(门头沟区博雅学园幼儿园教学楼屋顶改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		斜坡挑檐屋面					28713.64	0
1	910901011002	瓦屋面面层拆除	1.屋面材料品种:彩色水泥瓦拆除 2.25*25*1.5镀锌方管挂瓦条拆除 3.拆除要求:自行综合考虑 4.垃圾清理及外运消纳运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	140.76	38.54	5424.89	0
2	911002001002	屋面保温隔热层拆除	1.拆除部位:屋面 2.保温隔热材料种类、厚度:60厚挤塑聚苯板拆除 3.垃圾清理及外运消纳运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	140.76	7.27	1023.33	0
3	910902001003	屋面防水层拆除	1、拆除4厚SBSII型改性沥青防水卷材 2、垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 3、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	140.76	4.35	612.31	0
4	910902003004	屋面卷材防水层新做	1.施工部位:屋面 2.防水层数:2层 3.防水层做法: 第一道:1.5厚聚合物水泥防水涂料; 第二道:3.0厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材; 4.涂刷一道浅色涂料(丙烯酸系列反射涂料)保护层; 5.檐口端部做法密封胶封严 参见19BJ5-1 38-2 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	140.76	153.83	21653.11	0
		分部小计					28713.64	0
		天沟部分					25790.9	0
本页小计							28713.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(门头沟区博雅学园幼儿园教学楼屋顶改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	910902003005	屋面卷材防水层新做	1.施工部位:天沟 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎); 3.防水层数:单层 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	219.89	67.17	14770.01	0
6	910902005002	屋面涂膜防水层新做	1.施工部位:天沟 2.基层处理剂品种:原天沟保温层及防水层保留; 3.涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料; 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	219.89	50.12	11020.89	0
		分部小计					25790.9	0
		地面拆除恢复					50902.5	0
7	911203001001	橡、塑楼地面拆除	1.面层材料品种、规格:悬浮铺装地板拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	550	13.06	7183	0
8	911203003001	橡胶楼地面新做	1.粘结层厚度、材料种类:规格300*300，厚度10mm,销孔连接（主材利旧） 2.面层材料品种、规格:悬浮地板安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	550	79.49	43719.5	0
		分部小计					50902.5	0
本页小计							76693.4	0
合　　计							105407.04	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码	910901011002	项目名称	瓦屋面面层拆除	计量单位	m2	工程量	140.76	综合单价（元）	38.54

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-1	屋面拆除 带泥背屋面 水泥瓦、红陶瓦	m2	1.0000	11.87	0	0	0.24	1.03	0.72	11.87	0.00	0	0.24	1.03	0.72
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.3350	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	17.07	0	4.49	1.83	1.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.87	17.07	0	4.73	2.86	2.01
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.335	50.97		17.07	0
	小计				-	-	17.07	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码	911002001002	项目名称	屋面保温隔热层拆除	计量单位	m2	工程量	140.76	综合单价（元）	7.27

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-55	屋面保温隔热层拆除 聚苯板	m3	0.0600	14.79	0	0	7.23	1.87	1.31	0.89	0.00	0	0.43	0.11	0.08
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0780	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	3.98	0	1.05	0.43	0.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.89	3.98	0	1.48	0.54	0.38
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.078	50.97		3.98	0
	小计				-	-	3.98	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码	910902001003	项目名称	屋面防水层拆除	计量单位	m2	工程量	140.76	综合单价（元）	4.35

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-100	屋面防水 铲除防水卷材屋面	m2	1.0000	3.1	0	0	0.06	0.27	0.19	3.10	0.00	0	0.06	0.27	0.19
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0100	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	0.51	0	0.13	0.05	0.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.10	0.51	0	0.19	0.32	0.23
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.01	50.97		0.51	0
	小计				-	-	0.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码	910902003004	项目名称	屋面卷材防水层新做	计量单位	m2	工程量	140.76	综合单价（元）	153.83

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-134	屋面涂膜防水层新做 聚合物水泥基(JS)防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	8.19	35.44	0	0.16	3.72	2.61	8.19	35.44	0	0.16	3.72	2.61
8-108	屋面防水 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材(自粘法) 单层	m2	1.0000	9.46	67.12	0	0.19	6.53	4.58	9.46	67.12	0	0.19	6.53	4.58
8-48	平屋面新做 涂料面层	m2	1.0000	3.46	10.3	0	0.07	1.18	0.83	3.46	10.30	0	0.07	1.18	0.83
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			21.11	112.86	0	0.42	11.43	8.02
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.6677	1		1.67	0
	13050048	氯丁橡胶改性沥青防水涂料	kg	0.5141	40.71		20.93	0
	1441000004	密封胶 750ml	支	0.2125	15		3.19	0
	13050021	JS-复合防水涂料	kg	3.577	9.76		34.91	0
	1303010001	保护涂料耐紫外线及耐磨	kg	0.202	50.22		10.14	0
	1333030003@3	改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm,自粘	m2	1.273	33		42.01	0
	小计				-	-	112.85	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码	910902003005	项目名称	屋面卷材防水层新做	计量单位	m2	工程量	219.89	综合单价（元）	67.17

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-108	屋面防水 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材(自粘法) 单层	m2	1.0000	9.46	49.03	0	0.19	4.99	3.5	9.46	49.03	0	0.19	4.99	3.50
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.46	49.03	0	0.19	4.99	3.50
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7246	1		0.72	0
	13050048	氯丁橡胶改性沥青防水涂料	kg	0.5141	40.71		20.93	0
	1441000004	密封胶 750ml	支	0.2125	15		3.19	0
	1333030003@2	聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5mm,自粘	m2	1.273	19		24.19	0
	小计				-	-	49.03	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码	910902005002	项目名称	屋面涂膜防水层新做	计量单位	m2	工程量	219.89	综合单价（元）	50.12

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-134	屋面涂膜防水层新做 聚合物水泥基(JS)防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	8.19	35.44	0	0.16	3.72	2.61	8.19	35.44	0	0.16	3.72	2.61
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.19	35.44	0	0.16	3.72	2.61
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.5237	1		0.52	0
	13050021	JS-复合防水涂料	kg	3.577	9.76		34.91	0
	小计				-	-	35.43	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码	911203001001	项目名称	橡、塑楼地面拆除	计量单位	m2	工程量	550	综合单价（元）	13.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-88	木地板拆除 带龙骨	m2	1.0000	7.22	0	0	0.14	0.63	0.44	7.22	0.00	0	0.14	0.63	0.44
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0630	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	3.21	0	0.84	0.34	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.22	3.21	0	0.98	0.97	0.68
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.063	50.97		3.21	0
	小计				-	-	3.21	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码	911203003001	项目名称	橡胶楼地面新做	计量单位	m2	工程量	550	综合单价（元）	79.49

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-77	橡胶、塑胶、塑料面层新做 片材	m2	1.0000	28.89	39.98	0	0.58	5.9	4.14	28.89	39.98	0	0.58	5.90	4.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			28.89	39.98	0	0.58	5.90	4.14
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.784	1		0.78	0
	07190005	聚氯乙烯塑料地板	m2	1.02	35.5		36.21	0
	14410001	胶粘剂	kg	0.45	6.64		2.99	0
	小计				-	-	39.98	0.00

材料暂估单价表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：建筑装饰工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	聚氯乙烯塑料地板	m2	35.5	561	/		
2	保护涂料耐紫外线及耐磨	kg	50.22	28.4335	/		
3	JS-复合防水涂料	kg	9.76	1290.045	/		
4	氯丁橡胶改性沥青防水涂料	kg	40.71	185.4101	/		
5	聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	m2	19	279.92	/	1.5mm,自粘	
6	改性沥青聚酯胎防水卷材	m2	33	179.1875	/	3mm,自粘	
7	密封胶	支	15	76.6381	/	750ml	
8	胶粘剂	kg	6.64	247.5	/		
9	弃土或渣土消纳	m3	50.97	94.19	/		
10	其他材料费占材料费	元	1	940.3989	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	78.65	202	15887.3
2	综合用工二类	工日	37.6575	182	6853.67
3	综合用工三类	工日	36.0728	172	6204.52
三、	材料类别				
1	聚氯乙烯塑料地板	m2	561	35.5	19915.5
2	保护涂料耐紫外线及耐磨	kg	28.4335	50.22	1427.93
3	JS-复合防水涂料	kg	1290.045	9.76	12590.84
4	氯丁橡胶改性沥青防水涂料	kg	185.4101	40.71	7548.05
5	聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5mm,自粘	m2	279.92	19	5318.48
6	改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm,自粘	m2	179.1875	33	5913.19
7	密封胶 750ml	支	76.6381	15	1149.57
8	胶粘剂	kg	247.5	6.64	1643.4
9	弃土或渣土消纳	m3	94.19	50.97	4800.86
10	其他材料费占材料费	元	940.3989	1	940.4
四、	机械类别				
1	自卸汽车 12t	台班	0.8195	1540.86	1262.73
2	风镐	台班	0.3634	29.34	10.66
3	空压机 3m3/min	台班	0.1817	263.76	47.93
4	其他机具费占人工费	元	578.9099	1	578.91
	合计				92093.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(教学楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		二层卫生间改造					543.7	0
1	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	1.拆除部位:卫生间墙面 2.既有安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格:原有墙面10厚陶瓷墙砖面砖拆除 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	2.4	24.22	58.13	0
2	911302005001	块料墙、柱面新做	1.施工部位:卫生间墙面 2.9厚DP砂浆打底压实抹平 3.1.5厚聚合物水泥基防水涂料: 4.粘结层材料品种、规格:4厚DTA砂浆粘结: 5.面层材料品种、规格:10厚陶瓷墙砖面砖,规格200*400 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	2.4	202.32	485.57	0
		分部小计					543.7	0
		四层会议室改造					72976.1	0
3	911204003002	竹、木(复合)地板拆除	1.木地板拆除 2.基层材料种类、规格:5厚泡沫塑料衬垫拆除 3.面层材料品种、规格:12厚企口强化复合地板拆除 4.拆除要求:垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	282	13.07	3685.74	0
本页小计							4229.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(教学楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	011205001001	踢脚线拆除	1.踢脚线高度:100mm 2.面层品种、规格:实木踢脚线拆除 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	63.84	1.16	74.05	0
5	011204005001	竹、木(复合)地板安装	1.木地板 2.基层材料种类、规格:5厚泡沫塑料衬垫 3.面层材料品种、规格:12厚企口强化复合地板 4.门口部位安装40mm宽铜压条; 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	282	237.28	66912.96	0
6	011205006001	木质踢脚线新做	1.油漆罩面 2.12~15厚薄实木板用圆钉钉于木垫块上，钉帽砸扁冲入木踢脚板: 3.在木楔上钉15厚、35宽的木垫块垫块高低于踢脚板10~15; 4.墙体上钻孔打入035防腐木楔，间距300; 5.9厚DP砂浆打底抹平 6.参见19BJ1-1中第C40页踢7A 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	63.84	36.08	2303.35	0
		分部小计					72976.1	0
本页小计							69290.36	0
合　　计							73519.8	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 6 页

项目编码	911302001001	项目名称	块料(石材)墙、柱面拆除	计量单位	m2	工程量	2.4	综合单价（元）	24.22

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-96	块料面层拆除 粘贴	m2	1.0000	12.38	0	0	6.63	1.62	1.13	12.38	0.00	0	6.63	1.62	1.13
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0333	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.70	0	0.45	0.18	0.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.38	1.70	0	7.08	1.80	1.26
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.0333	50.97		1.7	0
	小计				-	-	1.70	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页　共 6 页

项目编码	911302005001	项目名称	块料墙、柱面新做	计量单位	m2	工程量	2.4	综合单价（元）	202.32

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-19 换	墙面底层抹灰(打底) DP砂浆 5mm　实际厚度(mm):9	m2	1.0000	9.49	5.34	0	0.19	1.28	0.9	9.49	5.34	0	0.19	1.28	0.90
8-166	墙面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	18.38	33.28	0	0.37	4.42	3.1	18.38	33.28	0	0.37	4.42	3.10
2-123	块料墙面 内墙 DTA砂浆粘贴釉面砖 每块面积0.06m2以内不勾缝 防水层上	m2	1.0000	47.07	61.69	0	0.94	9.32	6.55	47.07	61.69	0	0.94	9.32	6.55
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			74.94	100.31	0	1.50	15.02	10.55
		202	182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.4823	1		1.48	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0041	2061.95		8.45	0
	04011301	白水泥	kg	0.16	0.487		0.08	0
	8001000110	干混抹灰砂浆 DPM10	m3	0.0099	530.97		5.26	0
	03110719	硬质合金锯片	片	0.006	37.55		0.23	0
	13050044	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	3.359	9.76		32.78	0
	07010015@1	10厚陶瓷墙砖	m2	1.03	50.51		52.03	0
	小计				-	-	100.31	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 3 页　共 6 页

项目编码	911204003002	项目名称	竹、木(复合)地板拆除	计量单位	m2	工程量	282	综合单价（元）	13.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-88	木地板拆除 带龙骨	m2	1.0000	7.22	0	0	0.14	0.63	0.44	7.22	0.00	0	0.14	0.63	0.44
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0630	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	3.21	0	0.85	0.34	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.22	3.21	0	0.99	0.97	0.68
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.063	50.97		3.21	0
	小计				-	-	3.21	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 4 页　共 6 页

项目编码	911205001001	项目名称	踢脚线拆除	计量单位	m	工程量	63.84	综合单价（元）	1.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-113	踢脚线拆除 木质	m	1.0000	0.86	0	0	0.02	0.07	0.05	0.86	0.00	0	0.02	0.07	0.05
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0020	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	0.10	0	0.03	0.01	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.86	0.10	0	0.05	0.08	0.06
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.002	50.97		0.1	0
	小计				-	-	0.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 5 页　共 6 页

项目编码	911204005001	项目名称	竹、木(复合)地板安装	计量单位	m2	工程量	282	综合单价（元）	237.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-96	木地板衬垫	m2	1.0000	1.21	5.36	0	0.02	0.56	0.39	1.21	5.36	0	0.02	0.56	0.39
1-101	复合木地板安装 铺在木基层上	m2	1.0000	7.27	183.46	0	0.15	16.22	11.39	7.27	183.46	0	0.15	16.22	11.39
1-143	地面收口条安装	m	0.3121	0.81	30.64	0	0.02	2.67	1.88	0.25	9.56	0	0.01	0.83	0.59
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.73	198.38	0	0.18	17.61	12.37
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.9318	1		2.93	0
	1441000102	胶粘剂 CY-401	kg	0.1	33		3.3	0
	07140001@3	12厚企口强化复合地板	m2	1.05	169		177.45	0
	02190043@1	泡沫塑料衬垫 δ5mm	m2	1.2	4.4		5.28	0
	12030007	镜面铜装饰条 30mm以内	m	0.3308	28.48		9.42	0
	小计				-	-	198.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 6 页　共 6 页

项目编码	911205006001	项目名称	木质踢脚线新做	计量单位	m	工程量	63.84	综合单价（元）	36.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-123	木质踢脚线安装 卡扣式	m	1.0000	6.06	25.34	0	0.12	2.68	1.88	6.06	25.34	0	0.12	2.68	1.88
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.06	25.34	0	0.12	2.68	1.88
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3744	1		0.37	0
	12010025	松木踢脚板	m	1.03	23		23.69	0
	1435000031	氟化钠防腐剂	kg	0.029	1.17		0.03	0
	03150038	卡扣	kg	0.28	4.425		1.24	0
	小计				-	-	25.33	0.00

材料暂估单价表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：建筑装饰工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	泡沫塑料衬垫	m2	4.4	338.4	/	δ5mm	
2	硬质合金锯片	片	37.55	0.0144	/		
3	卡扣	kg	4.425	17.8752	/		
4	白水泥	kg	0.487	0.384	/		
5	10厚陶瓷墙砖	m2	50.51	2.472	/		
6	12厚企口强化复合地板	m2	169	296.1	/		
7	松木踢脚板	m	23	65.7552	/		
8	镜面铜装饰条	m	28.48	93.28	/	30mm以内	
9	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	9.76	8.0616	/		
10	氟化钠防腐剂	kg	1.17	1.8514	/		
11	胶粘剂	kg	33	28.2	/	CY-401	
12	弃土或渣土消纳	m3	50.97	17.98	/		
13	其他材料费占材料费	元	1	854.2182	/		
14	干混抹灰砂浆	m3	530.97	0.0238	/	DPM10	
15	胶粘剂DTA砂浆	m3	2061.95	0.0098	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

注：1.本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2.投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	14.7832	202	2986.21
2	综合用工二类	工日	0.2424	182	44.12
3	综合用工三类	工日	12.336	172	2121.79
三、	材料类别				
1	泡沫塑料衬垫 δ5mm	m2	338.4	4.4	1488.96
2	硬质合金锯片	片	0.0144	37.55	0.54
3	卡扣	kg	17.8752	4.425	79.1
4	白水泥	kg	0.384	0.487	0.19
5	10厚陶瓷墙砖	m2	2.472	50.51	124.86
6	12厚企口强化复合地板	m2	296.1	169	50040.9
7	松木踢脚板	m	65.7552	23	1512.37
8	镜面铜装饰条 30mm以内	m	93.28	28.48	2656.61
9	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	8.0616	9.76	78.68
10	氟化钠防腐剂	kg	1.8514	1.17	2.17
11	胶粘剂 CY-401	kg	28.2	33	930.6
12	弃土或渣土消纳	m3	17.98	50.97	916.44
13	其他材料费占材料费	元	854.2182	1	854.22
14	干混抹灰砂浆 DPM10	m3	0.0238	530.97	12.64
15	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0098	2061.95	20.21
四、	机械类别				
1	自卸汽车 12t	台班	0.1564	1540.86	240.99
2	风镐	台班	0.0948	29.34	2.78
3	空压机 3m3/min	台班	0.0475	263.76	12.53
4	其他机具费占人工费	元	103.0423	1	103.04
	合计				64229.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(教学楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					312.41	0
1	920604016001	小便器拆除	1.名称:挂式小便斗拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	5	13.93	69.65	0
2	920604021001	地漏拆除	1.名称:地漏拆除 2.型号、规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	121.38	242.76	0
		分部小计					312.41	0
		新作					6409.35	0
3	920604017001	小便器安装	1.名称:落地感应小便器 2.材质:陶瓷 3.附件配置:采用感应自闭式冲洗阀 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	5	1175.83	5879.15	0
4	920601013001	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR冷水管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含压力试验、水冲洗、消毒等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	10	33.22	332.2	0
5	920604022001	地漏安装	1.名称:不锈钢网筐式地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	99	198	0
		分部小计					6409.35	0
本页小计							6721.76	0
合　　计							6721.76	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 5 页

项目编码	920604016001	项目名称	小便器拆除	计量单位	套	工程量	5	综合单价（元）	13.93

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-43	挂式小便器拆除	组	1.0000	11.7	0	0	0.47	1.03	0.73	11.70	0.00	0	0.47	1.03	0.73
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.70	0.00	0	0.47	1.03	0.73
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 2 页　共 5 页

项目编码	920604021001	项目名称	地漏拆除	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	121.38

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-199	除污器拆除 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	79.46	0	0	26.58	9.01	6.33	79.46	0.00	0	26.58	9.01	6.33
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			79.46	0.00	0	26.58	9.01	6.33
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 3 页　共 5 页

项目编码	920604017001	项目名称	小便器安装	计量单位	套	工程量	5	综合单价（元）	1175.83

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-49	立式小便器安装 红外感应式	组	1.0000	40.59	985.01	0	1.62	87.31	61.3	40.59	985.01	0	1.62	87.31	61.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			40.59	985.01	0	1.62	87.31	61.30
			182				其中：未计价材料费			952.4					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.1029	1		1.1	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	3.4	0.265		0.9	0
	02010002	橡胶板 δ1mm~3mm	kg	0.03	12.531		0.38	0
	13010066	油灰	kg	0.3	1.64		0.49	0
	1809001401	PVC-U止水翼环 50	个	1.01	1.62		1.64	0
	1441000004	密封胶 750ml	支	0.1	15		1.5	0
	0307110003	存水弯 塑料 50	个	1.005	22.3		22.41	0
	0301070005	膨胀螺栓 M6	套	2.06	0.673		1.39	0
	03151313	冲击钻头	个	0.22	7.85		1.73	0
	1825005501	UPVC管箍 50	个	1.01	1.07		1.08	0
	03071901	冲洗阀及配件	套	1.01	138.03		139.41	0
	21170003	小便器	件	1.01	804.94		812.99	0
	小计				-	-	985.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 4 页　共 5 页

项目编码	920601013001	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	10	综合单价（元）	33.22

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-204	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 20	m	1.0000	14.56	8.08	0	5.52	2.39	1.68	14.56	8.08	0	5.52	2.39	1.68
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			15.32	8.08	0	5.62	2.46	1.73
			182				其中：未计价材料费			7.4					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0167	1		0.02	0
	02010002	橡胶板 δ1mm~3mm	kg	0.0008	12.531		0.01	0
	24110011	压力表（带弯、带阀）0~1.6MPa	套	0.002	35.4		0.07	0
	17270005	高压胶皮水管	m	0.0006	19.08		0.01	0
	1825000933	塑料管卡 20	个	1.8855	0.242		0.46	0
	0129001117	普通钢板 δ8mm~15mm	kg	0.0306	3.319		0.1	0
	18090036	塑料管件	个	1.309	1.99		2.6	0
	17250034@15	塑料管PPR DN20	m	1.02	4.7		4.79	0
	其他材料费				-	-	0.02	0.00
	小计				-	-	8.08	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 5 页　共 5 页

项目编码	920604022001	项目名称	地漏安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	99

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-236	地漏安装 公称直径(mm以内) 100	组	1.0000	34.76	50.34	0	1.39	7.35	5.16	34.76	50.34	0	1.39	7.35	5.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			34.76	50.34	0	1.39	7.35	5.16
			182				其中：未计价材料费								49.34

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0338	1		0.03	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	3.14	0.265		0.83	0
	14410001	胶粘剂	kg	0.02	6.64		0.13	0
	03070501@1	不锈钢网筐式地漏 DN100	个	1	49.34		49.34	0
	小计				-	-	50.33	0.00

材料暂估单价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：给排水工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	普通钢板	kg	3.319	0.306	/	δ8mm~15mm	
2	橡胶板	kg	12.531	0.158	/	δ1mm~3mm	
3	膨胀螺栓	套	0.673	10.3	/	M6	
4	存水弯	个	22.3	5.025	/	塑料 50	
5	冲击钻头	个	7.85	1.1	/		
6	油灰	kg	1.64	1.5	/		
7	聚四氟乙烯生料带	m	0.265	23.28	/	宽20	
8	密封胶	支	15	0.5	/	750ml	
9	胶粘剂	kg	6.64	0.04	/		
10	高压胶皮水管	m	19.08	0.006	/		
11	PVC-U止水翼环	个	1.62	5.05	/	50	
12	塑料管卡	个	0.242	18.855	/	20	
13	UPVC管箍	个	1.07	5.05	/	50	
14	压力表	套	35.4	0.02	/	（带弯、带阀）0~1.6MPa	
15	其他材料费占材料费	元	1	5.7493	/		
16	不锈钢网筐式地漏	个	49.34	2	/	DN100	
17	冲洗阀及配件	套	138.03	5.05	/		
18	塑料管PPR	m	4.7	10.2	/	DN20	
19	塑料管件	个	1.99	13.09	/		
20	小便器	件	804.94	5.05	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

注：1.本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2.投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	2.339	182	425.7
2	综合用工三类	工日	1.264	172	217.41
三、	材料类别				
1	普通钢板 δ8mm~15mm	kg	0.306	3.319	1.02
2	橡胶板 δ1mm~3mm	kg	0.158	12.531	1.98
3	膨胀螺栓 M6	套	10.3	0.673	6.93
4	存水弯 塑料 50	个	5.025	22.3	112.06
5	铁砂布	张	0.066	0.871	0.06
6	电焊条（综合）	kg	0.002	5.25	0.01
7	冲击钻头	个	1.1	7.85	8.64
8	油灰	kg	1.5	1.64	2.46
9	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	23.28	0.265	6.17
10	氧气	m3	0.003	3.11	0.01
11	乙炔气	m3	0.001	8.07	0.01
12	次氯酸钙	kg	0.009	3.63	0.03
13	密封胶 750ml	支	0.5	15	7.5
14	胶粘剂	kg	0.04	6.64	0.27
15	焊接钢管 DN20	m	0.014	5.66	0.08
16	高压胶皮水管	m	0.006	19.08	0.11
17	PVC-U止水翼环 50	个	5.05	1.62	8.18
18	塑料管卡 20	个	18.855	0.242	4.56
19	UPVC管箍 50	个	5.05	1.07	5.4
20	压力表（带弯、带阀）0~1.6MPa	套	0.02	35.4	0.71
21	其他材料费占材料费	元	5.7493	1	5.75
四、	机械类别				
1	吊装机械 综合	台班	0.1	468.03	46.8
2	热熔焊接机	台班	0.185	260.79	48.25
3	电动多级离心清水泵 H<12	台班	0.001	201.72	0.2
4	离心水泵 Φ100mm	台班	0.024	30.59	0.73
5	试压泵（综合）	台班	0.015	62.82	0.94
6	其他机具费占人工费	元	25.7243	1	25.72
五、	主材类别				
1	不锈钢网筐式地漏 DN100	个	2	49.34	98.68
2	冲洗阀及配件	套	5.05	138.03	697.05
3	塑料管PPR DN20	m	10.2	4.7	47.94
4	塑料管件	个	13.09	1.99	26.05
5	小便器	件	5.05	804.94	4064.95
	合计				5872.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-结构工程单位工程)　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢梯部分					69094.19	0
1	910201004001	挖基坑土方	1.开挖方式:独立基础开挖 2.土类别:自行综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	22.25	41.48	922.93	0
2	910204001003	回填方	1.填方部位:独立基础回填 2.材料品种:原土回填 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	17.86	36.65	654.57	0
3	910204002001	余方弃置	1.弃料品种:余土外运及消纳 2.场外运距:自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	4.39	86.44	379.47	0
4	910203002001	垫层铺设	1.部位:基础垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C15 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	1	521.03	521.03	0
5	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3.12	213.44	665.93	0
6	910501002001	现浇混凝土基础	1.基础类型:独立基础 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	2.27	581.17	1319.26	0
本页小计							4463.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-结构工程单位工程)　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	940201001001	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板种类:自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	7.62	122.82	935.89	0
8	910501004001	现浇混凝土柱	1.柱类型:混凝土短柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	1.12	642.18	719.24	0
9	940201002001	矩形柱、异形柱模板	1.柱类型:结构柱 2.模板种类:自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	9.28	140.84	1307	0
10	910504001001	独立基础钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8 2.钢筋制作及安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.059	5294.22	312.36	0
11	910504001002	独立基础钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12 2.钢筋制作及安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.128	4714.54	603.46	0
12	910504004001	预埋铁件	1.钢材种类:钢柱基础预埋铁件 2.铁件尺寸:300*300*12钢板，8根Φ12钢筋锚爪/400*180*16埋板 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.052	10188.04	529.78	0
13	910604002001	混凝土凿毛	1.构件名称:原有结构 2.凿毛要求:剔除原有结构面层 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	4.27	52.01	222.08	0
本页小计							4629.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-结构工程单位工程)　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	910806008001	钢板安装	1.构件名称:钢板埋件 2.钢材品种、规格:10厚钢板 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.336	10421.99	3501.79	0
15	910604006001	化学锚栓	1.化学锚栓 2.化学锚栓种类、规格:M16 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	40	42.09	1683.6	0
16	910806006001	钢梯制作安装	1.钢材品种、规格:钢板及型钢Q235B 2.钢柱250*200*10，刚肋条120*8，槽钢C22，钢梁250*150*8 3.钢梯形式:踏步式钢梯 4.螺栓种类:高强螺栓10.9级 5.钢构件底漆防锈漆两遍,中间漆一遍,外涂面漆两遍,漆膜厚度>=160微米 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	5.099	9396.45	47912.5	0
17	911604007001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢梯 2.防火等级要求:钢楼梯耐火极限按0.5小时。钢楼梯各构件板件均应做防火喷涂。 3.涂料品种、遍数:可采用厚型及薄型防火 涂料进行喷涂。 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	123.56	55.87	6903.3	0
		分部小计					69094.19	0
		水泵房基础					10596.26	0
本页小计							60001.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-结构工程单位工程)　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	910203002002	垫层铺设	1.部位:设备基础垫层 2.厚度:100厚 3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土垫层 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	1.33	521.03	692.97	0
19	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3.28	213.44	700.08	0
20	910501002002	现浇混凝土基础	1.基础类型:设备基础 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	6.37	570.12	3631.66	0
21	940201001002	设备基础模板	1.基础类型:设备基础 2.模板种类:自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	30.76	140.69	4327.62	0
22	910504001003	设备基础钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8 2.钢筋制作及安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.137	5294.33	725.32	0
23	910504001004	设备基础钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ14 2.钢筋制作及安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.11	4714.61	518.61	0
		分部小计					10596.26	0
本页小计							10596.26	0
合　　计							79690.45	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 1 页　共 23 页

项目编码	910201004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	22.25	综合单价（元）	41.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-8	人工挖基坑 一、二类	m3	1.0000	34.4	0.45	0	1.39	3.08	2.16	34.40	0.45	0	1.39	3.08	2.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			34.40	0.45	0	1.39	3.08	2.16
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0044	1		0	0
	其他材料费				-	-	0.44	0.00
	小计				-	-	0.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 2 页　共 23 页

项目编码	910204001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	17.86	综合单价（元）	36.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-21	回填土 沟槽、基坑	m3	1.0000	30.1	0	0	1.92	2.72	1.91	30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 3 页　共 23 页

项目编码	910204002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	4.39	综合单价（元）	86.44

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.0000	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	50.97	0	13.41	5.47	3.84
11-7	渣土机械装车	m3	1.0000	1.89	0	0	9.24	0.95	0.66	1.89	0.00	0	9.24	0.95	0.66
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.89	50.97	0	22.65	6.42	4.50
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	1	50.97		50.97	0
	小计				-	-	50.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 4 页　共 23 页

项目编码	910203002001	项目名称	垫层铺设	计量单位	m3	工程量	1	综合单价（元）	521.03

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-3 换	混凝土基础垫层　换为【预拌混凝土 C15】	m3	1.0000	94.28	359.01	0	1.89	38.69	27.16	94.28	359.01	0	1.89	38.69	27.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			94.28	359.01	0	1.89	38.69	27.16
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.5545	1		3.55	0
	8021000802	预拌混凝土 C15	m3	1.03	345.1		355.45	0
	小计				-	-	359.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 5 页　共 23 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	3.12	综合单价（元）	213.44

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
12-22	模板 小型构件	m2	1.0000	122.82	61.16	0	2.48	15.85	11.13	122.82	61.16	0	2.48	15.85	11.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			122.82	61.16	0	2.48	15.85	11.13
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.6055	1		0.61	0
	35010003	复合木模板	m2	0.414	42		17.39	0
	3509000501	板方材模板背楞	m3	0.02	1750		35	0
	35020049	垫块	个	2.1297	1.1		2.34	0
	03150141	圆钉	kg	0.0198	4.39		0.09	0
	其他材料费				-	-	5.74	0.00
	小计				-	-	61.17	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 6 页　共 23 页

项目编码	910501002001	项目名称	现浇混凝土基础	计量单位	m3	工程量	2.27	综合单价（元）	581.17

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-6	独立基础	m3	1.0000	118.66	386.68	0	2.37	43.16	30.3	118.66	386.68	0	2.37	43.16	30.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			118.66	386.68	0	2.37	43.16	30.30
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.8285	1		3.83	0
	8021000806	预拌混凝土 C30	m3	1.03	371.7		382.85	0
	小计				-	-	386.68	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 7 页　共 23 页

项目编码	940201001001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	7.62	综合单价（元）	122.82

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
12-2	模板 独立基础	m2	1.0000	61.41	44.64	0	1.25	9.12	6.4	61.41	44.64	0	1.25	9.12	6.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			61.41	44.64	0	1.25	9.12	6.40
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.4419	1		0.44	0
	35010003	复合木模板	m2	0.3105	42		13.04	0
	3509000501	板方材模板背楞	m3	0.0161	1750		28.18	0
	35020049	垫块	个	0.1	1.1		0.11	0
	03150141	圆钉	kg	0.1272	4.39		0.56	0
	01010015	钢筋	kg	0.4118	3.458		1.42	0
	其他材料费				-	-	0.89	0.00
	小计				-	-	44.64	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 8 页　共 23 页

项目编码	910501004001	项目名称	现浇混凝土柱	计量单位	m3	工程量	1.12	综合单价（元）	642.18

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-14	矩形柱	m3	1.0000	165.98	391.71	0	3.32	47.69	33.48	165.98	391.71	0	3.32	47.69	33.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			165.98	391.71	0	3.32	47.69	33.48
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.8783	1		3.88	0
	8021000806	预拌混凝土 C30	m3	1.015	371.7		377.28	0
	其他材料费				-	-	10.55	0.00
	小计				-	-	391.71	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 9 页　共 23 页

项目编码	940201002001	项目名称	矩形柱、异形柱模板	计量单位	m2	工程量	9.28	综合单价（元）	140.84

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	单价（元）						合价（元）					
				人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
12-6	模板 柱 矩形柱	m2	1.0000	84.44	36.87	0	1.73	10.46	7.34	84.44	36.87	0	1.73	10.46	7.34
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			84.44	36.87	0	1.73	10.46	7.34
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3651	1		0.37	0
	35010003	复合木模板	m2	0.3105	42		13.04	0
	3509000501	板方材模板背楞	m3	0.007	1750		12.25	0
	35020049	垫块	个	1.6201	1.1		1.78	0
	03150141	圆钉	kg	0.108	4.39		0.47	0
	其他材料费				-	-	8.98	0.00
	小计				-	-	36.89	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 10 页　共 23 页

项目编码	910504001001	项目名称	独立基础钢筋	计量单位	t	工程量	0.059	综合单价（元）	5294.22

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-65	钢筋 Φ10以内	t	1.0000	1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01	1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	29.0237	1		29.02	0
	01010002	钢筋 Φ10以内	kg	1030	2.79		2873.7	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	1.5	5.25		7.88	0
	其他材料费				-	-	20.84	0.00
	小计				-	-	2931.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 11 页　共 23 页

项目编码	910504001002	项目名称	独立基础钢筋	计量单位	t	工程量	0.128	综合单价（元）	4714.54

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-66	钢筋 Φ10以外	t	1.0000	1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78	1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	29.325	1		29.33	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	1.7	5.25		8.93	0
	01010003	钢筋 Φ10以外	kg	1030	2.82		2904.6	0
	其他材料费				-	-	18.94	0.00
	小计				-	-	2961.80	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 12 页　共 23 页

项目编码	910504004001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.052	综合单价（元）	10188.04

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-67	铁件	t	1.0000	2653.67	5689.23	0	557.45	756.53	531.13	2653.67	5689.23	0	557.45	756.53	531.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2653.67	5689.23	0	557.45	756.53	531.13
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	56.3288	1		56.33	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	36	5.25		189	0
	03150906	铁件	kg	1010	5.39		5443.9	0
	小计				-	-	5689.23	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 13 页　共 23 页

项目编码	910604002001	项目名称	混凝土凿毛	计量单位	m2	工程量	4.27	综合单价（元）	52.01

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-125	混凝土表面凿毛	m2	1.0000	44.55	0	0	0.89	3.86	2.71	44.55	0.00	0	0.89	3.86	2.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			44.55	0.00	0	0.89	3.86	2.71
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 14 页　共 23 页

项目编码	910806008001	项目名称	钢板安装	计量单位	t	工程量	0.336	综合单价（元）	10421.99

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-34	零星钢构件安装	t	1.0000	2659.94	5992.77	0	452.05	773.9	543.33	2659.94	5992.77	0	452.05	773.90	543.33
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2659.94	5992.77	0	452.05	773.90	543.33
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	29.8149	1		29.81	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	3.4801	5.25		18.27	0
	03150906	铁件	kg	1.2399	5.39		6.68	0
	33010053	零星钢构件	t	1	5938		5938	0
	小计				-	-	5992.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 15 页　共 23 页

项目编码	910604006001	项目名称	化学锚栓	计量单位	套	工程量	40	综合单价（元）	42.09

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费						其中：工程设备费			
5-245	化学锚栓 M16	套	1.0000	14.38	22.1	0	0.29	3.13	2.19	14.38	22.10	0	0.29	3.13	2.19
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.38	22.10	0	0.29	3.13	2.19
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2188	1		0.22	0
	0301080705	化学螺栓及胶 M16	套	1.05	20.84		21.88	0
	小计				-	-	22.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 16 页　共 23 页

项目编码	910806006001	项目名称	钢梯制作安装	计量单位	t	工程量	5.099	综合单价（元）	9396.45

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-22	钢楼梯安装 踏步式钢梯	t	1.0000	1144.94	5578.59	0	335.21	599.99	421.23	1144.94	5578.59	0	335.21	599.99	421.23
5-97	金属面油漆 底漆 防锈漆 一遍	m2	37.7702	12.52	3.43	0	0.25	1.38	0.97	472.88	129.55	0	9.44	52.12	36.64
5-98	金属面油漆 底漆 防锈漆 每增一遍	m2	37.7702	10.91	3.12	0	0.22	1.21	0.85	412.07	117.84	0	8.31	45.70	32.10
5-99	金属面油漆 面漆 醇酸调合漆 二遍	m2	0.0000	14.54	0.09	0	0.29	1.27	0.89	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2029.89	5825.98	0	352.96	697.81	489.97
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	31.4116	1		31.41	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	3.76	5.25		19.74	0
	03150906	铁件	kg	2.43	5.39		13.1	0
	3301002802	踏步式钢梯 直型	t	1	5518		5518	0
	14050001	油漆溶剂油	kg	4.9215	7.17		35.29	0
	13050004	防锈漆	kg	14.3527	14.33		205.67	0
	其他材料费				-	-	2.87	0.00
	小计				-	-	5826.08	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 17 页　共 23 页

项目编码	911604007001	项目名称	金属面喷刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	123.56	综合单价（元）	55.87

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-221	膨胀型钢结构防火涂料 溶剂性 0.5h	m2	1.0000	15.76	32.73	0	0.32	4.15	2.91	15.76	32.73	0	0.32	4.15	2.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			15.76	32.73	0	0.32	4.15	2.91
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.4837	1		0.48	0
	13050005	防火涂料	kg	1.9032	15.59		29.67	0
	14350023	稀释剂	kg	0.2	11.95		2.39	0
	其他材料费				-	-	0.19	0.00
	小计				-	-	32.73	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 18 页　共 23 页

项目编码	910203002002	项目名称	垫层铺设	计量单位	m3	工程量	1.33	综合单价（元）	521.03

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-3 换	混凝土基础垫层　换为【预拌混凝土 C15】	m3	1.0000	94.28	359.01	0	1.89	38.69	27.16	94.28	359.01	0	1.89	38.69	27.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			94.28	359.01	0	1.89	38.69	27.16
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.5545	1		3.55	0
	8021000802	预拌混凝土 C15	m3	1.03	345.1		355.45	0
	小计				-	-	359.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 19 页　共 23 页

项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	3.28	综合单价（元）	213.44

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
12-22	模板 小型构件	m2	1.0000	122.82	61.16	0	2.48	15.85	11.13	122.82	61.16	0	2.48	15.85	11.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			122.82	61.16	0	2.48	15.85	11.13
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.6055	1		0.61	0
	35010003	复合木模板	m2	0.414	42		17.39	0
	3509000501	板方材模板背楞	m3	0.02	1750		35	0
	35020049	垫块	个	2.1297	1.1		2.34	0
	03150141	圆钉	kg	0.0198	4.39		0.09	0
	其他材料费				-	-	5.74	0.00
	小计				-	-	61.17	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 20 页　共 23 页

项目编码	910501002002	项目名称	现浇混凝土基础	计量单位	m3	工程量	6.37	综合单价（元）	570.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-10	设备基础 5m3以外	m3	1.0000	109.2	386.68	0	2.18	42.34	29.72	109.20	386.68	0	2.18	42.34	29.72
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			109.20	386.68	0	2.18	42.34	29.72
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.8285	1		3.83	0
	8021000806	预拌混凝土 C30	m3	1.03	371.7		382.85	0
	小计				-	-	386.68	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 21 页　共 23 页

项目编码	940201001002	项目名称	设备基础模板	计量单位	m2	工程量	30.76	综合单价（元）	140.69

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
12-5	模板 设备基础 5m3以外	m2	1.0000	88.88	32.21	0	1.82	10.45	7.33	88.88	32.21	0	1.82	10.45	7.33
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			88.88	32.21	0	1.82	10.45	7.33
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3189	1		0.32	0
	35010003	复合木模板	m2	0.3105	42		13.04	0
	3509000501	板方材模板背楞	m3	0.0064	1750		11.2	0
	35020049	垫块	个	1.2523	1.1		1.38	0
	03150141	圆钉	kg	0.2601	4.39		1.14	0
	01010015	钢筋	kg	1.0247	3.458		3.54	0
	其他材料费				-	-	1.59	0.00
	小计				-	-	32.21	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 22 页　共 23 页

项目编码	910504001003	项目名称	设备基础钢筋	计量单位	t	工程量	0.137	综合单价（元）	5294.33

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-65	钢筋 Φ10以内	t	1.0000	1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01	1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	29.0241	1		29.02	0
	01010002	钢筋 Φ10以内	kg	1030	2.79		2873.7	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	1.5	5.25		7.88	0
	其他材料费				-	-	20.85	0.00
	小计				-	-	2931.45	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构工程　　第 23 页　共 23 页

项目编码	910504001004	项目名称	设备基础钢筋	计量单位	t	工程量	0.11	综合单价（元）	4714.61

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-66	钢筋 Φ10以外	t	1.0000	1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78	1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	29.3245	1		29.32	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	1.7	5.25		8.93	0
	01010003	钢筋 Φ10以外	kg	1030	2.82		2904.6	0
	其他材料费				-	-	18.94	0.00
	小计				-	-	2961.79	0.00

材料暂估单价表

工程名称：结构工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：结构工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	钢筋	kg	2.79	201.88	/	Φ10以内	
2	钢筋	kg	2.82	245.14	/	Φ10以外	
3	钢筋	kg	3.458	34.6577	/		
4	化学螺栓及胶	套	20.84	42	/	M16	
5	电焊条	kg	5.25	22.9121	/	(综合)	
6	圆钉	kg	4.39	10.0989	/		
7	铁件	kg	5.39	65.3272	/		
8	防锈漆	kg	14.33	73.1842	/		
9	防火涂料	kg	15.59	235.1594	/		
10	油漆溶剂油	kg	7.17	25.0945	/		
11	稀释剂	kg	11.95	24.712	/		
12	踏步式钢梯	t	5518	5.099	/	直型	
13	零星钢构件	t	5938	0.336	/		
14	弃土或渣土消纳	m3	50.97	4.39	/		
15	其他材料费占材料费	元	1	320.5485	/		
16	复合木模板	m2	42	17.448	/		
17	垫块	个	1.1	67.9473	/		
18	板方材模板背楞	m3	1750	0.5126	/		
19	预拌混凝土	m3	345.1	2.3999	/	C15	
20	预拌混凝土	m3	371.7	10.036	/	C30	

发包人提供材料一览表

工程名称：结构工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：结构工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	36.6874	202	7410.85
2	综合用工一类	工日	55.5993	202	11231.06
3	综合用工二类	工日	10.6903	182	1945.63
4	综合用工三类	工日	7.6238	172	1311.29
5	综合用工三类	工日	1.1059	172	190.21
三、	材料类别				
1	钢筋 Φ10以内	kg	201.88	2.79	563.25
2	钢筋 Φ10以外	kg	245.14	2.82	691.29
3	钢筋	kg	34.6577	3.458	119.85
4	海绵条	m	36.9302	1.18	43.58
5	对穿锚栓	套	30.805	0.31	9.55
6	化学螺栓及胶 M16	套	42	20.84	875.28
7	电焊条（综合）	kg	22.9121	5.25	120.29
8	钢钎	kg	1.8245	5.42	9.89
9	圆钉	kg	10.0989	4.39	44.33
10	镀锌铁丝 18#~22#	kg	1.7647	4.87	8.59
11	铁件	kg	65.3272	5.39	352.11
12	砂子中粗砂	kg	0.0668	0.124	0.01
13	防锈漆	kg	73.1842	14.33	1048.73
14	防火涂料	kg	235.1594	15.59	3666.14
15	油漆溶剂油	kg	25.0945	7.17	179.93
16	脱模剂	kg	5.406	2.88	15.57
17	稀释剂	kg	24.712	11.95	295.31
18	催干剂	kg	0.7511	19.47	14.62
19	PVC阻燃塑料管 20	m	15.4029	2.07	31.88
20	踏步式钢梯 直型	t	5.099	5518	28136.28
21	零星钢构件	t	0.336	5938	1995.17
22	弃土或渣土消纳	m3	4.39	50.97	223.76
23	其他材料费占材料费	元	320.5485	1	320.55
24	复合木模板	m2	17.448	42	732.82
25	顶托	个·日	67.1853	0.177	11.89
26	扣件	个·日	475.5234	0.057	27.1
27	垫块	个	67.9473	1.1	74.74
28	板方材模板背楞	m3	0.5126	1750	897.05
29	钢管	m·日	689.3547	0.052	35.85
30	喷枪嘴	个	2.8419	8.16	23.19
31	预拌混凝土 C15	m3	2.3999	345.1	828.21
32	预拌混凝土 C30	m3	10.036	371.7	3730.38
33	同混凝土等级砂浆（综合）	m3	0.0168	703.54	11.82
四、	机械类别				
1	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	0.0105	3500	36.75
2	电动打钎机	台班	0.0868	225.1	19.54

单位工程人材机汇总表

工程名称：结构工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
3	自卸汽车 12t	台班	0.0382	1540.86	58.86
4	轮胎式装载机 3m3	台班	0.0035	1008.31	3.53
5	汽车式起重机 20t	台班	0.0308	1211.56	37.32
6	汽车式起重机 25t	台班	1.0837	1283.79	1391.24
7	电动夯实机 20~62kg/m	台班	1.4824	17.67	26.19
8	钢筋调直机	台班	0.0529	54.53	2.88
9	钢筋切断机	台班	0.0454	45.62	2.07
10	钢筋弯曲机	台班	0.1234	26.47	3.27
11	木工圆锯机（综合）	台班	0.221	8.36	1.85
12	交流电焊机 32kV·A	台班	2.2526	164.83	371.3
13	其他机具费占人工费	元	435.267	1	435.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					52489.82	0
1	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1.面层材料品种、规格:玻化砖面层拆除 2.找平层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘接层拆除 3.拆除要求:拆除面层及粘接层至混凝土垫层 4.铲除做法详:08BJ1-1　楼12A-1 5.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	414.36	17.15	7106.27	0
2	911202001002	块料、石材面层楼地面拆除	1.面层材料品种、规格:防滑砖面层拆除 2.找平层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘接层拆除 3.20厚找平层及最薄处70厚找坡层拆除 4.拆除要求:拆除至结构层 5.铲除做法详:08BJ1-1　楼12F-1 6.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	107.7	17.14	1845.98	0
本页小计							8952.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	911206001001	楼梯面层拆除	1.面层材料品种、规格:楼 162A 铺花岗岩踏面 2.找平层厚度、材料种类:10厚DTA砂浆粘接层拆除 3.拆除要求:拆除面层及粘接层 4.铲除做法详:08BJ 1-1　楼16A 5.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	49.68	22.75	1130.22	0
4	911205001002	踢脚线拆除	1.踢脚线高度:100mm 2.面层品种、规格:瓷砖踢脚线 3.拆除要求:拆除至结构层 4.铲除做法详:08BJ 1-1　踢3 5.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	464.12	1.35	626.56	0
5	911302001002	块料(石材)墙、柱面拆除	1.拆除部位:墙裙墙面 2.既有安装方式:粘贴 3.拆除高度:1.2m 4.面层材料品种、规格:薄型面砖墙面，不锈钢压条 5.铲除做法详:08BJ 1-1　裙2A 6.拆除要求:铲除面层至结构层 7.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	146.59	24.34	3568	0
本页小计							5324.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 3 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011604001001	清理涂料层	1.施工部位:墙面/顶面 2.基层类型:原有抹灰面层 3.旧涂料品种:乳胶漆 4.拆除要求:铲除涂料及腻子层 5.铲除做法详:08BJ1-1　内涂1 6.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	1367.57	4.42	6044.66	0
7	011402001003	天棚吊顶拆除	1.吊顶形式:平顶 2.面层材料品种、规格:纸面石膏板吊顶 3.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨 4.拆除要求:拆除轻钢龙骨及面层 5.铲除做法详:08BJ1-1　棚14A 6.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	129.83	10.47	1359.32	0
8	011402001004	天棚吊顶拆除	1.吊顶形式:平顶 2.面层材料品种、规格:矿棉板吸声板吊顶 3.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨 4.拆除要求:拆除轻钢龙骨及面层 5.铲除做法详:08BJ1-1　棚16 6.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	324.54	10.87	3527.75	0
本页小计							10931.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 4 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011402001005	天棚吊顶拆除	1.吊顶形式:平顶 2.面层材料品种、规格:铝方板吊顶 3.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨 4.拆除要求:拆除轻钢龙骨及面层 5.铲除做法详:08BJ1-1　棚16 6.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	96.18	11.06	1063.75	0
10	011302001003	块料(石材)墙、柱面拆除	1.拆除部位:卫生间洗手间墙面 2.既有安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格:薄型面砖墙面 4.铲除做法详:08BJ1-1　内墙10-F2 5.拆除要求:铲除面层至结构层 6.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	272.04	24.34	6621.45	0
11	011502001001	金属门拆除	1.门类型:钢门拆除 2.门框、扇材质:钢制/塑钢 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	8.28	18.68	154.67	0
12	011501001001	木门拆除	1.门类型:木门拆除 2.拆除要求:整体拆除 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	66.51	17.47	1161.93	0
本页小计							9001.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 5 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	911507001001	整樘金属窗拆除	1.窗类型:窗拆除 2.窗框、扇材质:塑钢窗拆除 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	103.5	20.08	2078.28	0
14	911505001001	其他门拆除	1.门类型:玻璃门拆除 2.门框、扇材质:不锈钢 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	18.23	12.06	219.85	0
15	910401001001	砖砌体拆除	1.拆除部位:卫生间 2.砖类型、砂浆种类:红砖墙体拆除 3.砌体厚度:240 4.砌体表面的附着物种类:瓷砖面层拆除 5.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	6.21	184.95	1148.54	0
16	911704001001	浴厕配件拆除	1.配件名称、品种、规格:拖布池拆除 2.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	2	53.98	107.96	0
17	911704002001	洗漱台拆除	1.台面品种、规格:不锈钢洗漱台拆除 2.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	11.2	60.67	679.5	0
本页小计							4234.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 6 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	911306001001	厕位拆除	1.拆除部位:卫生间隔断墙拆除 2.隔断(墙)板材料品种、规格:木制 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	14	159.53	2233.42	0
19	910401001002	墩台拆除	1.拆除部位:卫生间 2.砖类型、砂浆种类:墩台拆除 3.自行综合考虑 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	19.2	102.57	1969.34	0
20	911101002001	台阶及坡道拆除	1.面层材料厚度、种类:自行综合考虑 2.台阶及坡道面层及结构层，混凝土拆除 3.坡道附属设施拆除 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	8.85	185.62	1642.74	0
21	910806005001	钢梯拆除	1.钢柱类型、规格:钢梯拆除及钢梯基础等拆除 2.拆除要求:自行综合考虑钢材回收 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	5.09	1003.52	5107.92	0
22	911703001001	扶手、栏杆、栏板拆除	1.施工部位:楼梯间栏杆拆除 2.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	18.4	37.96	698.46	0
本页小计							11651.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 7 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	910902001004	屋面防水层拆除	1.拆除部位:屋面 2.3+3两层热熔型聚酯胎SBS改性沥青防水卷材拆除 3.防水层种类、厚度:20厚DS砂浆找平层，局部铲除按20%考虑) 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	264.45	5.71	1510.01	0
24	910902014001	排水管拆除	1.排水管品种、规格:拆除水落管、水落斗 2.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	71	12.44	883.24	0
		分部小计					52489.82	0
		装饰工程					654602.07	0
		隔墙部分					29768.61	0
25	910402002001	砌块墙砌筑	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块干密度为 B05,强度级别为A5.0,砌块规格(600*250*200)砌块时必须具有出场合格证,其强度等级及干表观密度必须符合设计要求及施工规范的规定 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:150 4.墙体高度:详图纸 5.砂浆强度等级:砌筑砂浆:Ma7.5 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	16.09	501.72	8072.67	0
本页小计							10465.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 8 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	910501005001	现浇混凝土构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	3.67	743.92	2730.19	0
27	910501008001	现浇混凝土过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	0.95	719.31	683.34	0
28	940201007001	圈梁、过梁	1.梁类型:过梁 2.模板种类:自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	15.3	228.81	3500.79	0
29	940201003001	构造柱	1.模板种类:自行综合考虑 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	67.32	173.36	11670.6	0
30	910504001005	钢筋	1.钢筋种类、规格:φ12　钢筋制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.524	4714.53	2470.41	0
31	910504001006	钢筋	1.钢筋种类、规格:φ6钢筋制作与安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.121	5294.26	640.61	0
		分部小计					29768.61	0
		屋面部分					55162.19	0
本页小计							21695.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 9 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	910902003006	屋面卷材防水层新做	屋面防水做法:参照19BJ1-1 中平屋正18 做法 1、50厚C20细石混凝土随打随抹平,6m'6m 分缝,缝宽10缝内下部填B1级硬泡聚氨酯条，缝填密封膏 2、0.1厚聚乙烯塑料薄膜隔离层 3、3+3 两层热熔型聚酯胎BS改性沥青防水卷材 4、20厚DS砂浆找平层;(局部新做,按 20%考虑) 5、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	264.45	193.78	51245.12	0
33	910902018001	排水管安装	1、安装水落管、水落斗 2、参照19BJ5-1 -15/14| 3、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	71	55.17	3917.07	0
		分部小计					55162.19	0
		地面部分					153552.38	0
34	911204005002	竹、木(复合)地板安装（地木14）	1.部位:宿舍、值班室 2.强化复合木地板面层 3.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层压实赶光; 4.5厚泡沫塑料衬垫 5.面层材料品种、规格:12厚企口强化复合地板,桦槽、桦舌及尾部满涂胶液后粘铺: 6.图集号:19BJ1-1 地木14（垫层为原有垫层不新作） 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	94.65	252.29	23879.25	0
本页小计							79041.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 10 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	911204005003	竹、木(复合)地板安装（楼木14）	1.部位:宿舍、值班室 2.强化复合木地板面层 3.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层压实赶光; 4.5厚泡沫塑料衬垫 5.面层材料品种、规格:12厚企口强化复合地板,桦槽、桦舌及尾部满涂胶液后粘铺: 6.图集号:19BJ1-1 楼木14（垫层为原有垫层不新作） 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	177.96	252.29	44897.53	0
36	911202003001	块料楼地面新做（地2）	1.部位:走廊、过道 2.600*600防滑地砖面层 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4.结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层: 5.面层材料品种、规格:.5~10厚地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 6.19BJ1-1 地2（垫层为原有垫层不新作） 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	55.07	153.26	8440.03	0
本页小计							53337.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 11 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	911202003002	块料楼地面新做（楼2）	1.部位:走廊、过道 2.600*600防滑地砖面层 3.垫层:50厚楼面轻质垫层: 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 5.结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层: 6.面层材料品种、规格:.5~10厚地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 7.19BJ1-1 楼2（90）（垫层为原有垫层不新作） 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	105.38	178.45	18805.06	0
38	911202004001	石材楼地面新做（过门石）	1.走廊、过道(门口部位) 2.花岗岩过门石 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆) 4.结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层: 5.面层材料品种、规格:20厚黑色石材 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	9.4	266.32	2503.41	0
本页小计							21308.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 12 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	911206005001	块料、石材楼梯面层新做（地块15）	1.20厚600*600花岗岩 2.10厚DTA砂浆(或1:3水泥砂浆)结合层; 3.20厚DS砂浆(或干硬性1:3水泥砂浆)结合层 4.100厚C15混凝土; 5.素土夯实，压实系数》0.90 6.部位：楼梯间 7.图集号：19BJ1-1 地块15 花岗岩面层（垫层为原有垫层不新作） 其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	11.73	240.07	2816.02	0
40	911206005002	块料、石材楼梯面层新做（楼块15）	1.20厚600*600磨光花岗岩，踏步板+防滑条 2.10厚DTA砂浆(或1:3水泥砂浆)结合层; 3.25厚DS砂浆(或干硬性1:3水泥砂浆)结合层 4.部位：楼梯间 5.图集号：19BJ1-1 楼块15 花岗岩面层（垫层为原有垫层不新作） 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	33.12	371.27	12296.46	0
本页小计							15112.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 13 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	911202003003	块料楼地面新做（地块1）	1.部位:储物房、工具房 2.600*600防滑地砖面层 3.素土夯实，压实系数≥0.90 4.100厚C15混凝土 5.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 6.结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层: 7.面层材料品种、规格:.5~10厚地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 8.19BJ1-1 地块1（垫层为原有垫层不新作） 9.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	6.49	201.76	1309.42	0
本页小计							1309.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 14 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	911202003004	块料楼地面新做（地块4S 2）	1.部位:消防设备间、卫生间、淋浴间 2.600*600防滑地砖面层 3.素土夯实，压实系数≥0.90 4.80厚C15混凝土 5.最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡，随打随抹平四周及管根部位用DS砂浆抹小八字角· 6.1.5厚聚合物水泥基防水涂料; 7.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 8.结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层: 9.面层材料品种、规格:.5~10厚地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 10.19BJ1-1 地块4S 2 11.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	17.54	269.83	4732.82	0
本页小计							4732.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 15 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	911202003005	块料楼地面新做（楼块4S 2）	1.部位:卫生间、淋浴间 2.600*600防滑地砖面层 3.最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡，随打随抹平四周及管根部位用DS砂浆抹小八字角· 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料; 5.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆) 找平层 6.结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层: 7.面层材料品种、规格:.5~10厚地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 8.19BJ1-1 地块4S2 9.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	60.5	231.13	13983.37	0
44	911205006002	木质踢脚线新做	1.油漆罩面 2.80高实木踢脚圆钉钉于木垫块上，钉帽砸扁冲入木踢脚板: 3.在木楔上钉15厚、35宽的木垫块垫块高低于踢脚板10~15; 4.墙体上钻孔打入035防腐木楔，间距300; 5.9厚DP砂浆打底抹平 6.参见19BJ1-1中第C40页踢7A 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	326.94	36.08	11796	0
本页小计							25779.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 16 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	911205004001	块料踢脚线新做	1.DTG砂浆勾缝 2.粘贴5~6厚100mm高陶瓷地砖: 3.5厚DTA砂浆粘结层 4.参见19BJ1-1中踢3A 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	113.02	24.76	2798.38	0
46	911205004002	石材踢脚线新做	1.DTG砂浆勾缝; 2.8~12厚石材面层，石材六面满涂防污剂(用DTA砂浆粘结); 3.6厚DP砂浆压实抹平; 4.9厚DP砂浆打底 5.参见19BJ1-1中踢4C2 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	48.9	60.08	2937.91	0
47	911705006001	成品排水沟新做	1.成品排水沟材质、规格:说明:室内排水沟做法参见24J306中第3-8页4b 2.算子品种、规格:室内有算子明排水沟,沟表面抹灰,防水做法砼地面防水层 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	5.4	436.43	2356.72	0
		分部小计					153552.38	0
		墙面部分					98656.45	0
48	911604002002	喷刷涂料新做（不含抹灰）	1.施工部位:墙面 2.内墙3A改+内涂1涂料墙面(不含抹灰) 3.刮腻子要求:满刮2厚耐水腻子找平: 4.涂料品种、喷刷遍数:涂刷环保内墙底漆，涂刷内墙乳胶漆 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	1380.58	33.25	45904.29	0
本页小计							53997.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 17 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	911604002003	喷刷涂料新做（含抹灰）	1.施工部位:墙面 2.内墙3A改+内涂1涂料墙面（含抹灰） 3.10厚DP砂浆打底 4.2厚DP砂浆罩面 5.刮腻子要求:满刮2厚耐水腻子找平: 6.涂料品种、喷刷遍数:涂刷环保内墙底漆，涂刷内墙乳胶漆 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	233.75	33.25	7772.19	0
50	911604002004	喷刷涂料新做（防水涂料）	1.施工部位:墙面 2.内墙3A改+内涂1涂料墙面（防水涂料） 3.刮腻子要求:满刮2厚耐水腻子找平: 4.涂料品种、喷刷遍数:涂刷环保内墙底漆，涂刷内墙乳胶漆 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	72.05	33.25	2395.66	0
51	911302005002	块料墙、柱面新做	1.DTG砂浆勾缝; 2.粘贴5~10厚陶瓷墙砖; 3.4厚DTA砂浆粘结: 4.防水层:1.5厚聚合物水泥基防水涂料: 5.9厚DP砂浆打底压实抹平 6.部位：卫生间、淋浴间墙面 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	210.48	202.32	42584.31	0
		分部小计					98656.45	0
		天棚部分					75904.18	0
本页小计							52752.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 18 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	011402003003	矿棉板吊顶新做	1.矿棉板吊顶 2.10#镀锌低碳钢丝(或08钢筋)吊杆，双向中距≤1200; 3.T型轻钢主龙骨TB24X38(或TBA24X28)中距1200,找平后与钢筋吊杆固定; 4.T型轻钢次龙骨TB24X28(或TBA24X28)中距600; 5.600*600*12厚矿棉吸声板面层 6.图集号:19BJ1-1棚16B 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	477.27	130.08	62083.28	0
53	011402003004	铝合金方板吊顶新做	铝合金方板吊顶新做 1.6号吊杆双向中距≤1200，与楼板连接; 2.U型轻钢主龙骨中距≤1200，找平后与与钢筋吊杆固定; 3.T型轻钢(横向)次龙骨，中距600(或500); 4.0.5~0.8厚300*300铝合金穿(或不穿)孔方板面层，嵌入安装 5.图集号:19BJ1-1棚20A 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	60.5	167.56	10137.38	0
54	011604002005	天棚喷刷涂料新做（无机涂料）	1.板底刮2厚耐水腻子; 2.刷无机涂料 3.图集号:19BJ1-1棚2A 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	45.18	34.06	1538.83	0
本页小计							73759.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 19 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	911604002006	天棚喷刷涂料新做（乳胶漆）	1.板底刮2厚耐水腻子; 2.涂刷环保底漆，涂刷乳胶漆 3.图集号:19BJ1-1棚2A+内涂1 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	12.88	40.65	523.57	0
56	911604002007	天棚喷刷涂料新做（防水乳胶漆）	1.板底刮2厚耐水腻子; 2.涂刷环保底漆，涂刷乳胶漆 3.图集号:19BJ1-1棚2A+内涂1（防水涂料） 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	39.88	40.65	1621.12	0
		分部小计					75904.18	0
		门窗部分					172970.1	0
57	911507009001	金属窗安装	1.窗类型:金属窗 2.窗框、扇材质:70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻外窗(5+12A+5) 4.门窗后塞口 5.其余详图纸 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	104.4	785.35	81990.54	0
58	911502012001	钢质防火门安装	1.门类型:钢制防火门 2.防火等级:甲级 3.五金材料品种、规格:详图纸 4.门窗后塞口 5.参见19BJ13-4中D8、9页钢制全板防火门; 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	8.4	764.77	6424.07	0
本页小计							90559.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 20 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	911502012002	钢质防火门安装	1.门类型:钢制防火门 2.防火等级:乙级 3.镶嵌玻璃品种、厚度:详图纸 4.门窗后塞口 5.参见19BJ13-4中D8、9页钢制全板防火门; 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3.24	732.33	2372.75	0
60	911502009001	金属门安装	1.门类型:金属门 2.门框或扇材质:肯德基门 3.门窗后塞口 4.其他详图纸 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	7.36	861.97	6344.1	0
61	911502009002	金属门安装	1.门类型:金属门 2.门框或扇材质:铝镁合金门，带铝合金套线 3.门窗后塞口 4.其他详图纸 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3.78	523.94	1980.49	0
62	911501011001	木质门带套安装	1.门类型:实木烤漆复合门 2.门套材质、规格:木制 3.详图纸 4.门窗后塞口 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	52.07	884.71	46066.85	0
63	911508003001	门窗套制安	1.现场制作(或成品):木制门窗套 2.部位:垭口及窗套线 3.位置详图纸 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	114.85	185.6	21316.16	0
本页小计							78080.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 21 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	911510002001	窗台板安装	1.窗台板材质、规格:双边倒角人造石材窗台板及暖气罩顶面 2.位置:宿舍、值班室、走廊 3.安装方式:具体做法详图纸 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	25.94	249.62	6475.14	0
		分部小计					172970.1	0
		室外部分					20310.15	0
65	911703002001	扶手、栏杆、栏板新做	1.施工部位:室外台阶栏杆 2.不锈钢栏杆参见22J403-1中2-8页B3型 3.扶手类型、材料种类、规格:60*3钢管扶手 4.栏杆材料种类、规格、高度:60*3钢管立柱 5.栏板:25*1.0钢管栏板 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2.6	236.69	615.39	0
66	911703002002	扶手、栏杆、栏板新做	1.施工部位:室外坡道栏杆 2.栏杆坡道参见10BJ1-1中A18中7 3.其余详图纸 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	6.02	260.27	1566.83	0
本页小计							8657.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 22 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	911101004001	台阶面层新做	开凹槽花岗岩石板台阶参见19BJ1-1中A36页台8 1.30厚开凹槽花岗石板铺面; 2.25厚DS砂浆(或1:3干硬性水泥砂浆)，上撒素水泥，适量清水; 3.C20混凝土台阶，底板厚≥60; 4.100厚C20混凝土垫层; 5.素土夯实 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	7.92	482.51	3821.48	0
68	911101007001	散水、坡道新做	花岗岩石板坡道参见19BJ1-1中A39页坡8 1.30厚火烧面或机刨纹花岗石板面层，缝宽5，千石灰粗砂扫缝后酒水封缝; 2.25厚DS砂浆粘结层(或1:3干硬性水泥砂浆，上撒素水泥;底层素水泥浆一道，内掺建筑胶); 3.100厚C20混凝土; 4.100厚C20混凝土垫层; 5.素土夯实 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	8.55	443.85	3794.92	0
69	911101011001	道路面层拆除	室外管道开挖路面面层拆除 1.80厚透水路面砖拆除 2.30厚级配粗砂拆除 3.150厚水泥稳定开级配碎石拆除 4.100厚开级配碎石拆除 5.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	42.1	72.2	3039.62	0
本页小计							10656.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 23 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	911101023001	室外块料面层地面新做	室外管道开挖路面面层恢复 1.80厚透水路面砖，砖缝应小于3mm，粗砂扫缝、洒水封缝; 2.30厚级配粗砂(或1:6干硬性水泥砂浆); 3.150厚水泥稳定开级配碎石，压实系数0.95; 4.100厚开级配碎石，压实系数0.93; 5.路基碾实，压实系数≥0.93 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	42.1	177.48	7471.91	0
		分部小计					20310.15	0
		其他项目					48278.01	0
71	911705002001	暖气罩新做	1.暖气罩安装方式、材质:夹芯板骨架外贴烤漆装饰面板 2.散热口材质、规格:铝合金出风口1250*350 3.其余详图纸 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	46.49	177.52	8252.9	0
72	911509004001	窗帘轨(杆)制安	1.窗帘轨(杆)材质、规格:钢制窗帘杆 2.其余详图纸 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	40.11	36.27	1454.79	0
73	911509005001	窗帘安装	1.窗帘材质:布艺遮阳窗帘 2.其余详图纸 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	72.2	160.25	11570.05	0
本页小计							28749.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 24 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	911703002003	扶手、栏杆、栏板新做	1.施工部位:室内楼梯栏杆 2.玻璃板栏板、不锈钢扶手(12)参见16BJ7-1　68页　1.1m 3.扶手类型、材料种类、规格:63x1.5不锈钢管扶手 4.栏杆材料种类、规格、高度:50x4不锈钢管立柱 5.栏板材料种类、规格、高度:10.76厚钢化夹层玻璃 6.具体详图纸 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	18.4	260.34	4790.26	0
75	911703002004	扶手、栏杆、栏板新做	1.施工部位:室外钢楼梯栏杆 2.室外钢栏杆及扶手参见16BJ7-1 81页 H5型 3.扶手类型、材料种类、规格:不锈钢管扶手 4.栏杆材料种类、规格、高度:钢筋立柱 5.具体详图纸 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	18.4	260.34	4790.26	0
76	911306005001	厕浴隔断新做	1、所有厕所蹲位隔板做法参见16J914-1　XT9(抗倍特板) 2、大便间隔断带门 2、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	56.09	260.46	14609.2	0
77	911306005002	厕浴隔断新做	1、所有厕所蹲位隔板做法参见16J914-1　XT9(抗倍特板) 2、小便池隔断 3、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.64	280.65	179.62	0
本页小计							24369.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 25 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	911704003001	洗漱台安装	1.台面品种、规格、颜色:人造石石材 2.支架及配件品种、规格:钢骨架，具体详图集 3.所有盥洗台(人造石材)做法参见16J914-1 XT11-1 A.D 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	3.8	336.53	1278.81	0
79	911704005001	镜子安装	1.镜面玻璃品种、规格:玻璃镜选用4厚镀铝膜面镜背面涂镜背漆 2.所有盥洗台上镜子做法参见16J914-1 XT25-3 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	1.68	75.36	126.6	0
80	911704004001	浴厕配件安装	1、毛巾架做法参见16J914-1XT27-1.3 2、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	2	48.52	97.04	0
81	911704004002	浴厕配件安装	1、所有浴巾架做法参见16J914-1XT27-1.3 2、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	2	68.71	137.42	0
82	911704004003	浴厕配件安装	1、所有肥皂盒做法参见16J914-1 XT28-1 2、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	6	70.82	424.92	0
83	911704004004	浴厕配件安装	1、所有卫生纸盒做法参见16J914-1 XT29-1 2、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	5	84.9	424.5	0
84	911704004005	浴厕配件安装	1、所有烘手器做法参见16J914-1 XT29-2 2、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	2	70.82	141.64	0
本页小计							2630.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 26 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					48278.01	0
		分部小计					654602.07	0
本页小计							0	0
合　　计							707091.89	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 84 页

项目编码	911202001001	项目名称	块料、石材面层楼地面拆除	计量单位	m2	工程量	414.36	综合单价（元）	17.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-50	楼地面拆除 块料	m2	1.0000	9.98	0	0	2.62	1.07	0.75	9.98	0.00	0	2.62	1.07	0.75
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0370	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.89	0	0.50	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.98	1.89	0	3.12	1.27	0.89
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.037	50.97		1.89	0
	小计				-	-	1.89	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页　共 84 页

项目编码	911202001002	项目名称	块料、石材面层楼地面拆除	计量单位	m2	工程量	107.7	综合单价（元）	17.14

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-50	楼地面拆除 块料	m2	1.0000	9.98	0	0	2.62	1.07	0.75	9.98	0.00	0	2.62	1.07	0.75
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0370	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.88	0	0.50	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.98	1.88	0	3.12	1.27	0.89
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.037	50.97		1.89	0
	小计				-	-	1.89	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 3 页　共 84 页

项目编码	911206001001	项目名称	楼梯面层拆除	计量单位	m2	工程量	49.68	综合单价（元）	22.75

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-51	楼地面拆除 石材	m2	1.0000	10.32	0	0	3.11	1.14	0.8	10.32	0.00	0	3.11	1.14	0.80
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.1000	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	5.10	0	1.34	0.55	0.38
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.32	5.10	0	4.45	1.69	1.18
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.1	50.97		5.1	0
	小计				-	-	5.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 4 页　共 84 页

项目编码	911205001002	项目名称	踢脚线拆除	计量单位	m	工程量	464.12	综合单价（元）	1.35

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-112	踢脚线拆除 块料、石材	m	1.0000	1.03	0	0	0.02	0.09	0.06	1.03	0.00	0	0.02	0.09	0.06
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0020	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	0.10	0	0.03	0.01	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.03	0.10	0	0.05	0.10	0.07
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.002	50.97		0.1	0
	小计				-	-	0.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 5 页　共 84 页

项目编码	911302001002	项目名称	块料(石材)墙、柱面拆除	计量单位	m2	工程量	146.59	综合单价（元）	24.34

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-96	块料面层拆除 粘贴	m2	1.0000	12.38	0	0	6.63	1.62	1.13	12.38	0.00	0	6.63	1.62	1.13
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0350	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.78	0	0.47	0.19	0.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.38	1.78	0	7.10	1.81	1.26
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.035	50.97		1.78	0
	小计				-	-	1.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 6 页　共 84 页

项目编码	911604001001	项目名称	清理涂料层	计量单位	m2	工程量	1367.57	综合单价（元）	4.42

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-175	墙柱面涂料层清除	m2	1.0000	3.78	0	0	0.08	0.33	0.23	3.78	0.00	0	0.08	0.33	0.23
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.78	0.00	0	0.08	0.33	0.23
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 7 页　共 84 页

项目编码	011402001003	项目名称	天棚吊顶拆除	计量单位	m2	工程量	129.83	综合单价（元）	10.47

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-20	天棚拆除轻钢龙骨 石膏板面层	m2	1.0000	5.68	0	0	0.11	0.49	0.35	5.68	0.00	0	0.11	0.49	0.35
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0520	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	2.65	0	0.70	0.28	0.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			5.68	2.65	0	0.81	0.77	0.55
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.052	50.97		2.65	0
	小计				-	-	2.65	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 8 页　共 84 页

项目编码	011402001004	项目名称	天棚吊顶拆除	计量单位	m2	工程量	324.54	综合单价（元）	10.87

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-21	天棚拆除轻钢龙骨 其他面层	m2	1.0000	6.02	0	0	0.12	0.52	0.37	6.02	0.00	0	0.12	0.52	0.37
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0520	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	2.65	0	0.70	0.28	0.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	2.65	0	0.82	0.80	0.57
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.052	50.97		2.65	0
	小计				-	-	2.65	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 9 页　共 84 页

项目编码	011402001005	项目名称	天棚吊顶拆除	计量单位	m2	工程量	96.18	综合单价（元）	11.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-19	天棚拆除轻钢龙骨 金属面层	m2	1.0000	6.19	0	0	0.12	0.54	0.38	6.19	0.00	0	0.12	0.54	0.38
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0520	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	2.65	0	0.70	0.28	0.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.19	2.65	0	0.82	0.82	0.58
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.052	50.97		2.65	0
	小计				-	-	2.65	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 10 页　共 84 页

项目编码	911302001003	项目名称	块料(石材)墙、柱面拆除	计量单位	m2	工程量	272.04	综合单价（元）	24.34

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-96	块料面层拆除 粘贴	m2	1.0000	12.38	0	0	6.63	1.62	1.13	12.38	0.00	0	6.63	1.62	1.13
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0350	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.78	0	0.47	0.19	0.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.38	1.78	0	7.10	1.81	1.26
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.035	50.97		1.78	0
	小计				-	-	1.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 11 页　共 84 页

项目编码	911502001001	项目名称	金属门拆除	计量单位	m2	工程量	8.28	综合单价（元）	18.68

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-15	整樘金属门拆除	m2	1.0000	16	0	0	0.32	1.39	0.97	16.00	0.00	0	0.32	1.39	0.97
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.00	0.00	0	0.32	1.39	0.97
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 12 页　共 84 页

项目编码	911501001001	项目名称	木门拆除	计量单位	m2	工程量	66.51	综合单价（元）	17.47

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-1	整樘木门拆除	m2	1.0000	14.96	0	0	0.3	1.3	0.91	14.96	0.00	0	0.30	1.30	0.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.96	0.00	0	0.30	1.30	0.91
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 13 页　共 84 页

项目编码	911507001001	项目名称	整樘金属窗拆除	计量单位	m2	工程量	103.5	综合单价（元）	20.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-54	整樘金属窗拆除	m2	1.0000	17.2	0	0	0.34	1.49	1.05	17.20	0.00	0	0.34	1.49	1.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			17.20	0.00	0	0.34	1.49	1.05
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 14 页　共 84 页

项目编码	911505001001	项目名称	其他门拆除	计量单位	m2	工程量	18.23	综合单价（元）	12.06

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-28	全玻门拆除	m2	1.0000	10.32	0	0	0.21	0.9	0.63	10.32	0.00	0	0.21	0.90	0.63
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.32	0.00	0	0.21	0.90	0.63
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 15 页　共 84 页

项目编码	910401001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	6.21	综合单价（元）	184.95

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	砖基础拆除	m3	1.0000	95.29	0	0	1.91	8.26	5.8	95.29	0.00	0	1.91	8.26	5.80
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.0000	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	50.97	0	13.41	5.47	3.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			95.29	50.97	0	15.32	13.73	9.64
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	1	50.97		50.97	0
	小计				-	-	50.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 16 页　共 84 页

项目编码	911704001001	项目名称	浴厕配件拆除	计量单位	套	工程量	2	综合单价（元）	53.98

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-5	拆除 各种现制池槽	m2	0.6400	72.24	0	0	1.44	6.26	4.4	46.23	0.00	0	0.92	4.01	2.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			46.23	0.00	0	0.92	4.01	2.82
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 17 页　共 84 页

项目编码	911704002001	项目名称	洗漱台拆除	计量单位	m	工程量	11.2	综合单价（元）	60.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目14	洗漱台拆除	m	1.0000	45	3	0	5	4.51	3.16	45.00	3.00	0	5.00	4.51	3.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			45.00	3.00	0	5.00	4.51	3.16
材料费明细	其他材料费									-	-		3	0.00	
	小计									-	-		3.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 18 页　共 84 页

项目编码	911306001001	项目名称	厕位拆除	计量单位	个	工程量	14	综合单价（元）	159.53

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-260	木骨架墙、隔扇拆除	m2	4.0000	32.51	0	0	0.65	2.82	1.98	130.04	0.00	0	2.60	11.28	7.92
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.1043	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	5.32	0	1.40	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			130.04	5.32	0	4.00	11.85	8.32
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.1043	50.97		5.32	0
	小计				-	-	5.32	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 19 页　共 84 页

项目编码	910401001002	项目名称	墩台拆除	计量单位	m2	工程量	19.2	综合单价（元）	102.57

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-1	混凝土基础拆除 无筋	m3	0.3000	140.18	0	0	94.12	19.92	13.98	42.05	0.00	0	28.24	5.98	4.19
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.3000	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	15.29	0	4.02	1.64	1.15
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			42.05	15.29	0	32.26	7.62	5.34
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.3	50.97		15.29	0
	小计				-	-	15.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 20 页　共 84 页

项目编码	911101002001	项目名称	台阶及坡道拆除	计量单位	m2	工程量	8.85	综合单价（元）	185.62

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-1	台阶面层拆除 水泥	m2	1.0000	15.48	0	0	4.82	1.73	1.21	15.48	0.00	0	4.82	1.73	1.21
10-15	台阶基层拆除 混凝土	m3	0.5006	124.36	0	0	65.88	16.17	11.35	62.25	0.00	0	32.98	8.09	5.68
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.7243	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	36.92	0	9.71	3.96	2.78
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			77.73	36.92	0	47.51	13.78	9.67
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.7243	50.97		36.92	0
	小计				-	-	36.92	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 21 页　共 84 页

项目编码	910806005001	项目名称	钢梯拆除	计量单位	t	工程量	5.09	综合单价（元）	1003.52

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-21	钢楼梯拆除	t	1.0000	846.66	8.85	0	21.17	74.52	52.32	846.66	8.85	0	21.17	74.52	52.32
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			846.66	8.85	0	21.17	74.52	52.32
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.044	1		0.04	0
	其他材料费				-	-	8.8	0.00
	小计				-	-	8.84	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 22 页　共 84 页

项目编码	911703001001	项目名称	扶手、栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	18.4	综合单价（元）	37.96

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-97	金属栏杆拆除	m2	1.0000	32.51	0	0	0.65	2.82	1.98	32.51	0.00	0	0.65	2.82	1.98
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.51	0.00	0	0.65	2.82	1.98
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 23 页　共 84 页

项目编码	910902001004	项目名称	屋面防水层拆除	计量单位	m2	工程量	264.45	综合单价（元）	5.71

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-100	屋面防水 铲除防水卷材屋面	m2	1.0000	3.1	0	0	0.06	0.27	0.19	3.10	0.00	0	0.06	0.27	0.19
8-10	屋面找平层拆除 水泥砂浆	m2	0.2000	8.94	0	0	0.18	0.78	0.54	1.79	0.00	0	0.04	0.16	0.11
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.89	0.00	0	0.10	0.43	0.30
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 24 页　共 84 页

项目编码	910902014001	项目名称	排水管拆除	计量单位	m	工程量	71	综合单价（元）	12.44

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-141	屋面防水 拆除 铸铁水落管	m	1.0000	8.94	0	0	0.18	0.78	0.54	8.94	0.00	0	0.18	0.78	0.54
8-145	屋面防水 拆除 下水口	个	0.1408	11.7	0	0	0.23	1.01	0.71	1.65	0.00	0	0.03	0.14	0.10
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0010	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	0.05	0	0.01	0.01	0.00
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.59	0.05	0	0.22	0.93	0.64
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.001	50.97		0.05	0
	小计				-	-	0.05	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 25 页　共 84 页

项目编码	910402002001	项目名称	砌块墙砌筑	计量单位	m3	工程量	16.09	综合单价（元）	501.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-29	加气混凝土砌块墙	m3	1.0000	244.22	185.82	0	8.26	37.26	26.16	244.22	185.82	0	8.26	37.26	26.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			244.22	185.82	0	8.26	37.26	26.16
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.7462	1		2.75	0
	其他材料费				-	-	183.07	0.00
	小计				-	-	185.82	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 26 页　共 84 页

项目编码	910501005001	项目名称	现浇混凝土构造柱	计量单位	m3	工程量	3.67	综合单价（元）	743.92

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-13 换	构造柱　换为【预拌混凝土 C25】	m3	1.0000	262.08	382.58	0	5.24	55.24	38.78	262.08	382.58	0	5.24	55.24	38.78
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			262.08	382.58	0	5.24	55.24	38.78
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.788	1		3.79	0
	其他材料费				-	-	378.79	0.00
	小计				-	-	382.58	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 27 页　共 84 页

项目编码	910501008001	项目名称	现浇混凝土过梁	计量单位	m3	工程量	0.95	综合单价（元）	719.31

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-23 换	过梁　换为【预拌混凝土C25】	m3	1.0000	246.06	377.42	0	4.92	53.41	37.5	246.06	377.42	0	4.92	53.41	37.50
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			246.06	377.42	0	4.92	53.41	37.50
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.7368	1		3.74	0
	其他材料费				-	-	373.68	0.00
	小计				-	-	377.42	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 28 页　共 84 页

项目编码	940201007001	项目名称	圈梁、过梁	计量单位	m2	工程量	15.3	综合单价（元）	228.81

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
12-13	模板 过梁	m2	1.0000	158.37	38.34	0	3.18	16.99	11.93	158.37	38.34	0	3.18	16.99	11.93
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			158.37	38.34	0	3.18	16.99	11.93
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3796	1		0.38	0
	其他材料费				-	-	37.96	0.00
	小计				-	-	38.34	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 29 页　共 84 页

项目编码	940201003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	67.32	综合单价（元）	173.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
12-8	模板 柱 构造柱	m2	1.0000	109.89	39.34	0	2.22	12.87	9.04	109.89	39.34	0	2.22	12.87	9.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			109.89	39.34	0	2.22	12.87	9.04
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3895	1		0.39	0
	其他材料费				-	-	38.95	0.00
	小计				-	-	39.34	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 30 页　共 84 页

项目编码	910504001005	项目名称	钢筋	计量单位	t	工程量	0.524	综合单价（元）	4714.53

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-66	钢筋　Φ10以外	t	1.0000	1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78	1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	29.3246	1		29.32	0
	其他材料费				-	-	2932.47	0.00
	小计				-	-	2961.79	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 31 页　共 84 页

项目编码	910504001006	项目名称	钢筋	计量单位	t	工程量	0.121	综合单价（元）	5294.26

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-65	钢筋　Φ10以内	t	1.0000	1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01	1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	29.024	1		29.02	0
	其他材料费				-	-	2902.42	0.00
	小计				-	-	2931.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 32 页　共 84 页

项目编码	910902003006	项目名称	屋面卷材防水层新做	计量单位	m2	工程量	264.45	综合单价（元）	193.78

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-53 换	平屋面新做 防水细石混凝土面(50mm厚) 换为【细石混凝土 C20】	m2	1.0000	33.31	32.82	0	0.67	5.68	3.99	33.31	32.82	0	0.67	5.68	3.99
8-116	屋面防水 SBS改性沥青防水卷材(热熔法) 单层	m2	1.0000	10.01	51.79	0	0.2	5.27	3.7	10.01	51.79	0	0.20	5.27	3.70
8-121	屋面防水 卷材防水专用压条	m	0.2000	0.73	12.3	0	0.01	1.11	0.78	0.15	2.46	0	0.00	0.22	0.16
8-117	屋面防水 SBS改性沥青防水卷材(热熔法) 每增一层	m2	1.0000	8.19	29.53	0	0.16	3.22	2.26	8.19	29.53	0	0.16	3.22	2.26
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			51.66	116.60	0	1.03	14.39	10.11
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.7231	1		1.72	0
	1333030205	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm,热熔	m2	2.483	22		54.63	0
	其他材料费				-	-	60.26	0.00
	小计				-	-	116.61	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 33 页　共 84 页

项目编码	910902018001	项目名称	排水管安装	计量单位	m	工程量	71	综合单价（元）	55.17

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-150	屋面防水 水落管安装 塑料(含方形管)	m	1.0000	16.2	25.98	0	0.32	3.61	2.54	16.20	25.98	0	0.32	3.61	2.54
8-153	屋面防水 塑料雨水斗	套	0.1408	25.66	14.25	0	0.51	3.44	2.41	3.61	2.01	0	0.07	0.48	0.34
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			19.81	27.99	0	0.39	4.09	2.88
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.4136	1		0.41	0
	其他材料费				-	-	27.57	0.00
	小计				-	-	27.98	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 34 页　共 84 页

项目编码	911204005002	项目名称	竹、木(复合)地板安装（地木14）	计量单位	m2	工程量	94.65	综合单价（元）	252.29

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费						其中：工程设备费			
1-96	木地板衬垫	m2	1.0000	1.21	5.36	0	0.02	0.56	0.39	1.21	5.36	0	0.02	0.56	0.39
1-101	复合木地板安装 铺在木基层上	m2	1.0000	7.27	183.46	0	0.15	16.22	11.39	7.27	183.46	0	0.15	16.22	11.39
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			19.59	200.43	0	0.39	18.73	13.15
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.9621	1		2.96	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0202	566.37		11.44	0
	07140001@3	12厚企口强化复合地板	m2	1.05	169		177.45	0
	其他材料费				-	-	8.58	0.00
	小计				-	-	200.43	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 35 页　共 84 页

项目编码	911204005003	项目名称	竹、木(复合)地板安装（楼木14）	计量单位	m2	工程量	177.96	综合单价（元）	252.29

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-96	木地板衬垫	m2	1.0000	1.21	5.36	0	0.02	0.56	0.39	1.21	5.36	0	0.02	0.56	0.39
1-101	复合木地板安装 铺在木基层上	m2	1.0000	7.27	183.46	0	0.15	16.22	11.39	7.27	183.46	0	0.15	16.22	11.39
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			19.59	200.43	0	0.39	18.73	13.15
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.9621	1		2.96	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0202	566.37		11.44	0
	07140001@3	12厚企口强化复合地板	m2	1.05	169		177.45	0
	其他材料费				-	-	8.58	0.00
	小计				-	-	200.43	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 36 页　共 84 页

项目编码	911202003001	项目名称	块料楼地面新做（地2）	计量单位	m2	工程量	55.07	综合单价（元）	153.26

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-56	块料楼地面新做 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			47.67	85.27	0	0.95	11.38	7.99
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.2602	1		1.26	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0051	2061.95		10.52	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0202	566.37		11.44	0
	07050005@1	600*600防滑地砖	m2	1.02	59.69		60.88	0
	其他材料费				-	-	1.17	0.00
	小计				-	-	85.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 37 页　共 84 页

项目编码	911202003002	项目名称	块料楼地面新做（楼2）	计量单位	m2	工程量	105.38	综合单价（元）	178.45

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	单价（元）						合价（元）					
				人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-56	块料楼地面新做 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62
1-14	找平层新做 DS砂浆 轻质基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.72	14.54	0	0.23	2.25	1.58	11.72	14.54	0	0.23	2.25	1.58
1-8	垫层新做 轻骨料混凝土	m3	0.0500	51.91	316.09	0	1.04	31.37	22.02	2.60	15.81	0	0.05	1.57	1.10
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			50.88	104.01	0	1.01	13.25	9.30
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.5372	1		1.54	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0051	2061.95		10.52	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0253	566.37		14.33	0
	07050005@1	600*600防滑地砖	m2	1.02	59.69		60.88	0
	其他材料费				-	-	16.74	0.00
	小计				-	-	104.01	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 38 页　共 84 页

项目编码	911202004001	项目名称	石材楼地面新做（过门石）	计量单位	m2	工程量	9.4	综合单价（元）	266.32

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
1-61	石材楼地面新做 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	41.41	167.48	0	0.83	17.83	12.52	41.41	167.48	0	0.83	17.83	12.52
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			52.52	179.09	0	1.05	19.78	13.89
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.6467	1		2.65	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0102	2061.95		21.03	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0202	566.37		11.44	0
	其他材料费				-	-	143.97	0.00
	小计				-	-	179.09	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 39 页　共 84 页

项目编码	911206005001	项目名称	块料、石材楼梯面层新做（地块15）	计量单位	m2	工程量	11.73	综合单价（元）	240.07

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-61	石材楼地面新做 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	41.41	167.48	0	0.83	17.83	12.52	41.41	167.48	0	0.83	17.83	12.52
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			41.41	167.48	0	0.83	17.83	12.52
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.4751	1		2.48	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0102	2061.95		21.03	0
	其他材料费				-	-	143.97	0.00
	小计				-	-	167.48	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 40 页　共 84 页

项目编码	911206005002	项目名称	块料、石材楼梯面层新做（楼块15）	计量单位	m2	工程量	33.12	综合单价（元）	371.27

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-138	石材楼梯面层新做	m2	1.0000	90.9	231.62	0	1.82	27.57	19.36	90.90	231.62	0	1.82	27.57	19.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			90.90	231.62	0	1.82	27.57	19.36
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.423	1		3.42	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0068	2061.95		14.02	0
	0411000106	成品石材 δ20mm	m2	1.62	131		212.22	0
	其他材料费				-	-	1.96	0.00
	小计				-	-	231.62	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 41 页　共 84 页

项目编码	911202003003	项目名称	块料楼地面新做（地块1）	计量单位	m2	工程量	6.49	综合单价（元）	201.76

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-56	块料楼地面新做 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62
1-7 换	垫层新做 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	m3	0.1002	57.57	364.29	0	1.15	35.96	25.24	5.77	36.49	0	0.12	3.60	2.53
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			53.44	121.76	0	1.07	14.98	10.52
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.7994	1		1.8	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0051	2061.95		10.52	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0202	566.37		11.44	0
	07050005@1	600*600防滑地砖	m2	1.02	59.69		60.88	0
	其他材料费				-	-	37.13	0.00
	小计				-	-	121.77	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 42 页　共 84 页

项目编码	911202003004	项目名称	块料楼地面新做（地块4S 2）	计量单位	m2	工程量	17.54	综合单价（元）	269.83

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-56	块料楼地面新做 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62
1-7 换	垫层新做 混凝土　换为【预拌混凝土 C15】	m3	0.0798	57.57	364.29	0	1.15	35.96	25.24	4.60	29.08	0	0.09	2.87	2.01
1-6	垫层新做 细石混凝土	m3	0.0502	54.74	348.96	0	1.09	34.41	24.16	2.75	17.51	0	0.05	1.73	1.21
8-184	地面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			69.40	164.95	0	1.38	20.04	14.06
		202	182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.4376	1		2.44	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0051	2061.95		10.52	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0202	566.37		11.44	0
	13050044	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	3.34	9.76		32.6	0
	07050005@1	600*600防滑地砖	m2	1.02	59.69		60.88	0
	其他材料费				-	-	47.07	0.00
	小计				-	-	164.95	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 43 页　共 84 页

项目编码	911202003005	项目名称	块料楼地面新做（楼块4S 2）	计量单位	m2	工程量	60.5	综合单价（元）	231.13

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-56	块料楼地面新做 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62
1-6	垫层新做 细石混凝土	m3	0.0501	54.74	348.96	0	1.09	34.41	24.16	2.74	17.48	0	0.05	1.72	1.21
8-184	地面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			64.79	135.84	0	1.29	17.16	12.05
		202	182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.0075	1		2.01	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0051	2061.95		10.52	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0202	566.37		11.44	0
	13050044	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	3.34	9.76		32.6	0
	07050005@1	600*600防滑地砖	m2	1.02	59.69		60.88	0
	其他材料费				-	-	18.39	0.00
	小计				-	-	135.84	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 44 页　共 84 页

项目编码	911205006002	项目名称	木质踢脚线新做	计量单位	m	工程量	326.94	综合单价（元）	36.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-123	木质踢脚线安装 卡扣式	m	1.0000	6.06	25.34	0	0.12	2.68	1.88	6.06	25.34	0	0.12	2.68	1.88
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.06	25.34	0	0.12	2.68	1.88
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3744	1		0.37	0
	12010025	松木踢脚板	m	1.03	23		23.69	0
	其他材料费				-	-	1.27	0.00
	小计				-	-	25.33	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 45 页　共 84 页

项目编码	911205004001	项目名称	块料踢脚线新做	计量单位	m	工程量	113.02	综合单价（元）	24.76

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-119	踢脚线安装 块料	m	1.0000	9.29	12.15	0	0.19	1.84	1.29	9.29	12.15	0	0.19	1.84	1.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.29	12.15	0	0.19	1.84	1.29
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1795	1		0.18	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0001	2061.95		0.21	0
	其他材料费				-	-	11.76	0.00
	小计				-	-	12.15	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 46 页　共 84 页

项目编码	911205004002	项目名称	石材踢脚线新做	计量单位	m	工程量	48.9	综合单价（元）	60.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-120	踢脚线安装 石材	m	1.0000	10.71	41.57	0	0.21	4.46	3.13	10.71	41.57	0	0.21	4.46	3.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.71	41.57	0	0.21	4.46	3.13
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.6143	1		0.61	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0001	2061.95		0.21	0
	其他材料费				-	-	40.74	0.00
	小计				-	-	41.56	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 47 页　共 84 页

项目编码	911705006001	项目名称	成品排水沟新做	计量单位	m	工程量	5.4	综合单价（元）	436.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-86	室内排水沟新做 瓷砖面	m	1.0000	155.61	222.55	0	3.11	32.41	22.75	155.61	222.55	0	3.11	32.41	22.75
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			155.61	222.55	0	3.11	32.41	22.75
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.2889	1		3.29	0
	其他材料费				-	-	219.26	0.00
	小计				-	-	222.55	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 48 页　共 84 页

项目编码	911604002002	项目名称	喷刷涂料新做（不含抹灰）	计量单位	m2	工程量	1380.58	综合单价（元）	33.25

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-140	内墙面刮腻子 抹灰面 二遍	m2	1.0000	9.29	3.78	0	0.19	1.13	0.79	9.29	3.78	0	0.19	1.13	0.79
5-195	内墙面涂料 乳胶漆 二遍	m2	1.0000	4.85	3.9	0	0.1	0.75	0.53	4.85	3.90	0	0.10	0.75	0.53
5-153	内墙防潮封闭底漆	m2	1.0000	2.02	4.88	0	0.04	0.59	0.41	2.02	4.88	0	0.04	0.59	0.41
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.16	12.56	0	0.33	2.47	1.73
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1856	1		0.19	0
	13010059	耐水腻子(粉)	kg	2.93	1.24		3.63	0
	13010053	防潮封闭底漆	kg	0.25	18.34		4.59	0
	其他材料费				-	-	4.16	0.00
	小计				-	-	12.57	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 49 页　共 84 页

项目编码	911604002003	项目名称	喷刷涂料新做（含抹灰）	计量单位	m2	工程量	233.75	综合单价（元）	33.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-140	内墙面刮腻子 抹灰面 二遍	m2	1.0000	9.29	3.78	0	0.19	1.13	0.79	9.29	3.78	0	0.19	1.13	0.79
5-195	内墙面涂料 乳胶漆 二遍	m2	1.0000	4.85	3.9	0	0.1	0.75	0.53	4.85	3.90	0	0.10	0.75	0.53
5-153	内墙防潮封闭底漆	m2	1.0000	2.02	4.88	0	0.04	0.59	0.41	2.02	4.88	0	0.04	0.59	0.41
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.16	12.56	0	0.33	2.47	1.73
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1856	1		0.19	0
	13010059	耐水腻子(粉)	kg	2.93	1.24		3.63	0
	13010053	防潮封闭底漆	kg	0.25	18.34		4.59	0
	其他材料费				-	-	4.16	0.00
	小计				-	-	12.57	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 50 页　共 84 页

项目编码	911604002004	项目名称	喷刷涂料新做（防水涂料）	计量单位	m2	工程量	72.05	综合单价（元）	33.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-140	内墙面刮腻子 抹灰面 二遍	m2	1.0000	9.29	3.78	0	0.19	1.13	0.79	9.29	3.78	0	0.19	1.13	0.79
5-195	内墙面涂料 乳胶漆 二遍	m2	1.0000	4.85	3.9	0	0.1	0.75	0.53	4.85	3.90	0	0.10	0.75	0.53
5-153	内墙防潮封闭底漆	m2	1.0000	2.02	4.88	0	0.04	0.59	0.41	2.02	4.88	0	0.04	0.59	0.41
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.16	12.56	0	0.33	2.47	1.73
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1856	1		0.19	0
	13010059	耐水腻子(粉)	kg	2.93	1.24		3.63	0
	13010053	防潮封闭底漆	kg	0.25	18.34		4.59	0
	其他材料费				-	-	4.16	0.00
	小计				-	-	12.57	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 51 页　共 84 页

项目编码	911302005002	项目名称	块料墙、柱面新做	计量单位	m2	工程量	210.48	综合单价（元）	202.32

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-19 换	墙面底层抹灰(打底) DP砂浆 5mm　实际厚度(mm):9	m2	1.0000	9.49	5.34	0	0.19	1.28	0.9	9.49	5.34	0	0.19	1.28	0.90
8-166	墙面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	18.38	33.28	0	0.37	4.42	3.1	18.38	33.28	0	0.37	4.42	3.10
2-123	块料墙面 内墙 DTA砂浆粘贴釉面砖 每块面积0.06m2以内不勾缝 防水层上	m2	1.0000	47.07	61.69	0	0.94	9.32	6.55	47.07	61.69	0	0.94	9.32	6.55
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			74.94	100.31	0	1.50	15.02	10.55
		202	182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.4823	1		1.48	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0041	2061.95		8.45	0
	13050044	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	3.359	9.76		32.78	0
	07010015@1	10厚陶瓷墙砖	m2	1.03	50.51		52.03	0
	其他材料费				-	-	5.57	0.00
	小计				-	-	100.31	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 52 页　共 84 页

项目编码	911402003003	项目名称	矿棉板吊顶新做	计量单位	m2	工程量	477.27	综合单价（元）	130.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-42	T型烤漆龙骨双层龙骨 上人 面板规格(m2) 0.4以内	m2	1.0000	24.64	44.62	0	0.58	5.94	4.17	24.64	44.62	0	0.58	5.94	4.17
3-83	金属龙骨天棚面层新做 矿棉吸声板 T型龙骨上	m2	1.0000	5.86	37.82	0	0.12	3.72	2.61	5.86	37.82	0	0.12	3.72	2.61
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.50	82.44	0	0.70	9.66	6.78
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.2184	1		1.22	0
	16030002@2	矿棉吸声板 600*600*12厚	m2	1.05	35.49		37.26	0
	其他材料费				-	-	43.95	0.00
	小计				-	-	82.43	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 53 页　共 84 页

项目编码	911402003004	项目名称	铝合金方板吊顶新做	计量单位	m2	工程量	60.5	综合单价（元）	167.56

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-92	铝合金方板面层新做 嵌入式	m2	1.0000	11.72	86.88	0	0.23	8.4	5.9	11.72	86.88	0	0.23	8.40	5.90
3-58	铝合金方板龙骨 嵌入式	m2	1.0000	18.79	28.38	0	0.38	4.04	2.84	18.79	28.38	0	0.38	4.04	2.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.51	115.26	0	0.61	12.44	8.74
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.7034	1		1.7	0
	其他材料费				-	-	113.55	0.00
	小计				-	-	115.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 54 页　共 84 页

项目编码	911604002005	项目名称	天棚喷刷涂料新做（无机涂料）	计量单位	m2	工程量	45.18	综合单价（元）	34.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-146	天棚面刮腻子 抹灰面 二遍	m2	1.0000	9.49	3.65	0	0.19	1.13	0.8	9.49	3.65	0	0.19	1.13	0.80
5-214	天棚面喷刷涂料 木材面 有机-无机复合涂料 二遍	m2	1.0000	7.88	8.38	0	0.16	1.4	0.98	7.88	8.38	0	0.16	1.40	0.98
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			17.37	12.03	0	0.35	2.53	1.78
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1777	1		0.18	0
	13010059	耐水腻子(粉)	kg	2.9	1.24		3.6	0
	其他材料费				-	-	8.25	0.00
	小计				-	-	12.03	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 55 页　共 84 页

项目编码	911604002006	项目名称	天棚喷刷涂料新做（乳胶漆）	计量单位	m2	工程量	12.88	综合单价（元）	40.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-146	天棚面刮腻子 抹灰面 二遍	m2	1.0000	9.49	3.65	0	0.19	1.13	0.8	9.49	3.65	0	0.19	1.13	0.80
5-210	天棚面喷刷涂料 乳胶漆 二遍	m2	1.0000	6.26	9.08	0	0.13	1.31	0.92	6.26	9.08	0	0.13	1.31	0.92
5-151	抗碱封底涂料	m2	1.0000	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.4	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			17.77	17.38	0	0.36	3.01	2.12
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2568	1		0.26	0
	13010059	耐水腻子(粉)	kg	2.9	1.24		3.6	0
	其他材料费				-	-	13.53	0.00
	小计				-	-	17.39	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 56 页　共 84 页

项目编码	911604002007	项目名称	天棚喷刷涂料新做（防水乳胶漆）	计量单位	m2	工程量	39.88	综合单价（元）	40.65

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-146	天棚面刮腻子 抹灰面 二遍	m2	1.0000	9.49	3.65	0	0.19	1.13	0.8	9.49	3.65	0	0.19	1.13	0.80
5-210	天棚面喷刷涂料 乳胶漆 二遍	m2	1.0000	6.26	9.08	0	0.13	1.31	0.92	6.26	9.08	0	0.13	1.31	0.92
5-151	抗碱封底涂料	m2	1.0000	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.4	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			17.77	17.38	0	0.36	3.01	2.12
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2568	1		0.26	0
	13010059	耐水腻子(粉)	kg	2.9	1.24		3.6	0
	其他材料费				-	-	13.53	0.00
	小计				-	-	17.39	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 57 页　共 84 页

项目编码	911507009001	项目名称	金属窗安装	计量单位	m2	工程量	104.4	综合单价（元）	785.35

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-72	金属窗安装 推拉	m2	1.0000	32.4	635.62	0	0.65	56.84	39.9	32.40	635.62	0	0.65	56.84	39.90
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			41.50	643.76	0	0.83	58.32	40.94
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	9.5137	1		9.51	0
	11090033@1	断桥铝窗 70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻外窗(5+12A+5)	m2	0.9453	648.7		613.22	0
	其他材料费				-	-	21.03	0.00
	小计				-	-	643.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 58 页　共 84 页

项目编码	911502012001	项目名称	钢质防火门安装	计量单位	m2	工程量	8.4	综合单价（元）	764.77

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-27	钢质防火门	m2	1.0000	37.86	515.16	0	0.76	47.07	33.05	37.86	515.16	0	0.76	47.07	33.05
4-115	防火门框灌浆	m2	1.0000	29.12	7.76	0	0.58	3.18	2.24	29.12	7.76	0	0.58	3.18	2.24
4-224	防火锁	套	0.4762	22.93	56.84	0	0.46	6.82	4.79	10.92	27.07	0	0.22	3.25	2.28
4-225	防火合页	个	1.3095	14.01	15.23	0	0.28	2.51	1.76	18.35	19.94	0	0.37	3.29	2.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			96.25	569.93	0	1.93	56.79	39.87
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	8.4225	1		8.42	0
	其他材料费				-	-	561.51	0.00
	小计				-	-	569.93	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 59 页　共 84 页

项目编码	911502012002	项目名称	钢质防火门安装	计量单位	m2	工程量	3.24	综合单价（元）	732.33

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-27	钢质防火门	m2	1.0000	37.86	484.27	0	0.76	44.45	31.2	37.86	484.27	0	0.76	44.45	31.20
4-115	防火门框灌浆	m2	1.0000	29.12	7.76	0	0.58	3.18	2.24	29.12	7.76	0	0.58	3.18	2.24
4-224	防火锁	套	0.3086	22.93	56.84	0	0.46	6.82	4.79	7.08	17.54	0	0.14	2.10	1.48
4-225	防火合页	个	1.8519	14.01	15.23	0	0.28	2.51	1.76	25.94	28.20	0	0.52	4.65	3.26
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			100.00	537.77	0	2.00	54.38	38.18
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	7.9473	1		7.95	0
	其他材料费				-	-	529.84	0.00
	小计				-	-	537.79	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 60 页　共 84 页

项目编码	911502009001	项目名称	金属门安装	计量单位	m2	工程量	7.36	综合单价（元）	861.97

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-23	金属门安装 平开门	m2	1.0000	47.87	686.77	0	0.96	62.53	43.9	47.87	686.77	0	0.96	62.53	43.90
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			56.97	694.91	0	1.14	64.01	44.94
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	10.2696	1		10.27	0
	其他材料费				-	-	684.64	0.00
	小计				-	-	694.91	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 61 页　共 84 页

项目编码	911502009002	项目名称	金属门安装	计量单位	m2	工程量	3.78	综合单价（元）	523.94

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-23	金属门安装 平开门	m2	1.0000	47.87	391.47	0	0.96	37.43	26.28	47.87	391.47	0	0.96	37.43	26.28
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			56.97	399.61	0	1.14	38.91	27.32
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	5.9054	1		5.91	0
	其他材料费				-	-	393.7	0.00
	小计				-	-	399.61	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 62 页　共 84 页

项目编码	911501011001	项目名称	木质门带套安装	计量单位	m2	工程量	52.07	综合单价（元）	884.71

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-10	木制成品装饰门安装 单扇门	m2	1.0000	38.22	716.49	0	0.76	64.21	45.08	38.22	716.49	0	0.76	64.21	45.08
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			47.32	724.63	0	0.94	65.69	46.12
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	10.7087	1		10.71	0
	11010022@1	实木烤漆复合门带套	m2	0.9698	700		678.86	0
	其他材料费				-	-	35.06	0.00
	小计				-	-	724.63	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 63 页　共 84 页

项目编码	911508003001	项目名称	门窗套制安	计量单位	m2	工程量	114.85	综合单价（元）	185.6

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-91	门窗套 木质	m2	1.0000	14.01	147.85	0	0.28	13.78	9.68	14.01	147.85	0	0.28	13.78	9.68
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.01	147.85	0	0.28	13.78	9.68
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.185	1		2.19	0
	11010018	成品木门窗套	m2	1	142.16		142.16	0
	其他材料费				-	-	3.51	0.00
	小计				-	-	147.86	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 64 页　共 84 页

项目编码	911510002001	项目名称	窗台板安装	计量单位	m2	工程量	25.94	综合单价（元）	249.62

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-111	窗台板安装 石材	m2	1.0000	24.75	192.82	0	0.5	18.54	13.01	24.75	192.82	0	0.50	18.54	13.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.75	192.82	0	0.50	18.54	13.01
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.8496	1		2.85	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0286	2061.95		58.97	0
	0411000106	成品石材 δ20mm	m2	1	131		131	0
	小计				-	-	192.82	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 65 页　共 84 页

项目编码	911703002001	项目名称	扶手、栏杆、栏板新做	计量单位	m	工程量	2.6	综合单价（元）	236.69

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-101	金属栏杆 直形	m2	1.0000	50.41	155.35	0	1.01	17.58	12.34	50.41	155.35	0	1.01	17.58	12.34
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			50.41	155.35	0	1.01	17.58	12.34
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.2958	1		2.3	0
	1221000005	不锈钢栏杆直型(成品) φ50	m2	1	139.94		139.94	0
	其他材料费				-	-	13.12	0.00
	小计				-	-	155.36	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 66 页　共 84 页

项目编码	911703002002	项目名称	扶手、栏杆、栏板新做	计量单位	m	工程量	6.02	综合单价（元）	260.27

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-101	金属栏杆 直形	m2	1.0997	50.41	155.35	0	1.01	17.58	12.34	55.43	170.83	0	1.11	19.33	13.57
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			55.43	170.83	0	1.11	19.33	13.57
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.5247	1		2.52	0
	1221000005	不锈钢栏杆直型(成品) φ50	m2	1.0997	139.94		153.89	0
	其他材料费				-	-	14.42	0.00
	小计				-	-	170.83	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 67 页　共 84 页

项目编码	911101004001	项目名称	台阶面层新做	计量单位	m2	工程量	7.92	综合单价（元）	482.51

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-8	台阶面层新做 石材	m2	1.0000	60.61	234.7	0	1.21	25.2	17.69	60.61	234.70	0	1.21	25.20	17.69
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
1-15	找平层新做 DS砂浆 每增减5mm	m2	1.0000	1.82	2.93	0	0.04	0.41	0.29	1.82	2.93	0	0.04	0.41	0.29
4-45	台阶	m3	0.0795	248.98	386.68	0	4.98	54.45	38.23	19.81	30.76	0	0.40	4.33	3.04
4-3	混凝土基础垫层	m3	0.0997	94.28	368.27	0	1.89	39.48	27.72	9.40	36.73	0	0.19	3.94	2.77
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			102.75	316.73	0	2.06	35.83	25.16
		202	182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	4.3516	1		4.35	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0253	566.37		14.33	0
	其他材料费				-	-	298.03	0.00
	小计				-	-	316.71	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 68 页　共 84 页

项目编码	911101007001	项目名称	散水、坡道新做	计量单位	m2	工程量	8.55	综合单价（元）	443.85

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-19	坡道新做 花岗石	m2	1.0000	51.69	214.41	0	1.03	22.71	15.94	51.69	214.41	0	1.03	22.71	15.94
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
1-15	找平层新做 DS砂浆 每增减5mm	m2	1.0000	1.82	2.93	0	0.04	0.41	0.29	1.82	2.93	0	0.04	0.41	0.29
4-3	混凝土基础垫层	m3	0.2000	94.28	368.27	0	1.89	39.48	27.72	18.86	73.65	0	0.38	7.90	5.54
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			83.48	302.60	0	1.67	32.97	23.14
		202	182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	4.1128	1		4.11	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0583	566.37		33.02	0
	其他材料费				-	-	265.47	0.00
	小计				-	-	302.60	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 69 页　共 84 页

项目编码	911101011001	项目名称	道路面层拆除	计量单位	m2	工程量	42.1	综合单价（元）	72.2

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-49	拆除步道砖	m2	1.0000	7.05	0	0	0.14	0.61	0.43	7.05	0.00	0	0.14	0.61	0.43
10-20 换	拆除基层 厚150mm 实际厚度(mm):280	m2	1.0000	17.72	0	0	6.88	2.09	1.47	17.72	0.00	0	6.88	2.09	1.47
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.4860	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	24.77	0	6.52	2.66	1.87
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.77	24.77	0	13.54	5.36	3.77
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.486	50.97		24.77	0
	小计				-	-	24.77	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 70 页　共 84 页

项目编码	911101023001	项目名称	室外块料面层地面新做	计量单位	m2	工程量	42.1	综合单价（元）	177.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-58	块料面层地面新做 透水路面砖	m2	1.0000	21.48	63.39	0	0.43	7.25	5.09	21.48	63.39	0	0.43	7.25	5.09
10-32	路面基层 天然级配砂石	m3	0.2800	54.05	193.48	0	1.52	21.17	14.86	15.14	54.18	0	0.43	5.93	4.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			36.62	117.57	0	0.86	13.18	9.25
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.7375	1		1.74	0
	其他材料费				-	-	115.83	0.00
	小计				-	-	117.57	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 71 页　共 84 页

项目编码	911705002001	项目名称	暖气罩新做	计量单位	m2	工程量	46.49	综合单价（元）	177.52

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-3	成品暖气罩安装	m2	1.0000	12.74	142.1	0	0.25	13.18	9.25	12.74	142.10	0	0.25	13.18	9.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.74	142.10	0	0.25	13.18	9.25
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.1	1		2.1	0
	2249000601@1	成品暖气罩 铝合金出风口1250*350	个	1	140		140	0
	小计				-	-	142.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 72 页　共 84 页

项目编码	911509004001	项目名称	窗帘轨(杆)制安	计量单位	m	工程量	40.11	综合单价（元）	36.27

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-103	窗帘单杆(轨)安装	m	1.0000	2	29.65	0	0.04	2.69	1.89	2.00	29.65	0	0.04	2.69	1.89
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.00	29.65	0	0.04	2.69	1.89
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.4382	1		0.44	0
	其他材料费				-	-	29.21	0.00
	小计				-	-	29.65	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 73 页　共 84 页

项目编码	911509005001	项目名称	窗帘安装	计量单位	m2	工程量	72.2	综合单价（元）	160.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目8	窗帘安装	m2	1.0000	50	60	0	30	11.9	8.35	50.00	60.00	0	30.00	11.90	8.35
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			50.00	60.00	0	30.00	11.90	8.35
材料费明细	其他材料费									-	-		60	0.00	
	小计									-	-		60.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 74 页　共 84 页

项目编码	911703002003	项目名称	扶手、栏杆、栏板新做	计量单位	m	工程量	18.4	综合单价（元）	260.34

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-101	金属栏杆 直形	m2	1.1000	50.41	155.35	0	1.01	17.58	12.34	55.45	170.89	0	1.11	19.34	13.57
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			55.45	170.89	0	1.11	19.34	13.57
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.5254	1		2.53	0
	1221000005	不锈钢栏杆直型(成品) Φ50	m2	1.1	139.94		153.93	0
	其他材料费				-	-	14.42	0.00
	小计				-	-	170.88	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 75 页　共 84 页

项目编码	911703002004	项目名称	扶手、栏杆、栏板新做	计量单位	m	工程量	18.4	综合单价（元）	260.34

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-101	金属栏杆 直形	m2	1.1000	50.41	155.35	0	1.01	17.58	12.34	55.45	170.89	0	1.11	19.34	13.57
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			55.45	170.89	0	1.11	19.34	13.57
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.5254	1		2.53	0
	1221000005	不锈钢栏杆直型(成品) Φ50	m2	1.1	139.94		153.93	0
	其他材料费				-	-	14.42	0.00
	小计				-	-	170.88	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 76 页　共 84 页

项目编码	911306005001	项目名称	厕浴隔断新做	计量单位	m2	工程量	56.09	综合单价（元）	260.46

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-297 换	塑料贴面 带门　换为【厕所抗倍特板隔断】	m2	1.0000	30.5	196.43	0	0.61	19.34	13.58	30.50	196.43	0	0.61	19.34	13.58
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.50	196.43	0	0.61	19.34	13.58
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.9029	1		2.9	0
	09390010	厕所抗倍特板隔断	m2	0.7745	207.93		161.04	0
	其他材料费				-	-	32.48	0.00
	小计				-	-	196.42	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 77 页　共 84 页

项目编码	911306005002	项目名称	厕浴隔断新做	计量单位	m2	工程量	0.64	综合单价（元）	280.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-300	抗倍特板	m2	1.0000	19.59	225.21	0	0.39	20.84	14.63	19.59	225.21	0	0.39	20.84	14.63
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			19.59	225.21	0	0.39	20.84	14.63
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.3283	1		3.33	0
	09390010	厕所抗倍特板隔断	m2	1.02	207.93		212.09	0
	其他材料费				-	-	9.8	0.00
	小计				-	-	225.22	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 78 页　共 84 页

项目编码	911704003001	项目名称	洗漱台安装	计量单位	m	工程量	3.8	综合单价（元）	336.53

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目16	洗漱台安装	m	1.0000	98	140	0	56	24.99	17.54	98.00	140.00	0	56.00	24.99	17.54
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			98.00	140.00	0	56.00	24.99	17.54
材料费明细	其他材料费									-	-		140	0.00	
	小计									-	-		140.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 79 页　共 84 页

项目编码	911704005001	项目名称	镜子安装	计量单位	m2	工程量	1.68	综合单价（元）	75.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-23	镜子安装	m2	1.0000	14.2	51.35	0	0.28	5.6	3.93	14.20	51.35	0	0.28	5.60	3.93
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.20	51.35	0	0.28	5.60	3.93
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7588	1		0.76	0
	其他材料费				-	-	50.59	0.00
	小计				-	-	51.35	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 80 页　共 84 页

项目编码	911704004001	项目名称	浴厕配件安装	计量单位	套	工程量	2	综合单价（元）	48.52

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-12	毛巾架安装	套	1.0000	6.73	35.53	0	0.13	3.6	2.53	6.73	35.53	0	0.13	3.60	2.53
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	35.53	0	0.13	3.60	2.53
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.525	1		0.53	0
	其他材料费				-	-	35	0.00
	小计				-	-	35.53	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 81 页　共 84 页

项目编码	911704004002	项目名称	浴厕配件安装	计量单位	套	工程量	2	综合单价（元）	68.71

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-14	浴巾架安装	套	1.0000	9.1	50.75	0	0.18	5.1	3.58	9.10	50.75	0	0.18	5.10	3.58
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.10	50.75	0	0.18	5.10	3.58
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.75	1		0.75	0
	其他材料费				-	-	50	0.00
	小计				-	-	50.75	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 82 页　共 84 页

项目编码	911704004003	项目名称	浴厕配件安装	计量单位	套	工程量	6	综合单价（元）	70.82

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-19	肥皂盒安装	套	1.0000	6.01	55.74	0	0.12	5.26	3.69	6.01	55.74	0	0.12	5.26	3.69
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.01	55.74	0	0.12	5.26	3.69
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.8238	1		0.82	0
	其他材料费				-	-	54.92	0.00
	小计				-	-	55.74	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 83 页　共 84 页

项目编码	911704004004	项目名称	浴厕配件安装	计量单位	套	工程量	5	综合单价（元）	84.9

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-18	卫生纸架安装	套	1.0000	5.64	68.42	0	0.11	6.3	4.43	5.64	68.42	0	0.11	6.30	4.43
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			5.64	68.42	0	0.11	6.30	4.43
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.0112	1		1.01	0
	其他材料费				-	-	67.41	0.00
	小计				-	-	68.42	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 84 页　共 84 页

项目编码	911704004005	项目名称	浴厕配件安装	计量单位	套	工程量	2	综合单价（元）	70.82

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-19	烘手器安装	套	1.0000	6.01	55.74	0	0.12	5.26	3.69	6.01	55.74	0	0.12	5.26	3.69
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.01	55.74	0	0.12	5.26	3.69
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.8238	1		0.82	0
	其他材料费				-	-	54.92	0.00
	小计				-	-	55.74	0.00

材料暂估单价表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：建筑装饰工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	成品石材	m2	131	79.5944	/	δ20mm	
2	10厚陶瓷墙砖	m2	50.51	216.7944	/		
3	600*600防滑地砖	m2	59.69	249.8796	/		
4	12厚企口强化复合地板	m2	169	286.2405	/		
5	厕所抗倍特板隔断	m2	207.93	44.0945	/		
6	成品木门窗套	m2	142.16	114.85	/		
7	实木烤漆复合门带套	m2	700	50.4975	/		
8	断桥铝窗	m2	648.7	98.6893	/	70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻外窗(5+12A+5)	
9	松木踢脚板	m	23	336.7482	/		
10	不锈钢栏杆直型(成品)	m2	139.94	49.7	/	Φ50	
11	防潮封闭底漆	kg	18.34	421.595	/		
12	耐水腻子(粉)	kg	1.24	5225.1194	/		
13	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	9.76	967.6559	/		
14	SBS改性沥青油毡防水卷材	m2	22	656.6294	/	3mm,热熔	
15	矿棉吸声板	m2	35.49	501.1335	/	600*600*12厚	
16	成品暖气罩	个	140	46.49	/	铝合金出风口1250*350	
17	弃土或渣土消纳	m3	50.97	108.86	/		
18	其他材料费占材料费	元	1	6124.1854	/		
19	干混地面砂浆	m3	566.37	11.8815	/		
20	胶粘剂DTA砂浆	m3	2061.95	3.3113	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	23.0033	202	4646.67
2	综合用工一类	工日	466.7043	202	94274.27
3	综合用工二类	工日	132.4648	182	24108.59
4	综合用工二类	工日	82.2254	182	14965.02
5	综合用工二类	工日	23.6787	182	4309.52
6	综合用工三类	工日	178.057	172	30625.8
7	洗漱台拆除人工费	元	11.2	45	504
8	洗漱台安装人工费	元	3.8	98	372.4
9	窗帘安装人工费	元	72.2	50	3610
三、	材料类别				
1	钢筋 Φ10以内	kg	1322.3241	2.79	3689.28
2	钢筋 Φ10以外	kg	539.72	2.82	1522.01
3	海绵条	m	261.1058	1.18	308.1
4	泡沫塑料衬垫 δ5mm	m2	327.132	4.4	1439.38
5	不锈钢镜钉	个	6.72	0.347	2.33
6	带母螺栓 M6×(30~50)	套	662.5939	0.124	82.16
7	对穿锚栓	套	311.6647	0.31	96.62
8	膨胀螺栓 M6	套	74.55	0.673	50.17
9	膨胀螺栓 M10	套	822.4781	2.6	2138.44
10	膨胀螺栓 M8×100	套	1100.9109	1.81	1992.65
11	塑料膨胀螺栓	套	177.7104	0.335	59.53
12	塑料膨胀螺栓 M8×110	套	143.0234	0.935	133.73
13	明装式窗帘杆 单杆	m	40.11	27.95	1121.07
14	防火锁	套	5	56	280
15	合页	副	86.9569	8.9	773.92
16	防火合页	个	17	15	255
17	不锈钢肥皂盒	套	6	54.92	329.52
18	烘手器	套	2	54.92	109.84
19	不锈钢卫生纸架	套	5	67.41	337.05
20	不锈钢浴巾架	套	2	50	100
21	砂纸	张	134.9104	1.15	155.15
22	硬质合金锯片	片	1.2629	37.55	47.42
23	电焊条 (综合)	kg	7.4677	5.25	39.21
24	垫铁	kg	10.6855	5.79	61.87
25	不锈钢连接件	kg	4.9359	20.51	101.24
26	不锈钢毛巾架	套	2	35	70
27	吊杆	根	675.9693	5.66	3825.99
28	卡扣	kg	91.5432	4.425	405.08
29	圆钉	kg	0.9014	4.39	3.96
30	镀锌铁丝 18#~22#	kg	2.5563	4.87	12.45
31	预埋铁件	kg	144.2159	5.49	791.75
32	铁件	kg	98.8217	5.39	532.65
33	白水泥	kg	46.464	0.487	22.63

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
34	天然级配砂石	kg	24428.88	0.092	2247.46
35	成品石材 δ20mm	m2	79.5944	131	10426.87
36	标准砖 240mm×115mm×53mm	块	124.2	0.53	65.83
37	加气混凝土块	m3	15.7199	141.59	2225.78
38	镜子 δ5mm	m2	1.68	40.2	67.54
39	内墙瓷砖 0.02m2以外	m2	2.808	48.59	136.44
40	10厚陶瓷墙砖	m2	216.7944	50.51	10950.29
41	600*600防滑地砖	m2	249.8796	59.69	14915.31
42	12厚企口强化复合地板	m2	286.2405	169	48374.64
43	毛面花岗石 30厚	m2	8.721	150	1308.15
44	天然石材饰面板 600mm×600mm	m2	11.9646	140	1675.04
45	20厚黑色石材	m2	9.588	140	1342.32
46	开凹槽花岗踏步板 30mm	m2	15.2064	112.91	1716.95
47	铝合金方板 嵌入式	m2	61.71	80	4936.8
48	铝合金靠墙板 FK1-B	m2	3.025	80	242
49	厕所抗倍特板隔断	m2	44.0945	207.93	9168.57
50	厕浴隔断门	m2	13.7869	90.52	1247.99
51	T型轻钢龙骨 KB33×30	m	111.5015	3.92	437.09
52	T型轻钢边龙骨 CL15×35	m	89.177	2.54	226.51
53	U型轻钢龙骨 CB38×12	m	74.8385	3.43	256.7
54	U型轻钢龙骨 CS60×27	m	609.9033	7.8	4757.25
55	边龙骨 TL23×23	m	337.2867	5.48	1848.33
56	T型烤漆龙骨 TB24×28	m	1194.4159	4.27	5100.16
57	T型烤漆龙骨 TB24×38	m	439.7566	4.27	1877.76
58	钢固定件	套	2.1695	2.89	6.27
59	T型龙骨挂件 Φ3.5挂钩	个	468.6314	0.372	174.33
60	T型轻钢龙骨挂件 CB33-2	个	118.822	0.45	53.47
61	T型轻钢龙骨连接件 KB33-L	个	33.9405	0.466	15.82
62	U型轻钢龙骨吊件 CB38-1	个	83.1875	0.627	52.16
63	U型轻钢龙骨吊件 CS60-1	个	656.1031	1.93	1266.28
64	U型轻钢龙骨连接件 CB38-L	个	11.858	1.22	14.47
65	U型轻钢龙骨连接件 CB60-L	个	92.3995	0.681	62.92
66	成品木门窗套	m2	114.85	142.16	16327.08
67	实木烤漆复合门带套	m2	50.4975	700	35348.25
68	钢质防火门 甲级	m2	8.253	491.15	4053.46
69	钢质防火门 乙级	m2	3.1833	460.18	1464.89
70	肯德基门	m2	7.1377	690	4925.01
71	铝镁合金门，带铝合金套线	m2	3.6658	390	1429.66
72	断桥铝窗 70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻外窗(5+12A+5)	m2	98.6893	648.7	64019.75
73	松木踢脚板	m	336.7482	23	7745.21
74	铝合金压条	m	53.4189	10.88	581.2
75	大理石踢脚板	m	50.367	38.8	1954.24
76	地砖踢脚	m	116.4106	10.66	1240.94
77	不锈钢栏杆直型(成品) Φ50	m2	49.7	139.94	6955.02

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
78	水性封底漆 普通	kg	219.3711	6.26	1373.26
79	防潮封闭底漆	kg	421.595	18.34	7732.05
80	抗碱封闭底漆	kg	12.1348	19.91	241.6
81	耐水腻子(粉)	kg	5225.1194	1.24	6479.15
82	乳胶漆	kg	15.2951	27.34	418.17
83	有机-无机复合涂料	kg	12.1986	30.57	372.91
84	室内乳胶漆	kg	353.1281	14.6	5155.67
85	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	967.6559	9.76	9444.32
86	氯丁橡胶改性沥青防水涂料	kg	129.4747	40.71	5270.92
87	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm,热熔	m2	656.6294	22	14445.85
88	改性沥青嵌缝油膏	kg	29.6184	2.38	70.49
89	汽油 综合	kg	128.7078	10.87	1399.05
90	环氧树脂	kg	3.797	16.48	62.57
91	氧气	m3	6.2709	3.11	19.5
92	乙炔气	m3	3.1354	8.07	25.3
93	氟化钠防腐剂	kg	9.4813	1.17	11.09
94	脱模剂	kg	8.262	2.88	23.79
95	油性涂料配套稀释剂	kg	31.8726	11.95	380.88
96	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	51.6239	12	619.49
97	密封胶 750ml	支	49.2797	15	739.2
98	胶粘剂 CY-401	kg	27.261	33	899.61
99	204胶	kg	0.0923	41.15	3.8
100	乳胶	kg	51.6825	7.79	402.61
101	矿棉吸声板 600*600*12厚	m2	501.1335	35.49	17785.23
102	塑料水落管 Φ100	m	74.337	22.98	1708.26
103	塑料雨水斗	个	10.1	12.7	128.27
104	成品暖气罩 铝合金出风口1250*350	个	46.49	140	6508.6
105	PVC阻燃塑料管 20	m	155.8323	2.07	322.57
106	厕所隔断镀铬支座	套	85.9579	5.5	472.77
107	铸铁箅子 450mm×750mm	个	7.182	123.89	889.78
108	弃土或渣土消纳	m3	108.86	50.97	5548.59
109	其他材料费占材料费	元	6124.1854	1	6124.19
110	复合木模板	m2	25.6536	42	1077.45
111	顶托	个·日	125.3734	0.177	22.19
112	扣件	个·日	1170.2275	0.057	66.7
113	垫块	个	125.3734	1.1	137.91
114	板方材模板背楞	m3	0.6089	1750	1065.58
115	钢管	m·日	1501.6659	0.052	78.09
116	透水路面砖 80mm	m2	42.942	48.18	2068.95
117	素水泥浆	m3	0.0244	610.62	14.9
118	洗漱台拆除	m	11.2	3	33.6
119	洗漱台	m	3.8	140	532
120	窗帘安装	m2	72.2	60	4332
121	细石混凝土 C20	m3	14.0159	371.7	5209.71
122	预拌豆石混凝土 C15	m3	0.03	402.65	12.08

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 4 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
123	预拌豆石混凝土 C20	m3	0.2095	424.78	88.99
124	预拌混凝土 C15	m3	2.132	345.1	735.75
125	预拌混凝土 C20	m3	3.5155	354	1244.49
126	预拌混凝土 C25	m3	4.7036	362.8	1706.47
127	预拌混凝土 C30	m3	0.6489	371.7	241.2
128	预拌细石混凝土 C20	m3	4.1055	327.43	1344.26
129	轻集料混凝土	m3	5.3754	305.31	1641.16
130	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM7.5	m3	1.2711	566.37	719.91
131	普通干混砂浆地面砂浆 DS15	m3	0.1742	566.37	98.66
132	干混抹灰砂浆 DPM10	m3	2.1972	530.97	1166.65
133	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m3	0.054	584.07	31.54
134	干硬性水泥砂浆 1:6	m3	1.3051	429.2	560.15
135	同混凝土等级砂浆 (综合)	m3	0.0551	703.54	38.77
136	干混地面砂浆	m3	11.8815	566.37	6729.33
137	胶粘剂DTA砂浆	m3	3.3113	2061.95	6827.74
138	嵌缝剂DTG砂浆	m3	0.1288	3915.93	504.37
四、	机械类别				
1	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.2027	268	54.32
2	自卸汽车 12t	台班	0.947	1540.86	1459.19
3	汽车式起重机 20t	台班	0.0458	1211.56	55.49
4	电动夯实机 20~62kg/m	台班	0.2948	17.67	5.21
5	钢筋调直机	台班	0.0327	54.53	1.78
6	钢筋切断机	台班	0.0657	45.62	3
7	钢筋弯曲机	台班	0.1629	26.47	4.31
8	木工圆锯机 (综合)	台班	0.1869	8.36	1.56
9	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.525	79.06	41.51
10	交流电焊机 32kV·A	台班	0.0911	164.83	15.02
11	风镐	台班	32.1551	29.34	943.43
12	空压机 3m3/min	台班	16.1363	263.76	4256.11
13	其他机具费占人工费	元	3480.1428	1	3480.14
14	洗漱台拆除机械费	元	11.2	5	56
15	洗漱台安装机械费	元	3.8	56	212.8
16	窗帘安装机械费	元	72.2	30	2166
	合计				617714.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外工程					91701.67	0
1	910201005001	电缆沟挖填土	1.名称:电缆沟挖填土 2.开挖方式:自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	236.25	13.55	3201.19	0
2	920206009001	铺砂、盖保护板(砖)	1.名称:电缆沟铺砂盖砖 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	375	45.77	17163.75	0
3	920206002001	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJV22-4x150+1x70 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	190	186.88	35507.2	0
4	920206002002	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJV22-4x25+1x16 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	370	92.21	34117.7	0
5	920206010001	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZA-YJV22-4x150+1x70 3.材质、类型:户外铠装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	786.07	786.07	0
6	920206010002	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZA-YJV22-4x25+1x16 3.材质、类型:户外铠装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	462.88	925.76	0
		分部小计					91701.67	0
		室内工程					4148.81	0
		拆除					4148.81	0
本页小计							91701.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	920211013001	荧光灯拆除	1.名称:单管栅格灯拆除 2.规格:1*36W 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	87	28.39	2469.93	0
8	920211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1.名称:吸顶灯拆除 2.规格:22W 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	12	4.05	48.6	0
9	920211001002	普通灯具及吸顶灯拆除	1.名称:应急灯拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	18	5.68	102.24	0
10	920204026001	照明开关拆除	1.名称:开关插座拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	160	3.05	488	0
11	920204019001	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称:配电箱拆除 2.规格:16回路 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	4	38.13	152.52	0
12	920206006003	电缆桥架拆除	1.名称:金属线槽拆除 2.规格:200x100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	75.03	11.76	882.35	0
13	920210001001	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.规格:JDG20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	1	4.67	4.67	0
14	920210008001	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.规格:WDZB-BYJ4 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	1	0.25	0.25	0
15	920210008002	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.规格:WDZB-BYJ2.5 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	1	0.25	0.25	0
		分部小计					4148.81	0
		分部小计					4148.81	0
		新作					168415.7	0
本页小计							4148.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电箱					25009.07	0
16	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱ALZ 2.规格:800x1000x200 3.安装方式:距地1.4m,明装 4.回路数:6 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	4535	4535	0
17	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱AL1 2.规格:800x1000x180 3.安装方式:距地1.4m,暗装 4.回路数:27 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	6524.69	6524.69	0
18	920204020003	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱AL2 2.规格:800x1000x180 3.安装方式:距地1.4m,暗装 4.回路数:29 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	6974.69	6974.69	0
19	920204020004	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱AL3 2.规格:800x1000x180 3.安装方式:距地1.4m,暗装 4.回路数:29 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	6974.69	6974.69	0
		分部小计					25009.07	0
		灯具、开关、插座					34484.29	0
20	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:LED面板灯 2.规格:48W，600x600 3.安装形式:嵌入安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	53	125.55	6654.15	0
本页小计							31663.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:LED面板灯带人体感应 2.规格:24W 3.安装形式:嵌入安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	21	123.9	2601.9	0
22	920211003003	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:LED防潮防水吸顶灯 2.规格:22W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	6	113.9	683.4	0
23	920211003004	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:LED门头灯 2.规格:20W 3.安装形式:门头上壁装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	2	56.37	112.74	0
24	920211003005	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:LED壁灯 2.规格:24W 3.安装形式:距地2.5米，壁装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	1	55.21	55.21	0
25	920211003006	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:LED筒灯 2.规格:16W，4寸 3.安装形式:嵌入安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	18	50.42	907.56	0
26	920211003007	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:LED防爆灯 2.规格:30W 3.安装形式:距地3.0米，吊装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	3	150.65	451.95	0
27	920204027001	照明开关安装	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	29	28.03	812.87	0
本页小计							5625.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	920204027002	照明开关安装	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	22	32.06	705.32	0
29	920204027003	照明开关安装	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	37.56	150.24	0
30	920204027004	照明开关安装	1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	33.69	134.76	0
31	920204029001	插座安装	1.名称:安全型二、三极普通暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	159	57.41	9128.19	0
32	920204029002	插座安装	1.名称:安全型二、三极普通暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.6m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	54	57.41	3100.14	0
33	920204029003	插座安装	1.名称:挂机空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.2m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	21	82.9	1740.9	0
本页小计							14959.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	920204029004	插座安装	1.名称:防水型二、三极普通暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	8	57.41	459.28	0
35	920204029005	插座安装	1.名称:淋浴器防水插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.4m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	44.06	176.24	0
36	920210014001	接线盒安装	1.名称:灯头盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	104	16.16	1680.64	0
37	920210014002	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	305	16.16	4928.8	0
		分部小计					34484.29	0
		配管配线					108922.34	0
38	920206007003	电缆桥架安装	1.名称:金属线槽 2.规格:200x100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	75.03	170.54	12795.62	0
39	920206002003	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJV22-4x150+1x70 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	17.76	191.79	3406.19	0
40	920206002004	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJV22-4x25+1x16 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	15.85	93.74	1485.78	0
本页小计							24932.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	920206002005	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJV-4x25+1x16 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	40.42	93.74	3788.97	0
42	920206010003	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZA-YJV22-4x150+1x70 3.材质、类型:户内铠装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	796.26	796.26	0
43	920206010004	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZA-YJV22-4x25+1x16 3.材质、类型:户内铠装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	336.64	673.28	0
44	920206010005	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZA-YJV-4x25+1x16 3.材质、类型:户内 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	6	302.16	1812.96	0
45	920210003001	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC150 3.配置形式:埋地敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	16.93	117.82	1994.69	0
46	920210003002	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC80 3.配置形式:埋地敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	17.21	20.44	351.77	0
47	920210003003	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG50 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	3.92	40.99	160.68	0
本页小计							9578.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	920210003004	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG50 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	16.2	35.57	576.23	0
49	920210003005	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	882.18	19.48	17184.87	0
50	920210003006	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	578.2	15.12	8742.38	0
51	920210010001	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ4 3.敷设部位或线制:穿桥架敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2369.96	7.02	16637.12	0
52	920210010002	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2671.22	6.84	18271.14	0
53	920210010003	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	1697.1	5.28	8960.69	0
本页小计							70372.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-电气工程单位工程)　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	920901002001	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.材质:镀锌材质 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	344.76	27.01	9311.97	0
55	920901005001	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN150 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	15.46	15.46	0
56	920901005002	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN80 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	13.2	26.4	0
57	920901005003	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	54	8.75	472.5	0
58	920901004001	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	159.8	9.12	1457.38	0
		分部小计					108922.34	0
		分部小计					168415.7	0
本页小计							11283.71	0
合　　计							264266.18	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 58 页

项目编码	910201005001	项目名称	电缆沟挖填土	计量单位	m3	工程量	236.25	综合单价（元）	13.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-7	机械挖槽	m3	1.0000	2.24	0	0	9.59	1.01	0.71	2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 2 页　共 58 页

项目编码	920206009001	项目名称	铺砂、盖保护板(砖)	计量单位	m	工程量	375	综合单价（元）	45.77

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-585	电缆沟铺沙、盖保护板 铺砂盖砖 1-2根	m	1.0000	5.33	34.49	0	0.16	3.4	2.39	5.33	34.49	0	0.16	3.40	2.39
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			5.33	34.49	0	0.16	3.40	2.39
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.1663	1		1.17	0
	36290001	电缆警示带	m	1.05	7.32		7.69	0
	0413000901	标准砖 240mm×115mm×53mm	块	8.08	0.53		4.28	0
	04030002	砂子	kg	154.08	0.134		20.65	0
	其他材料费				-	-	0.71	0.00
	小计				-	-	34.50	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 3 页　共 58 页

项目编码	920206002001	项目名称	电力电缆敷设	计量单位	m	工程量	190	综合单价（元）	186.88

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-63	电缆埋地敷设 电缆截面(mm2以内) 150	m	1.0000	10.37	152.27	0	0.62	13.88	9.74	10.37	152.27	0	0.62	13.88	9.74
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.37	152.27	0	0.62	13.88	9.74
			182				其中：未计价材料费			151.5					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.026	1		0.03	0
	28110003-1@1	电缆 WDZA-YJV22-4x150+1x70	m	1.01	150		151.5	0
	其他材料费				-	-	0.74	0.00
	小计				-	-	152.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 4 页　共 58 页

项目编码	920206002002	项目名称	电力电缆敷设	计量单位	m	工程量	370	综合单价（元）	92.21

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-57	电缆埋地敷设 电缆截面(mm2以内) 25	m	1.0000	4	76.43	0	0.12	6.85	4.81	4.00	76.43	0	0.12	6.85	4.81
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.00	76.43	0	0.12	6.85	4.81
			182				其中：未计价材料费			75.75					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0229	1		0.02	0
	28110003-1@2	电缆 WDZA-YJV22-4x25+1x16	m	1.01	75		75.75	0
	其他材料费				-	-	0.66	0.00
	小计				-	-	76.43	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 5 页　共 58 页

项目编码	920206010001	项目名称	电力电缆头制作、安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	786.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-333	户外热缩式铠装电缆终端头制作安装 截面(mm2以内) 5×185	个	1.0000	284.28	393.78	0	8.66	58.37	40.98	284.28	393.78	0	8.66	58.37	40.98
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			284.28	393.78	0	8.66	58.37	40.98
			182				其中：未计价材料费			153					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	5.8727	1		5.87	0
	29070105@4	电缆终端头 WDZA-YJV22-4x150+1x70	个	1.02	150		153	0
	其他材料费				-	-	234.89	0.00
	小计				-	-	393.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 6 页　共 58 页

项目编码	920206010002	项目名称	电力电缆头制作、安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	462.88

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-327	户外热缩式铠装电缆终端头制作安装 截面(mm2以内) 5×70	个	1.0000	163.98	235.35	0	5.05	34.37	24.13	163.98	235.35	0	5.05	34.37	24.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			163.98	235.35	0	5.05	34.37	24.13
			182				其中：未计价材料费			76.5					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	5.3718	1		5.37	0
	29070105@5	电缆终端头 WDZA-YJV22-4x25+1x16	个	1.02	75		76.5	0
	其他材料费				-	-	153.48	0.00
	小计				-	-	235.35	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 7 页　共 58 页

项目编码	920211013001	项目名称	荧光灯拆除	计量单位	套	工程量	87	综合单价（元）	28.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-87	荧光灯拆除 双管	套	1.0000	24.08	0	0	0.72	2.11	1.48	24.08	0.00	0	0.72	2.11	1.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.08	0.00	0	0.72	2.11	1.48
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 8 页　共 58 页

项目编码	920211001001	项目名称	普通灯具及吸顶灯拆除	计量单位	套	工程量	12	综合单价（元）	4.05

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-2	普通灯具及吸顶灯拆除 吸顶式	套	1.0000	3.44	0	0	0.1	0.3	0.21	3.44	0.00	0	0.10	0.30	0.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.44	0.00	0	0.10	0.30	0.21
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 9 页　共 58 页

项目编码	920211001002	项目名称	普通灯具及吸顶灯拆除	计量单位	套	工程量	18	综合单价（元）	5.68

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-3	普通灯具及吸顶灯拆除 嵌入式	套	1.0000	4.82	0	0	0.14	0.42	0.3	4.82	0.00	0	0.14	0.42	0.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.82	0.00	0	0.14	0.42	0.30
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 10 页　共 58 页

项目编码	920204026001	项目名称	照明开关拆除	计量单位	个	工程量	160	综合单价（元）	3.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-118	开关插座拆除 开关	个	1.0000	2.58	0	0	0.08	0.23	0.16	2.58	0.00	0	0.08	0.23	0.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.58	0.00	0	0.08	0.23	0.16
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 11 页　共 58 页

项目编码	920204019001	项目名称	配电箱(柜)、盘拆除	计量单位	台	工程量	4	综合单价（元）	38.13

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-51	配电箱、盘拆除 半周长(m以内) 2.5	台	1.0000	32.34	0	0	0.97	2.83	1.99	32.34	0.00	0	0.97	2.83	1.99
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.34	0.00	0	0.97	2.83	1.99
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 12 页　共 58 页

项目编码	920206006003	项目名称	电缆桥架拆除	计量单位	m	工程量	75.03	综合单价（元）	11.76

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-592	钢制槽式电缆桥架拆除 钢制槽式桥架(宽+高)(mm以下) 400	m	1.0000	9.98	0	0	0.3	0.87	0.61	9.98	0.00	0	0.30	0.87	0.61
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.98	0.00	0	0.30	0.87	0.61
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 13 页　共 58 页

项目编码	920210001001	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	1	综合单价（元）	4.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-1	钢管拆除 公称直径(mm)以内 25	m	1.0000	3.96	0	0	0.12	0.35	0.24	3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 14 页　共 58 页

项目编码	920210008001	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	1	综合单价（元）	0.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-192	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	20.64	0	0	0.62	1.81	1.27	0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 15 页　共 58 页

项目编码	920210008002	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	1	综合单价（元）	0.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-192	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	20.64	0	0	0.62	1.81	1.27	0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 16 页　共 58 页

项目编码	920204020001	项目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	4535

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-53	成套配电箱落地安装 规格(回路以内) 8	台	1.0000	353.26	4025.39	0	63.45	54.58	38.32	353.26	4025.39	0	63.45	54.58	38.32
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			353.26	4025.39	0	63.45	54.58	38.32
			182				其中：未计价材料费			3800					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	02190045	尼龙扎带 综合	根	72	2.504		180.29	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	7.6218	1		7.62	0
	补充主材002@1	配电箱ALZ 800x1000x200	台	1	3800		3800	0
	其他材料费				-	-	37.48	0.00
	小计				-	-	4025.39	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 17 页　共 58 页

项目编码	920204020002	项目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	6524.69

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-56	成套配电箱落地安装 规格(回路以内) 32	台	1.0000	536.9	5622.98	0	159.47	120.64	84.7	536.90	5622.98	0	159.47	120.64	84.70
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			536.90	5622.98	0	159.47	120.64	84.70
			182				其中：未计价材料费			4900					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	02190045	尼龙扎带 综合	根	264	2.504		661.06	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	24.4486	1		24.45	0
	补充主材003@3	配电箱AL1 800x1000x180	台	1	4900		4900	0
	其他材料费				-	-	37.48	0.00
	小计				-	-	5622.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 18 页　共 58 页

项目编码	920204020003	项目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	6974.69

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-56	成套配电箱落地安装 规格(回路以内) 32	台	1.0000	536.9	6072.98	0	159.47	120.64	84.7	536.90	6072.98	0	159.47	120.64	84.70
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			536.90	6072.98	0	159.47	120.64	84.70
			182				其中：未计价材料费			5350					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	02190045	尼龙扎带 综合	根	264	2.504		661.06	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	24.4486	1		24.45	0
	补充主材003@4	配电箱AL2 800x1000x180	台	1	5350		5350	0
	其他材料费				-	-	37.48	0.00
	小计				-	-	6072.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 19 页　共 58 页

项目编码	920204020004	项目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	6974.69

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-56	成套配电箱落地安装 规格(回路以内) 32	台	1.0000	536.9	6072.98	0	159.47	120.64	84.7	536.90	6072.98	0	159.47	120.64	84.70
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			536.90	6072.98	0	159.47	120.64	84.70
			182				其中：未计价材料费			5350					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	02190045	尼龙扎带 综合	根	264	2.504		661.06	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	24.4486	1		24.45	0
	补充主材003@5	配电箱AL3 800x1000x180	台	1	5350		5350	0
	其他材料费				-	-	37.48	0.00
	小计				-	-	6072.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 20 页　共 58 页

项目编码	920211003001	项目名称	普通灯具及吸顶灯安装	计量单位	套	工程量	53	综合单价（元）	125.55

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-107	荧光灯安装 嵌入式荧光灯 嵌入式 四管	套	1.0000	40.4	68.07	0	1.21	9.32	6.55	40.40	68.07	0	1.21	9.32	6.55
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			40.40	68.07	0	1.21	9.32	6.55
			182				其中：未计价材料费								48.48

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.6624	1		0.66	0
	25610006-1@1	LED面板灯 48W，600x600	套	1.01	48		48.48	0
	其他材料费				-	-	18.93	0.00
	小计				-	-	68.07	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 21 页　共 58 页

项目编码	920211003002	项目名称	普通灯具及吸顶灯安装	计量单位	套	工程量	21	综合单价（元）	123.9

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-106	荧光灯安装 嵌入式荧光灯 嵌入式 三管	套	1.0000	36.04	71.12	0	1.08	9.2	6.46	36.04	71.12	0	1.08	9.20	6.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			36.04	71.12	0	1.08	9.20	6.46
			182				其中：未计价材料费								53.53

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.5949	1		0.59	0
	25610006-1@2	LED面板灯带人体感应 24W	套	1.01	53		53.53	0
	其他材料费				-	-	17.01	0.00
	小计				-	-	71.13	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 22 页　共 58 页

项目编码	920211003003	项目名称	普通灯具及吸顶灯安装	计量单位	套	工程量	6	综合单价（元）	113.9

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-19	普通吸顶灯安装 半周长(m以内) 1	套	1.0000	25.12	73.63	0	0.75	8.46	5.94	25.12	73.63	0	0.75	8.46	5.94
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			25.12	73.63	0	0.75	8.46	5.94
			182				其中：未计价材料费			66.66					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2357	1		0.24	0
	25610006-1@20	LED防潮防水吸顶灯 22W	套	1.01	66		66.66	0
	其他材料费				-	-	6.74	0.00
	小计				-	-	73.64	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 23 页　共 58 页

项目编码	920211003004	项目名称	普通灯具及吸顶灯安装	计量单位	套	工程量	2	综合单价（元）	56.37

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-13	墙壁灯安装 壁灯安装 单火	套	1.0000	20.93	27.68	0	0.63	4.19	2.94	20.93	27.68	0	0.63	4.19	2.94
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			20.93	27.68	0	0.63	4.19	2.94
			182				其中：未计价材料费			22.22					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1848	1		0.18	0
	25610006-1@21	LED门头灯 20W	套	1.01	22		22.22	0
	其他材料费				-	-	5.28	0.00
	小计				-	-	27.68	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 24 页　共 58 页

项目编码	920211003005	项目名称	普通灯具及吸顶灯安装	计量单位	套	工程量	1	综合单价（元）	55.21

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-13	墙壁灯安装 壁灯安装 单火	套	1.0000	20.93	26.67	0	0.63	4.1	2.88	20.93	26.67	0	0.63	4.10	2.88
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			20.93	26.67	0	0.63	4.10	2.88
			182				其中：未计价材料费			21.21					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1848	1		0.18	0
	25610006-1@22	LED壁灯 24W	套	1.01	21		21.21	0
	其他材料费				-	-	5.28	0.00
	小计				-	-	26.67	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 25 页　共 58 页

项目编码	920211003006	项目名称	普通灯具及吸顶灯安装	计量单位	套	工程量	18	综合单价（元）	50.42

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-22	筒灯安装 嵌入式筒灯 双筒	套	1.0000	23.84	19.49	0	0.72	3.74	2.63	23.84	19.49	0	0.72	3.74	2.63
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.84	19.49	0	0.72	3.74	2.63
			182				其中：未计价材料费								17.17

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0785	1		0.08	0
	25610006-1@6	LED筒灯 16W，4寸	套	1.01	17		17.17	0
	其他材料费				-	-	2.24	0.00
	小计				-	-	19.49	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 26 页　共 58 页

项目编码	920211003007	项目名称	普通灯具及吸顶灯安装	计量单位	套	工程量	3	综合单价（元）	150.65

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-36	工厂灯安装 密闭灯具安装 防爆灯	套	1.0000	42.41	87.93	0	1.27	11.19	7.85	42.41	87.93	0	1.27	11.19	7.85
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			42.41	87.93	0	1.27	11.19	7.85
			182				其中：未计价材料费			75.75					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.4118	1		0.41	0
	25610006-1@7	LED防爆灯 30W	套	1.01	75		75.75	0
	其他材料费				-	-	11.77	0.00
	小计				-	-	87.93	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 27 页　共 58 页

项目编码	920204027001	项目名称	照明开关安装	计量单位	个	工程量	29	综合单价（元）	28.03

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-122	跷板式开关安装 单控 单联	个	1.0000	9.1	15.12	0	0.27	2.08	1.46	9.10	15.12	0	0.27	2.08	1.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.10	15.12	0	0.27	2.08	1.46
			182				其中：未计价材料费			14.42					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0237	1		0.02	0
	26050301@1	单联单控暗开关 250V 10A	个	1.02	14.14		14.42	0
	其他材料费				-	-	0.68	0.00
	小计				-	-	15.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 28 页　共 58 页

项目编码	920204027002	项目名称	照明开关安装	计量单位	个	工程量	22	综合单价（元）	32.06

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价（元）						合价（元）					
				人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-123	跷板式开关安装 单控 双联	个	1.0000	9.46	18.27	0	0.28	2.38	1.67	9.46	18.27	0	0.28	2.38	1.67
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.46	18.27	0	0.28	2.38	1.67
			182				其中：未计价材料费								17.57

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0237	1		0.02	0
	26050301@2	双联单控暗开关 250V 10A	个	1.02	17.23		17.57	0
	其他材料费				-	-	0.68	0.00
	小计				-	-	18.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 29 页　共 58 页

项目编码	920204027003	项目名称	照明开关安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	37.56

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-124	跷板式开关安装 单控 三联	个	1.0000	9.83	22.69	0	0.29	2.79	1.96	9.83	22.69	0	0.29	2.79	1.96
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.83	22.69	0	0.29	2.79	1.96
			182				其中：未计价材料费			21.97					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0244	1		0.02	0
	26050301@3	三联单控暗开关 250V 10A	个	1.02	21.54		21.97	0
	其他材料费				-	-	0.7	0.00
	小计				-	-	22.69	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 30 页　共 58 页

项目编码	920204027004	项目名称	照明开关安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	33.69

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-126	跷板式开关安装 双控 单联	个	1.0000	9.46	19.69	0	0.28	2.5	1.76	9.46	19.69	0	0.28	2.50	1.76
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.46	19.69	0	0.28	2.50	1.76
			182				其中：未计价材料费			18.97					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0244	1		0.02	0
	26050301@4	单联双控暗开关 250V 10A	个	1.02	18.6		18.97	0
	其他材料费				-	-	0.7	0.00
	小计				-	-	19.69	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 31 页　共 58 页

项目编码	920204029001	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	159	综合单价（元）	57.41

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-141	插座安装 单相 10A	个	1.0000	11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99	11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99
			182				其中：未计价材料费			36.83					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0448	1		0.04	0
	26410001@1	安全型二、三极普通暗装插座 250V 10A	个	1.02	36.11		36.83	0
	其他材料费				-	-	1.28	0.00
	小计				-	-	38.15	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 32 页　共 58 页

项目编码	920204029002	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	54	综合单价（元）	57.41

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-141	插座安装 单相 10A	个	1.0000	11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99	11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99
			182				其中：未计价材料费			36.83					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0448	1		0.04	0
	26410001@1	安全型二、三极普通暗装插座 250V 10A	个	1.02	36.11		36.83	0
	其他材料费				-	-	1.28	0.00
	小计				-	-	38.15	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 33 页　共 58 页

项目编码	920204029003	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	21	综合单价（元）	82.9

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-142	插座安装 单相 30A	个	1.0000	12.92	59.11	0	0.39	6.16	4.32	12.92	59.11	0	0.39	6.16	4.32
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.92	59.11	0	0.39	6.16	4.32
			182				其中：未计价材料费			57.12					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0674	1		0.07	0
	26410001@12	挂机空调插座 250V 16A	个	1.02	56		57.12	0
	其他材料费				-	-	1.93	0.00
	小计				-	-	59.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 34 页　共 58 页

项目编码	920204029004	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	8	综合单价（元）	57.41

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-141	插座安装 单相 10A	个	1.0000	11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99	11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99
			182				其中：未计价材料费			36.83					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0448	1		0.04	0
	26410001@1	安全型二、三极普通暗装插座 250V 10A	个	1.02	36.11		36.83	0
	其他材料费				-	-	1.28	0.00
	小计				-	-	38.15	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 35 页　共 58 页

项目编码	920204029005	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	44.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-142	插座安装 单相 30A	个	1.0000	12.92	25.18	0	0.39	3.27	2.3	12.92	25.18	0	0.39	3.27	2.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.92	25.18	0	0.39	3.27	2.30
			182				其中：未计价材料费			23.19					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0674	1		0.07	0
	26410001@3	淋浴器防水插座 250V 16A	个	1.02	22.74		23.19	0
	其他材料费				-	-	1.93	0.00
	小计				-	-	25.19	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 36 页　共 58 页

项目编码	920210014001	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	104	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	29110002	接线盒	个	1.02	3.63		3.7	0
	其他材料费				-	-	1.62	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 37 页　共 58 页

项目编码	920210014002	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	305	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	29110002	接线盒	个	1.02	3.63		3.7	0
	其他材料费				-	-	1.62	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 38 页　共 58 页

项目编码	920206007003	项目名称	电缆桥架安装	计量单位	m	工程量	75.03	综合单价（元）	170.54

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-626	钢制槽式电缆桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高)(mm以下) 400	m	1.0000	36.22	111.68	0	1.09	12.66	8.89	36.22	111.68	0	1.09	12.66	8.89
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			36.22	111.68	0	1.09	12.66	8.89
			182				其中：未计价材料费			90.7					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7096	1		0.71	0
	29010110	电缆桥架	m	1.005	90.25		90.7	0
	其他材料费				-	-	20.27	0.00
	小计				-	-	111.68	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 39 页　共 58 页

项目编码	920206002003	项目名称	电力电缆敷设	计量单位	m	工程量	17.76	综合单价（元）	191.79

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-78 *1.15	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2以内) 150 五芯 单价*1.15	m	1.0000	12.14	154.67	0	0.74	14.24	10	12.14	154.67	0	0.74	14.24	10.00
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.14	154.67	0	0.74	14.24	10.00
			182				其中：未计价材料费			151.5					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1074	1		0.11	0
	28110003-1@1	电缆 WDZA-YJV22-4x150+1x70	m	1.01	150		151.5	0
	其他材料费				-	-	3.06	0.00
	小计				-	-	154.67	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 40 页　共 58 页

项目编码	920206002004	项目名称	电力电缆敷设	计量单位	m	工程量	15.85	综合单价（元）	93.74

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-72 *1.15	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2以内) 25 五芯 单价*1.15	m	1.0000	5.44	76.28	0	0.17	6.96	4.89	5.44	76.28	0	0.17	6.96	4.89
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			5.44	76.28	0	0.17	6.96	4.89
			182				其中：未计价材料费			75.75					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.018	1		0.02	0
	28110003-1@2	电缆 WDZA-YJV22-4x25+1x16	m	1.01	75		75.75	0
	其他材料费				-	-	0.52	0.00
	小计				-	-	76.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 41 页　共 58 页

项目编码	920206002005	项目名称	电力电缆敷设	计量单位	m	工程量	40.42	综合单价（元）	93.74

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-72 *1.15	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2以内) 25 五芯 单价*1.15	m	1.0000	5.44	76.28	0	0.17	6.96	4.89	5.44	76.28	0	0.17	6.96	4.89
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			5.44	76.28	0	0.17	6.96	4.89
			182				其中：未计价材料费			75.75					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.018	1		0.02	0
	28110003-1@3	电缆 WDZA-YJV-4x25+1x16	m	1.01	75		75.75	0
	其他材料费				-	-	0.52	0.00
	小计				-	-	76.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 42 页　共 58 页

项目编码	920206010003	项目名称	电力电缆头制作、安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	796.26

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-252	户内热缩式铠装电缆终端头制作安装 截面(mm2以内) 5×185	个	1.0000	258.44	429.29	0	7.89	59.13	41.51	258.44	429.29	0	7.89	59.13	41.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			258.44	429.29	0	7.89	59.13	41.51
			182				其中：未计价材料费			153					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	6.7388	1		6.74	0
	29070105@4	电缆终端头 WDZA-YJV22-4x150+1x70	个	1.02	150		153	0
	其他材料费				-	-	269.53	0.00
	小计				-	-	429.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 43 页　共 58 页

项目编码	920206010004	项目名称	电力电缆头制作、安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	336.64

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-243	户内热缩式铠装电缆终端头制作安装 截面(mm2以内) 5×35	个	1.0000	99.37	191.61	0	3.11	25	17.55	99.37	191.61	0	3.11	25.00	17.55
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			99.37	191.61	0	3.11	25.00	17.55
			182				其中：未计价材料费			76.5					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.8925	1		3.89	0
	29070105@5	电缆终端头 WDZA-YJV22-4x25+1x16	个	1.02	75		76.5	0
	其他材料费				-	-	111.22	0.00
	小计				-	-	191.61	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 44 页　共 58 页

项目编码	920206010005	项目名称	电力电缆头制作、安装	计量单位	个	工程量	6	综合单价（元）	302.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-270	户内热缩式非铠装电缆终端头制作安装 截面(mm2以内) 5×35	个	1.0000	86.45	174.79	0	2.73	22.44	15.75	86.45	174.79	0	2.73	22.44	15.75
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			86.45	174.79	0	2.73	22.44	15.75
			182				其中：未计价材料费			76.5					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.3239	1		3.32	0
	29070105@5	电缆终端头 WDZA-YJV22-4x25+1x16	个	1.02	75		76.5	0
	其他材料费				-	-	94.98	0.00
	小计				-	-	174.80	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 45 页　共 58 页

项目编码	920210003001	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	16.93	综合单价（元）	117.82

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-115	焊接钢管地下埋设 公称直径(mm) 150	m	1.0000	35.13	65.42	0	2.38	8.75	6.14	35.13	65.42	0	2.38	8.75	6.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			35.13	65.42	0	2.38	8.75	6.14
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.9668	1		0.97	0
	其他材料费				-	-	64.45	0.00
	小计				-	-	65.42	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 46 页　共 58 页

项目编码	920210003002	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	17.21	综合单价（元）	20.44

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-107	焊接钢管地下埋设 公称直径(mm) 25	m	1.0000	7.83	9.43	0	0.59	1.52	1.07	7.83	9.43	0	0.59	1.52	1.07
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.83	9.43	0	0.59	1.52	1.07
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1393	1		0.14	0
	其他材料费				-	-	9.3	0.00
	小计				-	-	9.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 47 页　共 58 页

项目编码	920210003003	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	3.92	综合单价（元）	40.99

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-23	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 50	m	1.0000	12.56	22.87	0	0.38	3.04	2.14	12.56	22.87	0	0.38	3.04	2.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.56	22.87	0	0.38	3.04	2.14
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.338	1		0.34	0
	其他材料费				-	-	22.55	0.00
	小计				-	-	22.89	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 48 页　共 58 页

项目编码	920210003004	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	16.2	综合单价（元）	35.57

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-93	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 50	m	1.0000	10.92	19.83	0	0.33	2.64	1.85	10.92	19.83	0	0.33	2.64	1.85
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.92	19.83	0	0.33	2.64	1.85
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2931	1		0.29	0
	其他材料费				-	-	19.55	0.00
	小计				-	-	19.84	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 49 页　共 58 页

项目编码	920210003005	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	882.18	综合单价（元）	19.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-19	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1184	1		0.12	0
	1825001502	JDG(KBG) 管卡子 20	个	1.442	1.3		1.87	0
	29060501@2	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	2.39	0.00
	小计				-	-	8.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 50 页　共 58 页

项目编码	920210003006	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	578.2	综合单价（元）	15.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-89	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0732	1		0.07	0
	29060501@2	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	1.25	0.00
	小计				-	-	4.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 51 页　共 58 页

项目编码	920210010001	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	2369.96	综合单价（元）	7.02

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-236	线槽配塑料铜线 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	133.41	475.55	0	4	52.1	36.58	1.33	4.76	0	0.04	0.52	0.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.33	4.76	0	0.04	0.52	0.37
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0932	1		0.09	0
	28030011@1	绝缘导线 WDZB-BYJ4	m	1.05	4.397		4.62	0
	其他材料费				-	-	0.04	0.00
	小计				-	-	4.75	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 52 页　共 58 页

项目编码	920210010002	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	2671.22	综合单价（元）	6.84

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-252	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	78.26	516.6	0	2.35	50.76	35.64	0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0763	1		0.08	0
	28030011@1	绝缘导线 WDZB-BYJ4	m	1.105	4.397		4.86	0
	其他材料费				-	-	0.24	0.00
	小计				-	-	5.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 53 页　共 58 页

项目编码	920210010003	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	1697.1	综合单价（元）	5.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-251	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m	0.0100	94.64	362.92	0	2.84	39.13	27.47	0.95	3.63	0	0.03	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.95	3.63	0	0.03	0.39	0.27
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0536	1		0.05	0
	28030011@2	绝缘导线 WDZB-BYJ2.5	m	1.168	2.885		3.37	0
	其他材料费				-	-	0.21	0.00
	小计				-	-	3.63	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 54 页　共 58 页

项目编码	920901002001	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	344.76	综合单价（元）	27.01

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0100	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	13.86	4.25	0	0.55	1.59	1.11
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0100	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.74	0.00	0	0.19	0.42	0.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.60	4.25	0	0.74	2.01	1.40
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1239	1		0.12	0
	其他材料费				-	-	4.13	0.00
	小计				-	-	4.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 55 页　共 58 页

项目编码	920901005001	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	15.46

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-4	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 150	个	1.0000	12.74	0.25	0	0.51	1.15	0.81	12.74	0.25	0	0.51	1.15	0.81
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.74	0.25	0	0.51	1.15	0.81
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0096	1		0.01	0
	其他材料费				-	-	0.24	0.00
	小计				-	-	0.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 56 页　共 58 页

项目编码	920901005002	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	13.2

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-3	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 100	个	1.0000	10.92	0.17	0	0.44	0.98	0.69	10.92	0.17	0	0.44	0.98	0.69
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.92	0.17	0	0.44	0.98	0.69
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0067	1		0.01	0
	其他材料费				-	-	0.17	0.00
	小计				-	-	0.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 57 页　共 58 页

项目编码	920901005003	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	54	综合单价（元）	8.75

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 25	个	1.0000	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0029	1		0	0
	其他材料费				-	-	0.07	0.00
	小计				-	-	0.07	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 58 页　共 58 页

项目编码	920901004001	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	159.8	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0368	1		0.04	0
	其他材料费				-	-	0.92	0.00
	小计				-	-	0.96	0.00

材料暂估单价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：电气工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	尼龙扎带	根	2.504	864	/	综合	
2	砂子	kg	0.134	57780	/		
3	标准砖	块	0.53	3030	/	240mm×115mm×53mm	
4	JDG(KBG) 管卡子	个	1.3	1272.1036	/	20	
5	绝缘导线	m	4.397	5440.1561	/	WDZB-BYJ4	
6	绝缘导线	m	2.885	1982.2128	/	WDZB-BYJ2.5	
7	JDG(KBG)薄壁钢管	m	3.53	1504.1914	/	JDG20	
8	接线盒	个	3.63	417.18	/		
9	其他材料费占材料费	元	1	1516.6826	/		
10	电缆警示带	m	7.32	393.75	/		
11	LED面板灯	套	48	53.53	/	48W，600x600	
12	安全型二、三极普通暗装插座	个	36.11	225.42	/	250V 10A	
13	电缆	m	150	209.8376	/	WDZA-YJV22-4x150+1x70	
14	电缆	m	75	389.7085	/	WDZA-YJV22-4x25+1x16	
15	电缆	m	75	40.8242	/	WDZA-YJV-4x25+1x16	
16	电缆桥架	m	90.25	75.4052	/		
17	配电箱ALZ	台	3800	1	/	800x1000x200	
18	配电箱AL1	台	4900	1	/	800x1000x180	
19	配电箱AL2	台	5350	1	/	800x1000x180	
20	配电箱AL3	台	5350	1	/	800x1000x180	

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

注：1.本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2.投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	266.3505	182	48475.79
2	综合用工三类	工日	3.0713	172	528.26
3	综合用工三类	工日	32.0781	172	5517.43
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	365.7	3.168	1158.54
2	圆钢 Φ10以内	kg	1.4666	3.3	4.84
3	扁钢 60以内	kg	43.75	3.08	134.75
4	扁钢 60以外	kg	0.93	3.494	3.25
5	铜绑线 2mm	kg	1.3	86.62	112.61
6	铜绑线 2mm	kg	3.8	86.62	329.16
7	封铅	kg	0.6583	64	42.13
8	塑料带 20mm×40m	卷	1.446	11.5	16.63
9	塑料带 20mm×40m	卷	1.185	6.071	7.19
10	尼龙扎带 综合	根	864	2.504	2163.46
11	白布带 20m	盘	3	5.34	16.02
12	白布带 20m	盘	10.9	5.34	58.21
13	布头	kg	9.7309	3.96	38.53
14	轻型铆栓	个	2596.3258	0.342	887.94
15	镀锌机螺钉 M4	套	622.2	0.053	32.98
16	镀锌木螺钉 M4×20	个	53.82	0.044	2.37
17	镀锌木螺钉 M4×50	个	2399.44	0.053	127.17
18	镀锌机螺钉 M12×(12~50)	套	6.33	0.088	0.56
19	镀锌木螺钉	个	2571.5973	0.044	113.15
20	镀锌带母螺栓 M10×(20~35)	套	88.7706	0.329	29.21
21	镀锌带母螺栓 M10×(40~60)	套	24.48	0.338	8.27
22	镀锌带母螺栓 M12×(20~35)	套	7.14	0.488	3.48
23	镀锌六角螺栓 M(4~6) ×30	套	73.44	0.088	6.46
24	镀锌六角螺栓 M6×(30~50)	套	6.12	0.511	3.13
25	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	696.9	0.38	264.82
26	镀锌六角螺栓 M5×50	套	18.36	0.132	2.42
27	镀锌六角螺栓 M5×80	套	1170.96	0.168	196.72
28	镀锌膨胀螺栓 M6	套	2.6417	0.93	2.46
29	镀锌膨胀螺栓 M12	套	153.0612	2.83	433.16
30	塑料胀管	个	6.3	0.115	0.72
31	锁紧螺母 M25	个	4.3025	0.381	1.64
32	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0675	3.15	0.21
33	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0675	20.6	1.39
34	电焊条 (综合)	kg	102.7702	5.25	539.54
35	焊锡丝 综合	kg	1.05	49.36	51.83
36	焊锡丝 综合	kg	6.4433	49.36	318.04
37	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.21	39.79	8.36
38	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.415	39.79	16.51
39	焊锡膏	kg	0.7039	39.79	28.01

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
40	垫铁	kg	1.2	5.79	6.95
41	云石片	片	7.0312	10.6	74.53
42	镀锌铁丝 13#~17#	kg	9.2063	4.87	44.83
43	冲击钻头	个	0.12	7.85	0.94
44	砂子	kg	57780	0.134	7742.52
45	滑石粉	kg	4.8051	0.46	2.21
46	标准砖 240mm×115mm×53mm	块	3030	0.53	1605.9
47	沥青清漆	kg	0.3586	10.69	3.83
48	防锈漆	kg	2.6196	14.33	37.54
49	电力复合酯 一级	kg	0.14	73.28	10.26
50	电力复合酯 一级	kg	0.32	73.28	23.45
51	硬脂酸	kg	0.333	8.22	2.74
52	丙酮	kg	6.9	9.24	63.76
53	丙烯酸漆稀释剂	kg	0.7911	10.8	8.54
54	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	33.2495	19.47	647.37
55	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.5925	1.81	1.07
56	黑胶布带 20mm×20m	卷	17.2173	2.29	39.43
57	自粘性橡胶带	卷	8.938	3.64	32.53
58	自粘性橡胶带	卷	8.2	3.64	29.85
59	石棉布 δ1.5mm~3.0mm	kg	0.54	30.73	16.59
60	焊接钢管 DN25	m	17.7263	8.25	146.24
61	焊接钢管 DN150	m	17.4379	59.73	1041.57
62	塑料软管 Φ6	m	16.2	0.173	2.8
63	塑料软管	kg	1.2	9.02	10.82
64	软塑料管 Φ7	m	90.66	0.15	13.6
65	焊接钢管接头 25	个	3.0427	0.661	2.01
66	焊接钢管接头 150	个	1.7607	7.61	13.4
67	JDG(KBG) 管卡子 20	个	1272.1036	1.3	1653.73
68	JDG(KBG) 管卡子 50	个	2.6613	3.09	8.22
69	电缆终端固定卡箍	份	3.06	6.12	18.73
70	塑料圆台	块	3.15	0.345	1.09
71	接地编织铜线	m	32.1818	10.58	340.48
72	BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV1.5	m	18.29	1.57	28.72
73	胶质软线	m	423.69	0.809	342.77
74	绝缘导线 WDZB-BYJ4	m	5440.1561	4.397	23920.37
75	绝缘导线 WDZB-BYJ2.5	m	1982.2128	2.885	5718.68
76	绝缘导线 BV-2.5	m	101.2401	2.56	259.17
77	绝缘导线 BV-4	m	11.4525	3.97	45.47
78	塑料铜线 BV1.5mm2	m	20.16	1.57	31.65
79	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV2.5	m	208.72	2.56	534.32
80	橡胶绝缘双绞花线 RXS250V 2×1.5	m	1.86	2.4	4.46
81	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG50	m	20.7236	17.2	356.45
82	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1504.1914	3.53	5309.8
83	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	240.6707	2.15	517.44
84	JDG(KBG) 直管对接头 50	个	3.3158	5.35	17.74

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
85	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	601.6766	2.15	1293.6
86	JDG(KBG) 螺纹盒接头 50	个	3.523	5.35	18.85
87	塑料护口(钢管) 25	个	2.1478	0.301	0.65
88	终端头卡子	个	18.54	3	55.62
89	热缩帽	只	12.4254	30.56	379.72
90	铜端子 16mm2	个	8.12	4.83	39.22
91	接线端子 双路	个	163.28	1.19	194.3
92	铜端子 10	个	152.3109	5.71	869.7
93	铜端子 25	个	3.045	4.26	12.97
94	铜端子 25	个	3.045	4.26	12.97
95	铜端子 35	个	40.6	5.04	204.62
96	铜端子 70	个	10.15	12.91	131.04
97	铜端子 185	个	5.075	23.12	117.33
98	铜端子 185	个	5.075	23.12	117.33
99	接线盒	个	417.18	3.63	1514.36
100	其他材料费占材料费	元	1516.6826	1	1516.68
101	相色带	卷	0.4	4.58	1.83
102	相色带	卷	1	4.58	4.58
103	标志牌	个	18.5168	0.442	8.18
104	标志牌	个	151.3776	0.442	66.91
105	电缆标桩	个	11.2875	23.47	264.92
106	电缆警示带	m	393.75	7.32	2882.25
107	材料费调整	元	-0.1776	1	-0.18
108	干拌砂浆	kg	322.22	0.239	77.01
四、	机械类别				
1	数字兆欧表 BM-206 1000MΩ	台班	0.4	13.81	5.52
2	绝缘电阻测试仪 3141	台班	0.3513	5.31	1.87
3	绝缘电阻测试仪 3141	台班	0.225	5.31	1.19
4	电能校验仪 ST9040	台班	2	62.89	125.78
5	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	2	13.14	26.28
6	数字万用表	台班	5.3965	4.1	22.13
7	电缆测试仪 JH5132	台班	2	18.95	37.9
8	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	0.5906	3500	2067.1
9	轮胎式装载机 3m3	台班	0.189	1008.31	190.57
10	电动卷扬机 单筒慢速 5t	台班	0.4416	147.18	64.99
11	手动液压叉车	台班	0.3	884.43	265.33
12	电动煨弯机	台班	0.1881	78.05	14.68
13	管子切断套丝机 159mm	台班	0.3063	15.27	4.68
14	电焊机（综合）	台班	6.2832	61.46	386.17
15	其他机具费占人工费	元	1706.8677	1	1706.87
16	机械费调整	元	0.1776	1	0.18
五、	主材类别				
1	LED面板灯 48W，600x600	套	53.53	48	2569.44

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 4 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
2	LED面板灯带人体感应 24W	套	21.21	53	1124.13
3	LED防潮防水吸顶灯 22W	套	6.06	66	399.96
4	LED门头灯 20W	套	2.02	22	44.44
5	LED壁灯 24W	套	1.01	21	21.21
6	LED筒灯 16W，4寸	套	18.18	17	309.06
7	LED防爆灯 30W	套	3.03	75	227.25
8	单联单控暗开关 250V 10A	个	29.58	14.14	418.26
9	双联单控暗开关 250V 10A	个	22.44	17.23	386.64
10	三联单控暗开关 250V 10A	个	4.08	21.54	87.88
11	单联双控暗开关 250V 10A	个	4.08	18.6	75.89
12	安全型二、三极普通暗装插座 250V 10A	个	225.42	36.11	8139.92
13	挂机空调插座 250V 16A	个	21.42	56	1199.52
14	淋浴器防水插座 250V 16A	个	4.08	22.74	92.78
15	电缆 WDZA-YJV22-4x150+1x70	m	209.8376	150	31475.64
16	电缆 WDZA-YJV22-4x25+1x16	m	389.7085	75	29228.14
17	电缆 WDZA-YJV-4x25+1x16	m	40.8242	75	3061.82
18	电缆桥架	m	75.4052	90.25	6805.32
19	电缆终端头 WDZA-YJV22-4x150+1x70	个	2.04	150	306
20	电缆终端头 WDZA-YJV22-4x25+1x16	个	10.2	75	765
21	配电箱ALZ 800x1000x200	台	1	3800	3800
22	配电箱AL1 800x1000x180	台	1	4900	4900
23	配电箱AL2 800x1000x180	台	1	5350	5350
24	配电箱AL3 800x1000x180	台	1	5350	5350
	合计				233265.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-弱电工程单位工程)　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					2074.11	0
1	920804015001	电视监控摄像设备拆除	1.名称:摄像机拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	9	151.13	1360.17	0
2	920210001002	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.规格:JDG20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	137.56	4.67	642.41	0
3	920806015001	双绞线缆拆除	1.名称:双绞线缆拆除 2.规格:6类UTP6 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	137.56	0.52	71.53	0
		分部小计					2074.11	0
		新作					141850.72	0
		校园网络及监控系统					118044.91	0
4	920806002001	插箱、机柜安装	1.名称:弱电机柜 2.规格:600*1600*600 3.含配套设备等 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	2267.24	2267.24	0
5	920806002002	插箱、机柜安装	1.名称:监控机柜 2.规格:600*1600*600 3.含配套设备等 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	2377.24	2377.24	0
6	920801007001	存储设备安装	1.名称:数字记录仪 2.安装方式:含硬盘等 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	1599.91	1599.91	0
7	920507010001	监控主机安装	1.名称:监控主机 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	19855.86	19855.86	0
8	920801018001	交换机安装	1.名称:POE交换机 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	3308.25	3308.25	0
本页小计							31482.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-弱电工程单位工程)　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	920204043001	UPS电源	1.名称:UPS电源 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	1113.51	1113.51	0
10	920804030001	显示设备安装	1.名称:监视器 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	1035.29	1035.29	0
11	920806012001	配线架、跳线架安装	1.名称:配线架 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	架	1	273.32	273.32	0
12	920806004001	信息插座安装	1.名称:单口网络面板 2.安装方式:距地0.3m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	57	44.03	2509.71	0
13	920801013001	路由器安装	1.名称:无线wifi 2.安装方式:吸顶安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	27	606.11	16364.97	0
本页小计							21296.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-弱电工程单位工程)　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	920804016001	电视监控摄像设备安装	1.名称:H265 高清400W像素音频枪式网络摄像机(POE供电模式) 2.有效像素:400万;焦距 3.6mm、4mm、6mm, 接口:M12;日夜转换:IR-CUT自动切换; 视频压缩标准H.265 High profile编码,压缩比高,超低码流;3D降噪;宽动态:120dB;信噪比:≥56dB; 视频压缩码率:32 Kbps~8Mbps,最大图像尺寸:2048 × 1536;帧率50Hz:25fps 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出接口(插线式接口) 报警接口:2对报警输入输出接口 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 图像设置:旋转模式,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 报警联动:网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;虚焦侦测; 人脸侦测;徘徊侦测;人员聚集;;快速移动;人数统计;热度图;智能分析:支持区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失,场景变更,音频异常侦测,虚焦侦测,人脸侦测;徘徊侦测;人员聚集;非法停车;快速移动;等侦测,并且可以与报警联动; 支持多种触发规则	台	9	2630.32	23672.88	0
本页小计							23672.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-弱电工程单位工程)　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			联动动作;支持目标过滤;支持POE供电。 工作温度和湿度:-40℃~60℃,湿度小于95% 3.安装方式:走道吸顶明装或壁装2.7米，含摄像机支架 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容					
15	920206007004	电缆桥架安装	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200x100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	90.08	173.2	15601.86	0
16	920210003007	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:RC50 3.配置形式:埋地敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	21.15	36.2	765.63	0
17	920210003008	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	318.1	19.48	6196.59	0
18	920210003009	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	184.5	15.12	2789.64	0
19	920806016001	双绞线缆敷设	1.名称:双绞线缆 2.规格:1x4对UTP6 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2027.54	7.23	14659.11	0
20	920806016002	双绞线缆敷设	1.名称:双绞线缆 2.规格:1x4对UTP6 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	502.6	7.27	3653.9	0
		分部小计					118044.91	0
本页小计							43666.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-弱电工程单位工程)　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		门禁系统					15193.4	0
21	920804014001	出入口执行机构设备安装	1.名称:电控锁 2.安装方式:上门框安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	6	259.28	1555.68	0
22	920804002001	入侵报警探测器安装	1.名称:门磁开关 2.安装方式:上门框安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	6	370.69	2224.14	0
23	920804010001	出入口目标识别设备安装	1.名称:读卡器 2.安装方式:距地1.4m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	4	387.08	1548.32	0
24	920204018001	控制开关安装	1.名称:控制开关 2.安装方式:距地1.4m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	32.24	128.96	0
25	920804012001	出入口控制设备安装	1.名称:门禁控制器 2.安装方式:吊顶内安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	4	1240.44	4961.76	0
26	920210014003	接线盒安装	1.名称:电源分线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	16.16	16.16	0
27	920210003010	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	8.17	21.02	171.73	0
28	920210003011	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	20.4	16.88	344.35	0
本页小计							10951.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-弱电工程单位工程)　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	920210003012	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	79.71	19.48	1552.75	0
30	920210003013	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	23.5	15.12	355.32	0
31	920210010004	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	233.23	6.84	1595.29	0
32	920210010005	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:RVV-8*0.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	30.86	9.41	290.39	0
33	920210010006	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:RVV-6*0.75 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	57.14	7.85	448.55	0
		分部小计					15193.4	0
		其他					8612.41	0
34	920210014004	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	117	16.16	1890.72	0
本页小计							6133.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-弱电工程单位工程)　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	920901002002	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.材质:镀锌材质 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	158.66	27.04	4290.17	0
36	920901004002	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN25及以内 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	171	9.12	1559.52	0
37	920901005004	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:200x100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	5	85.15	425.75	0
38	920901005005	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	51	8.75	446.25	0
		分部小计					8612.41	0
		分部小计					141850.72	0
本页小计							6721.69	0
合　　计							143924.83	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 1 页　共 39 页

项目编码	920804015001	项目名称	电视监控摄像设备拆除	计量单位	台	工程量	9	综合单价（元）	151.13

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-13	室外摄像机拆除	台	1.0000	83.76	0	0	48.27	11.22	7.88	83.76	0.00	0	48.27	11.22	7.88
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			83.76	0.00	0	48.27	11.22	7.88
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 2 页　共 39 页

项目编码	920210001002	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	137.56	综合单价（元）	4.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-1	钢管拆除 公称直径(mm)以内 25	m	1.0000	3.96	0	0	0.12	0.35	0.24	3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 3 页　共 39 页

项目编码	920806015001	项目名称	双绞线缆拆除	计量单位	m	工程量	137.56	综合单价（元）	0.52

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-25	双绞线缆、同轴电缆拆除	100m	0.0100	43.52	0	0	1.31	3.81	2.68	0.44	0.00	0	0.01	0.04	0.03
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.44	0.00	0	0.01	0.04	0.03
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 4 页　共 39 页

项目编码	920806002001	项目名称	插箱、机柜安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	2267.24

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-2	插箱、机柜 台架 650×1200	台	1.0000	196.56	1922.33	0	98.14	29.5	20.71	196.56	1922.33	0	98.14	29.50	20.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			196.56	1922.33	0	98.14	29.50	20.71
			182				其中：未计价材料费			1870					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.4234	1		3.42	0
	补充主材012	弱电机柜 弱600*1600*600	台	1	1870		1870	0
	其他材料费				-	-	48.9	0.00
	小计				-	-	1922.32	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 5 页　共 39 页

项目编码	920806002002	项目名称	插箱、机柜安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	2377.24

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-2	插箱、机柜 台架 650×1200	台	1.0000	196.56	2032.33	0	98.14	29.5	20.71	196.56	2032.33	0	98.14	29.50	20.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			196.56	2032.33	0	98.14	29.50	20.71
			182				其中：未计价材料费			1980					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.4234	1		3.42	0
	补充主材012@1	监控机柜 弱600*1600*600	台	1	1980		1980	0
	其他材料费				-	-	48.9	0.00
	小计				-	-	2032.32	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 6 页　共 39 页

项目编码	920801007001	项目名称	存储设备安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	1599.91

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-20	存储设备 数字硬盘录像机带环出 ≤16路	台	1.0000	491.4	926.1	0	89.15	54.79	38.47	491.40	926.10	0	89.15	54.79	38.47
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			491.40	926.10	0	89.15	54.79	38.47
			182				其中：未计价材料费			862.07					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.0491	1		3.05	0
	补充主材003	数字记录仪	台	1	862.07		862.07	0
	其他材料费				-	-	60.99	0.00
	小计				-	-	926.11	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 7 页　共 39 页

项目编码	920507010001	项目名称	监控主机安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	19855.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-16	电气火灾、消防电源监控主机安装 壁挂(点以内) 256	台	1.0000	1729.55	17744.62	0	109.1	160.15	112.44	1729.55	17744.62	0	109.10	160.15	112.44
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1729.55	17744.62	0	109.10	160.15	112.44
			182				其中：未计价材料费			17699.12					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.5387	1		1.54	0
	补充主材002	监控主机	台	1	17699.12		17699.12	0
	其他材料费				-	-	43.96	0.00
	小计				-	-	17744.62	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 8 页　共 39 页

项目编码	920801018001	项目名称	交换机安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	3308.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-60	交换机固定式 ≤24口	台	1.0000	327.6	2890.97	0	29.36	35.44	24.88	327.60	2890.97	0	29.36	35.44	24.88
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			327.60	2890.97	0	29.36	35.44	24.88
			182				其中：未计价材料费			2830.97					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.8569	1		2.86	0
	补充主材005	POE交换机	台	1	2830.97		2830.97	0
	其他材料费				-	-	57.15	0.00
	小计				-	-	2890.98	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 9 页　共 39 页

项目编码	920204043001	项目名称	UPS电源	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	1113.51

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
11-18	事故照明切换装置调试	台	1.0000	175.63	888	0	21.37	16.75	11.76	175.63	888.00	0	21.37	16.75	11.76
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			175.63	888.00	0	21.37	16.75	11.76
			182				其中：未计价材料费			888					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材015	UPS电源	台	1	888		888	0
	小计				-	-	888.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 10 页　共 39 页

项目编码	920804030001	项目名称	显示设备安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	1035.29

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-73	电视监控摄像设备 全景摄像机	台	1.0000	819	18.03	0	67.41	76.88	53.97	819.00	18.03	0	67.41	76.88	53.97
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			819.00	18.03	0	67.41	76.88	53.97
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.8585	1		0.86	0
	其他材料费				-	-	17.19	0.00
	小计				-	-	18.05	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 11 页　共 39 页

项目编码	920806012001	项目名称	配线架、跳线架安装	计量单位	架	工程量	1	综合单价（元）	273.32

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-26	配线架 12口	架	1.0000	131.04	109.5	0	3.93	16.95	11.9	131.04	109.50	0	3.93	16.95	11.90
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			131.04	109.50	0	3.93	16.95	11.90
			182				其中：未计价材料费			45					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	4.2194	1		4.22	0
	补充主材016	配线架 12口	架	1	45		45	0
	其他材料费				-	-	60.26	0.00
	小计				-	-	109.48	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 12 页　共 39 页

项目编码	920806004001	项目名称	信息插座安装	计量单位	个	工程量	57	综合单价（元）	44.03

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-18	8位模块式信息插座 单口	个	1.0000	9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.3	9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.30
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.8541	1		1.85	0
	3027000001	8位模块式信息插座 单口	个	1.02	25.83		26.35	0
	其他材料费				-	-	0.14	0.00
	小计				-	-	28.34	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 13 页　共 39 页

项目编码	920801013001	项目名称	路由器安装	计量单位	台	工程量	27	综合单价（元）	606.11

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-43	路由器 固定配置 ≤8口	台	1.0000	245.7	264.53	0	47.46	28.45	19.97	245.70	264.53	0	47.46	28.45	19.97
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			245.70	264.53	0	47.46	28.45	19.97
			182				其中：未计价材料费			223					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.9774	1		1.98	0
	补充主材004	无线wifi	台	1	223		223	0
	其他材料费				-	-	39.55	0.00
	小计				-	-	264.53	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 14 页　共 39 页

项目编码	920804016001	项目名称	电视监控摄像设备安装	计量单位	台	工程量	9	综合单价（元）	2630.32

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-64	电视监控摄像设备 枪式摄像机	台	1.0000	114.66	2483.03	0	11.73	12.28	8.62	114.66	2483.03	0	11.73	12.28	8.62
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			114.66	2483.03	0	11.73	12.28	8.62
			182				其中：未计价材料费			2465					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.8585	1		0.86	0
	补充主材010	电视监控摄像设备 枪式摄像机 H265 高清400W像素音频枪式网络摄像机(POE供电模式) 2.有效像素:400万;焦距 3.6mm、4mm、6mm, 接口:M12;日夜转换:IR-CUT自动切换; 视频压缩标准H.265 High profile编码,压缩比高,超低码流;3D降噪;宽动态:120dB;信噪比:≥56dB; 视频压缩码率:32 Kbps~8Mbps,最大图像尺寸:2048 × 1536;帧率50Hz:25fps 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出接口(插线式接口) 报警接口:2对报警输入输出接口 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 图像设置:旋转模式,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 报警联动:网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;虚焦侦测;人脸侦测;徘徊侦测;人员聚集;;快速移动;人数统计;热度图;智能分析:支持区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失, 场景变更,音频异常侦测,虚焦侦测,人脸侦测;徘徊侦测;人员	台	1	2465		2465	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 15 页　共 39 页

		聚集;非法停车;快速移动;等侦测,并且可以与报警联动; 支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤;支持POE供电。 工作温度和湿度:-40℃~60℃,湿度小于95%						
	其他材料费				-	-	17.19	0.00
	小计				-	-	2483.05	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 16 页　共 39 页

项目编码	920206007004	项目名称	电缆桥架安装	计量单位	m	工程量	90.08	综合单价（元）	173.2

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-626	钢制槽式电缆桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高)(mm以下) 400	m	1.0000	36.22	114	0	1.09	12.86	9.03	36.22	114.00	0	1.09	12.86	9.03
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			36.22	114.00	0	1.09	12.86	9.03
			182				其中：未计价材料费			93.02					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	2909010803	铜端子 10	个	2.03	5.71		11.59	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7096	1		0.71	0
	29010110@1	电缆桥架 200x100	m	1.005	92.56		93.02	0
	其他材料费				-	-	8.68	0.00
	小计				-	-	114.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 17 页　共 39 页

项目编码	920210003007	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	21.15	综合单价（元）	36.2

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-132	镀锌钢管地下埋设 公称直径(mm) 50	m	1.0000	8.19	23.01	0	0.42	2.69	1.89	8.19	23.01	0	0.42	2.69	1.89
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.19	23.01	0	0.42	2.69	1.89
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.34	1		0.34	0
	其他材料费				-	-	22.68	0.00
	小计				-	-	23.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 18 页　共 39 页

项目编码	920210003008	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	318.1	综合单价（元）	19.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-19	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1184	1		0.12	0
	1825001502	JDG(KBG) 管卡子 20	个	1.442	1.3		1.87	0
	29060501@1	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	2.39	0.00
	小计				-	-	8.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 19 页　共 39 页

项目编码	920210003009	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	184.5	综合单价（元）	15.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-89	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0732	1		0.07	0
	29060501@1	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	1.25	0.00
	小计				-	-	4.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 20 页　共 39 页

项目编码	920806016001	项目名称	双绞线缆敷设	计量单位	m	工程量	2027.54	综合单价（元）	7.23

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-40	双绞线缆 线槽内布放 ≤4对	m	1.0000	1.82	4.41	0	0.08	0.54	0.38	1.82	4.41	0	0.08	0.54	0.38
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.82	4.41	0	0.08	0.54	0.38
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2882	1		0.29	0
	2823000001	非屏蔽双绞线 8芯	m	1.05	3.8		3.99	0
	其他材料费				-	-	0.13	0.00
	小计				-	-	4.41	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 21 页　共 39 页

项目编码	920806016002	项目名称	双绞线缆敷设	计量单位	m	工程量	502.6	综合单价（元）	7.27

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-39	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.0000	2	4.27	0	0.08	0.54	0.38	2.00	4.27	0	0.08	0.54	0.38
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.00	4.27	0	0.08	0.54	0.38
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2793	1		0.28	0
	2823000001	非屏蔽双绞线 8芯	m	1.05	3.8		3.99	0
	小计				-	-	4.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 22 页　共 39 页

项目编码	920804014001	项目名称	出入口执行机构设备安装	计量单位	台	工程量	6	综合单价（元）	259.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-60	出入口执行机构设备 电控锁	台	1.0000	40.95	209.82	0	1.93	3.87	2.71	40.95	209.82	0	1.93	3.87	2.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			40.95	209.82	0	1.93	3.87	2.71
			182				其中：未计价材料费			207.22					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1238	1		0.12	0
	补充主材009	电控锁	台	1	207.22		207.22	0
	其他材料费				-	-	2.49	0.00
	小计				-	-	209.83	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 23 页　共 39 页

项目编码	920804002001	项目名称	入侵报警探测器安装	计量单位	套	工程量	6	综合单价（元）	370.69

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-2	入侵报警探测器 门磁、窗磁开关 无线	套	1.0000	21.29	345.56	0	0.64	1.88	1.32	21.29	345.56	0	0.64	1.88	1.32
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			21.29	345.56	0	0.64	1.88	1.32
			182				其中：未计价材料费			345.33					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0108	1		0.01	0
	补充主材006	门磁开关	套	1	345.33		345.33	0
	其他材料费				-	-	0.22	0.00
	小计				-	-	345.56	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 24 页　共 39 页

项目编码	920804010001	项目名称	出入口目标识别设备安装	计量单位	台	工程量	4	综合单价（元）	387.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-50	出入口目标识别设备 读卡器 不带键盘	台	1.0000	81.9	289.23	0	3.3	7.43	5.22	81.90	289.23	0	3.30	7.43	5.22
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			81.90	289.23	0	3.30	7.43	5.22
			182				其中：未计价材料费			287.03					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1046	1		0.1	0
	补充主材007	读卡器	台	1	287.03		287.03	0
	其他材料费				-	-	2.09	0.00
	小计				-	-	289.22	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 25 页　共 39 页

项目编码	920204018001	项目名称	控制开关安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	32.24

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-33	其他控制开关	个	1.0000	14.62	15	0	0.44	1.28	0.9	14.62	15.00	0	0.44	1.28	0.90
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.62	15.00	0	0.44	1.28	0.90
				172			其中：未计价材料费			15					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材014	其他控制开关	个	1	15		15	0
	小计				-	-	15.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 26 页　共 39 页

项目编码	920804012001	项目名称	出入口控制设备安装	计量单位	台	工程量	4	综合单价（元）	1240.44

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-52	出入口目标识别设备 人体生物特征识别 采集器	台	1.0000	81.9	1142.91	0	3.02	7.41	5.2	81.90	1142.91	0	3.02	7.41	5.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			81.90	1142.91	0	3.02	7.41	5.20
			182				其中：未计价材料费			1140.71					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1046	1		0.1	0
	补充主材008	门禁控制器	台	1	1140.71		1140.71	0
	其他材料费				-	-	2.09	0.00
	小计				-	-	1142.90	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 27 页　共 39 页

项目编码	920210014003	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	其他材料费				-	-	5.32	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 28 页　共 39 页

项目编码	920210003010	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	8.17	综合单价（元）	21.02

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-20	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 25	m	1.0000	9.83	8.24	0	0.29	1.56	1.1	9.83	8.24	0	0.29	1.56	1.10
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.83	8.24	0	0.29	1.56	1.10
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1218	1		0.12	0
	其他材料费				-	-	8.13	0.00
	小计				-	-	8.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 29 页　共 39 页

项目编码	920210003011	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	20.4	综合单价（元）	16.88

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-90	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 25	m	1.0000	8.55	5.94	0	0.26	1.25	0.88	8.55	5.94	0	0.26	1.25	0.88
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.55	5.94	0	0.26	1.25	0.88
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0878	1		0.09	0
	其他材料费				-	-	5.85	0.00
	小计				-	-	5.94	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 30 页　共 39 页

项目编码	920210003012	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	79.71	综合单价（元）	19.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-19	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1184	1		0.12	0
	1825001502	JDG(KBG) 管卡子 20	个	1.442	1.3		1.87	0
	29060501@1	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	2.39	0.00
	小计				-	-	8.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 31 页　共 39 页

项目编码	920210003013	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	23.5	综合单价（元）	15.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-89	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0732	1		0.07	0
	29060501@1	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	1.25	0.00
	小计				-	-	4.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 32 页　共 39 页

项目编码	920210010004	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	233.23	综合单价（元）	6.84

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-252	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	78.26	516.6	0	2.35	50.76	35.64	0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0763	1		0.08	0
	28030011@1	绝缘导线 WDZBN-BYJ4	m	1.105	4.397		4.86	0
	其他材料费				-	-	0.24	0.00
	小计				-	-	5.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 33 页　共 39 页

项目编码	920210010005	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	30.86	综合单价（元）	9.41

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-285	管内穿多芯导线 导线截面(mm2以内) 八芯 1.0	100m	0.0100	174.72	641.79	0	5.24	69.85	49.04	1.75	6.42	0	0.05	0.70	0.49
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.75	6.42	0	0.05	0.70	0.49
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0948	1		0.09	0
	其他材料费				-	-	6.32	0.00
	小计				-	-	6.41	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 34 页　共 39 页

项目编码	920210010006	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	57.14	综合单价（元）	7.85

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-285	管内穿多芯导线 导线截面(mm2以内) 八芯 1.0	100m	0.0100	174.72	505.58	0	5.24	58.27	40.91	1.75	5.06	0	0.05	0.58	0.41
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.75	5.06	0	0.05	0.58	0.41
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0747	1		0.07	0
	其他材料费				-	-	4.98	0.00
	小计				-	-	5.05	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 35 页　共 39 页

项目编码	920210014004	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	117	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	其他材料费				-	-	5.32	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 36 页　共 39 页

项目编码	920901002002	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	158.66	综合单价（元）	27.04

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0100	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	13.88	4.26	0	0.56	1.59	1.12
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0100	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.74	0.00	0	0.19	0.42	0.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.62	4.26	0	0.75	2.01	1.41
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.124	1		0.12	0
	其他材料费				-	-	4.14	0.00
	小计				-	-	4.26	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 37 页　共 39 页

项目编码	920901004002	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	171	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0368	1		0.04	0
	其他材料费				-	-	0.92	0.00
	小计				-	-	0.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 38 页　共 39 页

项目编码	920901005004	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	5	综合单价（元）	85.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-16	打洞 盘洞 长×宽×深(mm) 300×400×240	个	1.0000	71.34	0.2	0	2.85	6.32	4.44	71.34	0.20	0	2.85	6.32	4.44
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			71.34	0.20	0	2.85	6.32	4.44
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0076	1		0.01	0
	其他材料费				-	-	0.19	0.00
	小计				-	-	0.20	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 39 页　共 39 页

项目编码	920901005005	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	51	综合单价（元）	8.75

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 25	个	1.0000	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0029	1		0	0
	其他材料费				-	-	0.07	0.00
	小计				-	-	0.07	0.00

材料暂估单价表

工程名称：弱电工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：弱电工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	JDG(KBG) 管卡子	个	1.3	573.642	/	20	
2	绝缘导线	m	4.397	257.7192	/	WDZBN-BYJ4	
3	非屏蔽双绞线	m	3.8	2656.647	/	8芯	
4	JDG(KBG)薄壁钢管	m	3.53	623.9843	/	JDG20	
5	铜端子	个	5.71	182.8624	/	10	
6	8位模块式信息插座	个	25.83	58.14	/	单口	
7	其他材料费占材料费	元	1	1121.9689	/		
8	电缆桥架	m	92.56	90.5304	/	200x100	
9	监控主机	台	17699.12	1	/		
10	数字记录仪	台	862.07	1	/		
11	无线wifi	台	223	27	/		
12	POE交换机	台	2830.97	1	/		
13	门磁开关	套	345.33	6	/		
14	读卡器	台	287.03	4	/		
15	门禁控制器	台	1140.71	4	/		
16	电控锁	台	207.22	6	/		
17	电视监控摄像设备 枪式摄像机	台	2465	9	/	H265 高清400W像素音频枪式网络摄像机(POE供电模式) 2.有效像素:400万;焦距 3.6mm、4mm、6mm,接口:M12;日夜转换:IR-CUT自动切换; 视频压缩标准H.265 Hi	

主要材料选用表

工程名称：弱电工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
						gh profile编码,压缩比高,超低码流;3D降噪;宽动态:120dB;信噪比:≥56dB; 视频压缩码率:32 Kbps~8Mbps,最大图像尺寸:2048 × 1536;帧率50Hz:25fps 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出接口(插线式接口) 报警接口:2对报警输入输出接口 通讯接口:1个RJ45 10M/ 100M 自适应以太网口 图像设置:旋转模式,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 报警联动:网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;虚焦侦测; 人脸侦测;徘徊侦测;人员聚集;;快速移动;人数统计;热度图;智能分析:支持区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失,场景变更,音频异常侦测,虚焦侦测,人脸侦测;徘徊侦测;人员聚集;	

主要材料选用表

工程名称：弱电工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
						非法停车;快速移动;等侦测,并且可以与报警联动; 支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤;支持POE供电。 工作温度和湿度:-40℃~60℃,湿度小于95%	
18	弱电机柜	台	1870	1	/	弱600*1600*600	
19	监控机柜	台	1980	1	/	弱600*1600*600	
20	UPS电源	台	888	1	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：弱电工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	180.7732	182	32900.72
2	综合用工三类	工日	8.2349	172	1416.4
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	168.54	3.168	533.93
2	扁钢 60以内	kg	11.8	3.08	36.34
3	尼龙扎带 综合	根	129.9245	2.504	325.33
4	白布	m2	1.1	5.336	5.87
5	布头	kg	0.4039	3.96	1.6
6	白绸	m2	27	13.38	361.26
7	轻型铆栓	个	1183.8017	0.342	404.86
8	镀锌机螺钉 M6	套	197.88	0.053	10.49
9	镀锌木螺钉 M4×50	个	24.48	0.053	1.3
10	镀锌木螺钉	个	1172.5241	0.044	51.59
11	镀锌带母螺栓 M8×(30~60)	套	122.4	0.425	52.02
12	镀锌带母螺栓 M10×(20~35)	套	91.8816	0.329	30.23
13	镀锌带母螺栓 M10×(85~100)	套	8.16	0.806	6.58
14	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	321.18	0.38	122.05
15	镀锌膨胀螺栓 M10	套	4.08	2.4	9.79
16	镀锌膨胀螺栓 M12	套	183.7632	2.83	520.05
17	镀锌锁紧螺母 M50	个	4.3569	0.873	3.8
18	镀锌锁紧螺母（金属软管用）M20	个	20.8	0.339	7.05
19	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0811	3.15	0.26
20	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0811	20.6	1.67
21	电焊条（综合）	kg	29.5	5.25	154.88
22	焊锡丝 综合	kg	3.1392	49.36	154.95
23	焊锡膏	kg	2.7926	39.79	111.12
24	云石片	片	7.524	10.6	79.75
25	镀锌铁丝 13#~17#	kg	1.2536	4.87	6.11
26	滑石粉	kg	0.2566	0.46	0.12
27	防锈漆	kg	1.081	14.33	15.49
28	清洁剂	kg	0.76	8.23	6.25
29	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	1.8658	19.47	36.33
30	塑料胶布带 25mm×10m	卷	1.76	1.81	3.19
31	黑胶布带 20mm×20m	卷	1.8129	2.29	4.15
32	镀锌钢管 DN50	m	21.7845	20.76	452.25
33	金属软管 Φ20	m	10.3	11.97	123.29
34	塑料异形管 Φ5	m	0.5775	0.584	0.34
35	金属软管卡子 DN20	个	20.6	0.416	8.57
36	JDG(KBG) 管卡子 20	个	573.642	1.3	745.73
37	JDG(KBG) 管卡子 25	个	6.9845	1.87	13.06
38	钢管接地卡子 50	个	9.1495	0.963	8.81
39	接地编织铜线	m	21.268	10.58	225.02
40	绝缘导线 WDZBN-BYJ4	m	257.7192	4.397	1133.19

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
41	绝缘导线 RVV-8*0.5	m	33.946	5.59	189.76
42	绝缘导线 RVV-6*0.75	m	62.854	4.37	274.67
43	绝缘导线 BVR-16mm2	m	4.08	11	44.88
44	绝缘导线 BVR-4	m	1.1188	3.2	3.58
45	铜芯塑料软线 BVR 500V 6mm2	m	59.16	5.9	349.04
46	非屏蔽双绞线 8芯	m	2656.647	3.8	10095.26
47	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	623.9843	3.53	2202.66
48	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG25	m	29.4271	4.7	138.31
49	镀锌钢管接头 50	个	3.4855	2.4	8.37
50	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	99.8375	2.15	214.65
51	JDG(KBG) 直管对接头 25	个	4.7083	2.38	11.21
52	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	249.5937	2.15	536.63
53	JDG(KBG) 螺纹盒接头 25	个	7.3568	2.38	17.51
54	金属软管接头 Φ20	个	10.3	0.204	2.1
55	塑料护口(钢管) 50	个	2.1785	1.02	2.22
56	铜端子 6mm2	个	58.87	2.75	161.89
57	铜端子 16mm2	个	6.09	4.83	29.41
58	铜端子 10	个	182.8624	5.71	1044.14
59	接线盒	个	120.36	3.63	436.91
60	铜接线卡 4-6	个	14	0.929	13.01
61	8位模块式信息插座 单口	个	58.14	25.83	1501.76
62	其他材料费占材料费	元	1121.9689	1	1121.97
63	打印纸 A4	包	0.415	27.39	11.37
64	标签纸	卷	1.606	10.92	17.54
65	标签框	套	63.24	0.903	57.11
66	标志牌	个	1	0.442	0.44
67	干拌砂浆	kg	344.2	0.239	82.26
四、	机械类别				
1	彩色监视器 7″	台班	1	4.38	4.38
2	绝缘电阻测试仪 3141	台班	0.07	5.31	0.37
3	光纤测试仪 FTA410	台班	2.7	90.83	245.24
4	数字万用表 F-87	台班	14.5201	5.65	82.04
5	数字万用表	台班	0.1	4.1	0.41
6	单相继电保护装置	台班	0.36	27.41	9.87
7	数字毫秒计 DM3-802H	台班	0.36	8.85	3.19
8	升降机	台班	2.196	187.54	411.84
9	手动液压叉车	台班	0.2	884.43	176.89
10	电动煨弯机	台班	0.0233	78.05	1.82
11	管子切断套丝机 159mm	台班	0.1227	15.27	1.87
12	电焊机 (综合)	台班	1.77	61.46	108.78
13	对讲机 C15	台班	13.6507	3.3	45.05
14	手动液压钳 16-300mm2	台班	0.2	32.38	6.48
15	笔记本电脑	台班	26.9	37	995.3
16	打印机	台班	8.3	3.73	30.96

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　第 3 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
17	其他机具费占人工费	元	1095.1497	1	1095.15
五、	主材类别				
1	电缆桥架 200x100	m	90.5304	92.56	8379.49
2	监控主机	台	1	17699.12	17699.12
3	数字记录仪	台	1	862.07	862.07
4	无线wifi	台	27	223	6021
5	POE交换机	台	1	2830.97	2830.97
6	门磁开关	套	6	345.33	2071.98
7	读卡器	台	4	287.03	1148.12
8	门禁控制器	台	4	1140.71	4562.84
9	电控锁	台	6	207.22	1243.32
10	电视监控摄像设备 枪式摄像机 H265 高清400W像素音频枪式网络摄像机(POE供电模式) 2.有效像素:400万;焦距 3.6mm、4mm、6mm, 接口:M12;日夜转换:IR-CUT自动切换; 视频压缩标准H.265 High profile编码,压缩比高,超低码流;3D降噪;宽动态:120dB;信噪比:≥56dB; 视频压缩码率:32 Kbps~8Mbps,最大图像尺寸:2048 × 1536;帧率50Hz:25fps 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出接口(插线式接口) 报警接口:2对报警输入输出接口 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 图像设置:旋转模式,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 报警联动:网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;虚焦侦测; 人脸侦测;徘徊侦测;人员聚集;;快速移动;人数统计;热度图;智能分析:支持区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失, 场景变更,音频异常侦测,虚焦侦测,人脸侦测;徘徊侦测;人员聚集;非法停车;快速移动;等侦测,并且可以与报警联动; 支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤;支持POE供电。 工作温度和湿度:-40℃~60℃,湿度小于95%	台	9	2465	22185
11	弱电机柜 弱600*1600*600	台	1	1870	1870
12	监控机柜 弱600*1600*600	台	1	1980	1980
13	其他控制开关	个	4	15	60
14	UPS电源	台	1	888	888
15	配线架 12口	架	1	45	45
	合计				133721

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外工程					25369.28	0
		给水					10001.2	0
1	920601002001	镀锌钢管安装	1.安装部位:室外 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	13.5	51.81	699.44	0
2	911602013001	管道油漆	1.名称:管道刷漆 2.管道管径:DN50 3.油漆品种、刷漆遍数:沥青两道 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	2.33	16.72	38.96	0
3	040504001001	砌筑井	1.名称:给水阀门井 2.管道规格:DN50 3.参考图集:11BS3-P16 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	座	1	2058.13	2058.13	0
4	910201005002	挖沟槽土方	1.名称;管道、检查井等挖方,已包含工作面和放坡 2.挖方方式及支护措施自行综合考虑 3.挖方类别根据施工现场实际情况自行综合考虑 4.综合考虑不同部位的土方合理使用 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	35.7	13.55	483.74	0
5	910204001004	回填方	1.名称;回填方 2.回填料及来源、回填方式自行综合考虑 3.运距:自行综合考虑 4.达到图纸压实要求，分层回填 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	21.06	36.65	771.85	0
本页小计							4052.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	910204001005	回填砂	1.名称:回填砂 2.回填料及来源、回填方式自行综合考虑 3.运距:自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	12.63	385.39	4867.48	0
7	910204002002	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃置及消纳、运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	14.64	73.88	1081.6	0
		分部小计					10001.2	0
		排水					15368.08	0
8	920601013002	塑料管安装	1.安装部位:室外 2.材质:硬聚乙烯（PVC-U）双壁波纹管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:DN200 5.连接方式:承插连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含灌水试验、通球试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	17.59	95.61	1681.78	0
9	040504001002	砌筑井	1.名称:污水检查井 2.管道规格:DN200 3.参考图集:02S515-P19 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	座	1	1655.2	1655.2	0
本页小计							9286.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	910201005003	挖沟槽土方	1.名称;管道、检查井等挖方,已包含工作面和放坡 2.挖方方式及支护措施自行综合考虑 3.挖方类别根据施工现场实际情况自行综合考虑 4.综合考虑不同部位的土方合理使用 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	51.55	13.55	698.5	0
11	910204001006	回填方	1.名称;回填方 2.回填料及来源、回填方式自行综合考虑 3.运距:自行综合考虑 4.达到图纸压实要求，分层回填 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	26.88	36.65	985.15	0
12	910204001007	回填砂	1.名称;回填砂 2.回填料及来源、回填方式自行综合考虑 3.运距:自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	22.12	385.39	8524.83	0
13	910204002003	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃置及消纳、运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	24.67	73.88	1822.62	0
		分部小计					15368.08	0
		分部小计					25369.28	0
		室内工程					3346.21	0
		拆除					3346.21	0
		给水					2619.91	0
14	920604005001	洗脸盆拆除	1.名称:洗手盆拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	8	29.69	237.52	0
本页小计							12268.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	920604014001	大便器拆除	1.名称:蹲便器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	9	57.34	516.06	0
16	920604016002	小便器拆除	1.名称:小便器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	2	22.11	44.22	0
17	920604009001	拖布池拆除	1.名称:拖布池拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	2	32.36	64.72	0
18	920604011001	淋浴器(房)拆除	1.名称:淋浴器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	6	12.28	73.68	0
19	920604024001	热(开)水器拆除	1.名称:电热水器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	4	276.19	1104.76	0
20	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:蝶阀(四氟填料)拆除 2.型号、规格:De65 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	32.15	64.3	0
21	920603002002	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:蝶阀(四氟填料)拆除 2.型号、规格:DN50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	15.16	15.16	0
22	920603002003	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:截止阀拆除 2.型号、规格:De50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	15.16	30.32	0
23	920601001001	钢管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:DN50 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	10.39	7.67	79.69	0
24	920601012001	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:De65 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	3.89	4.72	18.36	0
本页小计							2011.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	920601012002	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:De50 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	7.22	2.67	19.28	0
26	920601012003	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:De40 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	3.93	2.67	10.49	0
27	920601012004	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:De32 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	32.41	2.67	86.53	0
28	920601012005	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:De25 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	8.14	2.05	16.69	0
29	920601012006	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:De20 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	116.16	2.05	238.13	0
		分部小计					2619.91	0
		排水					726.3	0
30	920604021002	地漏拆除	1.名称:地漏拆除 2.型号、规格:DN50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	10	44.43	444.3	0
31	920601012007	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋降噪排水管 3.型号、规格:DN100 4.含检查口、清扫口、通气帽等附件拆除 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	44.21	4.72	208.67	0
本页小计							1024.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	920601012008	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋降噪排水管 3.型号、规格:DN75 4.含清扫口等附件拆除 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	6.22	4.72	29.36	0
33	920601012009	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋降噪排水管 3.型号、规格:DN50 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	16.47	2.67	43.97	0
		分部小计					726.3	0
		分部小计					3346.21	0
		分部小计					3346.21	0
		新作					55292.85	0
		给水					46338.06	0
		卫生器具					30705.62	0
34	920604006001	洗脸盆安装	1.名称:台式洗手盆 2.材质:成品白瓷盆 3.型号、规格:感应式混水龙头开关 4.附件配置:含配套附件 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	4	1466.77	5867.08	0
35	920604006002	洗脸盆安装	1.名称:柱式洗手盆 2.材质:成品白瓷盆 3.型号、规格:感应式混水龙头开关 4.附件配置:含配套附件 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	4	1364.44	5457.76	0
36	920604015001	大便器安装	1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.型号、规格:脚踏阀式自闭式冲洗阀 4.附件配置:含配套附件 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	9	613.9	5525.1	0
本页小计							16923.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	920604017002	小便器安装	1.名称:落地式小便器 2.材质:陶瓷 3.型号、规格:感应自闭式冲洗阀 4.附件配置:含配套附件 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	2	1175.83	2351.66	0
38	920604010001	拖布池安装	1.名称:拖布池 2.材质:成品白瓷盆 3.型号、规格:陶瓷密封芯片节水型龙头 4.附件配置:含水龙头等配套附件 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	2	447.04	894.08	0
39	920604012001	淋浴器安装	1.名称:成品淋浴器 2.附件配置:含配套附件 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	6	247.55	1485.3	0
40	920604025001	热(开)水器安装	1.名称:储水式电热水器 2.型号、规格:80L 3.安装方式:距地2.3m 4.附件配置:含配套附件 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	4	2281.16	9124.64	0
		分部小计					30705.62	0
		管道					7768.91	0
41	920601002002	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	10.39	91.5	950.69	0
本页小计							14806.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	920601013003	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:给水 4.型号、规格:De65 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	3.89	113.76	442.53	0
43	920601013004	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:给水 4.型号、规格:De50 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	7.22	70.93	512.11	0
44	920601013005	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:给水 4.型号、规格:De40 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	3.93	56.98	223.93	0
45	920601013006	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:给水 4.型号、规格:De32 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	32.41	45.39	1471.09	0
本页小计							2649.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	920601013007	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:给水 4.型号、规格:De25 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	8.14	38.05	309.73	0
47	920601013008	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:给水 4.型号、规格:De20 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	54.11	33.22	1797.53	0
48	920601013009	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:给水热水 4.型号、规格:De20 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	62.05	33.22	2061.3	0
		分部小计					7768.91	0
		阀门附件					1343.54	0
49	920603005001	螺纹阀门安装	1.名称:蝶阀(四氟填料) 2.型号、规格、压力等级:De65 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	236.48	472.96	0
本页小计							4641.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	920603005002	螺纹阀门安装	1.名称:蝶阀(四氟填料) 2.型号、规格、压力等级:DN50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	204.32	204.32	0
51	920603005003	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格、压力等级:De50 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	333.13	666.26	0
		分部小计					1343.54	0
		其他					6519.99	0
52	920901002003	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.材质:镀锌材质 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	233.5	27.04	6313.84	0
53	920901005006	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	10.94	32.82	0
54	920601016001	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	49.47	148.41	0
55	911602013002	管道油漆	1.名称:管道刷漆 2.管道管径:DN50 3.油漆品种、刷漆遍数:银粉两道 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	2.18	11.43	24.92	0
		分部小计					6519.99	0
		分部小计					46338.06	0
		排水					8954.79	0
		管道					3509.5	0
本页小计							7390.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	920601013010	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋降噪排水管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:粘接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含灌水试验、通球试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	44.21	57.18	2527.93	0
57	920601013011	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋降噪排水管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:DN75 5.连接方式:粘接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含灌水试验、通球试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	6.22	50.25	312.56	0
58	920601013012	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋降噪排水管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:粘接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含灌水试验、通球试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	16.47	40.62	669.01	0
		分部小计					3509.5	0
		管道附件					903.08	0
59	920604022002	地漏安装	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	10	40.43	404.3	0
本页小计							3913.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 12 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	920604020001	扫除口安装	1.名称:排水检查口 2.型号、规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	43.4	130.2	0
61	920604020002	扫除口安装	1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	43.4	86.8	0
62	920604020003	扫除口安装	1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN75 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	43.15	86.3	0
63	920603013001	排气阀安装	1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	195.48	195.48	0
		分部小计					903.08	0
		其他					4542.21	0
64	920901005007	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	13.2	52.8	0
65	920601016002	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	100.05	400.2	0
66	920901002004	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.材质:镀锌材质 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	85.77	27.06	2320.94	0
本页小计							3272.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-给排水工程单位工程)　　第 13 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	920901009001	管道保温层安装	1.名称:管道保温 2.保温材料:难燃级橡塑管壳 3.保温厚度:30mm 4.管道规格、尺寸:DN100以内 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	0.78	1715.61	1338.18	0
68	920901011001	设备、管道保护层安装	1.名称:管道保护层 2.材料:玻璃丝布 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	36.76	11.7	430.09	0
		分部小计					4542.21	0
		分部小计					8954.79	0
		分部小计					55292.85	0
本页小计							1768.27	0
合　　计							84008.34	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 68 页

项目编码	920601002001	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	13.5	综合单价（元）	51.81

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-13	室外镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	14.92	28.17	0	1.31	3.77	2.65	14.92	28.17	0	1.31	3.77	2.65
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			15.68	28.17	0	1.41	3.84	2.70
			182				其中：未计价材料费								27.62

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	29060302@1	镀锌钢管 DN50	m	1.015	20.76		21.07	0
	18030001	钢制管件	个	0.262	25		6.55	0
	其他材料费				-	-	0.54	0.00
	小计				-	-	28.16	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 2 页　共 68 页

项目编码	911602013001	项目名称	管道油漆	计量单位	m2	工程量	2.33	综合单价（元）	16.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-119	金属面油漆 面漆 管道 沥青漆 一遍	m2	1.0000	4.65	3.09	0	0.09	0.67	0.47	4.65	3.09	0	0.09	0.67	0.47
5-120	金属面油漆 面漆 管道 沥青漆 每增一遍	m2	1.0000	4.04	2.66	0	0.08	0.58	0.4	4.04	2.66	0	0.08	0.58	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.69	5.75	0	0.17	1.25	0.87
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.76	0.00
	小计				-	-	5.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 3 页　共 68 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1	综合单价（元）	2058.13

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目3	砌筑井	座	1.0000	965	698	0	135	152.83	107.3	965.00	698.00	0	135.00	152.83	107.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			965.00	698.00	0	135.00	152.83	107.30
材料费明细	BCCLF2	砌筑井			座	1				698			698	0	
	小计									-	-		698.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 4 页　共 68 页

项目编码	910201005002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	35.7	综合单价（元）	13.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-7	机械挖槽	m3	1.0000	2.24	0	0	9.59	1.01	0.71	2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 5 页　共 68 页

项目编码	910204001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	21.06	综合单价（元）	36.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-21	回填土 沟槽、基坑	m3	1.0000	30.1	0	0	1.92	2.72	1.91	30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 6 页　共 68 页

项目编码	910204001005	项目名称	回填砂	计量单位	m3	工程量	12.63	综合单价（元）	385.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-24 换	回填 级配砂石　换为【砂子】	m3	1.0000	22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09	22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	04030002	砂子	kg	2315.4	0.134		310.26	0
	其他材料费				-	-	3.1	0.00
	小计				-	-	313.36	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 7 页　共 68 页

项目编码	910204002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	14.64	综合单价（元）	73.88

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.0000	0	40	0	13.41	4.54	3.19	0.00	40.00	0	13.41	4.54	3.19
11-7	渣土机械装车	m3	1.0000	1.89	0	0	9.24	0.95	0.66	1.89	0.00	0	9.24	0.95	0.66
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.89	40.00	0	22.65	5.49	3.85
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009@1	弃土或渣土消纳	m3	1	40		40	0
	小计				-	-	40.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 8 页　共 68 页

项目编码	920601013002	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	17.59	综合单价（元）	95.61

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-182	室外排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 200	m	1.0000	16.38	57.9	0	5.16	6.75	4.74	16.38	57.90	0	5.16	6.75	4.74
1-352	管道通球试验 公称直径(mm以内) 200	100m	0.0100	362.73	28.58	0	17.38	34.74	24.39	3.63	0.29	0	0.17	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			20.01	58.19	0	5.33	7.10	4.98
			182				其中：未计价材料费			53.66					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17250034@2	硬聚乙烯（PVC-U）双壁波纹管 DN200	m	1.015	52.87		53.66	0
	其他材料费				-	-	4.51	0.00
	小计				-	-	58.17	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 9 页　共 68 页

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1	综合单价（元）	1655.2

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目4	砌筑井	座	1.0000	568	789	0	89	122.91	86.29	568.00	789.00	0	89.00	122.91	86.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			568.00	789.00	0	89.00	122.91	86.29
材料费明细	BCCLF3	砌筑井			座	1				789			789	0	
	小计									-	-		789.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 10 页　共 68 页

项目编码	910201005003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	51.55	综合单价（元）	13.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-7	机械挖槽	m3	1.0000	2.24	0	0	9.59	1.01	0.71	2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 11 页　共 68 页

项目编码	910204001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	26.88	综合单价（元）	36.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-21	回填土 沟槽、基坑	m3	1.0000	30.1	0	0	1.92	2.72	1.91	30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 12 页　共 68 页

项目编码	910204001007	项目名称	回填砂	计量单位	m3	工程量	22.12	综合单价（元）	385.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-24 换	回填 级配砂石　换为【砂子】	m3	1.0000	22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09	22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	04030002	砂子	kg	2315.4	0.134		310.26	0
	其他材料费				-	-	3.1	0.00
	小计				-	-	313.36	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 13 页　共 68 页

项目编码	910204002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	24.67	综合单价（元）	73.88

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.0000	0	40	0	13.41	4.54	3.19	0.00	40.00	0	13.41	4.54	3.19
11-7	渣土机械装车	m3	1.0000	1.89	0	0	9.24	0.95	0.66	1.89	0.00	0	9.24	0.95	0.66
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.89	40.00	0	22.65	5.49	3.85
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009@1	弃土或渣土消纳	m3	1	40		40	0
	小计				-	-	40.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 14 页　共 68 页

项目编码	920604005001	项目名称	洗脸盆拆除	计量单位	套	工程量	8	综合单价（元）	29.69

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-7	洗脸盆拆除	组	1.0000	24.94	0	0	1	2.2	1.55	24.94	0.00	0	1.00	2.20	1.55
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.94	0.00	0	1.00	2.20	1.55
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 15 页　共 68 页

项目编码	920604014001	项目名称	大便器拆除	计量单位	套	工程量	9	综合单价（元）	57.34

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-30	蹲式大便器拆除	组	1.0000	48.16	0	0	1.93	4.26	2.99	48.16	0.00	0	1.93	4.26	2.99
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			48.16	0.00	0	1.93	4.26	2.99
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 16 页　共 68 页

项目编码	920604016002	项目名称	小便器拆除	计量单位	套	工程量	2	综合单价（元）	22.11

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-44	立式小便器拆除	组	1.0000	18.58	0	0	0.74	1.64	1.15	18.58	0.00	0	0.74	1.64	1.15
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.58	0.00	0	0.74	1.64	1.15
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 17 页　共 68 页

项目编码	920604009001	项目名称	拖布池拆除	计量单位	套	工程量	2	综合单价（元）	32.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-14	洗涤盆拆除	组	1.0000	27.18	0	0	1.09	2.4	1.69	27.18	0.00	0	1.09	2.40	1.69
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.18	0.00	0	1.09	2.40	1.69
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 18 页　共 68 页

项目编码	920604011001	项目名称	淋浴器(房)拆除	计量单位	套	工程量	6	综合单价（元）	12.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-21	淋浴器拆除	组	1.0000	10.32	0	0	0.41	0.91	0.64	10.32	0.00	0	0.41	0.91	0.64
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.32	0.00	0	0.41	0.91	0.64
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 19 页　共 68 页

项目编码	920604024001	项目名称	热(开)水器拆除	计量单位	台	工程量	4	综合单价（元）	276.19

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-70	电热水器拆除 挂式 容量(L以内) 100	台	1.0000	61.92	0	0	179.36	20.51	14.4	61.92	0.00	0	179.36	20.51	14.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			61.92	0.00	0	179.36	20.51	14.40
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 20 页　共 68 页

项目编码	920603002001	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	32.15

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-3	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	27	0	0	1.08	2.39	1.68	27.00	0.00	0	1.08	2.39	1.68
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.00	0.00	0	1.08	2.39	1.68
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 21 页　共 68 页

项目编码	920603002002	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	15.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	12.73	0	0	0.51	1.13	0.79	12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 22 页　共 68 页

项目编码	920603002003	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	15.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	12.73	0	0	0.51	1.13	0.79	12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 23 页　共 68 页

项目编码	920601001001	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	10.39	综合单价（元）	7.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-2	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.4	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.44	0.00
	小计				-	-	0.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 24 页　共 68 页

项目编码	920601012001	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	3.89	综合单价（元）	4.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-151	塑料管道拆除(不分室内室外）公称直径(mm以内）100	m	1.0000	3.96	0	0	0.16	0.35	0.25	3.96	0.00	0	0.16	0.35	0.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.16	0.35	0.25
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 25 页　共 68 页

项目编码	920601012002	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	7.22	综合单价（元）	2.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-150	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	2.24	0	0	0.09	0.2	0.14	2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 26 页　共 68 页

项目编码	920601012003	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	3.93	综合单价（元）	2.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-150	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	2.24	0	0	0.09	0.2	0.14	2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 27 页　共 68 页

项目编码	920601012004	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	32.41	综合单价（元）	2.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-150	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	2.24	0	0	0.09	0.2	0.14	2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 28 页　共 68 页

项目编码	920601012005	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	8.14	综合单价（元）	2.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-149	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	1.72	0	0	0.07	0.15	0.11	1.72	0.00	0	0.07	0.15	0.11
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.72	0.00	0	0.07	0.15	0.11
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 29 页　共 68 页

项目编码	920601012006	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	116.16	综合单价（元）	2.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-149	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	1.72	0	0	0.07	0.15	0.11	1.72	0.00	0	0.07	0.15	0.11
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.72	0.00	0	0.07	0.15	0.11
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 30 页　共 68 页

项目编码	920604021002	项目名称	地漏拆除	计量单位	个	工程量	10	综合单价（元）	44.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-196	除污器拆除 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	37.32	0	0	1.49	3.3	2.32	37.32	0.00	0	1.49	3.30	2.32
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			37.32	0.00	0	1.49	3.30	2.32
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 31 页　共 68 页

项目编码	920601012007	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	44.21	综合单价（元）	4.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-151	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 100	m	1.0000	3.96	0	0	0.16	0.35	0.25	3.96	0.00	0	0.16	0.35	0.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.16	0.35	0.25
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 32 页　共 68 页

项目编码	920601012008	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	6.22	综合单价（元）	4.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-151	塑料管道拆除(不分室内室外）公称直径(mm以内）100	m	1.0000	3.96	0	0	0.16	0.35	0.25	3.96	0.00	0	0.16	0.35	0.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.16	0.35	0.25
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 33 页　共 68 页

项目编码	920601012009	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	16.47	综合单价（元）	2.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-150	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	2.24	0	0	0.09	0.2	0.14	2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 34 页　共 68 页

项目编码	920604006001	项目名称	洗脸盆安装	计量单位	套	工程量	4	综合单价（元）	1466.77

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-13	洗脸盆安装 全自动感应式水嘴	组	1.0000	67.52	1211.16	0	2.7	108.92	76.47	67.52	1211.16	0	2.70	108.92	76.47
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			67.52	1211.16	0	2.70	108.92	76.47
			182				其中：未计价材料费			1146.1					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03070105	水嘴及给排水配件 感应式混水龙头开关	套	1.01	388.38		392.26	0
	03072114	洗脸盆托架含胀栓	套	1.01	259.64		262.24	0
	21090003@2	台式洗手盆	件	1.01	486.73		491.6	0
	其他材料费				-	-	65.05	0.00
	小计				-	-	1211.15	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 35 页　共 68 页

项目编码	920604006002	项目名称	洗脸盆安装	计量单位	套	工程量	4	综合单价（元）	1364.44

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-13	洗脸盆安装 全自动感应式水嘴	组	1.0000	67.52	1121.77	0	2.7	101.32	71.13	67.52	1121.77	0	2.70	101.32	71.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			67.52	1121.77	0	2.70	101.32	71.13
			182				其中：未计价材料费			1056.71					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03070105	水嘴及给排水配件 感应式混水龙头开关	套	1.01	388.38		392.26	0
	03072114	洗脸盆托架含胀栓	套	1.01	259.64		262.24	0
	21090003@1	柱式洗手盆	件	1.01	398.23		402.21	0
	其他材料费				-	-	65.05	0.00
	小计				-	-	1121.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 36 页　共 68 页

项目编码	920604015001	项目名称	大便器安装	计量单位	套	工程量	9	综合单价（元）	613.9

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-32	蹲式大便器安装 脚踏阀	组	1.0000	70.07	463.44	0	2.8	45.59	32	70.07	463.44	0	2.80	45.59	32.00
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			70.07	463.44	0	2.80	45.59	32.00
			182				其中：未计价材料费			392.85					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	21150001	大便器	件	1.01	250.93		253.44	0
	03071901	冲洗阀及配件	套	1.01	138.03		139.41	0
	其他材料费				-	-	70.6	0.00
	小计				-	-	463.45	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 37 页　共 68 页

项目编码	920604017002	项目名称	小便器安装	计量单位	套	工程量	2	综合单价（元）	1175.83

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-49	立式小便器安装 红外感应式	组	1.0000	40.59	985.01	0	1.62	87.31	61.3	40.59	985.01	0	1.62	87.31	61.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			40.59	985.01	0	1.62	87.31	61.30
			182				其中：未计价材料费			952.4					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03071901	冲洗阀及配件	套	1.01	138.03		139.41	0
	21170003	小便器	件	1.01	804.94		812.99	0
	其他材料费				-	-	32.62	0.00
	小计				-	-	985.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 38 页　共 68 页

项目编码	920604010001	项目名称	拖布池安装	计量单位	套	工程量	2	综合单价（元）	447.04

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-20	拖布盆安装	组	1.0000	32.21	357.03	0	1.29	33.2	23.31	32.21	357.03	0	1.29	33.20	23.31
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.21	357.03	0	1.29	33.20	23.31
			182				其中：未计价材料费			258.62					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	21130002	拖布盆	个	1.01	256.06		258.62	0
	其他材料费				-	-	98.41	0.00
	小计				-	-	357.03	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 39 页　共 68 页

项目编码	920604012001	项目名称	淋浴器安装	计量单位	套	工程量	6	综合单价（元）	247.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-27	智能卡式淋浴器安装 全自动刷卡式	组	1.0000	109.38	101.87	0	5.01	18.38	12.91	109.38	101.87	0	5.01	18.38	12.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			109.38	101.87	0	5.01	18.38	12.91
			182				其中：未计价材料费			95.53					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03070301	淋浴器及配件	套	1	95.53		95.53	0
	其他材料费				-	-	6.34	0.00
	小计				-	-	101.87	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 40 页　共 68 页

项目编码	920604025001	项目名称	热(开)水器安装	计量单位	台	工程量	4	综合单价（元）	2281.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-81	电热水器安装 挂式 容量(L以内) 100	台	1.0000	159.25	2074.23	0	21.09	15.62	10.97	159.25	2074.23	0	21.09	15.62	10.97
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			159.25	2074.23	0	21.09	15.62	10.97
			182				其中：未计价材料费			2070.8					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材001	储水式电热水器 80L	台	1	2070.8		2070.8	0
	其他材料费				-	-	3.43	0.00
	小计				-	-	2074.23	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 41 页　共 68 页

项目编码	920601002002	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	10.39	综合单价（元）	91.5

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-22	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	35.85	40.49	0	2.74	6.72	4.72	35.85	40.49	0	2.74	6.72	4.72
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			36.61	40.49	0	2.84	6.79	4.77
			182				其中：未计价材料费								38.8

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	29060302@1	镀锌钢管 DN50	m	1.02	20.76		21.18	0
	18030001	钢制管件	个	0.705	25		17.63	0
	其他材料费				-	-	1.69	0.00
	小计				-	-	40.50	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 42 页　共 68 页

项目编码	920601013003	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	3.89	综合单价（元）	113.76

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-209	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 70	m	1.0000	22.93	67.39	0	7.94	8.35	5.86	22.93	67.39	0	7.94	8.35	5.86
1-344	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	99.92	0.52	0	12.07	9.56	6.71	1.00	0.01	0	0.12	0.10	0.07
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.93	67.40	0	8.06	8.45	5.93
			182				其中：未计价材料费			63.88					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036	塑料管件	个	0.527	1.99		1.05	0
	17250034@3	塑料管PPR De65	m	1.02	61.6		62.83	0
	其他材料费				-	-	3.52	0.00
	小计				-	-	67.40	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 43 页　共 68 页

项目编码	920601013004	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	7.22	综合单价（元）	70.93

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-208	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	22.39	30.88	0	7.82	5.19	3.65	22.39	30.88	0	7.82	5.19	3.65
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.15	30.88	0	7.92	5.26	3.70
			182				其中：未计价材料费			28.98					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036	塑料管件	个	0.724	1.99		1.44	0
	17250034@4	塑料管PPR De50	m	1.02	27		27.54	0
	其他材料费				-	-	1.9	0.00
	小计				-	-	30.88	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 44 页　共 68 页

项目编码	920601013005	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	3.93	综合单价（元）	56.98

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-207	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 40	m	1.0000	20.38	20.9	0	7.63	4.16	2.92	20.38	20.90	0	7.63	4.16	2.92
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			21.14	20.90	0	7.73	4.23	2.97
			182				其中：未计价材料费			19.34					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036	塑料管件	个	0.799	1.99		1.59	0
	17250034@8	塑料管PPR De40	m	1.02	17.4		17.75	0
	其他材料费				-	-	1.55	0.00
	小计				-	-	20.89	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 45 页　共 68 页

项目编码	920601013006	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	32.41	综合单价（元）	45.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-206	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	17.65	13.83	0	7.31	3.3	2.31	17.65	13.83	0	7.31	3.30	2.31
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.41	13.83	0	7.41	3.37	2.36
			182				其中：未计价材料费			12.7					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036	塑料管件	个	0.896	1.99		1.78	0
	17250034@7	塑料管PPR De32	m	1.02	10.7		10.91	0
	其他材料费				-	-	1.12	0.00
	小计				-	-	13.81	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 46 页　共 68 页

项目编码	920601013007	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	8.14	综合单价（元）	38.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-205	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	15.65	10.15	0	6.58	2.75	1.93	15.65	10.15	0	6.58	2.75	1.93
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.41	10.15	0	6.68	2.82	1.98
			182				其中：未计价材料费			9.19					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036	塑料管件	个	1.03	1.99		2.05	0
	17250034@6	塑料管PPR De25	m	1.02	7		7.14	0
	其他材料费				-	-	0.96	0.00
	小计				-	-	10.15	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 47 页　共 68 页

项目编码	920601013008	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	54.11	综合单价（元）	33.22

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-204	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 20	m	1.0000	14.56	8.08	0	5.52	2.39	1.68	14.56	8.08	0	5.52	2.39	1.68
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			15.32	8.08	0	5.62	2.46	1.73
			182				其中：未计价材料费								7.4

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036	塑料管件	个	1.309	1.99		2.6	0
	17250034@5	塑料管PPR De20	m	1.02	4.7		4.79	0
	其他材料费				-	-	0.69	0.00
	小计				-	-	8.08	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 48 页　共 68 页

项目编码	920601013009	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	62.05	综合单价（元）	33.22

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-204	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 20	m	1.0000	14.56	8.08	0	5.52	2.39	1.68	14.56	8.08	0	5.52	2.39	1.68
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			15.32	8.08	0	5.62	2.46	1.73
			182				其中：未计价材料费								7.4

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036	塑料管件	个	1.309	1.99		2.6	0
	17250034@5	塑料管PPR De20	m	1.02	4.7		4.79	0
	其他材料费				-	-	0.69	0.00
	小计				-	-	8.08	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 49 页　共 68 页

项目编码	920603005001	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	236.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-20	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 70	个	1.0000	43.5	157.64	0	5.45	17.56	12.33	43.50	157.64	0	5.45	17.56	12.33
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			43.50	157.64	0	5.45	17.56	12.33
			182				其中：未计价材料费			138.76					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@1	蝶阀(四氟填料) De65	个	1	138.76		138.76	0
	其他材料费				-	-	18.88	0.00
	小计				-	-	157.64	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 50 页　共 68 页

项目编码	920603005002	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	204.32

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-19	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	32.94	141.44	0	4.12	15.17	10.65	32.94	141.44	0	4.12	15.17	10.65
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.94	141.44	0	4.12	15.17	10.65
			182				其中：未计价材料费			128.14					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@2	蝶阀(四氟填料) DN50	个	1	128.14		128.14	0
	其他材料费				-	-	13.33	0.00
	小计				-	-	141.47	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 51 页　共 68 页

项目编码	920603005003	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	333.13

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-19	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	32.94	253.96	0	4.12	24.74	17.37	32.94	253.96	0	4.12	24.74	17.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.94	253.96	0	4.12	24.74	17.37
			182				其中：未计价材料费			240.66					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@3	截止阀 De50	个	1	240.66		240.66	0
	其他材料费				-	-	13.33	0.00
	小计				-	-	253.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 52 页　共 68 页

项目编码	920901002003	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	233.5	综合单价（元）	27.04

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0100	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	13.88	4.26	0	0.56	1.59	1.12
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0100	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.74	0.00	0	0.19	0.42	0.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.62	4.26	0	0.75	2.01	1.41
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	01000001	型钢 综合	kg	1.0623	3.168		3.37	0
	其他材料费				-	-	0.89	0.00
	小计				-	-	4.26	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 53 页　共 68 页

项目编码	920901005006	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	10.94

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 50	个	1.0000	9.1	0.1	0	0.36	0.81	0.57	9.10	0.10	0	0.36	0.81	0.57
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.10	0.10	0	0.36	0.81	0.57
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.1	0.00
	小计				-	-	0.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 54 页　共 68 页

项目编码	920601016001	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	49.47

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-292	一般填料套管制作、安装 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	18.02	23.76	0	1.44	3.67	2.58	18.02	23.76	0	1.44	3.67	2.58
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.02	23.76	0	1.44	3.67	2.58
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	23.76	0.00
	小计				-	-	23.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 55 页　共 68 页

项目编码	911602013002	项目名称	管道油漆	计量单位	m2	工程量	2.18	综合单价（元）	11.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-121	金属面油漆 面漆 管道 银粉 一遍	m2	1.0000	4.65	0.59	0	0.09	0.45	0.32	4.65	0.59	0	0.09	0.45	0.32
5-122	金属面油漆 面漆 管道 银粉 每增一遍	m2	1.0000	4.04	0.53	0	0.08	0.4	0.28	4.04	0.53	0	0.08	0.40	0.28
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.69	1.12	0	0.17	0.85	0.60
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	1.12	0.00
	小计				-	-	1.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 56 页　共 68 页

项目编码	920601013010	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	44.21	综合单价（元）	57.18

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-217	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 100	m	1.0000	24.02	21.45	0	1	3.95	2.77	24.02	21.45	0	1.00	3.95	2.77
1-350	管道通球试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	317.23	15.69	0	15.26	29.6	20.78	3.17	0.16	0	0.15	0.30	0.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.19	21.61	0	1.15	4.25	2.98
			182				其中：未计价材料费			16.76					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036	塑料管件	个	1.161	1.99		2.31	0
	17250034@9	U-PVC螺旋降噪排水管 DN100	m	0.855	16.9		14.45	0
	其他材料费				-	-	4.83	0.00
	小计				-	-	21.59	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 57 页　共 68 页

项目编码	920601013011	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	6.22	综合单价（元）	50.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-216	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 75	m	1.0000	21.66	18.43	0	0.89	3.48	2.45	21.66	18.43	0	0.89	3.48	2.45
1-349	管道通球试验 公称直径(mm以内) 75	100m	0.0100	263.17	15.69	0	13.1	24.82	17.42	2.63	0.16	0	0.13	0.25	0.17
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.29	18.59	0	1.02	3.73	2.62
			182				其中：未计价材料费								13.21

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036	塑料管件	个	1.007	1.99		2	0
	17250034@10	U-PVC螺旋降噪排水管 DN75	m	0.922	12.15		11.2	0
	其他材料费				-	-	5.37	0.00
	小计				-	-	18.57	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 58 页　共 68 页

项目编码	920601013012	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	16.47	综合单价（元）	40.62

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-215	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	16.2	15.69	0	0.67	2.77	1.94	16.20	15.69	0	0.67	2.77	1.94
1-349	管道通球试验 公称直径(mm以内) 75	100m	0.0100	263.17	15.69	0	13.1	24.82	17.42	2.63	0.16	0	0.13	0.25	0.17
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.83	15.85	0	0.80	3.02	2.11
			182				其中：未计价材料费								12.47

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036	塑料管件	个	0.871	1.99		1.73	0
	17250034@11	U-PVC螺旋降噪排水管 DN50	m	0.962	11.16		10.74	0
	其他材料费				-	-	3.36	0.00
	小计				-	-	15.83	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 59 页　共 68 页

项目编码	920604022002	项目名称	地漏安装	计量单位	个	工程量	10	综合单价（元）	40.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-234	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	组	1.0000	18.56	16.02	0	0.74	3	2.11	18.56	16.02	0	0.74	3.00	2.11
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.56	16.02	0	0.74	3.00	2.11
			182				其中：未计价材料费			15.51					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03070501@2	地漏 DN50	个	1	15.51		15.51	0
	其他材料费				-	-	0.51	0.00
	小计				-	-	16.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 60 页　共 68 页

项目编码	920604020001	项目名称	扫除口安装	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	43.4

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-232	地平扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	10.56	26.94	0	0.42	3.22	2.26	10.56	26.94	0	0.42	3.22	2.26
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.56	26.94	0	0.42	3.22	2.26
			182				其中：未计价材料费								26.7

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03070902	清扫口	个	1	26.7		26.7	0
	其他材料费				-	-	0.24	0.00
	小计				-	-	26.94	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 61 页　共 68 页

项目编码	920604020002	项目名称	扫除口安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	43.4

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-232	地平扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	10.56	26.94	0	0.42	3.22	2.26	10.56	26.94	0	0.42	3.22	2.26
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.56	26.94	0	0.42	3.22	2.26
			182				其中：未计价材料费								26.7

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03070902	清扫口	个	1	26.7		26.7	0
	其他材料费				-	-	0.24	0.00
	小计				-	-	26.94	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 62 页　共 68 页

项目编码	920604020003	项目名称	扫除口安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	43.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-231	地平扫除口安装 公称直径(mm以内) 75	个	1.0000	10.37	26.92	0	0.41	3.2	2.25	10.37	26.92	0	0.41	3.20	2.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.37	26.92	0	0.41	3.20	2.25
			182				其中：未计价材料费			26.7					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03070902	清扫口	个	1	26.7		26.7	0
	其他材料费				-	-	0.22	0.00
	小计				-	-	26.92	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 63 页　共 68 页

项目编码	920603013001	项目名称	排气阀安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	195.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-136	安全阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	98.28	66.74	0	5.75	14.52	10.19	98.28	66.74	0	5.75	14.52	10.19
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			98.28	66.74	0	5.75	14.52	10.19
			182				其中：未计价材料费			60					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19110001@1	通气帽 DN100	个	1	60		60	0
	其他材料费				-	-	6.74	0.00
	小计				-	-	66.74	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 64 页　共 68 页

项目编码	920901005007	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	13.2

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-3	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 100	个	1.0000	10.92	0.17	0	0.44	0.98	0.69	10.92	0.17	0	0.44	0.98	0.69
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.92	0.17	0	0.44	0.98	0.69
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.18	0.00
	小计				-	-	0.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 65 页　共 68 页

项目编码	920601016002	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	100.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-294	一般填料套管制作、安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	39.13	45.6	0	2.67	7.43	5.22	39.13	45.60	0	2.67	7.43	5.22
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			39.13	45.60	0	2.67	7.43	5.22
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	45.58	0.00
	小计				-	-	45.58	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 66 页　共 68 页

项目编码	920901002004	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	85.77	综合单价（元）	27.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0100	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	13.89	4.26	0	0.56	1.59	1.12
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0100	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.74	0.00	0	0.19	0.42	0.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.63	4.26	0	0.75	2.01	1.41
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	01000001	型钢 综合	kg	1.0628	3.168		3.37	0
	其他材料费				-	-	0.89	0.00
	小计				-	-	4.26	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 67 页　共 68 页

项目编码	920901009001	项目名称	管道保温层安装	计量单位	m3	工程量	0.78	综合单价（元）	1715.61

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-15	水暖管道保温及保护层 橡塑海绵管壳保温安装 公称直径(mm以内) 125	m3	1.0000	494.49	965.99	0	38.28	127.39	89.44	494.49	965.99	0	38.28	127.39	89.44
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			494.49	965.99	0	38.28	127.39	89.44
			182				其中：未计价材料费			779.34					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	15130906	橡塑海棉	m3	1.03	756.64		779.34	0
	其他材料费				-	-	186.65	0.00
	小计				-	-	965.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 68 页　共 68 页

项目编码	920901011001	项目名称	设备、管道保护层安装	计量单位	m2	工程量	36.76	综合单价（元）	11.7

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-23	水暖管道保温及保护层 保护层安装 玻璃丝布	m2	1.0000	6.37	3.6	0	0.25	0.87	0.61	6.37	3.60	0	0.25	0.87	0.61
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.37	3.60	0	0.25	0.87	0.61
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	3.6	0.00
	小计				-	-	3.60	0.00

材料暂估单价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：给排水工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.168	339.2	/	综合	
2	砂子	kg	0.134	80460.15	/		
3	弃土或渣土消纳	m3	40	39.31	/		
4	砌筑井	座	698	1	/		
5	砌筑井	座	789	1	/		
6	水嘴及给排水配件	套	388.38	8.08	/	感应式混水龙头开关	
7	淋浴器及配件	套	95.53	6	/		
8	冲洗阀及配件	套	138.03	11.11	/		
9	洗脸盆托架含胀栓	套	259.64	8.08	/		
10	橡塑海棉	m3	756.64	0.8034	/		
11	硬聚乙烯（PVC-U）双壁波纹管	m	52.87	17.8539	/	DN200	
12	塑料管PPR	m	4.7	118.4832	/	De20	
13	U-PVC螺旋降噪排水管	m	16.9	37.7996	/	DN100	
14	塑料管件	个	1.99	271.8312	/		
15	柱式洗手盆	件	398.23	4.04	/		
16	台式洗手盆	件	486.73	4.04	/		
17	拖布盆	个	256.06	2.02	/		
18	大便器	件	250.93	9.09	/		
19	小便器	件	804.94	2.02	/		
20	储水式电热水器	台	2070.8	4	/	80L	

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	0.1939	202	39.17
2	综合用工二类	工日	84.9585	182	15462.45
3	综合用工三类	工日	14.5084	172	2495.44
4	综合用工三类	工日	12.3545	172	2124.97
5	砌筑井人工费	元	1	965	965
6	砌筑井人工费	元	1	568	568
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	339.2	3.168	1074.59
2	圆钢 Φ10以外	kg	1.106	3.3	3.65
3	普通钢板 δ8mm~15mm	kg	5.3271	3.319	17.68
4	普通钢板 δ16mm~20mm	kg	2.3071	3.195	7.37
5	橡胶板	kg	0.062	12.53	0.78
6	橡胶板 δ1mm~3mm	kg	0.5711	12.531	7.16
7	石棉橡胶板	kg	0.21	22.06	4.63
8	胶皮碗	个	9.9	2.7	26.73
9	塑料球 50	个	0.4538	6.07	2.75
10	塑料球 75	个	0.8842	6.07	5.37
11	塑料球 150	个	0.3518	9.86	3.47
12	玻璃布	m2	51.464	2.5	128.66
13	胀管螺丝 M4	套	8.24	0.07	0.58
14	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	646.4	0.38	245.63
15	膨胀螺栓 M6	套	39.14	0.673	26.34
16	膨胀螺栓 M8	套	3.5605	1.04	3.7
17	陶瓷片密封龙头 15	个	2.02	26.45	53.43
18	存水弯 塑料 50	个	4.02	22.3	89.65
19	存水弯 塑料 100	个	9.045	31.86	288.17
20	排水栓 带链堵 50	套	2.01	38.06	76.5
21	角型阀 带铜活 15	套	16.16	21.18	342.27
22	压盖 15	个	28.12	0.865	24.32
23	压盖 32	个	8	1.15	9.2
24	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.6546	20.6	13.48
25	铁砂布	张	3.1897	0.871	2.78
26	电焊条 (综合)	kg	1.0578	5.25	5.55
27	镀锌铁丝 8#~12#	kg	0.3086	4.78	1.48
28	冲击钻头	个	0.506	7.85	3.97
29	砂子	kg	80460.15	0.134	10781.66
30	标准砖 240mm×115mm×53mm	块	72	0.53	38.16
31	酚醛清漆	kg	0.1504	11.31	1.7
32	沥青漆	kg	1.2465	10.04	12.51
33	油灰	kg	3.45	1.64	5.66
34	酚醛防锈漆	kg	0.208	13.02	2.71
35	银粉涂料	kg	0.037	18.87	0.7
36	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	165.4592	0.265	43.85

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
37	密封膏	kg	1.521	27.39	41.66
38	油麻	kg	12.5197	6.34	79.37
39	机油	kg	0.9533	16.93	16.14
40	氧气	m3	2.462	3.11	7.66
41	乙炔气	m3	1.0843	8.07	8.75
42	丙酮	kg	5.2355	9.24	48.38
43	动力苯	kg	0.2027	3.41	0.69
44	清洁剂	kg	0.036	8.23	0.3
45	次氯酸钙	kg	0.178	3.63	0.65
46	清洗剂	kg	0.015	7.5	0.11
47	密封胶 750ml	支	9.1	15	136.5
48	胶粘剂	kg	10.3816	6.64	68.93
49	橡塑专用胶带	m	95.94	0.973	93.35
50	焊接钢管 DN20	m	0.3015	5.66	1.71
51	焊接钢管 DN80	m	0.954	27.24	25.99
52	焊接钢管 DN150	m	1.272	59.73	75.98
53	无缝钢管 D22×2.5	m	0.04	5.28	0.21
54	金属软管 15(L=500mm)	根	16.08	3.2	51.46
55	胶皮管 25	m	0.08	13.71	1.1
56	高压胶皮水管	m	0.1479	19.08	2.82
57	PVC-U止水翼环 50	个	12.12	1.62	19.63
58	PVC-U止水翼环 100	个	9.09	4.59	41.72
59	UPVC大便器连接件 De110	个	9.045	15.67	141.74
60	镀锌活接头 50	个	3.03	7.83	23.72
61	镀锌活接头 70	个	2.02	12.02	24.28
62	塑料管卡 20	个	219.0197	0.242	53
63	塑料管卡 25	个	13.5254	0.438	5.92
64	塑料管卡 32	个	44.742	0.636	28.46
65	塑料管卡 40	个	4.595	1.11	5.1
66	塑料管卡 50	个	31.9083	1.58	50.42
67	塑料管卡 70	个	3.5605	2.38	8.47
68	塑料管卡 100	个	30.8055	3.37	103.81
69	塑料管卡 75	个	6.0956	3.37	20.54
70	管卡 单立25以内	个	6.3	1.05	6.62
71	UPVC管箍 50	个	2.02	1.07	2.16
72	塑料管箍 DN200	个	0.8443	16.1	13.59
73	球胆 50	个	0.4612	16.53	7.62
74	球胆 75	个	0.3483	20.2	7.04
75	球胆 100	个	2.4758	23.87	59.1
76	球胆 200	个	0.387	34.88	13.5
77	压力表（带弯、带阀）0~1.6MPa	套	0.4903	35.4	17.36
78	弃土或渣土消纳	m3	39.31	40	1572.4
79	其他材料费占材料费	元	226.5529	1	226.55
80	钢刷	个	0.033	2.5	0.08
81	砌筑井	座	1	698	698

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
82	砌筑井	座	1	789	789
83	干拌砂浆	kg	124.3982	0.239	29.73
四、	机械类别				
1	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	0.3125	3500	1093.75
2	载重汽车 5t	台班	0.0252	771.92	19.45
3	自卸汽车 12t	台班	0.342	1540.86	526.97
4	轮胎式装载机 3m3	台班	0.1012	1008.31	102.04
5	汽车式起重机 8t	台班	0.1044	604.25	63.08
6	电动卷扬机 单筒慢速 5t	台班	0.4	147.18	58.87
7	卷扬机（单筒快速）1t以内	台班	0.0936	154.16	14.43
8	吊装机械 综合	台班	0.0073	468.03	3.42
9	叉车 8t	台班	0.8031	884.43	710.29
10	电动夯实机 20~62kg/m	台班	4.8478	17.67	85.66
11	套丝机 Φ150	台班	0.6719	16.14	10.84
12	木工圆锯机（综合）	台班	0.0246	8.36	0.21
13	砂轮切割机 Φ500	台班	0.1526	23.5	3.59
14	管子切断套丝机 159mm	台班	0.2502	15.27	3.82
15	电焊机（综合）	台班	0.1878	61.46	11.54
16	热熔焊接机	台班	3.5307	260.79	920.77
17	电动多级离心清水泵 H<12	台班	0.0422	201.72	8.51
18	离心水泵 Φ100mm	台班	0.5093	30.59	15.58
19	试压泵（综合）	台班	0.4185	62.82	26.29
20	其他机具费占人工费	元	742.0831	1	742.08
21	砌筑井机械费	元	1	135	135
22	砌筑井机械费	元	1	89	89
五、	主材类别				
1	水嘴及给排水配件 感应式混水龙头开关	套	8.08	388.38	3138.11
2	淋浴器及配件	套	6	95.53	573.18
3	地漏 DN50	个	10	15.51	155.1
4	清扫口	个	7	26.7	186.9
5	冲洗阀及配件	套	11.11	138.03	1533.51
6	洗脸盆托架含胀栓	套	8.08	259.64	2097.89
7	橡塑海棉	m3	0.8034	756.64	607.88
8	U-PVC螺旋降噪排水管 DN75	m	5.7348	12.15	69.68
9	U-PVC螺旋降噪排水管 DN50	m	15.8441	11.16	176.82
10	硬聚乙烯（PVC-U）双壁波纹管 DN200	m	17.8539	52.87	943.94
11	塑料管PPR De65	m	3.9678	61.6	244.42
12	塑料管PPR De50	m	7.3644	27	198.84
13	塑料管PPR De20	m	118.4832	4.7	556.87
14	塑料管PPR De25	m	8.3028	7	58.12
15	塑料管PPR De32	m	33.0582	10.7	353.72
16	塑料管PPR De40	m	4.0086	17.4	69.75
17	U-PVC螺旋降噪排水管 DN100	m	37.7996	16.9	638.81

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　第 4 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
18	钢制管件	个	10.862	25	271.55
19	塑料管件	个	271.8312	1.99	540.94
20	蝶阀(四氟填料) De65	个	2	138.76	277.52
21	蝶阀(四氟填料) DN50	个	1	128.14	128.14
22	截止阀 De50	个	2	240.66	481.32
23	通气帽 DN100	个	1	60	60
24	柱式洗手盆	件	4.04	398.23	1608.85
25	台式洗手盆	件	4.04	486.73	1966.39
26	拖布盆	个	2.02	256.06	517.24
27	大便器	件	9.09	250.93	2280.95
28	小便器	件	2.02	804.94	1625.98
29	镀锌钢管 DN50	m	24.3003	20.76	504.47
30	储水式电热水器 80L	台	4	2070.8	8283.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-采暖工程单位工程)　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外					6271.34	0
		拆除					489.72	0
1	920605013001	地源(水源、气源)热泵机组拆除	1.名称:采暖入口装置拆除 2.详见91SB1-1P67 3.拆除要求：暖沟利旧，配套阀门拆除 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	1	440.71	440.71	0
2	920603002004	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:螺纹阀门拆除 2.型号、规格:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	15.16	30.32	0
3	920601001002	钢管拆除	1.拆除部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯外护聚氨酯保温预制直埋保温管 3.型号、规格:DN40 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	7	2.67	18.69	0
		分部小计					489.72	0
		新作					5781.62	0
4	920605014001	采暖入口装置	1.名称:采暖入口装置 2.详见91SB1-1P67 3.暖沟为原有，配套阀门新作 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	1	1054.25	1054.25	0
5	920603005004	螺纹阀门安装	1.名称:闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	434.15	868.3	0
6	920603005005	螺纹阀门安装	1.名称:平衡阀 2.型号、规格、压力等级:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	1478.55	1478.55	0
本页小计							3890.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-采暖工程单位工程)　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	920601003001	钢管安装	1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯外护聚氨酯保温预制直埋保温管 3.输送介质:采暖供水 4.型号、规格:DN40 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验等 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	3.5	110.51	386.79	0
8	920601003002	钢管安装	1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯外护聚氨酯保温预制直埋保温管 3.输送介质:采暖回水 4.型号、规格:DN40 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验等 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	3.5	110.51	386.79	0
9	910201005004	挖沟槽土方	1.名称;管道挖方,已包含工作面和放坡 2.挖方方式及支护措施自行综合考虑 3.挖方类别根据施工现场实际情况自行综合考虑 4.综合考虑不同部位的土方合理使用 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	11.89	13.55	161.11	0
10	910204001008	回填方	1.名称;回填方 2.回填料及来源、回填方式自行综合考虑 3.运距:自行综合考虑 4.达到图纸压实要求，分层回填 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	9.5	36.65	348.18	0
本页小计							1282.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-采暖工程单位工程)　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	910204001009	回填砂	1.名称:回填砂 2.回填料及来源、回填方式自行综合考虑 3.运距:自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	2.39	385.39	921.08	0
12	910204002004	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃置及消纳、运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	2.39	73.88	176.57	0
		分部小计					5781.62	0
		分部小计					6271.34	0
		室内					61816.79	0
		拆除					2319.68	0
13	920605001001	散热器拆除	1.名称:钢制散热器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	32	12.25	392	0
14	920603002005	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:螺纹阀门拆除 2.型号、规格:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	15.16	30.32	0
15	920603002006	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:螺纹阀门拆除 2.型号、规格:DN25 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	10	7.16	71.6	0
16	920603002007	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:螺纹阀门拆除 2.型号、规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	45	7.16	322.2	0
17	920601001003	钢管拆除	1.名称:采暖供回水管拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN40 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	78.96	7.67	605.62	0
本页小计							2519.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-采暖工程单位工程)　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	920601001004	钢管拆除	1.名称:采暖供回水管拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN32 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	4.85	7.67	37.2	0
19	920601001005	钢管拆除	1.名称:采暖供回水管拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN25 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	80.53	5.25	422.78	0
20	920601001006	钢管拆除	1.名称:采暖供回水管拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN20 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	83.42	5.25	437.96	0
		分部小计					2319.68	0
		新作					59497.11	0
21	920605003001	钢制散热器安装	1.名称:散热器 2.型号:GZ2-600型 3.规格:标准散热量121W/片,工作压力1.0Mp，16片/组 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	3	653.51	1960.53	0
22	920605003002	钢制散热器安装	1.名称:散热器 2.型号:GZ2-600型 3.规格:标准散热量121W/片,工作压力1.0Mp，15片/组 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	17	585.48	9953.16	0
23	920605003003	钢制散热器安装	1.名称:散热器 2.型号:GZ2-600型 3.规格:标准散热量121W/片,工作压力1.0Mp，12片/组 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	2	482.46	964.92	0
本页小计							13776.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-采暖工程单位工程)　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	920605003004	钢制散热器安装	1.名称:散热器 2.型号:GZ2-600型 3.规格:标准散热量121W/片,工作压力1.0Mp，10片/组 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	4	395.57	1582.28	0
25	920605003005	钢制散热器安装	1.名称:散热器 2.型号:GZ2-600型 3.规格:标准散热量121W/片,工作压力1.0Mp，9片/组 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	5	361.23	1806.15	0
26	920605003006	钢制散热器安装	1.名称:散热器 2.型号:GZ2-600型 3.规格:标准散热量121W/片,工作压力1.0Mp，6片/组 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	1	258.21	258.21	0
27	920603005006	螺纹阀门安装	1.名称:温控阀 2.型号、规格、压力等级:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	32	237.78	7608.96	0
28	920603013002	排气阀安装	1.名称:手动放风阀 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	32	77.49	2479.68	0
29	920603005007	螺纹阀门安装	1.名称:闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	434.15	868.3	0
30	920603005008	螺纹阀门安装	1.名称:闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN25 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	10	272.03	2720.3	0
31	920603005009	螺纹阀门安装	1.名称:闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	11	37.47	412.17	0
本页小计							17736.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-采暖工程单位工程)　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	920603013003	排气阀安装	1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	96.29	192.58	0
33	920601002003	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖供水 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	41.61	85.81	3570.55	0
34	920601002004	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖供水 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	4.85	86.43	419.19	0
35	920601002005	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖供水 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	80.53	80.72	6500.38	0
本页小计							10682.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-采暖工程单位工程)　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	920601002006	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖供水 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	60.23	73.07	4401.01	0
37	920601002007	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖回水 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	37.36	85.81	3205.86	0
38	920601002008	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖回水 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	23.2	73.07	1695.22	0
39	920901009002	管道保温层安装	1.名称:管道保温 2.保温材料:离心玻璃棉管壳 3.保温厚度:30mm 4.管道规格、尺寸:DN40及以下 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	0.31	1762.87	546.49	0
本页小计							9848.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-采暖工程单位工程)　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	920901011002	设备、管道保护层安装	1.名称:管道保护层 2.材料:玻璃丝布 3.外刷醇酸磁漆两遍 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	15.32	11.7	179.24	0
41	911602013003	管道油漆	1.名称:采暖管道及附件除锈刷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两道，不保温管道再刷调和漆两道 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	28.05	55.58	1559.02	0
42	920901002005	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.材质:镀锌材质 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	210.7	27.03	5695.22	0
43	920901005008	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.管道规格:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	10.94	43.76	0
44	920901005009	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.管道规格:DN25 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	9	8.75	78.75	0
45	920901005010	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.管道规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	10	8.75	87.5	0
46	920601016003	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	43.49	173.96	0
47	920601016004	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN25 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	9	30.28	272.52	0
本页小计							8089.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-采暖工程单位工程)　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	920601016005	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	10	26.12	261.2	0
		分部小计					59497.11	0
		分部小计					61816.79	0
本页小计							261.2	0
合　　计							68088.13	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 1 页　共 48 页

项目编码	920605013001	项目名称	地源(水源、气源)热泵机组拆除	计量单位	组	工程量	1	综合单价（元）	440.71

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目1	地源(水源、气源)热泵机组拆除	组	1.0000	200	150	0	35	32.73	22.98	200.00	150.00	0	35.00	32.73	22.98
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			200.00	150.00	0	35.00	32.73	22.98
材料费明细	其他材料费									-	-		150	0.00	
	小计									-	-		150.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 2 页　共 48 页

项目编码	920603002004	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	15.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	12.73	0	0	0.51	1.13	0.79	12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 3 页　共 48 页

项目编码	920601001002	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	7	综合单价（元）	2.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-150	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	2.24	0	0	0.09	0.2	0.14	2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 4 页　共 48 页

项目编码	920605014001	项目名称	采暖入口装置	计量单位	组	工程量	1	综合单价（元）	1054.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目2	采暖入口装置	组	1.0000	200	656	0	65	78.29	54.96	200.00	656.00	0	65.00	78.29	54.96
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			200.00	656.00	0	65.00	78.29	54.96
							其中：未计价材料费			500					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	BCZCF0	采暖入口装置	组	1	500		500	0
	其他材料费				-	-	156	0.00
	小计				-	-	656.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 5 页　共 48 页

项目编码	920603005004	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	434.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-18	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 40	个	1.0000	25.48	350.89	0	2.91	32.24	22.63	25.48	350.89	0	2.91	32.24	22.63
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			25.48	350.89	0	2.91	32.24	22.63
			182				其中：未计价材料费								341.33

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@4	闸阀 DN40	个	1	341.33		341.33	0
	其他材料费				-	-	9.57	0.00
	小计				-	-	350.90	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 6 页　共 48 页

项目编码	920603005005	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	1478.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-18	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 40	个	1.0000	25.48	1263.29	0	2.91	109.79	77.08	25.48	1263.29	0	2.91	109.79	77.08
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			25.48	1263.29	0	2.91	109.79	77.08
			182				其中：未计价材料费			1253.73					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@5	平衡阀 DN40	个	1	1253.73		1253.73	0
	其他材料费				-	-	9.57	0.00
	小计				-	-	1263.30	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 7 页　共 48 页

项目编码	920601003001	项目名称	钢管安装	计量单位	m	工程量	3.5	综合单价（元）	110.51

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-51	室外直埋保温管安装(焊接) 公称直径(mm以内) 40	m	1.0000	14.56	80.64	0	1.34	8.21	5.76	14.56	80.64	0	1.34	8.21	5.76
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.56	80.64	0	1.34	8.21	5.76
			182				其中：未计价材料费			80.15					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17310032@2	钢预制保温管 DN40	m	1.015	78		79.17	0
	18310042	预制保温管管件	个	0.098	10		0.98	0
	其他材料费				-	-	0.49	0.00
	小计				-	-	80.64	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 8 页　共 48 页

项目编码	920601003002	项目名称	钢管安装	计量单位	m	工程量	3.5	综合单价（元）	110.51

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价（元）						合价（元）					
				人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-51	室外直埋保温管安装(焊接) 公称直径(mm以内) 40	m	1.0000	14.56	80.64	0	1.34	8.21	5.76	14.56	80.64	0	1.34	8.21	5.76
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.56	80.64	0	1.34	8.21	5.76
			182				其中：未计价材料费			80.15					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17310032@2	钢预制保温管 DN40	m	1.015	78		79.17	0
	18310042	预制保温管管件	个	0.098	10		0.98	0
	其他材料费				-	-	0.49	0.00
	小计				-	-	80.64	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 9 页　共 48 页

项目编码	910201005004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	11.89	综合单价（元）	13.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-7	机械挖槽	m3	1.0000	2.24	0	0	9.59	1.01	0.71	2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 10 页　共 48 页

项目编码	910204001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9.5	综合单价（元）	36.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-21	回填土 沟槽、基坑	m3	1.0000	30.1	0	0	1.92	2.72	1.91	30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 11 页　共 48 页

项目编码	910204001009	项目名称	回填砂	计量单位	m3	工程量	2.39	综合单价（元）	385.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-24 换	回填 级配砂石　换为【砂子】	m3	1.0000	22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09	22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	04030002	砂子	kg	2315.4	0.134		310.26	0
	其他材料费				-	-	3.1	0.00
	小计				-	-	313.36	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 12 页　共 48 页

项目编码	910204002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2.39	综合单价（元）	73.88

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.0000	0	40	0	13.41	4.54	3.19	0.00	40.00	0	13.41	4.54	3.19
11-7	渣土机械装车	m3	1.0000	1.89	0	0	9.24	0.95	0.66	1.89	0.00	0	9.24	0.95	0.66
人工单价 （元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.89	40.00	0	22.65	5.49	3.85
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	40	0.00
	小计				-	-	40.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 13 页　共 48 页

项目编码	920605001001	项目名称	散热器拆除	计量单位	组	工程量	32	综合单价（元）	12.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-1	铸铁散热器整组拆除	片	10.0000	1.03	0	0	0.04	0.09	0.06	10.30	0.00	0	0.40	0.90	0.60
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.30	0.00	0	0.40	0.90	0.60
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 14 页　共 48 页

项目编码	920603002005	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	15.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	12.73	0	0	0.51	1.13	0.79	12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 15 页　共 48 页

项目编码	920603002006	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	10	综合单价（元）	7.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	6.02	0	0	0.24	0.53	0.37	6.02	0.00	0	0.24	0.53	0.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.00	0	0.24	0.53	0.37
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 16 页　共 48 页

项目编码	920603002007	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	45	综合单价（元）	7.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	6.02	0	0	0.24	0.53	0.37	6.02	0.00	0	0.24	0.53	0.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.00	0	0.24	0.53	0.37
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 17 页　共 48 页

项目编码	920601001003	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	78.96	综合单价（元）	7.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-2	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.4	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.44	0.00
	小计				-	-	0.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 18 页　共 48 页

项目编码	920601001004	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	4.85	综合单价（元）	7.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-2	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.4	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.44	0.00
	小计				-	-	0.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 19 页　共 48 页

项目编码	920601001005	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	80.53	综合单价（元）	5.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.29	0.00
	小计				-	-	0.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 20 页　共 48 页

项目编码	920601001006	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	83.42	综合单价（元）	5.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.29	0.00
	小计				-	-	0.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 21 页　共 48 页

项目编码	920605003001	项目名称	钢制散热器安装	计量单位	组	工程量	3	综合单价（元）	653.51

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-17	柱式散热器安装 散热器高度(mm以内) 600 散热器数量(片以内) 25	组	1.0000	65.88	501.77	0	3.26	48.53	34.07	65.88	501.77	0	3.26	48.53	34.07
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			65.88	501.77	0	3.26	48.53	34.07
			182				其中：未计价材料费			480					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	0301070007	膨胀螺栓 M10	套	6	2.6		15.6	0
	22030001@1	散热器 GZ2-600型16片/组	组	1	480		480	0
	其他材料费				-	-	6.18	0.00
	小计				-	-	501.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 22 页　共 48 页

项目编码	920605003002	项目名称	钢制散热器安装	计量单位	组	工程量	17	综合单价（元）	585.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-16	柱式散热器安装 散热器高度(mm以内) 600 散热器数量(片以内) 15	组	1.0000	42.77	466.37	0	2.34	43.48	30.52	42.77	466.37	0	2.34	43.48	30.52
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			42.77	466.37	0	2.34	43.48	30.52
			182				其中：未计价材料费			450					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	0301070007	膨胀螺栓 M10	套	4	2.6		10.4	0
	22030001@6	散热器 GZ2-600型15片/组	组	1	450		450	0
	其他材料费				-	-	5.97	0.00
	小计				-	-	466.37	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 23 页　共 48 页

项目编码	920605003003	项目名称	钢制散热器安装	计量单位	组	工程量	2	综合单价（元）	482.46

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-16	柱式散热器安装 散热器高度(mm以内) 600 散热器数量(片以内) 15	组	1.0000	42.77	376.37	0	2.34	35.83	25.15	42.77	376.37	0	2.34	35.83	25.15
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			42.77	376.37	0	2.34	35.83	25.15
			182				其中：未计价材料费			360					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	0301070007	膨胀螺栓 M10	套	4	2.6		10.4	0
	22030001@5	散热器 GZ2-600型12片/组	组	1	360		360	0
	其他材料费				-	-	5.97	0.00
	小计				-	-	376.37	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 24 页　共 48 页

项目编码	920605003004	项目名称	钢制散热器安装	计量单位	组	工程量	4	综合单价（元）	395.57

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-15	柱式散热器安装 散热器高度(mm以内) 600 散热器数量(片以内) 10	组	1.0000	27.48	316.37	0	1.73	29.37	20.62	27.48	316.37	0	1.73	29.37	20.62
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.48	316.37	0	1.73	29.37	20.62
			182				其中：未计价材料费			300					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	0301070007	膨胀螺栓 M10	套	4	2.6		10.4	0
	22030001@4	散热器 GZ2-600型10片/组	组	1	300		300	0
	其他材料费				-	-	5.97	0.00
	小计				-	-	316.37	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 25 页　共 48 页

项目编码	920605003005	项目名称	钢制散热器安装	计量单位	组	工程量	5	综合单价（元）	361.23

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-15	柱式散热器安装 散热器高度(mm以内) 600 散热器数量(片以内) 10	组	1.0000	27.48	286.37	0	1.73	26.82	18.83	27.48	286.37	0	1.73	26.82	18.83
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.48	286.37	0	1.73	26.82	18.83
			182				其中：未计价材料费			270					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	0301070007	膨胀螺栓 M10	套	4	2.6		10.4	0
	22030001@3	散热器 GZ2-600型9片/组	组	1	270		270	0
	其他材料费				-	-	5.97	0.00
	小计				-	-	286.37	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 26 页　共 48 页

项目编码	920605003006	项目名称	钢制散热器安装	计量单位	组	工程量	1	综合单价（元）	258.21

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-15	柱式散热器安装 散热器高度(mm以内) 600 散热器数量(片以内) 10	组	1.0000	27.48	196.37	0	1.73	19.17	13.46	27.48	196.37	0	1.73	19.17	13.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.48	196.37	0	1.73	19.17	13.46
			182				其中：未计价材料费			180					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	0301070007	膨胀螺栓 M10	套	4	2.6		10.4	0
	22030001@2	散热器 GZ2-600型6片/组	组	1	180		180	0
	其他材料费				-	-	5.97	0.00
	小计				-	-	196.37	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 27 页　共 48 页

项目编码	920603005006	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	32	综合单价（元）	237.78

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-15	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 20	个	1.0000	11.1	195	0	1.62	17.66	12.4	11.10	195.00	0	1.62	17.66	12.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.10	195.00	0	1.62	17.66	12.40
			182				其中：未计价材料费								190.91

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@6	温控阀 DN20	个	1	190.91		190.91	0
	其他材料费				-	-	4.08	0.00
	小计				-	-	194.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 28 页　共 48 页

项目编码	920603013002	项目名称	排气阀安装	计量单位	个	工程量	32	综合单价（元）	77.49

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-127	自动排气阀、手动放风门安装 公称直径(mm以内) 15	个	1.0000	18.93	47.34	0	1.43	5.75	4.04	18.93	47.34	0	1.43	5.75	4.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.93	47.34	0	1.43	5.75	4.04
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	1941000801	自动排气阀 15	个	1.01	36.11		36.47	0
	1903000201	丝扣闸阀 15	个	1.01	7.23		7.3	0
	其他材料费				-	-	3.56	0.00
	小计				-	-	47.33	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 29 页　共 48 页

项目编码	920603005007	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	434.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-18	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 40	个	1.0000	25.48	350.89	0	2.91	32.24	22.63	25.48	350.89	0	2.91	32.24	22.63
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			25.48	350.89	0	2.91	32.24	22.63
			182				其中：未计价材料费								341.33

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@4	闸阀 DN40	个	1	341.33		341.33	0
	其他材料费				-	-	9.57	0.00
	小计				-	-	350.90	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 30 页　共 48 页

项目编码	920603005008	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	10	综合单价（元）	272.03

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-16	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	12.74	223.08	0	1.83	20.2	14.18	12.74	223.08	0	1.83	20.20	14.18
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.74	223.08	0	1.83	20.20	14.18
			182				其中：未计价材料费			217.74					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@7	闸阀 DN25	个	1	217.74		217.74	0
	其他材料费				-	-	5.35	0.00
	小计				-	-	223.09	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 31 页　共 48 页

项目编码	920603005009	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	11	综合单价（元）	37.47

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-15	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 20	个	1.0000	11.1	20.02	0	1.62	2.78	1.95	11.10	20.02	0	1.62	2.78	1.95
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.10	20.02	0	1.62	2.78	1.95
			182				其中：未计价材料费			15.93					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@16	闸阀 DN20	个	1	15.93		15.93	0
	其他材料费				-	-	4.08	0.00
	小计				-	-	20.01	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 32 页　共 48 页

项目编码	920603013003	项目名称	排气阀安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	96.29

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-128	自动排气阀、手动放风门安装 公称直径(mm以内) 20	个	1.0000	20.38	62.16	0	1.58	7.15	5.02	20.38	62.16	0	1.58	7.15	5.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			20.38	62.16	0	1.58	7.15	5.02
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	62.16	0.00
	小计				-	-	62.16	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 33 页　共 48 页

项目编码	920601002003	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	41.61	综合单价（元）	85.81

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-21	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	m	1.0000	32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47	32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47
			182				其中：未计价材料费								38.43

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	0.867	25		21.68	0
	29060302@2	镀锌钢管 DN40	m	1.02	16.43		16.76	0
	其他材料费				-	-	1.53	0.00
	小计				-	-	39.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 34 页　共 48 页

项目编码	920601002004	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	4.85	综合单价（元）	86.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-20	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	32.03	41.37	0	2.1	6.42	4.51	32.03	41.37	0	2.10	6.42	4.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.03	41.37	0	2.10	6.42	4.51
			182				其中：未计价材料费			39.87					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	1.042	25		26.05	0
	29060302@3	镀锌钢管 DN32	m	1.02	13.55		13.82	0
	其他材料费				-	-	1.51	0.00
	小计				-	-	41.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 35 页　共 48 页

项目编码	920601002005	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	80.53	综合单价（元）	80.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21	29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21
			182				其中：未计价材料费			37.16					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	1.184	25		29.6	0
	29060302@4	镀锌钢管 DN25	m	1.02	7.41		7.56	0
	其他材料费				-	-	1.39	0.00
	小计				-	-	38.55	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 36 页　共 48 页

项目编码	920601002006	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	60.23	综合单价（元）	73.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	m	1.0000	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81
			182				其中：未计价材料费			37.01					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	1.178	25		29.45	0
	29060302@5	镀锌钢管 DN20	m	1.02	7.41		7.56	0
	其他材料费				-	-	1.21	0.00
	小计				-	-	38.22	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 37 页　共 48 页

项目编码	920601002007	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	37.36	综合单价（元）	85.81

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-21	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	m	1.0000	32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47	32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47
			182				其中：未计价材料费			38.43					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	0.867	25		21.68	0
	29060302@2	镀锌钢管 DN40	m	1.02	16.43		16.76	0
	其他材料费				-	-	1.53	0.00
	小计				-	-	39.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 38 页　共 48 页

项目编码	920601002008	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	23.2	综合单价（元）	73.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	m	1.0000	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81
			182				其中：未计价材料费			37.01					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	1.178	25		29.45	0
	29060302@5	镀锌钢管 DN20	m	1.02	7.41		7.56	0
	其他材料费				-	-	1.21	0.00
	小计				-	-	38.22	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 39 页　共 48 页

项目编码	920901009002	项目名称	管道保温层安装	计量单位	m3	工程量	0.31	综合单价（元）	1762.87

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-11	水暖管道保温及保护层 玻璃棉管壳保温安装 公称直径(mm以内) 50	m3	1.0000	739.1	752.9	0	48.06	130.91	91.9	739.10	752.90	0	48.06	130.91	91.90
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			739.10	752.90	0	48.06	130.91	91.90
			182				其中：未计价材料费			532.77					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	15070901	玻璃棉管壳	m3	1.03	517.25		532.77	0
	其他材料费				-	-	220.14	0.00
	小计				-	-	752.91	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 40 页　共 48 页

项目编码	920901011002	项目名称	设备、管道保护层安装	计量单位	m2	工程量	15.32	综合单价（元）	11.7

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-23	水暖管道保温及保护层 保护层安装 玻璃丝布	m2	1.0000	6.37	3.6	0	0.25	0.87	0.61	6.37	3.60	0	0.25	0.87	0.61
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.37	3.60	0	0.25	0.87	0.61
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	3.6	0.00
	小计				-	-	3.60	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 41 页　共 48 页

项目编码	911602013003	项目名称	管道油漆	计量单位	m2	工程量	28.05	综合单价（元）	55.58

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-97	金属面油漆 底漆 防锈漆 一遍	m2	1.0000	12.52	3.43	0	0.25	1.38	0.97	12.52	3.43	0	0.25	1.38	0.97
5-98	金属面油漆 底漆 防锈漆 每增一遍	m2	1.0000	10.91	3.12	0	0.22	1.21	0.85	10.91	3.12	0	0.22	1.21	0.85
5-99	金属面油漆 面漆 醇酸调合漆 二遍	m2	1.0000	14.54	3.27	0	0.29	1.54	1.08	14.54	3.27	0	0.29	1.54	1.08
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			37.97	9.82	0	0.76	4.13	2.90
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	9.83	0.00
	小计				-	-	9.83	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 42 页　共 48 页

项目编码	920901002005	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	210.7	综合单价（元）	27.03

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价（元）						合价（元）					
				人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0100	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	13.87	4.26	0	0.55	1.59	1.11
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0100	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.74	0.00	0	0.19	0.42	0.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.61	4.26	0	0.74	2.01	1.40
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	01000001	型钢 综合	kg	1.0615	3.168		3.36	0
	其他材料费				-	-	0.89	0.00
	小计				-	-	4.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 43 页　共 48 页

项目编码	920901005008	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	10.94

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 50	个	1.0000	9.1	0.1	0	0.36	0.81	0.57	9.10	0.10	0	0.36	0.81	0.57
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.10	0.10	0	0.36	0.81	0.57
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.1	0.00
	小计				-	-	0.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 44 页　共 48 页

项目编码	920901005009	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	9	综合单价（元）	8.75

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 25	个	1.0000	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.07	0.00
	小计				-	-	0.07	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 45 页　共 48 页

项目编码	920901005010	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	10	综合单价（元）	8.75

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 25	个	1.0000	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.07	0.00
	小计				-	-	0.07	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 46 页　共 48 页

项目编码	920601016003	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	43.49

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-291	一般填料套管制作、安装 公称直径(mm以内) 40	个	1.0000	16.56	20.07	0	1.36	3.23	2.27	16.56	20.07	0	1.36	3.23	2.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.56	20.07	0	1.36	3.23	2.27
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	20.07	0.00
	小计				-	-	20.07	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 47 页　共 48 页

项目编码	920601016004	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	9	综合单价（元）	30.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-289	一般填料套管制作、安装 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	13.65	11.64	0	1.16	2.25	1.58	13.65	11.64	0	1.16	2.25	1.58
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			13.65	11.64	0	1.16	2.25	1.58
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	11.65	0.00
	小计				-	-	11.65	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 48 页　共 48 页

项目编码	920601016005	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	10	综合单价（元）	26.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-288	一般填料套管制作、安装 公称直径(mm以内) 20	个	1.0000	12.56	9.17	0	1.09	1.94	1.36	12.56	9.17	0	1.09	1.94	1.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.56	9.17	0	1.09	1.94	1.36
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	9.16	0.00
	小计				-	-	9.16	0.00

材料暂估单价表

工程名称：采暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：采暖工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.168	223.66	/	综合	
2	膨胀螺栓	套	2.6	134	/	M10	
3	砂子	kg	0.134	5533.806	/		
4	丝扣闸阀	个	7.23	32.32	/	15	
5	自动排气阀	个	36.11	32.32	/	15	
6	钢预制保温管	m	78	7.105	/	DN40	
7	钢制管件	个	25	267.1487	/		
8	闸阀	个	341.33	4	/	DN40	
9	平衡阀	个	1253.73	1	/	DN40	
10	温控阀	个	190.91	32	/	DN20	
11	闸阀	个	217.74	10	/	DN25	
12	散热器	组	480	3	/	GZ2-600型16片/组	
13	散热器	组	270	5	/	GZ2-600型9片/组	
14	散热器	组	300	4	/	GZ2-600型10片/组	
15	散热器	组	360	2	/	GZ2-600型12片/组	
16	散热器	组	450	17	/	GZ2-600型15片/组	
17	镀锌钢管	m	16.43	80.5494	/	DN40	
18	镀锌钢管	m	7.41	82.1406	/	DN25	
19	镀锌钢管	m	7.41	85.0986	/	DN20	
20	采暖入口装置	组	500	1	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

注：1.本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2.投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程　　第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	5.2734	202	1065.23
2	综合用工二类	工日	80.2637	182	14607.99
3	综合用工三类	工日	2.1565	172	370.92
4	综合用工三类	工日	11.1002	172	1909.23
5	地源(水源、气源)热泵机组拆除人工费	元	1	200	200
6	采暖入口装置人工费	元	1	200	200
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	223.66	3.168	708.55
2	圆钢 Φ10以外	kg	3.634	3.3	11.99
3	普通钢板 δ16mm~20mm	kg	9.5492	3.195	30.51
4	橡胶板	kg	0.209	12.53	2.62
5	橡胶板 δ1mm~3mm	kg	0.2216	12.531	2.78
6	玻璃布	m2	21.448	2.5	53.62
7	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	426.22	0.38	161.96
8	膨胀螺栓 M10	套	134	2.6	348.4
9	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.012	3.15	0.04
10	尼龙砂轮片 Φ400	片	3.9173	20.6	80.7
11	电焊条 (综合)	kg	3.7271	5.25	19.57
12	镀锌铁丝 8#~12#	kg	1.6846	4.78	8.05
13	砂子	kg	5533.806	0.134	741.53
14	醇酸调合漆	kg	6.5581	13	85.26
15	酚醛防锈漆	kg	0.347	13.02	4.52
16	防锈漆	kg	10.659	14.33	152.74
17	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	843.2567	0.265	223.46
18	密封膏	kg	2.866	27.39	78.5
19	油麻	kg	8.3123	6.34	52.7
20	油漆溶剂油	kg	3.6549	7.17	26.21
21	机油	kg	5.6164	16.93	95.09
22	氧气	m3	15.3866	3.11	47.85
23	乙炔气	m3	7.3958	8.07	59.68
24	醇酸调合漆稀释剂	kg	0.2889	9.34	2.7
25	催干剂	kg	0.2356	19.47	4.59
26	清洗剂	kg	0.086	7.5	0.65
27	胶粘剂	kg	2.914	6.64	19.35
28	铝箔玻璃布胶带 60mm	m	79.3755	0.595	47.23
29	焊接钢管 DN20	m	0.383	5.66	2.17
30	焊接钢管 DN32	m	3.18	10.67	33.93
31	焊接钢管 DN40	m	2.862	12.31	35.23
32	焊接钢管 DN70	m	1.272	23.45	29.83
33	无缝钢管 D22×2.5	m	0.174	5.28	0.92
34	胶皮管 25	m	0.348	13.71	4.77
35	高压胶皮水管	m	0.1864	19.08	3.56
36	镀锌弯头 DN15	个	32.32	0.671	21.69

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程　　第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
37	镀锌弯头 DN20	个	2.02	0.924	1.87
38	镀锌堵头 15	个	16.16	0.344	5.56
39	镀锌堵头 20	个	1.01	0.397	0.4
40	镀锌活接头 20	个	108.07	1.97	212.9
41	镀锌活接头 25	个	10.1	2.83	28.58
42	镀锌活接头 40	个	5.05	5.68	28.68
43	镀锌熟铁外丝 20	个	64.64	0.529	34.19
44	镀锌管箍 15	个	32.32	0.431	13.93
45	镀锌管箍 20	个	2.02	0.905	1.83
46	丝扣闸阀 15	个	32.32	7.23	233.67
47	丝扣闸阀 20	个	2.02	9.86	19.92
48	自动排气阀 15	个	32.32	36.11	1167.08
49	自动排气阀 20	个	2.02	46.73	94.39
50	压力表（带弯、带阀）0~1.6MPa	套	0.8576	35.4	30.36
51	弃土或渣土消纳	m3	2.39	40	95.6
52	其他材料费占材料费	元	122.9293	1	122.93
53	钢刷	个	0.05	2.5	0.13
54	地源(水源、气源)热泵机组拆除	组	1	150	150
55	采暖入口装置	组	1	156	156
56	干拌砂浆	kg	43.7085	0.239	10.45
四、	机械类别				
1	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	0.0354	3500	123.9
2	自卸汽车 12t	台班	0.0208	1540.86	32.05
3	轮胎式装载机 3m3	台班	0.0114	1008.31	11.49
4	卷扬机（单筒快速）1t以内	台班	0.0372	154.16	5.73
5	吊装机械 综合	台班	0.0822	468.03	38.47
6	电动夯实机 20~62kg/m	台班	0.8483	17.67	14.99
7	弯管机 108	台班	0.9748	42.88	41.8
8	套丝机 Φ150	台班	9.6797	16.14	156.23
9	砂轮切割机 Φ500	台班	1.2184	23.5	28.63
10	电焊条烘干箱 60×50×75cm3	台班	0.0064	25.9	0.17
11	电焊机（综合）	台班	0.782	61.46	48.06
12	电焊条恒温箱	台班	0.0064	20.45	0.13
13	电动多级离心清水泵 H<12	台班	0.0346	201.72	6.98
14	试压泵（综合）	台班	1.0502	62.82	65.97
15	其他机具费占人工费	元	687.5796	1	687.58
16	地源(水源、气源)热泵机组拆除机械费	元	1	35	35
17	采暖入口装置机械费	元	1	65	65
五、	主材类别				
1	玻璃棉管壳	m3	0.3193	517.25	165.16
2	钢预制保温管 DN40	m	7.105	78	554.19
3	钢制管件	个	267.1487	25	6678.72
4	预制保温管管件	个	0.686	10	6.86

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程　　第 3 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
5	闸阀 DN20	个	11	15.93	175.23
6	闸阀 DN40	个	4	341.33	1365.32
7	平衡阀 DN40	个	1	1253.73	1253.73
8	温控阀 DN20	个	32	190.91	6109.12
9	闸阀 DN25	个	10	217.74	2177.4
10	散热器 GZ2-600型16片/组	组	3	480	1440
11	散热器 GZ2-600型6片/组	组	1	180	180
12	散热器 GZ2-600型9片/组	组	5	270	1350
13	散热器 GZ2-600型10片/组	组	4	300	1200
14	散热器 GZ2-600型12片/组	组	2	360	720
15	散热器 GZ2-600型15片/组	组	17	450	7650
16	镀锌钢管 DN40	m	80.5494	16.43	1323.43
17	镀锌钢管 DN32	m	4.947	13.55	67.03
18	镀锌钢管 DN25	m	82.1406	7.41	608.66
19	镀锌钢管 DN20	m	85.0986	7.41	630.58
20	采暖入口装置	组	1	500	500
	合计				59482.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-通风工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					422.26	0
1	920701003001	集成排风扇拆除	1.名称:集成排风扇拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	6	38.29	229.74	0
2	920703007001	风口、散流器(百叶窗)拆除	1.名称:单层防雨百叶拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	6	21.3	127.8	0
3	920702001001	通风管道拆除	1.名称:通风管道拆除 2.形状：圆形 3.材质规格：PVC110 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3.22	20.1	64.72	0
		分部小计					422.26	0
		新作					1677.95	0
4	920701004001	集成排风扇	1.名称:集成排风扇 2.型号、规格:0.26kw,220V；风量：180m3/h,带止回功能 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	6	68.07	408.42	0
5	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:单层防雨百叶 2.型号、规格:150x150 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	6	53.49	320.94	0
6	920702005001	复合型通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:PVC 3.形状:圆形 4.规格:110 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3.22	198.72	639.88	0
7	920901002006	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	7.54	28.64	215.95	0
本页小计							2007.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-通风工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	920901005011	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	6	15.46	92.76	0
		分部小计					1677.95	0
本页小计							92.76	0
合　　计							2100.21	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码	920701003001	项目名称	集成排风扇拆除	计量单位	台	工程量	6	综合单价（元）	38.29

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-60	排气扇拆除	台	1.0000	32.16	0	0	1.29	2.84	2	32.16	0.00	0	1.29	2.84	2.00
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.16	0.00	0	1.29	2.84	2.00
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码	920703007001	项目名称	风口、散流器(百叶窗)拆除	计量单位	个	工程量	6	综合单价（元）	21.3

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-96	圆形风口、散流器拆除 直径(mm以内) 500	个	1.0000	17.89	0	0	0.72	1.58	1.11	17.89	0.00	0	0.72	1.58	1.11
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			17.89	0.00	0	0.72	1.58	1.11
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码	920702001001	项目名称	通风管道拆除	计量单位	m2	工程量	3.22	综合单价（元）	20.1

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-5	钢板风管拆除（δ=1.2mm以内、咬口）圆形风管直径（mm以内）630	m2	1.0000	12.38	0	0	5.18	1.49	1.05	12.38	0.00	0	5.18	1.49	1.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.38	0.00	0	5.18	1.49	1.05
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码	920701004001	项目名称	集成排风扇	计量单位	台	工程量	6	综合单价（元）	68.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-113	排气扇安装	台	1.0000	47.87	9.69	0	1.91	5.05	3.55	47.87	9.69	0	1.91	5.05	3.55
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			47.87	9.69	0	1.91	5.05	3.55
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	0119000001	槽钢 6.3#	kg	0.69	3.642		2.51	0
	01090009	圆钢 Φ10以内	kg	0.67	3.3		2.21	0
	0301070001	镀锌膨胀螺栓 M8	套	2.08	1.99		4.14	0
	0301090102	镀锌六角螺母 M8	个	8.48	0.035		0.3	0
	03010328	自攻螺钉	个	8.32	0.035		0.29	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2363	1		0.24	0
	小计				-	-	9.69	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码	920703008001	项目名称	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	计量单位	个	工程量	6	综合单价（元）	53.49

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-106	百叶风口安装 周长(mm以内) 800	个	1.0000	20.93	24.96	0	0.84	3.97	2.79	20.93	24.96	0	0.84	3.97	2.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			20.93	24.96	0	0.84	3.97	2.79
			182				其中：未计价材料费			23.16					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03010328	自攻螺钉	个	7.28	0.035		0.25	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.044	1		0.04	0
	02010006	橡胶板 δ3mm~5mm	kg	0.12	12.531		1.5	0
	22410101@1	百叶风口 150*150	个	1	23.16		23.16	0
	小计				-	-	24.95	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码	920702005001	项目名称	复合型通风管道制作、安装	计量单位	m2	工程量	3.22	综合单价（元）	198.72

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-137	复合型圆形风管安装(法兰连接) 直径(mm以内) 320	m2	1.0000	47.68	123.69	0	2.23	14.76	10.36	47.68	123.69	0	2.23	14.76	10.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			47.68	123.69	0	2.23	14.76	10.36
			182				其中：未计价材料费								111.74

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	01090009	圆钢 Φ10以内	kg	0.488	3.3		1.61	0
	0301070001	镀锌膨胀螺栓 M8	套	1.875	1.99		3.73	0
	0301090102	镀锌六角螺母 M8	个	3.82	0.035		0.13	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2914	1		0.29	0
	01130003	扁钢 60以内	kg	0.664	3.08		2.05	0
	0129000613	镀锌钢板 δ1.0mm~1.5mm	kg	0.213	4.05		0.86	0
	0301050902	镀锌带母螺栓 M6×(16~25)	套	8.5	0.124		1.05	0
	02030009	8501密封胶条	m	1.9956	1.07		2.14	0
	03130101	电焊条 (综合)	kg	0.0156	5.25		0.08	0
	22450008@1	复合型风管 110	m2	1.032	108.28		111.74	0
	小计				-	-	123.68	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码	920901002006	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	7.54	综合单价（元）	28.64

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0106	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	14.70	4.51	0	0.59	1.68	1.18
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0106	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	5.02	0.00	0	0.20	0.44	0.31
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			19.72	4.51	0	0.79	2.12	1.49
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1313	1		0.13	0
	01000001	型钢 综合	kg	1.1247	3.168		3.56	0
	0301051010	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	2.1432	0.38		0.81	0
	小计				-	-	4.50	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码	920901005011	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	6	综合单价（元）	15.46

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-4	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 150	个	1.0000	12.74	0.25	0	0.51	1.15	0.81	12.74	0.25	0	0.51	1.15	0.81
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.74	0.25	0	0.51	1.15	0.81
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0096	1		0.01	0
	80010007	干拌砂浆	kg	1	0.239		0.24	0
	小计				-	-	0.25	0.00

材料暂估单价表

工程名称：通风工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：通风工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.168	8.48	/	综合	
2	圆钢	kg	3.3	5.5914	/	Φ10以内	
3	扁钢	kg	3.08	2.1381	/	60以内	
4	槽钢	kg	3.642	4.14	/	6.3#	
5	镀锌钢板	kg	4.05	0.6859	/	δ1.0mm~1.5mm	
6	橡胶板	kg	12.531	0.72	/	δ3mm~5mm	
7	8501密封胶条	m	1.07	6.4258	/		
8	自攻螺钉	个	0.035	93.6	/		
9	镀锌带母螺栓	套	0.124	27.37	/	M6×(16~25)	
10	镀锌六角螺栓	套	0.38	16.16	/	M10×(14~75)	
11	镀锌膨胀螺栓	套	1.99	18.5175	/	M8	
12	镀锌六角螺母	个	0.035	63.1804	/	M8	
13	电焊条	kg	5.25	0.0502	/	(综合)	
14	其他材料费占材料费	元	1	3.6673	/		
15	干拌砂浆	kg	0.239	6	/		
16	百叶风口	个	23.16	6	/	150*150	
17	复合型风管	m2	108.28	3.323	/	110	

发包人提供材料一览表

工程名称：通风工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：通风工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	4.3484	182	791.41
2	综合用工三类	工日	1.9778	172	340.18
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	8.48	3.168	26.86
2	圆钢 φ10以内	kg	5.5914	3.3	18.45
3	扁钢 60以内	kg	2.1381	3.08	6.59
4	槽钢 6.3#	kg	4.14	3.642	15.08
5	镀锌钢板 δ1.0mm~1.5mm	kg	0.6859	4.05	2.78
6	橡胶板 δ3mm~5mm	kg	0.72	12.531	9.02
7	8501密封胶条	m	6.4258	1.07	6.88
8	自攻螺钉	个	93.6	0.035	3.28
9	镀锌带母螺栓 M6×(16~25)	套	27.37	0.124	3.39
10	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	16.16	0.38	6.14
11	镀锌膨胀螺栓 M8	套	18.5175	1.99	36.85
12	镀锌六角螺母 M8	个	63.1804	0.035	2.21
13	电焊条 (综合)	kg	0.0502	5.25	0.26
14	其他材料费占材料费	元	3.6673	1	3.67
15	干拌砂浆	kg	6	0.239	1.43
四、	机械类别				
1	吊装机械 综合	台班	0.0322	468.03	15.07
2	电焊机 (综合)	台班	0.0167	61.46	1.03
3	其他机具费占人工费	元	45.2642	1	45.26
五、	主材类别				
1	百叶风口 150*150	个	6	23.16	138.96
2	复合型风管 110	m2	3.323	108.28	359.81
	合计				1834.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外					100777.79	0
		消防喷淋					12914.85	0
1	920501010001	消防水泵接合器安装	1.名称:自喷系统水泵接合器 2.安装部位:室外 3.型号、规格:DN100 4.布置参99s203-17,结构形式参99s203-35 5.含配套阀门附件等 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	1	1399.43	1399.43	0
2	911102005001	现浇混凝土检查井	1.名称:钢筋混凝土消防水泵结合器井 2.规格尺寸，参考图集:DN100,布置参99s203-17,结构形式参99s203-35 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	座	1	5849.29	5849.29	0
3	920601011001	复合管安装	1.安装部位:室外 2.材质:钢丝网骨架塑料复合管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:电熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压实验、冲洗、消毒等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	39.51	143.41	5666.13	0
		分部小计					12914.85	0
		给水					24683.07	0
4	040504004001	混凝土模块阀门井	1.名称:混凝土模块阀门井 2.种类、规格:DN100 3.参考图集:11BS3-19 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	座	1	4177.83	4177.83	0
本页小计							17092.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040504004002	混凝土模块水表井	1.名称:混凝土模块水表井 2.种类、规格:DN100 3.参考图集:11BS3-41 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	座	1	12365.55	12365.55	0
6	920601005001	铸铁管安装	1.安装部位:室外 2.材质:球墨铸铁管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:承插连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压实验、冲洗、消毒等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	87.58	87.69	7679.89	0
7	911602013004	管道油漆	1.名称:管道防腐 2.管道管径:DN100 3.油漆品种、刷漆遍数:沥青漆两道 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	27.5	16.72	459.8	0
		分部小计					24683.07	0
		排水					1283.01	0
8	920601005002	铸铁管安装	1.安装部位:室外 2.材质:抗震柔性接口机制排水铸铁管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:DN150 5.连接方式:A型柔性接口 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压实验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	7.17	171.06	1226.5	0
本页小计							21731.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	911602013005	管道油漆	1.名称:管道防腐 2.管道管径:DN150 3.油漆品种、刷漆遍数:沥青漆两道 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3.38	16.72	56.51	0
		分部小计					1283.01	0
		土方工程					61896.86	0
10	910201005005	挖沟槽土方	1.名称;管道、检查井等挖方,已包含工作面和放坡 2.挖方方式及支护措施自行综合考虑 3.挖方类别根据施工现场实际情况自行综合考虑 4.综合考虑不同部位的土方合理使用 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	362.65	13.55	4913.91	0
11	910204001010	回填方	1.名称;回填方 2.回填料及来源、回填方式自行综合考虑 3.运距:自行综合考虑 4.达到图纸压实要求，分层回填 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	220.44	36.65	8079.13	0
12	910204001011	回填砂	1.名称;回填砂 2.回填料及来源、回填方式自行综合考虑 3.运距:自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	95	385.39	36612.05	0
13	910204002005	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃置及消纳、运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	142.2	86.44	12291.77	0
		分部小计					61896.86	0
		分部小计					100777.79	0
本页小计							61953.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室内					93736.61	0
		火灾自动报警					78585.23	0
14	920504032001	火灾报警系统控制主机安装	1.名称:消防报警控制主机 2.安装方式:落地安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	4596.47	4596.47	0
15	920504036001	消防广播及对讲电话主机(柜)安装	1.名称:消防电话主机 2.安装方式:值班室内 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	6047.62	6047.62	0
16	920504014001	联动控制器(箱)安装	1.名称:火灾报警及联动控制器 2.规格:含CRT图形显示装置、打印机 3.安装方式:值班室内 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	13939.06	13939.06	0
17	920806014001	广播控制盘	1.名称:广播控制盘 2.安装方式:值班室内 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	211.06	211.06	0
18	920504010001	消防模块(端子)箱安装	1.名称:消防接线端子箱 2.安装方式:底边距地1.4m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	2	371.33	742.66	0
19	920504010002	消防模块(端子)箱安装	1.名称:模块箱 2.安装方式:底边距地1.4m，明装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	371.33	371.33	0
20	920504002001	点型探测器安装	1.名称:感烟探测器（地址型） 2.安装方式:吸顶安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	只	60	105.72	6343.2	0
本页小计							32251.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	920504006001	按钮安装	1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.安装方式:底距地1.5m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	只	6	185.99	1115.94	0
22	920504024001	声光报警器安装	1.名称:声光报警器 2.安装方式:距吊顶0.2米 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	6	349.07	2094.42	0
23	920504030001	消防广播(扬声器)安装	1.名称:应急广播 2.功率:3W 3.安装方式:嵌入安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	6	1658.18	9949.08	0
24	920504008001	模块安装	1.名称:短路隔离器 2.安装方式:模块箱或吊顶下明装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	285.14	855.42	0
25	920504008002	模块安装	1.名称:输入输出模块 2.安装方式:随设备安装/模块箱 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	360.76	1082.28	0
26	920504024002	声光报警器安装	1.名称:火警电话(水泵房安装) 2.安装方式:底距地1.5m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	3923.82	3923.82	0
27	920504008003	模块安装	1.名称:输入模块 2.安装方式:模块箱内或被联动控制设备附近安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	6	299.51	1797.06	0
28	920206007005	电缆桥架安装	1.名称:金属线槽 2.规格:150x50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	10.9	123.67	1348	0
本页小计							22166.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	920210003014	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC50 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	4	41.17	164.68	0
30	920210003015	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC40 3.配置形式:埋地敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	20	34.53	690.6	0
31	920210003016	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC32 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	8.49	37.96	322.28	0
32	920210003017	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC25 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	37.43	28.86	1080.23	0
33	920210003018	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	42.14	27.73	1168.54	0
34	920210003019	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC15 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	100.61	25.36	2551.47	0
35	920210003020	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	327.45	19.48	6378.73	0
36	920210003021	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	89.9	15.12	1359.29	0
本页小计							13715.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	920210010007	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:NH-KVV（10*1.5） 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	20	23.55	471	0
38	920210010008	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:NH-KVV（4*1.5） 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	9.51	14.25	135.52	0
39	920210010009	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:NH-RVS（6*1.0） 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	23.14	4.74	109.68	0
40	920210010010	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2x1.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	569.26	5.31	3022.77	0
41	920210010011	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ1.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	51.82	3.78	195.88	0
本页小计							3934.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	920206002006	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-0.6/1-5x10 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	6.2	39.86	247.13	0
43	920206002007	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-0.6/1-5x6 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	9.6	39.19	376.22	0
44	920206002008	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-0.6/1-4x4 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	20.92	27.59	577.18	0
45	920206010006	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆头 2.规格:NH-YJV-0.6/1-5x10 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	195.29	390.58	0
46	920206010007	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆头 2.规格:NH-YJV-0.6/1-5x6 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	154.19	308.38	0
47	920206010008	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆头 2.规格:NH-YJV-0.6/1-4x4 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	128.07	512.28	0
48	920210014005	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	91	16.16	1470.56	0
49	920901002007	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.材质:镀锌材质 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	55.79	26.63	1485.69	0
本页小计							5368.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	920901004003	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN25及以内 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	9	9.12	82.08	0
51	920901005012	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN25及以内 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	18	59.28	1067.04	0
		分部小计					78585.23	0
		应急照明					15151.38	0
52	920508006001	智能应急照明分配电装置安装	1.名称:集中型应急照明主机AALE1 2.规格:500x600x200 3.安装方式:距地1.4米，明装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	2608.82	2608.82	0
53	920211012001	装饰灯安装	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:A型 3.规格:DC24V，1W 4.安装高度:门框上方0.2m,壁挂 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	4	110.31	441.24	0
54	920211012002	装饰灯安装	1.名称:集中电源人员疏散指示灯 2.型号:A型 3.规格:DC24V，1W 4.安装高度:暗装底距地0.5m 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	6	116.19	697.14	0
55	920211012003	装饰灯安装	1.名称:集中电源人员疏散指示灯 2.型号:A型 3.规格:DC24V，1W 4.安装高度:管吊底距地2.5m 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	3	119.42	358.26	0
本页小计							5254.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	920211012004	装饰灯安装	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:A型 3.规格:DC24V，5W 4.安装高度:底距地2.5m 壁挂 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	13	135.7	1764.1	0
57	920210003022	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	1.09	16.88	18.4	0
58	920210003023	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2.2	16.88	37.14	0
59	920210003024	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	119.87	19.48	2335.07	0
60	920210003025	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	90.9	15.12	1374.41	0
61	920210010012	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZA-BYJ4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	18.56	6.84	126.95	0
62	920210010013	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	428.14	7.39	3163.95	0
本页小计							8820.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	920210014006	接线盒安装	1.名称:灯头盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	13	16.16	210.08	0
64	920210014007	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	13	16.16	210.08	0
65	920901002008	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	46.85	26.61	1246.68	0
66	920901004004	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN25及以内 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	22.3	9.12	203.38	0
67	920901005013	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN25及以内 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	6	59.28	355.68	0
		分部小计					15151.38	0
		分部小计					93736.61	0
		消防喷淋					202197.51	0
		设备					47728.63	0
68	920102006001	稳压泵组	1.名称:稳压泵组 2.型号、规格:水泵Q=1.0L/S H=60m N=2.2kW 要求产品有效水容积2m3 稳压泵启泵压力 Ps1=0.40MPa 稳压泵停泵压力 Ps2=0.47MPa 最低工作压力 P1=0.30MPa 消防泵启泵压力 P2=0.33MPa 3.稳压泵同型号两台 一用一备 4.泵组设置详见图集91SB11-1(2007)P78 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	1	19743.28	19743.28	0
本页小计							21969.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	920102006002	气压罐	1.名称:气压罐 2.型号、规格:罐体直径1400mm,高3050有效容积2m3,该机组运行荷载8吨 3.泵组设置详见图集91SB11-1(2007)P78 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	6373.39	6373.39	0
70	920604034001	水箱制作、安装	1.名称:水箱 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:.5×2.5×2m(h),有效水深1.3m,有效容积14.625m3>14.4m3 4.参考图集:6S211 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	1	2570.58	2570.58	0
71	920102003001	简易自喷消防泵	1.名称:简易自喷消防泵 2.型号、规格:Q=8L/S，H=50m，N=7.5Kw 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	3544.01	3544.01	0
72	920204020005	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:喷淋泵控制柜 2.规格:TSQ1-100/4-80A 3.回路数:8 4.双电源控制柜 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	13338.3	13338.3	0
73	920204020006	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:稳压泵控制箱 2.安装方式:底边距地1.4m，明装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	1762.91	1762.91	0
74	920204020007	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:消防水箱液位报警箱 2.安装方式:底边距地1.4m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	396.16	396.16	0
本页小计							27985.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					47728.63	0
		阀门					32847.98	0
75	920501004001	水流指示器安装	1.名称:水流指示器 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.材质:球墨铸铁 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	1024.47	3073.41	0
76	920603007001	信号闸阀	1.名称:信号闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接方式:法兰连接 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	685.36	2056.08	0
77	920501011001	末端试水装置安装	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.材质:青铜 4.连接方式:内螺纹 5.组装形式:含球阀、压力表、试水接头、锁闭箱等 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	1	555.23	555.23	0
78	920501011002	末端试水装置安装	1.名称:试水阀 2.规格:DN25 3.材质:青铜 4.连接方式:内螺纹 5.组装形式:含球阀、试水接头、锁闭箱等 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	2	555.23	1110.46	0
79	920501003001	湿式报警阀组	1.名称:整套湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	1	3301.42	3301.42	0
本页小计							10096.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	920204018002	压力开关安装	1.名称:压力开关 2.规格:DN150 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	1568.97	1568.97	0
81	920603007002	闸阀	1.名称:闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接方式:法兰连接 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	2554.67	5109.34	0
82	920603007003	明杆闸阀	1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接方式:法兰连接 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	685.36	2741.44	0
83	920603007004	明杆闸阀	1.名称:明杆闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	353.09	706.18	0
84	920603007005	超压泄压阀	1.名称:超压泄压阀 2.型号、规格、压力等级:DN100，泄压值0.62MPa 3.材质:球墨铸铁 4.连接方式:法兰连接 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	1230.46	1230.46	0
85	920603007006	试水阀	1.名称:试水阀 2.型号、规格、压力等级:DN65 3.连接方式:法兰连接 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	1600.16	1600.16	0
86	920807010001	流量测试装置	1.名称:流量测试装置 2.规格:DN65 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	支	1	981.52	981.52	0
本页小计							13938.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	920603026001	压力仪表安装	1.名称:真空压力表 2.型号、规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	3	187.05	561.15	0
88	920603007007	止回阀	1.名称:止回阀 2.型号、规格、压力等级:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接方式:法兰连接 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	1468.02	1468.02	0
89	920603007008	消声止回阀	1.名称:消声止回阀 2.型号、规格、压力等级:DN100 3.材质:球墨铸铁 4.连接方式:法兰连接 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	1468.02	2936.04	0
90	920603007009	水锤吸纳器	1.名称:防水锤缓闭止回阀 2.型号、规格、压力等级:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接方式:法兰连接 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	1354.12	1354.12	0
91	920901014001	橡胶柔性接头	1.名称:橡胶柔性接头 2.型号、规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	98.89	296.67	0
92	920901014002	橡胶柔性接头	1.名称:橡胶柔性接头 2.型号、规格:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	98.89	197.78	0
93	920603001001	管件更换	1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN150 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	267.35	534.7	0
本页小计							7348.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	920603007010	水锤吸纳器	1.名称:水锤吸纳器 2.型号、规格、压力等级:DN150 3.材质:球墨铸铁 4.连接方式:法兰连接 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	1354.12	1354.12	0
95	920504026001	消防警铃安装	1.名称:消防警铃 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	110.71	110.71	0
		分部小计					32847.98	0
		管道					89213.87	0
96	920501002001	水喷头安装	1.名称:下垂型喷头 2.安装部位:有吊顶 3.材质、型号、规格:DN25 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	71	43.61	3096.31	0
97	920501002002	水喷头安装	1.名称:直立型喷头 2.安装部位:无吊顶 3.材质、型号、规格:DN25 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	6	24.39	146.34	0
98	920601002009	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN150 5.压力等级:1.6MPa 6.连接方式:沟槽连接 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	28.06	144.61	4057.76	0
本页小计							8765.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	920601002010	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN100 5.压力等级:1.6MPa 6.连接方式:沟槽连接 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	53.85	90.22	4858.35	0
100	920601002011	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN80 5.压力等级:1.6MPa 6.连接方式:沟槽连接 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	30.15	74.97	2260.35	0
101	920601002012	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN65 5.压力等级:1.6MPa 6.连接方式:沟槽连接 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	6.63	63.52	421.14	0
本页小计							7539.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	920601002013	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN50 5.压力等级:1.6MPa 6.连接方式:螺纹连接 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	17.22	90.52	1558.75	0
103	920601002014	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN40 5.压力等级:1.6MPa 6.连接方式:螺纹连接 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	26.12	85.81	2241.36	0
104	920601002015	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN32 5.压力等级:1.6MPa 6.连接方式:螺纹连接 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	62.1	86.43	5367.3	0
本页小计							9167.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
105	920601002016	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN25 5.压力等级:1.6MPa 6.连接方式:螺纹连接 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	248.43	80.72	20053.27	0
106	920601003003	钢管安装	1.名称:溢流管 2.安装部位:消防泵房 3.材质:食品级不锈钢管 4.型号、规格:DN100 5.压力等级:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 7.加装18目防虫网 8.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 9.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	5	233.26	1166.3	0
107	920601003004	钢管安装	1.名称:泄水管 2.安装部位:消防泵房 3.材质:食品级不锈钢管 4.型号、规格:DN100 5.压力等级:1.0MPa 6.连接方式:卡压连接 7.加装18目防虫网 8.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 9.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	5	233.26	1166.3	0
本页小计							22385.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	920601005003	铸铁管安装	1.名称:通气管 2.安装部位:消防泵房 3.材质:抗震柔性接口机制排水铸铁管 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:A型柔性接口 6.加装18目防虫网 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压实验等 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	1	146.23	146.23	0
109	920901009003	管道保温层安装	1.名称:管道保温 2.保温材料:柔性泡沫橡塑管壳 3.保温厚度:50mm 4.管道规格、尺寸:DN150及以内 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	8.37	2151.26	18006.05	0
110	920901011003	设备、管道保护层安装	1.名称:管道保护层 2.材料:玻璃丝布，外刷两道防火涂料 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	253.43	25.2	6386.44	0
111	920901005014	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN150 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	75.15	150.3	0
112	920901005015	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	66.34	66.34	0
113	920901005016	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN32 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	19	59.28	1126.32	0
114	920901005017	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN25 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	59.28	177.84	0
本页小计							26059.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
115	920601016006	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN150 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	578.68	1157.36	0
116	920601016007	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	374.4	374.4	0
117	920601016008	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN32 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	19	245.66	4667.54	0
118	920601016009	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN25 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	245.66	736.98	0
119	920901002009	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	360.03	26.51	9544.4	0
120	911602010001	金属面清理刷漆	1.名称:管道支吊架除锈刷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两道 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.36	778.16	280.14	0
		分部小计					89213.87	0
		消火栓					32407.03	0
121	920501013001	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格:MF/ABC4 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	具	20	61.43	1228.6	0
本页小计							17989.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	920501008001	消火栓安装	1.名称:轻便消防水龙柜 2.安装部位(室内、外):室内 3.型号、规格:1200x550x160mm 4.参考图集:15S202-P53 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	6	679.23	4075.38	0
123	920603007011	铜明杆闸阀	1.名称:铜明杆闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	685.36	2741.44	0
124	920603005010	铜明杆闸阀	1.名称:铜明杆闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	301.68	301.68	0
125	920603005011	铜明杆闸阀	1.名称:铜明杆闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN40 3.连接方式：螺纹连接 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	239.56	479.12	0
126	920603005012	铜明杆闸阀	1.名称:铜明杆闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	114.57	114.57	0
127	920603020001	计量表安装	1.名称:水表 2.型号、规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	1	1742.85	1742.85	0
本页小计							9455.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
128	920603005013	螺纹阀门安装	1.名称:止回阀 2.型号、规格、压力等级:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	1358.59	1358.59	0
129	920603013004	排气阀安装	1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN25 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	119.31	238.62	0
130	920603026002	压力仪表安装	1.名称:压力型真空破坏器 2.型号、规格:DN50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	1	187.05	187.05	0
131	920601011002	复合管安装	1.安装部位:室内 2.材质:外镀锌塑钢（PE）复合管 3.输送介质:消火栓水 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含压力试验、水冲洗、消毒等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	23.98	185.44	4446.85	0
132	920601011003	复合管安装	1.安装部位:室内 2.材质:外镀锌塑钢（PE）复合管 3.输送介质:消火栓水 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含压力试验、水冲洗、消毒等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	7.08	107.22	759.12	0
本页小计							6990.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	920601011004	复合管安装	1.安装部位:室内 2.材质:外镀锌塑钢（PE）复合管 3.输送介质:消火栓水 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含压力试验、水冲洗、消毒等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	15.62	88.9	1388.62	0
134	920601011005	复合管安装	1.安装部位:室内 2.材质:外镀锌塑钢（PE）复合管 3.输送介质:消火栓水 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含压力试验、水冲洗、消毒等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	48.5	70.24	3406.64	0
135	920901009004	管道保温层安装	1.名称:管道保温 2.保温材料:柔性泡沫橡塑管壳 3.保温厚度:50mm 4.管道规格、尺寸:DN150及以内 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	1.7	2151.26	3657.14	0
136	920901011004	设备、管道保护层安装	1.名称:管道保护层 2.材料:玻璃丝布，外刷两道防火涂料 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	51.23	25.2	1291	0
137	920901005018	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	66.34	66.34	0
本页小计							9809.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(宿舍楼单项工程-消防工程单位工程)　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
138	920901005019	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	59.28	237.12	0
139	920601016010	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	374.4	374.4	0
140	920601016011	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	245.66	982.64	0
141	920901002010	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	122.05	26.5	3234.33	0
142	911602010002	金属面清理刷漆	1.名称:管道支吊架除锈刷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两道 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.122	778.09	94.93	0
		分部小计					32407.03	0
		分部小计					202197.51	0
本页小计							4923.42	0
合　　计							396711.91	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 142 页

项目编码	920501010001	项目名称	消防水泵接合器安装	计量单位	套	工程量	1	综合单价（元）	1399.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-57	消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100	套	1.0000	224.59	977.27	0	20.69	103.92	72.96	224.59	977.27	0	20.69	103.92	72.96
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			224.59	977.27	0	20.69	103.92	72.96
			182				其中：未计价材料费			778.76					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	23050001@1	自喷系统水泵接合器 DN100	套	1	778.761		778.76	0
	其他材料费				-	-	198.51	0.00
	小计				-	-	977.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 2 页　共 142 页

项目编码	911102005001	项目名称	现浇混凝土检查井	计量单位	座	工程量	1	综合单价（元）	5849.29

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目1	现浇混凝土检查井	座	1.0000	1789	2356	0	965	434.35	304.94	1789.00	2356.00	0	965.00	434.35	304.94
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1789.00	2356.00	0	965.00	434.35	304.94
材料费明细	其他材料费									-	-		2356	0.00	
	小计									-	-		2356.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 3 页　共 142 页

项目编码	920601011001	项目名称	复合管安装	计量单位	m	工程量	39.51	综合单价（元）	143.41

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-107	室外给水铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100	m	1.0000	18.2	99.69	0	6.26	10.55	7.41	18.20	99.69	0	6.26	10.55	7.41
1-113	室外给水铸铁管管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100	个	0.0000	61.15	3.02	0	2.45	5.66	3.98	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
1-344	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	99.92	0.52	0	12.07	9.56	6.71	1.00	0.01	0	0.12	0.10	0.07
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			19.20	99.70	0	6.38	10.65	7.48
			182				其中：未计价材料费			99					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18010021@1	球墨管件 DN100	个	0	0		0	0
	17110014@3	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	m	1	99		99	0
	其他材料费				-	-	0.7	0.00
	小计				-	-	99.70	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 4 页　共 142 页

项目编码	040504004001	项目名称	混凝土模块阀门井	计量单位	座	工程量	1	综合单价（元）	4177.83

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
借D4-4-39	混凝土模块式圆形立式闸阀井 阀门公称直径(mm以内) 150	座	1.0000	412.41	3214.92	0	22.47	310.23	217.8	412.41	3214.92	0	22.47	310.23	217.80
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			412.41	3214.92	0	22.47	310.23	217.80
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	042700000100	混凝土模块 Ⅰ类	块	107.06	10		1070.6	0
	其他材料费				-	-	2144.32	0.00
	小计				-	-	3214.92	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 5 页　共 142 页

项目编码	040504004002	项目名称	混凝土模块水表井	计量单位	座	工程量	1	综合单价（元）	12365.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
借D4-4-118	混凝土模块式矩形水表井(带旁通) 管道公称直径100mm以内 井深(m以内) 1.94	座	1.0000	1578.67	9101.23	0	122.77	918.23	644.65	1578.67	9101.23	0	122.77	918.23	644.65
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1578.67	9101.23	0	122.77	918.23	644.65
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	042700000100	混凝土模块 Ⅰ类	块	309.06	10		3090.6	0
	其他材料费				-	-	6010.64	0.00
	小计				-	-	9101.24	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 6 页　共 142 页

项目编码	920601005001	项目名称	铸铁管安装	计量单位	m	工程量	87.58	综合单价（元）	87.69

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-107	室外给水铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100	m	1.0000	18.2	51.02	0	6.26	6.42	4.5	18.20	51.02	0	6.26	6.42	4.50
1-113	室外给水铸铁管管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100	个	0.0000	61.15	3.02	0	2.45	5.66	3.98	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
1-344	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	99.92	0.52	0	12.07	9.56	6.71	1.00	0.01	0	0.12	0.10	0.07
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			19.20	51.03	0	6.38	6.52	4.57
			182				其中：未计价材料费			50.33					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17110014@1	铸铁管 DN100	m	1	50.33		50.33	0
	18010021@1	球墨管件 DN100	个	0	0		0	0
	其他材料费				-	-	0.7	0.00
	小计				-	-	51.03	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 7 页　共 142 页

项目编码	911602013004	项目名称	管道油漆	计量单位	m2	工程量	27.5	综合单价（元）	16.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-119	金属面油漆 面漆 管道 沥青漆 一遍	m2	1.0000	4.65	3.09	0	0.09	0.67	0.47	4.65	3.09	0	0.09	0.67	0.47
5-120	金属面油漆 面漆 管道 沥青漆 每增一遍	m2	1.0000	4.04	2.66	0	0.08	0.58	0.4	4.04	2.66	0	0.08	0.58	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.69	5.75	0	0.17	1.25	0.87
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.76	0.00
	小计				-	-	5.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 8 页　共 142 页

项目编码	920601005002	项目名称	铸铁管安装	计量单位	m	工程量	7.17	综合单价（元）	171.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-138	室内排水铸铁管安装(A型接口) 公称直径(mm以内) 150	m	1.0000	54.24	85.48	0	9.72	12.7	8.92	54.24	85.48	0	9.72	12.70	8.92
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			54.24	85.48	0	9.72	12.70	8.92
			182				其中：未计价材料费			67.35					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18310034	管件	个	0.55	0.8		0.44	0
	17110014@2	铸铁管 DN150	m	0.945	70.8		66.91	0
	其他材料费				-	-	18.12	0.00
	小计				-	-	85.47	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 9 页　共 142 页

项目编码	911602013005	项目名称	管道油漆	计量单位	m2	工程量	3.38	综合单价（元）	16.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-119	金属面油漆 面漆 管道 沥青漆 一遍	m2	1.0000	4.65	3.09	0	0.09	0.67	0.47	4.65	3.09	0	0.09	0.67	0.47
5-120	金属面油漆 面漆 管道 沥青漆 每增一遍	m2	1.0000	4.04	2.66	0	0.08	0.58	0.4	4.04	2.66	0	0.08	0.58	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.69	5.75	0	0.17	1.25	0.87
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.76	0.00
	小计				-	-	5.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 10 页　共 142 页

项目编码	910201005005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	362.65	综合单价（元）	13.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-7	机械挖槽	m3	1.0000	2.24	0	0	9.59	1.01	0.71	2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 11 页　共 142 页

项目编码	910204001010	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	220.44	综合单价（元）	36.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-21	回填土 沟槽、基坑	m3	1.0000	30.1	0	0	1.92	2.72	1.91	30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 12 页　共 142 页

项目编码	910204001011	项目名称	回填砂	计量单位	m3	工程量	95	综合单价（元）	385.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-24 换	回填 级配砂石　换为【砂子】	m3	1.0000	22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09	22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	04030002	砂子	kg	2315.4	0.134		310.26	0
	其他材料费				-	-	3.1	0.00
	小计				-	-	313.36	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 13 页　共 142 页

项目编码	910204002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	142.2	综合单价（元）	86.44

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.0000	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	50.97	0	13.41	5.47	3.84
11-7	渣土机械装车	m3	1.0000	1.89	0	0	9.24	0.95	0.66	1.89	0.00	0	9.24	0.95	0.66
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.89	50.97	0	22.65	6.42	4.50
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	1	50.97		50.97	0
	小计				-	-	50.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 14 页　共 142 页

项目编码	920504032001	项目名称	火灾报警系统控制主机安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	4596.47

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-60	消防广播安装 广播功放录放一体机	台	1.0000	56.06	4523.15	0	5.07	7.16	5.03	56.06	4523.15	0	5.07	7.16	5.03
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			56.06	4523.15	0	5.07	7.16	5.03
			182				其中：未计价材料费			4500					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材016	消防报警控制主机	台	1	4500		4500	0
	其他材料费				-	-	23.13	0.00
	小计				-	-	4523.13	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 15 页　共 142 页

项目编码	920504036001	项目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	6047.62

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-41	报警通讯装置安装 消防电话主机(路以内) 10	台	1.0000	1678.22	4023.92	0	84.45	153.36	107.67	1678.22	4023.92	0	84.45	153.36	107.67
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1678.22	4023.92	0	84.45	153.36	107.67
			182				其中：未计价材料费			3982.3					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材017	消防电话主机	台	1	3982.3		3982.3	0
	其他材料费				-	-	41.62	0.00
	小计				-	-	4023.92	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 16 页　共 142 页

项目编码	920504014001	项目名称	联动控制器(箱)安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	13939.06

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-20	总线制联动控制器 壁挂安装(点以内) 64	台	1.0000	1581.4	12037.65	0	74.93	143.99	101.09	1581.40	12037.65	0	74.93	143.99	101.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1581.40	12037.65	0	74.93	143.99	101.09
			182				其中：未计价材料费			12000					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材011	火灾报警及联动控制器 含CRT图形显示装置、打印机	台	1	12000		12000	0
	其他材料费				-	-	37.63	0.00
	小计				-	-	12037.63	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 17 页　共 142 页

项目编码	920806014001	项目名称	广播控制盘	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	211.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-70	安装光纤连接盘	块	1.0000	101.19	80.16	0	3.04	15.67	11	101.19	80.16	0	3.04	15.67	11.00
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			101.19	80.16	0	3.04	15.67	11.00
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	80.15	0.00
	小计				-	-	80.15	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 18 页　共 142 页

项目编码	920504010001	项目名称	消防模块(端子)箱安装	计量单位	台	工程量	2	综合单价（元）	371.33

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-53	消防专用端子箱、模块箱安装 模块箱(模块数量)以内 8	台	1.0000	55.87	266.85	0	1.68	27.57	19.36	55.87	266.85	0	1.68	27.57	19.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			55.87	266.85	0	1.68	27.57	19.36
			182				其中：未计价材料费								254.29

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	23070001@1	消防接线端子箱	台	1	254.29		254.29	0
	其他材料费				-	-	12.56	0.00
	小计				-	-	266.85	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 19 页　共 142 页

项目编码	920504010002	项目名称	消防模块(端子)箱安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	371.33

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-53	消防专用端子箱、模块箱安装 模块箱(模块数量)以内 8	台	1.0000	55.87	266.85	0	1.68	27.57	19.36	55.87	266.85	0	1.68	27.57	19.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			55.87	266.85	0	1.68	27.57	19.36
			182				其中：未计价材料费			254.29					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	23070001	模块箱	台	1	254.29		254.29	0
	其他材料费				-	-	12.56	0.00
	小计				-	-	266.85	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 20 页　共 142 页

项目编码	920504002001	项目名称	点型探测器安装	计量单位	只	工程量	60	综合单价（元）	105.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-2	点型探测器安装 感烟	个	1.0000	37.67	60.18	0	1.78	3.58	2.51	37.67	60.18	0	1.78	3.58	2.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			37.67	60.18	0	1.78	3.58	2.51
			182				其中：未计价材料费			57.52					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材007	感烟探测器（地址型）	个	1	57.52		57.52	0
	其他材料费				-	-	2.66	0.00
	小计				-	-	60.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 21 页　共 142 页

项目编码	920504006001	项目名称	按钮安装	计量单位	只	工程量	6	综合单价（元）	185.99

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-12	报警按钮安装	个	1.0000	58.06	115.85	0	2.38	5.7	4	58.06	115.85	0	2.38	5.70	4.00
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			58.06	115.85	0	2.38	5.70	4.00
			182				其中：未计价材料费			109.29					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材009	报警按钮	个	1	109.29		109.29	0
	其他材料费				-	-	6.56	0.00
	小计				-	-	115.85	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 22 页　共 142 页

项目编码	920504024001	项目名称	声光报警器安装	计量单位	个	工程量	6	综合单价（元）	349.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-37	报警装置安装 声光报警器	个	1.0000	62.43	274.13	0	2.5	5.88	4.13	62.43	274.13	0	2.50	5.88	4.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			62.43	274.13	0	2.50	5.88	4.13
			182				其中：未计价材料费			269.91					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材012	声光报警器	个	1	269.91		269.91	0
	其他材料费				-	-	4.23	0.00
	小计				-	-	274.14	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 23 页　共 142 页

项目编码	920504030001	项目名称	消防广播(扬声器)安装	计量单位	个	工程量	6	综合单价（元）	1658.18

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-64	消防广播扬声器安装 扬声器 壁挂式(3W-5W)	个	1.0000	35.49	1615.39	0	1.48	3.42	2.4	35.49	1615.39	0	1.48	3.42	2.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			35.49	1615.39	0	1.48	3.42	2.40
			182				其中：未计价材料费			1612.07					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材014	应急广播 3W	个	1	1612.07		1612.07	0
	其他材料费				-	-	3.32	0.00
	小计				-	-	1615.39	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 24 页　共 142 页

项目编码	920504008001	项目名称	模块安装	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	285.14

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-15	模块安装 单输入	个	1.0000	177.63	71.58	0	8.24	16.27	11.42	177.63	71.58	0	8.24	16.27	11.42
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			177.63	71.58	0	8.24	16.27	11.42
			182				其中：未计价材料费			66					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材010	短路隔离器	个	1	66		66	0
	其他材料费				-	-	5.58	0.00
	小计				-	-	71.58	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 25 页　共 142 页

项目编码	920504008002	项目名称	模块安装	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	360.76

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-17	模块安装 单输入单输出	个	1.0000	209.66	108.49	0	9.52	19.44	13.65	209.66	108.49	0	9.52	19.44	13.65
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			209.66	108.49	0	9.52	19.44	13.65
			182				其中：未计价材料费			99					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材020	模块安装 单输入单输出	个	1	99		99	0
	其他材料费				-	-	9.48	0.00
	小计				-	-	108.48	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 26 页　共 142 页

项目编码	920504024002	项目名称	声光报警器安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	3923.82

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-42	报警通讯装置安装 消防电话主机(路以内) 30	台	1.0000	2530.71	877.62	0	118.55	233.21	163.73	2530.71	877.62	0	118.55	233.21	163.73
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2530.71	877.62	0	118.55	233.21	163.73
			182				其中：未计价材料费			783.19					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材013	火警电话(水泵房安装)	台	1	783.19		783.19	0
	其他材料费				-	-	94.43	0.00
	小计				-	-	877.62	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 27 页　共 142 页

项目编码	920504008003	项目名称	模块安装	计量单位	个	工程量	6	综合单价（元）	299.51

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-16	模块安装 单输出	个	1.0000	187.82	73.54	0	8.64	17.34	12.17	187.82	73.54	0	8.64	17.34	12.17
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			187.82	73.54	0	8.64	17.34	12.17
			182				其中：未计价材料费			66					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材021	模块安装 单输出	个	1	66		66	0
	其他材料费				-	-	7.53	0.00
	小计				-	-	73.53	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 28 页　共 142 页

项目编码	920206007005	项目名称	电缆桥架安装	计量单位	m	工程量	10.9	综合单价（元）	123.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-626	钢制槽式电缆桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高)(mm以下) 400	m	1.0000	36.22	70.73	0	1.09	9.18	6.45	36.22	70.73	0	1.09	9.18	6.45
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			36.22	70.73	0	1.09	9.18	6.45
			182				其中：未计价材料费			49.75					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	29010110@1	电缆桥架 150*50	m	1.005	49.5		49.75	0
	其他材料费				-	-	20.98	0.00
	小计				-	-	70.73	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 29 页　共 142 页

项目编码	920210003014	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	4	综合单价（元）	41.17

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-99	焊接钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 50	m	1.0000	16.74	18.27	0	0.95	3.06	2.15	16.74	18.27	0	0.95	3.06	2.15
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.74	18.27	0	0.95	3.06	2.15
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	18.27	0.00
	小计				-	-	18.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 30 页　共 142 页

项目编码	920210003015	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	20	综合单价（元）	34.53

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-98	焊接钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 40	m	1.0000	15.29	13.97	0	0.91	2.56	1.8	15.29	13.97	0	0.91	2.56	1.80
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			15.29	13.97	0	0.91	2.56	1.80
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	13.97	0.00
	小计				-	-	13.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 31 页　共 142 页

项目编码	920210003016	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	8.49	综合单价（元）	37.96

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-44	镀锌钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 32	m	1.0000	14.74	17.83	0	0.59	2.82	1.98	14.74	17.83	0	0.59	2.82	1.98
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.74	17.83	0	0.59	2.82	1.98
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	17.84	0.00
	小计				-	-	17.84	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 32 页　共 142 页

项目编码	920210003017	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	37.43	综合单价（元）	28.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-43	镀锌钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 25	m	1.0000	14.38	10.26	0	0.58	2.14	1.5	14.38	10.26	0	0.58	2.14	1.50
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.38	10.26	0	0.58	2.14	1.50
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	10.27	0.00
	小计				-	-	10.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 33 页　共 142 页

项目编码	920210003018	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	42.14	综合单价（元）	27.73

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-42	镀锌钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	12.38	11.37	0	0.47	2.06	1.45	12.38	11.37	0	0.47	2.06	1.45
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.38	11.37	0	0.47	2.06	1.45
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	11.38	0.00
	小计				-	-	11.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 34 页　共 142 页

项目编码	920210003019	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	100.61	综合单价（元）	25.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-41	镀锌钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 15	m	1.0000	12.01	9.69	0	0.46	1.88	1.32	12.01	9.69	0	0.46	1.88	1.32
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.01	9.69	0	0.46	1.88	1.32
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	9.69	0.00
	小计				-	-	9.69	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 35 页　共 142 页

项目编码	920210003020	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	327.45	综合单价（元）	19.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-19	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	8.02	0.00
	小计				-	-	8.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 36 页　共 142 页

项目编码	920210003021	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	89.9	综合单价（元）	15.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-89	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	4.96	0.00
	小计				-	-	4.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 37 页　共 142 页

项目编码	920210010007	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	20	综合单价（元）	23.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-488	电缆穿导管敷设 控制电缆截面(mm2以内) 1.5 电缆(芯以内) 8	m	1.0000	2.55	17.94	0	0.08	1.75	1.23	2.55	17.94	0	0.08	1.75	1.23
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.55	17.94	0	0.08	1.75	1.23
			182				其中：未计价材料费			17.26					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	28110003-1@5	电缆 NH-KVV（10*1.5）	m	1.015	17		17.26	0
	其他材料费				-	-	0.68	0.00
	小计				-	-	17.94	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 38 页　共 142 页

项目编码	920210010008	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	9.51	综合单价（元）	14.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-488	电缆穿导管敷设 控制电缆截面(mm2以内) 1.5 电缆(芯以内) 8	m	1.0000	2.55	9.82	0	0.08	1.06	0.74	2.55	9.82	0	0.08	1.06	0.74
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.55	9.82	0	0.08	1.06	0.74
			182				其中：未计价材料费			9.14					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	28110003-1@6	电缆 NH-KVV（4*1.5）	m	1.015	9		9.14	0
	其他材料费				-	-	0.68	0.00
	小计				-	-	9.82	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 39 页　共 142 页

项目编码	920210010009	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	23.14	综合单价（元）	4.74

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-285	管内穿多芯导线 导线截面(mm2以内) 八芯 1.0	100m	0.0100	174.72	234.27	0	5.24	35.21	24.72	1.75	2.34	0	0.05	0.35	0.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.75	2.34	0	0.05	0.35	0.25
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	2.33	0.00
	小计				-	-	2.33	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 40 页　共 142 页

项目编码	920210010010	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	569.26	综合单价（元）	5.31

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-250	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 1.5	100m	0.0100	91	369.59	0	2.73	39.38	27.65	0.91	3.70	0	0.03	0.39	0.28
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.91	3.70	0	0.03	0.39	0.28
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	3.7	0.00
	小计				-	-	3.70	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 41 页　共 142 页

项目编码	920210010011	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	51.82	综合单价（元）	3.78

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-250	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 1.5	100m	0.0100	91	236.34	0	2.73	28.06	19.7	0.91	2.36	0	0.03	0.28	0.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.91	2.36	0	0.03	0.28	0.20
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	2.36	0.00
	小计				-	-	2.36	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 42 页　共 142 页

项目编码	920206002006	项目名称	电力电缆敷设	计量单位	m	工程量	6.2	综合单价（元）	39.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-70	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2以内) 10	m	1.0000	3.46	31.25	0	0.11	2.96	2.08	3.46	31.25	0	0.11	2.96	2.08
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.46	31.25	0	0.11	2.96	2.08
			182				其中：未计价材料费			30.93					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	28110003-1@2	电缆 NH-YJV-0.6/1-5x10	m	1.01	30.619		30.93	0
	其他材料费				-	-	0.32	0.00
	小计				-	-	31.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 43 页　共 142 页

项目编码	920206002007	项目名称	电力电缆敷设	计量单位	m	工程量	9.6	综合单价（元）	39.19

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-69	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2以内) 6	m	1.0000	2.91	31.24	0	0.09	2.91	2.04	2.91	31.24	0	0.09	2.91	2.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.91	31.24	0	0.09	2.91	2.04
			182				其中：未计价材料费			30.93					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	28110003-1@3	电缆 NH-YJV-0.6/1-5x6	m	1.01	30.619		30.93	0
	其他材料费				-	-	0.31	0.00
	小计				-	-	31.24	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 44 页　共 142 页

项目编码	920206002008	项目名称	电力电缆敷设	计量单位	m	工程量	20.92	综合单价（元）	27.59

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-69	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2以内) 6	m	1.0000	2.91	21.1	0	0.09	2.05	1.44	2.91	21.10	0	0.09	2.05	1.44
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.91	21.10	0	0.09	2.05	1.44
			182				其中：未计价材料费			20.79					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	28110003-1@4	电缆 NH-YJV-0.6/1-4x4	m	1.01	20.588		20.79	0
	其他材料费				-	-	0.31	0.00
	小计				-	-	21.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 45 页　共 142 页

项目编码	920206010006	项目名称	电力电缆头制作、安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	195.29

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-267	户内热缩式非铠装电缆终端头制作安装 截面(mm2以内) 5×16	个	1.0000	60.06	108.62	0	1.93	14.5	10.18	60.06	108.62	0	1.93	14.50	10.18
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			60.06	108.62	0	1.93	14.50	10.18
			182				其中：未计价材料费								27.62

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	29070105@2	电缆终端头 NH-YJV-0.6/1-5x10	个	1.02	27.08		27.62	0
	其他材料费				-	-	81.01	0.00
	小计				-	-	108.63	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 46 页　共 142 页

项目编码	920206010007	项目名称	电力电缆头制作、安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	154.19

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-264	户内热缩式非铠装电缆终端头制作安装 截面(mm2以内) 5×6	个	1.0000	38.4	95.02	0	1.28	11.45	8.04	38.40	95.02	0	1.28	11.45	8.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			38.40	95.02	0	1.28	11.45	8.04
			182				其中：未计价材料费			27.62					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	29070105@3	电缆终端头 NH-YJV-0.6/1-5x6	个	1.02	27.08		27.62	0
	其他材料费				-	-	67.42	0.00
	小计				-	-	95.04	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 47 页　共 142 页

项目编码	920206010008	项目名称	电力电缆头制作、安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	128.07

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-263	户内热缩式非铠装电缆终端头制作安装 截面(mm2以内) 4×6	个	1.0000	30.76	80.06	0	1.06	9.51	6.68	30.76	80.06	0	1.06	9.51	6.68
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.76	80.06	0	1.06	9.51	6.68
			182				其中：未计价材料费			27.62					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	29070105@4	电缆终端头 NH-YJV-0.6/1-4x4	个	1.02	27.08		27.62	0
	其他材料费				-	-	52.44	0.00
	小计				-	-	80.06	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 48 页　共 142 页

项目编码	920210014005	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	91	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.51	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 49 页　共 142 页

项目编码	920901002007	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	55.79	综合单价（元）	26.63

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-2	支架制作 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	1040.49	360.16	0	103.08	127.82	89.74	10.44	3.62	0	1.03	1.28	0.90
3-6	支架安装 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	576.58	213.27	0	23.06	69.1	48.51	5.79	2.14	0	0.23	0.69	0.49
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.23	5.76	0	1.26	1.97	1.39
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.76	0.00
	小计				-	-	5.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 50 页　共 142 页

项目编码	920901004003	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	9	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.96	0.00
	小计				-	-	0.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 51 页　共 142 页

项目编码	920901005012	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	18	综合单价（元）	59.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-35	混凝土结构 水钻打洞 厚度(150mm) 管径(mm) 50	个	1.0000	40.77	8.98	0	2.04	4.4	3.09	40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	8.99	0.00
	小计				-	-	8.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 52 页　共 142 页

项目编码	920508006001	项目名称	智能应急照明分配电装置安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	2608.82

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）					
				人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-2	智能应急照明控制器安装落地	台	1.0000	859.4	1364.54	0	222.93	95.15	66.8	859.40	1364.54	0	222.93	95.15	66.80
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			859.40	1364.54	0	222.93	95.15	66.80
			182				其中：未计价材料费			1327.43					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材018	集中型应急照明主机AALE1	台	1	1327.43		1327.43	0
	其他材料费				-	-	37.12	0.00
	小计				-	-	1364.55	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 53 页　共 142 页

项目编码	920211012001	项目名称	装饰灯安装	计量单位	套	工程量	4	综合单价（元）	110.31

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-70	标志、诱导灯具安装 标志应急灯 墙壁式	套	1.0000	27.3	68.25	0	0.82	8.19	5.75	27.30	68.25	0	0.82	8.19	5.75
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.30	68.25	0	0.82	8.19	5.75
			182				其中：未计价材料费								59.88

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	25610006-1@1	安全出口标志灯 A型 3.规格:DC24V，1W	套	1.01	59.29		59.88	0
	其他材料费				-	-	8.37	0.00
	小计				-	-	68.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 54 页　共 142 页

项目编码	920211012002	项目名称	装饰灯安装	计量单位	套	工程量	6	综合单价（元）	116.19

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-71	标志、诱导灯具安装 标志应急灯 嵌入式	套	1.0000	32.76	67.76	0	0.98	8.63	6.06	32.76	67.76	0	0.98	8.63	6.06
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.76	67.76	0	0.98	8.63	6.06
			182				其中：未计价材料费								59.88

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	25610006-1@2	人员疏散指示灯 A型 3.规格:DC24V，1W	套	1.01	59.29		59.88	0
	其他材料费				-	-	7.89	0.00
	小计				-	-	67.77	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 55 页　共 142 页

项目编码	920211012003	项目名称	装饰灯安装	计量单位	套	工程量	3	综合单价（元）	119.42

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-69	标志、诱导灯具安装 标志应急灯 吊杆式	套	1.0000	30.03	73.39	0	0.9	8.87	6.23	30.03	73.39	0	0.90	8.87	6.23
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.03	73.39	0	0.90	8.87	6.23
			182				其中：未计价材料费			59.88					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	25610006-1@2	人员疏散指示灯 A型 3.规格:DC24V，1W	套	1.01	59.29		59.88	0
	其他材料费				-	-	13.52	0.00
	小计				-	-	73.40	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 56 页　共 142 页

项目编码	920211012004	项目名称	装饰灯安装	计量单位	套	工程量	13	综合单价（元）	135.7

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-70	标志、诱导灯具安装 标志应急灯 墙壁式	套	1.0000	27.3	90.43	0	0.82	10.08	7.07	27.30	90.43	0	0.82	10.08	7.07
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.30	90.43	0	0.82	10.08	7.07
			182				其中：未计价材料费								82.06

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	25610006-1@3	消防应急照明灯具 A型 3.规格:DC24V，5W	套	1.01	81.25		82.06	0
	其他材料费				-	-	8.37	0.00
	小计				-	-	90.43	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 57 页　共 142 页

项目编码	920210003022	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	1.09	综合单价（元）	16.88

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-90	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 25	m	1.0000	8.55	5.94	0	0.26	1.25	0.88	8.55	5.94	0	0.26	1.25	0.88
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.55	5.94	0	0.26	1.25	0.88
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.94	0.00
	小计				-	-	5.94	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 58 页　共 142 页

项目编码	920210003023	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	2.2	综合单价（元）	16.88

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-90	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 25	m	1.0000	8.55	5.94	0	0.26	1.25	0.88	8.55	5.94	0	0.26	1.25	0.88
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.55	5.94	0	0.26	1.25	0.88
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.94	0.00
	小计				-	-	5.94	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 59 页　共 142 页

项目编码	920210003024	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	119.87	综合单价（元）	19.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-19	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	8.02	0.00
	小计				-	-	8.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 60 页　共 142 页

项目编码	920210003025	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	90.9	综合单价（元）	15.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-89	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	4.96	0.00
	小计				-	-	4.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 61 页　共 142 页

项目编码	920210010012	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	18.56	综合单价（元）	6.84

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-252	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	78.26	516.6	0	2.35	50.76	35.64	0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.18	0.00
	小计				-	-	5.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 62 页　共 142 页

项目编码	920210010013	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	428.14	综合单价（元）	7.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-252	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	78.26	565.39	0	2.35	54.91	38.55	0.78	5.65	0	0.02	0.55	0.39
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.78	5.65	0	0.02	0.55	0.39
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.66	0.00
	小计				-	-	5.66	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 63 页　共 142 页

项目编码	920210014006	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	13	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.51	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 64 页　共 142 页

项目编码	920210014007	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	13	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.51	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 65 页　共 142 页

项目编码	920901002008	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	46.85	综合单价（元）	26.61

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-2	支架制作 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	1040.49	360.16	0	103.08	127.82	89.74	10.44	3.61	0	1.03	1.28	0.90
3-6	支架安装 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	576.58	213.27	0	23.06	69.1	48.51	5.78	2.14	0	0.23	0.69	0.49
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.22	5.75	0	1.26	1.97	1.39
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.76	0.00
	小计				-	-	5.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 66 页　共 142 页

项目编码	920901004004	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	22.3	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.96	0.00
	小计				-	-	0.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 67 页　共 142 页

项目编码	920901005013	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	6	综合单价（元）	59.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-35	混凝土结构 水钻打洞 厚度(150mm) 管径(mm) 50	个	1.0000	40.77	8.98	0	2.04	4.4	3.09	40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	8.99	0.00
	小计				-	-	8.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 68 页　共 142 页

项目编码	920102006001	项目名称	稳压泵组	计量单位	组	工程量	1	综合单价（元）	19743.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-21	单级离心泵安装 设备重量(t以内) 0.5	套	1.0000	563.29	18990.79	0	82.62	62.62	43.96	563.29	18990.79	0	82.62	62.62	43.96
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			563.29	18990.79	0	82.62	62.62	43.96
			182				其中：未计价材料费			18900					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材003	稳压泵组 水泵Q=1.0L/S H=60m N=2.2kW 要求产品有效水容积2m3 稳压泵启泵压力 Ps1=0.40MPa 稳压泵停泵压力 Ps2=0.47MPa 最低工作压力 P1=0.30MPa 消防泵启泵压力 P2=0.33MPa 3.稳压泵同型号两台 一用一备	套	1	18900		18900	0
	其他材料费				-	-	90.78	0.00
	小计				-	-	18990.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 69 页　共 142 页

项目编码	920102006002	项目名称	气压罐	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	6373.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-45	气压罐安装 罐体直径(mm以内) 1400	台	1.0000	1282.01	3040.69	0	1606.64	260.89	183.16	1282.01	3040.69	0	1606.64	260.89	183.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1282.01	3040.69	0	1606.64	260.89	183.16
			182				其中：未计价材料费			2860					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材002	气压罐安装 罐体直径1400mm,高3050 有效容积2m3,该机组运行荷载8吨	台	1	2860		2860	0
	其他材料费				-	-	180.68	0.00
	小计				-	-	3040.68	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 70 页　共 142 页

项目编码	920604034001	项目名称	水箱制作、安装	计量单位	套	工程量	1	综合单价（元）	2570.58

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-167	水箱安装 水箱总容量(m3以内) 15	台	1.0000	973.88	915.63	0	465.9	126.42	88.75	973.88	915.63	0	465.90	126.42	88.75
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			973.88	915.63	0	465.90	126.42	88.75
			182				其中：未计价材料费			868.11					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材019	水箱 5×2.5×2m(h),有效水深1.3m,有效容积14.625m3>14.4m3	台	1	868.11		868.11	0
	其他材料费				-	-	47.52	0.00
	小计				-	-	915.63	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 71 页　共 142 页

项目编码	920102003001	项目名称	简易自喷消防泵	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	3544.01

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	离心泵拆除 设备重量(t以内) 0.2	台	1.0000	188.17	3320	0	7.53	16.63	11.68	188.17	3320.00	0	7.53	16.63	11.68
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			188.17	3320.00	0	7.53	16.63	11.68
				172			其中：未计价材料费			3320					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材001	简易自喷消防泵 Q=8L/S，H=50m，N=7.5Kw	台	1	3320		3320	0
	小计				-	-	3320.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 72 页　共 142 页

项目编码	920204020005	项目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	13338.3

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-26	控制箱、柜安装 电动机控制柜(kW以内) 55	台	1.0000	364	12803.88	0	99.36	41.75	29.31	364.00	12803.88	0	99.36	41.75	29.31
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			364.00	12803.88	0	99.36	41.75	29.31
			182				其中：未计价材料费			12776.11					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材005	喷淋泵控制柜 TSQ1-100/4-80A	台	1	12776.11		12776.11	0
	其他材料费				-	-	27.77	0.00
	小计				-	-	12803.88	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 73 页　共 142 页

项目编码	920204020006	项目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	1762.91

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-25	控制箱、柜安装 控制箱安装	台	1.0000	147.06	1582.72	0	6.44	15.68	11.01	147.06	1582.72	0	6.44	15.68	11.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			147.06	1582.72	0	6.44	15.68	11.01
			182				其中：未计价材料费			1551.75					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材006	稳压泵控制箱	台	1	1551.75		1551.75	0
	其他材料费				-	-	30.97	0.00
	小计				-	-	1582.72	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 74 页　共 142 页

项目编码	920204020007	项目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	396.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-25	控制箱、柜安装 控制箱安装	台	1.0000	147.06	215.97	0	6.44	15.68	11.01	147.06	215.97	0	6.44	15.68	11.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			147.06	215.97	0	6.44	15.68	11.01
			182				其中：未计价材料费			185					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材006@1	消防水箱液位报警箱	台	1	185		185	0
	其他材料费				-	-	30.97	0.00
	小计				-	-	215.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 75 页　共 142 页

项目编码	920501004001	项目名称	水流指示器安装	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	1024.47

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-23	水流指示器安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	109.2	779.78	0	6.01	76.07	53.41	109.20	779.78	0	6.01	76.07	53.41
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			109.20	779.78	0	6.01	76.07	53.41
			182				其中：未计价材料费			777.9					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	23130001@1	水流指示器 DN100	个	1	777.9		777.9	0
	其他材料费				-	-	1.88	0.00
	小计				-	-	779.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 76 页　共 142 页

项目编码	920603007001	项目名称	信号闸阀	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	685.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-52	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	99.37	484.18	0	15.19	50.89	35.73	99.37	484.18	0	15.19	50.89	35.73
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			99.37	484.18	0	15.19	50.89	35.73
			182				其中：未计价材料费			359.2					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@11	信号闸阀 DN100	个	1	359.2		359.2	0
	其他材料费				-	-	124.99	0.00
	小计				-	-	484.19	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 77 页　共 142 页

项目编码	920501011001	项目名称	末端试水装置安装	计量单位	组	工程量	1	综合单价（元）	555.23

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-61	末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25	组	1.0000	123.58	355.66	0	5.81	41.23	28.95	123.58	355.66	0	5.81	41.23	28.95
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			123.58	355.66	0	5.81	41.23	28.95
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	355.66	0.00
	小计				-	-	355.66	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 78 页　共 142 页

项目编码	920501011002	项目名称	末端试水装置安装	计量单位	组	工程量	2	综合单价（元）	555.23

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-61	末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25	组	1.0000	123.58	355.66	0	5.81	41.23	28.95	123.58	355.66	0	5.81	41.23	28.95
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			123.58	355.66	0	5.81	41.23	28.95
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	355.66	0.00
	小计				-	-	355.66	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 79 页　共 142 页

项目编码	920501003001	项目名称	湿式报警阀组	计量单位	组	工程量	1	综合单价（元）	3301.42

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-15	湿式报警阀组安装 公称直径(mm以内) 150	组	1.0000	763.13	2089.7	0	31.33	245.15	172.11	763.13	2089.70	0	31.33	245.15	172.11
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			763.13	2089.70	0	31.33	245.15	172.11
			182				其中：未计价材料费			1896.56					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	23410701@2	报警装置 DN150	套	1	1896.56		1896.56	0
	其他材料费				-	-	193.14	0.00
	小计				-	-	2089.70	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 80 页　共 142 页

项目编码	920204018002	项目名称	压力开关安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	1568.97

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-33	其他控制开关	个	1.0000	14.62	1551.73	0	0.44	1.28	0.9	14.62	1551.73	0	0.44	1.28	0.90
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.62	1551.73	0	0.44	1.28	0.90
				172			其中：未计价材料费			1551.73					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材004	压力开关 DN150	个	1	1551.73		1551.73	0
	小计				-	-	1551.73	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 81 页　共 142 页

项目编码	920603007002	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	2554.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-52	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	99.37	2117.23	0	15.19	189.7	133.18	99.37	2117.23	0	15.19	189.70	133.18
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			99.37	2117.23	0	15.19	189.70	133.18
			182				其中：未计价材料费			1992.25					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@1	闸阀 DN100	个	1	1992.25		1992.25	0
	其他材料费				-	-	124.99	0.00
	小计				-	-	2117.24	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 82 页　共 142 页

项目编码	920603007003	项目名称	明杆闸阀	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	685.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-52	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	99.37	484.18	0	15.19	50.89	35.73	99.37	484.18	0	15.19	50.89	35.73
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			99.37	484.18	0	15.19	50.89	35.73
			182				其中：未计价材料费			359.2					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@12	明杆闸阀 DN100	个	1	359.2		359.2	0
	其他材料费				-	-	124.99	0.00
	小计				-	-	484.19	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 83 页　共 142 页

项目编码	920603007004	项目名称	明杆闸阀	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	353.09

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-48	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 40	个	1.0000	48.05	255.45	0	4.96	26.22	18.41	48.05	255.45	0	4.96	26.22	18.41
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			48.05	255.45	0	4.96	26.22	18.41
			182				其中：未计价材料费			171.33					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@13	明杆闸阀 DN40	个	1	171.33		171.33	0
	其他材料费				-	-	84.09	0.00
	小计				-	-	255.42	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 84 页　共 142 页

项目编码	920603007005	项目名称	超压泄压阀	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	1230.46

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-52	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	99.37	960.38	0	15.19	91.37	64.15	99.37	960.38	0	15.19	91.37	64.15
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			99.37	960.38	0	15.19	91.37	64.15
			182				其中：未计价材料费			835.4					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@4	超压泄压阀 DN100	个	1	835.4		835.4	0
	其他材料费				-	-	124.99	0.00
	小计				-	-	960.39	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 85 页　共 142 页

项目编码	920603007006	项目名称	试水阀	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	1600.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-50	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 70	个	1.0000	67.7	1319.84	0	10.38	118.82	83.42	67.70	1319.84	0	10.38	118.82	83.42
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			67.70	1319.84	0	10.38	118.82	83.42
			182				其中：未计价材料费			1253.73					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@2	试水阀 DN65	个	1	1253.73		1253.73	0
	其他材料费				-	-	66.1	0.00
	小计				-	-	1319.83	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 86 页　共 142 页

项目编码	920807010001	项目名称	流量测试装置	计量单位	支	工程量	1	综合单价（元）	981.52

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
8-50	电磁流量计 法兰式 直径≤200mm	支	1.0000	343.98	571.55	0	11.45	32.04	22.5	343.98	571.55	0	11.45	32.04	22.50
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			343.98	571.55	0	11.45	32.04	22.50
			182				其中：未计价材料费			550					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材024	电磁流量计 法兰式 直径≤200mm	支	1	550		550	0
	其他材料费				-	-	21.56	0.00
	小计				-	-	571.56	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 87 页　共 142 页

项目编码	920603026001	项目名称	压力仪表安装	计量单位	套	工程量	3	综合单价（元）	187.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-178	压力计安装	套	1.0000	66.25	94.51	0	2.65	13.89	9.75	66.25	94.51	0	2.65	13.89	9.75
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			66.25	94.51	0	2.65	13.89	9.75
			182				其中：未计价材料费			94.16					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	24110020@1	压力计 DN100	支	1.01	93.23		94.16	0
	其他材料费				-	-	0.35	0.00
	小计				-	-	94.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 88 页　共 142 页

项目编码	920603007007	项目名称	止回阀	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	1468.02

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-52	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	99.37	1167.92	0	15.19	109.01	76.53	99.37	1167.92	0	15.19	109.01	76.53
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			99.37	1167.92	0	15.19	109.01	76.53
			182				其中：未计价材料费			1042.94					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@10	止回阀 DN100	个	1	1042.94		1042.94	0
	其他材料费				-	-	124.99	0.00
	小计				-	-	1167.93	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 89 页　共 142 页

项目编码	920603007008	项目名称	消声止回阀	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	1468.02

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-52	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	99.37	1167.92	0	15.19	109.01	76.53	99.37	1167.92	0	15.19	109.01	76.53
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			99.37	1167.92	0	15.19	109.01	76.53
			182				其中：未计价材料费			1042.94					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@14	消声止回阀 DN100	个	1	1042.94		1042.94	0
	其他材料费				-	-	124.99	0.00
	小计				-	-	1167.93	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 90 页　共 142 页

项目编码	920603007009	项目名称	水锤吸纳器	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	1354.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-54	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	1.0000	162.34	969.41	0	51.23	100.55	70.59	162.34	969.41	0	51.23	100.55	70.59
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			162.34	969.41	0	51.23	100.55	70.59
			182				其中：未计价材料费			800					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@6	水锤吸纳器 DN150	个	1	800		800	0
	其他材料费				-	-	169.42	0.00
	小计				-	-	969.42	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 91 页　共 142 页

项目编码	920901014001	项目名称	橡胶柔性接头	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	98.89

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-153	圆形柔性软管安装 长度500mm以内 直径(mm以内) 150	节	1.0000	16.38	69.35	0	0.66	7.34	5.16	16.38	69.35	0	0.66	7.34	5.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.38	69.35	0	0.66	7.34	5.16
			182				其中：未计价材料费			63.8					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	22450012@1	橡胶柔性接头 DN100	节	1	63.8		63.8	0
	其他材料费				-	-	5.55	0.00
	小计				-	-	69.35	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 92 页　共 142 页

项目编码	920901014002	项目名称	橡胶柔性接头	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	98.89

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-153	圆形柔性软管安装 长度500mm以内 直径(mm以内) 150	节	1.0000	16.38	69.35	0	0.66	7.34	5.16	16.38	69.35	0	0.66	7.34	5.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.38	69.35	0	0.66	7.34	5.16
			182				其中：未计价材料费			63.8					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	22450012@2	橡胶柔性接头 DN40	节	1	63.8		63.8	0
	其他材料费				-	-	5.55	0.00
	小计				-	-	69.35	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 93 页　共 142 页

项目编码	920603001001	项目名称	管件更换	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	267.35

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-114	室外给水铸铁管管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150	个	1.0000	62.79	168.26	0	2.51	19.85	13.94	62.79	168.26	0	2.51	19.85	13.94
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			62.79	168.26	0	2.51	19.85	13.94
			182				其中：未计价材料费			160.5					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18010021@2	球墨管件 DN150	个	1.01	158.91		160.5	0
	其他材料费				-	-	7.76	0.00
	小计				-	-	168.26	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 94 页　共 142 页

项目编码	920603007010	项目名称	水锤吸纳器	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	1354.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-54	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	1.0000	162.34	969.41	0	51.23	100.55	70.59	162.34	969.41	0	51.23	100.55	70.59
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			162.34	969.41	0	51.23	100.55	70.59
			182				其中：未计价材料费			800					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@6	水锤吸纳器 DN150	个	1	800		800	0
	其他材料费				-	-	169.42	0.00
	小计				-	-	969.42	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 95 页　共 142 页

项目编码	920504026001	项目名称	消防警铃安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	110.71

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-38	报警装置安装 消防警铃	个	1.0000	61.52	36.85	0	2.52	5.77	4.05	61.52	36.85	0	2.52	5.77	4.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			61.52	36.85	0	2.52	5.77	4.05
			182				其中：未计价材料费			33					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材023	消防警铃	个	1	33		33	0
	其他材料费				-	-	3.85	0.00
	小计				-	-	36.85	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 96 页　共 142 页

项目编码	920501002001	项目名称	水喷头安装	计量单位	个	工程量	71	综合单价（元）	43.61

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-7	水喷淋(雾)喷头安装 有吊顶 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	21.29	15.71	0	1.1	3.24	2.27	21.29	15.71	0	1.10	3.24	2.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			21.29	15.71	0	1.10	3.24	2.27
			182				其中：未计价材料费								7.32

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	23450005	喷头装饰盘	个	1.01	3.58		3.62	0
	23210004@1	喷洒头 DN25	个	1.01	3.67		3.71	0
	其他材料费				-	-	8.39	0.00
	小计				-	-	15.72	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 97 页　共 142 页

项目编码	920501002002	项目名称	水喷头安装	计量单位	个	工程量	6	综合单价（元）	24.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-4	水喷淋(雾)喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	14.38	6.25	0	0.68	1.81	1.27	14.38	6.25	0	0.68	1.81	1.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.38	6.25	0	0.68	1.81	1.27
			182				其中：未计价材料费								3.71

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	23210004@1	喷洒头 DN25	个	1.01	3.67		3.71	0
	其他材料费				-	-	2.55	0.00
	小计				-	-	6.26	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 98 页　共 142 页

项目编码	920601002009	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	28.06	综合单价（元）	144.61

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-83	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	m	1.0000	35.85	88.75	0	1.73	10.74	7.54	35.85	88.75	0	1.73	10.74	7.54
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			35.85	88.75	0	1.73	10.74	7.54
			182				其中：未计价材料费			79.98					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17010018-1@2	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	1.02	78.41		79.98	0
	其他材料费				-	-	8.77	0.00
	小计				-	-	88.75	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 99 页　共 142 页

项目编码	920601002010	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	53.85	综合单价（元）	90.22

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-81	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100	m	1.0000	28.94	48.55	0	1.33	6.7	4.7	28.94	48.55	0	1.33	6.70	4.70
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			28.94	48.55	0	1.33	6.70	4.70
			182				其中：未计价材料费			45.49					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17010018-1@4	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	1.02	44.6		45.49	0
	其他材料费				-	-	3.06	0.00
	小计				-	-	48.55	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 100 页　共 142 页

项目编码	920601002011	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	30.15	综合单价（元）	74.97

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-80	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 80	m	1.0000	26.94	37.34	0	1.21	5.57	3.91	26.94	37.34	0	1.21	5.57	3.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			26.94	37.34	0	1.21	5.57	3.91
			182				其中：未计价材料费								35.13

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17010018-1@5	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	1.02	34.44		35.13	0
	其他材料费				-	-	2.21	0.00
	小计				-	-	37.34	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 101 页　共 142 页

项目编码	920601002012	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	6.63	综合单价（元）	63.52

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-79	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 65	m	1.0000	24.57	29.81	0	1.11	4.72	3.31	24.57	29.81	0	1.11	4.72	3.31
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.57	29.81	0	1.11	4.72	3.31
			182				其中：未计价材料费								28.16

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17010018-1@6	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	1.02	27.61		28.16	0
	其他材料费				-	-	1.66	0.00
	小计				-	-	29.82	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 102 页　共 142 页

项目编码	920601002013	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	17.22	综合单价（元）	90.52

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-22	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	35.85	40.49	0	2.74	6.72	4.72	35.85	40.49	0	2.74	6.72	4.72
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			35.85	40.49	0	2.74	6.72	4.72
			182				其中：未计价材料费								38.8

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	0.705	25		17.63	0
	29060302@3	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	1.02	20.76		21.18	0
	其他材料费				-	-	1.69	0.00
	小计				-	-	40.50	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 103 页　共 142 页

项目编码	920601002014	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	26.12	综合单价（元）	85.81

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-21	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	m	1.0000	32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47	32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47
			182				其中：未计价材料费			38.43					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	0.867	25		21.68	0
	29060302@4	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m	1.02	16.43		16.76	0
	其他材料费				-	-	1.53	0.00
	小计				-	-	39.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 104 页　共 142 页

项目编码	920601002015	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	62.1	综合单价（元）	86.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-20	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	32.03	41.37	0	2.1	6.42	4.51	32.03	41.37	0	2.10	6.42	4.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.03	41.37	0	2.10	6.42	4.51
			182				其中：未计价材料费								39.87

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	1.042	25		26.05	0
	29060302@5	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	1.02	13.55		13.82	0
	其他材料费				-	-	1.51	0.00
	小计				-	-	41.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 105 页　共 142 页

项目编码	920601002016	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	248.43	综合单价（元）	80.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21	29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21
			182				其中：未计价材料费			37.16					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	1.184	25		29.6	0
	29060302@6	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	1.02	7.41		7.56	0
	其他材料费				-	-	1.39	0.00
	小计				-	-	38.55	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 106 页　共 142 页

项目编码	920601003003	项目名称	钢管安装	计量单位	m	工程量	5	综合单价（元）	233.26

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-81	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100	m	1.0000	28.94	172.38	0	1.33	17.23	12.09	28.94	172.38	0	1.33	17.23	12.09
1-344	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	99.92	0.52	0	12.07	9.56	6.71	1.00	0.01	0	0.12	0.10	0.07
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			29.94	172.39	0	1.45	17.33	12.16
			182				其中：未计价材料费			169.32					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17010018-1@8	食品级不锈钢管 DN100	m	1.02	166		169.32	0
	其他材料费				-	-	3.07	0.00
	小计				-	-	172.39	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 107 页　共 142 页

项目编码	920601003004	项目名称	钢管安装	计量单位	m	工程量	5	综合单价（元）	233.26

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-81	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100	m	1.0000	28.94	172.38	0	1.33	17.23	12.09	28.94	172.38	0	1.33	17.23	12.09
1-344	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	99.92	0.52	0	12.07	9.56	6.71	1.00	0.01	0	0.12	0.10	0.07
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			29.94	172.39	0	1.45	17.33	12.16
			182				其中：未计价材料费								169.32

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17010018-1@8	食品级不锈钢管 DN100	m	1.02	166		169.32	0
	其他材料费				-	-	3.07	0.00
	小计				-	-	172.39	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 108 页　共 142 页

项目编码	920601005003	项目名称	铸铁管安装	计量单位	m	工程量	1	综合单价（元）	146.23

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-136	室内排水铸铁管安装(A型接口) 公称直径(mm以内) 100	m	1.0000	35.67	85.92	0	6.16	10.86	7.62	35.67	85.92	0	6.16	10.86	7.62
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			35.67	85.92	0	6.16	10.86	7.62
			182				其中：未计价材料费			46.48					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17110014@1	铸铁管 DN100	m	0.905	50.33		45.55	0
	18310034	管件	个	1.17	0.8		0.94	0
	其他材料费				-	-	39.45	0.00
	小计				-	-	85.94	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 109 页　共 142 页

项目编码	920901009003	项目名称	管道保温层安装	计量单位	m3	工程量	8.37	综合单价（元）	2151.26

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-14	水暖管道保温及保护层 橡塑海绵管壳保温安装 公称直径(mm以内) 50	m3	1.0000	782.78	1046.77	0	49.81	159.75	112.15	782.78	1046.77	0	49.81	159.75	112.15
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			782.78	1046.77	0	49.81	159.75	112.15
			182				其中：未计价材料费			779.34					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	15130906	橡塑海棉	m3	1.03	756.64		779.34	0
	其他材料费				-	-	267.43	0.00
	小计				-	-	1046.77	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 110 页　共 142 页

项目编码	920901011003	项目名称	设备、管道保护层安装	计量单位	m2	工程量	253.43	综合单价（元）	25.2

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-23	水暖管道保温及保护层 保护层安装 玻璃丝布	m2	1.0000	6.37	3.6	0	0.25	0.87	0.61	6.37	3.60	0	0.25	0.87	0.61
5-117	金属面油漆 面漆 防火漆 二遍	m2	1.0000	6.87	4.79	0	0.14	1	0.7	6.87	4.79	0	0.14	1.00	0.70
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			13.24	8.39	0	0.39	1.87	1.31
		202	182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	8.38	0.00
	小计				-	-	8.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 111 页　共 142 页

项目编码	920901005014	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	75.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-37	混凝土结构 水钻打洞 厚度(150mm) 管径(mm) 150	个	1.0000	52.42	10.61	0	2.62	5.58	3.92	52.42	10.61	0	2.62	5.58	3.92
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			52.42	10.61	0	2.62	5.58	3.92
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	10.61	0.00
	小计				-	-	10.61	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 112 页　共 142 页

项目编码	920901005015	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	66.34

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-36	混凝土结构 水钻打洞 厚度(150mm) 管径(mm) 100	个	1.0000	46.59	9.03	0	2.33	4.93	3.46	46.59	9.03	0	2.33	4.93	3.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			46.59	9.03	0	2.33	4.93	3.46
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	9.03	0.00
	小计				-	-	9.03	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 113 页　共 142 页

项目编码	920901005016	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	19	综合单价（元）	59.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-35	混凝土结构 水钻打洞 厚度(150mm) 管径(mm) 50	个	1.0000	40.77	8.98	0	2.04	4.4	3.09	40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	8.99	0.00
	小计				-	-	8.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 114 页　共 142 页

项目编码	920901005017	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	59.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-35	混凝土结构 水钻打洞 厚度(150mm) 管径(mm) 50	个	1.0000	40.77	8.98	0	2.04	4.4	3.09	40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	8.99	0.00
	小计				-	-	8.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 115 页　共 142 页

项目编码	920601016006	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	578.68

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-307	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	1.0000	145.78	136.26	0	42.85	27.62	19.39	145.78	136.26	0	42.85	27.62	19.39
1-317	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1.0000	66.61	111.38	0	2.66	15.36	10.78	66.61	111.38	0	2.66	15.36	10.78
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			212.39	247.64	0	45.51	42.98	30.17
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	247.66	0.00
	小计				-	-	247.66	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 116 页　共 142 页

项目编码	920601016007	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	374.4

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-305	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	108.11	72.41	0	31.61	18.03	12.66	108.11	72.41	0	31.61	18.03	12.66
1-316	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	59.7	52.86	0	2.39	9.77	6.86	59.70	52.86	0	2.39	9.77	6.86
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			167.81	125.27	0	34.00	27.80	19.52
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	125.29	0.00
	小计				-	-	125.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 117 页　共 142 页

项目编码	920601016008	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	19	综合单价（元）	245.66

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-303	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	73.71	45.59	0	19.67	11.81	8.29	73.71	45.59	0	19.67	11.81	8.29
1-315	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	42.22	31.73	0	1.69	6.43	4.51	42.22	31.73	0	1.69	6.43	4.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			115.93	77.32	0	21.36	18.24	12.80
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	77.33	0.00
	小计				-	-	77.33	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 118 页　共 142 页

项目编码	920601016009	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	245.66

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-303	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	73.71	45.59	0	19.67	11.81	8.29	73.71	45.59	0	19.67	11.81	8.29
1-315	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	42.22	31.73	0	1.69	6.43	4.51	42.22	31.73	0	1.69	6.43	4.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			115.93	77.32	0	21.36	18.24	12.80
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	77.33	0.00
	小计				-	-	77.33	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 119 页　共 142 页

项目编码	920901002009	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	360.03	综合单价（元）	26.51

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-2	支架制作 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	1040.49	360.16	0	103.08	127.82	89.74	10.40	3.60	0	1.03	1.28	0.90
3-6	支架安装 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	576.58	213.27	0	23.06	69.1	48.51	5.77	2.13	0	0.23	0.69	0.49
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.17	5.73	0	1.26	1.97	1.39
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.74	0.00
	小计				-	-	5.74	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 120 页　共 142 页

项目编码	911602010001	项目名称	金属面清理刷漆	计量单位	t	工程量	0.36	综合单价（元）	778.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-123	金属面油漆 面漆 管道支吊架 防锈漆 一遍	t	1.0000	329.66	69.92	0	6.59	34.52	24.24	329.66	69.92	0	6.59	34.52	24.24
5-124	金属面油漆 面漆 管道支吊架 防锈漆 每增一遍	t	1.0000	208.46	61	0	4.17	23.26	16.33	208.46	61.00	0	4.17	23.26	16.33
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			538.12	130.92	0	10.76	57.78	40.57
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	130.91	0.00
	小计				-	-	130.91	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 121 页　共 142 页

项目编码	920501013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	20	综合单价（元）	61.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-63	灭火器安装 手提式	具	1.0000	2.18	51.4	0	0.09	4.56	3.2	2.18	51.40	0	0.09	4.56	3.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.18	51.40	0	0.09	4.56	3.20
			182				其中：未计价材料费			51.37					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	23010001@1	磷酸铵盐干粉灭火器	个	1	51.37		51.37	0
	其他材料费				-	-	0.03	0.00
	小计				-	-	51.40	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 122 页　共 142 页

项目编码	920501008001	项目名称	消火栓安装	计量单位	套	工程量	6	综合单价（元）	679.23

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-41	室内消火栓安装(明装) 普通 公称直径(mm以内) 单栓65	套	1.0000	116.48	472.04	0	4.86	50.44	35.41	116.48	472.04	0	4.86	50.44	35.41
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			116.48	472.04	0	4.86	50.44	35.41
			182				其中：未计价材料费			464.6					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	23030001@1	轻便消防水龙柜 1200x550x160mm	套	1	464.6		464.6	0
	其他材料费				-	-	7.44	0.00
	小计				-	-	472.04	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 123 页　共 142 页

项目编码	920603007011	项目名称	铜明杆闸阀	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	685.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-52	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	99.37	484.18	0	15.19	50.89	35.73	99.37	484.18	0	15.19	50.89	35.73
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			99.37	484.18	0	15.19	50.89	35.73
			182				其中：未计价材料费			359.2					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@15	铜明杆闸阀 DN100	个	1	359.2		359.2	0
	其他材料费				-	-	124.99	0.00
	小计				-	-	484.19	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 124 页　共 142 页

项目编码	920603005010	项目名称	铜明杆闸阀	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	301.68

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-19	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	32.94	226.49	0	4.12	22.4	15.73	32.94	226.49	0	4.12	22.40	15.73
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.94	226.49	0	4.12	22.40	15.73
			182				其中：未计价材料费			213.19					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@7	铜明杆闸阀 DN50	个	1	213.19		213.19	0
	其他材料费				-	-	13.33	0.00
	小计				-	-	226.52	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 125 页　共 142 页

项目编码	920603005011	项目名称	铜明杆闸阀	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	239.56

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-18	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 40	个	1.0000	25.48	180.89	0	2.91	17.79	12.49	25.48	180.89	0	2.91	17.79	12.49
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			25.48	180.89	0	2.91	17.79	12.49
			182				其中：未计价材料费			171.33					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@9	铜明杆闸阀 DN40	个	1	171.33		171.33	0
	其他材料费				-	-	9.57	0.00
	小计				-	-	180.90	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 126 页　共 142 页

项目编码	920603005012	项目名称	铜明杆闸阀	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	114.57

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-16	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	12.74	85.52	0	1.83	8.51	5.97	12.74	85.52	0	1.83	8.51	5.97
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.74	85.52	0	1.83	8.51	5.97
			182				其中：未计价材料费			80.18					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@8	铜明杆闸阀 DN25	个	1	80.18		80.18	0
	其他材料费				-	-	5.35	0.00
	小计				-	-	85.53	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 127 页　共 142 页

项目编码	920603020001	项目名称	计量表安装	计量单位	组	工程量	1	综合单价（元）	1742.85

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-167	水表安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	164.53	1340.25	0	17.79	129.42	90.86	164.53	1340.25	0	17.79	129.42	90.86
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			164.53	1340.25	0	17.79	129.42	90.86
			182				其中：未计价材料费			1221.99					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	24130004@1	水表 DN100	块	1	1221.99		1221.99	0
	其他材料费				-	-	118.26	0.00
	小计				-	-	1340.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 128 页　共 142 页

项目编码	920603005013	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	1358.59

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-22	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	95.73	1082.14	0	9.01	100.88	70.83	95.73	1082.14	0	9.01	100.88	70.83
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			95.73	1082.14	0	9.01	100.88	70.83
			182				其中：未计价材料费			1042.94					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@10	止回阀 DN100	个	1	1042.94		1042.94	0
	其他材料费				-	-	39.2	0.00
	小计				-	-	1082.14	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 129 页　共 142 页

项目编码	920603013004	项目名称	排气阀安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	119.31

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-129	自动排气阀、手动放风门安装 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	23.66	78.86	0	1.71	8.86	6.22	23.66	78.86	0	1.71	8.86	6.22
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.66	78.86	0	1.71	8.86	6.22
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	78.87	0.00
	小计				-	-	78.87	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 130 页　共 142 页

项目编码	920603026002	项目名称	压力仪表安装	计量单位	套	工程量	1	综合单价（元）	187.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-178	压力计安装	套	1.0000	66.25	94.51	0	2.65	13.89	9.75	66.25	94.51	0	2.65	13.89	9.75
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			66.25	94.51	0	2.65	13.89	9.75
			182				其中：未计价材料费			94.16					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	24110020@2	压力型真空破坏器 DN50	支	1.01	93.23		94.16	0
	其他材料费				-	-	0.35	0.00
	小计				-	-	94.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 131 页　共 142 页

项目编码	920601011002	项目名称	复合管安装	计量单位	m	工程量	23.98	综合单价（元）	185.44

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-244	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	m	1.0000	45.68	107.73	0	7.46	13.67	9.6	45.68	107.73	0	7.46	13.67	9.60
1-344	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	99.92	0.52	0	12.07	9.56	6.71	1.00	0.01	0	0.12	0.10	0.07
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			46.68	107.74	0	7.58	13.77	9.67
			182				其中：未计价材料费			106.15					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18310034	管件	个	0.471	0.8		0.38	0
	17280102@1	钢塑复合管 DN100	m	1.02	103.7		105.77	0
	其他材料费				-	-	1.6	0.00
	小计				-	-	107.75	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 132 页　共 142 页

项目编码	920601011003	项目名称	复合管安装	计量单位	m	工程量	7.08	综合单价（元）	107.22

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
1-241	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	35.85	54.31	0	2.65	7.89	5.54	35.85	54.31	0	2.65	7.89	5.54
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			36.61	54.31	0	2.75	7.96	5.59
			182				其中：未计价材料费								52.79

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18310034	管件	个	0.705	0.8		0.56	0
	17280102@2	钢塑复合管 DN50	m	1.02	51.2		52.22	0
	其他材料费				-	-	1.51	0.00
	小计				-	-	54.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 133 页　共 142 页

项目编码	920601011004	项目名称	复合管安装	计量单位	m	工程量	15.62	综合单价（元）	88.9

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-240	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	m	1.0000	32.76	41.86	0	2.19	6.53	4.58	32.76	41.86	0	2.19	6.53	4.58
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			33.52	41.86	0	2.29	6.60	4.63
			182				其中：未计价材料费								40.47

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18310034	管件	个	0.867	0.8		0.69	0
	17280102@3	钢塑复合管 DN40	m	1.02	39		39.78	0
	其他材料费				-	-	1.37	0.00
	小计				-	-	41.84	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 134 页　共 142 页

项目编码	920601011005	项目名称	复合管安装	计量单位	m	工程量	48.5	综合单价（元）	70.24

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
1-238	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	29.67	28.53	0	2.3	5.14	3.61	29.67	28.53	0	2.30	5.14	3.61
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.43	28.53	0	2.40	5.21	3.66
			182				其中：未计价材料费								27.26

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18310034	管件	个	1.177	0.8		0.94	0
	17280102@4	钢塑复合管 DN25	m	1.02	25.8		26.32	0
	其他材料费				-	-	1.26	0.00
	小计				-	-	28.52	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 135 页　共 142 页

项目编码	920901009004	项目名称	管道保温层安装	计量单位	m3	工程量	1.7	综合单价（元）	2151.26

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-14	水暖管道保温及保护层 橡塑海绵管壳保温安装 公称直径(mm以内) 50	m3	1.0000	782.78	1046.77	0	49.81	159.75	112.15	782.78	1046.77	0	49.81	159.75	112.15
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			782.78	1046.77	0	49.81	159.75	112.15
			182				其中：未计价材料费			779.34					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	15130906	橡塑海棉	m3	1.03	756.64		779.34	0
	其他材料费				-	-	267.43	0.00
	小计				-	-	1046.77	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 136 页　共 142 页

项目编码	920901011004	项目名称	设备、管道保护层安装	计量单位	m2	工程量	51.23	综合单价（元）	25.2

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-23	水暖管道保温及保护层 保护层安装 玻璃丝布	m2	1.0000	6.37	3.6	0	0.25	0.87	0.61	6.37	3.60	0	0.25	0.87	0.61
5-117	金属面油漆 面漆 防火漆 二遍	m2	1.0000	6.87	4.79	0	0.14	1	0.7	6.87	4.79	0	0.14	1.00	0.70
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			13.24	8.39	0	0.39	1.87	1.31
		202	182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	8.38	0.00
	小计				-	-	8.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 137 页　共 142 页

项目编码	920901005018	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	66.34

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-36	混凝土结构 水钻打洞 厚度(150mm) 管径(mm) 100	个	1.0000	46.59	9.03	0	2.33	4.93	3.46	46.59	9.03	0	2.33	4.93	3.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			46.59	9.03	0	2.33	4.93	3.46
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	9.03	0.00
	小计				-	-	9.03	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 138 页　共 142 页

项目编码	920901005019	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	59.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-35	混凝土结构 水钻打洞 厚度(150mm) 管径(mm) 50	个	1.0000	40.77	8.98	0	2.04	4.4	3.09	40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	8.99	0.00
	小计				-	-	8.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 139 页　共 142 页

项目编码	920601016010	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	374.4

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-305	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	108.11	72.41	0	31.61	18.03	12.66	108.11	72.41	0	31.61	18.03	12.66
1-316	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	59.7	52.86	0	2.39	9.77	6.86	59.70	52.86	0	2.39	9.77	6.86
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			167.81	125.27	0	34.00	27.80	19.52
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	125.29	0.00
	小计				-	-	125.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 140 页　共 142 页

项目编码	920601016011	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	245.66

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-303	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	73.71	45.59	0	19.67	11.81	8.29	73.71	45.59	0	19.67	11.81	8.29
1-315	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	42.22	31.73	0	1.69	6.43	4.51	42.22	31.73	0	1.69	6.43	4.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			115.93	77.32	0	21.36	18.24	12.80
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	77.33	0.00
	小计				-	-	77.33	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 141 页　共 142 页

项目编码	920901002010	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	122.05	综合单价（元）	26.5

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-2	支架制作 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	1040.49	360.16	0	103.08	127.82	89.74	10.40	3.60	0	1.03	1.28	0.90
3-6	支架安装 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	576.58	213.27	0	23.06	69.1	48.51	5.76	2.13	0	0.23	0.69	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.16	5.73	0	1.26	1.97	1.38
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.74	0.00
	小计				-	-	5.74	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 142 页　共 142 页

项目编码	911602010002	项目名称	金属面清理刷漆	计量单位	t	工程量	0.122	综合单价（元）	778.09

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-123	金属面油漆 面漆 管道支吊架 防锈漆 一遍	t	1.0000	329.66	69.92	0	6.59	34.52	24.24	329.66	69.92	0	6.59	34.52	24.24
5-124	金属面油漆 面漆 管道支吊架 防锈漆 每增一遍	t	1.0000	208.46	61	0	4.17	23.26	16.33	208.46	61.00	0	4.17	23.26	16.33
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			538.12	130.92	0	10.76	57.78	40.57
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	130.92	0.00
	小计				-	-	130.92	0.00

材料暂估单价表

工程名称：消防工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：消防工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	砂子	kg	0.134	219963	/		
2	混凝土模块	块	10	416.12	/	Ⅰ类	
3	弃土或渣土消纳	m3	50.97	142.2	/		
4	橡塑海棉	m3	756.64	10.3721	/		
5	内外壁热浸镀锌钢管	m	44.6	54.927	/	DN100	
6	铸铁管	m	50.33	88.485	/	DN100	
7	钢丝网骨架塑料复合管	m	99	39.51	/	DN100	
8	钢塑复合管	m	103.7	24.4596	/	DN100	
9	钢制管件	个	25	393.6354	/		
10	闸阀	个	1992.25	2	/	DN100	
11	轻便消防水龙柜	套	464.6	6	/	1200x550x160mm	
12	简易自喷消防泵	台	3320	1	/	Q=8L/S，H=50m，N=7.5Kw	
13	气压罐安装	台	2860	1	/	罐体直径1400mm,高3050 有效容积2m3,该机组运行荷载8吨	
14	稳压泵组	套	18900	1	/	水泵Q=1.0L/S H=60m N=2.2kW 要求产品有效水容积2m3 稳压泵启泵压力 Ps1=0.40MPa 稳压泵停泵压力 Ps2=0.47MPa 最低工作压力 P1=0.30MPa	

主要材料选用表

工程名称：消防工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
						消防泵启泵压力 P2=0.33MPa 3.稳压泵同型号两台一用一备	
15	喷淋泵控制柜	台	12776.11	1	/	TSQ1-100/4-80A	
16	感烟探测器（地址型）	个	57.52	60	/		
17	火灾报警及联动控制器	台	12000	1	/	含CRT图形显示装置、打印机	
18	应急广播	个	1612.07	6	/	3W	
19	消防报警控制主机	台	4500	1	/		
20	消防电话主机	台	3982.3	1	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 1 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	12.9702	202	2619.98
2	综合用工二类	工日	10.94	182	1991.08
3	综合用工二类	工日	447.6469	182	81471.74
4	综合用工三类	工日	57.3007	172	9855.72
5	综合用工三类	工日	1.179	172	202.79
6	现浇混凝土检查井人工费	元	1	1789	1789
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	620.1	3.17	1965.72
2	钢筋 Φ10以外	kg	328.6444	2.82	926.78
3	圆钢 Φ10以内	kg	0.6672	3.3	2.2
4	扁钢 60以内	kg	44.502	3.08	137.07
5	镀锌扁钢	kg	2.7	3.29	8.88
6	普通钢板 δ8mm~15mm	kg	134.0657	3.319	444.96
7	普通钢板 δ16mm~20mm	kg	34.0006	3.195	108.63
8	热轧薄钢板 δ1.6mm~2.0mm	kg	0.3	3.649	1.09
9	紫铜皮 δ0.25mm~0.5mm	kg	0.06	72.85	4.37
10	铜绑线 2mm	kg	2	86.62	173.24
11	封铅	kg	0.158	64	10.11
12	橡胶板	kg	1.286	12.53	16.11
13	橡胶板 δ1mm~3mm	kg	0.5407	12.531	6.78
14	无石棉橡胶板	kg	0.13	13.05	1.7
15	铝箔胶条	m	5.45	0.6	3.27
16	橡胶圈 DN150	个	5.22	2.9	15.14
17	橡胶圈 DN100	个	21.6053	1.13	24.41
18	橡胶圈 A型 DN100	个	2.914	1.13	3.29
19	橡胶圈 A型 DN150	个	12.6909	2.9	36.8
20	橡胶垫 δ2mm	m2	0.11	22.24	2.45
21	玻璃布	m2	426.524	2.5	1066.31
22	白布带 20m	盘	8.8	5.34	46.99
23	破布	kg	3.7873	5.16	19.54
24	棉丝	kg	0.06	11.5	0.69
25	布头	kg	0.7101	3.96	2.81
26	轻型铆栓	个	1788.4894	0.342	611.66
27	镀锌木螺钉 M4×50	个	90.73	0.053	4.81
28	镀锌机螺钉 M(2~5)×(4~50)	个	171.36	0.088	15.08
29	木螺钉	个	20.4	0.035	0.71
30	自攻螺钉	个	20.52	0.035	0.72
31	镀锌木螺钉	个	1738.1761	0.044	76.48
32	带母螺栓 M12×(40~60)	套	9.004	0.363	3.27
33	带母螺栓 M14×(65~80)	套	52.2836	0.842	44.02
34	带母螺栓 M16×(65~80)	套	346.08	0.93	321.85
35	带母螺栓 M20×(65~80)	套	32.96	1.5	49.44
36	带母螺栓 M20×(85~100)	套	16.48	1.99	32.8

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 2 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
37	镀锌带母螺栓 M10×(20~35)	套	11.118	0.329	3.66
38	镀锌带母螺栓 M10×(85~100)	套	4.08	0.806	3.29
39	镀锌六角螺栓 M10×100	个	12.24	0.593	7.26
40	镀锌膨胀螺栓 M10	套	10.2	2.4	24.48
41	膨胀螺栓 M8	套	24.72	1.04	25.71
42	膨胀螺栓 (综合)	套	417.69	2.9	1211.3
43	镀锌膨胀螺栓 M12	套	22.236	2.83	62.93
44	塑料胀管	个	69.36	0.115	7.98
45	锁紧螺母 M40	个	6.18	0.531	3.28
46	锁紧螺母 M50	个	1.236	0.807	1
47	镀锌锁紧螺母 M15	个	82.9026	0.374	31.01
48	镀锌锁紧螺母 M20	个	34.7234	0.383	13.3
49	镀锌锁紧螺母 M25	个	11.5659	0.49	5.67
50	镀锌锁紧螺母 M32	个	2.6234	0.596	1.56
51	镀锌锁紧螺母 (金属软管用) M20	个	2.08	0.339	0.71
52	尼龙砂轮片 Φ100	片	4.2908	3.15	13.52
53	尼龙砂轮片 Φ400	片	10.2813	20.6	211.79
54	钢锯条	条	0.2508	0.876	0.22
55	砂纸	张	2.204	1.15	2.53
56	锯条	根	0.178	0.696	0.12
57	电焊条 (综合)	kg	67.2613	5.25	353.12
58	电焊条 (综合)	kg	2.479	5.25	13.01
59	低碳钢焊条 J427	kg	0.126	9.96	1.25
60	焊锡丝 综合	kg	1.6441	49.36	81.15
61	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.106	39.79	4.22
62	焊锡膏	kg	0.1514	39.79	6.02
63	垫铁	kg	10.064	5.79	58.27
64	云石片	片	1.3772	10.6	14.6
65	金属滤网	m2	0.065	10	0.65
66	镀锌铁丝 8#~12#	kg	6.5768	4.78	31.44
67	镀锌铁丝 13#~17#	kg	2.7628	4.87	13.45
68	斜垫铁 综合	kg	9.86	3.9	38.45
69	平垫铁 综合	kg	14.83	5.79	85.87
70	水钻钻头	个	3.26	145.18	473.29
71	砂子	kg	219963	0.134	29475.04
72	滑石粉	kg	1.1746	0.46	0.54
73	混凝土模块 Ⅰ类	块	416.12	10	4161.2
74	板方材	m3	0.006	2135.03	12.81
75	调合漆	kg	0.06	13.71	0.82
76	酚醛磁漆	kg	0.02	14.42	0.29
77	沥青清漆	kg	0.14	10.69	1.5
78	沥青漆	kg	16.5208	10.04	165.87
79	酚醛防锈漆	kg	1.52	13.02	19.79
80	防锈漆	kg	0.7032	14.33	10.08
81	醇酸防锈漆	kg	4.0343	15.41	62.17

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 3 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
82	防火漆	kg	64.2832	15.03	966.18
83	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1101.324	0.265	291.85
84	密封膏	kg	27.184	27.39	744.57
85	油麻	kg	47.5806	6.34	301.66
86	清油	kg	1.1089	17.5	19.41
87	熟桐油	kg	7.0072	44.93	314.83
88	煤油	kg	2.243	8.17	18.33
89	铅油	kg	5.943	6.9	41.01
90	机油	kg	12.4236	16.93	210.33
91	电力复合酯 一级	kg	0.16	73.28	11.72
92	钙基酯	kg	0.202	10.47	2.11
93	氧气	m3	35.5136	3.11	110.45
94	乙炔气	m3	14.9508	8.071	120.67
95	乙炔气	kg	0.0785	8.07	0.63
96	氮气	m3	4	16.81	67.24
97	丙酮	kg	3.2	9.24	29.57
98	动力苯	kg	2.6866	3.41	9.16
99	清洁剂	kg	0.678	8.23	5.58
100	丙烯酸漆稀释剂	kg	0.1248	10.8	1.35
101	稀释剂	kg	13.1004	11.95	156.55
102	次氯酸钙	kg	0.2897	3.63	1.05
103	石墨润滑剂	kg	0.304	8.27	2.51
104	胶粘剂	kg	94.658	6.64	628.53
105	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	7.6401	19.47	148.75
106	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.4628	1.81	0.84
107	黑胶布带 20mm×20m	卷	4.0678	2.29	9.32
108	橡塑专用胶带	m	2054.28	0.973	1998.81
109	自粘性橡胶带	卷	5.3229	3.64	19.38
110	石棉绒	kg	12.864	4.55	58.53
111	焊接钢管 DN20	m	0.9702	5.66	5.49
112	焊接钢管 DN40	m	20.6	12.31	253.59
113	焊接钢管 DN50	m	4.12	16.11	66.37
114	焊接钢管 DN100	m	13	35.91	466.83
115	焊接钢管 DN150	m	1	59.73	59.73
116	镀锌钢管 DN15	m	103.6283	5.83	604.15
117	镀锌钢管 DN20	m	45.4042	7.41	336.45
118	镀锌钢管 DN25	m	38.9529	7.21	280.85
119	镀锌钢管 DN32	m	8.7447	13.55	118.49
120	镀锌钢管 DN50	m	2	20.76	41.52
121	无缝钢管 D22×2.5	m	0.197	5.28	1.04
122	无缝钢管 D273×6	m	1	153.84	153.84
123	金属软管 Φ20	m	1.03	11.97	12.33
124	塑料异形管 Φ5	m	4.1445	0.584	2.42
125	胶皮管 25	m	0.442	13.71	6.06
126	高压胶皮水管	m	0.4387	19.08	8.37

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 4 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
127	混凝土管 Φ300	m	0.8	74.5	59.6
128	柔性下水铸铁管法兰压盖 100	个	2.914	10.4	30.31
129	柔性下水铸铁管法兰压盖 150	个	12.6909	2.35	29.82
130	镀锌三通 DN25	个	3.03	4.28	12.97
131	镀锌弯头 DN20	个	2.02	0.924	1.87
132	镀锌弯头 DN25	个	2.02	1.3	2.63
133	镀锌弯头 DN40	个	143.42	2.66	381.5
134	镀锌弯头 DN50	个	2.02	4.5	9.09
135	镀锌堵头 25	个	16.41	0.688	11.29
136	镀锌钢管接头 15	个	16.5805	3.59	59.52
137	镀锌钢管接头 20	个	6.9447	0.942	6.54
138	镀锌活接头 25	个	1.01	2.83	2.86
139	镀锌活接头 40	个	2.02	5.68	11.47
140	镀锌活接头 50	个	1.01	7.83	7.91
141	镀锌活接头 100	个	1.01	27.9	28.18
142	沟槽直接头（含橡胶圈）70	套	1.1052	6.45	7.13
143	沟槽直接头（含橡胶圈）80	套	5.026	9.55	48
144	沟槽直接头（含橡胶圈）100	套	10.6438	14.25	151.67
145	沟槽直接头（含橡胶圈）150	套	4.6776	45.3	211.9
146	焊接钢管接头 40	个	3.296	1.2	3.96
147	焊接钢管接头 50	个	0.6592	1.72	1.13
148	试水接头 DN25	个	3.03	2.66	8.06
149	金属软管卡子 DN20	个	2.06	0.416	0.86
150	熟铁管箍 DN15	个	4.04	0.34	1.37
151	JDG(KBG) 管卡子 20	个	645.0354	1.3	838.55
152	镀锌管箍 25	个	2.02	0.905	1.83
153	镀锌管箍 40	个	77.77	1.81	140.76
154	镀锌管卡子 15	个	124.354	0.776	96.5
155	镀锌管卡子 20	个	52.085	1.05	54.69
156	镀锌管卡子 25	个	31.9989	1.17	37.44
157	镀锌管卡子 32	个	7.2581	1.99	14.44
158	软管卡子 Φ150	个	10	2.38	23.8
159	球胆 100	个	0.056	23.87	1.34
160	球胆 150	个	0.4015	30.3	12.17
161	丝扣截止阀 DN25	个	1.01	110.02	111.12
162	丝扣闸阀 25	个	2.02	13.8	27.88
163	球阀 DN25 1.6MPa	个	6.06	148.19	898.03
164	自动排气阀 25	个	2.02	58.05	117.26
165	平焊法兰 1.0MPa 以下 100	片	2	21.76	43.52
166	平焊法兰 1.6MPa 以下 40	片	4	11.06	44.24
167	平焊法兰 1.6MPa 以下 70	片	2	18.44	36.88
168	平焊法兰 1.6MPa 以下 100	片	35.01	24.59	860.9
169	平焊法兰 1.6MPa 以下 150	片	4	40	160
170	沟槽法兰 1.6MPa 以下 150	片	2	36.23	72.46
171	密封垫 DN40	个	4.04	24.2	97.77

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 5 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
172	密封垫 DN100	个	36.36	24.2	879.91
173	密封垫 DN150	个	4.04	24.2	97.77
174	密封垫 DN70	个	2.02	6.84	13.82
175	压力表（带弯、带阀）0~1.6MPa	套	4.8798	35.4	172.74
176	塑料圆台	块	6.3	0.345	2.17
177	钢管接地卡子 15	个	74.6124	0.211	15.74
178	钢管接地卡子 20	个	31.251	0.316	9.88
179	钢管接地卡子 25	个	18.1199	0.42	7.61
180	钢管接地卡子 32	个	4.11	0.508	2.09
181	接地编织铜线	m	9.9525	10.58	105.3
182	绝缘导线 NH-RVS（6*1.0）	m	25.454	1.94	49.38
183	绝缘导线 WDZBN-RYJS-2x1.5	m	664.8957	2.95	1961.44
184	绝缘导线 WDZBN-BYJ1.5	m	60.5258	1.826	110.52
185	绝缘导线 WDZA-BYJ4	m	20.5088	4.397	90.18
186	绝缘导线 WDZN-BYJ4	m	473.0947	4.832	2285.99
187	绝缘导线 BVR-4	m	19.171	3.2	61.35
188	绝缘导线 ZR-RVS-2×1.5	m	15.7281	3.28	51.59
189	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 RVS1.5	m	1.53	2.68	4.1
190	铜芯塑料软线 BVR 500V 4mm2	m	1.527	6.39	9.76
191	压线针	包	0.0408	124.06	5.06
192	耐高温型铜线 2.5mm2	m	13.26	2.2	29.17
193	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	646.9636	3.53	2283.78
194	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG25	m	3.3887	4.7	15.93
195	镀锌钢管接头 25	个	6.1685	1.5	9.25
196	镀锌钢管接头 32	个	1.3992	2.04	2.85
197	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	103.5142	2.15	222.56
198	JDG(KBG) 直管对接头 25	个	0.5422	2.38	1.29
199	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	258.7854	2.15	556.39
200	JDG(KBG) 螺纹盒接头 25	个	0.8472	2.38	2.02
201	金属软管接头 Φ20	个	1.03	0.204	0.21
202	塑料护口(钢管) 15	个	41.4513	0.221	9.16
203	塑料护口(钢管) 20	个	17.3617	0.257	4.46
204	塑料护口(钢管) 25	个	5.7829	0.301	1.74
205	塑料护口(钢管) 32	个	1.3117	0.469	0.62
206	塑料护口(钢管) 40	个	3.09	0.735	2.27
207	塑料护口(钢管) 50	个	0.618	1.02	0.63
208	终端头卡子	个	16.48	3	49.44
209	热缩帽	只	0.5902	30.56	18.04
210	铜端子 6mm2	个	32.48	2.75	89.32
211	铜端子 16mm2	个	20.3	4.83	98.05
212	铜接线端子 20A	个	26.78	4.9	131.22
213	铜接线端子板 2.5mm2	组	6	1.68	10.08
214	接线端子 双路	个	23.69	1.19	28.19
215	铜端子 10	个	28.217	5.71	161.12
216	接线盒	个	119.34	3.63	433.2

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 6 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
217	铜接线卡 1.0~2.5	个	257.81	0.929	239.51
218	铜接线卡 4-6	个	103.2	0.929	95.87
219	尼龙线卡	只	16	0.181	2.9
220	光纤连接盘	个	1.01	74.17	74.91
221	线麻	kg	0.028	45.13	1.26
222	球墨铸铁踏步	个	7	22.6	158.2
223	弃土或渣土消纳	m3	142.2	50.97	7247.93
224	其他材料费占材料费	元	1037.8544	1	1037.85
225	其他材料	元	18.4466	1	18.45
226	标签纸	卷	0.04	10.92	0.44
227	笤帚	把	0.1	5.42	0.54
228	相色带	卷	0.8	4.58	3.66
229	标签框	套	1.02	0.903	0.92
230	标志牌	个	31.4715	0.442	13.91
231	钢刷	个	20.444	2.5	51.11
232	球墨铸铁井盖 Φ800(含混凝土井圈及防坠网)	套	2	945	1890
233	预制钢筋混凝土井室盖板 C30	m3	1.36	553.1	752.22
234	道木 250mm×200mm×2500mm	根	0.048	112.3	5.39
235	现浇混凝土检查井	座	1	2356	2356
236	普通混凝土 C20	m3	0.054	354	19.12
237	预拌混凝土 C15	m3	1.4746	345.1	508.88
238	预拌混凝土 C30	m3	0.1638	371.7	60.88
239	预拌抗渗混凝土 C25	m3	3.0597	371.68	1137.23
240	预拌抗渗混凝土 C30	m3	6.4739	376.11	2434.9
241	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM10	m3	0.5436	358.35	194.8
242	干拌砂浆	kg	184.765	0.239	44.16
四、	机械类别				
1	绝缘电阻测试仪 3141	台班	0.5315	5.31	2.82
2	数字万用表 F-87	台班	13.83	5.65	78.14
3	火灾探测器试验器	台班	1.8	7.17	12.91
4	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	1.2479	3500	4367.65
5	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.0869	268	23.29
6	载重汽车 5t	台班	0.1525	771.92	117.72
7	载重汽车 8t	台班	0.0069	999.56	6.9
8	自卸汽车 12t	台班	1.2371	1540.86	1906.2
9	轮胎式装载机 3m3	台班	0.4039	1008.31	407.26
10	汽车式起重机 8t	台班	0.9277	604.25	560.56
11	汽车式起重机 8t	台班	0.0076	604.25	4.59
12	汽车式起重机 12t	台班	1.1	965.85	1062.44
13	汽车式起重机 12t	台班	0.0468	965.85	45.2
14	电动卷扬机 单筒慢速 5t	台班	2.36	147.18	347.34
15	电动卷扬机 单筒慢速5t	台班	0.0626	147.18	9.21
16	卷扬机（单筒快速）1t以内	台班	1.2084	154.16	186.29

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 7 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
17	吊装机械 综合	台班	0.5531	468.03	258.87
18	叉式起重机 5t	台班	0.1	521.79	52.18
19	手动液压叉车	台班	0.3	884.43	265.33
20	叉车 8t	台班	0.6998	884.43	618.92
21	电动夯实机 20~62kg/m	台班	20.6715	17.67	365.27
22	钢筋切断机 Φ40以内	台班	0.0282	45.62	1.29
23	钢筋弯曲机 Φ40内	台班	0.0689	26.47	1.82
24	弯管机 108	台班	1.841	42.88	78.94
25	电动煨弯机	台班	0.054	78.05	4.21
26	套丝机 Φ150	台班	13.5848	16.14	219.26
27	压槽机	台班	1.0018	6.39	6.4
28	液压断管机	台班	0.191	17.33	3.31
29	砂轮切割机 Φ400	台班	0.039	33.85	1.32
30	砂轮切割机 Φ500	台班	2.2122	23.5	51.99
31	管子切断套丝机 159mm	台班	3.0804	15.27	47.04
32	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.1659	79.06	13.12
33	电焊条烘干箱 60×50×75cm3	台班	0.293	25.9	7.59
34	电焊机（综合）	台班	20.0168	61.46	1230.23
35	交流电焊机 32kV·A	台班	0.071	164.83	11.7
36	电焊条恒温箱	台班	0.293	20.45	5.99
37	弧焊机 21kV·A	台班	0.1	79.06	7.91
38	电动多级离心清水泵 H<12	台班	0.087	201.72	17.55
39	离心水泵 Φ100mm	台班	0.5961	30.59	18.23
40	试压泵（综合）	台班	1.9998	62.82	125.63
41	其他机具费占人工费	元	3361.7768	1	3361.78
42	其他机具	元	39.8216	1	39.82
43	现浇混凝土检查井机械费	元	1	965	965
五、	主材类别				
1	橡塑海棉	m3	10.3721	756.64	7847.95
2	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	28.6212	78.41	2244.19
3	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	54.927	44.6	2449.74
4	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	30.753	34.44	1059.13
5	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	6.7626	27.61	186.72
6	食品级不锈钢管 DN100	m	10.2	166	1693.2
7	铸铁管 DN100	m	88.485	50.33	4453.45
8	铸铁管 DN150	m	6.7757	70.8	479.72
9	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	m	39.51	99	3911.49
10	钢塑复合管 DN100	m	24.4596	103.7	2536.46
11	钢塑复合管 DN50	m	7.2216	51.2	369.75
12	钢塑复合管 DN40	m	15.9324	39	621.36
13	钢塑复合管 DN25	m	49.47	25.8	1276.33
14	球墨管件 DN150	个	2.02	158.91	321
15	钢制管件	个	393.6354	25	9840.89
16	管件	个	92.0265	0.8	73.62

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 8 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
17	闸阀 DN100	个	2	1992.25	3984.5
18	止回阀 DN100	个	2	1042.94	2085.88
19	信号闸阀 DN100	个	3	359.2	1077.6
20	明杆闸阀 DN100	个	4	359.2	1436.8
21	明杆闸阀 DN40	个	2	171.33	342.66
22	消声止回阀 DN100	个	2	1042.94	2085.88
23	铜明杆闸阀 DN100	个	4	359.2	1436.8
24	试水阀 DN65	个	1	1253.73	1253.73
25	超压泄压阀 DN100	个	1	835.4	835.4
26	水锤吸纳器 DN150	个	2	800	1600
27	铜明杆闸阀 DN50	个	1	213.19	213.19
28	铜明杆闸阀 DN25	个	1	80.18	80.18
29	铜明杆闸阀 DN40	个	2	171.33	342.66
30	橡胶柔性接头 DN100	节	3	63.8	191.4
31	橡胶柔性接头 DN40	节	2	63.8	127.6
32	磷酸铵盐干粉灭火器	个	20	51.37	1027.4
33	轻便消防水龙柜 1200x550x160mm	套	6	464.6	2787.6
34	自喷系统水泵接合器 DN100	套	1	778.761	778.76
35	模块箱	台	1	254.29	254.29
36	消防接线端子箱	台	2	254.29	508.58
37	水流指示器 DN100	个	3	777.9	2333.7
38	喷洒头 DN25	个	77.77	3.67	285.42
39	报警装置 DN150	套	1	1896.56	1896.56
40	喷头装饰盘	个	71.71	3.58	256.72
41	压力计 DN100	支	3.03	93.23	282.49
42	压力型真空破坏器 DN50	支	1.01	93.23	94.16
43	水表 DN100	块	1	1221.99	1221.99
44	安全出口标志灯 A型 3.规格:DC24V，1W	套	4.04	59.29	239.53
45	人员疏散指示灯 A型 3.规格:DC24V，1W	套	9.09	59.29	538.95
46	消防应急照明灯具 A型 3.规格:DC24V，5W	套	13.13	81.25	1066.81
47	电缆 NH-YJV-0.6/1-5x10	m	6.262	30.619	191.74
48	电缆 NH-YJV-0.6/1-5x6	m	9.696	30.619	296.88
49	电缆 NH-YJV-0.6/1-4x4	m	21.1292	20.588	435.01
50	电缆 NH-KVV（10*1.5）	m	20.3	17	345.1
51	电缆 NH-KVV（4*1.5）	m	9.6527	9	86.87
52	电缆桥架 150*50	m	10.9545	49.5	542.25
53	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	17.5644	20.76	364.64
54	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m	26.6424	16.43	437.73
55	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	63.342	13.55	858.28
56	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	253.3986	7.41	1877.68
57	电缆终端头 NH-YJV-0.6/1-5x10	个	2.04	27.08	55.24
58	电缆终端头 NH-YJV-0.6/1-5x6	个	2.04	27.08	55.24
59	电缆终端头 NH-YJV-0.6/1-4x4	个	4.08	27.08	110.49

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 9 页 共 9 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
60	简易自喷消防泵 Q=8L/S，H=50m，N=7.5 Kw	台	1	3320	3320
61	气压罐安装 罐体直径1400mm,高3050 有效容积2m3,该机组运行荷载8吨	台	1	2860	2860
62	稳压泵组 水泵Q=1.0L/S H=60m N=2.2kW 要求产品有效水容积2m3 稳压泵启泵压力 Ps1=0.40MPa 稳压泵停泵压力 Ps2=0.47MPa 最低工作压力 P1=0.30MPa 消防泵启泵压力 P2=0.33MPa 3.稳压泵同型号两台 一用一备	套	1	18900	18900
63	压力开关 DN150	个	1	1551.73	1551.73
64	喷淋泵控制柜 TSQ1-100/4-80A	台	1	12776.11	12776.11
65	稳压泵控制箱	台	1	1551.75	1551.75
66	消防水箱液位报警箱	台	1	185	185
67	感烟探测器（地址型）	个	60	57.52	3451.2
68	报警按钮	个	6	109.29	655.74
69	短路隔离器	个	3	66	198
70	火灾报警及联动控制器 含CRT图形显示装置、 打印机	台	1	12000	12000
71	声光报警器	个	6	269.91	1619.46
72	火警电话(水泵房安装)	台	1	783.19	783.19
73	应急广播 3W	个	6	1612.07	9672.42
74	消防报警控制主机	台	1	4500	4500
75	消防电话主机	台	1	3982.3	3982.3
76	集中型应急照明主机AALE1	台	1	1327.43	1327.43
77	水箱 5×2.5×2m(h),有效水深1.3m,有效容积14.625m3>14.4m3	台	1	868.11	868.11
78	模块安装 单输入单输出	个	3	99	297
79	模块安装 单输出	个	6	66	396
80	消防警铃	个	1	33	33
81	电磁流量计 法兰式 直径≤200mm	支	1	550	550
	合计				356861.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(学校大门单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					109860.29	0
1	911505001002	电动伸缩门拆除	1.门类型:原有电动伸缩门拆除 2.门框、扇材质:自行综合考虑 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	15.74	12.06	189.82	0
2	911505006001	电动伸缩门安装	1.门类型:电动伸缩门(无轨道) 2.启动装置的品种、规格、数量:规格:H≥1.60mL=8.24m	m	8.24	1818.89	14987.65	0
3	911103001001	隔离设施拆除	1.名称:原有防撞桩拆除 2.拆除方式及破坏范围自行综合考虑 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	8	184.95	1479.6	0
4	911103007001	隔离设施安装	1.类型:防撞升降桩 2.材质、型号、规格:D=217 3.包括升降桩开挖基槽、回填1~3cm碎石层、浇筑混凝土垫层; 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	7	5973.97	41817.79	0
5	911504002001	便门及门柱安装	1.门类型:人行便门 2.门框、扇材质:不锈钢，1200*2100 3.五金材料品种、规格、数量:含400*600不锈钢立柱 4.其余详图纸 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	樘	1	3193.64	3193.64	0
本页小计							61668.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(学校大门单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	911101011002	道路面层拆除	1.拆除部位:室外石材花岗岩路面面层及基层拆除 2.面层材料厚度、种类:80厚花岗岩路面及30厚砂浆从找平层拆除，300厚灰土基层拆除 3.拆除要求:具体方式详图纸 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	36.86	98.37	3625.92	0
7	911101024001	室外石材面层地面新做	1.80厚毛面花岗石板，干石灰粗砂扫缝,酒水封缝; 2.30厚DS砂浆(或1:6干硬性水泥砂浆); 3.300厚3:7灰土，分层夯实; 4.路基碾压,压实系数≥0.93 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	36.86	632.09	23298.84	0
8	911604001002	清理涂料层	1、铲除原涂料及腻子层; 2、原抹灰基层保留现状; 3、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	161.13	4.42	712.19	0
本页小计							27636.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(学校大门单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	911604002008	喷刷涂料新做	1.罩面涂料 2.水性复合岩片仿花岗岩涂料涂料1道 3.中层底色涂料1~2道 4.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5.刮涂耐水腻子，干燥后打磨 6.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 7.基层墙体 详图集：水性复合岩片仿花岗岩涂料，参见23J909中第6-25页外涂11(仿石涂料) 其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	114.24	130.86	14949.45	0
10	911604002009	喷刷涂料新做	外墙粉刷:外涂-01参照19BJ1-1 1.施涂罩光清漆; 2.施涂白色天然真石漆; 3.满刮外墙耐水腻子; 4.涂刷抗碱封闭底漆一道; 其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	46.89	63.64	2984.08	0
11	911103003001	标识安装	1.订做图标及文字需校方确认 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	2621.31	2621.31	0
		分部小计					109860.29	0
本页小计							20554.84	0
合　　计							109860.29	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 11 页

项目编码	911505001002	项目名称	电动伸缩门拆除	计量单位	m2	工程量	15.74	综合单价（元）	12.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-28	全玻门拆除	m2	1.0000	10.32	0	0	0.21	0.9	0.63	10.32	0.00	0	0.21	0.90	0.63
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.32	0.00	0	0.21	0.90	0.63
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页　共 11 页

项目编码	911505006001	项目名称	电动伸缩门安装	计量单位	m	工程量	8.24	综合单价（元）	1818.89

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目7	电动伸缩门安装	m	1.0000	988	556	0	45	135.07	94.82	988.00	556.00	0	45.00	135.07	94.82
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			988.00	556.00	0	45.00	135.07	94.82
材料费明细	BCCLF6@1	电动伸缩门					m	1		556			556	0	
	小计									-	-		556.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 3 页　共 11 页

项目编码	911103001001	项目名称	隔离设施拆除	计量单位	个	工程量	8	综合单价（元）	184.95

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目3	隔离设施拆除	个	1.0000	50	0	0	15	5.53	3.88	50.00	0.00	0	15.00	5.53	3.88
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.5000	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	76.46	0	20.12	8.21	5.76
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			50.00	76.46	0	35.12	13.74	9.64
材料费明细	34000009	弃土或渣土消纳					m3	1.5		50.97			76.46	0	
	小计									-	-		76.46	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 4 页　共 11 页

项目编码	911103007001	项目名称	隔离设施安装	计量单位	个	工程量	7	综合单价（元）	5973.97

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-189	停车场管理设备 防撞柱	套	1.0000	573.3	4689.27	0	466.14	90.33	63.42	573.30	4689.27	0	466.14	90.33	63.42
2-8	人工挖基坑 一、二类	m3	0.8586	34.4	0.45	0	1.39	3.08	2.16	29.53	0.39	0	1.19	2.64	1.85
2-24	回填 级配砂石	m3	0.2429	22.53	177.73	0	0.78	17.09	12	5.47	43.16	0	0.19	4.15	2.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			608.30	4732.82	0	467.52	97.12	68.18
			182	172			其中：未计价材料费			4666					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.5391	1		1.54	0
	0301070007	膨胀螺栓 M10	套	6.12	2.6		15.91	0
	04050010	天然砂石	kg	562.3114	0.076		42.74	0
	补充主材001	防撞升降桩	套	1	4666		4666	0
	其他材料费				-	-	6.63	0.00
	小计				-	-	4732.82	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 5 页　共 11 页

项目编码	911504002001	项目名称	便门及门柱安装	计量单位	樘	工程量	1	综合单价（元）	3193.64

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目6	便门及门柱安装	樘	1.0000	1235	988	0	567	237.15	166.49	1235.00	988.00	0	567.00	237.15	166.49
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1235.00	988.00	0	567.00	237.15	166.49
材料费明细	BCCLF4	便门及门柱安装			樘	1				988			988	0	
	小计									-	-		988.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 6 页　共 11 页

项目编码	911101011002	项目名称	道路面层拆除	计量单位	m2	工程量	36.86	综合单价（元）	98.37

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-3	台阶面层拆除 石材	m2	1.0000	18.58	0	0	9.4	2.38	1.67	18.58	0.00	0	9.40	2.38	1.67
10-20 换	拆除基层 厚150mm 实际厚度(mm):300	m2	1.0000	17.72	0	0	6.88	2.09	1.47	17.72	0.00	0	6.88	2.09	1.47
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.5182	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	26.41	0	6.95	2.83	1.99
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			36.30	26.41	0	23.23	7.30	5.13
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.5182	50.97		26.41	0
	小计				-	-	26.41	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 7 页　共 11 页

项目编码	911101024001	项目名称	室外石材面层地面新做	计量单位	m2	工程量	36.86	综合单价（元）	632.09

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-59	块料面层地面新做 花岗石路面	m2	1.0000	60.06	424.15	0	1.2	41.26	28.97	60.06	424.15	0	1.20	41.26	28.97
2-18	灰土垫层 3:7	m3	0.3001	98.9	121.41	0	2.26	18.92	13.28	29.68	36.43	0	0.68	5.68	3.98
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			89.74	460.58	0	1.88	46.94	32.95
			182	172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	6.629	1		6.63	0
	04090026	熟石灰	kg	123.9524	0.291		36.07	0
	8001001101	干硬性水泥砂浆 1:6	m3	0.031	429.2		13.31	0
	0803000302@1	毛面花岗石 δ80mm	m2	1.02	396		403.92	0
	其他材料费				-	-	0.66	0.00
	小计				-	-	460.59	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 8 页　共 11 页

项目编码	911604001002	项目名称	清理涂料层	计量单位	m2	工程量	161.13	综合单价（元）	4.42

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-175	墙柱面涂料层清除	m2	1.0000	3.78	0	0	0.08	0.33	0.23	3.78	0.00	0	0.08	0.33	0.23
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.78	0.00	0	0.08	0.33	0.23
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 9 页　共 11 页

项目编码	911604002008	项目名称	喷刷涂料新做	计量单位	m2	工程量	114.24	综合单价（元）	130.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-151	抗碱封底涂料	m2	1.0000	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.4	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.40
5-138	外墙面刮腻子 二遍	m2	1.0000	17.78	3.74	0	0.36	1.86	1.31	17.78	3.74	0	0.36	1.86	1.31
2-27	墙面底层抹灰(打底) 贴玻纤网格布	m2	1.0000	3.43	4.67	0	0.07	0.69	0.49	3.43	4.67	0	0.07	0.69	0.49
5-179	外墙涂料 仿石	m2	1.0000	8.08	69.32	0	0.16	6.59	4.63	8.08	69.32	0	0.16	6.59	4.63
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			31.31	82.38	0	0.63	9.71	6.83
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.2175	1		1.22	0
	14410001	胶粘剂	kg	0.336	6.64		2.23	0
	09270002	耐碱涂塑玻纤网格布	m2	1.05	2.26		2.37	0
	13010059	耐水腻子(粉)	kg	2.94	1.24		3.65	0
	13010056	抗碱封闭底漆	kg	0.23	19.91		4.58	0
	13010071	水性中间(层)涂料	kg	0.225	19		4.28	0
	13030105	仿石涂料	kg	3.96	15.56		61.62	0
	13010080	油性透明漆	kg	0.225	5.64		1.27	0
	其他材料费				-	-	1.18	0.00
	小计				-	-	82.40	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 10 页　共 11 页

项目编码	911604002009	项目名称	喷刷涂料新做	计量单位	m2	工程量	46.89	综合单价（元）	63.64

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-151	抗碱封底涂料	m2	1.0000	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.4	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.40
5-138	外墙面刮腻子 二遍	m2	1.0000	17.78	3.74	0	0.36	1.86	1.31	17.78	3.74	0	0.36	1.86	1.31
5-158	罩光清漆 一遍	m2	1.0000	3.64	4.58	0	0.07	0.7	0.49	3.64	4.58	0	0.07	0.70	0.49
5-164	天然真石漆(第一期勘误删除)	m2	1.0000	15.35	3.05	0	0.31	1.59	1.12	15.35	3.05	0	0.31	1.59	1.12
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			38.79	16.02	0	0.78	4.72	3.32
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2369	1		0.24	0
	13010059	耐水腻子(粉)	kg	2.94	1.24		3.65	0
	13010056	抗碱封闭底漆	kg	0.23	19.91		4.58	0
	1303010202	真石漆(真石漆底漆)	kg	0.4163	7.23		3.01	0
	13010082	罩光清漆	kg	0.18	24.34		4.38	0
	其他材料费				-	-	0.18	0.00
	小计				-	-	16.04	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 11 页　共 11 页

项目编码	911103003001	项目名称	标识安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	2621.31

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目4	标识安装	个	1.0000	560	1710	0	20	194.65	136.66	560.00	1710.00	0	20.00	194.65	136.66
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			560.00	1710.00	0	20.00	194.65	136.66
							其中：未计价材料费			1670					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	BCZCF0	标识	个	1	1670		1670	0
	其他材料费				-	-	40	0.00
	小计				-	-	1710.00	0.00

材料暂估单价表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：建筑装饰工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	膨胀螺栓	套	2.6	42.84	/	M10	
2	天然砂石	kg	0.076	3936.18	/		
3	熟石灰	kg	0.291	4568.886	/		
4	毛面花岗石	m2	396	37.5972	/	δ80mm	
5	耐碱涂塑玻纤网格布	m2	2.26	119.952	/		
6	抗碱封闭底漆	kg	19.91	37.0599	/		
7	耐水腻子(粉)	kg	1.24	473.7222	/		
8	水性中间(层)涂料	kg	19	25.704	/		
9	油性透明漆	kg	5.64	25.704	/		
10	罩光清漆	kg	24.34	8.4402	/		
11	真石漆(真石漆底漆)	kg	7.23	19.5203	/		
12	仿石涂料	kg	15.56	452.3904	/		
13	胶粘剂	kg	6.64	38.3846	/		
14	弃土或渣土消纳	m3	50.97	31.1	/		
15	其他材料费占材料费	元	1	405.3182	/		
16	便门及门柱安装	樘	988	1	/		
17	电动伸缩门	m	556	8.24	/		
18	干硬性水泥砂浆	m3	429.2	1.1427	/	1:6	
19	标识	个	1670	1	/		
20	防撞升降桩	套	4666	7	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	26.71	202	5395.42
2	综合用工二类	工日	12.1638	182	2213.81
3	综合用工二类	工日	22.05	182	4013.1
4	综合用工三类	工日	7.7842	172	1338.88
5	综合用工三类	工日	12.2668	172	2109.89
6	隔离设施拆除人工费	元	8	50	400
7	标识安装人工费	元	1	560	560
8	便门及门柱安装人工费	元	1	1235	1235
9	电动伸缩门安装人工费	元	8.24	988	8141.12
三、	材料类别				
1	膨胀螺栓 M10	套	42.84	2.6	111.38
2	砂纸	张	5.8006	1.15	6.67
3	钢钎	kg	0.4928	5.42	2.67
4	冲击钻头 Φ10	个	2.1	3.95	8.3
5	砂子中粗砂	kg	0.018	0.124	
6	粗砂	kg	206.416	0.118	24.36
7	天然砂石	kg	3936.18	0.076	299.15
8	熟石灰	kg	4568.886	0.291	1329.55
9	毛面花岗石 δ80mm	m2	37.5972	396	14888.49
10	耐碱涂塑玻纤网格布	m2	119.952	2.26	271.09
11	水性封底漆 普通	kg	12.9091	6.26	80.81
12	抗碱封闭底漆	kg	37.0599	19.91	737.86
13	耐水腻子(粉)	kg	473.7222	1.24	587.42
14	水性中间(层)涂料	kg	25.704	19	488.38
15	油性透明漆	kg	25.704	5.64	144.97
16	罩光清漆	kg	8.4402	24.34	205.43
17	真石漆(真石漆底漆)	kg	19.5203	7.23	141.13
18	仿石涂料	kg	452.3904	15.56	7039.19
19	油性涂料配套稀释剂	kg	4.6425	11.95	55.48
20	胶粘剂	kg	38.3846	6.64	254.87
21	压线针	包	0.2856	124.06	35.43
22	弃土或渣土消纳	m3	31.1	50.97	1585.17
23	其他材料费占材料费	元	405.3182	1	405.32
24	标识安装	个	1	40	40
25	便门及门柱安装	樘	1	988	988
26	电动伸缩门	m	8.24	556	4581.44
27	干硬性水泥砂浆 1:6	m3	1.1427	429.2	490.45
四、	机械类别				
1	数字万用表 F-87	台班	1.75	5.65	9.89
2	电钻 1kW	台班	1.4	26.549	37.17
3	电动打钎机	台班	0.0234	225.1	5.27
4	自卸汽车 12t	台班	0.2706	1540.86	416.96

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
5	手动液压叉车	台班	3.5	884.43	3095.51
6	电动夯实机 20~62kg/m	台班	0.5291	17.67	9.35
7	风镐	台班	3.5017	29.34	102.74
8	空压机 3m3/min	台班	1.784	263.76	470.55
9	其他机具费占人工费	元	334.8586	1	334.86
10	隔离设施拆除机械费	元	8	15	120
11	标识安装机械费	元	1	20	20
12	便门及门柱安装机械费	元	1	567	567
13	电动伸缩门安装机械费	元	8.24	45	370.8
五、	主材类别				
1	标识	个	1	1670	1670
2	防撞升降桩	套	7	4666	32662

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(学校大门单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					263.98	0
1	920204019002	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称:控制箱拆除 2.规格:400*500*200 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	2	24.53	49.06	0
2	920210001003	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.材质规格:PVC50 3.拆除要求:含配管及配线拆除 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	25.71	2.65	68.13	0
3	920210001004	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.材质规格:SC25 3.拆除要求:含配管及配线拆除 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	21.38	4.67	99.84	0
4	920206001001	电力电缆拆除	1.名称:电力电缆拆除 2.规格:YJV-3*2.5 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	28.98	1.62	46.95	0
		分部小计					263.98	0
		新作					5023.26	0
5	920210003026	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:PVC50 3.配置形式:埋地敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	25.71	26.31	676.43	0
6	920210003027	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC25 3.配置形式:埋地敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	21.38	20.44	437.01	0
7	920210003028	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC20 3.配置形式:埋地敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	17.34	15.04	260.79	0
本页小计							1638.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(学校大门单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	920206002009	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	28.98	13.77	399.05	0
9	920206010009	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-3*2.5 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	128.07	256.14	0
10	920210010014	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:ZC-RVV3*4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	68.9	13.15	906.04	0
11	920210010015	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:ZC-RV4*1.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	68.9	6.46	445.09	0
12	920210010016	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:ZC-RVV6*0.75 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	29.77	7.85	233.69	0
13	920804010002	出入口目标识别设备安装	1.名称:读卡器 2.安装方式:距地1.4m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	754.05	754.05	0
本页小计							2994.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(学校大门单项工程-电气工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	920204018003	控制开关安装	1.名称:门禁控制开关 2.安装方式:距地1.4m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	39.24	39.24	0
15	920210014008	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	16.16	64.64	0
16	920601016012	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	49.47	49.47	0
17	920601016013	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN25 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	30.28	30.28	0
18	920601016014	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	26.12	52.24	0
19	910201005006	电缆沟挖填土	1.名称;电缆沟挖填土 2.挖方方式及支护措施自行综合考虑 3.挖方类别根据施工现场实际情况自行综合考虑 4.综合考虑不同部位的土方合理使用 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	30.93	13.55	419.1	0
		分部小计					5023.26	0
本页小计							654.97	0
合　　计							5287.24	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 19 页

项目编码	920204019002	项目名称	配电箱(柜)、盘拆除	计量单位	台	工程量	2	综合单价（元）	24.53

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-22	控制箱拆除	台	1.0000	20.81	0	0	0.62	1.82	1.28	20.81	0.00	0	0.62	1.82	1.28
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			20.81	0.00	0	0.62	1.82	1.28
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 2 页　共 19 页

项目编码	920210001003	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	25.71	综合单价（元）	2.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-6	塑料管拆除 公称直径(mm)以内 70	m	1.0000	2.24	0	0	0.07	0.2	0.14	2.24	0.00	0	0.07	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	0.07	0.20	0.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 3 页　共 19 页

项目编码	920210001004	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	21.38	综合单价（元）	4.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-1	钢管拆除 公称直径(mm)以内 25	m	1.0000	3.96	0	0	0.12	0.35	0.24	3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 4 页　共 19 页

项目编码	920206001001	项目名称	电力电缆拆除	计量单位	m	工程量	28.98	综合单价（元）	1.62

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-1	管内敷设电力电缆拆除 电缆截面(mm2以内) 16	m	1.0000	1.38	0	0	0.04	0.12	0.08	1.38	0.00	0	0.04	0.12	0.08
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.38	0.00	0	0.04	0.12	0.08
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 5 页　共 19 页

项目编码	920210003026	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	25.71	综合单价（元）	26.31

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-86	塑料管砖混结构明配 公称直径(mm) 50	m	1.0000	10.56	12.11	0	0.32	1.95	1.37	10.56	12.11	0	0.32	1.95	1.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.56	12.11	0	0.32	1.95	1.37
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1789	1		0.18	0
	2906060106	PVC阻燃塑料管 50	m	1.05	7.61		7.99	0
	2906330006	PVC入盒接头及锁扣 50	套	0.1545	5.91		0.91	0
	1825005206	塑料管卡子(电气) 50	个	0.6789	2.31		1.57	0
	其他材料费				-	-	1.46	0.00
	小计				-	-	12.11	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 6 页　共 19 页

项目编码	920210003027	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	21.38	综合单价（元）	20.44

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-107	焊接钢管地下埋设 公称直径(mm) 25	m	1.0000	7.83	9.43	0	0.59	1.52	1.07	7.83	9.43	0	0.59	1.52	1.07
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.83	9.43	0	0.59	1.52	1.07
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1393	1		0.14	0
	1701000003	焊接钢管 DN25	m	1.03	8.25		8.5	0
	其他材料费				-	-	0.8	0.00
	小计				-	-	9.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 7 页　共 19 页

项目编码	920210003028	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	17.34	综合单价（元）	15.04

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-106	焊接钢管地下埋设 公称直径(mm) 20	m	1.0000	6.19	6.51	0	0.44	1.12	0.78	6.19	6.51	0	0.44	1.12	0.78
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.19	6.51	0	0.44	1.12	0.78
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0962	1		0.1	0
	1701000002	焊接钢管 DN20	m	1.03	5.66		5.83	0
	其他材料费				-	-	0.58	0.00
	小计				-	-	6.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 8 页　共 19 页

项目编码	920206002009	项目名称	电力电缆敷设	计量单位	m	工程量	28.98	综合单价（元）	13.77

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-68	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2以内) 2.5	m	1.0000	2.55	9.4	0	0.08	1.02	0.72	2.55	9.40	0	0.08	1.02	0.72
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.55	9.40	0	0.08	1.02	0.72
			182				其中：未计价材料费			9.09					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0105	1		0.01	0
	28110003-1@4	电缆 YJV-3*2.5	m	1.01	9		9.09	0
	其他材料费				-	-	0.3	0.00
	小计				-	-	9.40	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 9 页　共 19 页

项目编码	920206010009	项目名称	电力电缆头制作、安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	128.07

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-263	户内热缩式非铠装电缆终端头制作安装 截面(mm2以内) 4×6	个	1.0000	30.76	80.06	0	1.06	9.51	6.68	30.76	80.06	0	1.06	9.51	6.68
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.76	80.06	0	1.06	9.51	6.68
			182				其中：未计价材料费								27.62

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.7734	1		1.77	0
	2909010001	铜端子 6mm2	个	4.06	2.75		11.17	0
	0141000001@1	铜绑线 2mm	kg	0.2	86.62		17.32	0
	03130301@1	焊锡丝 综合	kg	0.05	49.36		2.47	0
	29070105@3	电缆终端头 YJV-3*2.5	个	1.02	27.08		27.62	0
	其他材料费				-	-	19.71	0.00
	小计				-	-	80.06	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 10 页　共 19 页

项目编码	920210010014	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	68.9	综合单价（元）	13.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-252	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	78.26	1067.63	0	2.35	97.6	68.52	0.78	10.68	0	0.02	0.98	0.69
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.78	10.68	0	0.02	0.98	0.69
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1578	1		0.16	0
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.008	19.47		0.16	0
	28030011@3	绝缘导线 ZC-RVV3*4	m	1.105	9.31		10.29	0
	03130301@1	焊锡丝 综合	kg	0.001	49.36		0.05	0
	其他材料费				-	-	0.03	0.00
	小计				-	-	10.69	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 11 页　共 19 页

项目编码	920210010015	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	68.9	综合单价（元）	6.46

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-250	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 1.5	100m	0.0100	91	470.36	0	2.73	47.95	33.66	0.91	4.70	0	0.03	0.48	0.34
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.91	4.70	0	0.03	0.48	0.34
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0695	1		0.07	0
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0065	19.47		0.13	0
	28030011@4	绝缘导线 ZC-RV4*1.5	m	1.168	3.8		4.44	0
	03130301@1	焊锡丝 综合	kg	0.001	49.36		0.05	0
	其他材料费				-	-	0.02	0.00
	小计				-	-	4.71	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 12 页　共 19 页

项目编码	920210010016	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	29.77	综合单价（元）	7.85

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-285	管内穿多芯导线 导线截面(mm2以内) 八芯 1.0	100m	0.0100	174.72	505.58	0	5.24	58.27	40.91	1.75	5.06	0	0.05	0.58	0.41
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.75	5.06	0	0.05	0.58	0.41
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0747	1		0.07	0
	28030011@5	绝缘导线 ZC-RVV6*0.75	m	1.1	4.37		4.81	0
	03130301@1	焊锡丝 综合	kg	0.002	49.36		0.1	0
	其他材料费				-	-	0.07	0.00
	小计				-	-	5.05	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 13 页　共 19 页

项目编码	920804010002	项目名称	出入口目标识别设备安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	754.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-50	出入口目标识别设备 读卡器 不带键盘	台	1.0000	81.9	656.2	0	3.3	7.43	5.22	81.90	656.20	0	3.30	7.43	5.22
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			81.90	656.20	0	3.30	7.43	5.22
			182				其中：未计价材料费			654					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1046	1		0.1	0
	03130301@1	焊锡丝 综合	kg	0.01	49.36		0.49	0
	补充主材007	出入口目标识别设备 读卡器 不带键盘	台	1	654		654	0
	其他材料费				-	-	1.6	0.00
	小计				-	-	656.19	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 14 页　共 19 页

项目编码	920204018003	项目名称	控制开关安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	39.24

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-33	其他控制开关	个	1.0000	14.62	22	0	0.44	1.28	0.9	14.62	22.00	0	0.44	1.28	0.90
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.62	22.00	0	0.44	1.28	0.90
				172			其中：未计价材料费			22					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材001	门禁控制开关	个	1	22		22	0
	小计				-	-	22.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 15 页　共 19 页

项目编码	920210014008	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	29110002	接线盒	个	1.02	3.63		3.7	0
	其他材料费				-	-	1.62	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 16 页　共 19 页

项目编码	920601016012	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	49.47

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-292	一般填料套管制作、安装公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	18.02	23.76	0	1.44	3.67	2.58	18.02	23.76	0	1.44	3.67	2.58
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.02	23.76	0	1.44	3.67	2.58
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.5796	1		0.58	0
	13350031	油麻	kg	1.2811	6.34		8.12	0
	13350026	密封膏	kg	0.163	27.39		4.46	0
	其他材料费				-	-	10.6	0.00
	小计				-	-	23.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 17 页　共 19 页

项目编码	920601016013	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	30.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-289	一般填料套管制作、安装 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	13.65	11.64	0	1.16	2.25	1.58	13.65	11.64	0	1.16	2.25	1.58
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			13.65	11.64	0	1.16	2.25	1.58
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.284	1		0.28	0
	13350031	油麻	kg	0.3435	6.34		2.18	0
	13350026	密封膏	kg	0.128	27.39		3.51	0
	其他材料费				-	-	5.68	0.00
	小计				-	-	11.65	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 18 页　共 19 页

项目编码	920601016014	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	26.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-288	一般填料套管制作、安装公称直径(mm以内) 20	个	1.0000	12.56	9.17	0	1.09	1.94	1.36	12.56	9.17	0	1.09	1.94	1.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.56	9.17	0	1.09	1.94	1.36
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2236	1		0.22	0
	13350031	油麻	kg	0.1718	6.34		1.09	0
	13350026	密封膏	kg	0.107	27.39		2.93	0
	其他材料费				-	-	4.92	0.00
	小计				-	-	9.16	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 19 页　共 19 页

项目编码	910201005006	项目名称	电缆沟挖填土	计量单位	m3	工程量	30.93	综合单价（元）	13.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-7	机械挖槽	m3	1.0000	2.24	0	0	9.59	1.01	0.71	2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

材料暂估单价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：电气工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	铜绑线	kg	86.62	0.4	/	2mm	
2	焊锡丝	kg	49.36	0.3073	/	综合	
3	密封膏	kg	27.39	0.505	/		
4	油麻	kg	6.34	1.9682	/		
5	自粘性塑料带	卷	19.47	0.9991	/	20mm×20m	
6	焊接钢管	m	5.66	17.8602	/	DN20	
7	焊接钢管	m	8.25	22.0214	/	DN25	
8	塑料管卡子(电气)	个	2.31	17.4545	/	50	
9	绝缘导线	m	9.31	76.1345	/	ZC-RVV3*4	
10	绝缘导线	m	3.8	80.4752	/	ZC-RV4*1.5	
11	绝缘导线	m	4.37	32.747	/	ZC-RVV6*0.75	
12	PVC阻燃塑料管	m	7.61	26.9955	/	50	
13	PVC入盒接头及锁扣	套	5.91	3.9722	/	50	
14	铜端子	个	2.75	8.12	/	6mm2	
15	接线盒	个	3.63	4.08	/		
16	其他材料费占材料费	元	1	33.1425	/		
17	电缆	m	9	29.2698	/	YJV-3*2.5	
18	电缆终端头	个	27.08	2.04	/	YJV-3*2.5	
19	门禁控制开关	个	22	1	/		
20	出入口目标识别设备 读卡器 不带键盘	台	654	1	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	5.5964	182	1018.54
2	综合用工三类	工日	0.4021	172	69.16
3	综合用工三类	工日	1.3847	172	238.17
三、	材料类别				
1	圆钢 Φ10以内	kg	1.0834	3.3	3.58
2	圆钢 Φ10以外	kg	0.632	3.3	2.09
3	扁钢 60以内	kg	0.4	3.08	1.23
4	铜绑线 2mm	kg	0.4	86.62	34.65
5	封铅	kg	0.1246	64	7.97
6	白布带 20m	盘	2	5.34	10.68
7	布头	kg	0.1719	3.96	0.68
8	轻型铆栓	个	35.6341	0.342	12.19
9	镀锌机螺钉 M6	套	2.04	0.053	0.11
10	镀锌木螺钉	个	35.2947	0.044	1.55
11	锁紧螺母 M20	个	4.335	0.291	1.26
12	锁紧螺母 M25	个	5.345	0.381	2.04
13	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.068	20.6	1.4
14	电焊条（综合）	kg	1.5933	5.25	8.36
15	焊锡丝 综合	kg	0.3073	49.36	15.17
16	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.02	39.79	0.8
17	焊锡膏	kg	0.0307	39.79	1.22
18	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.3465	4.87	1.69
19	滑石粉	kg	0.1516	0.46	0.07
20	沥青清漆	kg	0.1048	10.69	1.12
21	酚醛防锈漆	kg	0.063	13.02	0.82
22	防锈漆	kg	0.5249	14.33	7.52
23	密封膏	kg	0.505	27.39	13.83
24	油麻	kg	1.9682	6.34	12.48
25	电力复合酯 一级	kg	0.04	73.28	2.93
26	氧气	m3	0.1285	3.11	0.4
27	乙炔气	m3	0.0545	8.07	0.44
28	丙酮	kg	0.7	9.24	6.47
29	丙烯酸漆稀释剂	kg	0.2588	10.8	2.8
30	清洗剂	kg	0.015	7.5	0.11
31	胶粘剂	kg	0.0514	6.64	0.34
32	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.9991	19.47	19.45
33	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.5954	1.81	1.08
34	黑胶布带 20mm×20m	卷	0.8007	2.29	1.83
35	自粘性橡胶带	卷	0.029	3.64	0.11
36	自粘性橡胶带	卷	1.2	3.64	4.37
37	焊接钢管 DN20	m	17.8602	5.66	101.09
38	焊接钢管 DN25	m	22.0214	8.25	181.68
39	焊接钢管 DN32	m	0.636	10.67	6.79

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
40	焊接钢管 DN40	m	0.318	12.31	3.91
41	焊接钢管 DN80	m	0.318	27.24	8.66
42	PVC管帽 50	个	3.9722	0.372	1.48
43	PVC直通弯管 50	个	5.2448	2.07	10.86
44	PVC T型接头 50	个	0.5245	1.8	0.94
45	焊接钢管接头 20	个	3.0657	0.461	1.41
46	焊接钢管接头 25	个	3.78	0.661	2.5
47	PVC伸缩头 50	个	1.049	1.36	1.43
48	塑料管卡子(电气) 50	个	17.4545	2.31	40.32
49	绝缘导线 ZC-RVV3*4	m	76.1345	9.31	708.81
50	绝缘导线 ZC-RV4*1.5	m	80.4752	3.8	305.81
51	绝缘导线 ZC-RVV6*0.75	m	32.747	4.37	143.1
52	PVC阻燃塑料管 50	m	26.9955	7.61	205.44
53	PVC入盒接头及锁扣 50	套	3.9722	5.91	23.48
54	PVC直管接头 50	个	3.9722	2.13	8.46
55	塑料护口(钢管) 20	个	2.164	0.257	0.56
56	塑料护口(钢管) 25	个	2.6682	0.301	0.8
57	终端头卡子	个	4.12	3	12.36
58	铜端子 6mm2	个	8.12	2.75	22.33
59	接线盒	个	4.08	3.63	14.81
60	其他材料费占材料费	元	33.1425	1	33.14
61	标签纸	卷	0.1	10.92	1.09
62	相色带	卷	0.2	4.58	0.92
63	标志牌	个	1.449	0.442	0.64
64	标志牌	个	2.04	0.442	0.9
65	钢刷	个	0.009	2.5	0.02
66	干拌砂浆	kg	4.6709	0.239	1.12
四、	机械类别				
1	绝缘电阻测试仪 3141	台班	0.029	5.31	0.15
2	绝缘电阻测试仪 3141	台班	0.05	5.31	0.27
3	数字万用表 F-87	台班	0.15	5.65	0.85
4	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	0.0773	3500	270.55
5	轮胎式装载机 3m3	台班	0.0247	1008.31	24.91
6	电动煨弯机	台班	0.0128	78.05	1
7	砂轮切割机 Φ500	台班	0.02	23.5	0.47
8	管子切断套丝机 159mm	台班	0.2246	15.27	3.43
9	电焊机 (综合)	台班	0.2146	61.46	13.19
10	其他机具费占人工费	元	39.3068	1	39.31
五、	主材类别				
1	电缆 YJV-3*2.5	m	29.2698	9	263.43
2	电缆终端头 YJV-3*2.5	个	2.04	27.08	55.24
3	门禁控制开关	个	1	22	22
4	出入口目标识别设备 读卡器 不带键盘	台	1	654	654

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 3 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园二层教学楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					4036.91	0
1	911502001002	金属门拆除	1.门类型:钢门/防火门拆除 2.门框、扇材质:钢制/塑钢 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	37.34	18.68	697.51	0
2	911501001002	木门拆除	1.门类型:木门拆除 2.拆除要求:整体拆除 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	27.72	17.47	484.27	0
3	911507001002	整樘金属窗拆除	1.窗类型:窗拆除 2.窗框、扇材质:塑钢窗拆除 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	136.95	20.08	2749.96	0
4	911705001001	暖气罩拆除	1.暖气罩规格、材质:木制暖气罩拆除 2.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	19.44	5.41	105.17	0
		分部小计					4036.91	0
		装饰工程					206658.93	0
		新做门窗及暖气罩					160356.04	0
本页小计							4036.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园二层教学楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	911507009002	金属窗安装	1.窗类型:金属窗 2.窗框、扇材质:70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻外窗(5+12A+5) 4.门窗后塞口 5.其余详图纸 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	136.95	785.35	107553.68	0
6	911502009003	金属门安装	1.门类型:断桥铝合金门 2.门框或扇材质:70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻(6+12A+6) 4.五金材料品种、规格:门窗后塞口 5.其余详图纸 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	15.24	908.66	13847.98	0
7	911502012003	钢质防火门安装	1.门类型:钢制防火门 2.防火等级:甲级 3.五金材料品种、规格:详图纸 4.门窗后塞口 5.参见19BJ13-4中D8、9页钢制全板防火门; 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3.24	746.85	2419.79	0
8	911502009004	金属门安装	1.门类型:金属门 2.门框或扇材质:铝镁合金门，带铝合金套线 3.门窗后塞口 4.其他详图纸 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	18.9	523.94	9902.47	0
本页小计							133723.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园二层教学楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	011501011002	木质门带套安装	1.门类型:木质成品装饰烤漆门(带观察窗口) 2.门套材质、规格:木制 3.详图纸 4.门窗后塞口 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	27.72	836.26	23181.13	0
10	011705002002	暖气罩新做	1.暖气罩安装方式、材质:18厚夹芯板外贴烤漆板做暖气罩 2.实木装饰线条规格:40*20 3.夹芯板外贴烤漆板(踢脚) 4.30*40木龙骨固定暖气罩底部 5.散热口材质、规格:铝合金出风口1250*300 6.其余详图纸 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	19.44	177.52	3450.99	0
		分部小计					160356.04	0
		外立面涂料					46302.89	0
本页小计							26632.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园二层教学楼单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	911604002010	喷刷涂料拆除及新做	拆除做法：拆除原涂料及腻子层，基层及保温层保留现状;外保温破损部位修补按总外立面的5%记取拆除 新作做法：外立面粉刷:外涂-01 1.施涂罩光清漆; 2.施涂天然真石漆; 3.满刮外墙耐水腻子; 4.涂刷抗碱封闭底漆一道; 5.抹3~5厚DEI干拌砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布; 6.锚栓固定;外保温破损部位修补按总外立面的5%记取(参7见19BJ2-12中外温A8-80厚复合A级岩棉保温板),岩棉板容重150Kg/m3 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	555.38	83.2	46207.62	0
12	911604002011	喷刷涂料拆除及新做	拆除做法：铲除原雨棚底部及侧立面涂料及腻子层;原抹灰基层保留现状; 新作做法：外立面粉刷:外涂-02 1.施涂罩光清漆; 2.施涂天然真石漆; 3.满刮外墙耐水腻子; 4.涂刷抗碱封闭底漆一道; 其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	1.4	68.05	95.27	0
		分部小计					46302.89	0
		分部小计					206658.93	0
本页小计							46302.89	0
合　　计							210695.84	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 13 页

项目编码	911502001002	项目名称	金属门拆除	计量单位	m2	工程量	37.34	综合单价（元）	18.68

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-15	整樘金属门拆除	m2	1.0000	16	0	0	0.32	1.39	0.97	16.00	0.00	0	0.32	1.39	0.97
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.00	0.00	0	0.32	1.39	0.97
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页　共 13 页

项目编码	911501001002	项目名称	木门拆除	计量单位	m2	工程量	27.72	综合单价（元）	17.47

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-1	整樘木门拆除	m2	1.0000	14.96	0	0	0.3	1.3	0.91	14.96	0.00	0	0.30	1.30	0.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.96	0.00	0	0.30	1.30	0.91
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 3 页　共 13 页

项目编码	911507001002	项目名称	整樘金属窗拆除	计量单位	m2	工程量	136.95	综合单价（元）	20.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-54	整樘金属窗拆除	m2	1.0000	17.2	0	0	0.34	1.49	1.05	17.20	0.00	0	0.34	1.49	1.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			17.20	0.00	0	0.34	1.49	1.05
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 4 页　共 13 页

项目编码	911705001001	项目名称	暖气罩拆除	计量单位	m2	工程量	19.44	综合单价（元）	5.41

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-1	暖气罩拆除 木质	m2	1.0000	4.64	0	0	0.09	0.4	0.28	4.64	0.00	0	0.09	0.40	0.28
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.64	0.00	0	0.09	0.40	0.28
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 5 页　共 13 页

项目编码	911507009002	项目名称	金属窗安装	计量单位	m2	工程量	136.95	综合单价（元）	785.35

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-72	金属窗安装 推拉	m2	1.0000	32.4	635.62	0	0.65	56.84	39.9	32.40	635.62	0	0.65	56.84	39.90
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			41.50	643.76	0	0.83	58.32	40.94
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	9.5137	1		9.51	0
	1441000004	密封胶 750ml	支	0.288	15		4.32	0
	0301070019	膨胀螺栓 M8×100	套	7.19	1.81		13.01	0
	1441000001	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	0.308	12		3.7	0
	11090033@3	断桥铝窗 70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻外窗(5+12A+5)	m2	0.9453	648.7		613.22	0
	小计				-	-	643.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 6 页　共 13 页

项目编码	911502009003	项目名称	金属门安装	计量单位	m2	工程量	15.24	综合单价（元）	908.66

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-23	金属门安装 平开门	m2	1.0000	47.87	727.57	0	0.96	65.99	46.33	47.87	727.57	0	0.96	65.99	46.33
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			56.97	735.71	0	1.14	67.47	47.37
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	10.8725	1		10.87	0
	1441000004	密封胶 750ml	支	0.288	15		4.32	0
	1441000001	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	0.308	12		3.7	0
	0301070402	塑料膨胀螺栓 M8×110	套	7.978	0.935		7.46	0
	11090020@2	铝合金平开门 70系列断桥铝双玻(6+12A+6)	m2	0.9698	731.45		709.36	0
	小计				-	-	735.71	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 7 页　共 13 页

项目编码	911502012003	项目名称	钢质防火门安装	计量单位	m2	工程量	3.24	综合单价（元）	746.85

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-27	钢质防火门	m2	1.0000	37.86	515.16	0	0.76	47.07	33.05	37.86	515.16	0	0.76	47.07	33.05
4-115	防火门框灌浆	m2	1.0000	29.12	7.76	0	0.58	3.18	2.24	29.12	7.76	0	0.58	3.18	2.24
4-224	防火锁	套	0.3086	22.93	56.84	0	0.46	6.82	4.79	7.08	17.54	0	0.14	2.10	1.48
4-225	防火合页	个	1.2346	14.01	15.23	0	0.28	2.51	1.76	17.30	18.80	0	0.35	3.10	2.17
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			91.36	559.26	0	1.83	55.45	38.94
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	8.2649	1		8.26	0
	11030003@1	钢质防火门 甲级	m2	0.9825	491.15		482.55	0
	其他材料费				-	-	68.45	0.00
	小计				-	-	559.26	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 8 页　共 13 页

项目编码	911502009004	项目名称	金属门安装	计量单位	m2	工程量	18.9	综合单价（元）	523.94

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-23	金属门安装 平开门	m2	1.0000	47.87	391.47	0	0.96	37.43	26.28	47.87	391.47	0	0.96	37.43	26.28
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			56.97	399.61	0	1.14	38.91	27.32
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	5.9055	1		5.91	0
	1441000004	密封胶 750ml	支	0.288	15		4.32	0
	1441000001	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	0.308	12		3.7	0
	0301070402	塑料膨胀螺栓 M8×110	套	7.978	0.935		7.46	0
	11090020@6	铝镁合金门，带铝合金套线	m2	0.9698	390		378.22	0
	小计				-	-	399.61	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 9 页　共 13 页

项目编码	911501011002	项目名称	木质门带套安装	计量单位	m2	工程量	27.72	综合单价（元）	836.26

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-10	木制成品装饰门安装 单扇门	m2	1.0000	38.22	674.16	0	0.76	60.62	42.56	38.22	674.16	0	0.76	60.62	42.56
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			47.32	682.30	0	0.94	62.10	43.60
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	10.0832	1		10.08	0
	1441000004	密封胶 750ml	支	0.288	15		4.32	0
	03030901	合页	副	1.67	8.9		14.86	0
	0301070019	膨胀螺栓 M8×100	套	6.727	1.81		12.18	0
	1441000001	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	0.308	12		3.7	0
	11010022@5	木质成品装饰烤漆门(带观察窗口)	m2	0.9698	657		637.16	0
	小计				-	-	682.30	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 10 页　共 13 页

项目编码	911705002002	项目名称	暖气罩新做	计量单位	m2	工程量	19.44	综合单价（元）	177.52

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-3	成品暖气罩安装	m2	1.0000	12.74	142.1	0	0.25	13.18	9.25	12.74	142.10	0	0.25	13.18	9.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.74	142.10	0	0.25	13.18	9.25
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.1	1		2.1	0
	2249000601@2	成品暖气罩 铝合金出风口1250*350	个	1	140		140	0
	小计				-	-	142.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 11 页　共 13 页

项目编码	911604002010	项目名称	喷刷涂料拆除及新做	计量单位	m2	工程量	555.38	综合单价（元）	83.2

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-175	墙柱面涂料层清除	m2	1.0000	3.78	0	0	0.08	0.33	0.23	3.78	0.00	0	0.08	0.33	0.23
5-151	抗碱封底涂料	m2	1.0000	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.4	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.40
5-138	外墙面刮腻子 二遍	m2	1.0000	17.78	3.74	0	0.36	1.86	1.31	17.78	3.74	0	0.36	1.86	1.31
5-158	罩光清漆 一遍	m2	1.0000	3.64	4.58	0	0.07	0.7	0.49	3.64	4.58	0	0.07	0.70	0.49
5-164	天然真石漆(第一期勘误删除)	m2	1.0000	15.35	3.05	0	0.31	1.59	1.12	15.35	3.05	0	0.31	1.59	1.12
2-27	墙面底层抹灰(打底) 贴玻纤网格布	m2	1.0000	3.43	4.67	0	0.07	0.69	0.49	3.43	4.67	0	0.07	0.69	0.49
9-106 换	外墙外保温 岩棉板 100mm厚　实际厚度(mm):80	m2	0.0500	41.68	58.87	0	0.83	8.62	6.05	2.08	2.94	0	0.04	0.43	0.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			48.08	23.63	0	0.97	6.17	4.34
		202	182	172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3494	1		0.35	0
	8007000501	胶粘砂浆 DEA	m3	0.0001	2450		0.25	0
	14410001	胶粘剂	kg	0.336	6.64		2.23	0
	15030102	岩棉板	m3	0.0043	585.32		2.52	0
	09270002	耐碱涂塑玻纤网格布	m2	1.05	2.26		2.37	0
	13010059	耐水腻子(粉)	kg	2.94	1.24		3.65	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 12 页　共 13 页

	13010056	抗碱封闭底漆	kg	0.23	19.91		4.58	0
	1303010202	真石漆(真石漆底漆)	kg	0.4163	7.23		3.01	0
	13010082	罩光清漆	kg	0.18	24.34		4.38	0
	其他材料费				-	-	0.32	0.00
	小计				-	-	23.66	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 13 页　共 13 页

项目编码	911604002011	项目名称	喷刷涂料拆除及新做	计量单位	m2	工程量	1.4	综合单价（元）	68.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-175	墙柱面涂料层清除	m2	1.0000	3.78	0	0	0.08	0.33	0.23	3.78	0.00	0	0.08	0.33	0.23
5-151	抗碱封底涂料	m2	1.0000	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.4	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.40
5-138	外墙面刮腻子 二遍	m2	1.0000	17.78	3.74	0	0.36	1.86	1.31	17.78	3.74	0	0.36	1.86	1.31
5-158	罩光清漆 一遍	m2	1.0000	3.64	4.58	0	0.07	0.7	0.49	3.64	4.58	0	0.07	0.70	0.49
5-164	天然真石漆(第一期勘误删除)	m2	1.0000	15.35	3.05	0	0.31	1.59	1.12	15.35	3.05	0	0.31	1.59	1.12
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			42.57	16.02	0	0.86	5.05	3.55
		202		172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2369	1		0.24	0
	13010059	耐水腻子(粉)	kg	2.94	1.24		3.65	0
	13010056	抗碱封闭底漆	kg	0.23	19.91		4.58	0
	1303010202	真石漆(真石漆底漆)	kg	0.4163	7.23		3.01	0
	13010082	罩光清漆	kg	0.18	24.34		4.38	0
	其他材料费				-	-	0.18	0.00
	小计				-	-	16.04	0.00

材料暂估单价表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：建筑装饰工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	膨胀螺栓	套	1.81	1171.1429	/	M8×100	
2	塑料膨胀螺栓	套	0.935	272.3689	/	M8×110	
3	合页	副	8.9	46.2924	/		
4	耐碱涂塑玻纤网格布	m2	2.26	583.149	/		
5	木质成品装饰烤漆门(带观察窗口)	m2	657	26.8829	/		
6	钢质防火门	m2	491.15	3.1833	/	甲级	
7	铝合金平开门	m2	731.45	14.7798	/	70系列断桥铝双玻(6+12A+6)	
8	铝镁合金门，带铝合金套线	m2	390	18.3292	/		
9	断桥铝窗	m2	648.7	129.4588	/	70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻外窗(5+12A+5)	
10	抗碱封闭底漆	kg	19.91	128.0594	/		
11	耐水腻子(粉)	kg	1.24	1636.9332	/		
12	罩光清漆	kg	24.34	100.2204	/		
13	真石漆(真石漆底漆)	kg	7.23	231.7875	/		
14	聚氨酯发泡密封胶	支	12	61.2335	/	750ml	
15	密封胶	支	15	57.2573	/	750ml	
16	胶粘剂	kg	6.64	186.6077	/		
17	岩棉板	m3	585.32	2.3632	/		
18	成品暖气罩	个	140	19.44	/	铝合金出风口1250*350	
19	其他材料费占材料费	元	1	2121.7264	/		
20	胶粘砂浆	m3	2450	0.0611	/	DEA	

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	116.3432	202	23501.33
2	综合用工二类	工日	6.3593	182	1157.39
3	综合用工二类	工日	52.1047	182	9483.06
4	综合用工三类	工日	32.3533	172	5564.77
三、	材料类别				
1	锚栓	套	205.7035	0.31	63.77
2	膨胀螺栓 M8×100	套	1171.1429	1.81	2119.77
3	塑料膨胀螺栓 M8×110	套	272.3689	0.935	254.66
4	防火锁	套	1	56	56
5	合页	副	46.2924	8.9	412
6	防火合页	个	4	15	60
7	托件含金属锚栓	套	41.4106	0.336	13.91
8	砂纸	张	20.0441	1.15	23.05
9	垫铁	kg	2.9743	5.79	17.22
10	预埋铁件	kg	10.2611	5.49	56.33
11	铁件	kg	1.3738	5.39	7.4
12	耐碱涂塑玻纤网格布	m2	583.149	2.26	1317.92
13	木质成品装饰烤漆门(带观察窗口)	m2	26.8829	657	17662.07
14	钢质防火门 甲级	m2	3.1833	491.15	1563.48
15	铝合金平开门 70系列断桥铝双玻(6+12A+6)	m2	14.7798	731.45	10810.68
16	铝镁合金门，带铝合金套线	m2	18.3292	390	7148.39
17	断桥铝窗 70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻外窗(5+12A+5)	m2	129.4588	648.7	83979.92
18	抗碱封闭底漆	kg	128.0594	19.91	2549.66
19	耐水腻子(粉)	kg	1636.9332	1.24	2029.8
20	罩光清漆	kg	100.2204	24.34	2439.36
21	真石漆(真石漆底漆)	kg	231.7875	7.23	1675.82
22	油性涂料配套稀释剂	kg	6.2916	11.95	75.18
23	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	61.2335	12	734.8
24	密封胶 750ml	支	57.2573	15	858.86
25	胶粘剂	kg	186.6077	6.64	1239.08
26	岩棉板	m3	2.3632	585.32	1383.23
27	成品暖气罩 铝合金出风口1250*350	个	19.44	140	2721.6
28	其他材料费占材料费	元	2121.7264	1	2121.73
29	预拌豆石混凝土 C20	m3	0.0583	424.78	24.76
30	胶粘砂浆 DEA	m3	0.0611	2450	149.7
四、	机械类别				
1	其他机具费占人工费	元	794.1313	1	794.13
	合计				184070.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					7397.69	0
1	911502001003	金属门拆除	1.门类型:钢门拆除 2.门框、扇材质:钢制/塑钢 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	8.64	18.68	161.4	0
2	911507001003	整樘金属窗拆除	1.窗类型:窗拆除 2.窗框、扇材质:塑钢窗拆除 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	27.9	20.08	560.23	0
3	911508001001	门窗套拆除	1.面层材质、规格:垭口筒子板包口拆除 2.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	2.04	7.64	15.59	0
4	911203001002	橡、塑楼地面拆除	1.面层材料品种、规格:石塑卷材地面-拆除卷材面层 2.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	100.36	9.66	969.48	0
5	911202001003	块料、石材面层楼地面拆除	1.面层材料品种、规格:防水铺地砖地面-拆除地面及防水层 2.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	13.46	17.15	230.84	0
本页小计							1937.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	011303001001	墙、柱饰面拆除	1.拆除部位:900高玻璃墙裙 2.材料种类:拆除玻璃及衬板 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	49.79	33.36	1660.99	0
7	011604001003	清理涂料层	1.施工部位:墙面 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:铲除腻子层及涂料层 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	161.54	4.42	714.01	0
8	011604001004	清理涂料层	1.施工部位:顶棚 2.基层类型:石膏板面 3.腻子种类:铲除腻子层及涂料层 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	105.44	4.82	508.22	0
9	011302001004	块料(石材)墙、柱面拆除	1.拆除部位:釉面砖墙面 2.既有安装方式:湿贴 3.面层材料品种、规格:拆除面砖及粘接层 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	31.23	24.34	760.14	0
本页小计							3643.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	911402001006	天棚吊顶拆除	1.吊顶形式:铝扣板吊顶 2.面层材料品种、规格:拆除面板及龙骨 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	13.46	11.06	148.87	0
11	911701001001	柜类拆除	1.柜类名称:吊柜(拆除) 2.柜类规格:规格:400*500*2000 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2	300.76	601.52	0
12	911704002002	洗漱台拆除	1.台面品种、规格:儿童盥洗台及台上盆,底部为柜子(拆除)规格:500*500*2750 2.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2.75	155.68	428.12	0
13	911306001002	厕位拆除	1.拆除部位:卫生间隔断墙拆除 2.隔断(墙)板材料品种、规格:木制 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	159.57	638.28	0
		分部小计					7397.69	0
		装饰工程					87886.05	0
		门窗部分					30519.34	0
本页小计							1816.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	911507009003	金属窗安装	1.窗类型:金属窗 2.窗框、扇材质:70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻外窗(5+12A+5) 4.门窗后塞口 5.其余详图纸 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	27.9	785.35	21911.27	0
15	911502009005	金属门安装	1.门类型:断桥铝合金门 2.门框或扇材质:70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻(6+12A+6) 4.五金材料品种、规格:门窗后塞口 5.其余详图纸 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	8.64	908.66	7850.82	0
16	911508003002	门窗套制安	1.现场制作(或成品):木制门窗套 2.垭口新做木质装饰烤漆筒子板包口 3.位置详图纸 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	4.08	185.6	757.25	0
		分部小计					30519.34	0
		地面部分					22839.77	0
17	911203003002	橡胶楼地面新做（楼块24改）	1.粘结层厚度、材料种类:配套胶粘贴，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝); 2.面层材料品种、规格:2~3厚石塑防滑卷材面层 3.19BJ1-1 楼块24改 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	100.36	196.6	19730.78	0
本页小计							50250.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	911202003006	块料楼地面新做（楼块4S 2）	1.部位:卫生间、淋浴间 2.600*600防滑地砖面层 3.最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡，随打随抹平四周及管根部位用DS砂浆抹小八字角· 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料; 5.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆) 找平层 6.结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层: 7.面层材料品种、规格:.5~10厚地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 8.19BJ1-1 地块4S2 9.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	13.46	230.98	3108.99	0
		分部小计					22839.77	0
		墙面部分					22677	0
19	911303003001	墙、柱饰面新做（玻璃墙裙）	1.施工部位:玻璃墙裙 2.基层材料种类、规格:底部12厚增强水泥压力板 3.面层材料品种、规格:面层为5厚钢化玻璃，900高 4.压条材料种类、规格:L25*30型白色亚克力板边框 5.踢脚板人造石材，规格:H=80mm 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	49.79	239.34	11916.74	0
本页小计							15025.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	911604002012	喷刷涂料新做（不含抹灰）	1.施工部位:墙面 2.内墙3A改+内涂1涂料墙面(不含抹灰) 3.刮腻子要求:满刮2厚耐水腻子找平: 4.涂料品种、喷刷遍数:涂刷环保内墙底漆，涂刷内墙乳胶漆 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	161.54	33.25	5371.21	0
21	911302005003	块料墙、柱面新做	1.DTG砂浆勾缝; 2.粘贴5~10厚陶瓷墙砖; 3.4厚DTA砂浆粘结: 4.防水层:1.5厚聚合物水泥基防水涂料:墙面防水自地面高度=1.80m 5.9厚DP砂浆打底压实抹平 6.部位：卫生间、淋浴间墙面 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	31.23	172.56	5389.05	0
		分部小计					22677	0
		天棚部分					6832.51	0
22	911604002013	天棚喷刷涂料新做（乳胶漆）	1.石膏板面层刮2厚耐水腻子; 2.涂刷环保底漆，涂刷乳胶漆 3.图集号:19BJ1-1棚2A+内涂1 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	105.44	43.41	4577.15	0
本页小计							15337.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	911402003005	铝合金方板吊顶新做	1.现浇楼板底预留010钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200(预制板可在板缝内预留吊环)； 2.06吊杆双向中距≤1200，与楼板钢筋吊环连接； 3.U型轻钢主龙骨中距≤1200，找平后与与钢筋吊杆固定； 4.T型轻钢(横向)次龙骨，中距600(或500)； 5.0.5~0.8厚300*300铝合金穿(或不穿)孔方板面层，嵌入安装 6.图集号:19BJ1-1棚20A 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	13.46	167.56	2255.36	0
		分部小计					6832.51	0
		其他部分					5017.43	0
24	911306005003	厕浴隔断新做	1、所有厕所蹲位隔板做法参见16J914-1　XT9(抗倍特板) 2、安装儿童蹲位隔板带扶手规格:900*700 3、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3.78	260.46	984.54	0
25	911704004006	浴厕配件安装	1.配件名称:安装儿童蹲位隔板带扶手规格:900*700 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	6	250.51	1503.06	0
26	911306005004	厕浴隔断新做	1、所有厕所蹲位隔板做法参见16J914-1　XT9(抗倍特板) 2、新做小便池隔板隔板规格:400*700 3、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	0.28	280.68	78.59	0
本页小计							4821.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-建筑装饰工程单位工程)　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	911704005002	镜子安装	1.镜面玻璃品种、规格:玻璃镜选用4厚镀铝膜面镜背面涂镜背漆 2.所有盥洗台上镜子做法参见16J914-1　XT25-3 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	1.66	75.36	125.1	0
28	911701002001	柜类安装	1.柜类名称:儿童盥洗台储物柜及台面 2.柜类规格:2150*500*500 3.安装方式:落地安装 4.柜体、台面材料种类、规格:木制储物柜，人造石石材台面，80高挡水板 5.其余详图纸 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2.15	657.61	1413.86	0
29	911701002002	柜类安装	1.柜类名称:成人盥洗台储物柜及台面 2.柜类规格:600*750*500 3.安装方式:落地安装 4.柜体、台面材料种类、规格:木制储物柜，人造石石材台面，80高挡水板 5.其余详图纸 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	0.6	790.94	474.56	0
30	911701002003	柜类安装	1.柜类名称:制作、安装吊柜 2.规格:400*500*2000 3.安装方式:吊挂 4.柜体材料种类、规格:木制储物柜 5.其余详图纸 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	218.86	437.72	0
		分部小计					5017.43	0
		分部小计					87886.05	0
本页小计							2451.24	0
合　　计							95283.74	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 30 页

项目编码	911502001003	项目名称	金属门拆除	计量单位	m2	工程量	8.64	综合单价（元）	18.68

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-15	整樘金属门拆除	m2	1.0000	16	0	0	0.32	1.39	0.97	16.00	0.00	0	0.32	1.39	0.97
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.00	0.00	0	0.32	1.39	0.97
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页　共 30 页

项目编码	911507001003	项目名称	整樘金属窗拆除	计量单位	m2	工程量	27.9	综合单价（元）	20.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-54	整樘金属窗拆除	m2	1.0000	17.2	0	0	0.34	1.49	1.05	17.20	0.00	0	0.34	1.49	1.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			17.20	0.00	0	0.34	1.49	1.05
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 3 页　共 30 页

项目编码	911508001001	项目名称	门窗套拆除	计量单位	m2	工程量	2.04	综合单价（元）	7.64

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-90	门窗套口拆除	m2	1.0000	6.54	0	0	0.13	0.57	0.4	6.54	0.00	0	0.13	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.54	0.00	0	0.13	0.57	0.40
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 4 页　共 30 页

项目编码	911203001002	项目名称	橡、塑楼地面拆除	计量单位	m2	工程量	100.36	综合单价（元）	9.66

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-83	地毯拆除	m2	1.0000	4.3	0	0	0.09	0.37	0.26	4.30	0.00	0	0.09	0.37	0.26
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0630	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	3.21	0	0.84	0.34	0.24
人工单价 （元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.30	3.21	0	0.93	0.71	0.50
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.063	50.97		3.21	0
	小计				-	-	3.21	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 5 页　共 30 页

项目编码	911202001003	项目名称	块料、石材面层楼地面拆除	计量单位	m2	工程量	13.46	综合单价（元）	17.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-50	楼地面拆除 块料	m2	1.0000	9.98	0	0	2.62	1.07	0.75	9.98	0.00	0	2.62	1.07	0.75
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0371	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.89	0	0.50	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.98	1.89	0	3.12	1.27	0.89
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.0371	50.97		1.89	0
	小计				-	-	1.89	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 6 页　共 30 页

项目编码	911303001001	项目名称	墙、柱饰面拆除	计量单位	m2	工程量	49.79	综合单价（元）	33.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-152	饰面板拆除 带龙骨	m2	1.0000	24.77	0	0	0.5	2.15	1.51	24.77	0.00	0	0.50	2.15	1.51
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0601	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	3.06	0	0.81	0.33	0.23
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.77	3.06	0	1.31	2.48	1.74
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.0601	50.97		3.06	0
	小计				-	-	3.06	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 7 页　共 30 页

项目编码	911604001003	项目名称	清理涂料层	计量单位	m2	工程量	161.54	综合单价（元）	4.42

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-175	墙柱面涂料层清除	m2	1.0000	3.78	0	0	0.08	0.33	0.23	3.78	0.00	0	0.08	0.33	0.23
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.78	0.00	0	0.08	0.33	0.23
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 8 页　共 30 页

项目编码	911604001004	项目名称	清理涂料层	计量单位	m2	工程量	105.44	综合单价（元）	4.82

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-176	天棚涂料层清除	m2	1.0000	4.13	0	0	0.08	0.36	0.25	4.13	0.00	0	0.08	0.36	0.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.13	0.00	0	0.08	0.36	0.25
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 9 页　共 30 页

项目编码	911302001004	项目名称	块料(石材)墙、柱面拆除	计量单位	m2	工程量	31.23	综合单价（元）	24.34

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-96	块料面层拆除 粘贴	m2	1.0000	12.38	0	0	6.63	1.62	1.13	12.38	0.00	0	6.63	1.62	1.13
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0349	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.78	0	0.47	0.19	0.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.38	1.78	0	7.10	1.81	1.26
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.0349	50.97		1.78	0
	小计				-	-	1.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 10 页　共 30 页

项目编码	011402001006	项目名称	天棚吊顶拆除	计量单位	m2	工程量	13.46	综合单价（元）	11.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-19	天棚拆除轻钢龙骨 金属面层	m2	1.0000	6.19	0	0	0.12	0.54	0.38	6.19	0.00	0	0.12	0.54	0.38
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0520	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	2.65	0	0.70	0.28	0.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.19	2.65	0	0.82	0.82	0.58
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.052	50.97		2.65	0
	小计				-	-	2.65	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 11 页　共 30 页

项目编码	911701001001	项目名称	柜类拆除	计量单位	m	工程量	2	综合单价（元）	300.76

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-95	橱柜拆安	m	1.0000	238.42	19.56	0	4.77	22.33	15.68	238.42	19.56	0	4.77	22.33	15.68
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			238.42	19.56	0	4.77	22.33	15.68
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2891	1		0.29	0
	其他材料费				-	-	19.27	0.00
	小计				-	-	19.56	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 12 页　共 30 页

项目编码	911704002002	项目名称	洗漱台拆除	计量单位	m	工程量	2.75	综合单价（元）	155.68

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目15	洗漱台拆除	m	1.0000	87	34	0	15	11.56	8.12	87.00	34.00	0	15.00	11.56	8.12
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			87.00	34.00	0	15.00	11.56	8.12
材料费明细	其他材料费									-	-		34	0.00	
	小计									-	-		34.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 13 页　共 30 页

项目编码	911306001002	项目名称	厕位拆除	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	159.57

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-260	木骨架墙、隔扇拆除	m2	4.0000	32.51	0	0	0.65	2.82	1.98	130.04	0.00	0	2.60	11.28	7.92
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.1050	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	5.35	0	1.41	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			130.04	5.35	0	4.01	11.85	8.32
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.105	50.97		5.35	0
	小计				-	-	5.35	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 14 页　共 30 页

项目编码	911507009003	项目名称	金属窗安装	计量单位	m2	工程量	27.9	综合单价（元）	785.35

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-72	金属窗安装 推拉	m2	1.0000	32.4	635.62	0	0.65	56.84	39.9	32.40	635.62	0	0.65	56.84	39.90
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			41.50	643.76	0	0.83	58.32	40.94
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	9.5137	1		9.51	0
	1441000004	密封胶 750ml	支	0.288	15		4.32	0
	11090033@3	断桥铝窗 70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻外窗(5+12A+5)	m2	0.9453	648.7		613.22	0
	其他材料费				-	-	16.71	0.00
	小计				-	-	643.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 15 页　共 30 页

项目编码	911502009005	项目名称	金属门安装	计量单位	m2	工程量	8.64	综合单价（元）	908.66

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-23	金属门安装 平开门	m2	1.0000	47.87	727.57	0	0.96	65.99	46.33	47.87	727.57	0	0.96	65.99	46.33
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			56.97	735.71	0	1.14	67.47	47.37
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	10.8725	1		10.87	0
	1441000004	密封胶 750ml	支	0.288	15		4.32	0
	11090020@5	铝合金平开门 70系列断桥铝双玻(6+12A+6)	m2	0.9698	731.45		709.36	0
	其他材料费				-	-	11.16	0.00
	小计				-	-	735.71	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 16 页　共 30 页

项目编码	911508003002	项目名称	门窗套制安	计量单位	m2	工程量	4.08	综合单价（元）	185.6

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-91	门窗套 木质	m2	1.0000	14.01	147.85	0	0.28	13.78	9.68	14.01	147.85	0	0.28	13.78	9.68
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.01	147.85	0	0.28	13.78	9.68
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.185	1		2.19	0
	11010018	成品木门窗套	m2	1	142.16		142.16	0
	其他材料费				-	-	3.51	0.00
	小计				-	-	147.86	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 17 页　共 30 页

项目编码	911203003002	项目名称	橡胶楼地面新做（楼块24改）	计量单位	m2	工程量	100.36	综合单价（元）	196.6

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-104	石塑地板安装 胶粘	m2	1.0000	5.86	165.77	0	0.12	14.6	10.25	5.86	165.77	0	0.12	14.60	10.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			5.86	165.77	0	0.12	14.60	10.25
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.4498	1		2.45	0
	07090001@1	2~3厚石塑防滑卷材面层	m2	1.02	156		159.12	0
	其他材料费				-	-	4.2	0.00
	小计				-	-	165.77	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 18 页　共 30 页

项目编码	911202003006	项目名称	块料楼地面新做（楼块4S 2）	计量单位	m2	工程量	13.46	综合单价（元）	230.98

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-56	块料楼地面新做 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62
1-6	垫层新做 细石混凝土	m3	0.0498	54.74	348.96	0	1.09	34.41	24.16	2.72	17.37	0	0.05	1.71	1.20
8-184	地面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			64.77	135.73	0	1.29	17.15	12.04
		202	182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.0059	1		2.01	0
	13050044	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	3.34	9.76		32.6	0
	07050005@1	600*600防滑地砖	m2	1.02	59.69		60.88	0
	其他材料费				-	-	40.25	0.00
	小计				-	-	135.74	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 19 页　共 30 页

项目编码	911303003001	项目名称	墙、柱饰面新做（玻璃墙裙）	计量单位	m2	工程量	49.79	综合单价（元）	239.34

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-187	粘贴水泥制品板	m2	1.0000	29.69	52.8	0	0.59	7.06	4.96	29.69	52.80	0	0.59	7.06	4.96
2-211	内护墙镜面玻璃面层新做胶合板上	m2	1.0000	50.5	74.5	0	1.01	10.71	7.52	50.50	74.50	0	1.01	10.71	7.52
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			80.19	127.30	0	1.60	17.77	12.48
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.8812	1		1.88	0
	1441000004	密封胶 750ml	支	1.35	15		20.25	0
	04270020@1	水泥制品板 12mm	m2	1.05	47.16		49.52	0
	1203000002	不锈钢压条 2mm	m	1.523	7.71		11.74	0
	06550001@1	钢化玻璃 5mm	m2	1.03	40.2		41.41	0
	其他材料费				-	-	2.5	0.00
	小计				-	-	127.30	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 20 页　共 30 页

项目编码	911604002012	项目名称	喷刷涂料新做（不含抹灰）	计量单位	m2	工程量	161.54	综合单价（元）	33.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-140	内墙面刮腻子 抹灰面 二遍	m2	1.0000	9.29	3.78	0	0.19	1.13	0.79	9.29	3.78	0	0.19	1.13	0.79
5-195	内墙面涂料 乳胶漆 二遍	m2	1.0000	4.85	3.9	0	0.1	0.75	0.53	4.85	3.90	0	0.10	0.75	0.53
5-153	内墙防潮封闭底漆	m2	1.0000	2.02	4.88	0	0.04	0.59	0.41	2.02	4.88	0	0.04	0.59	0.41
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.16	12.56	0	0.33	2.47	1.73
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1856	1		0.19	0
	13010059	耐水腻子(粉)	kg	2.93	1.24		3.63	0
	13010053	防潮封闭底漆	kg	0.25	18.34		4.59	0
	其他材料费				-	-	4.16	0.00
	小计				-	-	12.57	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 21 页　共 30 页

项目编码	911302005003	项目名称	块料墙、柱面新做	计量单位	m2	工程量	31.23	综合单价（元）	172.56

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-19 换	墙面底层抹灰(打底) DP砂浆 5mm　实际厚度(mm):9	m2	1.0000	9.49	5.34	0	0.19	1.28	0.9	9.49	5.34	0	0.19	1.28	0.90
8-166	墙面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 1.5mm	m2	0.5002	18.38	33.28	0	0.37	4.42	3.1	9.19	16.65	0	0.19	2.21	1.55
2-123	块料墙面 内墙 DTA砂浆粘贴釉面砖 每块面积0.06m2以内不勾缝 防水层上	m2	1.0000	47.07	61.69	0	0.94	9.32	6.55	47.07	61.69	0	0.94	9.32	6.55
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			65.75	83.68	0	1.32	12.81	9.00
		202	182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.2365	1		1.24	0
	13050044	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	1.68	9.76		16.4	0
	07010015@1	10厚陶瓷墙砖	m2	1.03	50.51		52.03	0
	其他材料费				-	-	14.02	0.00
	小计				-	-	83.69	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 22 页　共 30 页

项目编码	911604002013	项目名称	天棚喷刷涂料新做（乳胶漆）	计量单位	m2	工程量	105.44	综合单价（元）	43.41

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-210	天棚面喷刷涂料 乳胶漆 二遍	m2	1.0000	6.26	9.08	0	0.13	1.31	0.92	6.26	9.08	0	0.13	1.31	0.92
5-148	天棚面刮腻子 石膏板面 二遍	m2	1.0000	10.5	5.04	0	0.21	1.34	0.94	10.50	5.04	0	0.21	1.34	0.94
5-151	抗碱封底涂料	m2	1.0000	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.4	2.02	4.65	0	0.04	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.78	18.77	0	0.38	3.22	2.26
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2773	1		0.28	0
	13010059	耐水腻子(粉)	kg	2.9	1.24		3.6	0
	13030026	乳胶漆	kg	0.2899	27.34		7.93	0
	其他材料费				-	-	6.97	0.00
	小计				-	-	18.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 23 页　共 30 页

项目编码	911402003005	项目名称	铝合金方板吊顶新做	计量单位	m2	工程量	13.46	综合单价（元）	167.56

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-92	铝合金方板面层新做 嵌入式	m2	1.0000	11.72	86.88	0	0.23	8.4	5.9	11.72	86.88	0	0.23	8.40	5.90
3-58	铝合金方板龙骨 嵌入式	m2	1.0000	18.79	28.38	0	0.38	4.04	2.84	18.79	28.38	0	0.38	4.04	2.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.51	115.26	0	0.61	12.44	8.74
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.7034	1		1.7	0
	0905110402	铝合金方板 嵌入式	m2	1.02	80		81.6	0
	其他材料费				-	-	31.95	0.00
	小计				-	-	115.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 24 页　共 30 页

项目编码	911306005003	项目名称	厕浴隔断新做	计量单位	m2	工程量	3.78	综合单价（元）	260.46

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-297 换	塑料贴面 带门　换为【厕所抗倍特板隔断】	m2	1.0000	30.5	196.43	0	0.61	19.34	13.58	30.50	196.43	0	0.61	19.34	13.58
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.50	196.43	0	0.61	19.34	13.58
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.9029	1		2.9	0
	09390010	厕所抗倍特板隔断	m2	0.7745	207.93		161.04	0
	其他材料费				-	-	32.48	0.00
	小计				-	-	196.42	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 25 页　共 30 页

项目编码	911704004006	项目名称	浴厕配件安装	计量单位	套	工程量	6	综合单价（元）	250.51

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-297	塑料贴面 带门	m2	1.8900	30.5	84.68	0	0.61	9.84	6.91	57.65	160.05	0	1.15	18.60	13.06
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			57.65	160.05	0	1.15	18.60	13.06
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.3653	1		2.37	0
	09390009	厕所胶合板贴塑面隔断	m2	1.4638	65.78		96.29	0
	其他材料费				-	-	61.4	0.00
	小计				-	-	160.06	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 26 页　共 30 页

项目编码	911306005004	项目名称	厕浴隔断新做	计量单位	m2	工程量	0.28	综合单价（元）	280.68

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-300	抗倍特板	m2	1.0000	19.59	225.21	0	0.39	20.84	14.63	19.59	225.21	0	0.39	20.84	14.63
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			19.59	225.21	0	0.39	20.84	14.63
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.3282	1		3.33	0
	09390010	厕所抗倍特板隔断	m2	1.02	207.93		212.09	0
	其他材料费				-	-	9.8	0.00
	小计				-	-	225.22	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 27 页　共 30 页

项目编码	911704005002	项目名称	镜子安装	计量单位	m2	工程量	1.66	综合单价（元）	75.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-23	镜子安装	m2	1.0000	14.2	51.35	0	0.28	5.6	3.93	14.20	51.35	0	0.28	5.60	3.93
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.20	51.35	0	0.28	5.60	3.93
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7588	1		0.76	0
	1441000004	密封胶 750ml	支	0.6	15		9	0
	其他材料费				-	-	41.59	0.00
	小计				-	-	51.35	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 28 页　共 30 页

项目编码	911701002001	项目名称	柜类安装	计量单位	m	工程量	2.15	综合单价（元）	657.61

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-7	成品洗漱台柜 落地式	个	0.9302	40.59	576.19	0	0.81	52.5	36.85	37.76	535.99	0	0.75	48.84	34.28
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			37.76	535.99	0	0.75	48.84	34.28
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	7.921	1		7.92	0
	2121090002@3	落地式洗漱台柜 2150*500*500	组	0.9302	560		520.91	0
	其他材料费				-	-	7.13	0.00
	小计				-	-	535.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 29 页　共 30 页

项目编码	911701002002	项目名称	柜类安装	计量单位	m	工程量	0.6	综合单价（元）	790.94

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-7	成品洗漱台柜 落地式	个	1.6667	40.59	373.19	0	0.81	35.24	24.74	67.65	621.98	0	1.35	58.73	41.23
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			67.65	621.98	0	1.35	58.73	41.23
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	9.1918	1		9.19	0
	其他材料费				-	-	612.79	0.00
	小计				-	-	621.98	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 30 页　共 30 页

项目编码	911701002003	项目名称	柜类安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	218.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目9	柜类安装	m	0.4000	234	156	0	88	40.63	28.52	93.60	62.40	0	35.20	16.25	11.41
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			93.60	62.40	0	35.20	16.25	11.41
材料费明细	其他材料费									-	-		62.4	0.00	
	小计									-	-		62.40	0.00	

材料暂估单价表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：建筑装饰工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	水泥制品板	m2	47.16	52.2795	/	12mm	
2	钢化玻璃	m2	40.2	51.2837	/	5mm	
3	10厚陶瓷墙砖	m2	50.51	32.1669	/		
4	600*600防滑地砖	m2	59.69	13.7292	/		
5	2~3厚石塑防滑卷材面层	m2	156	102.3672	/		
6	铝合金方板	m2	80	13.7292	/	嵌入式	
7	厕所胶合板贴塑面隔断	m2	65.78	8.7828	/		
8	厕所抗倍特板隔断	m2	207.93	3.2132	/		
9	成品木门窗套	m2	142.16	4.08	/		
10	铝合金平开门	m2	731.45	8.3791	/	70系列断桥铝双玻(6+12A+6)	
11	断桥铝窗	m2	648.7	26.3739	/	70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻外窗(5+12A+5)	
12	不锈钢压条	m	7.71	75.8302	/	2mm	
13	防潮封闭底漆	kg	18.34	40.385	/		
14	耐水腻子(粉)	kg	1.24	779.0882	/		
15	乳胶漆	kg	27.34	30.5671	/		
16	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	9.76	97.424	/		
17	密封胶	支	15	78.736	/	750ml	
18	落地式洗漱台柜	组	560	2	/	2150*500*500	
19	弃土或渣土消纳	m3	50.97	12.02	/		
20	其他材料费占材料费	元	1	906.0646	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	61.8515	202	12494
2	综合用工二类	工日	2.6409	182	480.64
3	综合用工二类	工日	12.7982	182	2329.27
4	综合用工三类	工日	25.9722	172	4467.22
5	洗漱台拆除人工费	元	2.75	87	239.25
6	柜类安装人工费	元	0.8	234	187.2
三、	材料类别				
1	不锈钢镜钉	个	6.64	0.347	2.3
2	膨胀螺栓 M10	套	37.015	2.6	96.24
3	膨胀螺栓 M8×100	套	200.601	1.81	363.09
4	膨胀螺栓 (综合)	套	8	2.9	23.2
5	塑料膨胀螺栓 M8×110	套	68.9299	0.935	64.45
6	砂纸	张	12.9232	1.15	14.86
7	硬质合金锯片	片	0.1874	37.55	7.04
8	不锈钢连接件	kg	1.3305	20.51	27.29
9	吊杆	根	4.388	5.66	24.84
10	铁件	kg	3.7688	5.39	20.31
11	白水泥	kg	4.9968	0.487	2.43
12	水泥制品板 12mm	m2	52.2795	47.16	2465.5
13	钢化玻璃 5mm	m2	51.2837	40.2	2061.6
14	镜子 δ5mm	m2	1.66	40.2	66.73
15	10厚陶瓷墙砖	m2	32.1669	50.51	1624.75
16	600*600防滑地砖	m2	13.7292	59.69	819.5
17	2~3厚石塑防滑卷材面层	m2	102.3672	156	15969.28
18	铝合金方板 嵌入式	m2	13.7292	80	1098.34
19	铝合金靠墙板 FK1-B	m2	0.673	80	53.84
20	厕所胶合板贴塑面隔断	m2	8.7828	65.78	577.73
21	厕所抗倍特板隔断	m2	3.2132	207.93	668.12
22	厕浴隔断门	m2	3.7165	90.52	336.42
23	T型轻钢龙骨 KB33×30	m	24.8068	3.92	97.24
24	T型轻钢边龙骨 CL15×35	m	19.84	2.54	50.39
25	U型轻钢龙骨 CB38×12	m	16.65	3.43	57.11
26	钢固定件	套	0.9491	2.89	2.74
27	T型轻钢龙骨挂件 CB33-2	个	26.4354	0.45	11.9
28	T型轻钢龙骨连接件 KB33-L	个	7.5511	0.466	3.52
29	U型轻钢龙骨吊件 CB38-1	个	18.5075	0.627	11.6
30	U型轻钢龙骨连接件 CB38-L	个	2.6382	1.22	3.22
31	成品木门窗套	m2	4.08	142.16	580.01
32	铝合金平开门 70系列断桥铝双玻(6+12A+6)	m2	8.3791	731.45	6128.89
33	断桥铝窗 70系列断桥铝 3.玻璃品种、厚度:双玻外窗(5+12A+5)	m2	26.3739	648.7	17108.75
34	不锈钢压条 2mm	m	75.8302	7.71	584.65
35	水性封底漆 普通	kg	37.3265	6.26	233.66

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
36	防潮封闭底漆	kg	40.385	18.34	740.66
37	抗碱封闭底漆	kg	24.2512	19.91	482.84
38	耐水腻子(粉)	kg	779.0882	1.24	966.07
39	乳胶漆	kg	30.5671	27.34	835.7
40	室内乳胶漆	kg	33.8265	14.6	493.87
41	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	97.424	9.76	950.86
42	密封胶 350ml	支	2.5	15.34	38.35
43	熟桐油	kg	1.8979	44.93	85.27
44	油漆溶剂油	kg	8.2243	7.17	58.97
45	油性涂料配套稀释剂	kg	3.0531	11.95	36.48
46	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	11.2543	12	135.05
47	密封胶 750ml	支	78.736	15	1181.04
48	PVC聚氯乙烯胶粘剂	kg	15.054	28	421.51
49	乳胶	kg	1.836	7.79	14.3
50	万能胶	kg	4.979	25	124.48
51	落地式洗漱台柜 2150*500*500	组	2	560	1120
52	落地式洗漱台柜 600*750*500	组	1	360	360
53	厕所隔断镀铬支座	套	23.1715	5.5	127.44
54	弃土或渣土消纳	m3	12.02	50.97	612.66
55	其他材料费占材料费	元	906.0646	1	906.06
56	洗漱台拆除	m	2.75	34	93.5
57	柜类安装	m	0.8	156	124.8
58	预拌细石混凝土 C20	m3	0.7035	327.43	230.35
59	干混抹灰砂浆 DPM10	m3	0.3092	530.97	164.18
60	干混地面砂浆	m3	0.2719	566.37	154
61	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.1966	2061.95	405.38
62	嵌缝剂DTG砂浆	m3	0.004	3915.93	15.66
四、	机械类别				
1	自卸汽车 12t	台班	0.1047	1540.86	161.33
2	风镐	台班	1.4355	29.34	42.12
3	空压机 3m3/min	台班	0.7194	263.76	189.75
4	其他机具费占人工费	元	395.422	1	395.42
5	洗漱台拆除机械费	元	2.75	15	41.25
6	柜类安装机械费	元	0.8	88	70.4
	合计				83238.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-电气工程单位工程)　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					3444.91	0
1	920211013002	荧光灯拆除	1.名称:荧光灯拆除 2.规格:2*36W 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	10	28.39	283.9	0
2	920204026002	照明开关拆除	1.名称:开关拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	5	3.05	15.25	0
3	920204028001	插座拆除	1.名称:插座拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	13	3.65	47.45	0
4	920204030001	小电器拆除	1.名称:排气扇拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	10.14	10.14	0
5	920211010001	装饰灯拆除	1.名称:LED灯带拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	18	10.14	182.52	0
6	920210001005	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.材质规格:JDG32 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	7.6	6.9	52.44	0
7	920210001006	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.材质规格:JDG20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	510.73	4.67	2385.11	0
8	920210008003	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ6 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	335.4	0.38	127.45	0
9	920210008004	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	865.45	0.25	216.36	0
本页小计							3320.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-电气工程单位工程)　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	920210008005	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	497.14	0.25	124.29	0
		分部小计					3444.91	0
		新作					31582.14	0
11	920204020008	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱AL 2.规格:400x500x160 3.安装方式:距地1.8m,暗装 4.回路数:3 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	886.38	886.38	0
12	920211003008	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:LED300*1200面板灯 2.规格:1x24W 3.安装形式:嵌入安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	10	127.37	1273.7	0
13	920211003009	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:LED300*600面板灯 2.规格:1x24W 3.安装形式:嵌入安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	1	100.36	100.36	0
14	920211003010	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:LED300*300面板灯 2.规格:1x24W 3.安装形式:嵌入安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	2	88.8	177.6	0
15	920211012005	装饰灯安装	1.名称:LED灯带 2.安装方式:原有灯槽内安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	18.04	29.58	533.62	0
本页小计							3095.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-电气工程单位工程)　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	920204027005	照明开关安装	1.名称:单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	28.03	112.12	0
17	920204027006	照明开关安装	1.名称:双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	30.2	30.2	0
18	920204027007	照明开关安装	1.名称:三极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	32.55	65.1	0
19	920204029006	插座安装	1.名称:安全型二、三极普通暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.7m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	9	57.41	516.69	0
20	920204029007	插座安装	1.名称:安全型三极空调暗装插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.5m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	93.41	373.64	0
21	920204029008	插座安装	1.名称:防水型二、三极普通暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.7m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	57.41	57.41	0
本页小计							1155.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-电气工程单位工程)　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	920204029009	插座安装	1.名称:防水型二、三极普通热水器暗装插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地1.8m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	59.67	59.67	0
23	920701004002	集成排风扇	1.名称:集成排风扇 2.型号、规格:功率50W,风量280m /h 3噪音48dB/A,静压140Pa 3.安装方式:嵌入安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	2	148.07	296.14	0
24	920210003029	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG32 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	3.8	26.83	101.95	0
25	920210003030	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	3.8	22.04	83.75	0
26	920210003031	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	443.03	19.48	8630.22	0
27	920210003032	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	67.7	15.12	1023.62	0
28	920210010017	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ6 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	335.4	9.2	3085.68	0
本页小计							13281.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-电气工程单位工程)　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	920210010018	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	73.98	6.84	506.02	0
30	920210010019	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	791.48	6.84	5413.72	0
31	920210010020	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	497.14	5.28	2624.9	0
32	920207011001	等电位接线箱安装	1.名称:局部等电位箱 2.安装方式:底边距地0.5m 3.具体做法详见国标图集15D502 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	2	168.9	337.8	0
33	920207003001	接地线、避雷引下线制作、安装	1.名称:接地母线 2.接地母线材质、规格:热镀锌扁钢-25x4 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	31.48	33.96	1069.06	0
34	920210014009	接线盒安装	1.名称:灯头盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	17	16.16	274.72	0
35	920210014010	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	23	16.16	371.68	0
本页小计							10597.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-电气工程单位工程)　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	920901002011	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.材质:镀锌材质 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	110.76	27.04	2994.95	0
37	920901004005	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	54.16	9.12	493.94	0
38	920901005020	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	10	8.75	87.5	0
		分部小计					31582.14	0
本页小计							3576.39	0
合　　计							35027.05	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 38 页

项目编码	920211013002	项目名称	荧光灯拆除	计量单位	套	工程量	10	综合单价（元）	28.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-87	荧光灯拆除 双管	套	1.0000	24.08	0	0	0.72	2.11	1.48	24.08	0.00	0	0.72	2.11	1.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.08	0.00	0	0.72	2.11	1.48
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 2 页　共 38 页

项目编码	920204026002	项目名称	照明开关拆除	计量单位	个	工程量	5	综合单价（元）	3.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-118	开关插座拆除 开关	个	1.0000	2.58	0	0	0.08	0.23	0.16	2.58	0.00	0	0.08	0.23	0.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.58	0.00	0	0.08	0.23	0.16
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 3 页　共 38 页

项目编码	920204028001	项目名称	插座拆除	计量单位	个	工程量	13	综合单价（元）	3.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-119	开关插座拆除 插座	个	1.0000	3.1	0	0	0.09	0.27	0.19	3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 4 页　共 38 页

项目编码	920204030001	项目名称	小电器拆除	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	10.14

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-157	小电器拆除	个	1.0000	8.6	0	0	0.26	0.75	0.53	8.60	0.00	0	0.26	0.75	0.53
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.60	0.00	0	0.26	0.75	0.53
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 5 页　共 38 页

项目编码	920211010001	项目名称	装饰灯拆除	计量单位	套	工程量	18	综合单价（元）	10.14

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-111	LED灯带拆除 灯管式	套	1.0000	8.6	0	0	0.26	0.75	0.53	8.60	0.00	0	0.26	0.75	0.53
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.60	0.00	0	0.26	0.75	0.53
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 6 页　共 38 页

项目编码	920210001005	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	7.6	综合单价（元）	6.9

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-2	钢管拆除 公称直径(mm)以内 50	m	1.0000	5.85	0	0	0.18	0.51	0.36	5.85	0.00	0	0.18	0.51	0.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			5.85	0.00	0	0.18	0.51	0.36
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 7 页　共 38 页

项目编码	920210001006	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	510.73	综合单价（元）	4.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-1	钢管拆除 公称直径(mm)以内 25	m	1.0000	3.96	0	0	0.12	0.35	0.24	3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 8 页　共 38 页

项目编码	920210008003	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	335.4	综合单价（元）	0.38

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-193	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 10	100m	0.0100	32.34	0	0	0.97	2.83	1.99	0.32	0.00	0	0.01	0.03	0.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.32	0.00	0	0.01	0.03	0.02
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 9 页　共 38 页

项目编码	920210008004	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	865.45	综合单价（元）	0.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-192	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	20.64	0	0	0.62	1.81	1.27	0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 10 页　共 38 页

项目编码	920210008005	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	497.14	综合单价（元）	0.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-192	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	20.64	0	0	0.62	1.81	1.27	0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 11 页　共 38 页

项目编码	920204020008	项目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	886.38

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-52	成套配电箱落地安装 规格(回路以内) 4	台	1.0000	290.84	463.18	0	60.87	42	29.49	290.84	463.18	0	60.87	42.00	29.49
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			290.84	463.18	0	60.87	42.00	29.49
			182				其中：未计价材料费								320.73

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	4.8173	1		4.82	0
	补充主材004	配电箱AL 400x500x160	台	1	320.726		320.73	0
	其他材料费				-	-	137.64	0.00
	小计				-	-	463.19	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 12 页　共 38 页

项目编码	920211003008	项目名称	普通灯具及吸顶灯安装	计量单位	套	工程量	10	综合单价（元）	127.37

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-106	荧光灯安装 嵌入式荧光灯 嵌入式 三管	套	1.0000	36.04	74.15	0	1.08	9.46	6.64	36.04	74.15	0	1.08	9.46	6.64
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			36.04	74.15	0	1.08	9.46	6.64
			182				其中：未计价材料费								56.56

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.5949	1		0.59	0
	25610006-1@8	LED300*1200面板灯 1x24W	套	1.01	56		56.56	0
	其他材料费				-	-	17.01	0.00
	小计				-	-	74.16	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 13 页　共 38 页

项目编码	920211003009	项目名称	普通灯具及吸顶灯安装	计量单位	套	工程量	1	综合单价（元）	100.36

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-105	荧光灯安装 嵌入式荧光灯 嵌入式 双管	套	1.0000	28.57	58.25	0	0.86	7.45	5.23	28.57	58.25	0	0.86	7.45	5.23
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			28.57	58.25	0	0.86	7.45	5.23
			182				其中：未计价材料费								44.44

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.467	1		0.47	0
	25610006-1@26	LED300*600面板灯 1x24W	套	1.01	44		44.44	0
	其他材料费				-	-	13.35	0.00
	小计				-	-	58.26	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 14 页　共 38 页

项目编码	920211003010	项目名称	普通灯具及吸顶灯安装	计量单位	套	工程量	2	综合单价（元）	88.8

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-105	荧光灯安装 嵌入式荧光灯 嵌入式 双管	套	1.0000	28.57	48.15	0	0.86	6.59	4.63	28.57	48.15	0	0.86	6.59	4.63
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			28.57	48.15	0	0.86	6.59	4.63
			182				其中：未计价材料费								34.34

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.467	1		0.47	0
	25610006-1@10	LED300*300面板灯 1x24W	套	1.01	34		34.34	0
	其他材料费				-	-	13.35	0.00
	小计				-	-	48.16	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 15 页　共 38 页

项目编码	920211012005	项目名称	装饰灯安装	计量单位	m	工程量	18.04	综合单价（元）	29.58

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-114	LED灯带安装 软灯带	m	1.0000	10.19	15.34	0	0.31	2.2	1.54	10.19	15.34	0	0.31	2.20	1.54
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.19	15.34	0	0.31	2.20	1.54
			182				其中：未计价材料费			15.15					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0064	1		0.01	0
	25610006-1@33	灯带	套	1.01	15		15.15	0
	其他材料费				-	-	0.19	0.00
	小计				-	-	15.35	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 16 页　共 38 页

项目编码	920204027005	项目名称	照明开关安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	28.03

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-122	跷板式开关安装 单控 单联	个	1.0000	9.1	15.12	0	0.27	2.08	1.46	9.10	15.12	0	0.27	2.08	1.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.10	15.12	0	0.27	2.08	1.46
			182				其中：未计价材料费			14.42					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0237	1		0.02	0
	26050301@5	单极开关 250V 10A	个	1.02	14.14		14.42	0
	其他材料费				-	-	0.68	0.00
	小计				-	-	15.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 17 页　共 38 页

项目编码	920204027006	项目名称	照明开关安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	30.2

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-122	跷板式开关安装 单控 单联	个	1.0000	9.1	17.02	0	0.27	2.24	1.57	9.10	17.02	0	0.27	2.24	1.57
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.10	17.02	0	0.27	2.24	1.57
			182				其中：未计价材料费			16.32					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0237	1		0.02	0
	26050301@18	双极开关 250V 10A	个	1.02	16		16.32	0
	其他材料费				-	-	0.68	0.00
	小计				-	-	17.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 18 页　共 38 页

项目编码	920204027007	项目名称	照明开关安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	32.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-122	跷板式开关安装 单控 单联	个	1.0000	9.1	19.06	0	0.27	2.42	1.7	9.10	19.06	0	0.27	2.42	1.70
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.10	19.06	0	0.27	2.42	1.70
			182				其中：未计价材料费			18.36					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0238	1		0.02	0
	26050301@19	三极开关 250V 10A	个	1.02	18		18.36	0
	其他材料费				-	-	0.68	0.00
	小计				-	-	19.06	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 19 页　共 38 页

项目编码	920204029006	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	9	综合单价（元）	57.41

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-141	插座安装 单相 10A	个	1.0000	11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99	11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99
			182				其中：未计价材料费			36.83					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0448	1		0.04	0
	26410001@1	安全型二、三极普通暗装插座 250V 10A	个	1.02	36.11		36.83	0
	其他材料费				-	-	1.28	0.00
	小计				-	-	38.15	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 20 页　共 38 页

项目编码	920204029007	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	93.41

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-142	插座安装 单相 30A	个	1.0000	12.92	68.29	0	0.39	6.94	4.87	12.92	68.29	0	0.39	6.94	4.87
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.92	68.29	0	0.39	6.94	4.87
			182				其中：未计价材料费			66.3					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0674	1		0.07	0
	26410001@14	安全型三极空调暗装插座 250V 16A	个	1.02	65		66.3	0
	其他材料费				-	-	1.93	0.00
	小计				-	-	68.30	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 21 页　共 38 页

项目编码	920204029008	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	57.41

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-141	插座安装 单相 10A	个	1.0000	11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99	11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.65	38.16	0	0.35	4.26	2.99
			182				其中：未计价材料费			36.83					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0448	1		0.04	0
	26410001@5	防水型二、三极普通暗装插座 250V 10A	个	1.02	36.11		36.83	0
	其他材料费				-	-	1.28	0.00
	小计				-	-	38.15	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 22 页　共 38 页

项目编码	920204029009	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	59.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-142	插座安装 单相 30A	个	1.0000	12.92	38.82	0	0.39	4.43	3.11	12.92	38.82	0	0.39	4.43	3.11
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.92	38.82	0	0.39	4.43	3.11
			182				其中：未计价材料费			36.83					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0674	1		0.07	0
	26410001@6	防水型二、三极普通热水器暗装插座 250V 16A	个	1.02	36.11		36.83	0
	其他材料费				-	-	1.93	0.00
	小计				-	-	38.83	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 23 页　共 38 页

项目编码	920701004002	项目名称	集成排风扇	计量单位	台	工程量	2	综合单价（元）	148.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-113	排气扇安装	台	1.0000	47.87	89.69	0	1.91	5.05	3.55	47.87	89.69	0	1.91	5.05	3.55
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			47.87	89.69	0	1.91	5.05	3.55
			182				其中：未计价材料费			80					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2363	1		0.24	0
	补充主材006	集成排风扇 功率50W,风量280m /h	台	1	80		80	0
	其他材料费				-	-	9.45	0.00
	小计				-	-	89.69	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 24 页　共 38 页

项目编码	920210003029	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	3.8	综合单价（元）	26.83

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-21	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 32	m	1.0000	10.56	12.56	0	0.32	1.99	1.4	10.56	12.56	0	0.32	1.99	1.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.56	12.56	0	0.32	1.99	1.40
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1856	1		0.19	0
	03010107	轻型铆栓	个	1.743	0.342		0.6	0
	其他材料费				-	-	11.79	0.00
	小计				-	-	12.58	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 25 页　共 38 页

项目编码	920210003030	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	3.8	综合单价（元）	22.04

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-91	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 32	m	1.0000	9.1	9.88	0	0.27	1.64	1.15	9.10	9.88	0	0.27	1.64	1.15
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.10	9.88	0	0.27	1.64	1.15
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.146	1		0.15	0
	其他材料费				-	-	9.74	0.00
	小计				-	-	9.89	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 26 页　共 38 页

项目编码	920210003031	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	443.03	综合单价（元）	19.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-19	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1184	1		0.12	0
	03010107	轻型铆栓	个	2.94	0.342		1.01	0
	2906270202	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	0.1648	2.15		0.35	0
	2906310002	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	0.412	2.15		0.89	0
	1825001502	JDG(KBG) 管卡子 20	个	1.442	1.3		1.87	0
	29060501@2	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	0.14	0.00
	小计				-	-	8.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 27 页　共 38 页

项目编码	920210003032	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	67.7	综合单价（元）	15.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-89	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0732	1		0.07	0
	2906270202	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	0.1648	2.15		0.35	0
	2906310002	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	0.412	2.15		0.89	0
	29060501@2	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	0.01	0.00
	小计				-	-	4.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 28 页　共 38 页

项目编码	920210010017	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	335.4	综合单价（元）	9.2

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-253	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 6	100m	0.0100	81.9	720.01	0	2.46	68.37	48	0.82	7.20	0	0.02	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.82	7.20	0	0.02	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1064	1		0.11	0
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.009	19.47		0.18	0
	28030011@6	绝缘导线 WDZ-BYJ6	m	1.105	6.192		6.84	0
	其他材料费				-	-	0.08	0.00
	小计				-	-	7.21	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 29 页　共 38 页

项目编码	920210010018	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	73.98	综合单价（元）	6.84

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-252	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	78.26	516.6	0	2.35	50.76	35.64	0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0763	1		0.08	0
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.008	19.47		0.16	0
	28030011@1	绝缘导线 WDZB-BYJ4	m	1.105	4.397		4.86	0
	其他材料费				-	-	0.08	0.00
	小计				-	-	5.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 30 页　共 38 页

项目编码	920210010019	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	791.48	综合单价（元）	6.84

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-252	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	78.26	516.6	0	2.35	50.76	35.64	0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0763	1		0.08	0
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.008	19.47		0.16	0
	28030011@7	绝缘导线 WDZ-BYJ4	m	1.105	4.397		4.86	0
	其他材料费				-	-	0.08	0.00
	小计				-	-	5.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 31 页　共 38 页

项目编码	920210010020	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	497.14	综合单价（元）	5.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-251	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m	0.0100	94.64	362.92	0	2.84	39.13	27.47	0.95	3.63	0	0.03	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.95	3.63	0	0.03	0.39	0.27
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0536	1		0.05	0
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.007	19.47		0.14	0
	28030011@8	绝缘导线 WDZ-BYJ2.5	m	1.168	2.885		3.37	0
	其他材料费				-	-	0.07	0.00
	小计				-	-	3.63	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 32 页　共 38 页

项目编码	920207011001	项目名称	等电位接线箱安装	计量单位	台	工程量	2	综合单价（元）	168.9

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-100	等电位箱安装	台	1.0000	68.07	76.34	0	11.49	7.64	5.36	68.07	76.34	0	11.49	7.64	5.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			68.07	76.34	0	11.49	7.64	5.36
			182				其中：未计价材料费			66					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3498	1		0.35	0
	补充主材008	等电位箱	台	1	66		66	0
	其他材料费				-	-	9.99	0.00
	小计				-	-	76.34	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 33 页　共 38 页

项目编码	920207003001	项目名称	接地线、避雷引下线制作、安装	计量单位	m	工程量	31.48	综合单价（元）	33.96

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-14	型钢接地母线敷设 明敷设 镀锌扁钢 25×4	m	1.0000	20.75	8.06	0	0.86	2.52	1.77	20.75	8.06	0	0.86	2.52	1.77
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			20.75	8.06	0	0.86	2.52	1.77
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2725	1		0.27	0
	其他材料费				-	-	7.78	0.00
	小计				-	-	8.05	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 34 页　共 38 页

项目编码	920210014009	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	17	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	29110002	接线盒	个	1.02	3.63		3.7	0
	其他材料费				-	-	1.62	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 35 页　共 38 页

项目编码	920210014010	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	23	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	29110002	接线盒	个	1.02	3.63		3.7	0
	其他材料费				-	-	1.62	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 36 页　共 38 页

项目编码	920901002011	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	110.76	综合单价（元）	27.04

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0100	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	13.88	4.26	0	0.56	1.59	1.12
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0100	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.74	0.00	0	0.19	0.42	0.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.62	4.26	0	0.75	2.01	1.41
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.124	1		0.12	0
	01000001	型钢 综合	kg	1.0623	3.168		3.37	0
	其他材料费				-	-	0.77	0.00
	小计				-	-	4.26	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 37 页　共 38 页

项目编码	920901004005	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	54.16	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0368	1		0.04	0
	其他材料费				-	-	0.92	0.00
	小计				-	-	0.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 38 页　共 38 页

项目编码	920901005020	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	10	综合单价（元）	8.75

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 25	个	1.0000	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0029	1		0	0
	其他材料费				-	-	0.07	0.00
	小计				-	-	0.07	0.00

材料暂估单价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：电气工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.168	117.66	/	综合	
2	轻型铆栓	个	0.342	1309.1316	/		
3	自粘性塑料带	卷	19.47	13.4222	/	20mm×20m	
4	JDG(KBG) 管卡子	个	1.3	638.8493	/	20	
5	绝缘导线	m	4.397	81.7479	/	WDZB-BYJ4	
6	绝缘导线	m	6.192	370.617	/	WDZ-BYJ6	
7	绝缘导线	m	4.397	874.5854	/	WDZ-BYJ4	
8	绝缘导线	m	2.885	580.6595	/	WDZ-BYJ2.5	
9	JDG(KBG)薄壁钢管	m	3.53	526.0519	/	JDG20	
10	JDG(KBG) 直管对接头	个	2.15	84.1683	/	20	
11	JDG(KBG) 螺纹盒接头	个	2.15	210.4208	/	20	
12	接线盒	个	3.63	40.8	/		
13	其他材料费占材料费	元	1	233.2781	/		
14	灯带	套	15	18.2204	/		
15	LED300*1200面板灯	套	56	10.1	/	1x24W	
16	安全型二、三极普通暗装插座	个	36.11	9.18	/	250V 10A	
17	安全型三极空调暗装插座	个	65	4.08	/	250V 16A	
18	配电箱AL	台	320.726	1	/	400x500x160	
19	集成排风扇	台	80	2	/	功率50W,风量280m /h	
20	等电位箱	台	66	2	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	59.1144	182	10758.82
2	综合用工三类	工日	16.9299	172	2911.94
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	117.66	3.168	372.75
2	圆钢 Φ10以内	kg	1.6	3.3	5.28
3	扁钢 60以内	kg	4	3.08	12.32
4	镀锌扁钢	kg	27.8136	3.29	91.51
5	槽钢 6.3#	kg	1.38	3.642	5.03
6	尼龙卡带 4mm×50mm	个	55.7436	0.009	0.5
7	尼龙扎带 综合	根	40	2.504	100.16
8	布头	kg	1.0188	3.96	4.03
9	轻型铆栓	个	1309.1316	0.342	447.72
10	镀锌机螺钉 M4	套	44.88	0.053	2.38
11	镀锌木螺钉 M4×50	个	314.44	0.053	16.67
12	自攻螺钉	个	16.64	0.035	0.58
13	镀锌木螺钉	个	1296.6622	0.044	57.05
14	镀锌带母螺栓 M10×(20~35)	套	3.211	0.329	1.06
15	镀锌带母螺栓 M10×(40~60)	套	6.12	0.338	2.07
16	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	224.22	0.38	85.2
17	镀锌六角螺栓 M5×80	套	179.52	0.168	30.16
18	镀锌膨胀螺栓 M8	套	4.16	1.99	8.28
19	镀锌膨胀螺栓 M6	套	38.5315	0.93	35.83
20	镀锌六角螺母 M8	个	16.96	0.035	0.59
21	镀锌弹簧垫圈 M10	个	3.211	0.023	0.07
22	镀锌垫圈 10	个	3.211	0.16	0.51
23	电焊条 (综合)	kg	11.1148	5.25	58.35
24	焊锡丝 综合	kg	1.698	49.36	83.81
25	焊锡膏	kg	0.2899	39.79	11.54
26	垫铁	kg	0.3	5.79	1.74
27	云石片	片	2.383	10.6	25.26
28	镀锌铁丝 13#~17#	kg	2.7317	4.87	13.3
29	滑石粉	kg	1.8678	0.46	0.86
30	调合漆	kg	1.0296	13.71	14.12
31	沥青漆	kg	0.0315	10.04	0.32
32	防锈漆	kg	0.2	14.33	2.87
33	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	13.4222	19.47	261.33
34	黑胶布带 20mm×20m	卷	6.7111	2.29	15.37
35	塑料软管 Φ6	m	1.4	0.173	0.24
36	塑料软管	kg	0.3	9.02	2.71
37	软塑料管 Φ7	m	14	0.15	2.1
38	钢保护管	根	1.9518	50	97.59
39	JDG(KBG) 管卡子 20	个	638.8493	1.3	830.5
40	JDG(KBG) 管卡子 32	个	3.2486	2.3	7.47

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
41	接地编织铜线	m	2	10.58	21.16
42	BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV1.5	m	2.17	1.57	3.41
43	胶质软线	m	56.48	0.809	45.69
44	绝缘导线 WDZB-BYJ4	m	81.7479	4.397	359.45
45	绝缘导线 WDZ-BYJ6	m	370.617	6.192	2294.86
46	绝缘导线 WDZ-BYJ4	m	874.5854	4.397	3845.55
47	绝缘导线 WDZ-BYJ2.5	m	580.6595	2.885	1675.2
48	绝缘导线 BV-2.5	m	5.6814	2.56	14.54
49	绝缘导线 BV-4	m	2.2905	3.97	9.09
50	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV2.5	m	33.95	2.56	86.91
51	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	526.0519	3.53	1856.96
52	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG32	m	7.828	8.13	63.64
53	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	84.1683	2.15	180.96
54	JDG(KBG) 直管对接头 32	个	1.2524	3.21	4.02
55	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	210.4208	2.15	452.4
56	JDG(KBG) 螺纹盒接头 32	个	1.957	3.21	6.28
57	铜端子 16mm2	个	2.03	4.83	9.8
58	接线端子 双路	个	23.92	1.19	28.46
59	接线盒	个	40.8	3.63	148.1
60	镀锌扁钢卡子	kg	4.3757	3.31	14.48
61	其他材料费占材料费	元	233.2781	1	233.28
62	干拌砂浆	kg	105.904	0.239	25.31
四、	机械类别				
1	数字兆欧表 BM-206 1000MΩ	台班	0.1	13.81	1.38
2	电能校验仪 ST9040	台班	0.5	62.89	31.45
3	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.5	13.14	6.57
4	数字万用表	台班	0.7988	4.1	3.28
5	电缆测试仪 JH5132	台班	0.5	18.95	9.48
6	电焊机（综合）	台班	1.0272	61.46	63.13
7	其他机具费占人工费	元	436.0819	1	436.08
五、	主材类别				
1	LED300*300面板灯 1x24W	套	2.02	34	68.68
2	LED300*600面板灯 1x24W	套	1.01	44	44.44
3	灯带	套	18.2204	15	273.31
4	LED300*1200面板灯 1x24W	套	10.1	56	565.6
5	双极开关 250V 10A	个	1.02	16	16.32
6	三极开关 250V 10A	个	2.04	18	36.72
7	单极开关 250V 10A	个	4.08	14.14	57.69
8	安全型二、三极普通暗装插座 250V 10A	个	9.18	36.11	331.49
9	安全型三极空调暗装插座 250V 16A	个	4.08	65	265.2
10	防水型二、三极普通暗装插座 250V 10A	个	1.02	36.11	36.83
11	防水型二、三极普通热水器暗装插座 250V 16A	个	1.02	36.11	36.83

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 3 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
12	配电箱AL 400x500x160	台	1	320.726	320.73
13	集成排风扇 功率50W,风量280m /h	台	2	80	160
14	等电位箱	台	2	66	132

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-弱电工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					14.6	0
1	920806003001	信息插座拆除	1.名称:网络面板、电视面板拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	3.65	14.6	0
		分部小计					14.6	0
		新作					240.76	0
2	920806004002	信息插座安装	1.名称:网络面板 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	44.03	88.06	0
3	920806004003	信息插座安装	1.名称:电视面板 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	44.03	88.06	0
4	920210014011	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	16.16	64.64	0
		分部小计					240.76	0
本页小计							255.36	0
合　　计							255.36	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 1 页　共 4 页

项目编码	920806003001	项目名称	信息插座拆除	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	3.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-119	开关插座拆除 插座	个	1.0000	3.1	0	0	0.09	0.27	0.19	3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 2 页　共 4 页

项目编码	920806004002	项目名称	信息插座安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	44.03

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-18	8位模块式信息插座 单口	个	1.0000	9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.3	9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.30
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.8541	1		1.85	0
	34050002	标签纸	卷	0.003	10.92		0.03	0
	0301030205	镀锌机螺钉 M6	套	2.04	0.053		0.11	0
	3027000001	8位模块式信息插座 单口	个	1.02	25.83		26.35	0
	小计				-	-	28.34	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 3 页　共 4 页

项目编码	920806004003	项目名称	信息插座安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	44.03

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-18	8位模块式信息插座 单口	个	1.0000	9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.3	9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.30
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.8541	1		1.85	0
	34050002	标签纸	卷	0.003	10.92		0.03	0
	0301030205	镀锌机螺钉 M6	套	2.04	0.053		0.11	0
	3027000001	8位模块式信息插座 单口	个	1.02	25.83		26.35	0
	小计				-	-	28.34	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 4 页　共 4 页

项目编码	920210014011	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	0.25	5.25		1.31	0
	29110002	接线盒	个	1.02	3.63		3.7	0
	01130003	扁钢 60以内	kg	0.1	3.08		0.31	0
	小计				-	-	5.51	0.00

材料暂估单价表

工程名称：弱电工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：弱电工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	扁钢	kg	3.08	0.4	/	60以内	
2	镀锌机螺钉	套	0.053	8.16	/	M6	
3	电焊条	kg	5.25	1	/	(综合)	
4	接线盒	个	3.63	4.08	/		
5	8位模块式信息插座	个	25.83	4.08	/	单口	
6	其他材料费占材料费	元	1	8.1616	/		
7	标签纸	卷	10.92	0.012	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：弱电工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

注：1.本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2.投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	0.38	182	69.16
2	综合用工三类	工日	0.072	172	12.38
三、	材料类别				
1	扁钢 60以内	kg	0.4	3.08	1.23
2	镀锌机螺钉 M6	套	8.16	0.053	0.43
3	电焊条（综合）	kg	1	5.25	5.25
4	接线盒	个	4.08	3.63	14.81
5	8位模块式信息插座 单口	个	4.08	25.83	105.39
6	其他材料费占材料费	元	8.1616	1	8.16
7	标签纸	卷	0.012	10.92	0.13
四、	机械类别				
1	电焊机（综合）	台班	0.06	61.46	3.69
2	其他机具费占人工费	元	2.4463	1	2.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-给排水工程单位工程)　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外					6805.22	0
		给水					1271.1	0
1	920603005014	螺纹阀门安装	1.名称:闸阀 2.材质:铜 3.型号、规格、压力等级:DN50 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	508.98	508.98	0
2	920601002017	镀锌钢管安装	1.安装部位:室外 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	14	51.81	725.34	0
3	911602013006	管道油漆	1.名称:管道刷漆 2.管道管径:DN50 3.油漆品种、刷漆遍数:沥青两道 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	2.2	16.72	36.78	0
		分部小计					1271.1	0
		排水					63.09	0
4	920601013013	塑料管安装	1.安装部位:室外 2.材质:硬聚乙烯（PVC-U）双壁波纹管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:De110 5.连接方式:承插连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含灌水试验、通球试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	1.5	42.06	63.09	0
		分部小计					63.09	0
		土方工程					5471.03	0
本页小计							1334.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-给排水工程单位工程)　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	910201005007	挖沟槽土方	1.名称:管道挖方,已包含工作面和放坡 2.挖方方式及支护措施自行综合考虑 3.挖方类别根据施工现场实际情况自行综合考虑 4.综合考虑不同部位的土方合理使用 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	27.63	13.55	374.39	0
6	910204001012	回填方	1.名称:回填方 2.回填料及来源、回填方式自行综合考虑 3.运距:自行综合考虑 4.达到图纸压实要求，分层回填 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	17.93	36.65	657.13	0
7	910204001013	回填砂	1.名称:回填砂 2.回填料及来源、回填方式自行综合考虑 3.运距:自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	9.66	385.39	3722.87	0
8	910204002006	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.弃置及消纳、运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	9.7	73.88	716.64	0
		分部小计					5471.03	0
		分部小计					6805.22	0
		室内					23270.77	0
		拆除					1242.46	0
		给水					904.05	0
9	920604005002	洗脸盆拆除	1.名称:台式洗手盆拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	5	29.69	148.45	0
本页小计							5619.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-给排水工程单位工程)　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	920604014002	大便器拆除	1.名称:蹲便器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	4	57.34	229.36	0
11	920604016003	小便器拆除	1.名称:小便器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	2	22.11	44.22	0
12	920604009002	拖布池拆除	1.名称:拖布池拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	1	32.36	32.36	0
13	920604024002	热(开)水器拆除	1.名称:电热水器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	276.19	276.19	0
14	920603002008	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:截止阀拆除 2.材质:铜 3.型号、规格:DN50 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	15.16	15.16	0
15	920603002009	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:截止阀拆除 2.材质:铜 3.型号、规格:DN15 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	7.16	7.16	0
16	920601001007	钢管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:DN50 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	6.85	7.67	52.54	0
17	920601001008	钢管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:DN32 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2.66	7.67	20.4	0
18	920601001009	钢管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:DN25 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	4.13	5.25	21.68	0
本页小计							699.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-给排水工程单位工程)　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	920601001010	钢管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:DN20 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	0.6	5.24	3.14	0
20	920601001011	钢管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:DN15 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	1.3	5.25	6.83	0
21	920601012010	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:DN50 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	1.69	2.67	4.51	0
22	920601012011	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:DN25 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	5.69	2.05	11.66	0
23	920601012012	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:DN20 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	0.72	2.05	1.48	0
24	920601012013	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:DN15 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	14.1	2.05	28.91	0
		分部小计					904.05	0
		排水					338.41	0
25	920604021003	地漏拆除	1.名称:地漏拆除 2.型号、规格:DN50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	44.43	133.29	0
26	920601012014	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋降噪排水管 3.型号、规格:De110 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	14.11	9.01	127.13	0
本页小计							316.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-给排水工程单位工程)　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	920601012015	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋降噪排水管 3.型号、规格:De75 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	10.2	4.72	48.14	0
28	920601012016	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋降噪排水管 3.型号、规格:De50 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	11.18	2.67	29.85	0
		分部小计					338.41	0
		分部小计					1242.46	0
		新作					22028.31	0
		给水					18574.73	0
29	920604006003	洗脸盆安装	1.名称:台式洗手盆 2.材质:成品白瓷盆 3.型号、规格:感应式混水龙头开关 4.附件配置:含配套附件 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	5	1466.77	7333.85	0
30	920604015002	大便器安装	1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.型号、规格:脚踏阀式自闭式冲洗阀 4.附件配置:含配套附件 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	4	613.9	2455.6	0
31	920604017003	小便器安装	1.名称:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.型号、规格:感应自闭式冲洗阀 4.附件配置:含配套附件 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	2	1213.44	2426.88	0
本页小计							12294.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-给排水工程单位工程)　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	920604010002	拖布池安装	1.名称:拖布池 2.材质:成品白瓷盆 3.型号、规格:陶瓷密封芯片节水型龙头 4.附件配置:含水龙头等配套附件 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	1	447.04	447.04	0
33	920604025002	热(开)水器安装	1.名称:储水式电热水器 2.型号、规格:60L 3.安装方式:距地2.3m 4.附件配置:含配套附件 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	1285.58	1285.58	0
34	920603005015	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格、压力等级:DN50 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	333.13	333.13	0
35	920603005016	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格、压力等级:DN15 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	101.58	101.58	0
36	920601002018	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	6.85	91.5	626.78	0
本页小计							2794.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-给排水工程单位工程)　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	920601002019	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2.66	87.42	232.54	0
38	920601002020	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	4.13	81.72	337.5	0
39	920601002021	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	0.6	74.07	44.44	0
40	920601002022	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN15 5.连接方式:丝扣连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	1.3	83.41	108.43	0
本页小计							722.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-给排水工程单位工程)　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	920601013014	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	1.69	49.25	83.23	0
42	920601013015	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	5.69	22.04	125.41	0
43	920601013016	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	0.72	19.37	13.95	0
44	920601013017	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN15 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	14.1	185.73	2618.79	0
		分部小计					18574.73	0
本页小计							2841.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-给排水工程单位工程)　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		排水					2422.3	0
45	920604022003	地漏安装	1.名称:地漏 2.型号、规格:De50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	40.43	121.29	0
46	920604020004	扫除口安装	1.名称:清扫口 2.型号、规格:De75 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	43.15	129.45	0
47	920601013018	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋降噪排水管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含灌水试验、通球试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	14.11	79.74	1125.13	0
48	920601013019	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋降噪排水管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:De75 5.连接方式:粘接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含灌水试验、通球试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	10.2	57.06	582.01	0
49	920601013020	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋降噪排水管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含灌水试验、通球试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	11.18	41.54	464.42	0
		分部小计					2422.3	0
本页小计							2422.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-给排水工程单位工程)　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其他					1031.28	0
50	911602013007	管道油漆	1.名称:管道刷漆 2.管道管径:DN50 3.油漆品种、刷漆遍数:银粉两道 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	1.42	11.43	16.23	0
51	920601016015	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	49.47	49.47	0
52	920601016016	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN100 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	100.05	100.05	0
53	920901002012	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.材质:镀锌材质 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	26.95	27.04	728.73	0
54	920901004006	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN15 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	15	9.12	136.8	0
		分部小计					1031.28	0
		分部小计					22028.31	0
		分部小计					23270.77	0
本页小计							1031.28	0
合　　计							30075.99	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 54 页

项目编码	920603005014	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	508.98

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-19	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	32.94	407.59	0	4.12	37.8	26.53	32.94	407.59	0	4.12	37.80	26.53
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.94	407.59	0	4.12	37.80	26.53
			182				其中：未计价材料费			394.29					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@15	闸阀 DN50	个	1	394.29		394.29	0
	其他材料费				-	-	13.33	0.00
	小计				-	-	407.62	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 2 页　共 54 页

项目编码	920601002017	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	14	综合单价（元）	51.81

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-13	室外镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	14.92	28.17	0	1.31	3.77	2.65	14.92	28.17	0	1.31	3.77	2.65
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			15.68	28.17	0	1.41	3.84	2.70
			182				其中：未计价材料费								27.62

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	29060302@1	镀锌钢管 DN50	m	1.015	20.76		21.07	0
	18030001	钢制管件	个	0.262	25		6.55	0
	其他材料费				-	-	0.54	0.00
	小计				-	-	28.16	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 3 页　共 54 页

项目编码	911602013006	项目名称	管道油漆	计量单位	m2	工程量	2.2	综合单价（元）	16.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-119	金属面油漆 面漆 管道 沥青漆 一遍	m2	1.0000	4.65	3.09	0	0.09	0.67	0.47	4.65	3.09	0	0.09	0.67	0.47
5-120	金属面油漆 面漆 管道 沥青漆 每增一遍	m2	1.0000	4.04	2.66	0	0.08	0.58	0.4	4.04	2.66	0	0.08	0.58	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.69	5.75	0	0.17	1.25	0.87
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.76	0.00
	小计				-	-	5.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 4 页　共 54 页

项目编码	920601013013	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	1.5	综合单价（元）	42.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-180	室外排水塑料管安装(粘接）公称直径(mm以内）125	m	1.0000	12.92	19.98	0	3.84	3.12	2.19	12.92	19.98	0	3.84	3.12	2.19
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.92	19.98	0	3.84	3.12	2.19
			182				其中：未计价材料费			17.15					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17250034@12	硬聚乙烯（PVC-U）双壁波纹管 De110	m	1.015	16.9		17.15	0
	其他材料费				-	-	2.84	0.00
	小计				-	-	19.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 5 页　共 54 页

项目编码	910201005007	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	27.63	综合单价（元）	13.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-7	机械挖槽	m3	1.0000	2.24	0	0	9.59	1.01	0.71	2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 6 页　共 54 页

项目编码	910204001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	17.93	综合单价（元）	36.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-21	回填土 沟槽、基坑	m3	1.0000	30.1	0	0	1.92	2.72	1.91	30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 7 页　共 54 页

项目编码	910204001013	项目名称	回填砂	计量单位	m3	工程量	9.66	综合单价（元）	385.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-24 换	回填 级配砂石　换为【砂子】	m3	1.0000	22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09	22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			22.53	313.37	0	0.78	28.62	20.09
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	04030002	砂子	kg	2315.4	0.134		310.26	0
	其他材料费				-	-	3.1	0.00
	小计				-	-	313.36	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 8 页　共 54 页

项目编码	910204002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	9.7	综合单价（元）	73.88

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.0000	0	40	0	13.41	4.54	3.19	0.00	40.00	0	13.41	4.54	3.19
11-7	渣土机械装车	m3	1.0000	1.89	0	0	9.24	0.95	0.66	1.89	0.00	0	9.24	0.95	0.66
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.89	40.00	0	22.65	5.49	3.85
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009@1	弃土或渣土消纳	m3	1	40		40	0
	小计				-	-	40.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 9 页　共 54 页

项目编码	920604005002	项目名称	洗脸盆拆除	计量单位	套	工程量	5	综合单价（元）	29.69

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-7	洗脸盆拆除	组	1.0000	24.94	0	0	1	2.2	1.55	24.94	0.00	0	1.00	2.20	1.55
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.94	0.00	0	1.00	2.20	1.55
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 10 页　共 54 页

项目编码	920604014002	项目名称	大便器拆除	计量单位	套	工程量	4	综合单价（元）	57.34

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-30	蹲式大便器拆除	组	1.0000	48.16	0	0	1.93	4.26	2.99	48.16	0.00	0	1.93	4.26	2.99
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			48.16	0.00	0	1.93	4.26	2.99
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 11 页　共 54 页

项目编码	920604016003	项目名称	小便器拆除	计量单位	套	工程量	2	综合单价（元）	22.11

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-44	立式小便器拆除	组	1.0000	18.58	0	0	0.74	1.64	1.15	18.58	0.00	0	0.74	1.64	1.15
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.58	0.00	0	0.74	1.64	1.15
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 12 页　共 54 页

项目编码	920604009002	项目名称	拖布池拆除	计量单位	套	工程量	1	综合单价（元）	32.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-14	洗涤盆拆除	组	1.0000	27.18	0	0	1.09	2.4	1.69	27.18	0.00	0	1.09	2.40	1.69
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.18	0.00	0	1.09	2.40	1.69
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 13 页　共 54 页

项目编码	920604024002	项目名称	热(开)水器拆除	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	276.19

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-70	电热水器拆除 挂式 容量(L以内) 100	台	1.0000	61.92	0	0	179.36	20.51	14.4	61.92	0.00	0	179.36	20.51	14.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			61.92	0.00	0	179.36	20.51	14.40
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 14 页　共 54 页

项目编码	920603002008	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	15.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	12.73	0	0	0.51	1.13	0.79	12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 15 页　共 54 页

项目编码	920603002009	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	7.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	6.02	0	0	0.24	0.53	0.37	6.02	0.00	0	0.24	0.53	0.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.00	0	0.24	0.53	0.37
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 16 页　共 54 页

项目编码	920601001007	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	6.85	综合单价（元）	7.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-2	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.4	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.44	0.00
	小计				-	-	0.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 17 页　共 54 页

项目编码	920601001008	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	2.66	综合单价（元）	7.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-2	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.4	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.44	0.00
	小计				-	-	0.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 18 页　共 54 页

项目编码	920601001009	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	4.13	综合单价（元）	5.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.29	0.00
	小计				-	-	0.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 19 页　共 54 页

项目编码	920601001010	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	0.6	综合单价（元）	5.24

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.29	0.00
	小计				-	-	0.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 20 页　共 54 页

项目编码	920601001011	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	1.3	综合单价（元）	5.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.29	0.00
	小计				-	-	0.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 21 页　共 54 页

项目编码	920601012010	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	1.69	综合单价（元）	2.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-150	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	2.24	0	0	0.09	0.2	0.14	2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 22 页　共 54 页

项目编码	920601012011	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	5.69	综合单价（元）	2.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-149	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	1.72	0	0	0.07	0.15	0.11	1.72	0.00	0	0.07	0.15	0.11
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.72	0.00	0	0.07	0.15	0.11
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 23 页　共 54 页

项目编码	920601012012	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	0.72	综合单价（元）	2.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-149	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	1.72	0	0	0.07	0.15	0.11	1.72	0.00	0	0.07	0.15	0.11
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.72	0.00	0	0.07	0.15	0.11
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 24 页　共 54 页

项目编码	920601012013	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	14.1	综合单价（元）	2.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-149	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	1.72	0	0	0.07	0.15	0.11	1.72	0.00	0	0.07	0.15	0.11
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.72	0.00	0	0.07	0.15	0.11
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 25 页　共 54 页

项目编码	920604021003	项目名称	地漏拆除	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	44.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-196	除污器拆除 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	37.32	0	0	1.49	3.3	2.32	37.32	0.00	0	1.49	3.30	2.32
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			37.32	0.00	0	1.49	3.30	2.32
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 26 页　共 54 页

项目编码	920601012014	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	14.11	综合单价（元）	9.01

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-152	塑料管道拆除(不分室内室外）公称直径(mm以内）150	m	1.0000	7.57	0	0	0.3	0.67	0.47	7.57	0.00	0	0.30	0.67	0.47
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.57	0.00	0	0.30	0.67	0.47
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 27 页　共 54 页

项目编码	920601012015	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	10.2	综合单价（元）	4.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-151	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 100	m	1.0000	3.96	0	0	0.16	0.35	0.25	3.96	0.00	0	0.16	0.35	0.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.16	0.35	0.25
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 28 页　共 54 页

项目编码	920601012016	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	11.18	综合单价（元）	2.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-150	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	2.24	0	0	0.09	0.2	0.14	2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 29 页　共 54 页

项目编码	920604006003	项目名称	洗脸盆安装	计量单位	套	工程量	5	综合单价（元）	1466.77

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-13	洗脸盆安装 全自动感应式水嘴	组	1.0000	67.52	1211.16	0	2.7	108.92	76.47	67.52	1211.16	0	2.70	108.92	76.47
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			67.52	1211.16	0	2.70	108.92	76.47
			182				其中：未计价材料费			1146.1					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	0307190002	角型阀 带铜活 15	套	2.02	21.18		42.78	0
	03072114	洗脸盆托架含胀栓	套	1.01	259.64		262.24	0
	03070105@1	水嘴及给排水配件 感应式混水龙头开关	套	1.01	388.38		392.26	0
	21090003@2	台式洗手盆	件	1.01	486.73		491.6	0
	其他材料费				-	-	22.27	0.00
	小计				-	-	1211.15	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 30 页　共 54 页

项目编码	920604015002	项目名称	大便器安装	计量单位	套	工程量	4	综合单价（元）	613.9

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-32	蹲式大便器安装 脚踏阀	组	1.0000	70.07	463.44	0	2.8	45.59	32	70.07	463.44	0	2.80	45.59	32.00
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			70.07	463.44	0	2.80	45.59	32.00
			182				其中：未计价材料费			392.85					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	0307110005	存水弯 塑料 100	个	1.005	31.86		32.02	0
	21150001	大便器	件	1.01	250.93		253.44	0
	03071901	冲洗阀及配件	套	1.01	138.03		139.41	0
	其他材料费				-	-	38.58	0.00
	小计				-	-	463.45	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 31 页　共 54 页

项目编码	920604017003	项目名称	小便器安装	计量单位	套	工程量	2	综合单价（元）	1213.44

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-46	挂斗式小便器安装 红外感应式	组	1.0000	39.68	1018.8	0	1.59	90.11	63.26	39.68	1018.80	0	1.59	90.11	63.26
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			39.68	1018.80	0	1.59	90.11	63.26
			182				其中：未计价材料费			952.4					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03071901	冲洗阀及配件	套	1.01	138.03		139.41	0
	21170003	小便器	件	1.01	804.94		812.99	0
	其他材料费				-	-	66.4	0.00
	小计				-	-	1018.80	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 32 页　共 54 页

项目编码	920604010002	项目名称	拖布池安装	计量单位	套	工程量	1	综合单价（元）	447.04

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-20	拖布盆安装	组	1.0000	32.21	357.03	0	1.29	33.2	23.31	32.21	357.03	0	1.29	33.20	23.31
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.21	357.03	0	1.29	33.20	23.31
			182				其中：未计价材料费			258.62					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	21130002	拖布盆	个	1.01	256.06		258.62	0
	其他材料费				-	-	98.41	0.00
	小计				-	-	357.03	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 33 页　共 54 页

项目编码	920604025002	项目名称	热(开)水器安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	1285.58

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-81	电热水器安装 挂式 容量(L以内) 100	台	1.0000	159.25	1078.65	0	21.09	15.62	10.97	159.25	1078.65	0	21.09	15.62	10.97
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			159.25	1078.65	0	21.09	15.62	10.97
			182				其中：未计价材料费			1075.22					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材001@3	储水式电热水器 60L	台	1	1075.22		1075.22	0
	其他材料费				-	-	3.43	0.00
	小计				-	-	1078.65	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 34 页　共 54 页

项目编码	920603005015	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	333.13

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-19	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	32.94	253.96	0	4.12	24.74	17.37	32.94	253.96	0	4.12	24.74	17.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.94	253.96	0	4.12	24.74	17.37
			182				其中：未计价材料费			240.66					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@25	截止阀 DN50	个	1	240.66		240.66	0
	其他材料费				-	-	13.33	0.00
	小计				-	-	253.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 35 页　共 54 页

项目编码	920603005016	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	101.58

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-14	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 15	个	1.0000	10.01	77.28	0	1.45	7.54	5.3	10.01	77.28	0	1.45	7.54	5.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.01	77.28	0	1.45	7.54	5.30
			182				其中：未计价材料费			73.67					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	19000001@14	截止阀 DN15	个	1	73.67		73.67	0
	其他材料费				-	-	3.62	0.00
	小计				-	-	77.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 36 页　共 54 页

项目编码	920601002018	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	6.85	综合单价（元）	91.5

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-22	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	35.85	40.49	0	2.74	6.72	4.72	35.85	40.49	0	2.74	6.72	4.72
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			36.61	40.49	0	2.84	6.79	4.77
			182				其中：未计价材料费								38.8

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	29060302@1	镀锌钢管 DN50	m	1.02	20.76		21.18	0
	18030001	钢制管件	个	0.705	25		17.63	0
	其他材料费				-	-	1.69	0.00
	小计				-	-	40.50	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 37 页　共 54 页

项目编码	920601002019	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	2.66	综合单价（元）	87.42

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-20	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	32.03	41.37	0	2.1	6.42	4.51	32.03	41.37	0	2.10	6.42	4.51
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.79	41.37	0	2.20	6.49	4.56
			182				其中：未计价材料费								39.87

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	1.042	25		26.05	0
	29060302@3	镀锌钢管 DN32	m	1.02	13.55		13.82	0
	其他材料费				-	-	1.51	0.00
	小计				-	-	41.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 38 页　共 54 页

项目编码	920601002020	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	4.13	综合单价（元）	81.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21	29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.43	38.56	0	2.39	6.06	4.26
			182				其中：未计价材料费			37.16					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	1.184	25		29.6	0
	29060302@4	镀锌钢管 DN25	m	1.02	7.41		7.56	0
	其他材料费				-	-	1.39	0.00
	小计				-	-	38.55	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 39 页　共 54 页

项目编码	920601002021	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	0.6	综合单价（元）	74.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	m	1.0000	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.42	38.22	0	2.05	5.50	3.86
			182				其中：未计价材料费								37.01

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	1.178	25		29.45	0
	29060302@5	镀锌钢管 DN20	m	1.02	7.41		7.56	0
	其他材料费				-	-	1.21	0.00
	小计				-	-	38.22	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 40 页　共 54 页

项目编码	920601002022	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	1.3	综合单价（元）	83.41

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	m	1.0000	23.11	46.84	0	2.04	6.12	4.3	23.11	46.84	0	2.04	6.12	4.30
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.87	46.84	0	2.14	6.19	4.35
			182				其中：未计价材料费			45.62					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	1.587	25		39.68	0
	29060302@6	镀锌钢管 DN15	m	1.02	5.83		5.95	0
	其他材料费				-	-	1.23	0.00
	小计				-	-	46.86	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 41 页　共 54 页

项目编码	920601013014	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	1.69	综合单价（元）	49.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-170	室外给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	10.74	28.6	0	2.81	3.58	2.52	10.74	28.60	0	2.81	3.58	2.52
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.50	28.60	0	2.91	3.65	2.57
			182				其中：未计价材料费			28.35					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17250034@13	塑料管PPR DN50	m	1.015	27		27.41	0
	18090036@13	塑料管件PPR	个	0.281	3.37		0.95	0
	其他材料费				-	-	0.25	0.00
	小计				-	-	28.61	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 42 页　共 54 页

项目编码	920601013015	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	5.69	综合单价（元）	22.04

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-167	室外给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	8.19	8.3	0	1.9	1.56	1.1	8.19	8.30	0	1.90	1.56	1.10
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.95	8.30	0	2.00	1.63	1.15
			182				其中：未计价材料费			8.06					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17250034@14	塑料管PPR DN25	m	1.015	7		7.11	0
	18090036@13	塑料管件PPR	个	0.283	3.37		0.95	0
	其他材料费				-	-	0.24	0.00
	小计				-	-	8.30	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 43 页　共 54 页

项目编码	920601013016	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	0.72	综合单价（元）	19.37

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-167	室外给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	8.19	5.96	0	1.9	1.36	0.96	8.19	5.96	0	1.90	1.36	0.96
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.95	5.96	0	2.00	1.43	1.01
			182				其中：未计价材料费			5.72					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17250034@15	塑料管PPR DN20	m	1.015	4.7		4.77	0
	18090036@13	塑料管件PPR	个	0.2831	3.37		0.95	0
	其他材料费				-	-	0.24	0.00
	小计				-	-	5.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 44 页　共 54 页

项目编码	920601013017	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	14.1	综合单价（元）	185.73

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-167	室外给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	8.19	151.31	0	1.9	13.72	9.63	8.19	151.31	0	1.90	13.72	9.63
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.95	151.31	0	2.00	13.79	9.68
			182				其中：未计价材料费			151.07					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036@13	塑料管件PPR	个	0.283	3.37		0.95	0
	17250034@16	塑料管PPR DN15	m	1.015	147.9		150.12	0
	其他材料费				-	-	0.24	0.00
	小计				-	-	151.31	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 45 页　共 54 页

项目编码	920604022003	项目名称	地漏安装	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	40.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-234	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	组	1.0000	18.56	16.02	0	0.74	3	2.11	18.56	16.02	0	0.74	3.00	2.11
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.56	16.02	0	0.74	3.00	2.11
			182				其中：未计价材料费			15.51					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03070501@3	地漏 De50	个	1	15.51		15.51	0
	其他材料费				-	-	0.51	0.00
	小计				-	-	16.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 46 页　共 54 页

项目编码	920604020004	项目名称	扫除口安装	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	43.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-231	地平扫除口安装 公称直径(mm以内) 75	个	1.0000	10.37	26.92	0	0.41	3.2	2.25	10.37	26.92	0	0.41	3.20	2.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.37	26.92	0	0.41	3.20	2.25
			182				其中：未计价材料费			26.7					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03070902	清扫口	个	1	26.7		26.7	0
	其他材料费				-	-	0.22	0.00
	小计				-	-	26.92	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 47 页　共 54 页

项目编码	920601013018	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	14.11	综合单价（元）	79.74

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-200	室内给水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 125	m	1.0000	24.21	39.84	0	2.13	5.63	3.95	24.21	39.84	0	2.13	5.63	3.95
1-350	管道通球试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	317.23	15.69	0	15.26	29.6	20.78	3.17	0.16	0	0.15	0.30	0.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.38	40.00	0	2.28	5.93	4.16
			182				其中：未计价材料费			36.32					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036	塑料管件	个	0.311	1.99		0.62	0
	17250034@17	U-PVC螺旋降噪排水管 De110	m	1.02	35		35.7	0
	其他材料费				-	-	3.67	0.00
	小计				-	-	39.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 48 页　共 54 页

项目编码	920601013019	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	10.2	综合单价（元）	57.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-216	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 75	m	1.0000	21.66	23.82	0	0.89	3.94	2.77	21.66	23.82	0	0.89	3.94	2.77
1-350	管道通球试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.0100	317.23	15.69	0	15.26	29.6	20.78	3.17	0.16	0	0.15	0.30	0.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.83	23.98	0	1.04	4.24	2.98
			182				其中：未计价材料费								18.6

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036	塑料管件	个	1.007	1.99		2	0
	17250034@31	U-PVC螺旋降噪排水管 De75	m	0.922	18		16.6	0
	其他材料费				-	-	5.37	0.00
	小计				-	-	23.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 49 页　共 54 页

项目编码	920601013020	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	11.18	综合单价（元）	41.54

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-349	管道通球试验 公称直径(mm以内) 75	100m	0.0100	263.17	15.69	0	13.1	24.82	17.42	2.63	0.16	0	0.13	0.25	0.17
1-215	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	16.2	16.5	0	0.67	2.84	1.99	16.20	16.50	0	0.67	2.84	1.99
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.83	16.66	0	0.80	3.09	2.16
			182				其中：未计价材料费			13.28					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18090036	塑料管件	个	0.871	1.99		1.73	0
	17250034@19	U-PVC螺旋降噪排水管 De50	m	0.962	12		11.54	0
	其他材料费				-	-	3.36	0.00
	小计				-	-	16.63	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 50 页　共 54 页

项目编码	911602013007	项目名称	管道油漆	计量单位	m	工程量	1.42	综合单价（元）	11.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-121	金属面油漆 面漆 管道 银粉 一遍	m2	1.0000	4.65	0.59	0	0.09	0.45	0.32	4.65	0.59	0	0.09	0.45	0.32
5-122	金属面油漆 面漆 管道 银粉 每增一遍	m2	1.0000	4.04	0.53	0	0.08	0.4	0.28	4.04	0.53	0	0.08	0.40	0.28
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.69	1.12	0	0.17	0.85	0.60
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	1.12	0.00
	小计				-	-	1.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 51 页　共 54 页

项目编码	920601016015	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	49.47

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-292	一般填料套管制作、安装 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	18.02	23.76	0	1.44	3.67	2.58	18.02	23.76	0	1.44	3.67	2.58
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.02	23.76	0	1.44	3.67	2.58
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	23.76	0.00
	小计				-	-	23.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 52 页　共 54 页

项目编码	920601016016	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	100.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-294	一般填料套管制作、安装 公称直径(mm以内) 100	个	1.0000	39.13	45.6	0	2.67	7.43	5.22	39.13	45.60	0	2.67	7.43	5.22
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			39.13	45.60	0	2.67	7.43	5.22
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	45.58	0.00
	小计				-	-	45.58	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 53 页　共 54 页

项目编码	920901002012	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	26.95	综合单价（元）	27.04

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0100	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	13.88	4.26	0	0.56	1.59	1.12
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0100	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.74	0.00	0	0.19	0.42	0.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.62	4.26	0	0.75	2.01	1.41
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	4.25	0.00
	小计				-	-	4.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 54 页　共 54 页

项目编码	920901004006	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	15	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.96	0.00
	小计				-	-	0.96	0.00

材料暂估单价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：给排水工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	存水弯	个	31.86	4.02	/	塑料 100	
2	角型阀	套	21.18	10.1	/	带铜活 15	
3	砂子	kg	0.134	22366.764	/		
4	弃土或渣土消纳	m3	40	9.7	/		
5	水嘴及给排水配件	套	388.38	5.05	/	感应式混水龙头开关	
6	冲洗阀及配件	套	138.03	6.06	/		
7	洗脸盆托架含胀栓	套	259.64	5.05	/		
8	塑料管PPR	m	147.9	14.3115	/	DN15	
9	U-PVC螺旋降噪排水管	m	35	14.3922	/	De110	
10	U-PVC螺旋降噪排水管	m	12	10.7552	/	De50	
11	U-PVC螺旋降噪排水管	m	18	9.4044	/	De75	
12	钢制管件	个	25	18.9288	/		
13	闸阀	个	394.29	1	/	DN50	
14	截止阀	个	240.66	1	/	DN50	
15	台式洗手盆	件	486.73	5.05	/		
16	拖布盆	个	256.06	1.01	/		
17	大便器	件	250.93	4.04	/		
18	小便器	件	804.94	2.02	/		
19	镀锌钢管	m	20.76	21.197	/	DN50	
20	储水式电热水器	台	1075.22	1	/	60L	

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

注：1.本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2.投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	0.1557	202	31.45
2	综合用工二类	工日	19.302	182	3512.96
3	综合用工三类	工日	4.8692	172	837.5
4	综合用工三类	工日	5.0444	172	867.64
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	28.62	3.168	90.67
2	圆钢 Φ10以外	kg	0.316	3.3	1.04
3	普通钢板 δ3.5mm~4.0mm	kg	0.1998	3.319	0.66
4	普通钢板 δ8mm~15mm	kg	2.0826	3.319	6.91
5	普通钢板 δ16mm~20mm	kg	2.0752	3.195	6.63
6	橡胶板	kg	0.022	12.53	0.28
7	橡胶板 δ1mm~3mm	kg	0.241	12.531	3.02
8	胶皮碗	个	4.4	2.7	11.88
9	塑料球 50	个	0.2236	6.07	1.36
10	塑料球 75	个	0.4862	6.07	2.95
11	胀管螺丝 M4	套	2.06	0.07	0.14
12	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	54.54	0.38	20.73
13	膨胀螺栓 M6	套	19.57	0.673	13.17
14	膨胀螺栓 M8	套	7.4346	1.04	7.73
15	陶瓷片密封龙头 15	个	1.01	26.45	26.71
16	存水弯 塑料 50	个	1.005	22.3	22.41
17	存水弯 塑料 100	个	4.02	31.86	128.08
18	存水弯 铜镀铬 32	个	2.01	54.98	110.51
19	排水栓 带链堵 50	套	1.005	38.06	38.25
20	角型阀 带铜活 15	套	10.1	21.18	213.92
21	压盖 15	个	10	0.865	8.65
22	压盖 32	个	7	1.15	8.05
23	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.3881	20.6	7.99
24	铁砂布	张	0.804	0.871	0.7
25	电焊条 (综合)	kg	0.3644	5.25	1.91
26	云石片	片	0.66	10.6	7
27	镀锌铁丝 8#~12#	kg	0.2334	4.78	1.12
28	冲击钻头	个	0.1	7.85	0.79
29	砂子	kg	22366.764	0.134	2997.15
30	标准砖 240mm×115mm×53mm	块	32	0.53	16.96
31	酚醛清漆	kg	0.098	11.31	1.11
32	沥青漆	kg	1.177	10.04	11.82
33	油灰	kg	1.54	1.64	2.53
34	酚醛防锈漆	kg	0.057	13.02	0.74
35	银粉涂料	kg	0.0242	18.87	0.46
36	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	91.3729	0.265	24.21
37	密封膏	kg	0.421	27.39	11.53
38	油麻	kg	3.4502	6.34	21.87

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
39	机油	kg	0.6082	16.93	10.3
40	氧气	m3	1.3989	3.11	4.35
41	乙炔气	m3	0.6521	8.07	5.26
42	丙酮	kg	0.8035	9.24	7.42
43	动力苯	kg	0.1914	3.41	0.65
44	清洁剂	kg	0.009	8.23	0.07
45	次氯酸钙	kg	0.0465	3.63	0.17
46	清洗剂	kg	0.005	7.5	0.04
47	密封胶 750ml	支	4.7	15	70.5
48	胶粘剂	kg	0.5762	6.64	3.83
49	焊接钢管 DN20	m	0.1131	5.66	0.64
50	焊接钢管 DN80	m	0.318	27.24	8.66
51	焊接钢管 DN150	m	0.318	59.73	18.99
52	无缝钢管 D22×2.5	m	0.019	5.28	0.1
53	金属软管 15(L=500mm)	根	10.05	3.2	32.16
54	胶皮管 25	m	0.038	13.71	0.52
55	高压胶皮水管	m	0.0512	19.08	0.98
56	PVC-U止水翼环 50	个	8.08	1.62	13.09
57	PVC-U止水翼环 100	个	4.04	4.59	18.54
58	UPVC大便器连接件 De110	个	4.02	15.67	62.99
59	镀锌活接头 15	个	1.01	1.81	1.83
60	镀锌活接头 50	个	2.02	7.83	15.82
61	塑料管卡 50	个	16.6303	1.58	26.28
62	塑料管卡 125	个	7.4346	3.77	28.03
63	塑料管卡 75	个	9.996	3.37	33.69
64	UPVC管箍 50	个	2.02	1.07	2.16
65	塑料管箍 DN125	个	0.087	10.33	0.9
66	球胆 50	个	0.313	16.53	5.17
67	球胆 75	个	0.5712	20.2	11.54
68	球胆 125	个	0.033	26.63	0.88
69	压力表（带弯、带阀）0~1.6MPa	套	0.1838	35.4	6.51
70	弃土或渣土消纳	m3	9.7	40	388
71	其他材料费占材料费	元	69.7352	1	69.74
72	钢刷	个	0.009	2.5	0.02
73	干拌砂浆	kg	52.956	0.239	12.66
四、	机械类别				
1	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	0.0924	3500	323.4
2	载重汽车 5t	台班	0.0048	771.92	3.71
3	自卸汽车 12t	台班	0.0844	1540.86	130.05
4	轮胎式装载机 3m3	台班	0.0299	1008.31	30.15
5	汽车式起重机 8t	台班	0.0116	604.25	7.01
6	电动卷扬机 单筒慢速 5t	台班	0.1	147.18	14.72
7	吊装机械 综合	台班	0.0244	468.03	11.42
8	叉车 8t	台班	0.2077	884.43	183.7

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　第 3 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
9	电动夯实机 20~62kg/m	台班	1.7297	17.67	30.56
10	弯管机 108	台班	0.0351	42.88	1.51
11	套丝机 Φ150	台班	0.7158	16.14	11.55
12	木工圆锯机（综合）	台班	0.041	8.36	0.34
13	砂轮切割机 Φ500	台班	0.0921	23.5	2.16
14	电焊机（综合）	台班	0.0716	61.46	4.4
15	热熔焊接机	台班	0.1296	260.79	33.8
16	电动多级离心清水泵 H<12	台班	0.0157	201.72	3.17
17	离心水泵 Φ100mm	台班	0.1397	30.59	4.27
18	试压泵（综合）	台班	0.1439	62.82	9.04
19	其他机具费占人工费	元	188.5062	1	188.51
五、	主材类别				
1	水嘴及给排水配件 感应式混水龙头开关	套	5.05	388.38	1961.32
2	地漏 De50	个	3	15.51	46.53
3	清扫口	个	3	26.7	80.1
4	冲洗阀及配件	套	6.06	138.03	836.46
5	洗脸盆托架含胀栓	套	5.05	259.64	1311.18
6	硬聚乙烯（PVC-U）双壁波纹管 De110	m	1.5225	16.9	25.73
7	塑料管PPR DN50	m	1.7154	27	46.32
8	塑料管PPR DN25	m	5.7754	7	40.43
9	塑料管PPR DN20	m	0.7308	4.7	3.43
10	塑料管PPR DN15	m	14.3115	147.9	2116.67
11	U-PVC螺旋降噪排水管 De110	m	14.3922	35	503.73
12	U-PVC螺旋降噪排水管 De50	m	10.7552	12	129.06
13	U-PVC螺旋降噪排水管 De75	m	9.4044	18	169.28
14	钢制管件	个	18.9288	25	473.22
15	塑料管件	个	24.3974	1.99	48.55
16	塑料管件PPR	个	6.2793	3.37	21.16
17	截止阀 DN15	个	1	73.67	73.67
18	闸阀 DN50	个	1	394.29	394.29
19	截止阀 DN50	个	1	240.66	240.66
20	台式洗手盆	件	5.05	486.73	2457.99
21	拖布盆	个	1.01	256.06	258.62
22	大便器	件	4.04	250.93	1013.76
23	小便器	件	2.02	804.94	1625.98
24	镀锌钢管 DN50	m	21.197	20.76	440.05
25	镀锌钢管 DN32	m	2.7132	13.55	36.76
26	镀锌钢管 DN25	m	4.2126	7.41	31.22
27	镀锌钢管 DN20	m	0.612	7.41	4.53
28	镀锌钢管 DN15	m	1.326	5.83	7.73
29	储水式电热水器 60L	台	1	1075.22	1075.22
	合计				26410.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(幼儿园平房亲子室单项工程-采暖工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					90.08	0
1	920605001002	散热器拆除	1.名称:散热器拆除 2.型号、规格:SCGGZT2-0.9/X-1.0 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	4	22.52	90.08	0
		分部小计					90.08	0
		新作					3109.2	0
2	920605003007	钢制散热器安装	1.名称:散热器 2.型号:SCGGZT2-0.9/X-1.0 3.规格:20片/组 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	3	790.87	2372.61	0
3	920605003008	钢制散热器安装	1.名称:散热器 2.型号:SCGGZT2-0.9/X-1.0 3.规格:18片/组 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	1	722.19	722.19	0
4	911602013008	管道油漆	1.名称:管道刷漆 2.管道管径:DN20 3.油漆品种、刷漆遍数:银粉两道 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	1.26	11.43	14.4	0
		分部小计					3109.2	0
本页小计							3199.28	0
合　　计							3199.28	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 1 页　共 4 页

项目编码	920605001002	项目名称	散热器拆除	计量单位	组	工程量	4	综合单价（元）	22.52

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-2	其他散热器整组拆除	组	1.0000	18.92	0	0	0.76	1.67	1.17	18.92	0.00	0	0.76	1.67	1.17
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.92	0.00	0	0.76	1.67	1.17
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 2 页　共 4 页

项目编码	920605003007	项目名称	钢制散热器安装	计量单位	组	工程量	3	综合单价（元）	790.87

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-17	柱式散热器安装 散热器高度(mm以内) 600 散热器数量(片以内) 25	组	1.0000	65.88	621.77	0	3.26	58.73	41.23	65.88	621.77	0	3.26	58.73	41.23
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			65.88	621.77	0	3.26	58.73	41.23
			182				其中：未计价材料费			600					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7361	1		0.74	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.09	0.265		0.29	0
	80010007	干拌砂浆	kg	0.4	0.239		0.1	0
	1815002102	镀锌活接头 20	个	2.02	1.97		3.98	0
	1815002202	镀锌熟铁外丝 20	个	2.02	0.529		1.07	0
	0301070007	膨胀螺栓 M10	套	6	2.6		15.6	0
	22030001@7	散热器 GZ2-600型20片/组	组	1	600		600	0
	小计				-	-	621.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 3 页　共 4 页

项目编码	920605003008	项目名称	钢制散热器安装	计量单位	组	工程量	1	综合单价（元）	722.19

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-17	柱式散热器安装 散热器高度(mm以内) 600 散热器数量(片以内) 25	组	1.0000	65.88	561.77	0	3.26	53.63	37.65	65.88	561.77	0	3.26	53.63	37.65
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			65.88	561.77	0	3.26	53.63	37.65
			182				其中：未计价材料费			540					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7361	1		0.74	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.09	0.265		0.29	0
	80010007	干拌砂浆	kg	0.4	0.239		0.1	0
	1815002102	镀锌活接头 20	个	2.02	1.97		3.98	0
	1815002202	镀锌熟铁外丝 20	个	2.02	0.529		1.07	0
	0301070007	膨胀螺栓 M10	套	6	2.6		15.6	0
	22030001@8	散热器 GZ2-600型18片/组	组	1	540		540	0
	小计				-	-	561.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 4 页　共 4 页

项目编码	911602013008	项目名称	管道油漆	计量单位	m	工程量	1.26	综合单价（元）	11.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-121	金属面油漆 面漆 管道 银粉 一遍	m2	1.0000	4.65	0.59	0	0.09	0.45	0.32	4.65	0.59	0	0.09	0.45	0.32
5-122	金属面油漆 面漆 管道 银粉 每增一遍	m2	1.0000	4.04	0.53	0	0.08	0.4	0.28	4.04	0.53	0	0.08	0.40	0.28
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.69	1.12	0	0.17	0.85	0.60
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0165	1		0.02	0
	13010042	酚醛清漆	kg	0.069	11.31		0.78	0
	13090010	银粉涂料	kg	0.017	18.87		0.32	0
	小计				-	-	1.12	0.00

材料暂估单价表

工程名称：采暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：采暖工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	膨胀螺栓	套	2.6	24	/	M10	
2	酚醛清漆	kg	11.31	0.087	/		
3	银粉涂料	kg	18.87	0.0214	/		
4	聚四氟乙烯生料带	m	0.265	4.36	/	宽20	
5	镀锌活接头	个	1.97	8.08	/	20	
6	镀锌熟铁外丝	个	0.529	8.08	/	20	
7	其他材料费占材料费	元	1	2.9653	/		
8	干拌砂浆	kg	0.239	1.6	/		
9	散热器	组	600	3	/	GZ2-600型20片/组	
10	散热器	组	540	1	/	GZ2-600型18片/组	

发包人提供材料一览表

工程名称：采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	0.0542	202	10.95
2	综合用工二类	工日	1.448	182	263.54
3	综合用工三类	工日	0.44	172	75.68
三、	材料类别				
1	膨胀螺栓 M10	套	24	2.6	62.4
2	酚醛清漆	kg	0.087	11.31	0.98
3	银粉涂料	kg	0.0214	18.87	0.4
4	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	4.36	0.265	1.16
5	镀锌活接头 20	个	8.08	1.97	15.92
6	镀锌熟铁外丝 20	个	8.08	0.529	4.27
7	其他材料费占材料费	元	2.9653	1	2.97
8	干拌砂浆	kg	1.6	0.239	0.38
四、	机械类别				
1	试压泵（综合）	台班	0.04	62.82	2.51
2	其他机具费占人工费	元	13.7876	1	13.79
五、	主材类别				
1	散热器 GZ2-600型20片/组	组	3	600	1800
2	散热器 GZ2-600型18片/组	组	1	540	540

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除部分					33230.23	0
1	911202001004	块料、石材面层楼地面拆除	1.面层材料品种、规格:块料地面拆除 2.结合层拆除 3.其余自行综合考虑 4.垃圾清理及外运消纳运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	273.56	17.15	4691.55	0
2	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	1.铲除部位:室内墙面 2.抹灰厚度、材料种类:抹灰层、腻子涂料层铲除至原有结构层 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	258.31	20.9	5398.68	0
3	911402001007	天棚吊顶拆除	1.吊顶形式:平顶 2.面层材料品种、规格:矿棉板吸声板吊顶 3.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨 4.拆除要求:拆除轻钢龙骨及面层 5.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	268.56	10.87	2919.25	0
4	911402001008	天棚吊顶拆除	1.吊顶形式:平顶 2.面层材料品种、规格:取餐间铝扣板吊顶拆除 3.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨 4.拆除要求:拆除轻钢龙骨及面层 5.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	5	11.06	55.3	0
本页小计							13064.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	011303001002	墙、柱饰面拆除	1.拆除部位:1050高铝板墙裙 2.材料种类:拆除铝板及龙骨 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	92.02	33.35	3068.87	0
6	011205001003	踢脚线拆除	1.踢脚线高度:100mm 2.面层品种、规格:瓷砖踢脚线 3.拆除要求:拆除面层及结合层 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2.76	1.47	4.06	0
7	011502001004	金属门拆除	1.门类型:钢门拆除 2.门框、扇材质:钢制/塑钢 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	4.5	18.68	84.06	0
8	011507001004	整樘金属窗拆除	1.窗类型:窗拆除 2.窗框、扇材质:塑钢窗拆除 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	54	20.08	1084.32	0
本页小计							4241.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	910401001003	砖砌体拆除	1.拆除部位:取餐间部分 2.砖类型、砂浆种类:红砖墙体拆除 3.砌体厚度:240 4.砌体表面的附着物种类:面层拆除，已单独计算 5.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	3.05	225.52	687.84	0
10	911306001003	隔断、隔墙拆除	1.拆除部位:取餐间隔墙拆除 2.骨架、边框材料种类、规格:拆除现有L形不锈钢隔断(详见图纸PL-20) 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	25.56	33.53	857.03	0
11	911302001005	块料(石材)墙、柱面拆除	1.拆除部位:取餐间墙砖面层拆除 2.既有安装方式:湿贴 3.面层材料品种、规格:瓷砖面层拆除 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	11	24.38	268.18	0
12	911704002003	洗手池拆除	1.台面品种、规格:拆除原有洗手池 2.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	4.4	155.68	684.99	0
本页小计							2498.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	911101002002	台阶及坡道拆除	1.面层材料厚度、种类:石材台阶及坡道面层 2.台阶及坡道面层及结构层，混凝土拆除 3.坡道附属设施栏杆等拆除 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	16.54	156.86	2594.46	0
14	AB002	校园文化保护性拆除后恢复安装	1.所有房间内校园文化保护性拆除后恢复安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	项	1	729.16	729.16	0
15	911302001006	块料(石材)墙、柱面拆除	1.拆除部位:室外墙砖面层拆除 2.既有安装方式:湿贴 3.面层材料品种、规格:20厚瓷砖面层拆除 4.6mm厚1:2.5水泥砂浆结合层拆除 5.12mm厚1:3水泥砂浆找平层拆除 6.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	50	24.34	1217	0
16	911604001005	清理涂料层及保温层	1.施工部位:室外真石漆面层拆除 2.拆除真石漆面层，腻子层，3-5厚的砂浆层拆除，网格布拆除 3.100mm厚岩棉板保温(A级)拆除 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	150	4.47	670.5	0
本页小计							5211.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	911101029001	花池拆除	1.拆除部位:室外花池拆除 2.拆除材料种类、规格:自行综合考虑 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	7.6	181.51	1379.48	0
18	911101011003	道路面层拆除	1.拆除部位:室外大理石路面拆除 2.面层材料厚度、种类:300*600*50厚灰色大理石面层（拆除） 3.30mm厚1:3水泥砂浆结合层（拆除） 4.150mm厚C20混凝土垫层（拆除） 5.300mm厚3:7灰土垫层（拆除） 6.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	50	136.71	6835.5	0
		分部小计					33230.23	0
		装饰部分					497636.37	0
		室内部分					254843.83	0
19	910401004001	砖墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:轻质砖隔墙 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:370厚 4.墙体高度:5.5 5.砂浆强度等级:普通干混砂浆砌筑砂浆M7.5 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	2.44	760.79	1856.33	0
本页小计							10071.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	911306005005	隔断新做（利旧安装）	1.隔断类型:售餐间隔断 2.骨架、边框材料种类、规格:200*200不锈钢立柱 新做不锈钢传递窗（利旧安装） 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	25.56	87.51	2236.76	0
21	911202003007	块料楼地面新做（地块4S 2）	1.600*600防滑地砖面层 2.最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡，随打随抹平四周及管根部位用DS砂浆抹小八字角· 3.1.5厚聚合物水泥基防水涂料; 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆) 找平层 5.结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层: 6.面层材料品种、规格:.5~10厚地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 7.19BJ1-1 地块4S2 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	273.56	235.99	64557.42	0
本页小计							66794.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	911202003008	块料楼地面新做（地块4S 1）	1.600*600防滑地砖面层 2.最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡，随打随抹平四周及管根部位用DS砂浆抹小八字角· 3.1.5厚聚氨酯防水涂料(两道); 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 5.结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层: 6.面层材料品种、规格:.5~10厚地砖，DTG砂浆擦缝(或勾缝剂勾缝) 7.19BJ1-1 地块4S2 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	273.56	290.66	79512.95	0
23	911202004002	石材楼地面新做	1.石材门槛石 2.最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡，随打随抹平四周及管根部位用DS砂浆抹小八字角· 3.1.5厚聚氨酯防水涂料(两道); 4.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 5.结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层: 6.面层材料品种、规格:.石材门槛石 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	4.2	403.74	1695.71	0
本页小计							81208.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	911205004003	块料踢脚线新做	1.DTG砂浆勾缝 2.粘贴5~6厚100mm高陶瓷地砖: 3.5厚DTA砂浆粘结层 4.参见19BJ1-1中踢3A 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2.76	24.76	68.34	0
25	911402003006	矿棉板吊顶新做	1.T型轻钢主龙骨TB24X38(或TBA24X38)中距600主龙骨吊件用膨胀螺栓(或由设计人定)，与钢筋混凝土楼板固定，中距:横向≤600，纵向1200; 2.T型轻钢龙骨(横撑)TB24X28(或TBA24X28)中距600(或1200); 3.600*600*12厚矿棉吸声板面层 4.图集号:19BJ1-1棚16A 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	268.56	130.08	34934.28	0
26	911402003007	铝扣板吊顶天棚新做	1.铝扣板吊顶天棚 2.6号吊杆双向中距≤1200，与楼板连接; 3.U型轻钢主龙骨中距≤1200，找平后与与钢筋吊杆固定; 4.T型轻钢(横向)次龙骨，中距600(或500); 5.1.2厚食品级厚铝合金穿(或不穿)孔方板面层，嵌入安装 6.图集号:19BJ1-1棚20A 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	5	188.9	944.5	0
本页小计							35947.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	011303003002	墙饰面新做	1、8mm钢化玻璃干挂墙饰面 2、配不锈钢L型挂件 3、12mm阻燃防火板打底 4、基层轻钢龙骨打底 5、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	86.98	611.71	53206.54	0
28	011303003003	柱饰面新做	1、8mm钢化玻璃干挂柱饰面 2、配不锈钢L型挂件 3、12mm阻燃防火板打底 4、基层轻钢龙骨打底 5、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	5.04	365.4	1841.62	0
29	011604002014	喷刷涂料新做	1.内墙3C+内涂3（墙面及柱面） 2.无机涂料喷(刷、辊)无机内墙厚涂涂料1~2道″ 3.满刮2厚耐水腻子找平: 4.2厚DP砂浆罩面: 5.8厚DP砂浆打底 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	216.78	50.62	10973.4	0
30	011704007001	盥洗池安装	1.池体品种、规格:新做不锈钢水池，规格:600*2200mm 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	4.4	685.45	3015.98	0
		分部小计					254843.83	0
		室外部分					110847.67	0
本页小计							69037.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	911101004002	台阶面层新做	1.30厚开凹槽花岗石板铺面; 2.25厚DS砂浆(或1:3干硬性水泥砂浆)，上撒素水泥，适量清水; 3.C20混凝土台阶，底板厚≥60; 4.300厚3:7灰土垫层，分两步夯实; 5.素土夯实 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容 7.图集：台7A(19BJ1-1工程做法)	m2	20.3	506.12	10274.24	0
32	911101007002	坡道新做	定制活动式坡道 1、面层铺设带防滑纹理的PVC板 2、不锈钢板封板 3、50*50*4mm镀锌方管龙骨框架二次防锈处理 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	13.63	211.77	2886.43	0
33	911101024002	室外石材面层地面新做	1.300*600*50厚灰色大理石面层 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.150mm厚C20混凝土垫层 4.300mm厚3:7灰土垫层 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	50	711.81	35590.5	0
本页小计							48751.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	911101032001	花池安砌	花池尺寸:3000*800*700 1、100mm厚种植土回填 2、花池底部设置100mm厚陶粒滤水层、安装Φ50PVC排水管 3、底部50mm厚C20细石混凝土保护层,内配Φ4@150钢筋网片 5、墙面12mm厚1:3水泥砂浆找平层+20mm厚外墙砖6mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 6、墙面涂刷JS聚合物水泥基防水涂料(厚度≥1.5mm) 7、底部铺贴20mm厚挤塑聚苯板保温层 8、挡墙采用混凝土砖+M5混合砂浆砌筑, 9、浇筑100mm厚C15混凝土垫层,表面找平 10.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	9837.08	19674.16	0
35	911604002015	喷刷涂料新做	室外刷真石漆复做法: 1、刮腻子,涂刷外墙真石漆饰面 2、抹3~5厚DBI砂浆,内压一层耐碱玻纤网格布; 3、100mm厚岩棉板保温(A级) 4、其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	150	163.06	24459	0
本页小计							44133.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	911302005004	块料墙、柱面新做	1.20mm厚外墙砖 2.6mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.12mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、100mm厚岩棉板保温(A级) 5.建筑外墙（清理外墙墙面灰尘、污垢,修补孔洞及裂缝,确保基层平整坚实） 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	50	267.29	13364.5	0
37	911703002005	扶手、栏杆、栏板新做	1.施工部位:坡道栏杆 2.扶手类型、材料种类、规格:不锈钢栏杆 3.栏杆材料种类、规格、高度:900mm 4.其余详图纸 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	17.66	260.41	4598.84	0
		分部小计					110847.67	0
		门窗部分					131944.87	0
38	911502009006	金属门安装	1.门类型:断桥铝合金平开门 2.门框或扇材质:80系列断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E(暖边间隔条) 4.五金材料品种、规格:其余详图纸 5.门窗后塞口 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	37.12	1492.95	55418.3	0
39	911502012004	防火门安装	1.门类型:防火玻璃门FM乙1530 2.防火等级:乙级 3.门窗后塞口 4.防火门需做挡鼠板 5.其余详图纸 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	4.5	1082.24	4870.08	0
本页小计							78251.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	911507009004	金属窗安装	1.窗类型:断桥铝合金窗 2.窗框、扇材质:80系列断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E(暖边间隔条) 4.门窗后塞口 5.导热系数:1.1 6.五金材料品种、规格:其余详图纸 7.设置隐形纱窗 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	54	1209.21	65297.34	0
41	911510002002	窗台板安装	1.窗台板材质、规格:石材窗台板(300*1500) 2.安装方式:具体做法详图纸 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	5.4	249.62	1347.95	0
42	911508003003	门窗套制安	1.面层材料材质、品种、规格:新做木制窗套 2.线条品种、规格:300宽窗套 3.其余详图纸 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	27	185.6	5011.2	0
		分部小计					131944.87	0
		分部小计					497636.37	0
本页小计							71656.49	0
合　　计							530866.6	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 44 页

项目编码	911202001004	项目名称	块料、石材面层楼地面拆除	计量单位	m2	工程量	273.56	综合单价（元）	17.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-50	楼地面拆除 块料	m2	1.0000	9.98	0	0	2.62	1.07	0.75	9.98	0.00	0	2.62	1.07	0.75
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0370	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.89	0	0.50	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.98	1.89	0	3.12	1.27	0.89
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.037	50.97		1.89	0
	小计				-	-	1.89	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页　共 44 页

项目编码	911301001001	项目名称	墙、柱面抹灰铲除	计量单位	m2	工程量	258.31	综合单价（元）	20.9

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	抹灰层铲除 水泥及混合砂浆面层	m2	1.0000	11.01	0	0	5.06	1.37	0.96	11.01	0.00	0	5.06	1.37	0.96
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0340	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.73	0	0.46	0.19	0.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.01	1.73	0	5.52	1.56	1.09
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.034	50.97		1.73	0
	小计				-	-	1.73	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 3 页　共 44 页

项目编码	011402001007	项目名称	天棚吊顶拆除	计量单位	m2	工程量	268.56	综合单价（元）	10.87

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-21	天棚拆除轻钢龙骨 其他面层	m2	1.0000	6.02	0	0	0.12	0.52	0.37	6.02	0.00	0	0.12	0.52	0.37
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0520	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	2.65	0	0.70	0.28	0.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	2.65	0	0.82	0.80	0.57
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.052	50.97		2.65	0
	小计				-	-	2.65	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 4 页　共 44 页

项目编码	011402001008	项目名称	天棚吊顶拆除	计量单位	m2	工程量	5	综合单价（元）	11.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-19	天棚拆除轻钢龙骨 金属面层	m2	1.0000	6.19	0	0	0.12	0.54	0.38	6.19	0.00	0	0.12	0.54	0.38
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0520	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	2.65	0	0.70	0.28	0.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.19	2.65	0	0.82	0.82	0.58
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.052	50.97		2.65	0
	小计				-	-	2.65	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 5 页　共 44 页

项目编码	911303001002	项目名称	墙、柱饰面拆除	计量单位	m2	工程量	92.02	综合单价（元）	33.35

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-152	饰面板拆除 带龙骨	m2	1.0000	24.77	0	0	0.5	2.15	1.51	24.77	0.00	0	0.50	2.15	1.51
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0600	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	3.06	0	0.80	0.33	0.23
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.77	3.06	0	1.30	2.48	1.74
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.06	50.97		3.06	0
	小计				-	-	3.06	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 6 页　共 44 页

项目编码	911205001003	项目名称	踢脚线拆除	计量单位	m	工程量	2.76	综合单价（元）	1.47

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-112	踢脚线拆除 块料、石材	m	1.0000	1.03	0	0	0.02	0.09	0.06	1.03	0.00	0	0.02	0.09	0.06
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0036	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	0.18	0	0.05	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.03	0.18	0	0.07	0.11	0.07
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.0036	50.97		0.18	0
	小计				-	-	0.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 7 页　共 44 页

项目编码	911502001004	项目名称	金属门拆除	计量单位	m2	工程量	4.5	综合单价（元）	18.68

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-15	整樘金属门拆除	m2	1.0000	16	0	0	0.32	1.39	0.97	16.00	0.00	0	0.32	1.39	0.97
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.00	0.00	0	0.32	1.39	0.97
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 8 页　共 44 页

项目编码	911507001004	项目名称	整樘金属窗拆除	计量单位	m2	工程量	54	综合单价（元）	20.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-54	整樘金属窗拆除	m2	1.0000	17.2	0	0	0.34	1.49	1.05	17.20	0.00	0	0.34	1.49	1.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			17.20	0.00	0	0.34	1.49	1.05
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 9 页　共 44 页

项目编码	910401001003	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	3.05	综合单价（元）	225.52

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-3	整砖墙拆除 水泥砂浆	m3	1.0000	130.03	0	0	2.6	11.27	7.91	130.03	0.00	0	2.60	11.27	7.91
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.0000	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	50.97	0	13.41	5.47	3.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			130.03	50.97	0	16.01	16.74	11.75
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	1	50.97		50.97	0
	小计				-	-	50.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 10 页　共 44 页

项目编码	911306001003	项目名称	隔断、隔墙拆除	计量单位	m2	工程量	25.56	综合单价（元）	33.53

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-261	金属骨架隔墙拆除	m2	1.0000	24.94	0	0	0.5	2.16	1.52	24.94	0.00	0	0.50	2.16	1.52
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0599	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	3.05	0	0.80	0.33	0.23
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.94	3.05	0	1.30	2.49	1.75
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.0599	50.97		3.05	0
	小计				-	-	3.05	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 11 页　共 44 页

项目编码	911302001005	项目名称	块料(石材)墙、柱面拆除	计量单位	m2	工程量	11	综合单价（元）	24.38

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-96	块料面层拆除 粘贴	m2	1.0000	12.38	0	0	6.63	1.62	1.13	12.38	0.00	0	6.63	1.62	1.13
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0355	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.81	0	0.48	0.19	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.38	1.81	0	7.11	1.81	1.27
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.0355	50.97		1.81	0
	小计				-	-	1.81	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 12 页　共 44 页

项目编码	911704002003	项目名称	洗手池拆除	计量单位	m	工程量	4.4	综合单价（元）	155.68

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目15	洗漱台拆除	m	1.0000	87	34	0	15	11.56	8.12	87.00	34.00	0	15.00	11.56	8.12
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			87.00	34.00	0	15.00	11.56	8.12
材料费明细	其他材料费									-	-		34	0.00	
	小计									-	-		34.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 13 页　共 44 页

项目编码	911101002002	项目名称	台阶及坡道拆除	计量单位	m2	工程量	16.54	综合单价（元）	156.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-3	台阶面层拆除 石材	m2	1.0000	18.58	0	0	9.4	2.38	1.67	18.58	0.00	0	9.40	2.38	1.67
10-15	台阶基层拆除 混凝土	m3	0.5000	124.36	0	0	65.88	16.17	11.35	62.18	0.00	0	32.94	8.09	5.68
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.2164	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	11.03	0	2.90	1.18	0.83
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			80.76	11.03	0	45.24	11.65	8.18
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.2164	50.97		11.03	0
	小计				-	-	11.03	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 14 页　共 44 页

项目编码	AB002	项目名称	校园文化保护性拆除后恢复安装	计量单位	项	工程量	1	综合单价（元）	729.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目21	校园文化保护性拆除后恢复安装	项	1.0000	256	347	0	34	54.15	38.01	256.00	347.00	0	34.00	54.15	38.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			256.00	347.00	0	34.00	54.15	38.01
材料费明细	其他材料费									-	-		347	0.00	
	小计									-	-		347.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 15 页　共 44 页

项目编码	911302001006	项目名称	块料(石材)墙、柱面拆除	计量单位	m2	工程量	50	综合单价（元）	24.34

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-96	块料面层拆除 粘贴	m2	1.0000	12.38	0	0	6.63	1.62	1.13	12.38	0.00	0	6.63	1.62	1.13
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0350	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.78	0	0.47	0.19	0.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.38	1.78	0	7.10	1.81	1.26
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.035	50.97		1.78	0
	小计				-	-	1.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 16 页　共 44 页

项目编码	911604001005	项目名称	清理涂料层及保温层	计量单位	m2	工程量	150	综合单价（元）	4.47

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-175	墙柱面涂料层清除	m2	1.0000	3.78	0	0	0.08	0.33	0.23	3.78	0.00	0	0.08	0.33	0.23
9-56	外墙保温隔热层拆除 聚苯板	m3	0.0007	82.22	0	0	1.64	7.13	5	0.05	0.00	0	0.00	0.00	0.00
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.83	0.00	0	0.08	0.33	0.23
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 17 页　共 44 页

项目编码	911101029001	项目名称	花池拆除	计量单位	m	工程量	7.6	综合单价（元）	181.51

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目2	花池拆除	m	1.0000	50	12	0	0	5.27	3.7	50.00	12.00	0	0.00	5.27	3.70
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.5000	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	76.46	0	20.12	8.21	5.76
人工单价 （元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			50.00	88.46	0	20.12	13.48	9.46
材料费明细	34000009	弃土或渣土消纳					m3	1.5		50.97			76.46	0	
	其他材料费									-	-		12	0.00	
	小计									-	-		88.46	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 18 页　共 44 页

项目编码	911101011003	项目名称	道路面层拆除	计量单位	m2	工程量	50	综合单价（元）	136.71

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-3	台阶面层拆除 石材	m2	1.0000	18.58	0	0	9.4	2.38	1.67	18.58	0.00	0	9.40	2.38	1.67
10-20 换	拆除基层 厚150mm 实际厚度(mm):480	m2	1.0000	29.41	0	0	12.46	3.56	2.5	29.41	0.00	0	12.46	3.56	2.50
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.7700	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	39.25	0	10.33	4.21	2.96
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			47.99	39.25	0	32.19	10.15	7.13
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	0.77	50.97		39.25	0
	小计				-	-	39.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 19 页　共 44 页

项目编码	910401004001	项目名称	砖墙砌筑	计量单位	m3	工程量	2.44	综合单价（元）	760.79

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-31	轻集料砌块砌体	m3	1.0000	295.32	355.32	0	14	56.49	39.66	295.32	355.32	0	14.00	56.49	39.66
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			295.32	355.32	0	14.00	56.49	39.66
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	5.2511	1		5.25	0
	其他材料费				-	-	350.07	0.00
	小计				-	-	355.32	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 20 页　共 44 页

项目编码	911306005005	项目名称	隔断新做（利旧安装）	计量单位	m2	工程量	25.56	综合单价（元）	87.51

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-289	玻璃隔断安装 不锈钢框	m2	1.0000	60.8	14.43	0	1.22	6.5	4.56	60.80	14.43	0	1.22	6.50	4.56
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			60.80	14.43	0	1.22	6.50	4.56
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2133	1		0.21	0
	其他材料费				-	-	14.22	0.00
	小计				-	-	14.43	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 21 页　共 44 页

项目编码	911202003007	项目名称	块料楼地面新做（地块4S 2）	计量单位	m2	工程量	273.56	综合单价（元）	235.99

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-56	块料楼地面新做 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62
8-39 换	瓦、型材屋面 找坡层新做细石混凝土 换为【细石混凝土 C20】	m3	0.0500	104.47	383.98	0	2.09	41.7	29.27	5.22	19.20	0	0.10	2.09	1.46
8-184	地面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			67.27	137.56	0	1.34	17.53	12.30
		202	182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.033	1		2.03	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0051	2061.95		10.52	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0202	566.37		11.44	0
	8021000113	细石混凝土 C20	m3	0.0508	371.7		18.88	0
	13050044	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	3.34	9.76		32.6	0
	07050005@1	600*600防滑地砖	m2	1.02	59.69		60.88	0
	其他材料费				-	-	1.22	0.00
	小计				-	-	137.57	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 22 页　共 44 页

项目编码	911202003008	项目名称	块料楼地面新做（地块4S 1）	计量单位	m2	工程量	273.56	综合单价（元）	290.66

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-56	块料楼地面新做 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62	36.56	73.66	0	0.73	9.43	6.62
8-39 换	瓦、型材屋面 找坡层新做细石混凝土 换为【细石混凝土 C20】	m3	0.0500	104.47	383.98	0	2.09	41.7	29.27	5.22	19.20	0	0.10	2.09	1.46
8-184	地面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85
8-184	地面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			81.65	170.65	0	1.63	21.59	15.15
		202	182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.522	1		2.52	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0051	2061.95		10.52	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0202	566.37		11.44	0
	8021000113	细石混凝土 C20	m3	0.0508	371.7		18.88	0
	13050044	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	6.68	9.76		65.2	0
	07050005@1	600*600防滑地砖	m2	1.02	59.69		60.88	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 23 页　共 44 页

	其他材料费				-	-	1.22	0.00
	小计				-	-	170.66	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 24 页　共 44 页

项目编码	911202004002	项目名称	石材楼地面新做	计量单位	m2	工程量	4.2	综合单价（元）	403.74

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-61	石材楼地面新做 每块面积(m2) 0.36以内	m2	1.0000	41.41	167.48	0	0.83	17.83	12.52	41.41	167.48	0	0.83	17.83	12.52
8-39 换	瓦、型材屋面 找坡层新做细石混凝土 换为【细石混凝土 C20】	m3	0.0500	104.47	383.98	0	2.09	41.7	29.27	5.22	19.20	0	0.10	2.09	1.46
8-184	地面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85
8-184	地面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85	14.38	33.09	0	0.29	4.06	2.85
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			86.50	264.47	0	1.73	29.99	21.05
		202	182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.9084	1		3.91	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0102	2061.95		21.03	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0202	566.37		11.44	0
	8021000113	细石混凝土 C20	m3	0.0508	371.7		18.88	0
	13050044	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	6.68	9.76		65.2	0
	其他材料费				-	-	144.02	0.00
	小计				-	-	264.48	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 25 页　共 44 页

项目编码	911205004003	项目名称	块料踢脚线新做	计量单位	m	工程量	2.76	综合单价（元）	24.76

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-119	踢脚线安装 块料	m	1.0000	9.29	12.15	0	0.19	1.84	1.29	9.29	12.15	0	0.19	1.84	1.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.29	12.15	0	0.19	1.84	1.29
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1795	1		0.18	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0001	2061.95		0.21	0
	其他材料费				-	-	11.76	0.00
	小计				-	-	12.15	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 26 页　共 44 页

项目编码	011402003006	项目名称	矿棉板吊顶新做	计量单位	m2	工程量	268.56	综合单价（元）	130.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-42	T型烤漆龙骨双层龙骨 上人 面板规格(m2) 0.4以内	m2	1.0000	24.64	44.62	0	0.58	5.94	4.17	24.64	44.62	0	0.58	5.94	4.17
3-83	金属龙骨天棚面层新做 矿棉吸声板 T型龙骨上	m2	1.0000	5.86	37.82	0	0.12	3.72	2.61	5.86	37.82	0	0.12	3.72	2.61
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.50	82.44	0	0.70	9.66	6.78
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.2184	1		1.22	0
	1007000002	T型烤漆龙骨 TB24×28	m	2.5026	4.27		10.69	0
	16030002@2	矿棉吸声板 600*600*12厚	m2	1.05	35.49		37.26	0
	其他材料费				-	-	33.26	0.00
	小计				-	-	82.43	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 27 页　共 44 页

项目编码	911402003007	项目名称	铝扣板吊顶天棚新做	计量单位	m2	工程量	5	综合单价（元）	188.9

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-92	铝合金方板面层新做 嵌入式	m2	1.0000	11.72	105.52	0	0.23	9.98	7.01	11.72	105.52	0	0.23	9.98	7.01
3-58	铝合金方板龙骨 嵌入式	m2	1.0000	18.79	28.38	0	0.38	4.04	2.84	18.79	28.38	0	0.38	4.04	2.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.51	133.90	0	0.61	14.02	9.85
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.9788	1		1.98	0
	其他材料费				-	-	131.91	0.00
	小计				-	-	133.89	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 28 页　共 44 页

项目编码	911303003002	项目名称	墙饰面新做	计量单位	m2	工程量	86.98	综合单价（元）	611.71

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-189	龙骨上粘贴胶合板	m2	1.0000	29.09	17.79	0	0.58	4.03	2.83	29.09	17.79	0	0.58	4.03	2.83
2-183	内护墙龙骨新做 轻钢	m2	1.0000	13.94	32.17	0	0.28	3.94	2.77	13.94	32.17	0	0.28	3.94	2.77
2-214	内护墙挂件镶挂 玻璃装饰板	m2	1.0000	124.63	313.43	0	2.49	37.45	26.29	124.63	313.43	0	2.49	37.45	26.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			167.66	363.39	0	3.35	45.42	31.89
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	5.3702	1		5.37	0
	09230020@1	钢化玻璃 8mm	m2	1.03	258.6		266.36	0
	其他材料费				-	-	91.66	0.00
	小计				-	-	363.39	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 29 页　共 44 页

项目编码	911303003003	项目名称	柱饰面新做	计量单位	m2	工程量	5.04	综合单价（元）	365.4

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-189	龙骨上粘贴胶合板	m2	1.0000	29.09	17.79	0	0.58	4.03	2.83	29.09	17.79	0	0.58	4.03	2.83
2-183	内护墙龙骨新做 轻钢	m2	1.0000	13.94	32.17	0	0.28	3.94	2.77	13.94	32.17	0	0.28	3.94	2.77
2-135 换	块料墙面 内墙 干挂 矩形 换为【钢化玻璃δ12mm】	m2	1.0000	74.34	149.54	0	1.49	19.16	13.45	74.34	149.54	0	1.49	19.16	13.45
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			117.37	199.50	0	2.35	27.13	19.05
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.9481	1		2.95	0
	其他材料费				-	-	196.55	0.00
	小计				-	-	199.50	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 30 页　共 44 页

项目编码	911604002014	项目名称	喷刷涂料新做	计量单位	m2	工程量	216.78	综合单价（元）	50.62

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-197	内墙面涂料 无机涂料 厚型 二遍	m2	1.0000	9.09	5.66	0	0.18	1.27	0.89	9.09	5.66	0	0.18	1.27	0.89
2-19 换	墙面底层抹灰(打底) DP砂浆 5mm 实际厚度(mm):10	m2	1.0000	9.9	5.93	0	0.2	1.36	0.96	9.90	5.93	0	0.20	1.36	0.96
5-140	内墙面刮腻子 抹灰面 二遍	m2	1.0000	9.29	3.78	0	0.19	1.13	0.79	9.29	3.78	0	0.19	1.13	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			28.28	15.37	0	0.57	3.76	2.64
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2271	1		0.23	0
	其他材料费				-	-	15.14	0.00
	小计				-	-	15.37	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 31 页　共 44 页

项目编码	911704007001	项目名称	盥洗池安装	计量单位	m	工程量	4.4	综合单价（元）	685.45

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-20	不锈钢洗池安装	个	0.4545	30.03	1286.77	0	0.6	111.98	78.62	13.65	584.90	0	0.27	50.90	35.74
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			13.65	584.90	0	0.27	50.90	35.74
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	8.6438	1		8.64	0
	其他材料费				-	-	576.19	0.00
	小计				-	-	584.83	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 32 页　共 44 页

项目编码	911101004002	项目名称	台阶面层新做	计量单位	m2	工程量	20.3	综合单价（元）	506.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-8	台阶面层新做 石材	m2	1.0000	60.61	234.7	0	1.21	25.2	17.69	60.61	234.70	0	1.21	25.20	17.69
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
1-15	找平层新做 DS砂浆 每增减5mm	m2	1.0000	1.82	2.93	0	0.04	0.41	0.29	1.82	2.93	0	0.04	0.41	0.29
4-45	台阶	m3	0.0798	248.98	386.68	0	4.98	54.45	38.23	19.87	30.86	0	0.40	4.35	3.05
2-18	灰土垫层 3:7	m3	0.3000	98.9	121.41	0	2.26	18.92	13.28	29.67	36.42	0	0.68	5.68	3.98
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			123.08	316.52	0	2.55	37.59	26.38
		202	182	172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	4.3495	1		4.35	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0253	566.37		14.33	0
	08170021@1	开凹槽花岗踏步板 30mm	m2	1.92	112.91		216.79	0
	其他材料费				-	-	81.05	0.00
	小计				-	-	316.52	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 33 页　共 44 页

项目编码	911101007002	项目名称	坡道新做	计量单位	m2	工程量	13.63	综合单价（元）	211.77

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目1	坡道新做	m2	1.0000	125	55	0	5	15.73	11.04	125.00	55.00	0	5.00	15.73	11.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			125.00	55.00	0	5.00	15.73	11.04
材料费明细	其他材料费									-	-		55	0.00	
	小计									-	-		55.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 34 页　共 44 页

项目编码	911101024002	项目名称	室外石材面层地面新做	计量单位	m2	工程量	50	综合单价（元）	711.81

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-59	块料面层地面新做 花岗石路面	m2	1.0000	60.06	424.15	0	1.2	41.26	28.97	60.06	424.15	0	1.20	41.26	28.97
4-3	混凝土基础垫层	m3	0.1500	94.28	368.27	0	1.89	39.48	27.72	14.14	55.24	0	0.28	5.92	4.16
2-18	灰土垫层 3:7	m3	0.3000	98.9	121.41	0	2.26	18.92	13.28	29.67	36.42	0	0.68	5.68	3.98
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			103.87	515.81	0	2.16	52.86	37.11
			182	172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	7.1759	1		7.18	0
	8021000803	预拌混凝土 C20	m3	0.1545	354		54.69	0
	0803000302@1	毛面花岗石 δ80mm	m2	1.02	396		403.92	0
	其他材料费				-	-	50.03	0.00
	小计				-	-	515.82	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 35 页　共 44 页

项目编码	911101032001	项目名称	花池安砌	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	9837.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
借2-5	种植土改良	m3	0.2400	8.26	53.98	0	0.45	5.33	3.74	1.98	12.96	0	0.11	1.28	0.90
借2-58	排(蓄水)层 回填陶粒	m3	0.2400	10.19	177.89	0	0.15	16	11.23	2.45	42.69	0	0.04	3.84	2.70
1-9 换	找平层新做 细石混凝土 厚度30mm 实际厚度(mm):50	m2	2.4000	17.37	16.85	0	0.35	2.94	2.06	41.69	40.44	0	0.84	7.06	4.94
4-65	钢筋 Φ10以内	t	1.5840	1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01	2418.96	4643.40	0	263.86	622.73	437.20
2-56 换	DP砂浆 20mm 实际厚度(mm):12	m2	5.3200	8.48	5.93	0	0.17	1.24	0.87	45.11	31.55	0	0.90	6.60	4.63
2-114	块料墙面 外墙 DTA砂浆粘贴 釉面砖 勾缝	m2	5.3200	47.27	52.37	0	0.95	8.55	6	251.48	278.61	0	5.05	45.49	31.92
8-166	墙面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 1.5mm	m2	5.3200	18.38	33.28	0	0.37	4.42	3.1	97.78	177.05	0	1.97	23.51	16.49
8-167	墙面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 每增减0.5mm	m2	5.3200	4.19	11.09	0	0.08	1.31	0.92	22.29	59.00	0	0.43	6.97	4.89
9-146 换	楼地面保温 挤塑聚苯板30mm厚 干铺 实际厚度(mm):20	m2	2.4000	4.91	12.35	0	0.1	1.48	1.04	11.78	29.64	0	0.24	3.55	2.50
4-3	混凝土基础垫层	m3	0.2400	94.28	368.27	0	1.89	39.48	27.72	22.63	88.38	0	0.45	9.48	6.65
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2916.15	5403.72	0	273.89	730.51	512.82
		202	182	172			其中：未计价材料费								0

材料	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 36 页　共 44 页

费明细	34000011	其他材料费占材料费	元	55.9566	1		55.96	0
	01010002	钢筋 Φ10以内	kg	1631.52	2.79		4551.94	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0165	2061.95		34.02	0
	8021000803	预拌混凝土 C20	m3	0.2472	354		87.51	0
	13050044	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	23.8273	9.76		232.55	0
	其他材料费				-	-	441.99	0.00
	小计				-	-	5403.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 37 页　共 44 页

项目编码	911604002015	项目名称	喷刷涂料新做	计量单位	m2	工程量	150	综合单价（元）	163.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-164	天然真石漆(第一期勘误删除)	m2	1.0000	15.35	3.05	0	0.31	1.59	1.12	15.35	3.05	0	0.31	1.59	1.12
2-27	墙面底层抹灰(打底) 贴玻纤网格布	m2	1.0000	3.43	4.67	0	0.07	0.69	0.49	3.43	4.67	0	0.07	0.69	0.49
9-106	外墙外保温 岩棉板 100mm厚	m2	1.0000	43.13	71.58	0	0.86	9.82	6.9	43.13	71.58	0	0.86	9.82	6.90
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			61.91	79.30	0	1.24	12.10	8.51
		202	182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.1721	1		1.17	0
	15030102	岩棉板	m3	0.1065	585.32		62.34	0
	其他材料费				-	-	15.8	0.00
	小计				-	-	79.31	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 38 页　共 44 页

项目编码	911302005004	项目名称	块料墙、柱面新做	计量单位	m2	工程量	50	综合单价（元）	267.29

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-114	块料墙面 外墙 DTA砂浆粘贴 釉面砖 勾缝	m2	1.0000	47.27	52.37	0	0.95	8.55	6	47.27	52.37	0	0.95	8.55	6.00
2-56 换	DP砂浆 20mm 实际厚度(mm):12	m2	1.0000	8.48	5.93	0	0.17	1.24	0.87	8.48	5.93	0	0.17	1.24	0.87
9-106	外墙外保温 岩棉板 100mm厚	m2	1.0000	43.13	70.49	0	0.86	9.73	6.83	43.13	70.49	0	0.86	9.73	6.83
5-175	墙柱面涂料层清除	m2	1.0000	3.78	0	0	0.08	0.33	0.23	3.78	0.00	0	0.08	0.33	0.23
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			102.66	128.79	0	2.06	19.85	13.93
		202	182	172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.9032	1		1.9	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0031	2061.95		6.39	0
	15030102@1	岩棉板 100mm，A级	m3	0.1065	575.22		61.26	0
	其他材料费				-	-	59.24	0.00
	小计				-	-	128.79	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 39 页　共 44 页

项目编码	911703002005	项目名称	扶手、栏杆、栏板新做	计量单位	m	工程量	17.66	综合单价（元）	260.41

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-101	金属栏杆 直形	m2	1.1002	50.41	155.35	0	1.01	17.58	12.34	55.46	170.92	0	1.11	19.34	13.58
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			55.46	170.92	0	1.11	19.34	13.58
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.526	1		2.53	0
	其他材料费				-	-	168.4	0.00
	小计				-	-	170.93	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 40 页　共 44 页

项目编码	911502009006	项目名称	金属门安装	计量单位	m2	工程量	37.12	综合单价（元）	1492.95

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-23	金属门安装 平开门	m2	1.0000	47.87	1238.01	0	0.96	109.38	76.79	47.87	1238.01	0	0.96	109.38	76.79
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			56.97	1246.15	0	1.14	110.86	77.83
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	18.4159	1		18.42	0
	11090020@6	铝合金平开门 80系列断桥铝合金 单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E(暖边间隔条)	m2	0.9698	1250		1212.25	0
	其他材料费				-	-	15.48	0.00
	小计				-	-	1246.15	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 41 页　共 44 页

项目编码	911502012004	项目名称	防火门安装	计量单位	m2	工程量	4.5	综合单价（元）	1082.24

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-27	钢质防火门	m2	1.0000	37.86	812.18	0	0.76	72.32	50.77	37.86	812.18	0	0.76	72.32	50.77
4-115	防火门框灌浆	m2	1.0000	29.12	7.76	0	0.58	3.18	2.24	29.12	7.76	0	0.58	3.18	2.24
4-224	防火锁	套	0.2222	22.93	56.84	0	0.46	6.82	4.79	5.10	12.63	0	0.10	1.52	1.06
4-225	防火合页	个	1.3333	14.01	15.23	0	0.28	2.51	1.76	18.68	20.31	0	0.37	3.35	2.35
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			90.76	852.88	0	1.81	80.37	56.42
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	12.604	1		12.6	0
	11030003@3	防火玻璃门FM乙1530 乙级	m2	0.9825	789		775.19	0
	其他材料费				-	-	65.09	0.00
	小计				-	-	852.88	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 42 页　共 44 页

项目编码	911507009004	项目名称	金属窗安装	计量单位	m2	工程量	54	综合单价（元）	1209.21

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-72	金属窗安装 推拉	m2	1.0000	32.4	971.73	0	0.65	85.41	59.96	32.40	971.73	0	0.65	85.41	59.96
4-67	金属纱窗安装 隐型	m2	0.2000	9.1	161.6	0	0.18	14.52	10.2	1.82	32.32	0	0.04	2.90	2.04
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			43.32	1012.19	0	0.87	89.79	63.04
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	14.9584	1		14.96	0
	11090033@5	断桥铝窗 80系列断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E(暖边间隔条)	m2	0.9453	999		944.35	0
	其他材料费				-	-	52.87	0.00
	小计				-	-	1012.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 43 页　共 44 页

项目编码	911510002002	项目名称	窗台板安装	计量单位	m2	工程量	5.4	综合单价（元）	249.62

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-111	窗台板安装 石材	m2	1.0000	24.75	192.82	0	0.5	18.54	13.01	24.75	192.82	0	0.50	18.54	13.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.75	192.82	0	0.50	18.54	13.01
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.8496	1		2.85	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0286	2061.95		58.97	0
	其他材料费				-	-	131	0.00
	小计				-	-	192.82	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 44 页　共 44 页

项目编码	911508003003	项目名称	门窗套制安	计量单位	m2	工程量	27	综合单价（元）	185.6

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-91	门窗套 木质	m2	1.0000	14.01	147.85	0	0.28	13.78	9.68	14.01	147.85	0	0.28	13.78	9.68
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.01	147.85	0	0.28	13.78	9.68
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.185	1		2.19	0
	11010018	成品木门窗套	m2	1	142.16		142.16	0
	其他材料费				-	-	3.51	0.00
	小计				-	-	147.86	0.00

材料暂估单价表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：建筑装饰工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	钢筋	kg	2.79	3263.04	/	Φ10以内	
2	600*600防滑地砖	m2	59.69	558.0624	/		
3	毛面花岗石	m2	396	51	/	δ80mm	
4	开凹槽花岗踏步板	m2	112.91	38.976	/	30mm	
5	钢化玻璃	m2	258.6	89.5894	/	8mm	
6	T型烤漆龙骨	m	4.27	672.0983	/	TB24×28	
7	成品木门窗套	m2	142.16	27	/		
8	防火玻璃门FM乙1530	m2	789	4.4213	/	乙级	
9	铝合金平开门	m2	1250	35.999	/	80系列断桥铝合金 单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E(暖边间隔条)	
10	断桥铝窗	m2	999	51.0462	/	80系列断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E(暖边间隔条)	
11	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	9.76	2816.7817	/		
12	岩棉板	m3	585.32	15.975	/		
13	岩棉板	m3	575.22	5.325	/	100mm，A级	
14	矿棉吸声板	m2	35.49	281.988	/	600*600*12厚	
15	弃土或渣土消纳	m3	50.97	98.86	/		
16	其他材料费占材料费	元	1	4684.5923	/		
17	细石混凝土	m3	371.7	27.9836	/	C20	

主要材料选用表

工程名称：建筑装饰工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
18	预拌混凝土	m3	354	8.2194	/	C20	
19	干混地面砂浆	m3	566.37	11.6502	/		
20	胶粘剂DTA砂浆	m3	2061.95	3.1759	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

注：1.本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2.投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	23.9501	202	4837.92
2	综合用工一类 最低价	工日	3.5673	202	720.59
3	综合用工一类	工日	317.2101	202	64076.44
4	综合用工二类	工日	159.8078	182	29085.02
5	综合用工二类	工日	35.2401	182	6413.7
6	综合用工三类	工日	12.1498	172	2089.77
7	综合用工三类	工日	97.6312	172	16792.57
8	坡道新做人工费	元	13.63	125	1703.75
9	花池拆除人工费	元	7.6	50	380
10	洗漱台拆除人工费	元	4.4	87	382.8
11	校园文化保护性拆除后恢复安装人工费	元	1	256	256
三、	材料类别				
1	钢筋 Φ10以内	kg	3263.04	2.79	9103.88
2	聚酯布	m2	13.4817	2.11	28.45
3	带母螺栓 M6×(30~50)	套	372.8418	0.124	46.23
4	锚栓	套	1481.48	0.31	459.26
5	膨胀螺栓 M8	套	603.2933	1.04	627.43
6	膨胀螺栓 M10	套	473.3196	2.6	1230.63
7	膨胀螺栓 M8×80	套	749.963	1.42	1064.95
8	膨胀螺栓 M8×100	套	388.26	1.81	702.75
9	塑料膨胀螺栓 M8×110	套	296.1434	0.935	276.89
10	防火锁	套	1	56	56
11	防火合页	个	6	15	90
12	托件含金属锚栓	套	298.24	0.336	100.21
13	砂纸	张	17.3424	1.15	19.94
14	硬质合金锯片	片	5.4866	37.55	206.02
15	电焊条 (综合)	kg	8.3507	5.25	43.84
16	垫铁	kg	4.131	5.79	23.92
17	不锈钢挂件	个	603.2933	2.24	1351.38
18	吊杆	根	370.9	5.66	2099.29
19	镀锌铁丝 18#~22#	kg	13.559	4.87	66.03
20	预埋铁件	kg	56.2203	5.49	308.65
21	铁件	kg	40.8527	5.39	220.2
22	铁件(垫铁)	kg	10.224	5.389	55.1
23	白水泥	kg	31.668	0.487	15.42
24	粗砂	kg	280	0.118	33.04
25	陶粒	m3	0.4896	172.68	84.54
26	熟石灰	kg	8712.279	0.291	2535.27
27	成品石材 δ20mm	m2	5.4	131	707.4
28	轻集料连锁砌块 395*110*195	m3	1.7348	276.99	480.52
29	轻集料空心异形砌块	m3	0.4075	276.99	112.87
30	阻燃防火板 δ12mm	m2	96.621	13.76	1329.5
31	钢化玻璃 δ8mm	m2	5.166	106.15	548.37

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
32	釉面砖	m2	52.4536	41	2150.6
33	600*600防滑地砖	m2	558.0624	59.69	33310.74
34	毛面花岗石 δ80mm	m2	51	396	20196
35	20厚黑色石材	m2	4.284	140	599.76
36	开凹槽花岗踏步板 30mm	m2	38.976	112.91	4400.78
37	1.2厚食品级厚铝合金 嵌入式	m2	5.1	98	499.8
38	铝合金靠墙板 FK1-B	m2	0.25	80	20
39	钢化玻璃 8mm	m2	89.5894	258.6	23167.82
40	耐碱涂塑玻纤网格布	m2	157.5	2.26	355.95
41	不锈钢框全钢化玻隔断 利旧	m2	25.56		
42	T型轻钢龙骨 KB33×30	m	9.215	3.92	36.12
43	T型轻钢边龙骨 CL15×35	m	7.37	2.54	18.72
44	U型轻钢龙骨 CB38×12	m	6.185	3.43	21.21
45	U型轻钢龙骨 CS60×27	m	343.1928	7.8	2676.9
46	边龙骨 TL23×23	m	189.7914	5.48	1040.06
47	轻钢龙骨 50×20	m	544.5467	3.4	1851.46
48	T型烤漆龙骨 TB24×28	m	672.0983	4.27	2869.86
49	T型烤漆龙骨 TB24×38	m	247.4512	4.27	1056.62
50	T型龙骨挂件 φ3.5挂钩	个	263.6991	0.372	98.1
51	T型轻钢龙骨挂件 CB33-2	个	9.82	0.45	4.42
52	T型轻钢龙骨连接件 KB33-L	个	2.805	0.466	1.31
53	U型轻钢龙骨吊件 CB38-1	个	6.875	0.627	4.31
54	U型轻钢龙骨吊件 CS60-1	个	369.1894	1.93	712.54
55	U型轻钢龙骨连接件 CB38-L	个	0.98	1.22	1.2
56	U型轻钢龙骨连接件 CB60-L	个	51.9932	0.681	35.41
57	成品木门窗套	m2	27	142.16	3838.32
58	防火玻璃门FM乙1530 乙级	m2	4.4213	789	3488.41
59	铝合金平开门 80系列断桥铝合金 单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E(暖边间隔条)	m2	35.999	1250	44998.75
60	断桥铝窗 80系列断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E(暖边间隔条)	m2	51.0462	999	50995.15
61	铝合金隐形纱窗	m2	10.8	159.21	1719.47
62	地砖踢脚	m	2.8428	10.66	30.3
63	不锈钢栏杆直型(成品) φ50	m2	19.43	139.94	2719.03
64	耐水腻子(粉)	kg	635.1654	1.24	787.61
65	真石漆(真石漆底漆)	kg	62.445	7.23	451.48
66	厚型无机内墙涂料	kg	136.5714	8.85	1208.66
67	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	2816.7817	9.76	27491.79
68	密封胶 350ml	支	4.7797	15.34	73.32
69	环氧树脂	kg	1.4845	16.48	24.46
70	氟化钠防腐剂	kg	2.7606	1.17	3.23
71	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	28.065	12	336.78
72	密封胶 750ml	支	146.4662	15	2196.99
73	胶粘剂	kg	50.4	6.64	334.66

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
74	乳胶	kg	12.15	7.79	94.65
75	乳液型建筑胶粘剂	kg	144.9315	1.93	279.72
76	岩棉板	m3	15.975	585.32	9350.49
77	岩棉板 100mm，A级	m3	5.325	575.22	3063.05
78	挤塑聚苯板	m3	0.0998	580	57.88
79	聚氨酯泡沫塑料	m3	0.0005	1019.47	0.51
80	矿棉吸声板 600*600*12厚	m2	281.988	35.49	10007.75
81	不锈钢洗池 600*2200mm	个	2	1267	2534
82	无机肥料 (综合)	kg	0.2437	3.23	0.79
83	草炭土	m3	0.0857	287.12	24.61
84	不锈钢板托 4mm	个	34.4434	2.48	85.42
85	弃土或渣土消纳	m3	98.86	50.97	5038.89
86	其他材料费占材料费	元	4684.5923	1	4684.59
87	其他材料费 占材料费	元	1.3534	1	1.35
88	素水泥浆	m3	0.0406	610.62	24.79
89	坡道新做	m2	13.63	55	749.65
90	花池拆除	m	7.6	12	91.2
91	洗漱台拆除	m	4.4	34	149.6
92	校园文化保护性拆除后恢复安装	项	1	347	347
93	细石混凝土 C20	m3	27.9836	371.7	10401.5
94	预拌豆石混凝土 C20	m3	0.081	424.78	34.41
95	预拌混凝土 C20	m3	8.2194	354	2909.67
96	预拌混凝土 C30	m3	1.6686	371.7	620.22
97	预拌细石混凝土 C20	m3	0.2434	327.43	79.7
98	普通干混砂浆砌筑砂浆 DM7.5	m3	0.4604	566.37	260.76
99	普通干混砂浆地面砂浆 DS15	m3	0.4466	566.37	252.94
100	干混抹灰砂浆 DPM10	m3	3.0516	530.97	1620.31
101	干硬性水泥砂浆 1:6	m3	1.55	429.2	665.26
102	干混地面砂浆	m3	11.6502	566.37	6598.32
103	胶粘砂浆 DEA	m3	0.44	2450	1078
104	胶粘剂DTA砂浆	m3	3.1759	2061.95	6548.55
105	嵌缝剂DTG砂浆	m3	0.2692	3915.93	1054.17
四、	机械类别				
1	干混砂浆搅拌机 200L	台班	0.0737	268	19.75
2	自卸汽车 12t	台班	0.86	1540.86	1325.14
3	汽车式起重机 20t	台班	0.2249	1211.56	272.48
4	电动夯实机 20~62kg/m	台班	0.928	17.67	16.4
5	钢筋调直机	台班	0.8554	54.53	46.64
6	钢筋切断机	台班	0.3485	45.62	15.9
7	钢筋弯曲机	台班	1.1088	26.47	29.35
8	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.2954	79.06	23.35
9	交流电焊机 32kV·A	台班	0.4039	164.83	66.57
10	风镐	台班	24.7502	29.34	726.17
11	旋耕机 170F/P(小型)	台班	0.0026	60	0.16

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 4 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
12	空压机 3m3/min	台班	12.4832	263.76	3292.57
13	其他机具费占人工费	元	2469.7133	1	2469.71
14	其他机具费 占人工费	元	0.1328	1	0.13
15	坡道新做机械费	元	13.63	5	68.15
16	洗漱台拆除机械费	元	4.4	15	66
17	校园文化保护性拆除后恢复安装机械费	元	1	34	34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-结构加固工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					298005.36	0
1	910203001001	室内垫层拆除及恢复	1.部位:室内基础开挖导致的垫层拆除及恢复 2.厚度:150厚 3.垫层材料类型:C20混凝土垫层 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	10.59	268.2	2840.24	0
2	910201004002	挖基坑土方	1.开挖方式:独立基础开挖 2.土类别:自行综合考虑 3.挖土深度:详见设计图纸 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	32.07	41.48	1330.26	0
3	910201005008	挖沟槽土方	1.开挖方式:自行综合考虑 2.土类别:自行综合考虑 3.挖土深度:详见图纸 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	85	13.55	1151.75	0
4	910204001014	回填方	1.填方部位:独立基础回填 2.材料品种:原土回填 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	22.64	36.65	829.76	0
5	910204001015	回填方	1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:原土回填 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	45.63	36.65	1672.34	0
6	910204002007	余方弃置	1.弃料品种:余土外运及消纳 2.场外运距:自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	48.82	86.44	4220	0
本页小计							12044.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-结构加固工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	910203002003	垫层铺设	1.部位:基础垫层 2.厚度:100厚 3.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	8.55	531.64	4545.52	0
8	910501002003	现浇混凝土基础	1.基础类型:独立基础 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:微膨胀混凝土P8级C35 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	7.45	581.17	4329.72	0
9	910501002004	现浇混凝土基础	1.基础类型:带型基础 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:微膨胀混凝土P8级C35 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	32.82	560.99	18411.69	0
10	940201001003	基础模板	1.基础类型:独立基础模板 2.模板种类:自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	27.73	122.82	3405.8	0
11	940201001004	基础模板	1.基础类型:带形基础模板 2.模板种类:自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	65.63	123.6	8111.87	0
12	940201001005	垫层模板	1.基础类型:垫层模板 2.模板种类:自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	18.67	213.44	3984.92	0
本页小计							42789.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-结构加固工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	910501006001	现浇混凝土梁	1.梁类型:新加矩形梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	6.82	587.54	4007.02	0
14	940201006001	矩形梁、异形梁模板	1.梁类型:矩形梁 2.模板种类:自行综合考虑 3.支撑高度:详图纸 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	68.15	158.41	10795.64	0
15	910501004002	现浇混凝土柱	1.柱类型:混凝土柱 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	6.56	642.18	4212.7	0
16	940201002002	矩形柱、异形柱	1.柱类型:结构柱 2.模板种类:自行综合考虑 3.支撑高度:详图纸 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	84.6	140.84	11915.06	0
17	910603001001	喷(抹)砂浆加固	1.被加固构件部位、材质:墙面 2.砂浆种类、强度等级、厚度:M20水泥砂浆 3.施工方式:喷射 4.详图纸 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	478.58	103.86	49705.32	0
18	910604005001	植筋	1.被加固构件部位、材质:墙面锚筋（单面板墙） 2.孔深、孔径:12d 3.钢筋种类、规格:Φ8 4.植筋长度:96mm 5.胶品种:进口A级胶 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	184	11.33	2084.72	0
本页小计							82720.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-结构加固工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	910604005002	穿墙钢筋	1.被加固构件部位、材质:墙面拉结筋筋（双面板墙） 2.孔深、孔径:370 3.钢筋种类、规格:Φ8 4.长度:370mm（穿墙钻孔） 5.灌注材料:C40灌浆料 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	566	42.46	24032.36	0
20	910604005003	植筋	1.被加固构件部位、材质:条形基础植筋 2.孔深、孔径:12d 3.钢筋种类、规格:Φ8 4.植筋长度:96mm 5.胶品种:进口A级胶 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	242	11.33	2741.86	0
21	910604005004	穿墙钢筋	1.被加固构件部位、材质:基础穿墙钢筋（双边带形基础） 2.孔深、孔径:370mm 3.钢筋种类、规格:Φ8 4.长度:370mm 5.胶品种:C40灌浆料 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	432	42.46	18342.72	0
22	910604005005	植筋	1.被加固构件部位、材质:独立基础植筋(转角处植筋） 2.孔深、孔径:15d 3.钢筋种类、规格:Φ12 4.植筋长度:180mm 5.胶品种:进口A级胶 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	24	26.38	633.12	0
本页小计							45750.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-结构加固工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	910604005006	植筋	1.被加固构件部位、材质:独立基础植筋（单边基础） 2.孔深、孔径:12d 3.钢筋种类、规格:Φ12 4.植筋长度:144mm 5.胶品种:进口A级胶 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	64	20.16	1290.24	0
24	910604005007	穿墙钢筋	1.被加固构件部位、材质:基础穿墙钢筋（独立基础） 2.孔深、孔径:370mm 3.钢筋种类、规格:Φ12 4.长度:370mm 5.胶品种:C40灌浆料 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	128	55.86	7150.08	0
25	910604005008	穿墙钢筋	1.被加固构件部位、材质:新增柱穿墙钢筋 2.孔深、孔径:370mm 3.钢筋种类、规格:Φ10 4.长度:370mm 5.胶品种:C40灌浆料 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	960	49.91	47913.6	0
26	910604005009	穿墙钢筋	1.被加固构件部位、材质:新增柱穿墙钢筋 2.孔深、孔径:370mm 3.钢筋种类、规格:Φ8 4.长度:370mm 5.胶品种:C40灌浆料 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	288	42.46	12228.48	0
本页小计							68582.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-结构加固工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	910604005010	植筋	1.被加固构件部位、材质:新增柱植筋（转角柱） 2.孔深、孔径:15d 3.钢筋种类、规格:Φ10 4.植筋长度:150mm 5.胶品种:进口A级胶 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	576	20.75	11952	0
28	910604005011	植筋	1.被加固构件部位、材质:新增柱与原有梁植筋 2.孔深、孔径:15d 3.钢筋种类、规格:Φ18 4.植筋长度:270mm 5.胶品种:进口A级胶 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	18	49.8	896.4	0
29	910604005012	植筋	1.被加固构件部位、材质:新增柱与原有板植筋 2.孔深、孔径:10d 3.钢筋种类、规格:Φ18 4.植筋长度:180mm 5.胶品种:进口A级胶 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	72	29.93	2154.96	0
30	910604005013	穿梁钢筋	1.被加固构件部位、材质:新增柱箍筋与原有梁穿梁 2.梁区内箍筋穿梁或化学植入梁内穿梁箍筋根数据实际梁高确定 3.孔深、孔径:暂定250mm最终根据实际情况确定 4.钢筋种类、规格:Φ10 5.植筋长度:暂定250mm 6.品种:C40灌浆料 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	18	29.12	524.16	0
本页小计							15527.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-结构加固工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	910604005014	植筋	1.被加固构件部位、材质:新增梁与原有板植筋 2.孔深、孔径:12d 3.钢筋种类、规格:Φ6 4.植筋长度:72mm 5.胶品种:进口A级胶 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	182	9.12	1659.84	0
32	910604005015	植筋	1.被加固构件部位、材质:新增梁与原有梁植筋（剪力销钢筋） 2.孔深、孔径:150mm 3.钢筋种类、规格:Φ20 4.植筋长度:150mm 5.胶品种:进口A级胶 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	16	27.24	435.84	0
33	910604005016	穿梁钢筋	1.被加固构件部位、材质:新增梁与原有梁穿梁钢筋 2.孔深、孔径:暂定250mm最终根据实际情况确定 3.钢筋种类、规格:Φ16 4.植筋长度:暂定250mm 5.品种:C40灌浆料 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	根	48	36.49	1751.52	0
34	910604001001	混凝土凿除保护层	1.构件名称:原有楼板剔凿 2.剔凿要求:原结构板剔凿,剔凿宽度同梁宽 不得损伤原结构楼板钢筋 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	12.8	90.37	1156.74	0
本页小计							5003.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-结构加固工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	910604002002	混凝土凿毛	1.构件名称:原有梁凿毛 2.凿毛要求:新旧混凝土交接表面凿毛剔凿宽度同新增梁宽 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3	52.01	156.03	0
36	910504001007	钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 2.板墙钢筋网片 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	2.949	5294.29	15612.86	0
37	910504001008	钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12 2.独立基础钢筋 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.42	4714.54	1980.11	0
38	910504001009	钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ16 2.条形基础钢筋 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.626	4714.52	2951.29	0
39	910504001010	钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ18 2.新增柱钢筋 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.922	4714.53	4346.8	0
40	910504001011	钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 2.新增柱钢筋 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.102	5294.35	540.02	0
		分部小计					298005.36	0
本页小计							25587.11	0
合　　计							298005.36	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 1 页　共 40 页

项目编码	910203001001	项目名称	室内垫层拆除及恢复	计量单位	m3	工程量	10.59	综合单价（元）	268.2

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-1	混凝土基础拆除 无筋	m3	1.0000	140.18	0	0	94.12	19.92	13.98	140.18	0.00	0	94.12	19.92	13.98
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			140.18	0.00	0	94.12	19.92	13.98
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 2 页　共 40 页

项目编码	910201004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	32.07	综合单价（元）	41.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-8	人工挖基坑 一、二类	m3	1.0000	34.4	0.45	0	1.39	3.08	2.16	34.40	0.45	0	1.39	3.08	2.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			34.40	0.45	0	1.39	3.08	2.16
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0044	1		0	0
	其他材料费				-	-	0.44	0.00
	小计				-	-	0.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 3 页　共 40 页

项目编码	910201005008	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	85	综合单价（元）	13.55

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-7	机械挖槽	m3	1.0000	2.24	0	0	9.59	1.01	0.71	2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	9.59	1.01	0.71
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 4 页　共 40 页

项目编码	910204001014	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	22.64	综合单价（元）	36.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-21	回填土 沟槽、基坑	m3	1.0000	30.1	0	0	1.92	2.72	1.91	30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 5 页　共 40 页

项目编码	910204001015	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	45.63	综合单价（元）	36.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-21	回填土 沟槽、基坑	m3	1.0000	30.1	0	0	1.92	2.72	1.91	30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.10	0.00	0	1.92	2.72	1.91
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 6 页　共 40 页

项目编码	910204002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	48.82	综合单价（元）	86.44

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	1.0000	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	50.97	0	13.41	5.47	3.84
11-7	渣土机械装车	m3	1.0000	1.89	0	0	9.24	0.95	0.66	1.89	0.00	0	9.24	0.95	0.66
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.89	50.97	0	22.65	6.42	4.50
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000009	弃土或渣土消纳	m3	1	50.97		50.97	0
	小计				-	-	50.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 7 页　共 40 页

项目编码	910203002003	项目名称	垫层铺设	计量单位	m3	工程量	8.55	综合单价（元）	531.64

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-3	混凝土基础垫层	m3	1.0000	94.28	368.27	0	1.89	39.48	27.72	94.28	368.27	0	1.89	39.48	27.72
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			94.28	368.27	0	1.89	39.48	27.72
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.6462	1		3.65	0
	8021000803	预拌混凝土 C20	m3	1.03	354		364.62	0
	小计				-	-	368.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 8 页　共 40 页

项目编码	910501002003	项目名称	现浇混凝土基础	计量单位	m3	工程量	7.45	综合单价（元）	581.17

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-6	独立基础	m3	1.0000	118.66	386.68	0	2.37	43.16	30.3	118.66	386.68	0	2.37	43.16	30.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			118.66	386.68	0	2.37	43.16	30.30
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.8285	1		3.83	0
	8021000806	预拌混凝土 C30	m3	1.03	371.7		382.85	0
	小计				-	-	386.68	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 9 页　共 40 页

项目编码	910501002004	项目名称	现浇混凝土基础	计量单位	m3	工程量	32.82	综合单价（元）	560.99

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-5	带形基础 有梁	m3	1.0000	101.37	386.68	0	2.03	41.66	29.25	101.37	386.68	0	2.03	41.66	29.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			101.37	386.68	0	2.03	41.66	29.25
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.8285	1		3.83	0
	8021000806	预拌混凝土 C30	m3	1.03	371.7		382.85	0
	小计				-	-	386.68	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 10 页　共 40 页

项目编码	940201001003	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	27.73	综合单价（元）	122.82

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
12-2	模板 独立基础	m2	1.0000	61.41	44.64	0	1.25	9.12	6.4	61.41	44.64	0	1.25	9.12	6.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			61.41	44.64	0	1.25	9.12	6.40
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.4419	1		0.44	0
	35010003	复合木模板	m2	0.3105	42		13.04	0
	3509000501	板方材模板背楞	m3	0.0161	1750		28.18	0
	35090024	钢管	m·日	6.6667	0.052		0.35	0
	35020023	扣件	个·日	4.3982	0.057		0.25	0
	35020049	垫块	个	0.1	1.1		0.11	0
	14350009	脱模剂	kg	0.1	2.88		0.29	0
	03150141	圆钉	kg	0.1272	4.39		0.56	0
	01010015	钢筋	kg	0.4118	3.458		1.42	0
	小计				-	-	44.64	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 11 页　共 40 页

项目编码	940201001004	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	65.63	综合单价（元）	123.6

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
12-1	模板 带形基础	m2	1.0000	68.48	38.11	0	1.39	9.18	6.44	68.48	38.11	0	1.39	9.18	6.44
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			68.48	38.11	0	1.39	9.18	6.44
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3773	1		0.38	0
	35010003	复合木模板	m2	0.3105	42		13.04	0
	3509000501	板方材模板背楞	m3	0.0125	1750		21.88	0
	35090024	钢管	m·日	7.4074	0.052		0.39	0
	35020023	扣件	个·日	4.8869	0.057		0.28	0
	35020049	垫块	个	0.1	1.1		0.11	0
	14350009	脱模剂	kg	0.1	2.88		0.29	0
	03150141	圆钉	kg	0.0528	4.39		0.23	0
	01010015	钢筋	kg	0.4393	3.458		1.52	0
	小计				-	-	38.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 12 页　共 40 页

项目编码	940201001005	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	18.67	综合单价（元）	213.44

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
12-22	模板 小型构件	m2	1.0000	122.82	61.16	0	2.48	15.85	11.13	122.82	61.16	0	2.48	15.85	11.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			122.82	61.16	0	2.48	15.85	11.13
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.6055	1		0.61	0
	35010003	复合木模板	m2	0.414	42		17.39	0
	3509000501	板方材模板背楞	m3	0.02	1750		35	0
	35090024	钢管	m·日	32.3702	0.052		1.68	0
	35020023	扣件	个·日	23.4258	0.057		1.34	0
	35020049	垫块	个	2.1297	1.1		2.34	0
	14350009	脱模剂	kg	0.1	2.88		0.29	0
	03150141	圆钉	kg	0.0198	4.39		0.09	0
	02030013	海绵条	m	1.7392	1.18		2.05	0
	其他材料费				-	-	0.38	0.00
	小计				-	-	61.17	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 13 页　共 40 页

项目编码	910501006001	项目名称	现浇混凝土梁	计量单位	m3	工程量	6.82	综合单价（元）	587.54

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-19	单梁、连续梁	m3	1.0000	124.12	386.68	0	2.48	43.63	30.63	124.12	386.68	0	2.48	43.63	30.63
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			124.12	386.68	0	2.48	43.63	30.63
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.8285	1		3.83	0
	8021000806	预拌混凝土 C30	m3	1.03	371.7		382.85	0
	小计				-	-	386.68	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 14 页　共 40 页

项目编码	940201006001	项目名称	矩形梁、异形梁模板	计量单位	m2	工程量	68.15	综合单价（元）	158.41

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	单价（元）					合价（元）					
				人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
12-11	模板 矩形梁	m2	1.0000	106.66	29.56	0	2.17	11.76	8.26	106.66	29.56	0	2.17	11.76	8.26
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			106.66	29.56	0	2.17	11.76	8.26
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2927	1		0.29	0
	35010003	复合木模板	m2	0.3105	42		13.04	0
	3509000501	板方材模板背楞	m3	0.0065	1750		11.38	0
	35090024	钢管	m·日	11.1435	0.052		0.58	0
	35020023	扣件	个·日	8.7371	0.057		0.5	0
	35020049	垫块	个	1.0659	1.1		1.17	0
	14350009	脱模剂	kg	0.1	2.88		0.29	0
	03150141	圆钉	kg	0.0168	4.39		0.07	0
	02030013	海绵条	m	1.7392	1.18		2.05	0
	其他材料费				-	-	0.19	0.00
	小计				-	-	29.56	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 15 页　共 40 页

项目编码	910501004002	项目名称	现浇混凝土柱	计量单位	m3	工程量	6.56	综合单价（元）	642.18

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-14	矩形柱	m3	1.0000	165.98	391.71	0	3.32	47.69	33.48	165.98	391.71	0	3.32	47.69	33.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			165.98	391.71	0	3.32	47.69	33.48
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	3.8783	1		3.88	0
	8021000806	预拌混凝土 C30	m3	1.015	371.7		377.28	0
	其他材料费				-	-	10.55	0.00
	小计				-	-	391.71	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 16 页　共 40 页

项目编码	940201002002	项目名称	矩形柱、异形柱	计量单位	m2	工程量	84.6	综合单价（元）	140.84

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
12-6	模板 柱 矩形柱	m2	1.0000	84.44	36.87	0	1.73	10.46	7.34	84.44	36.87	0	1.73	10.46	7.34
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			84.44	36.87	0	1.73	10.46	7.34
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3651	1		0.37	0
	35010003	复合木模板	m2	0.3105	42		13.04	0
	3509000501	板方材模板背楞	m3	0.007	1750		12.25	0
	35090024	钢管	m·日	6.639	0.052		0.35	0
	35020023	扣件	个·日	5.1867	0.057		0.3	0
	35020049	垫块	个	1.6201	1.1		1.78	0
	14350009	脱模剂	kg	0.1	2.88		0.29	0
	03150141	圆钉	kg	0.108	4.39		0.47	0
	02030013	海绵条	m	2.7801	1.18		3.28	0
	03010569	对穿锚栓	套	3.3195	0.31		1.03	0
	2906060102	PVC阻燃塑料管 20	m	1.6598	2.07		3.44	0
	其他材料费				-	-	0.29	0.00
	小计				-	-	36.89	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 17 页　共 40 页

项目编码	910603001001	项目名称	喷(抹)砂浆加固	计量单位	m2	工程量	478.58	综合单价（元）	103.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-114	钢筋网墙喷射水泥砂浆 厚40mm	m2	1.0000	52.23	31.1	0	7.41	7.71	5.41	52.23	31.10	0	7.41	7.71	5.41
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			52.23	31.10	0	7.41	7.71	5.41
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.308	1		0.31	0
	8001000110	干混抹灰砂浆 DPM10	m3	0.058	530.97		30.8	0
	小计				-	-	31.11	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 18 页　共 40 页

项目编码	910604005001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	184	综合单价（元）	11.33

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-161 换	混凝土墙植筋 锚固深度10d Φ10 实际深度(cm):9.6	根	1.0000	8.92	0.8	0	0.18	0.84	0.59	8.92	0.80	0	0.18	0.84	0.59
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.92	0.80	0	0.18	0.84	0.59
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.008	1		0.01	0
	01010002	钢筋 Φ10以内	kg	0.21	2.79		0.59	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	9.513	0.022		0.21	0
	小计				-	-	0.81	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 19 页　共 40 页

项目编码	910604005002	项目名称	穿墙钢筋	计量单位	根	工程量	566	综合单价（元）	42.46

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-161 换	混凝土墙植筋 锚固深度10d Φ10 实际深度(cm):37	根	1.0000	34.4	2.01	0	0.69	3.15	2.21	34.40	2.01	0	0.69	3.15	2.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			34.40	2.01	0	0.69	3.15	2.21
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0199	1		0.02	0
	01010002	钢筋 Φ10以内	kg	0.406	2.79		1.13	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	39.109	0.022		0.86	0
	小计				-	-	2.01	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 20 页　共 40 页

项目编码	910604005003	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	242	综合单价（元）	11.33

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-161 换	混凝土墙植筋 锚固深度10d Φ10 实际深度(cm):9.6	根	1.0000	8.92	0.8	0	0.18	0.84	0.59	8.92	0.80	0	0.18	0.84	0.59
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.92	0.80	0	0.18	0.84	0.59
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.008	1		0.01	0
	01010002	钢筋 Φ10以内	kg	0.21	2.79		0.59	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	9.513	0.022		0.21	0
	小计				-	-	0.81	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 21 页　共 40 页

项目编码	910604005004	项目名称	穿墙钢筋	计量单位	根	工程量	432	综合单价（元）	42.46

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-161 换	混凝土墙植筋 锚固深度10d Φ10 实际深度(cm):37	根	1.0000	34.4	2.01	0	0.69	3.15	2.21	34.40	2.01	0	0.69	3.15	2.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			34.40	2.01	0	0.69	3.15	2.21
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0199	1		0.02	0
	01010002	钢筋 Φ10以内	kg	0.406	2.79		1.13	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	39.109	0.022		0.86	0
	小计				-	-	2.01	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 22 页　共 40 页

项目编码	910604005005	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	24	综合单价（元）	26.38

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-170	混凝土柱侧、梁侧植钢筋锚固深度15d φ12	根	1.0000	20.93	1.69	0	0.42	1.96	1.38	20.93	1.69	0	0.42	1.96	1.38
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			20.93	1.69	0	0.42	1.96	1.38
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0167	1		0.02	0
	01010003	钢筋 φ10以外	kg	0.399	2.82		1.13	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	24.851	0.022		0.55	0
	小计				-	-	1.70	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 23 页　共 40 页

项目编码	910604005006	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	64	综合单价（元）	20.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-170 换	混凝土柱侧、梁侧植钢筋锚固深度15d Φ12 实际深度(cm):14.4	根	1.0000	15.83	1.46	0	0.32	1.5	1.05	15.83	1.46	0	0.32	1.50	1.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			15.83	1.46	0	0.32	1.50	1.05
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0145	1		0.01	0
	01010003	钢筋 Φ10以外	kg	0.363	2.82		1.02	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	19.327	0.022		0.43	0
	小计				-	-	1.46	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 24 页　共 40 页

项目编码	910604005007	项目名称	穿墙钢筋	计量单位	根	工程量	128	综合单价（元）	55.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-170 换	混凝土柱侧、梁侧植钢筋锚固深度15d φ12　实际深度(cm):37	根	1.0000	45.14	2.76	0	0.9	4.15	2.91	45.14	2.76	0	0.90	4.15	2.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			45.14	2.76	0	0.90	4.15	2.91
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0273	1		0.03	0
	01010003	钢筋 φ10以外	kg	0.57	2.82		1.61	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	51.09	0.022		1.12	0
	小计				-	-	2.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 25 页　共 40 页

项目编码	910604005008	项目名称	穿墙钢筋	计量单位	根	工程量	960	综合单价（元）	49.91

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-169 换	混凝土柱侧、梁侧植钢筋锚固深度15d φ10　实际深度(cm):37	根	1.0000	40.77	2.01	0	0.82	3.71	2.6	40.77	2.01	0	0.82	3.71	2.60
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			40.77	2.01	0	0.82	3.71	2.60
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0199	1		0.02	0
	01010002	钢筋 φ10以内	kg	0.406	2.79		1.13	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	39.11	0.022		0.86	0
	小计				-	-	2.01	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 26 页　共 40 页

项目编码	910604005009	项目名称	穿墙钢筋	计量单位	根	工程量	288	综合单价（元）	42.46

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-161 换	混凝土墙植筋 锚固深度10d Φ10 实际深度(cm):37	根	1.0000	34.4	2.01	0	0.69	3.15	2.21	34.40	2.01	0	0.69	3.15	2.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			34.40	2.01	0	0.69	3.15	2.21
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0199	1		0.02	0
	01010002	钢筋 Φ10以内	kg	0.406	2.79		1.13	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	39.109	0.022		0.86	0
	小计				-	-	2.01	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 27 页　共 40 页

项目编码	910604005010	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	576	综合单价（元）	20.75

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-169	混凝土柱侧、梁侧植钢筋锚固深度15d φ10	根	1.0000	16.74	1.06	0	0.33	1.54	1.08	16.74	1.06	0	0.33	1.54	1.08
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.74	1.06	0	0.33	1.54	1.08
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0105	1		0.01	0
	01010002	钢筋 φ10以内	kg	0.252	2.79		0.7	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	15.856	0.022		0.35	0
	小计				-	-	1.06	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 28 页　共 40 页

项目编码	910604005011	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	18	综合单价（元）	49.8

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-173	混凝土柱侧、梁侧植钢筋锚固深度15d φ18	根	1.0000	38.22	4.52	0	0.76	3.7	2.6	38.22	4.52	0	0.76	3.70	2.60
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			38.22	4.52	0	0.76	3.70	2.60
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0448	1		0.04	0
	01010003	钢筋 φ10以外	kg	0.877	2.82		2.47	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	91.007	0.022		2	0
	小计				-	-	4.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 29 页　共 40 页

项目编码	910604005012	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	72	综合单价（元）	29.93

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-165	混凝土墙植筋 锚固深度10d φ18	根	1.0000	22.39	3.31	0	0.45	2.22	1.56	22.39	3.31	0	0.45	2.22	1.56
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			22.39	3.31	0	0.45	2.22	1.56
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0328	1		0.03	0
	01010003	钢筋 φ10以外	kg	0.689	2.82		1.94	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	60.672	0.022		1.33	0
	小计				-	-	3.30	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 30 页　共 40 页

项目编码	910604005013	项目名称	穿梁钢筋	计量单位	根	工程量	18	综合单价（元）	29.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-161 换	混凝土墙植筋 锚固深度10d Φ10 实际深度(cm):25	根	1.0000	23.48	1.49	0	0.47	2.16	1.52	23.48	1.49	0	0.47	2.16	1.52
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.48	1.49	0	0.47	2.16	1.52
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0148	1		0.01	0
	01010002	钢筋 Φ10以内	kg	0.322	2.79		0.9	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	26.425	0.022		0.58	0
	小计				-	-	1.49	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 31 页　共 40 页

项目编码	910604005014	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	182	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-161 换	混凝土墙植筋 锚固深度10d Φ10 实际深度(cm):7.2	根	1.0000	7.1	0.72	0	0.14	0.68	0.48	7.10	0.72	0	0.14	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.10	0.72	0	0.14	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0071	1		0.01	0
	01010002	钢筋 Φ10以内	kg	0.196	2.79		0.55	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	7.399	0.022		0.16	0
	小计				-	-	0.72	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 32 页　共 40 页

项目编码	910604005015	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	16	综合单价（元）	27.24

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-166 换	混凝土墙植筋 锚固深度10d Φ20 实际深度(cm):15	根	1.0000	19.66	3.75	0	0.39	2.02	1.42	19.66	3.75	0	0.39	2.02	1.42
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			19.66	3.75	0	0.39	2.02	1.42
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0372	1		0.04	0
	01010003	钢筋 Φ10以外	kg	0.823	2.82		2.32	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	63.423	0.022		1.4	0
	小计				-	-	3.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 33 页　共 40 页

项目编码	910604005016	项目名称	穿梁钢筋	计量单位	根	工程量	48	综合单价（元）	36.49

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-164 换	混凝土墙植筋 锚固深度10d Φ16 实际深度(cm):25	根	1.0000	27.66	3.67	0	0.55	2.71	1.9	27.66	3.67	0	0.55	2.71	1.90
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.66	3.67	0	0.55	2.71	1.90
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0363	1		0.04	0
	01010003	钢筋 Φ10以外	kg	0.778	2.82		2.19	0
	14410082	植筋胶粘剂	ml	65.254	0.022		1.44	0
	小计				-	-	3.67	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 34 页　共 40 页

项目编码	910604001001	项目名称	混凝土凿除保护层	计量单位	m2	工程量	12.8	综合单价（元）	90.37

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-124	混凝土保护层凿除	m2	1.0000	77.4	0	0	1.55	6.71	4.71	77.40	0.00	0	1.55	6.71	4.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			77.40	0.00	0	1.55	6.71	4.71
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 35 页　共 40 页

项目编码	910604002002	项目名称	混凝土凿毛	计量单位	m2	工程量	3	综合单价（元）	52.01

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-125	混凝土表面凿毛	m2	1.0000	44.55	0	0	0.89	3.86	2.71	44.55	0.00	0	0.89	3.86	2.71
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			44.55	0.00	0	0.89	3.86	2.71
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 36 页　共 40 页

项目编码	910504001007	项目名称	钢筋	计量单位	t	工程量	2.949	综合单价（元）	5294.29

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-65	钢筋 Φ10以内	t	1.0000	1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01	1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	29.0242	1		29.02	0
	01010002	钢筋 Φ10以内	kg	1030	2.79		2873.7	0
	03150712	镀锌铁丝 18#~22#	kg	4.28	4.87		20.84	0
	其他材料费				-	-	7.88	0.00
	小计				-	-	2931.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 37 页　共 40 页

项目编码	910504001008	项目名称	钢筋	计量单位	t	工程量	0.42	综合单价（元）	4714.54

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-66	钢筋 Φ10以外	t	1.0000	1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78	1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	29.3248	1		29.32	0
	03150712	镀锌铁丝 18#~22#	kg	3.89	4.87		18.94	0
	01010003	钢筋 Φ10以外	kg	1030	2.82		2904.6	0
	其他材料费				-	-	8.93	0.00
	小计				-	-	2961.79	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 38 页　共 40 页

项目编码	910504001009	项目名称	钢筋	计量单位	t	工程量	0.626	综合单价（元）	4714.52

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-66	钢筋 Φ10以外	t	1.0000	1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78	1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	29.3248	1		29.32	0
	03150712	镀锌铁丝 18#~22#	kg	3.8899	4.87		18.94	0
	01010003	钢筋 Φ10以外	kg	1030	2.82		2904.6	0
	其他材料费				-	-	8.93	0.00
	小计				-	-	2961.79	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 39 页　共 40 页

项目编码	910504001010	项目名称	钢筋	计量单位	t	工程量	0.922	综合单价（元）	4714.53

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-66	钢筋 Φ10以外	t	1.0000	1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78	1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1016.06	2961.79	0	140.81	350.09	245.78
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	29.3247	1		29.32	0
	03150712	镀锌铁丝 18#~22#	kg	3.89	4.87		18.94	0
	01010003	钢筋 Φ10以外	kg	1030	2.82		2904.6	0
	其他材料费				-	-	8.93	0.00
	小计				-	-	2961.79	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：结构加固工程　　第 40 页　共 40 页

项目编码	910504001011	项目名称	钢筋	计量单位	t	工程量	0.102	综合单价（元）	5294.35

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-65	钢筋 Φ10以内	t	1.0000	1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01	1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1527.12	2931.44	0	166.58	393.14	276.01
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	29.0245	1		29.02	0
	01010002	钢筋 Φ10以内	kg	1030	2.79		2873.7	0
	03150712	镀锌铁丝 18#~22#	kg	4.2804	4.87		20.85	0
	其他材料费				-	-	7.88	0.00
	小计				-	-	2931.45	0.00

材料暂估单价表

工程名称：结构加固工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：结构加固工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	钢筋	kg	2.79	4330.486	/	Φ10以内	
2	钢筋	kg	2.82	2248.714	/	Φ10以外	
3	钢筋	kg	3.458	40.2505	/		
4	海绵条	m	1.18	386.1939	/		
5	对穿锚栓	套	0.31	280.8297	/		
6	圆钉	kg	4.39	17.644	/		
7	镀锌铁丝	kg	4.87	20.7138	/	18#~22#	
8	脱模剂	kg	2.88	26.478	/		
9	植筋胶粘剂	ml	0.022	121373.978	/		
10	PVC阻燃塑料管	m	2.07	140.4191	/	20	
11	弃土或渣土消纳	m3	50.97	48.82	/		
12	其他材料费占材料费	元	1	695.9441	/		
13	复合木模板	m2	42	84.1466	/		
14	扣件	个·日	0.057	1914.2772	/		
15	垫块	个	1.1	258.7991	/		
16	板方材模板背楞	m3	1750	2.6755	/		
17	钢管	m·日	0.052	2596.4558	/		
18	预拌混凝土	m3	354	8.8065	/	C20	
19	预拌混凝土	m3	371.7	55.1611	/	C30	
20	干混抹灰砂浆	m3	530.97	27.7576	/	DPM10	

发包人提供材料一览表

工程名称：结构加固工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：结构加固工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	32.9646	202	6658.85
2	综合用工一类	工日	113.3759	202	22901.93
3	综合用工二类	工日	778.6654	182	141717.1
4	综合用工三类	工日	20.0033	172	3440.57
5	综合用工三类	工日	15.1679	172	2608.88
三、	材料类别				
1	钢筋 Φ10以内	kg	4330.486	2.79	12082.06
2	钢筋 Φ10以外	kg	2248.714	2.82	6341.37
3	钢筋	kg	40.2505	3.458	139.19
4	海绵条	m	386.1939	1.18	455.71
5	对穿锚栓	套	280.8297	0.31	87.06
6	电焊条（综合）	kg	7.9221	5.25	41.59
7	钢钎	kg	2.6297	5.42	14.25
8	圆钉	kg	17.644	4.39	77.46
9	镀锌铁丝 18#~22#	kg	20.7138	4.87	100.88
10	砂子中粗砂	kg	0.0962	0.124	0.01
11	脱模剂	kg	26.478	2.88	76.26
12	植筋胶粘剂	ml	121373.978	0.022	2670.23
13	PVC阻燃塑料管 20	m	140.4191	2.07	290.67
14	弃土或渣土消纳	m3	48.82	50.97	2488.36
15	其他材料费占材料费	元	695.9441	1	695.94
16	复合木模板	m2	84.1466	42	3534.16
17	顶托	个·日	249.4631	0.177	44.15
18	扣件	个·日	1914.2772	0.057	109.11
19	垫块	个	258.7991	1.1	284.68
20	板方材模板背楞	m3	2.6755	1750	4682.13
21	钢管	m·日	2596.4558	0.052	135.02
22	预拌混凝土 C20	m3	8.8065	354	3117.5
23	预拌混凝土 C30	m3	55.1611	371.7	20503.38
24	干混抹灰砂浆 DPM10	m3	27.7576	530.97	14738.45
25	同混凝土等级砂浆（综合）	m3	0.0984	703.54	69.23
四、	机械类别				
1	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3	台班	0.3297	3500	1153.95
2	电动打钎机	台班	0.1251	225.1	28.16
3	自卸汽车 12t	台班	0.4247	1540.86	654.4
4	轮胎式装载机 3m3	台班	0.1071	1008.31	107.99
5	汽车式起重机 20t	台班	0.3563	1211.56	431.68
6	电动夯实机 20~62kg/m	台班	5.6664	17.67	100.13
7	钢筋调直机	台班	0.8237	54.53	44.92
8	钢筋切断机	台班	0.5324	45.62	24.29
9	钢筋弯曲机	台班	1.5206	26.47	40.25
10	木工圆锯机（综合）	台班	0.9449	8.36	7.9

单位工程人材机汇总表

工程名称：结构加固工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
11	交流电焊机 32kV·A	台班	0.6734	164.83	111
12	风镐	台班	5.9982	29.34	175.99
13	空压机 0.6m3/min	台班	11.0073	187.34	2062.11
14	空压机 3m3/min	台班	2.9991	263.76	791.04
15	喷涂机	台班	11.0073	89.63	986.58
16	其他机具费占人工费	元	3529.8051	1	3529.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-电气工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					2945.22	0
1	920204019003	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称:配电箱拆除 2.规格:450x500x200 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	28.19	28.19	0
2	920211001003	普通灯具及吸顶灯拆除	1.名称:LED平板灯拆除 2.规格：600*600 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	38	4.05	153.9	0
3	920204026003	照明开关拆除	1.名称:开关拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	3.05	12.2	0
4	920204028002	插座拆除	1.名称:插座拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	28	3.65	102.2	0
5	920210001007	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.材质规格:JDG20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	485.69	4.67	2268.17	0
6	920210008006	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	956.39	0.25	239.1	0
7	920210008007	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	565.82	0.25	141.46	0
		分部小计					2945.22	0
		新作					31665.75	0
8	920204020009	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:餐厅配电箱 2.规格:450x500x200 3.安装方式:距地1.4m,明装 4.回路数:12 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	2678.07	2678.07	0
本页小计							5623.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-电气工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	920211003011	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:LED平板灯 2.规格:60W，600x600 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	38	134.3	5103.4	0
10	920204027008	照明开关安装	1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.35m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	44.36	133.08	0
11	920204027009	照明开关安装	1.名称:灭蝇灯开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.35m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	27.87	27.87	0
12	920204029010	插座安装	1.名称:五孔插座 2.规格:220V 10A 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	19	55.09	1046.71	0
13	920204029011	插座安装	1.名称:空调插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:距地0.5m/2.8m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	5	82.9	414.5	0
14	920204029012	插座安装	1.名称:灭蝇灯插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地2.8m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	3	41.8	125.4	0
15	920204029013	插座安装	1.名称:热水器插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:距地2.8m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	45.3	45.3	0
本页小计							6896.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-电气工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	920210003033	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	345.89	19.48	6737.94	0
17	920210003034	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	139.8	15.12	2113.78	0
18	920210010021	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	956.39	6.84	6541.71	0
19	920210010022	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	565.82	5.28	2987.53	0
20	920210014012	接线盒安装	1.名称:灯头盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	38	16.16	614.08	0
21	920210014013	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	32	16.16	517.12	0
22	920901002013	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	84.48	26.84	2267.44	0
23	920901004007	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	18.84	9.12	171.82	0
本页小计							21951.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-电气工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	920901005021	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	16	8.75	140	0
		分部小计					31665.75	0
本页小计							140	0
合　　计							34610.97	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 24 页

项目编码	920204019003	项目名称	配电箱(柜)、盘拆除	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	28.19

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-50	配电箱、盘拆除 半周长(m以内) 1	台	1.0000	23.91	0	0	0.72	2.09	1.47	23.91	0.00	0	0.72	2.09	1.47
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.91	0.00	0	0.72	2.09	1.47
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 2 页　共 24 页

项目编码	920211001003	项目名称	普通灯具及吸顶灯拆除	计量单位	套	工程量	38	综合单价（元）	4.05

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-2	普通灯具及吸顶灯拆除 吸顶式	套	1.0000	3.44	0	0	0.1	0.3	0.21	3.44	0.00	0	0.10	0.30	0.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.44	0.00	0	0.10	0.30	0.21
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 3 页　共 24 页

项目编码	920204026003	项目名称	照明开关拆除	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	3.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-118	开关插座拆除 开关	个	1.0000	2.58	0	0	0.08	0.23	0.16	2.58	0.00	0	0.08	0.23	0.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.58	0.00	0	0.08	0.23	0.16
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 4 页　共 24 页

项目编码	920204028002	项目名称	插座拆除	计量单位	个	工程量	28	综合单价（元）	3.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-119	开关插座拆除 插座	个	1.0000	3.1	0	0	0.09	0.27	0.19	3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 5 页　共 24 页

项目编码	920210001007	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	485.69	综合单价（元）	4.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-1	钢管拆除 公称直径(mm)以内 25	m	1.0000	3.96	0	0	0.12	0.35	0.24	3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 6 页　共 24 页

项目编码	920210008006	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	956.39	综合单价（元）	0.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-192	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	20.64	0	0	0.62	1.81	1.27	0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 7 页　共 24 页

项目编码	920210008007	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	565.82	综合单价（元）	0.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-192	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	20.64	0	0	0.62	1.81	1.27	0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 8 页　共 24 页

项目编码	920204020009	项目名称	配电箱(柜)、盘制作、安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	2678.07

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-54	成套配电箱落地安装 规格(回路以内) 16	台	1.0000	439.35	1991.25	0	111.22	80.05	56.2	439.35	1991.25	0	111.22	80.05	56.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			439.35	1991.25	0	111.22	80.05	56.20
			182				其中：未计价材料费			1600					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	02190045	尼龙扎带 综合	根	136	2.504		340.54	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	13.2307	1		13.23	0
	补充主材005@1	餐厅配电箱 450x500x200	台	1	1600		1600	0
	其他材料费				-	-	37.48	0.00
	小计				-	-	1991.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 9 页　共 24 页

项目编码	920211003011	项目名称	普通灯具及吸顶灯安装	计量单位	套	工程量	38	综合单价（元）	134.3

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-106	荧光灯安装 嵌入式荧光灯 嵌入式 三管	套	1.0000	36.04	80.21	0	1.08	9.97	7	36.04	80.21	0	1.08	9.97	7.00
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			36.04	80.21	0	1.08	9.97	7.00
			182				其中：未计价材料费								62.62

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.5949	1		0.59	0
	2803002501	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV2.5	m	2.63	2.56		6.73	0
	2909010302	接线端子 双路	个	2.08	1.19		2.48	0
	28030009	胶质软线	m	4.73	0.809		3.83	0
	25610006-1@29	LED平板灯 60W，600x600	套	1.01	62		62.62	0
	其他材料费				-	-	3.97	0.00
	小计				-	-	80.22	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 10 页　共 24 页

项目编码	920204027008	项目名称	照明开关安装	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	44.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-123	跷板式开关安装 单控 双联	个	1.0000	9.46	29.02	0	0.28	3.29	2.31	9.46	29.02	0	0.28	3.29	2.31
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.46	29.02	0	0.28	3.29	2.31
			182				其中：未计价材料费								28.32

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0237	1		0.02	0
	26050301@8	双联单控开关 220V 10A	个	1.02	27.76		28.32	0
	其他材料费				-	-	0.68	0.00
	小计				-	-	29.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 11 页　共 24 页

项目编码	920204027009	项目名称	照明开关安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	27.87

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-122	跷板式开关安装 单控 单联	个	1.0000	9.1	14.98	0	0.27	2.07	1.45	9.10	14.98	0	0.27	2.07	1.45
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.10	14.98	0	0.27	2.07	1.45
			182				其中：未计价材料费			14.28					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0237	1		0.02	0
	26050301@21	灭蝇灯开关 220V 10A	个	1.02	14		14.28	0
	其他材料费				-	-	0.68	0.00
	小计				-	-	14.98	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 12 页　共 24 页

项目编码	920204029010	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	19	综合单价（元）	55.09

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-141	插座安装 单相 10A	个	1.0000	11.65	36.13	0	0.35	4.09	2.87	11.65	36.13	0	0.35	4.09	2.87
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.65	36.13	0	0.35	4.09	2.87
			182				其中：未计价材料费			34.8					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0448	1		0.04	0
	26410001@7	五孔插座 220V 10A	个	1.02	34.12		34.8	0
	其他材料费				-	-	1.28	0.00
	小计				-	-	36.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 13 页　共 24 页

项目编码	920204029011	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	5	综合单价（元）	82.9

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-142	插座安装 单相 30A	个	1.0000	12.92	59.11	0	0.39	6.16	4.32	12.92	59.11	0	0.39	6.16	4.32
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.92	59.11	0	0.39	6.16	4.32
			182				其中：未计价材料费			57.12					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0674	1		0.07	0
	26410001@18	空调插座 :220V 16A	个	1.02	56		57.12	0
	其他材料费				-	-	1.93	0.00
	小计				-	-	59.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 14 页　共 24 页

项目编码	920204029012	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	3	综合单价（元）	41.8

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-141	插座安装 单相 10A	个	1.0000	11.65	24.52	0	0.35	3.1	2.18	11.65	24.52	0	0.35	3.10	2.18
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.65	24.52	0	0.35	3.10	2.18
			182				其中：未计价材料费			23.19					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0448	1		0.04	0
	26410001@9	灭蝇灯插座 220V 10A	个	1.02	22.74		23.19	0
	其他材料费				-	-	1.28	0.00
	小计				-	-	24.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 15 页　共 24 页

项目编码	920204029013	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	45.3

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-142	插座安装 单相 30A	个	1.0000	12.92	26.27	0	0.39	3.36	2.36	12.92	26.27	0	0.39	3.36	2.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.92	26.27	0	0.39	3.36	2.36
			182				其中：未计价材料费			24.28					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0674	1		0.07	0
	26410001@10	热水器插座 220V 16A	个	1.02	23.8		24.28	0
	其他材料费				-	-	1.93	0.00
	小计				-	-	26.28	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 16 页　共 24 页

项目编码	920210003033	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	345.89	综合单价（元）	19.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-19	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1184	1		0.12	0
	03010107	轻型铆栓	个	2.94	0.342		1.01	0
	2906270202	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	0.1648	2.15		0.35	0
	2906310002	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	0.412	2.15		0.89	0
	1825001502	JDG(KBG) 管卡子 20	个	1.442	1.3		1.87	0
	29060501@2	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	0.14	0.00
	小计				-	-	8.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 17 页　共 24 页

项目编码	920210003034	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	139.8	综合单价（元）	15.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-89	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0732	1		0.07	0
	2906270202	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	0.1648	2.15		0.35	0
	2906310002	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	0.412	2.15		0.89	0
	29060501@2	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	0.01	0.00
	小计				-	-	4.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 18 页　共 24 页

项目编码	920210010021	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	956.39	综合单价（元）	6.84

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-252	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	78.26	516.6	0	2.35	50.76	35.64	0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0763	1		0.08	0
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.008	19.47		0.16	0
	28030011@7	绝缘导线 WDZ-BYJ4	m	1.105	4.397		4.86	0
	其他材料费				-	-	0.08	0.00
	小计				-	-	5.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 19 页　共 24 页

项目编码	920210010022	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	565.82	综合单价（元）	5.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-251	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m	0.0100	94.64	362.92	0	2.84	39.13	27.47	0.95	3.63	0	0.03	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.95	3.63	0	0.03	0.39	0.27
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0536	1		0.05	0
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.007	19.47		0.14	0
	28030011@8	绝缘导线 WDZ-BYJ2.5	m	1.168	2.885		3.37	0
	其他材料费				-	-	0.07	0.00
	小计				-	-	3.63	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 20 页　共 24 页

项目编码	920210014012	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	38	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	0.25	5.25		1.31	0
	29110002	接线盒	个	1.02	3.63		3.7	0
	其他材料费				-	-	0.31	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 21 页　共 24 页

项目编码	920210014013	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	32	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	0.25	5.25		1.31	0
	29110002	接线盒	个	1.02	3.63		3.7	0
	其他材料费				-	-	0.31	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 22 页　共 24 页

项目编码	920901002013	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	84.48	综合单价（元）	26.84

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0099	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	13.77	4.23	0	0.55	1.58	1.11
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0099	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.71	0.00	0	0.19	0.42	0.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.48	4.23	0	0.74	2.00	1.40
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1231	1		0.12	0
	01000001	型钢 综合	kg	1.054	3.168		3.34	0
	其他材料费				-	-	0.76	0.00
	小计				-	-	4.22	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 23 页　共 24 页

项目编码	920901004007	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	18.84	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0368	1		0.04	0
	其他材料费				-	-	0.92	0.00
	小计				-	-	0.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 24 页　共 24 页

项目编码	920901005021	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	16	综合单价（元）	8.75

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 25	个	1.0000	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0029	1		0	0
	其他材料费				-	-	0.07	0.00
	小计				-	-	0.07	0.00

材料暂估单价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：电气工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.168	89.04	/	综合	
2	尼龙扎带	根	2.504	136	/	综合	
3	轻型铆栓	个	0.342	1016.9166	/		
4	电焊条	kg	5.25	17.5	/	(综合)	
5	自粘性塑料带	卷	19.47	11.6118	/	20mm×20m	
6	JDG(KBG) 管卡子	个	1.3	498.7734	/	20	
7	胶质软线	m	0.809	179.74	/		
8	绝缘导线	m	4.397	1056.811	/	WDZ-BYJ4	
9	绝缘导线	m	2.885	660.8778	/	WDZ-BYJ2.5	
10	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	2.56	99.94	/	BV2.5	
11	JDG(KBG)薄壁钢管	m	3.53	500.2607	/	JDG20	
12	JDG(KBG) 直管对接头	个	2.15	80.0417	/	20	
13	JDG(KBG) 螺纹盒接头	个	2.15	200.1043	/	20	
14	接线端子	个	1.19	79.04	/	双路	
15	接线盒	个	3.63	71.4	/		
16	其他材料费占材料费	元	1	216.0396	/		
17	LED平板灯	套	62	38.38	/	60W，600x600	
18	空调插座	个	56	5.1	/	:220V 16A	
19	五孔插座	个	34.12	19.38	/	220V 10A	
20	餐厅配电箱	台	1600	1	/	450x500x200	

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	54.5702	182	9931.78
2	综合用工三类	工日	14.4606	172	2487.22
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	89.04	3.168	282.08
2	扁钢 60以内	kg	7	3.08	21.56
3	尼龙扎带 综合	根	136	2.504	340.54
4	布头	kg	0.9133	3.96	3.62
5	轻型铆栓	个	1016.9166	0.342	347.79
6	镀锌机螺钉 M4	套	65.28	0.053	3.46
7	镀锌木螺钉 M4×50	个	1002.44	0.053	53.13
8	镀锌木螺钉	个	1007.2317	0.044	44.32
9	镀锌带母螺栓 M10×(40~60)	套	6.12	0.338	2.07
10	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	169.68	0.38	64.48
11	镀锌六角螺栓 M5×80	套	542.64	0.168	91.16
12	电焊条 (综合)	kg	17.5	5.25	91.88
13	焊锡丝 综合	kg	1.5222	49.36	75.14
14	焊锡膏	kg	0.2479	39.79	9.86
15	垫铁	kg	0.3	5.79	1.74
16	云石片	片	0.829	10.6	8.79
17	镀锌铁丝 13#~17#	kg	2.4415	4.87	11.89
18	滑石粉	kg	1.6744	0.46	0.77
19	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	11.6118	19.47	226.08
20	黑胶布带 20mm×20m	卷	5.806	2.29	13.3
21	塑料软管 Φ6	m	0.8	0.173	0.14
22	塑料软管	kg	0.3	9.02	2.71
23	软塑料管 Φ7	m	41.8	0.15	6.27
24	JDG(KBG) 管卡子 20	个	498.7734	1.3	648.41
25	接地编织铜线	m	2	10.58	21.16
26	BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV1.5	m	1.24	1.57	1.95
27	胶质软线	m	179.74	0.809	145.41
28	绝缘导线 WDZ-BYJ4	m	1056.811	4.397	4646.8
29	绝缘导线 WDZ-BYJ2.5	m	660.8778	2.885	1906.63
30	绝缘导线 BV-2.5	m	10.0782	2.56	25.8
31	绝缘导线 BV-4	m	2.7486	3.97	10.91
32	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV2.5	m	99.94	2.56	255.85
33	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	500.2607	3.53	1765.92
34	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	80.0417	2.15	172.09
35	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	200.1043	2.15	430.22
36	铜端子 16mm2	个	2.03	4.83	9.8
37	接线端子 双路	个	79.04	1.19	94.06
38	接线盒	个	71.4	3.63	259.18
39	其他材料费占材料费	元	216.0396	1	216.04
40	干拌砂浆	kg	40.596	0.239	9.7

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
四、	机械类别				
1	数字兆欧表 BM-206 1000MΩ	台班	0.1	13.81	1.38
2	电能校验仪 ST9040	台班	0.5	62.89	31.45
3	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.5	13.14	6.57
4	数字万用表	台班	1.2071	4.1	4.95
5	电缆测试仪 JH5132	台班	0.5	18.95	9.48
6	手动液压叉车	台班	0.05	884.43	44.22
7	电焊机（综合）	台班	1.05	61.46	64.53
8	其他机具费占人工费	元	390.6119	1	390.61
五、	主材类别				
1	LED平板灯 60W，600x600	套	38.38	62	2379.56
2	灭蝇灯开关 220V 10A	个	1.02	14	14.28
3	双联单控开关 220V 10A	个	3.06	27.76	84.95
4	热水器插座 220V 16A	个	1.02	23.8	24.28
5	空调插座 :220V 16A	个	5.1	56	285.6
6	五孔插座 220V 10A	个	19.38	34.12	661.25
7	灭蝇灯插座 220V 10A	个	3.06	22.74	69.58
8	餐厅配电箱 450x500x200	台	1	1600	1600
	合计				30414.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-弱电工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					4053.65	0
1	920806001001	插箱、机柜拆除	1.名称:弱电箱拆除 2.规格：400x350x350 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	197.77	197.77	0
2	920207015001	浪涌保护器拆除	1.名称:浪涌保护器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	30.42	60.84	0
3	920806011001	配线架、跳线架拆除	1.名称:配线架拆除 2.规格：8口 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	架	4	197.77	791.08	0
4	920806011002	交换机拆除	1.名称:交换机拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	架	3	197.77	593.31	0
5	920806003002	信息插座拆除	1.名称:网络插座拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	7	3.65	25.55	0
6	920801024001	无线设备拆除	1.名称:WIFI拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	3	9.13	27.39	0
7	920804015002	电视监控摄像设备拆除	1.名称:室内摄像机拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	4	79.08	316.32	0
8	920210001008	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.材质规格:JDG25 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	27.9	4.67	130.29	0
9	920210001009	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.材质规格:JDG20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	353.25	4.67	1649.68	0
10	920806021001	光缆拆除	1.名称:光纤拆除 2.规格:2芯 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	25	1.83	45.75	0
本页小计							3837.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-弱电工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	920210008008	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	186.08	0.25	46.52	0
12	920210008009	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2x1.5 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	53.84	0.25	13.46	0
13	920806015002	双绞线缆拆除	1.名称:双绞线缆拆除 2.规格:6类UTP6 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	299.41	0.52	155.69	0
		分部小计					4053.65	0
		新作					33128.64	0
14	920806002003	插箱、机柜安装	1.名称:弱电箱 2.规格:400x350x350 3.安装方式:距地1.8m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	502.73	502.73	0
15	920207016001	浪涌保护器安装	1.名称:弱电专用浪涌保护器 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	103.95	207.9	0
16	920806012002	配线架、跳线架安装	1.名称:光纤配线架 2.规格:8口 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	架	2	721.57	1443.14	0
17	920801018002	交换机安装	1.名称:交换机 2.规格:8口 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	2	3308.25	6616.5	0
18	920806012003	配线架、跳线架安装	1.名称:语音配线架+外网配线架 2.规格:8口 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	架	2	277.32	554.64	0
本页小计							9540.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-弱电工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	920801018003	交换机安装	1.名称:交换机 2.规格:24口 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	3308.25	3308.25	0
20	920806004004	信息插座安装	1.名称:网络插座 2.安装方式:距地2.5m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	7	37.66	263.62	0
21	920801013002	路由器安装	1.名称:wifi 2.安装方式:距地2.8m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	3	606.11	1818.33	0
22	920804016002	电视监控摄像设备安装	1.名称:摄像机 2.安装方式:吸顶安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	4	884.35	3537.4	0
23	920210003035	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG25 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	25	21.02	525.5	0
24	920210003036	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2.9	16.88	48.95	0
25	920210003037	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	305.25	19.48	5946.27	0
26	920210003038	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	48	15.12	725.76	0
本页小计							16174.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-弱电工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	920806022001	光缆敷设	1.名称:2芯多模光纤 2.敷设方式:穿管敷设 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	10	8.36	83.6	0
28	920806022002	光缆敷设	1.名称:2芯室内光纤 2.敷设方式:穿管敷设 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	15	6.84	102.6	0
29	920210010023	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	186.08	5.28	982.5	0
30	920210010024	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2x1.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	53.84	10.29	554.01	0
31	920806016003	双绞线缆敷设	1.名称:双绞线缆 2.规格:6类UTP6 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	299.41	7.27	2176.71	0
32	920210014014	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	14	16.16	226.24	0
33	920901002014	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	119.29	26.92	3211.29	0
本页小计							7336.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-弱电工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	920901004008	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN25及以内 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	22.5	9.12	205.2	0
35	920901005022	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	10	8.75	87.5	0
		分部小计					33128.64	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 1 页　共 35 页

项目编码	920806001001	项目名称	插箱、机柜拆除	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	197.77

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-3	机柜拆除 落地式 高度≤1.4m	台	1.0000	81.87	0	0	90.9	14.69	10.31	81.87	0.00	0	90.90	14.69	10.31
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			81.87	0.00	0	90.90	14.69	10.31
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 2 页　共 35 页

项目编码	920207015001	项目名称	浪涌保护器拆除	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	30.42

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-4	防雷及接地装置拆除 等电位接线箱、接地测试箱	台	1.0000	25.8	0	0	0.77	2.26	1.59	25.80	0.00	0	0.77	2.26	1.59
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			25.80	0.00	0	0.77	2.26	1.59
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 3 页　共 35 页

项目编码	920806011001	项目名称	配线架、跳线架拆除	计量单位	架	工程量	4	综合单价（元）	197.77

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-3	机柜拆除 落地式 高度≤1.4m	台	1.0000	81.87	0	0	90.9	14.69	10.31	81.87	0.00	0	90.90	14.69	10.31
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			81.87	0.00	0	90.90	14.69	10.31
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 4 页　共 35 页

项目编码	920806011002	项目名称	交换机拆除	计量单位	架	工程量	3	综合单价（元）	197.77

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-3	机柜拆除 落地式 高度≤1.4m	台	1.0000	81.87	0	0	90.9	14.69	10.31	81.87	0.00	0	90.90	14.69	10.31
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			81.87	0.00	0	90.90	14.69	10.31
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 5 页　共 35 页

项目编码	920806003002	项目名称	信息插座拆除	计量单位	个	工程量	7	综合单价（元）	3.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-119	开关插座拆除 插座	个	1.0000	3.1	0	0	0.09	0.27	0.19	3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 6 页　共 35 页

项目编码	920801024001	项目名称	无线设备拆除	计量单位	台	工程量	3	综合单价（元）	9.13

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-34	设备拆除 ≤0.5Kg	台	1.0000	7.74	0	0	0.23	0.68	0.48	7.74	0.00	0	0.23	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.74	0.00	0	0.23	0.68	0.48
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 7 页　共 35 页

项目编码	920804015002	项目名称	电视监控摄像设备拆除	计量单位	台	工程量	4	综合单价（元）	79.08

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-14	室内摄像机拆除	台	1.0000	67.08	0	0	2.01	5.87	4.12	67.08	0.00	0	2.01	5.87	4.12
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			67.08	0.00	0	2.01	5.87	4.12
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 8 页　共 35 页

项目编码	920210001008	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	27.9	综合单价（元）	4.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-1	钢管拆除 公称直径(mm)以内 25	m	1.0000	3.96	0	0	0.12	0.35	0.24	3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 9 页　共 35 页

项目编码	920210001009	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	353.25	综合单价（元）	4.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-1	钢管拆除 公称直径(mm)以内 25	m	1.0000	3.96	0	0	0.12	0.35	0.24	3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 10 页　共 35 页

项目编码	920806021001	项目名称	光缆拆除	计量单位	m	工程量	25	综合单价（元）	1.83

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-30	光缆拆除（芯以内）12	100m	0.0100	154.46	0	0	4.63	13.52	9.49	1.54	0.00	0	0.05	0.14	0.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.54	0.00	0	0.05	0.14	0.09
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 11 页　共 35 页

项目编码	920210008008	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	186.08	综合单价（元）	0.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-192	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	20.64	0	0	0.62	1.81	1.27	0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 12 页　共 35 页

项目编码	920210008009	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	53.84	综合单价（元）	0.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-192	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	20.64	0	0	0.62	1.81	1.27	0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 13 页　共 35 页

项目编码	920806015002	项目名称	双绞线缆拆除	计量单位	m	工程量	299.41	综合单价（元）	0.52

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-25	双绞线缆、同轴电缆拆除	100m	0.0100	43.52	0	0	1.31	3.81	2.68	0.44	0.00	0	0.01	0.04	0.03
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.44	0.00	0	0.01	0.04	0.03
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 14 页　共 35 页

项目编码	920806002003	项目名称	插箱、机柜安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	502.73

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-9	插箱、机柜 弱电箱体落地安装	台	1.0000	196.56	263.43	0	8.55	20.09	14.1	196.56	263.43	0	8.55	20.09	14.10
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			196.56	263.43	0	8.55	20.09	14.10
			182				其中：未计价材料费			232.23					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.0413	1		2.04	0
	补充主材013	弱电箱 400x350x350	台	1	232.23		232.23	0
	其他材料费				-	-	29.16	0.00
	小计				-	-	263.43	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 15 页　共 35 页

项目编码	920207016001	项目名称	浪涌保护器安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	103.95

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-78	接地测试箱安装	台	1.0000	39.49	45.07	0	10.64	5.14	3.61	39.49	45.07	0	10.64	5.14	3.61
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			39.49	45.07	0	10.64	5.14	3.61
			182				其中：未计价材料费			34.73					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3496	1		0.35	0
	补充主材001	弱电专用浪涌保护器	台	1	34.73		34.73	0
	其他材料费				-	-	9.98	0.00
	小计				-	-	45.06	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 16 页　共 35 页

项目编码	920806012002	项目名称	配线架、跳线架安装	计量单位	架	工程量	2	综合单价（元）	721.57

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）						合价（元）					

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-33	光纤电子配线架 ≤24口	架	1.0000	311.22	295.52	0	43.85	41.7	29.28	311.22	295.52	0	43.85	41.70	29.28
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			311.22	295.52	0	43.85	41.70	29.28
			182				其中：未计价材料费			160					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	8.8657	1		8.87	0
	02190045	尼龙扎带 综合	根	24.48	2.504		61.3	0
	34130011	标签框	套	24.48	0.903		22.11	0
	补充主材017	光纤电子配线架 8口	架	1	160		160	0
	其他材料费				-	-	43.24	0.00
	小计				-	-	295.52	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 17 页　共 35 页

项目编码	920801018002	项目名称	交换机安装	计量单位	台	工程量	2	综合单价（元）	3308.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-60	交换机固定式 ≤24口	台	1.0000	327.6	2890.97	0	29.36	35.44	24.88	327.60	2890.97	0	29.36	35.44	24.88
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			327.60	2890.97	0	29.36	35.44	24.88
			182				其中：未计价材料费			2830.97					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.8569	1		2.86	0
	34130011	标签框	套	24.48	0.903		22.11	0
	补充主材005@1	POE交换机 8口	台	1	2830.97		2830.97	0
	其他材料费				-	-	35.04	0.00
	小计				-	-	2890.98	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 18 页　共 35 页

项目编码	920806012003	项目名称	配线架、跳线架安装	计量单位	架	工程量	2	综合单价（元）	277.32

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-26	配线架 12口	架	1.0000	131.04	113.5	0	3.93	16.95	11.9	131.04	113.50	0	3.93	16.95	11.90
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			131.04	113.50	0	3.93	16.95	11.90
			182				其中：未计价材料费			49					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	4.2194	1		4.22	0
	02190045	尼龙扎带 综合	根	18.36	2.504		45.97	0
	34130011	标签框	套	12.24	0.903		11.05	0
	补充主材018	配线架 8口	架	1	49		49	0
	其他材料费				-	-	3.24	0.00
	小计				-	-	113.48	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 19 页　共 35 页

项目编码	920801018003	项目名称	交换机安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	3308.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-60	交换机固定式 ≤24口	台	1.0000	327.6	2890.97	0	29.36	35.44	24.88	327.60	2890.97	0	29.36	35.44	24.88
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			327.60	2890.97	0	29.36	35.44	24.88
			182				其中：未计价材料费			2830.97					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.8569	1		2.86	0
	34130011	标签框	套	24.48	0.903		22.11	0
	补充主材005@2	POE交换机 24口	台	1	2830.97		2830.97	0
	其他材料费				-	-	35.04	0.00
	小计				-	-	2890.98	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 20 页　共 35 页

项目编码	920806004004	项目名称	信息插座安装	计量单位	个	工程量	7	综合单价（元）	37.66

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-21	光纤信息插座	个	1.0000	4.73	28.03	0	0.14	2.8	1.96	4.73	28.03	0	0.14	2.80	1.96
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.73	28.03	0	0.14	2.80	1.96
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.8338	1		1.83	0
	3027000101	光纤信息插座	个	1.01	25.83		26.09	0
	其他材料费				-	-	0.11	0.00
	小计				-	-	28.03	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 21 页　共 35 页

项目编码	920801013002	项目名称	路由器安装	计量单位	台	工程量	3	综合单价（元）	606.11

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-43	路由器 固定配置 ≤8口	台	1.0000	245.7	264.53	0	47.46	28.45	19.97	245.70	264.53	0	47.46	28.45	19.97
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			245.70	264.53	0	47.46	28.45	19.97
			182				其中：未计价材料费			223					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.9774	1		1.98	0
	补充主材004	无线wifi	台	1	223		223	0
	其他材料费				-	-	39.55	0.00
	小计				-	-	264.53	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 22 页　共 35 页

项目编码	920804016002	项目名称	电视监控摄像设备安装	计量单位	台	工程量	4	综合单价（元）	884.35

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-66	电视监控摄像设备 球型摄像机 室内	台	1.0000	171.99	662.55	0	19.41	17.86	12.54	171.99	662.55	0	19.41	17.86	12.54
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			171.99	662.55	0	19.41	17.86	12.54
			182				其中：未计价材料费			643.84					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.891	1		0.89	0
	34130011	标签框	套	1.02	0.903		0.92	0
	补充主材011	摄像机	台	1	643.84		643.84	0
	其他材料费				-	-	16.91	0.00
	小计				-	-	662.56	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 23 页　共 35 页

项目编码	920210003035	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	25	综合单价（元）	21.02

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-20	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 25	m	1.0000	9.83	8.24	0	0.29	1.56	1.1	9.83	8.24	0	0.29	1.56	1.10
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.83	8.24	0	0.29	1.56	1.10
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1218	1		0.12	0
	03010107	轻型铆栓	个	1.743	0.342		0.6	0
	29060501@1	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG25	m	1.03	4.7		4.84	0
	其他材料费				-	-	2.69	0.00
	小计				-	-	8.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 24 页　共 35 页

项目编码	920210003036	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	2.9	综合单价（元）	16.88

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-90	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 25	m	1.0000	8.55	5.94	0	0.26	1.25	0.88	8.55	5.94	0	0.26	1.25	0.88
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.55	5.94	0	0.26	1.25	0.88
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0878	1		0.09	0
	29060501@1	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG25	m	1.03	4.7		4.84	0
	其他材料费				-	-	1.01	0.00
	小计				-	-	5.94	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 25 页　共 35 页

项目编码	920210003037	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	305.25	综合单价（元）	19.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-19	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1184	1		0.12	0
	1825001502	JDG(KBG) 管卡子 20	个	1.442	1.3		1.87	0
	2906270202	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	0.1648	2.15		0.35	0
	2906310002	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	0.412	2.15		0.89	0
	03010107	轻型铆栓	个	2.94	0.342		1.01	0
	29060501@2	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	0.14	0.00
	小计				-	-	8.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 26 页　共 35 页

项目编码	920210003038	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	48	综合单价（元）	15.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-89	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0732	1		0.07	0
	2906270202	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	0.1648	2.15		0.35	0
	2906310002	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	0.412	2.15		0.89	0
	29060501@2	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	0.01	0.00
	小计				-	-	4.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 27 页　共 35 页

项目编码	920806022001	项目名称	光缆敷设	计量单位	m	工程量	10	综合单价（元）	8.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-58	光缆 管内穿放 ≤12芯	m	1.0000	1.82	5.41	0	0.07	0.62	0.44	1.82	5.41	0	0.07	0.62	0.44
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.82	5.41	0	0.07	0.62	0.44
			182				其中：未计价材料费			5.41					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0	1		0	0
	28250001@1	光缆 2芯多模光纤	m	1.02	5.3		5.41	0
	小计				-	-	5.41	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 28 页　共 35 页

项目编码	920806022002	项目名称	光缆敷设	计量单位	m	工程量	15	综合单价（元）	6.84

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-58	光缆 管内穿放 ≤12芯	m	1.0000	1.82	4.08	0	0.07	0.51	0.36	1.82	4.08	0	0.07	0.51	0.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.82	4.08	0	0.07	0.51	0.36
			182				其中：未计价材料费			4.08					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0	1		0	0
	28250001@2	光缆 2芯室内光纤	m	1.02	4		4.08	0
	小计				-	-	4.08	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 29 页　共 35 页

项目编码	920210010023	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	186.08	综合单价（元）	5.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-251	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m	0.0100	94.64	362.92	0	2.84	39.13	27.47	0.95	3.63	0	0.03	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.95	3.63	0	0.03	0.39	0.27
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0536	1		0.05	0
	28030011@4	绝缘导线 WDZ-BYJ2.5	m	1.168	2.885		3.37	0
	其他材料费				-	-	0.21	0.00
	小计				-	-	3.63	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 30 页　共 35 页

项目编码	920210010024	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	53.84	综合单价（元）	10.29

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-268	管内穿屏蔽软线(RVVP) 导线截面(mm2以内) 2×1.5	100m	0.0100	163.8	730.31	0	4.91	76.42	53.65	1.64	7.30	0	0.05	0.76	0.54
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.64	7.30	0	0.05	0.76	0.54
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1079	1		0.11	0
	2803001710@1	屏蔽线 WDZ-RYJS-2x1.5	m	1.08	6.54		7.06	0
	其他材料费				-	-	0.13	0.00
	小计				-	-	7.30	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 31 页　共 35 页

项目编码	920806016003	项目名称	双绞线缆敷设	计量单位	m	工程量	299.41	综合单价（元）	7.27

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-39	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.0000	2	4.27	0	0.08	0.54	0.38	2.00	4.27	0	0.08	0.54	0.38
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.00	4.27	0	0.08	0.54	0.38
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2793	1		0.28	0
	2823000001	非屏蔽双绞线 8芯	m	1.05	3.8		3.99	0
	小计				-	-	4.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 32 页　共 35 页

项目编码	920210014014	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	14	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	其他材料费				-	-	5.32	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 33 页　共 35 页

项目编码	920901002014	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	119.29	综合单价（元）	26.92

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0100	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	13.82	4.24	0	0.55	1.58	1.11
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0100	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.72	0.00	0	0.19	0.42	0.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.54	4.24	0	0.74	2.00	1.40
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1235	1		0.12	0
	01000001	型钢 综合	kg	1.0574	3.168		3.35	0
	其他材料费				-	-	0.77	0.00
	小计				-	-	4.24	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 34 页　共 35 页

项目编码	920901004008	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	22.5	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0368	1		0.04	0
	其他材料费				-	-	0.92	0.00
	小计				-	-	0.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 35 页　共 35 页

项目编码	920901005022	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	10	综合单价（元）	8.75

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 25	个	1.0000	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0029	1		0	0
	其他材料费				-	-	0.07	0.00
	小计				-	-	0.07	0.00

材料暂估单价表

工程名称：弱电工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：弱电工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.168	126.14	/	综合	
2	尼龙扎带	根	2.504	85.68	/	综合	
3	轻型铆栓	个	0.342	941.01	/		
4	JDG(KBG) 管卡子	个	1.3	440.1705	/	20	
5	绝缘导线	m	2.885	217.3414	/	WDZ-BYJ2.5	
6	屏蔽线	m	6.54	58.1472	/	WDZ-RYJS-2x1.5	
7	非屏蔽双绞线	m	3.8	314.3805	/	8芯	
8	JDG(KBG)薄壁钢管	m	4.7	28.737	/	JDG25	
9	JDG(KBG)薄壁钢管	m	3.53	363.8475	/	JDG20	
10	JDG(KBG) 直管对接头	个	2.15	58.2156	/	20	
11	JDG(KBG) 螺纹盒接头	个	2.15	145.539	/	20	
12	光纤信息插座	个	25.83	7.07	/		
13	其他材料费占材料费	元	1	220.3695	/		
14	标签框	套	0.903	150.96	/		
15	无线wifi	台	223	3	/		
16	POE交换机	台	2830.97	2	/	8口	
17	POE交换机	台	2830.97	1	/	24口	
18	摄像机	台	643.84	4	/		
19	弱电箱	台	232.23	1	/	400x350x350	
20	光纤电子配线架 8口	架	160	2	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：弱电工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

注：1.本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2.投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	56.9884	182	10371.89
2	综合用工三类	工日	15.9654	172	2746.05
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	126.14	3.168	399.61
2	圆钢 Φ10以内	kg	0.26	3.301	0.86
3	扁钢 60以内	kg	1.4	3.08	4.31
4	镀锌扁钢	kg	2	3.283	6.57
5	尼龙扎带 综合	根	85.68	2.504	214.54
6	白布	m2	3.4	5.336	18.14
7	布头	kg	0.1439	3.96	0.57
8	白绸	m2	3	13.38	40.14
9	轻型铆栓	个	941.01	0.342	321.83
10	镀锌木螺钉	个	932.038	0.044	41.01
11	镀锌带母螺栓 M8×(16~25)	套	16.32	0.212	3.46
12	镀锌带母螺栓 M8×(30~60)	套	40.8	0.425	17.34
13	镀锌带母螺栓 M10×(40~60)	套	1.02	0.338	0.34
14	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	240.38	0.38	91.34
15	镀锌膨胀螺栓 M10	套	4.08	2.4	9.79
16	镀锌锁紧螺母 (金属软管用) M20	个	8.32	0.339	2.82
17	电焊条 (综合)	kg	4.3	5.25	22.58
18	焊锡丝 综合	kg	0.7507	49.36	37.05
19	焊锡膏	kg	0.5334	39.79	21.22
20	云石片	片	0.99	10.6	10.49
21	镀锌铁丝 13#~17#	kg	1.1848	4.87	5.77
22	冲击钻头 Φ10	个	0.1	3.95	0.4
23	滑石粉	kg	0.2639	0.46	0.12
24	调合漆	kg	0.4	13.71	5.48
25	防锈漆	kg	0.2	14.33	2.87
26	工业酒精	kg	0.06	6.65	0.4
27	清洁剂	kg	0.74	8.23	6.09
28	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	1.3026	19.47	25.36
29	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.5384	1.81	0.97
30	黑胶布带 20mm×20m	卷	0.6513	2.29	1.49
31	金属软管 Φ20	m	4.12	11.97	49.32
32	金属软管卡子 DN20	个	8.24	0.416	3.43
33	JDG(KBG) 管卡子 20	个	440.1705	1.3	572.22
34	JDG(KBG) 管卡子 25	个	21.3725	1.87	39.97
35	绝缘导线 WDZ-BYJ2.5	m	217.3414	2.885	627.03
36	屏蔽线 WDZ-RYJS-2x1.5	m	58.1472	6.54	380.28
37	铜芯塑料软线 BVR 500V 6mm2	m	12.24	5.9	72.22
38	铜芯塑料软线 BVR 500V 10mm2	m	1.02	6.9	7.04
39	非屏蔽双绞线 8芯	m	314.3805	3.8	1194.65
40	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG25	m	28.737	4.7	135.06

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
41	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	363.8475	3.53	1284.38
42	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	58.2156	2.15	125.16
43	JDG(KBG) 直管对接头 25	个	4.5979	2.38	10.94
44	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	145.539	2.15	312.91
45	JDG(KBG) 螺纹盒接头 25	个	7.1843	2.38	17.1
46	金属软管接头 Φ20	个	4.12	0.204	0.84
47	铜端子 6mm2	个	12.18	2.75	33.5
48	铜端子 10	个	2.03	5.71	11.59
49	接线盒	个	14.28	3.63	51.84
50	光纤信息插座	个	7.07	25.83	182.62
51	其他材料费占材料费	元	220.3695	1	220.37
52	打印纸 A4	包	0.075	27.39	2.05
53	标签纸	卷	1.06	10.92	11.58
54	清洁布 250mm×250mm	块	10.2	7.75	79.05
55	标签框	套	150.96	0.903	136.32
56	干拌砂浆	kg	45.75	0.239	10.93
四、	机械类别				
1	光纤测试仪 FTA410	台班	1.06	90.83	96.28
2	数字万用表 F-87	台班	2.5994	5.65	14.69
3	电钻 1kW	台班	0.1	26.549	2.65
4	手动液压叉车	台班	0.8	884.43	707.54
5	电焊机（综合）	台班	0.5176	61.46	31.81
6	对讲机 C15	台班	2.0221	3.3	6.67
7	笔记本电脑	台班	5.1	37	188.7
8	打印机	台班	1.5	3.73	5.6
9	其他机具费占人工费	元	417.8938	1	417.89
五、	主材类别				
1	光缆 2芯多模光纤	m	10.2	5.3	54.06
2	光缆 2芯室内光纤	m	15.3	4	61.2
3	弱电专用浪涌保护器	台	2	34.73	69.46
4	无线wifi	台	3	223	669
5	POE交换机 8口	台	2	2830.97	5661.94
6	POE交换机 24口	台	1	2830.97	2830.97
7	摄像机	台	4	643.84	2575.36
8	弱电箱 400x350x350	台	1	232.23	232.23
9	光纤电子配线架 8口	架	2	160	320
10	配线架 8口	架	2	49	98
	合计				34047.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					2180.52	0
		应急照明					657.49	0
1	920211010002	装饰灯拆除	1.名称：安全出口标志灯拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	3	21.91	65.73	0
2	920211010003	装饰灯拆除	1.名称:消防应急照明灯具拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	6	21.91	131.46	0
3	920210001010	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.材质规格:SC20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	93.5	4.67	436.65	0
4	920210008010	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZB2N-RYJF-2x4 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	94.6	0.25	23.65	0
		分部小计					657.49	0
		火灾自动报警					1523.03	0
5	920504001001	点型探测器拆除	1.名称：感烟探测器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	只	8	9.21	73.68	0
6	920504005001	按钮拆除	1.名称：手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	只	4	10.86	43.44	0
7	920504023001	声光报警器拆除	1.名称：火灾声光报警器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	9.21	36.84	0
8	920504029001	消防广播(扬声器)拆除	1.名称：吸顶式火警扬声器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	9.61	19.22	0
本页小计							830.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	920504007001	模块拆除	1.名称：短路隔离器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	9.21	9.21	0
10	920210001011	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.材质规格:SC20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	121.3	4.67	566.47	0
11	920210001012	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.材质规格:SC15 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	131.22	4.67	612.8	0
12	920210008011	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZB2N-RYJS-2x1.5 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	260.31	0.25	65.08	0
13	920210008012	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZB2N-BYJ1.5 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	253.39	0.38	96.29	0
		分部小计					1523.03	0
		分部小计					2180.52	0
		新作					17564.17	0
		应急照明					5761.78	0
14	920211012006	装饰灯安装	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:A型 3.规格:DC24V，1W 4.安装高度:门框上方0.2m,壁挂 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	3	110.31	330.93	0
本页小计							1680.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	920211012007	装饰灯安装	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:A型 3.规格:DC24V，5W 4.安装高度:底距地2.5m 壁挂 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	6	135.7	814.2	0
16	920210003039	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	71.6	27.73	1985.47	0
17	920210003040	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	21.9	17.59	385.22	0
18	920210010025	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB2N-RYJF-2x4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	94.6	11.07	1047.22	0
19	920210014015	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	9	16.16	145.44	0
20	920901002015	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	27.98	26.53	742.31	0
21	920901004009	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	8.1	9.12	73.87	0
22	920901005023	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	59.28	237.12	0
		分部小计					5761.78	0
		火灾自动报警					11802.39	0
本页小计							5430.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	920504002002	点型探测器安装	1.名称:感烟探测器 2.型号、规格:JTY-GM-GST9611 3.安装方式:吸顶安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	只	8	105.72	845.76	0
24	920504006002	按钮安装	1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.型号、规格:J-SAM-GST9122 3.安装方式:底距地1.5m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	只	4	185.99	743.96	0
25	920504024003	声光报警器安装	1.名称:火灾声光报警器 2.型号、规格:HX-100A 3.安装方式:距地2.2m以上 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	156.16	624.64	0
26	920504030002	消防广播(扬声器)安装	1.名称:吸顶式火警扬声器 2.功率:3W 阻燃型 3.规格、型号:YXJ3-4A 4.安装方式:吸顶或嵌顶安装 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	88.93	177.86	0
27	920504008004	模块安装	1.名称:短路隔离器 2.型号、规格:GST-LD-8313 3.安装方式:模块箱或吊顶下明装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	285.14	285.14	0
28	920210003041	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	121.3	17.59	2133.67	0
本页小计							4811.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	920210003042	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC15 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	131.22	15.43	2024.72	0
30	920210010026	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB2N-RYJS-2x1.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	260.31	5.78	1504.59	0
31	920210010027	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB2N-BYJ1.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	253.39	3.78	957.81	0
32	920210014016	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	19	16.16	307.04	0
33	920901002016	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	59.6	26.69	1590.72	0
34	920901004010	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20及以内 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	8	9.12	72.96	0
35	920901005024	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	9	59.28	533.52	0
		分部小计					11802.39	0
		分部小计					17564.17	0
本页小计							6991.36	0
合　　计							19744.69	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 35 页

项目编码	920211010002	项目名称	装饰灯拆除	计量单位	套	工程量	3	综合单价（元）	21.91

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-43	标志、诱导灯拆除	套	1.0000	18.58	0	0	0.56	1.63	1.14	18.58	0.00	0	0.56	1.63	1.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.58	0.00	0	0.56	1.63	1.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 2 页　共 35 页

项目编码	920211010003	项目名称	装饰灯拆除	计量单位	套	工程量	6	综合单价（元）	21.91

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-43	标志、诱导灯拆除	套	1.0000	18.58	0	0	0.56	1.63	1.14	18.58	0.00	0	0.56	1.63	1.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.58	0.00	0	0.56	1.63	1.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 3 页　共 35 页

项目编码	920210001010	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	93.5	综合单价（元）	4.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-1	钢管拆除 公称直径(mm)以内 25	m	1.0000	3.96	0	0	0.12	0.35	0.24	3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 4 页　共 35 页

项目编码	920210008010	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	94.6	综合单价（元）	0.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-192	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	20.64	0	0	0.62	1.81	1.27	0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 5 页　共 35 页

项目编码	920504001001	项目名称	点型探测器拆除	计量单位	只	工程量	8	综合单价（元）	9.21

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-1	点型探测器拆除	套	1.0000	7.74	0	0	0.31	0.68	0.48	7.74	0.00	0	0.31	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.74	0.00	0	0.31	0.68	0.48
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 6 页　共 35 页

项目编码	920504005001	项目名称	按钮拆除	计量单位	只	工程量	4	综合单价（元）	10.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-11	报警按钮拆除	个	1.0000	9.12	0	0	0.36	0.81	0.57	9.12	0.00	0	0.36	0.81	0.57
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.12	0.00	0	0.36	0.81	0.57
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 7 页　共 35 页

项目编码	920504023001	项目名称	声光报警器拆除	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	9.21

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-36	报警装置拆除 声光报警、警铃拆除	个	1.0000	7.74	0	0	0.31	0.68	0.48	7.74	0.00	0	0.31	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.74	0.00	0	0.31	0.68	0.48
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 8 页　共 35 页

项目编码	920504029001	项目名称	消防广播(扬声器)拆除	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	9.61

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-62	消防广播扬声器拆除	个	1.0000	8.08	0	0	0.32	0.71	0.5	8.08	0.00	0	0.32	0.71	0.50
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.08	0.00	0	0.32	0.71	0.50
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 9 页　共 35 页

项目编码	920504007001	项目名称	模块拆除	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	9.21

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-14	模块拆除	个	1.0000	7.74	0	0	0.31	0.68	0.48	7.74	0.00	0	0.31	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.74	0.00	0	0.31	0.68	0.48
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 10 页　共 35 页

项目编码	920210001011	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	121.3	综合单价（元）	4.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-1	钢管拆除 公称直径(mm)以内 25	m	1.0000	3.96	0	0	0.12	0.35	0.24	3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 11 页　共 35 页

项目编码	920210001012	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	131.22	综合单价（元）	4.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-1	钢管拆除 公称直径(mm)以内 25	m	1.0000	3.96	0	0	0.12	0.35	0.24	3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 12 页　共 35 页

项目编码	920210008011	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	260.31	综合单价（元）	0.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-192	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	20.64	0	0	0.62	1.81	1.27	0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 13 页　共 35 页

项目编码	920210008012	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	253.39	综合单价（元）	0.38

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-193	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 10	100m	0.0100	32.34	0	0	0.97	2.83	1.99	0.32	0.00	0	0.01	0.03	0.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.32	0.00	0	0.01	0.03	0.02
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 14 页　共 35 页

项目编码	920211012006	项目名称	装饰灯安装	计量单位	套	工程量	3	综合单价（元）	110.31

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-70	标志、诱导灯具安装 标志应急灯 墙壁式	套	1.0000	27.3	68.25	0	0.82	8.19	5.75	27.30	68.25	0	0.82	8.19	5.75
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.30	68.25	0	0.82	8.19	5.75
			182				其中：未计价材料费			59.88					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2831	1		0.28	0
	25610006-1@1	安全出口标志灯 A型 3.规格:DC24V，1W	套	1.01	59.29		59.88	0
	其他材料费				-	-	8.09	0.00
	小计				-	-	68.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 15 页　共 35 页

项目编码	920211012007	项目名称	装饰灯安装	计量单位	套	工程量	6	综合单价（元）	135.7

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-70	标志、诱导灯具安装 标志应急灯 墙壁式	套	1.0000	27.3	90.43	0	0.82	10.08	7.07	27.30	90.43	0	0.82	10.08	7.07
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.30	90.43	0	0.82	10.08	7.07
			182				其中：未计价材料费			82.06					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2831	1		0.28	0
	25610006-1@3	消防应急照明灯具 A型 3.规格:DC24V，5W	套	1.01	81.25		82.06	0
	其他材料费				-	-	8.09	0.00
	小计				-	-	90.43	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 16 页　共 35 页

项目编码	920210003039	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	71.6	综合单价（元）	27.73

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-42	镀锌钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	12.38	11.37	0	0.47	2.06	1.45	12.38	11.37	0	0.47	2.06	1.45
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.38	11.37	0	0.47	2.06	1.45
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	1703000002	镀锌钢管 DN20	m	1.03	7.41		7.63	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.168	1		0.17	0
	03010107	轻型铆栓	个	2.52	0.342		0.86	0
	1825003902	镀锌管卡子 20	个	1.236	1.05		1.3	0
	其他材料费				-	-	1.42	0.00
	小计				-	-	11.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 17 页　共 35 页

项目编码	920210003040	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	21.9	综合单价（元）	17.59

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-95	焊接钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.19	6.63	0	0.54	1.31	0.92	8.19	6.63	0	0.54	1.31	0.92
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.19	6.63	0	0.54	1.31	0.92
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0979	1		0.1	0
	1701000002	焊接钢管 DN20	m	1.03	5.66		5.83	0
	其他材料费				-	-	0.71	0.00
	小计				-	-	6.64	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 18 页　共 35 页

项目编码	920210010025	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	94.6	综合单价（元）	11.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-252	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	78.26	887.06	0	2.35	82.25	57.75	0.78	8.87	0	0.02	0.82	0.58
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.78	8.87	0	0.02	0.82	0.58
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1311	1		0.13	0
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.008	19.47		0.16	0
	28030011@7	绝缘导线 WDZB2N-RYJF-2x4	m	1.105	7.7		8.51	0
	其他材料费				-	-	0.08	0.00
	小计				-	-	8.88	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 19 页　共 35 页

项目编码	920210014015	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	9	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	29110002	接线盒	个	1.02	3.63		3.7	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	其他材料费				-	-	1.62	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 20 页　共 35 页

项目编码	920901002015	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	27.98	综合单价（元）	26.53

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-2	支架制作 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	1040.49	360.16	0	103.08	127.82	89.74	10.41	3.60	0	1.03	1.28	0.90
3-6	支架安装 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	576.58	213.27	0	23.06	69.1	48.51	5.77	2.13	0	0.23	0.69	0.49
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.18	5.73	0	1.26	1.97	1.39
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	01000001	型钢 综合	kg	1.0608	3.17		3.36	0
	03010701	膨胀螺栓（综合）	套	0.7145	2.9		2.07	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1671	1		0.17	0
	其他材料费				-	-	0.14	0.00
	小计				-	-	5.74	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 21 页　共 35 页

项目编码	920901004009	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	8.1	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0368	1		0.04	0
	其他材料费				-	-	0.92	0.00
	小计				-	-	0.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 22 页　共 35 页

项目编码	920901005023	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	59.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-35	混凝土结构 水钻打洞 厚度(150mm) 管径(mm) 50	个	1.0000	40.77	8.98	0	2.04	4.4	3.09	40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03151316	水钻钻头	个	0.06	145.18		8.71	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1761	1		0.18	0
	其他材料费				-	-	0.1	0.00
	小计				-	-	8.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 23 页　共 35 页

项目编码	920504002002	项目名称	点型探测器安装	计量单位	只	工程量	8	综合单价（元）	105.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-2	点型探测器安装 感烟	个	1.0000	37.67	60.18	0	1.78	3.58	2.51	37.67	60.18	0	1.78	3.58	2.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			37.67	60.18	0	1.78	3.58	2.51
			182				其中：未计价材料费			57.52					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0898	1		0.09	0
	补充主材008	点型探测器安装 感烟	个	1	57.52		57.52	0
	其他材料费				-	-	2.57	0.00
	小计				-	-	60.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 24 页　共 35 页

项目编码	920504006002	项目名称	按钮安装	计量单位	只	工程量	4	综合单价（元）	185.99

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-12	报警按钮安装	个	1.0000	58.06	115.85	0	2.38	5.7	4	58.06	115.85	0	2.38	5.70	4.00
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			58.06	115.85	0	2.38	5.70	4.00
			182				其中：未计价材料费			109.29					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2218	1		0.22	0
	补充主材009	报警按钮	个	1	109.29		109.29	0
	其他材料费				-	-	6.34	0.00
	小计				-	-	115.85	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 25 页　共 35 页

项目编码	920504024003	项目名称	声光报警器安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	156.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-37	报警装置安装 声光报警器	个	1.0000	62.43	81.22	0	2.5	5.88	4.13	62.43	81.22	0	2.50	5.88	4.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			62.43	81.22	0	2.50	5.88	4.13
			182				其中：未计价材料费			77					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1428	1		0.14	0
	03010107	轻型铆栓	个	3.15	0.342		1.08	0
	补充主材022	声光报警器	个	1	77		77	0
	其他材料费				-	-	3.01	0.00
	小计				-	-	81.23	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 26 页　共 35 页

项目编码	920504030002	项目名称	消防广播(扬声器)安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	88.93

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-63	消防广播扬声器安装 扬声器 吸顶式(3W-5W)	个	1.0000	46.23	33.47	0	1.91	4.3	3.02	46.23	33.47	0	1.91	4.30	3.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			46.23	33.47	0	1.91	4.30	3.02
			182				其中：未计价材料费								30.97

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0846	1		0.08	0
	补充主材015	吸顶式火警扬声器 3W 阻燃型	个	1	30.97		30.97	0
	其他材料费				-	-	2.42	0.00
	小计				-	-	33.47	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 27 页　共 35 页

项目编码	920504008004	项目名称	模块安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	285.14

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-15	模块安装 单输入	个	1.0000	177.63	71.58	0	8.24	16.27	11.42	177.63	71.58	0	8.24	16.27	11.42
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			177.63	71.58	0	8.24	16.27	11.42
			182				其中：未计价材料费			66					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1888	1		0.19	0
	补充主材010	短路隔离器	个	1	66		66	0
	其他材料费				-	-	5.39	0.00
	小计				-	-	71.58	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 28 页　共 35 页

项目编码	920210003041	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	121.3	综合单价（元）	17.59

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-95	焊接钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.19	6.63	0	0.54	1.31	0.92	8.19	6.63	0	0.54	1.31	0.92
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.19	6.63	0	0.54	1.31	0.92
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0979	1		0.1	0
	1701000002	焊接钢管 DN20	m	1.03	5.66		5.83	0
	其他材料费				-	-	0.71	0.00
	小计				-	-	6.64	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 29 页　共 35 页

项目编码	920210003042	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	131.22	综合单价（元）	15.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-94	焊接钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 15	m	1.0000	7.83	5.12	0	0.53	1.15	0.8	7.83	5.12	0	0.53	1.15	0.80
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.83	5.12	0	0.53	1.15	0.80
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0756	1		0.08	0
	1701000001	焊接钢管 DN15	m	1.03	4.36		4.49	0
	其他材料费				-	-	0.55	0.00
	小计				-	-	5.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 30 页　共 35 页

项目编码	920210010026	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	260.31	综合单价（元）	5.78

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-250	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 1.5	100m	0.0100	91	411.08	0	2.73	42.91	30.12	0.91	4.11	0	0.03	0.43	0.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.91	4.11	0	0.03	0.43	0.30
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0608	1		0.06	0
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0065	19.47		0.13	0
	28030011@8	绝缘导线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	m	1.168	3.3		3.85	0
	其他材料费				-	-	0.07	0.00
	小计				-	-	4.11	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 31 页　共 35 页

项目编码	920210010027	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	253.39	综合单价（元）	3.78

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-250	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 1.5	100m	0.0100	91	236.34	0	2.73	28.06	19.7	0.91	2.36	0	0.03	0.28	0.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.91	2.36	0	0.03	0.28	0.20
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0349	1		0.03	0
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.0065	19.47		0.13	0
	28030011@9	绝缘导线 WDZB2N-BYJ1.5	m	1.168	1.826		2.13	0
	其他材料费				-	-	0.07	0.00
	小计				-	-	2.36	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 32 页　共 35 页

项目编码	920210014016	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	19	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	29110002	接线盒	个	1.02	3.63		3.7	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	其他材料费				-	-	1.62	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 33 页　共 35 页

项目编码	920901002016	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	59.6	综合单价（元）	26.69

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-2	支架制作 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0101	1040.49	360.16	0	103.08	127.82	89.74	10.47	3.63	0	1.04	1.29	0.90
3-6	支架安装 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0101	576.58	213.27	0	23.06	69.1	48.51	5.80	2.15	0	0.23	0.70	0.49
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.27	5.78	0	1.27	1.99	1.39
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	01000001	型钢 综合	kg	1.0671	3.17		3.38	0
	03010701	膨胀螺栓（综合）	套	0.7188	2.9		2.08	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1681	1		0.17	0
		其他材料费			-	-	0.14	0.00
		小计			-	-	5.77	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 34 页　共 35 页

项目编码	920901004010	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	8	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0368	1		0.04	0
	其他材料费				-	-	0.92	0.00
	小计				-	-	0.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 35 页　共 35 页

项目编码	920901005024	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	9	综合单价（元）	59.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-35	混凝土结构 水钻打洞 厚度(150mm) 管径(mm) 50	个	1.0000	40.77	8.98	0	2.04	4.4	3.09	40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			40.77	8.98	0	2.04	4.40	3.09
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	03151316	水钻钻头	个	0.06	145.18		8.71	0
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1761	1		0.18	0
	其他材料费				-	-	0.1	0.00
	小计				-	-	8.99	0.00

材料暂估单价表

工程名称：消防工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：消防工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.17	93.28	/	综合	
2	轻型铆栓	个	0.342	193.032	/		
3	膨胀螺栓	套	2.9	62.832	/	(综合)	
4	水钻钻头	个	145.18	0.78	/		
5	自粘性塑料带	卷	19.47	4.0958	/	20mm×20m	
6	焊接钢管	m	4.36	135.1566	/	DN15	
7	焊接钢管	m	5.66	147.496	/	DN20	
8	镀锌钢管	m	7.41	73.748	/	DN20	
9	镀锌管卡子	个	1.05	88.4976	/	20	
10	绝缘导线	m	7.7	104.533	/	WDZB2N-RYJF-2x4	
11	绝缘导线	m	3.3	304.0421	/	WDZB2N-RYJS-2x1.5	
12	绝缘导线	m	1.826	295.9595	/	WDZB2N-BYJ1.5	
13	接线盒	个	3.63	28.56	/		
14	其他材料费占材料费	元	1	100.9214	/		
15	安全出口标志灯	套	59.29	3.03	/	A型 3.规格:DC24V，1W	
16	消防应急照明灯具	套	81.25	6.06	/	A型 3.规格:DC24V，5W	
17	点型探测器安装 感烟	个	57.52	8	/		
18	报警按钮	个	109.29	4	/		
19	短路隔离器	个	66	1	/		
20	声光报警器	个	77	4	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	39.5432	182	7196.86
2	综合用工三类	工日	10.7238	172	1844.49
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	93.28	3.17	295.7
2	圆钢 Φ10以内	kg	2.4148	3.3	7.97
3	扁钢 60以内	kg	2.8	3.08	8.62
4	布头	kg	0.365	3.96	1.45
5	轻型铆栓	个	193.032	0.342	66.02
6	镀锌木螺钉 M4×50	个	37.98	0.053	2.01
7	镀锌机螺钉 M(2~5)×(4~50)	个	26.52	0.088	2.33
8	木螺钉	个	12.24	0.035	0.43
9	自攻螺钉	个	4.16	0.035	0.15
10	镀锌木螺钉	个	178.7136	0.044	7.86
11	膨胀螺栓 (综合)	套	62.832	2.9	182.21
12	塑料胀管	个	36.72	0.115	4.22
13	锁紧螺母 M15	个	108.1253	0.23	24.87
14	锁紧螺母 M20	个	117.9968	0.291	34.34
15	镀锌锁紧螺母 M20	个	58.9984	0.383	22.6
16	电焊条 (综合)	kg	11.5657	5.25	60.72
17	焊锡丝 综合	kg	0.6083	49.36	30.03
18	焊锡膏	kg	0.0702	39.79	2.79
19	云石片	片	0.7084	10.6	7.51
20	镀锌铁丝 13#~17#	kg	1.8204	4.87	8.87
21	水钻钻头	个	0.78	145.18	113.24
22	滑石粉	kg	0.6691	0.46	0.31
23	防锈漆	kg	2.761	14.33	39.57
24	清油	kg	0.2363	17.5	4.14
25	铅油	kg	0.5084	6.9	3.51
26	丙烯酸漆稀释剂	kg	0.6061	10.8	6.55
27	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	4.0958	19.47	79.75
28	黑胶布带 20mm×20m	卷	2.0736	2.29	4.75
29	焊接钢管 DN15	m	135.1566	4.36	589.28
30	焊接钢管 DN20	m	147.496	5.66	834.83
31	镀锌钢管 DN20	m	73.748	7.41	546.47
32	塑料异形管 Φ5	m	0.315	0.584	0.18
33	镀锌钢管接头 20	个	11.7997	0.942	11.12
34	焊接钢管接头 15	个	21.6251	0.218	4.71
35	焊接钢管接头 20	个	23.5993	0.461	10.88
36	镀锌管卡子 20	个	88.4976	1.05	92.92
37	钢管接地卡子 20	个	53.0986	0.316	16.78
38	绝缘导线 WDZB2N-RYJF-2x4	m	104.533	7.7	804.9
39	绝缘导线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	m	304.0421	3.3	1003.34
40	绝缘导线 WDZB2N-BYJ1.5	m	295.9595	1.826	540.42

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
41	绝缘导线 BVR-4	m	8.1624	3.2	26.12
42	绝缘导线 ZR-RVS-2×1.5	m	3.054	3.28	10.02
43	耐高温型铜线 2.5mm2	m	4.59	2.2	10.1
44	塑料护口(钢管) 15	个	54.0626	0.221	11.95
45	塑料护口(钢管) 20	个	88.4976	0.257	22.74
46	铜接线端子 20A	个	9.27	4.9	45.42
47	接线端子 双路	个	9.27	1.19	11.03
48	接线盒	个	28.56	3.63	103.67
49	铜接线卡 1.0~2.5	个	56.84	0.929	52.8
50	其他材料费占材料费	元	100.9214	1	100.92
51	标志牌	个	5	0.442	2.21
52	干拌砂浆	kg	35.79	0.239	8.55
四、	机械类别				
1	数字万用表 F-87	台班	0.34	5.65	1.92
2	火灾探测器试验器	台班	0.24	7.17	1.72
3	管子切断套丝机 159mm	台班	2.2492	15.27	34.35
4	电焊机 (综合)	台班	2.1782	61.46	133.87
5	其他机具费占人工费	元	309.2201	1	309.22
五、	主材类别				
1	安全出口标志灯 A型 3.规格:DC24V，1W	套	3.03	59.29	179.65
2	消防应急照明灯具 A型 3.规格:DC24V，5W	套	6.06	81.25	492.38
3	点型探测器安装 感烟	个	8	57.52	460.16
4	报警按钮	个	4	109.29	437.16
5	短路隔离器	个	1	66	66
6	吸顶式火警扬声器 3W 阻燃型	个	2	30.97	61.94
7	声光报警器	个	4	77	308
	合计				17411.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-采暖工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					1653.51	0
1	920605001003	散热器拆除	1.名称:钢制散热器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	14	12.25	171.5	0
2	920603002010	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:螺纹阀门拆除 2.型号、规格:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	15.16	30.32	0
3	920603002011	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:螺纹阀门拆除 2.型号、规格:DN32 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	6	15.16	90.96	0
4	920603002012	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:螺纹阀门拆除 2.型号、规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	32	7.16	229.12	0
5	920601001012	钢管拆除	1.名称:采暖供回水管拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN40 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	20.42	7.67	156.62	0
6	920601001013	钢管拆除	1.名称:采暖供回水管拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN32 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	21.05	7.67	161.45	0
7	920601001014	钢管拆除	1.名称:采暖供回水管拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN25 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	72.36	5.25	379.89	0
本页小计							1219.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-采暖工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	920601001015	钢管拆除	1.名称:采暖供回水管拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN20 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	82.6	5.25	433.65	0
		分部小计					1653.51	0
		新作					47215.18	0
9	920605003009	钢制散热器安装	1.名称:钢制柱型散热器 2.型号、规格:工作压力为0.8MPa，供回水中心距为600，设计工况散热量为113.7W/片；18片/组 3.安装方式:落地安装，距地0.1m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	14	722.19	10110.66	0
10	920603005017	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.型号、规格、压力等级:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	258.2	516.4	0
11	920603005018	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.型号、规格、压力等级:DN32 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	185.68	742.72	0
12	920603005019	螺纹阀门安装	1.名称:平衡阀 2.型号、规格、压力等级:DN32 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	1464.5	2929	0
13	920603013005	排气阀安装	1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	96.29	385.16	0
14	920603013006	排气阀安装	1.名称:手动排气阀 2.型号、规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	14	96.29	1348.06	0
本页小计							16465.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-采暖工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	920603005020	螺纹阀门安装	1.名称:恒温阀 2.型号、规格、压力等级:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	14	285.95	4003.3	0
16	920601002023	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖供水管 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	10.25	85.81	879.55	0
17	920601002024	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖供水管 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	10.43	86.43	901.46	0
18	920601002025	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖供水管 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	37.06	80.72	2991.48	0
本页小计							8775.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-采暖工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	920601002026	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖供水管 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	58.99	73.07	4310.4	0
20	920601002027	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖回水管 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	10.18	85.81	873.55	0
21	920601002028	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖回水管 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	10.62	86.43	917.89	0
本页小计							6101.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-采暖工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	920601002029	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖回水管 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	35.31	80.72	2850.22	0
23	920601002030	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖回水管 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	58.99	73.07	4310.4	0
24	911602013009	管道油漆	1.名称:管道刷漆 2.管道管径:DN40及以内 3.油漆品种、刷漆遍数:银粉两道 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	30.77	11.43	351.7	0
25	920901009005	管道保温层安装	1.名称:管道保温 2.保温材料:离心玻璃棉管壳 3.保温厚度:50mm 4.管道规格、尺寸:DN40及以下 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	2.7	1762.87	4759.75	0
26	920901002017	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	137.76	27.03	3723.65	0
本页小计							15995.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市中等职业学校餐厅结构加固及装修改造等工程单项工程-采暖工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	911602012001	金属面油漆新做	1.名称:金属构件刷漆 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.138	778.22	107.39	0
28	920901005025	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN40及以内 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	10.94	43.76	0
29	920601016017	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN40 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	43.49	86.98	0
30	920601016018	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN32 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	35.85	71.7	0
		分部小计					47215.18	0
本页小计							309.83	0
合　　计							48868.69	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 1 页　共 30 页

项目编码	920605001003	项目名称	散热器拆除	计量单位	组	工程量	14	综合单价（元）	12.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-1	铸铁散热器整组拆除	片	10.0000	1.03	0	0	0.04	0.09	0.06	10.30	0.00	0	0.40	0.90	0.60
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.30	0.00	0	0.40	0.90	0.60
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 2 页　共 30 页

项目编码	920603002010	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	15.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	12.73	0	0	0.51	1.13	0.79	12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 3 页　共 30 页

项目编码	920603002011	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	6	综合单价（元）	15.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	12.73	0	0	0.51	1.13	0.79	12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 4 页　共 30 页

项目编码	920603002012	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	32	综合单价（元）	7.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	6.02	0	0	0.24	0.53	0.37	6.02	0.00	0	0.24	0.53	0.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.00	0	0.24	0.53	0.37
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 5 页　共 30 页

项目编码	920601001012	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	20.42	综合单价（元）	7.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-2	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.4	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0107	1		0.01	0
	其他材料费				-	-	0.43	0.00
	小计				-	-	0.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 6 页　共 30 页

项目编码	920601001013	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	21.05	综合单价（元）	7.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-2	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.4	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0107	1		0.01	0
	其他材料费				-	-	0.43	0.00
	小计				-	-	0.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 7 页　共 30 页

项目编码	920601001014	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	72.36	综合单价（元）	5.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0071	1		0.01	0
	其他材料费				-	-	0.28	0.00
	小计				-	-	0.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 8 页　共 30 页

项目编码	920601001015	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	82.6	综合单价（元）	5.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0071	1		0.01	0
	其他材料费				-	-	0.28	0.00
	小计				-	-	0.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 9 页　共 30 页

项目编码	920605003009	项目名称	钢制散热器安装	计量单位	组	工程量	14	综合单价（元）	722.19

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-17	柱式散热器安装 散热器高度(mm以内) 600 散热器数量(片以内) 25	组	1.0000	65.88	561.77	0	3.26	53.63	37.65	65.88	561.77	0	3.26	53.63	37.65
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			65.88	561.77	0	3.26	53.63	37.65
			182				其中：未计价材料费			540					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7361	1		0.74	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.09	0.265		0.29	0
	0301070007	膨胀螺栓 M10	套	6	2.6		15.6	0
	22030001@8	散热器 GZ2-600型18片/组	组	1	540		540	0
	其他材料费				-	-	5.15	0.00
	小计				-	-	561.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 10 页　共 30 页

项目编码	920603005017	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	258.2

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-18	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 40	个	1.0000	25.48	197.18	0	2.91	19.17	13.46	25.48	197.18	0	2.91	19.17	13.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			25.48	197.18	0	2.91	19.17	13.46
			182				其中：未计价材料费			187.62					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2333	1		0.23	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	4.8557	0.265		1.29	0
	19000001@31	截止阀 DN40	个	1	187.62		187.62	0
	其他材料费				-	-	8.05	0.00
	小计				-	-	197.19	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 11 页　共 30 页

项目编码	920603005018	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	185.68

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-17	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 32	个	1.0000	16.2	143.71	0	2.3	13.79	9.68	16.20	143.71	0	2.30	13.79	9.68
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.20	143.71	0	2.30	13.79	9.68
			182				其中：未计价材料费			136.54					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1748	1		0.17	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	4.2625	0.265		1.13	0
	19000001@30	截止阀 DN32	个	1	136.54		136.54	0
	其他材料费				-	-	5.87	0.00
	小计				-	-	143.71	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 12 页　共 30 页

项目编码	920603005019	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	1464.5

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-17	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 32	个	1.0000	16.2	1260.9	0	2.3	108.75	76.35	16.20	1260.90	0	2.30	108.75	76.35
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.20	1260.90	0	2.30	108.75	76.35
			182				其中：未计价材料费			1253.73					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1749	1		0.17	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	4.2625	0.265		1.13	0
	19000001@28	平衡阀 DN32	个	1	1253.73		1253.73	0
	其他材料费				-	-	5.87	0.00
	小计				-	-	1260.90	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 13 页　共 30 页

项目编码	920603013005	项目名称	排气阀安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	96.29

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-128	自动排气阀、手动放风门安装 公称直径(mm以内) 20	个	1.0000	20.38	62.16	0	1.58	7.15	5.02	20.38	62.16	0	1.58	7.15	5.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			20.38	62.16	0	1.58	7.15	5.02
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.5161	1		1.52	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	4.0564	0.265		1.07	0
	1941000802	自动排气阀 20	个	1.01	46.73		47.2	0
	1903000202	丝扣闸阀 20	个	1.01	9.86		9.96	0
	其他材料费				-	-	2.41	0.00
	小计				-	-	62.16	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 14 页　共 30 页

项目编码	920603013006	项目名称	排气阀安装	计量单位	个	工程量	14	综合单价（元）	96.29

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-128	自动排气阀、手动放风门安装 公称直径(mm以内) 20	个	1.0000	20.38	62.16	0	1.58	7.15	5.02	20.38	62.16	0	1.58	7.15	5.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			20.38	62.16	0	1.58	7.15	5.02
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.5161	1		1.52	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	4.0564	0.265		1.07	0
	1941000802	自动排气阀 20	个	1.01	46.73		47.2	0
	1903000202	丝扣闸阀 20	个	1.01	9.86		9.96	0
	其他材料费				-	-	2.41	0.00
	小计				-	-	62.16	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 15 页　共 30 页

项目编码	920603005020	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	14	综合单价（元）	285.95

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-15	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 20	个	1.0000	11.1	237.09	0	1.62	21.23	14.91	11.10	237.09	0	1.62	21.23	14.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.10	237.09	0	1.62	21.23	14.91
			182				其中：未计价材料费			233					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0997	1		0.1	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.7043	0.265		0.72	0
	19000001@29	恒温阀 DN20	个	1	233		233	0
	其他材料费				-	-	3.26	0.00
	小计				-	-	237.08	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 16 页　共 30 页

项目编码	920601002023	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	10.25	综合单价（元）	85.81

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-21	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	m	1.0000	32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47	32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47
			182				其中：未计价材料费								38.43

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0373	1		0.04	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.1911	0.265		0.58	0
	18030001	钢制管件	个	0.867	25		21.68	0
	29060302@2	镀锌钢管 DN40	m	1.02	16.43		16.76	0
	其他材料费				-	-	0.91	0.00
	小计				-	-	39.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 17 页　共 30 页

项目编码	920601002024	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	10.43	综合单价（元）	86.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-20	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	32.03	41.37	0	2.1	6.42	4.51	32.03	41.37	0	2.10	6.42	4.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.03	41.37	0	2.10	6.42	4.51
			182				其中：未计价材料费								39.87

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0367	1		0.04	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.1739	0.265		0.58	0
	18030001	钢制管件	个	1.042	25		26.05	0
	29060302@3	镀锌钢管 DN32	m	1.02	13.55		13.82	0
	其他材料费				-	-	0.89	0.00
	小计				-	-	41.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 18 页　共 30 页

项目编码	920601002025	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	37.06	综合单价（元）	80.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21	29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21
			182				其中：未计价材料费			37.16					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0342	1		0.03	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.1407	0.265		0.57	0
	18030001	钢制管件	个	1.184	25		29.6	0
	29060302@4	镀锌钢管 DN25	m	1.02	7.41		7.56	0
	其他材料费				-	-	0.79	0.00
	小计				-	-	38.55	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 19 页　共 30 页

项目编码	920601002026	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	58.99	综合单价（元）	73.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	m	1.0000	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81
			182				其中：未计价材料费			37.01					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0296	1		0.03	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.991	0.265		0.53	0
	18030001	钢制管件	个	1.178	25		29.45	0
	29060302@5	镀锌钢管 DN20	m	1.02	7.41		7.56	0
	其他材料费				-	-	0.65	0.00
	小计				-	-	38.22	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 20 页　共 30 页

项目编码	920601002027	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	10.18	综合单价（元）	85.81

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-21	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	m	1.0000	32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47	32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47
			182				其中：未计价材料费			38.43					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0373	1		0.04	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.1911	0.265		0.58	0
	18030001	钢制管件	个	0.867	25		21.68	0
	29060302@2	镀锌钢管 DN40	m	1.02	16.43		16.76	0
	其他材料费				-	-	0.91	0.00
	小计				-	-	39.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 21 页　共 30 页

项目编码	920601002028	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	10.62	综合单价（元）	86.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-20	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	32.03	41.37	0	2.1	6.42	4.51	32.03	41.37	0	2.10	6.42	4.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.03	41.37	0	2.10	6.42	4.51
			182				其中：未计价材料费			39.87					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0367	1		0.04	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.1739	0.265		0.58	0
	18030001	钢制管件	个	1.042	25		26.05	0
	29060302@3	镀锌钢管 DN32	m	1.02	13.55		13.82	0
	其他材料费				-	-	0.89	0.00
	小计				-	-	41.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 22 页　共 30 页

项目编码	920601002029	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	35.31	综合单价（元）	80.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21	29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21
			182				其中：未计价材料费			37.16					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0342	1		0.03	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.1407	0.265		0.57	0
	18030001	钢制管件	个	1.184	25		29.6	0
	29060302@4	镀锌钢管 DN25	m	1.02	7.41		7.56	0
	其他材料费				-	-	0.79	0.00
	小计				-	-	38.55	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 23 页　共 30 页

项目编码	920601002030	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	58.99	综合单价（元）	73.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	m	1.0000	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81
			182				其中：未计价材料费								37.01

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0296	1		0.03	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.991	0.265		0.53	0
	18030001	钢制管件	个	1.178	25		29.45	0
	29060302@5	镀锌钢管 DN20	m	1.02	7.41		7.56	0
	其他材料费				-	-	0.65	0.00
	小计				-	-	38.22	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 24 页　共 30 页

项目编码	911602013009	项目名称	管道油漆	计量单位	m2	工程量	30.77	综合单价（元）	11.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-121	金属面油漆 面漆 管道 银粉 一遍	m2	1.0000	4.65	0.59	0	0.09	0.45	0.32	4.65	0.59	0	0.09	0.45	0.32
5-122	金属面油漆 面漆 管道 银粉 每增一遍	m2	1.0000	4.04	0.53	0	0.08	0.4	0.28	4.04	0.53	0	0.08	0.40	0.28
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.69	1.12	0	0.17	0.85	0.60
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0165	1		0.02	0
	其他材料费				-	-	1.1	0.00
	小计				-	-	1.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 25 页　共 30 页

项目编码	920901009005	项目名称	管道保温层安装	计量单位	m3	工程量	2.7	综合单价（元）	1762.87

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-11	水暖管道保温及保护层 玻璃棉管壳保温安装 公称直径(mm以内) 50	m3	1.0000	739.1	752.9	0	48.06	130.91	91.9	739.10	752.90	0	48.06	130.91	91.90
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			739.10	752.90	0	48.06	130.91	91.90
			182				其中：未计价材料费			532.77					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	5.3691	1		5.37	0
	14410001	胶粘剂	kg	9.4	6.64		62.42	0
	1443000003	铝箔玻璃布胶带 60mm	m	256.05	0.595		152.35	0
	15070901	玻璃棉管壳	m3	1.03	517.25		532.77	0
	小计				-	-	752.91	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 26 页　共 30 页

项目编码	920901002017	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	137.76	综合单价（元）	27.03

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0100	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	13.87	4.26	0	0.55	1.59	1.12
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0100	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.74	0.00	0	0.19	0.42	0.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.61	4.26	0	0.74	2.01	1.41
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.124	1		0.12	0
	01000001	型钢 综合	kg	1.0618	3.168		3.36	0
	0301051010	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	2.0235	0.38		0.77	0
	小计				-	-	4.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 27 页　共 30 页

项目编码	911602012001	项目名称	金属面油漆新做	计量单位	t	工程量	0.138	综合单价（元）	778.22

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-123	金属面油漆 面漆 管道支吊架 防锈漆 一遍	t	1.0000	329.66	69.92	0	6.59	34.52	24.24	329.66	69.92	0	6.59	34.52	24.24
5-124	金属面油漆 面漆 管道支吊架 防锈漆 每增一遍	t	1.0000	208.46	61	0	4.17	23.26	16.33	208.46	61.00	0	4.17	23.26	16.33
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			538.12	130.92	0	10.76	57.78	40.57
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.9348	1		1.93	0
	其他材料费				-	-	128.99	0.00
	小计				-	-	130.92	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 28 页　共 30 页

项目编码	920901005025	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	10.94

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 50	个	1.0000	9.1	0.1	0	0.36	0.81	0.57	9.10	0.10	0	0.36	0.81	0.57
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.10	0.10	0	0.36	0.81	0.57
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0038	1		0	0
	其他材料费				-	-	0.1	0.00
	小计				-	-	0.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 29 页　共 30 页

项目编码	920601016017	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	43.49

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-291	一般填料套管制作、安装 公称直径(mm以内) 40	个	1.0000	16.56	20.07	0	1.36	3.23	2.27	16.56	20.07	0	1.36	3.23	2.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.56	20.07	0	1.36	3.23	2.27
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.4896	1		0.49	0
	其他材料费				-	-	19.58	0.00
	小计				-	-	20.07	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 30 页　共 30 页

项目编码	920601016018	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	35.85

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-290	一般填料套管制作、安装 公称直径(mm以内) 32	个	1.0000	13.83	16.27	0	1.22	2.66	1.87	13.83	16.27	0	1.22	2.66	1.87
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			13.83	16.27	0	1.22	2.66	1.87
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.3967	1		0.4	0
	其他材料费				-	-	15.86	0.00
	小计				-	-	16.26	0.00

材料暂估单价表

工程名称：采暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：采暖工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.168	146.28	/	综合	
2	镀锌六角螺栓	套	0.38	278.76	/	M10×(14~75)	
3	膨胀螺栓	套	2.6	84	/	M10	
4	聚四氟乙烯生料带	m	0.265	641.7672	/	宽20	
5	胶粘剂	kg	6.64	25.38	/		
6	铝箔玻璃布胶带	m	0.595	691.335	/	60mm	
7	丝扣闸阀	个	9.86	18.18	/	20	
8	自动排气阀	个	46.73	18.18	/	20	
9	其他材料费占材料费	元	1	83.7019	/		
10	玻璃棉管壳	m3	517.25	2.781	/		
11	钢制管件	个	25	264.3134	/		
12	平衡阀	个	1253.73	2	/	DN32	
13	恒温阀	个	233	14	/	DN20	
14	截止阀	个	136.54	4	/	DN32	
15	截止阀	个	187.62	2	/	DN40	
16	散热器	组	540	14	/	GZ2-600型18片/组	
17	镀锌钢管	m	16.43	20.8386	/	DN40	
18	镀锌钢管	m	13.55	21.471	/	DN32	
19	镀锌钢管	m	7.41	73.8174	/	DN25	
20	镀锌钢管	m	7.41	120.3396	/	DN20	

发包人提供材料一览表

工程名称：采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

注：1.本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2.投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	1.6907	202	341.52
2	综合用工二类	工日	68.8564	182	12531.86
3	综合用工三类	工日	7.7225	172	1328.27
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	146.28	3.168	463.42
2	圆钢 φ10以外	kg	0.632	3.3	2.09
3	普通钢板 δ16mm~20mm	kg	7.8461	3.195	25.07
4	橡胶板	kg	0.094	12.53	1.18
5	橡胶板 δ1mm~3mm	kg	0.1917	12.531	2.4
6	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	278.76	0.38	105.93
7	膨胀螺栓 M10	套	84	2.6	218.4
8	尼龙砂轮片 φ400	片	2.7672	20.6	57
9	电焊条（综合）	kg	1.3864	5.25	7.28
10	镀锌铁丝 8#~12#	kg	1.3424	4.78	6.42
11	酚醛清漆	kg	2.1231	11.31	24.01
12	酚醛防锈漆	kg	0.07	13.02	0.91
13	醇酸防锈漆	kg	1.1551	15.41	17.8
14	银粉涂料	kg	0.5231	18.87	9.87
15	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	641.7672	0.265	170.07
16	密封膏	kg	0.628	27.39	17.2
17	油麻	kg	3.1942	6.34	20.25
18	机油	kg	4.6994	16.93	79.56
19	氧气	m3	10.1399	3.11	31.54
20	乙炔气	m3	4.952	8.07	39.96
21	清洗剂	kg	0.018	7.5	0.14
22	胶粘剂	kg	25.38	6.64	168.52
23	铝箔玻璃布胶带 60mm	m	691.335	0.595	411.34
24	焊接钢管 DN20	m	0.3402	5.66	1.93
25	焊接钢管 DN50	m	0.636	16.11	10.25
26	焊接钢管 DN70	m	0.636	23.45	14.91
27	无缝钢管 D22×2.5	m	0.066	5.28	0.35
28	胶皮管 25	m	0.132	13.71	1.81
29	高压胶皮水管	m	0.1642	19.08	3.13
30	镀锌弯头 DN20	个	18.18	0.924	16.8
31	镀锌堵头 20	个	9.09	0.397	3.61
32	镀锌活接头 20	个	42.42	1.97	83.57
33	镀锌活接头 32	个	6.06	4.04	24.48
34	镀锌活接头 40	个	2.02	5.68	11.47
35	镀锌熟铁外丝 20	个	28.28	0.529	14.96
36	镀锌管箍 20	个	18.18	0.905	16.45
37	丝扣闸阀 20	个	18.18	9.86	179.25
38	自动排气阀 20	个	18.18	46.73	849.55
39	压力表（带弯、带阀）0~1.6MPa	套	0.5957	35.4	21.09

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
40	其他材料费占材料费	元	83.7019	1	83.7
41	钢刷	个	0.01	2.5	0.03
42	干拌砂浆	kg	12.0858	0.239	2.89
四、	机械类别				
1	卷扬机（单筒快速）1t以内	台班	0.324	154.16	49.95
2	吊装机械 综合	台班	0.0639	468.03	29.91
3	弯管机 108	台班	1.1211	42.88	48.07
4	套丝机 Φ150	台班	8.0466	16.14	129.87
5	砂轮切割机 Φ500	台班	0.8856	23.5	20.81
6	电焊机（综合）	台班	0.2711	61.46	16.66
7	电动多级离心清水泵 H<12	台班	0.0273	201.72	5.51
8	试压泵（综合）	台班	0.6198	62.82	38.94
9	其他机具费占人工费	元	561.2358	1	561.24
五、	主材类别				
1	玻璃棉管壳	m3	2.781	517.25	1438.47
2	钢制管件	个	264.3134	25	6607.84
3	平衡阀 DN32	个	2	1253.73	2507.46
4	恒温阀 DN20	个	14	233	3262
5	截止阀 DN32	个	4	136.54	546.16
6	截止阀 DN40	个	2	187.62	375.24
7	散热器 GZ2-600型18片/组	组	14	540	7560
8	镀锌钢管 DN40	m	20.8386	16.43	342.38
9	镀锌钢管 DN32	m	21.471	13.55	290.93
10	镀锌钢管 DN25	m	73.8174	7.41	546.99
11	镀锌钢管 DN20	m	120.3396	7.41	891.72
	合计				42692.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除部分					26580.46	0
1	011402001009	天棚吊顶拆除	1.部位:闭架书库 2.吊顶形式:平顶 3.面层材料品种、规格:矿棉板吊顶 4.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨 5.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	599.93	10.87	6521.24	0
2	011202001005	块料、石材面层楼地面拆除	1.面层材料品种、规格:地砖面层拆除 2.拆除要求:拆除面层及粘接层 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	44.94	17.14	770.27	0
3	011201001001	整体面层楼地面拆除	1.面层厚度、材料种类:水磨石面层拆除 2.其余自行综合考虑 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	452.73	22.12	10014.39	0
4	011302001007	块料(石材)墙、柱面拆除	1.拆除部位:拆除现有墙面装饰块料墙裙 2.拆除高度:1.2m 3.拆除要求:其余自行综合考虑 4.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	145.51	24.34	3541.71	0
本页小计							20847.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	011301001002	墙、柱面抹灰及涂料层铲除	1.铲除部位:涂料墙面 2.抹灰厚度、材料种类:抹灰层、腻子涂料层铲除至原有结构层 3.垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	256.62	20.9	5363.36	0
6	011501001003	木门拆除	1.门类型:原木门拆除及防火门拆除 2.拆除要求:垃圾清理及外运消纳，运距自行综合考虑 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	21.15	17.47	369.49	0
		分部小计					26580.46	0
		装饰部分					535106.42	0
7	011203003003	橡胶楼地面新做	1.3~5厚难燃橡胶铺地板，建筑胶粘剂粘铺，打上光蜡; 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶); 3.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)抹面压实赶光 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	644.87	200.89	129547.93	0
本页小计							135280.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	911402003008	矿棉板吊顶新做	1.T型轻钢主龙骨TB24X38(或TBA24X38)中距600主龙骨吊件用膨胀螺栓(或由设计人定)，与钢筋混凝土楼板固定，中距:横向≤600，纵向1200; 2.T型轻钢龙骨(横撑)TB24X28(或TBA24X28)中距600(或1200); 3.600*600矿棉吸声板面层（防潮处理） 4.图集号:19BJ1-1棚16A 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	147.19	130.08	19146.48	0
9	911402003009	平面吊顶天棚新做	1.轻钢龙骨石膏板吊顶 2.U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB50X20)中距429，10号镀锌低碳钢丝(或6钢筋)吊杆，中距纵向≤800，横向429 3.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50X20),中距1200; 4.双层9mm厚防火纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定; 5.板底刮2厚耐水腻子;刷无机涂料 6.包含窗帘盒处及与其他吊顶收边收口的立面做法，具体详图纸 7.图集做法：19BJ1-1-棚14A+棚2A 8.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	117.86	112.74	13287.54	0
本页小计							32434.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	011402003010	铝板天棚新做	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶，3.1m 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨系统 3.面层材料品种、规格:2.0厚铝板面层及灯槽 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	76.48	249	19043.52	0
11	011402006001	格栅吊顶新做	1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝格栅专用卡式龙骨 2.基层材料种类、规格:原顶面刷白色无机涂料 3.面层材料品种、规格:50*100白色铝格栅，间隔100mm 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	306.72	136.03	41723.12	0
12	011604002016	喷刷涂料新做	1.内墙3C+内涂3（墙面及柱面） 2.无机涂料喷(刷、辊)无机内墙厚涂涂料1~2道″ 3.满刮2厚耐水腻子找平: 4.2厚DP砂浆罩面: 5.8厚DP砂浆打底 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	98.93	50.62	5007.84	0
本页小计							65774.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	911303003004	墙/柱饰面新做-铝板	1.铝装饰压条; 2.2.0厚铝板面层及灯槽造型（包括墙面及柱面） 3.玻璃丝布绷紧粘牢于钢龙骨表面: 4.50厚玻璃棉毡固定于轻钢龙骨间空腔处; 5.50x50C型轻钢龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定: 6.1.5厚聚合物水泥基防水涂料(材料或按工程设计); 7.用DP(DCA)砂浆修补墙面、抹平; 8.墙体用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓后用DEA砂浆(或DTA砂浆)填实孔洞 9.其余详图纸 10.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	227.92	297.07	67708.19	0
14	911303003005	墙、柱饰面新做	1.施工部位:消防立管软包 2.基层材料种类、规格:15厚橡塑保温B1级红色 3.其余详图纸 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	2.4	40.7	97.68	0
15	911306003001	龙骨式隔墙新做	1.隔墙类型:轻钢龙骨隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:新砌轻钢龙骨 3.隔墙板材料品种、规格:双层12mm石膏板封堵高窗 4.其余详图纸 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3.9	242.86	947.15	0
本页小计							68753.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	911205004004	块料踢脚线新做	1.DTG砂浆勾缝 2.粘贴5~6厚100mm高陶瓷地砖: 3.5厚DTA砂浆粘结层 4.参见19BJ1-1中踢3A 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	30.87	24.76	764.34	0
17	911205007001	金属踢脚线新做	1.板缝处理: 2.100mm高1.0厚不锈钢板与卡件安装: 3.放线固定2厚钢卡件，间距300; 4.9厚DP砂浆打底 5.参见19BJ1-1中踢3A 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	108.86	52.78	5745.63	0
18	911502012005	防火门安装	1.门类型:不锈钢防火玻璃密闭门FM甲3027 2.防火等级:甲级 3.门窗后塞口 4.其余详图纸 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	8.1	1357.93	10999.23	0
19	911502012006	钢质防火门安装	1.门类型:钢制防火门FM甲1524 2.防火等级:甲级 3.门窗后塞口 4.其余详图纸 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	3.6	758.61	2731	0
20	911501011003	木质门带套安装	1.门类型:木门M1027 2.门套材质、规格:木制 3.单扇门 4.门窗后塞口 5.其余详图纸 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	5.4	974.85	5264.19	0
本页小计							25504.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	011501011004	木质门带套安装	1.门类型:木门M1527 2.门套材质、规格:木制 3.双扇门 4.门窗后塞口 5.其余详图纸 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	4.05	975.85	3952.19	0
22	011701002004	柜类安装	1.柜类名称:木工装饰柜 2.位置:中心会议室 3.柜类规格:3300*4200*800 4.柜体、台面材料种类、规格:木制 5.五金种类、规格:由厂家二次深化设计 6.其余详图纸 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	1	5669.92	5669.92	0
23	011701002005	柜类安装	1.柜类名称:木制木饰面书柜 2.位置:阅览室 3.柜类规格:1200*2800*350 4.柜体、台面材料种类、规格:木制 5.五金种类、规格:由厂家二次深化设计 6.其余详图纸 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	14	1431.3	20038.2	0
24	011701002006	柜类安装	1.柜类名称:木制木饰面书柜 2.位置:阅览室 3.柜类规格:1325*2800*350 4.柜体、台面材料种类、规格:木制 5.五金种类、规格:由厂家二次深化设计 6.其余详图纸 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	16	1580.41	25286.56	0
本页小计							54946.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	011701002007	柜类安装	1.柜类名称:木制木饰面书柜 2.位置:阅览室 3.柜类规格:2360*2800*300 4.柜体、台面材料种类、规格:木制 5.五金种类、规格:由厂家二次深化设计 6.其余详图纸 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	1	2814.9	2814.9	0
26	011701002008	柜类安装	1.柜类名称:木制木饰面书柜 2.位置:阅览室 3.柜类规格:5400*2800*300 4.柜体、台面材料种类、规格:木制 5.五金种类、规格:由厂家二次深化设计 6.其余详图纸 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	1	6440.86	6440.86	0
27	011701002009	柜类安装	1.柜类名称:木制边柜 2.柜类规格:1400*900*300 3.柜体、台面材料种类、规格:木制 4.五金种类、规格:厂家二次深化设计 5.其余详图纸 6.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	8	1673.06	13384.48	0
28	011701002010	柜类安装	1.柜类名称:咨询台 2.阅览室 3.柜类规格:长度6850+1350 4.安装方式:具体详图纸 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	546.02	546.02	0
本页小计							23186.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-建筑装饰工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	011303003006	木饰面台面	1.施工部位:窗边A级防火木制吧台 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30镀锌方通骨架，12厚防火阻燃夹板基层 3.规格:5620*750*400 数量X1 规格:5285*750*400 数量X1 4.桌子底部玻璃位置贴单向膜 5.面层材料品种、规格:面层12厚A级防火饰面板 6.其余详图纸 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	10.9	1525.86	16631.87	0
30	010810001001	窗帘	1.窗帘材质:电动遮阳帘 2.窗帘层数:电动窗帘选样 预留电机电源 窗帘:聚酯纤维+黑色遮光涂层 3.遮光率≥90%,B1级防火 4.其余详图纸 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	112.8	1006.17	113495.98	0
31	010810003001	窗帘轨	1.窗帘轨材质、规格:电机30w,180*120*1.0联动双轨 2.其余详图纸 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	37.6	128.5	4831.6	0
		分部小计					535106.42	0
本页小计							134959.45	0
合　　计							561686.88	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 31 页

项目编码	911402001009	项目名称	天棚吊顶拆除	计量单位	m2	工程量	599.93	综合单价（元）	10.87

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-21	天棚拆除轻钢龙骨 其他面层	m2	1.0000	6.02	0	0	0.12	0.52	0.37	6.02	0.00	0	0.12	0.52	0.37
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0520	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	2.65	0	0.70	0.28	0.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	2.65	0	0.82	0.80	0.57
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	2.65	0.00
	小计				-	-	2.65	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页　共 31 页

项目编码	911202001005	项目名称	块料、石材面层楼地面拆除	计量单位	m2	工程量	44.94	综合单价（元）	17.14

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	单价（元）						合价（元）					
				人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-50	楼地面拆除 块料	m2	1.0000	9.98	0	0	2.62	1.07	0.75	9.98	0.00	0	2.62	1.07	0.75
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0369	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.88	0	0.50	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.98	1.88	0	3.12	1.27	0.89
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	1.88	0.00
	小计				-	-	1.88	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 3 页　共 31 页

项目编码	911201001001	项目名称	整体面层楼地面拆除	计量单位	m2	工程量	452.73	综合单价（元）	22.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-19	楼地面面层拆除 现制水磨石	m2	1.0000	12.38	0	0	5.02	1.48	1.04	12.38	0.00	0	5.02	1.48	1.04
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0300	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.53	0	0.40	0.16	0.12
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.38	1.53	0	5.42	1.64	1.16
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	1.53	0.00
	小计				-	-	1.53	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 4 页　共 31 页

项目编码	911302001007	项目名称	块料(石材)墙、柱面拆除	计量单位	m2	工程量	145.51	综合单价（元）	24.34

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-96	块料面层拆除 粘贴	m2	1.0000	12.38	0	0	6.63	1.62	1.13	12.38	0.00	0	6.63	1.62	1.13
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0350	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.78	0	0.47	0.19	0.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.38	1.78	0	7.10	1.81	1.26
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	1.78	0.00
	小计				-	-	1.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 5 页　共 31 页

项目编码	911301001002	项目名称	墙、柱面抹灰及涂料层铲除	计量单位	m2	工程量	256.62	综合单价（元）	20.9

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	抹灰层铲除 水泥及混合砂浆面层	m2	1.0000	11.01	0	0	5.06	1.37	0.96	11.01	0.00	0	5.06	1.37	0.96
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	0.0340	0	50.97	0	13.41	5.47	3.84	0.00	1.73	0	0.46	0.19	0.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.01	1.73	0	5.52	1.56	1.09
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	1.73	0.00
	小计				-	-	1.73	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 6 页　共 31 页

项目编码	911501001003	项目名称	木门拆除	计量单位	m2	工程量	21.15	综合单价（元）	17.47

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-1	整樘木门拆除	m2	1.0000	14.96	0	0	0.3	1.3	0.91	14.96	0.00	0	0.30	1.30	0.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.96	0.00	0	0.30	1.30	0.91
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 7 页　共 31 页

项目编码	911203003003	项目名称	橡胶楼地面新做	计量单位	m2	工程量	644.87	综合单价（元）	200.89

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-77	橡胶、塑胶、塑料面层新做 片材	m2	1.0000	28.89	120.61	0	0.58	12.76	8.96	28.89	120.61	0	0.58	12.76	8.96
1-17	素水泥浆一道	m2	1.0000	1.82	0.62	0	0.04	0.21	0.15	1.82	0.62	0	0.04	0.21	0.15
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层上厚度20mm	m2	1.0000	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37	11.11	11.61	0	0.22	1.95	1.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			41.82	132.84	0	0.84	14.92	10.48
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.5488	1		2.55	0
	80010021	干混地面砂浆	m3	0.0202	566.37		11.44	0
	07190005@3	3~5厚难燃橡胶铺地板	m2	1.02	113		115.26	0
	其他材料费				-	-	3.6	0.00
	小计				-	-	132.85	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 8 页　共 31 页

项目编码	911402003008	项目名称	矿棉板吊顶新做	计量单位	m2	工程量	147.19	综合单价（元）	130.08

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-42	T型烤漆龙骨双层龙骨 上人 面板规格(m2) 0.4以内	m2	1.0000	24.64	44.62	0	0.58	5.94	4.17	24.64	44.62	0	0.58	5.94	4.17
3-83	金属龙骨天棚面层新做 矿棉吸声板 T型龙骨上	m2	1.0000	5.86	37.82	0	0.12	3.72	2.61	5.86	37.82	0	0.12	3.72	2.61
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.50	82.44	0	0.70	9.66	6.78
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.2184	1		1.22	0
	16030002@3	防潮矿棉吸声板 600*600*12厚	m2	1.05	35.49		37.26	0
	其他材料费				-	-	43.95	0.00
	小计				-	-	82.43	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 9 页　共 31 页

项目编码	911402003009	项目名称	平面吊顶天棚新做	计量单位	m2	工程量	117.86	综合单价（元）	112.74

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-79	金属龙骨天棚面层新做 纸面石膏板 U形龙骨上　换为【纸面石膏板9.5mm】	m2	1.0000	16.56	17.78	0	0.33	2.95	2.07	16.56	17.78	0	0.33	2.95	2.07
3-79	金属龙骨天棚面层新做 纸面石膏板 U形龙骨上　换为【纸面石膏板9.5mm】	m2	1.0000	16.56	17.78	0	0.33	2.95	2.07	16.56	17.78	0	0.33	2.95	2.07
5-148	天棚面刮腻子 石膏板面 二遍	m2	1.0000	10.5	5.04	0	0.21	1.34	0.94	10.50	5.04	0	0.21	1.34	0.94
5-198	内墙面涂料 无机涂料 薄型 二遍	m2	1.0000	7.27	5.98	0	0.15	1.14	0.8	7.27	5.98	0	0.15	1.14	0.80
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			50.89	46.58	0	1.02	8.38	5.88
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.6883	1		0.69	0
	0901000101@1	防火纸面石膏板 9.5mm	m2	2.04	16.04		32.72	0
	其他材料费				-	-	13.17	0.00
	小计				-	-	46.58	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 10 页　共 31 页

项目编码	911402003010	项目名称	铝板天棚新做	计量单位	m2	工程量	76.48	综合单价（元）	249

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-30	双层U形轻钢龙骨 上人	m2	1.0000	25.05	46.89	0	0.61	6.17	4.33	25.05	46.89	0	0.61	6.17	4.33
3-93	铝合金方板面层新做 浮置式	m2	1.0000	5.45	139.42	0	0.11	12.32	8.65	5.45	139.42	0	0.11	12.32	8.65
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			30.50	186.31	0	0.72	18.49	12.98
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.7534	1		2.75	0
	0905110401	铝合金方板 浮搁式	m2	1.02	133.97		136.65	0
	其他材料费				-	-	46.92	0.00
	小计				-	-	186.32	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 11 页　共 31 页

项目编码	011402006001	项目名称	格栅吊顶新做	计量单位	m2	工程量	306.72	综合单价（元）	136.03

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-107	铝方格栅吊顶	m2	1.0000	25.25	80.92	0	0.61	9.08	6.37	25.25	80.92	0	0.61	9.08	6.37
5-210 换	天棚面喷刷涂料 乳胶漆 二遍　换为【无机涂料】	m2	1.0000	6.26	5.67	0	0.13	1.03	0.72	6.26	5.67	0	0.13	1.03	0.72
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			31.51	86.59	0	0.74	10.11	7.09
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.2797	1		1.28	0
	0929000201@1	铝方格 100mm×100mm×50mm	m2	1.03	65		66.95	0
	其他材料费				-	-	18.38	0.00
	小计				-	-	86.61	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 12 页　共 31 页

项目编码	911604002016	项目名称	喷刷涂料新做	计量单位	m2	工程量	98.93	综合单价（元）	50.62

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-197	内墙面涂料 无机涂料 厚型 二遍	m2	1.0000	9.09	5.66	0	0.18	1.27	0.89	9.09	5.66	0	0.18	1.27	0.89
2-19 换	墙面底层抹灰(打底) DP砂浆 5mm 实际厚度(mm):10	m2	1.0000	9.9	5.93	0	0.2	1.36	0.96	9.90	5.93	0	0.20	1.36	0.96
5-140	内墙面刮腻子 抹灰面 二遍	m2	1.0000	9.29	3.78	0	0.19	1.13	0.79	9.29	3.78	0	0.19	1.13	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			28.28	15.37	0	0.57	3.76	2.64
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2271	1		0.23	0
	其他材料费				-	-	15.14	0.00
	小计				-	-	15.37	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 13 页　共 31 页

项目编码	911303003004	项目名称	墙/柱饰面新做-铝板	计量单位	m2	工程量	227.92	综合单价（元）	297.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-181	内护墙龙骨新做 铝合金	m2	1.0000	17.17	78.76	0	0.34	8.18	5.74	17.17	78.76	0	0.34	8.18	5.74
9-161	玻璃棉	m2	1.0000	14.01	50.54	0	0.28	5.51	3.87	14.01	50.54	0	0.28	5.51	3.87
2-183	内护墙龙骨新做 轻钢	m2	1.0000	13.94	32.17	0	0.28	3.94	2.77	13.94	32.17	0	0.28	3.94	2.77
8-166	墙面防水 聚合物水泥基(JS)复合防水涂料 1.5mm	m2	1.0000	18.38	33.28	0	0.37	4.42	3.1	18.38	33.28	0	0.37	4.42	3.10
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			63.50	194.75	0	1.27	22.05	15.48
		202	182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.8781	1		2.88	0
	13050044	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	3.359	9.76		32.78	0
	1001000803	轻钢龙骨 50×20	m	5.9177	3.4		20.12	0
	0301070018	膨胀螺栓 M8×80	套	15.086	1.42		21.42	0
	1003000204	铝合金龙骨 40×40×3	m	5.624	8.07		45.39	0
	1003000203	铝合金龙骨 25×50×3	m	4.157	5.38		22.36	0
	1507010004	玻璃棉板 δ50mm	m2	1.04	47.88		49.8	0
	小计				-	-	194.75	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 14 页　共 31 页

项目编码	911303003005	项目名称	墙、柱饰面新做	计量单位	m2	工程量	2.4	综合单价（元）	40.7

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-30	管道防结露 橡塑海绵 公称直径(mm以内) 50 厚度20mm	m3	0.0167	841.2	1240.45	0	52.15	181.37	127.33	14.02	20.67	0	0.87	3.02	2.12
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.02	20.67	0	0.87	3.02	2.12
			182				其中：未计价材料费			12.99					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1875	1		0.19	0
	15130906	橡塑海棉	m3	0.0172	756.64		13.01	0
	其他材料费				-	-	7.5	0.00
	小计				-	-	20.70	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 15 页　共 31 页

项目编码	911306003001	项目名称	龙骨式隔墙新做	计量单位	m2	工程量	3.9	综合单价（元）	242.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-270	轻钢龙骨 75系列 双排	m2	1.0000	32.93	47.42	0	0.66	6.89	4.83	32.93	47.42	0	0.66	6.89	4.83
2-274	隔墙板 纸面石膏板 单层	m2	1.0000	14.95	18.3	0	0.3	2.85	2	14.95	18.30	0	0.30	2.85	2.00
2-275	隔墙板 纸面石膏板 每增加一层	m2	1.0000	13.33	18.43	0	0.27	2.72	1.91	13.33	18.43	0	0.27	2.72	1.91
2-274	隔墙板 纸面石膏板 单层	m2	1.0000	14.95	18.3	0	0.3	2.85	2	14.95	18.30	0	0.30	2.85	2.00
2-275	隔墙板 纸面石膏板 每增加一层	m2	1.0000	13.33	18.43	0	0.27	2.72	1.91	13.33	18.43	0	0.27	2.72	1.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			89.49	120.88	0	1.80	18.03	12.65
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.7864	1		1.79	0
	其他材料费				-	-	119.1	0.00
	小计				-	-	120.89	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 16 页　共 31 页

项目编码	911205004004	项目名称	块料踢脚线新做	计量单位	m	工程量	30.87	综合单价（元）	24.76

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-119	踢脚线安装 块料	m	1.0000	9.29	12.15	0	0.19	1.84	1.29	9.29	12.15	0	0.19	1.84	1.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.29	12.15	0	0.19	1.84	1.29
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1795	1		0.18	0
	其他材料费				-	-	11.97	0.00
	小计				-	-	12.15	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 17 页　共 31 页

项目编码	911205007001	项目名称	金属踢脚线新做	计量单位	m	工程量	108.86	综合单价（元）	52.78

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-125	金属踢脚线安装 卡扣式	m	1.0000	6.06	39.93	0	0.12	3.92	2.75	6.06	39.93	0	0.12	3.92	2.75
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.06	39.93	0	0.12	3.92	2.75
		202					其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.5902	1		0.59	0
	12030035	金属踢脚板	m	1.03	36.15		37.23	0
	其他材料费				-	-	2.11	0.00
	小计				-	-	39.93	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 18 页　共 31 页

项目编码	911502012005	项目名称	防火门安装	计量单位	m2	工程量	8.1	综合单价（元）	1357.93

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-27	钢质防火门	m2	1.0000	37.86	1078.45	0	0.76	94.95	66.66	37.86	1078.45	0	0.76	94.95	66.66
4-115	防火门框灌浆	m2	1.0000	29.12	7.76	0	0.58	3.18	2.24	29.12	7.76	0	0.58	3.18	2.24
4-224	防火锁	套	0.1235	22.93	56.84	0	0.46	6.82	4.79	2.83	7.02	0	0.06	0.84	0.59
4-225	防火合页	个	0.7407	14.01	15.23	0	0.28	2.51	1.76	10.38	11.28	0	0.21	1.86	1.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			80.19	1104.51	0	1.61	100.83	70.79
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	16.3227	1		16.32	0
	11030003@4	不锈钢防火玻璃密闭门FM甲3027 甲级	m2	0.9825	1056		1037.52	0
	其他材料费				-	-	50.68	0.00
	小计				-	-	1104.52	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 19 页　共 31 页

项目编码	911502012006	项目名称	钢质防火门安装	计量单位	m2	工程量	3.6	综合单价（元）	758.61

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-27	钢质防火门	m2	1.0000	37.86	515.16	0	0.76	47.07	33.05	37.86	515.16	0	0.76	47.07	33.05
4-115	防火门框灌浆	m2	1.0000	29.12	7.76	0	0.58	3.18	2.24	29.12	7.76	0	0.58	3.18	2.24
4-224	防火锁	套	0.2778	22.93	56.84	0	0.46	6.82	4.79	6.37	15.79	0	0.13	1.89	1.33
4-225	防火合页	个	1.6667	14.01	15.23	0	0.28	2.51	1.76	23.35	25.38	0	0.47	4.18	2.93
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			96.70	564.09	0	1.94	56.32	39.55
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	8.3362	1		8.34	0
	其他材料费				-	-	555.76	0.00
	小计				-	-	564.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 20 页　共 31 页

项目编码	911501011003	项目名称	木质门带套安装	计量单位	m2	工程量	5.4	综合单价（元）	974.85

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-10	木制成品装饰门安装 单扇门	m2	1.0000	38.22	795.24	0	0.76	70.91	49.78	38.22	795.24	0	0.76	70.91	49.78
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			47.32	803.38	0	0.94	72.39	50.82
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	11.8725	1		11.87	0
	11010022@6	木门M1027	m2	0.9698	780		756.44	0
	其他材料费				-	-	35.06	0.00
	小计				-	-	803.37	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 21 页　共 31 页

项目编码	911501011004	项目名称	木质门带套安装	计量单位	m2	工程量	4.05	综合单价（元）	975.85

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-11	木制成品装饰门安装 双扇门	m2	1.0000	37.67	796.68	0	0.75	70.98	49.83	37.67	796.68	0	0.75	70.98	49.83
4-114	门窗后塞口 填充剂	m2	1.0000	9.1	8.14	0	0.18	1.48	1.04	9.10	8.14	0	0.18	1.48	1.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			46.77	804.82	0	0.93	72.46	50.87
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	11.8939	1		11.89	0
	其他材料费				-	-	792.93	0.00
	小计				-	-	804.82	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 22 页　共 31 页

项目编码	911701002004	项目名称	柜类安装	计量单位	套	工程量	1	综合单价（元）	5669.92

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目10	柜类安装	m	3.3000	566	901	0	34	127.59	89.57	1867.80	2973.30	0	112.20	421.05	295.58
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1867.80	2973.30	0	112.20	421.05	295.58
材料费明细	其他材料费									-	-		2973.3	0.00	
	小计									-	-		2973.30	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 23 页　共 31 页

项目编码	911701002005	项目名称	柜类安装	计量单位	套	工程量	14	综合单价（元）	1431.3

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目11	木制书柜柜类安装	m	1.2000	389	566	0	87	88.57	62.18	466.80	679.20	0	104.40	106.28	74.62
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			466.80	679.20	0	104.40	106.28	74.62
材料费明细	BCCLF11	木制书柜柜类安装					m	1.2		566			679.2	0	
	小计									-	-		679.20	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 24 页　共 31 页

项目编码	911701002006	项目名称	柜类安装	计量单位	套	工程量	16	综合单价（元）	1580.41

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目11	木制书柜柜类安装	m	1.3250	389	566	0	87	88.57	62.18	515.43	749.95	0	115.28	117.36	82.39
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			515.43	749.95	0	115.28	117.36	82.39
材料费明细	BCCLF11	木制书柜柜类安装					m	1.325		566			749.95	0	
	小计									-	-		749.95	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 25 页　共 31 页

项目编码	911701002007	项目名称	柜类安装	计量单位	套	工程量	1	综合单价（元）	2814.9

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目11	木制书柜柜类安装	m	2.3600	389	566	0	87	88.57	62.18	918.04	1335.76	0	205.32	209.03	146.74
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			918.04	1335.76	0	205.32	209.03	146.74
材料费明细	BCCLF11	木制书柜柜类安装					m	2.36		566			1335.76	0	
	小计									-	-		1335.76	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 26 页　共 31 页

项目编码	911701002008	项目名称	柜类安装	计量单位	套	工程量	1	综合单价（元）	6440.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目11	木制书柜柜类安装	m	5.4000	389	566	0	87	88.57	62.18	2100.60	3056.40	0	469.80	478.28	335.77
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2100.60	3056.40	0	469.80	478.28	335.77
材料费明细	BCCLF11	木制书柜柜类安装					m	5.4		566			3056.4	0	
	小计									-	-		3056.40	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 27 页　共 31 页

项目编码	911701002009	项目名称	柜类安装	计量单位	个	工程量	8	综合单价（元）	1673.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目12	木制边柜安装	m	1.4000	234	567	0	243	88.74	62.3	327.60	793.80	0	340.20	124.24	87.22
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			327.60	793.80	0	340.20	124.24	87.22
材料费明细	BCCLF14	木制边柜安装					m	1.4		567			793.8	0	
	小计									-	-		793.80	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 28 页　共 31 页

项目编码	911701002010	项目名称	柜类安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	546.02

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目13	柜类安装	m	1.0000	178	210	0	89	40.55	28.47	178.00	210.00	0	89.00	40.55	28.47
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			178.00	210.00	0	89.00	40.55	28.47
材料费明细	其他材料费									-	-		210	0.00	
	小计									-	-		210.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 29 页　共 31 页

项目编码	911303003006	项目名称	木饰面台面	计量单位	m	工程量	10.9	综合单价（元）	1525.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目5	木饰面台面	m	1.0000	889	368	0	76	113.31	79.55	889.00	368.00	0	76.00	113.31	79.55
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			889.00	368.00	0	76.00	113.31	79.55
材料费明细	BCCLF3	木饰面台面					m	1		368			368	0	
	小计									-	-		368.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 30 页　共 31 页

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	112.8	综合单价（元）	1006.17

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目18	窗帘	m2	1.0000	786	68	0	25	74.72	52.45	786.00	68.00	0	25.00	74.72	52.45
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			786.00	68.00	0	25.00	74.72	52.45
材料费明细	BCCLF20	窗帘					m2	1		68			68	0	
	小计									-	-		68.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑装饰工程　　第 31 页　共 31 页

项目编码	010810003001	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	37.6	综合单价（元）	128.5

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-106	窗帘电动装置安装	套	0.0266	160.16	1851.54	0	3.2	171.27	120.24	4.26	49.24	0	0.09	4.56	3.20
4-104	窗帘双杆(轨)安装	m	1.0000	3.64	54.96	0	0.07	4.99	3.5	3.64	54.96	0	0.07	4.99	3.50
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.90	104.20	0	0.16	9.55	6.70
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.5399	1		1.54	0
	其他材料费				-	-	102.66	0.00
	小计				-	-	104.20	0.00

材料暂估单价表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：建筑装饰工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	膨胀螺栓	套	1.42	3438.4011	/	M8×80	
2	3~5厚难燃橡胶铺地板	m2	113	657.7674	/		
3	防火纸面石膏板	m2	16.04	240.4344	/	9.5mm	
4	铝合金方板	m2	133.97	78.0096	/	浮搁式	
5	铝方格	m2	65	315.9216	/	100mm×100mm×50mm	
6	轻钢龙骨	m	3.4	1348.7622	/	50×20	
7	铝合金龙骨	m	5.38	947.4634	/	25×50×3	
8	铝合金龙骨	m	8.07	1281.8221	/	40×40×3	
9	木门M1027	m2	780	5.2369	/		
10	不锈钢防火玻璃密闭门FM甲3027	m2	1056	7.9583	/	甲级	
11	金属踢脚板	m	36.15	112.1258	/		
12	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	9.76	765.5833	/		
13	玻璃棉板	m2	47.88	237.0368	/	δ50mm	
14	防潮矿棉吸声板	m2	35.49	154.5495	/	600*600*12厚	
15	其他材料费占材料费	元	1	3595.2275	/		
16	木制书柜柜类安装	m	566	45.76	/		
17	木制边柜安装	m	567	11.2	/		
18	窗帘	m2	68	112.8	/		
19	木饰面台面	m	368	10.9	/		
20	干混地面砂浆	m3	566.37	13.0264	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

注：1.本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2.投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	300.1748	202	60635.31
2	综合用工二类	工日	40.5697	182	7383.69
3	综合用工二类	工日	9.5585	182	1739.65
4	综合用工二类	工日	0.1849	182	33.65
5	综合用工三类	工日	84.9412	172	14609.89
6	柜类安装人工费	元	3.3	566	1867.8
7	木制书柜柜类安装人工费	元	45.76	389	17800.64
8	木制边柜安装人工费	元	11.2	234	2620.8
9	柜类安装人工费	元	1	178	178
10	窗帘人工费	元	112.8	786	88660.8
11	木饰面台面人工费	元	10.9	889	9690.1
三、	材料类别				
1	自攻螺钉 M4×30	个	7778.76	0.035	272.26
2	自攻螺钉	个	772.2	0.035	27.03
3	带母螺栓 M6×(30~50)	套	729.5527	0.124	90.46
4	膨胀螺栓 M8	套	323.6808	1.04	336.63
5	膨胀螺栓 M10	套	307.5021	2.6	799.51
6	膨胀螺栓 M8×80	套	3438.4011	1.42	4882.53
7	膨胀螺栓 M8×100	套	63.5702	1.81	115.06
8	塑料膨胀螺栓 M8×110	套	101.52	0.935	94.92
9	明装式窗帘杆 双杆	m	37.6	51.62	1940.91
10	防火锁	套	2	56	112
11	合页	副	16.4295	8.9	146.22
12	防火合页	个	12	15	180
13	砂纸	张	7.9144	1.15	9.1
14	电焊条 (综合)	kg	8.0575	5.25	42.3
15	垫铁	kg	10.7406	5.79	62.19
16	钢丝挂钩 Φ3	个	573.5664	0.372	213.37
17	吊杆	根	620.4007	5.66	3511.47
18	卡扣	kg	30.4808	4.425	134.88
19	预埋铁件	kg	37.0539	5.49	203.43
20	铁件	kg	191.735	5.39	1033.45
21	3~5厚难燃橡胶铺地板	m2	657.7674	113	74327.72
22	防火纸面石膏板 9.5mm	m2	240.4344	16.04	3856.57
23	纸面石膏板 12mm	m2	20.204	14.14	285.68
24	铝合金方板 浮搁式	m2	78.0096	133.97	10450.95
25	耐碱涂塑玻纤网格布	m2	1.3104	2.26	2.96
26	铝方格 100mm×100mm×50mm	m2	315.9216	65	20534.9
27	U型轻钢龙骨 CB38×12	m	325.1232	3.43	1115.17
28	U型轻钢龙骨 CB50×20	m	290.471	3.4	987.6
29	U型轻钢龙骨 CS50×15	m	97.7414	3.94	385.1
30	U型轻钢龙骨 CS60×27	m	188.0941	7.8	1467.13
31	边龙骨 TL23×23	m	104.0192	5.48	570.03

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
32	轻钢龙骨 50×20	m	1348.7622	3.4	4585.79
33	轻钢龙骨 LLQ-C7575×50	m	9.5745	8	76.6
34	轻钢龙骨 LLQ-U7575×40	m	3.6816	6.58	24.22
35	轻钢龙骨 QC-7575×45/43	m	6.9927	7.45	52.1
36	轻钢龙骨 QU-7577×40	m	1.5483	7.16	11.09
37	通贯横撑龙骨 Q-130×12	m	1.1154	2.91	3.25
38	铝合金龙骨 25×50×3	m	947.4634	5.38	5097.35
39	铝合金龙骨 40×40×3	m	1281.8221	8.07	10344.3
40	T型烤漆龙骨 TB24×28	m	368.3577	4.27	1572.89
41	T型烤漆龙骨 TB24×38	m	135.6209	4.27	579.1
42	T型龙骨挂件 Φ3.5挂钩	个	144.5259	0.372	53.76
43	角托	个	3.6426	0.285	1.04
44	U型轻钢龙骨插挂件 CB50-3	个	360.4502	0.36	129.76
45	U型轻钢龙骨吊件 CB38-1	个	312.8544	0.627	196.16
46	U型轻钢龙骨吊件 CS60-1	个	202.3421	1.93	390.52
47	U型轻钢龙骨挂件 CB50-2	个	225.3101	0.798	179.8
48	U型轻钢龙骨连接件 CB38-L	个	52.1424	1.22	63.61
49	U型轻钢龙骨连接件 CB50-L	个	32.1981	0.341	10.98
50	U型轻钢龙骨连接件 CB60-L	个	28.496	0.681	19.41
51	U型轻钢龙骨连接件 CS50-L	个	14.9901	1.32	19.79
52	U型轻钢龙骨吊件 CS50-1	个	105.1371	1.84	193.45
53	支撑卡	个	1.5015	0.451	0.68
54	木门M1027	m2	5.2369	780	4084.78
55	套装木门-双扇 木门M1527	m2	3.9277	780	3063.61
56	不锈钢防火玻璃密闭门FM甲3027 甲级	m2	7.9583	1056	8403.96
57	钢制防火门FM甲1524 甲级	m2	3.537	491.15	1737.2
58	电动装置	套	1	1824.18	1824.18
59	金属踢脚板	m	112.1258	36.15	4053.35
60	地砖踢脚	m	31.7961	10.66	338.95
61	水性封底漆 普通	kg	49.842	6.26	312.01
62	耐水腻子(粉)	kg	631.6589	1.24	783.26
63	石膏腻子	kg	10.3272	2	20.65
64	薄型无机涂料	kg	59.4014	11.57	687.27
65	无机涂料	kg	88.9181	15.76	1401.35
66	厚型无机内墙涂料	kg	62.3259	8.85	551.58
67	聚合物水泥基(JS)防水涂料	kg	765.5833	9.76	7472.09
68	熟桐油	kg	2.1215	44.93	95.32
69	油漆溶剂油	kg	9.1931	7.17	65.91
70	聚氨酯发泡密封胶 750ml	支	2.9106	12	34.93
71	密封胶 750ml	支	9.0355	15	135.53
72	胶粘剂	kg	290.7571	6.64	1930.63
73	乳液型建筑胶粘剂	kg	3.5358	1.93	6.82
74	橡塑专用胶带	m	14.634	0.973	14.24
75	玻璃棉板 δ50mm	m2	237.0368	47.88	11349.32
76	防潮矿棉吸声板 600*600*12厚	m2	154.5495	35.49	5484.96

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑装饰工程　　第 3 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
77	弃土或渣土消纳	m3	60.26	50.97	3071.45
78	其他材料费占材料费	元	3595.2275	1	3595.23
79	卡托	个	4.5045	0.443	2
80	素水泥浆	m3	0.6449	610.62	393.79
81	木制书柜柜类安装	m	45.76	566	25900.16
82	木制边柜安装	m	11.2	567	6350.4
83	柜类安装	m	1	210	210
84	窗帘	m2	112.8	68	7670.4
85	木饰面台面	m	10.9	368	4011.2
86	柜类安装	m	3.3	901	2973.3
87	预拌豆石混凝土 C20	m3	0.2106	424.78	89.46
88	干混抹灰砂浆 DPM10	m3	1.0882	530.97	577.8
89	干混地面砂浆	m3	13.0264	566.37	7377.76
90	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0031	2061.95	6.39
91	嵌缝剂DTG砂浆	m3	0.0062	3915.93	24.28
四、	机械类别				
1	自卸汽车 12t	台班	0.5242	1540.86	807.72
2	电动卷扬机 单筒快速 1t	台班	0.0048	154.16	0.74
3	交流弧焊机 32kV·A	台班	0.6677	79.06	52.79
4	风镐	台班	27.4758	29.34	806.14
5	空压机 3m3/min	台班	13.7679	263.76	3631.42
6	其他机具费占人工费	元	1688.7157	1	1688.72
7	木制边柜安装机械费	元	11.2	243	2721.6
8	柜类安装机械费	元	1	89	89
9	窗帘机械费	元	112.8	25	2820
10	木饰面台面机械费	元	10.9	76	828.4
11	柜类安装机械费	元	3.3	34	112.2
12	木制书柜柜类安装机械费	元	45.76	87	3981.12
五、	主材类别				
1	橡塑海棉	m3	0.0412	756.64	31.17
	合计				490694.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-电气工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					6975.53	0
1	920211001004	普通灯具及吸顶灯拆除	1.名称:LED面板灯拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	18	4.05	72.9	0
2	920211010004	装饰灯拆除	1.名称:LED灯带拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	34.48	3.05	105.16	0
3	920211010005	装饰灯拆除	1.名称:LED定制条形灯拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	15.74	3.05	48.01	0
4	920211010006	装饰灯拆除	1.名称:暗藏LED射灯拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	97	5.68	550.96	0
5	920211001005	普通灯具及吸顶灯拆除	1.名称:LED条型灯拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	76	4.05	307.8	0
6	920204026004	照明开关拆除	1.名称:开关拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	13	3.05	39.65	0
7	920204028003	插座拆除	1.名称:插座拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	42	3.65	153.3	0
8	920206006004	电缆桥架拆除	1.名称:桥架拆除 2.规格：150x50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	40.11	11.76	471.69	0
9	920210001013	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.材质规格:JDG20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	936.56	4.67	4373.74	0
10	920210008013	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	766.38	0.25	191.6	0
本页小计							6314.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-电气工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	920210008014	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2399.02	0.25	599.76	0
12	920210008015	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4x(6x2.5) 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	160.42	0.38	60.96	0
		分部小计					6975.53	0
		新作					87986.19	0
13	920211003012	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:LED面板灯 2.规格:600x600 3.安装形式:嵌入安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	18	114.65	2063.7	0
14	920211012008	装饰灯安装	1.名称:LED灯带 2.规格:10W/m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	34.48	29.58	1019.92	0
15	920211012009	装饰灯安装	1.名称:LED定制条形灯 2.规格:50W/m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	15.74	29.58	465.59	0
16	920211003013	暗藏LED射灯	1.名称:暗藏LED射灯 2.规格:15W 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	97	249.81	24231.57	0
17	920211003014	普通灯具及吸顶灯安装	1.名称:LED条型灯 2.规格:100x1200，30W 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	76	101.52	7715.52	0
本页小计							36157.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-电气工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	920204027010	照明开关安装	1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	37.56	37.56	0
19	920204027011	照明开关安装	1.名称:三联双控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	4	42.24	168.96	0
20	920204027012	照明开关安装	1.名称:双联双控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	8	42.98	343.84	0
21	920204029014	插座安装	1.名称:五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地0.3m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	26	55.09	1432.34	0
22	920204029015	插座安装	1.名称:五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地2.8m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	16	55.09	881.44	0
23	920206007006	电缆桥架安装	1.名称:桥架 2.规格:100x50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	40.11	83.04	3330.73	0
24	920210003043	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	544	19.48	10597.12	0
本页小计							16791.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-电气工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	920210003044	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	392.56	15.12	5935.51	0
26	920210010028	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	766.38	6.84	5242.04	0
27	920210010029	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	2399.02	5.28	12666.83	0
28	920210010030	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4x(6x2.5) 3.敷设部位或线制:穿桥架敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	160.42	9.72	1559.28	0
29	920210014017	接线盒安装	1.名称:灯头盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	201	16.16	3248.16	0
30	920210014018	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	55	16.16	888.8	0
31	920901002018	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	212.6	27.04	5748.7	0
本页小计							35289.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-电气工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	920901004011	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	44.8	9.12	408.58	0
		分部小计					87986.19	0
本页小计							408.58	0
合　　计							94961.72	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 32 页

项目编码	920211001004	项目名称	普通灯具及吸顶灯拆除	计量单位	套	工程量	18	综合单价（元）	4.05

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-2	普通灯具及吸顶灯拆除 吸顶式	套	1.0000	3.44	0	0	0.1	0.3	0.21	3.44	0.00	0	0.10	0.30	0.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.44	0.00	0	0.10	0.30	0.21
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 2 页　共 32 页

项目编码	920211010004	项目名称	装饰灯拆除	计量单位	m	工程量	34.48	综合单价（元）	3.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-112	LED灯带拆除 软灯带	m	1.0000	2.58	0	0	0.08	0.23	0.16	2.58	0.00	0	0.08	0.23	0.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.58	0.00	0	0.08	0.23	0.16
				172			其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 3 页　共 32 页

项目编码	920211010005	项目名称	装饰灯拆除	计量单位	m	工程量	15.74	综合单价（元）	3.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-112	LED灯带拆除 软灯带	m	1.0000	2.58	0	0	0.08	0.23	0.16	2.58	0.00	0	0.08	0.23	0.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.58	0.00	0	0.08	0.23	0.16
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 4 页　共 32 页

项目编码	920211010006	项目名称	装饰灯拆除	计量单位	m	工程量	97	综合单价（元）	5.68

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-3	普通灯具及吸顶灯拆除 嵌入式	套	1.0000	4.82	0	0	0.14	0.42	0.3	4.82	0.00	0	0.14	0.42	0.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.82	0.00	0	0.14	0.42	0.30
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 5 页　共 32 页

项目编码	920211001005	项目名称	普通灯具及吸顶灯拆除	计量单位	套	工程量	76	综合单价（元）	4.05

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-2	普通灯具及吸顶灯拆除 吸顶式	套	1.0000	3.44	0	0	0.1	0.3	0.21	3.44	0.00	0	0.10	0.30	0.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.44	0.00	0	0.10	0.30	0.21
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 6 页　共 32 页

项目编码	920204026004	项目名称	照明开关拆除	计量单位	个	工程量	13	综合单价（元）	3.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-118	开关插座拆除 开关	个	1.0000	2.58	0	0	0.08	0.23	0.16	2.58	0.00	0	0.08	0.23	0.16
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.58	0.00	0	0.08	0.23	0.16
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 7 页　共 32 页

项目编码	920204028003	项目名称	插座拆除	计量单位	个	工程量	42	综合单价（元）	3.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-119	开关插座拆除 插座	个	1.0000	3.1	0	0	0.09	0.27	0.19	3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 8 页　共 32 页

项目编码	920206006004	项目名称	电缆桥架拆除	计量单位	m	工程量	40.11	综合单价（元）	11.76

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-592	钢制槽式电缆桥架拆除 钢制槽式桥架(宽+高)(mm以下) 400	m	1.0000	9.98	0	0	0.3	0.87	0.61	9.98	0.00	0	0.30	0.87	0.61
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.98	0.00	0	0.30	0.87	0.61
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 9 页　共 32 页

项目编码	920210001013	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	936.56	综合单价（元）	4.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-1	钢管拆除 公称直径(mm)以内 25	m	1.0000	3.96	0	0	0.12	0.35	0.24	3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 10 页　共 32 页

项目编码	920210008013	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	766.38	综合单价（元）	0.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-192	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	20.64	0	0	0.62	1.81	1.27	0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 11 页　共 32 页

项目编码	920210008014	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	2399.02	综合单价（元）	0.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-192	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	20.64	0	0	0.62	1.81	1.27	0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 12 页　共 32 页

项目编码	920210008015	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	160.42	综合单价（元）	0.38

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-193	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 10	100m	0.0100	32.34	0	0	0.97	2.83	1.99	0.32	0.00	0	0.01	0.03	0.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.32	0.00	0	0.01	0.03	0.02
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 13 页　共 32 页

项目编码	920211003012	项目名称	普通灯具及吸顶灯安装	计量单位	套	工程量	18	综合单价（元）	114.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-106	荧光灯安装 嵌入式荧光灯 嵌入式 三管	套	1.0000	36.04	63.04	0	1.08	8.51	5.98	36.04	63.04	0	1.08	8.51	5.98
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			36.04	63.04	0	1.08	8.51	5.98
			182				其中：未计价材料费			45.45					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.5949	1		0.59	0
	2803002501	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV2.5	m	2.63	2.56		6.73	0
	25610006-1@12	LED面板灯 600x600	套	1.01	45		45.45	0
	其他材料费				-	-	10.28	0.00
	小计				-	-	63.05	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 14 页　共 32 页

项目编码	920211012008	项目名称	装饰灯安装	计量单位	m	工程量	34.48	综合单价（元）	29.58

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-114	LED灯带安装 软灯带	m	1.0000	10.19	15.34	0	0.31	2.2	1.54	10.19	15.34	0	0.31	2.20	1.54
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.19	15.34	0	0.31	2.20	1.54
			182				其中：未计价材料费			15.15					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0064	1		0.01	0
	25610006-1@28	灯带	套	1.01	15		15.15	0
	其他材料费				-	-	0.19	0.00
	小计				-	-	15.35	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 15 页　共 32 页

项目编码	920211012009	项目名称	装饰灯安装	计量单位	m	工程量	15.74	综合单价（元）	29.58

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-114	LED灯带安装 软灯带	m	1.0000	10.19	15.34	0	0.31	2.2	1.54	10.19	15.34	0	0.31	2.20	1.54
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.19	15.34	0	0.31	2.20	1.54
			182				其中：未计价材料费			15.15					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0064	1		0.01	0
	25610006-1@28	灯带	套	1.01	15		15.15	0
	其他材料费				-	-	0.19	0.00
	小计				-	-	15.35	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 16 页　共 32 页

项目编码	920211003013	项目名称	暗藏LED射灯	计量单位	套	工程量	97	综合单价（元）	249.81

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-16	墙壁灯安装 壁式射灯	套	1.0000	25.3	192.18	0	0.76	18.55	13.02	25.30	192.18	0	0.76	18.55	13.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			25.30	192.18	0	0.76	18.55	13.02
			182				其中：未计价材料费			189.88					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0778	1		0.08	0
	25610006-1@13	暗藏LED射灯 15W	套	1.01	188		189.88	0
	其他材料费				-	-	2.22	0.00
	小计				-	-	192.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 17 页　共 32 页

项目编码	920211003014	项目名称	普通灯具及吸顶灯安装	计量单位	套	工程量	76	综合单价（元）	101.52

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-105	荧光灯安装 嵌入式荧光灯 嵌入式 双管	套	1.0000	28.57	59.26	0	0.86	7.54	5.29	28.57	59.26	0	0.86	7.54	5.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			28.57	59.26	0	0.86	7.54	5.29
			182				其中：未计价材料费			45.45					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.467	1		0.47	0
	2803002501	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV2.5	m	2.55	2.56		6.53	0
	25610006-1@14	LED条型灯 100x1200，30W	套	1.01	45		45.45	0
	其他材料费				-	-	6.82	0.00
	小计				-	-	59.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 18 页　共 32 页

项目编码	920204027010	项目名称	照明开关安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	37.56

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-124	跷板式开关安装 单控 三联	个	1.0000	9.83	22.69	0	0.29	2.79	1.96	9.83	22.69	0	0.29	2.79	1.96
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.83	22.69	0	0.29	2.79	1.96
			182				其中：未计价材料费			21.97					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0243	1		0.02	0
	26050301@10	三联单控开关 220V 10A	个	1.02	21.54		21.97	0
	其他材料费				-	-	0.7	0.00
	小计				-	-	22.69	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 19 页　共 32 页

项目编码	920204027011	项目名称	照明开关安装	计量单位	个	工程量	4	综合单价（元）	42.24

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-128	跷板式开关安装 双控 三联	个	1.0000	10.37	26.22	0	0.31	3.14	2.2	10.37	26.22	0	0.31	3.14	2.20
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.37	26.22	0	0.31	3.14	2.20
			182				其中：未计价材料费								25.5

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0244	1		0.02	0
	26050301@11	三联双控开关 220V 10A	个	1.02	25		25.5	0
	其他材料费				-	-	0.7	0.00
	小计				-	-	26.22	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 20 页　共 32 页

项目编码	920204027012	项目名称	照明开关安装	计量单位	个	工程量	8	综合单价（元）	42.98

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-127	跷板式开关安装 双控 双联	个	1.0000	10.01	27.24	0	0.3	3.19	2.24	10.01	27.24	0	0.30	3.19	2.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.01	27.24	0	0.30	3.19	2.24
			182				其中：未计价材料费			26.52					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0243	1		0.02	0
	26050301@24	双联双控开关 220V 10A	个	1.02	26		26.52	0
	其他材料费				-	-	0.7	0.00
	小计				-	-	27.24	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 21 页　共 32 页

项目编码	920204029014	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	26	综合单价（元）	55.09

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-141	插座安装 单相 10A	个	1.0000	11.65	36.13	0	0.35	4.09	2.87	11.65	36.13	0	0.35	4.09	2.87
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.65	36.13	0	0.35	4.09	2.87
			182				其中：未计价材料费			34.8					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0448	1		0.04	0
	26410001@7	五孔插座 220V 10A	个	1.02	34.12		34.8	0
	其他材料费				-	-	1.28	0.00
	小计				-	-	36.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 22 页　共 32 页

项目编码	920204029015	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	16	综合单价（元）	55.09

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-141	插座安装 单相 10A	个	1.0000	11.65	36.13	0	0.35	4.09	2.87	11.65	36.13	0	0.35	4.09	2.87
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.65	36.13	0	0.35	4.09	2.87
			182				其中：未计价材料费			34.8					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0448	1		0.04	0
	26410001@7	五孔插座 220V 10A	个	1.02	34.12		34.8	0
	其他材料费				-	-	1.28	0.00
	小计				-	-	36.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 23 页　共 32 页

项目编码	920206007006	项目名称	电缆桥架安装	计量单位	m	工程量	40.11	综合单价（元）	83.04

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
6-625	钢制槽式电缆桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高)(mm以下) 150	m	1.0000	21.84	50.04	0	0.66	6.17	4.33	21.84	50.04	0	0.66	6.17	4.33
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			21.84	50.04	0	0.66	6.17	4.33
			182				其中：未计价材料费			29.09					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7086	1		0.71	0
	2909010803	铜端子 10	个	2.03	5.71		11.59	0
	29010110@5	电缆桥架 100x50	m	1.005	28.95		29.09	0
	其他材料费				-	-	8.65	0.00
	小计				-	-	50.04	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 24 页　共 32 页

项目编码	920210003043	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	544	综合单价（元）	19.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-19	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1184	1		0.12	0
	03010107	轻型铆栓	个	2.94	0.342		1.01	0
	2906310002	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	0.412	2.15		0.89	0
	1825001502	JDG(KBG) 管卡子 20	个	1.442	1.3		1.87	0
	29060501@2	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	0.49	0.00
	小计				-	-	8.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 25 页　共 32 页

项目编码	920210003044	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	392.56	综合单价（元）	15.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-89	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0732	1		0.07	0
	2906310002	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	0.412	2.15		0.89	0
	29060501@2	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	0.36	0.00
	小计				-	-	4.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 26 页　共 32 页

项目编码	920210010028	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	766.38	综合单价（元）	6.84

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-252	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	78.26	516.6	0	2.35	50.76	35.64	0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.78	5.17	0	0.02	0.51	0.36
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0763	1		0.08	0
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.008	19.47		0.16	0
	28030011@7	绝缘导线 WDZ-BYJ4	m	1.105	4.397		4.86	0
	其他材料费				-	-	0.08	0.00
	小计				-	-	5.18	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 27 页　共 32 页

项目编码	920210010029	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	2399.02	综合单价（元）	5.28

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-251	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m	0.0100	94.64	362.92	0	2.84	39.13	27.47	0.95	3.63	0	0.03	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.95	3.63	0	0.03	0.39	0.27
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0536	1		0.05	0
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.007	19.47		0.14	0
	28030011@8	绝缘导线 WDZ-BYJ2.5	m	1.168	2.885		3.37	0
	其他材料费				-	-	0.07	0.00
	小计				-	-	3.63	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 28 页　共 32 页

项目编码	920210010030	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	160.42	综合单价（元）	9.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-235	线槽配塑料铜线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m	0.0100	126.13	719.41	0	3.78	72.19	50.68	1.26	7.19	0	0.04	0.72	0.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.26	7.19	0	0.04	0.72	0.51
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1411	1		0.14	0
	28030011@9	绝缘导线 WDZ-BYJ-4x(6x2.5)	m	1.05	6.674		7.01	0
	其他材料费				-	-	0.04	0.00
	小计				-	-	7.19	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 29 页　共 32 页

项目编码	920210014017	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	201	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	0.25	5.25		1.31	0
	29110002	接线盒	个	1.02	3.63		3.7	0
	其他材料费				-	-	0.31	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 30 页　共 32 页

项目编码	920210014018	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	55	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	0.25	5.25		1.31	0
	29110002	接线盒	个	1.02	3.63		3.7	0
	其他材料费				-	-	0.31	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 31 页　共 32 页

项目编码	920901002018	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	212.6	综合单价（元）	27.04

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0100	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	13.88	4.26	0	0.56	1.59	1.12
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0100	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.74	0.00	0	0.19	0.42	0.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.62	4.26	0	0.75	2.01	1.41
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.124	1		0.12	0
	01000001	型钢 综合	kg	1.062	3.168		3.36	0
	其他材料费				-	-	0.77	0.00
	小计				-	-	4.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　第 32 页　共 32 页

项目编码	920901004011	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	44.8	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0368	1		0.04	0
	其他材料费				-	-	0.92	0.00
	小计				-	-	0.96	0.00

材料暂估单价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：电气工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.168	225.78	/	综合	
2	轻型铆栓	个	0.342	1599.36	/		
3	电焊条	kg	5.25	64	/	(综合)	
4	自粘性塑料带	卷	19.47	22.9241	/	20mm×20m	
5	JDG(KBG) 管卡子	个	1.3	784.448	/	20	
6	绝缘导线	m	4.397	846.8499	/	WDZ-BYJ4	
7	绝缘导线	m	2.885	2802.0554	/	WDZ-BYJ2.5	
8	绝缘导线	m	6.674	168.441	/	WDZ-BYJ-4x(6x2.5)	
9	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	2.56	241.14	/	BV2.5	
10	JDG(KBG)薄壁钢管	m	3.53	964.6568	/	JDG20	
11	JDG(KBG) 螺纹盒接头	个	2.15	385.8627	/	20	
12	铜端子	个	5.71	81.4233	/	10	
13	接线盒	个	3.63	261.12	/		
14	其他材料费占材料费	元	1	463.3364	/		
15	LED面板灯	套	45	18.18	/	600x600	
16	暗藏LED射灯	套	188	97.97	/	15W	
17	LED条型灯	套	45	76.76	/	100x1200，30W	
18	灯带	套	15	50.7222	/		
19	五孔插座	个	34.12	42.84	/	220V 10A	
20	电缆桥架	m	28.95	40.3106	/	100x50	

发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	134.182	182	24421.12
2	综合用工三类	工日	34.2677	172	5894.04
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	225.78	3.168	715.27
2	扁钢 60以内	kg	25.6	3.08	78.85
3	塑料带 20mm×40m	卷	0.0802	6.071	0.49
4	尼龙卡带 4mm×50mm	个	155.1798	0.009	1.4
5	布头	kg	2.3805	3.96	9.43
6	轻型铆栓	个	1599.36	0.342	546.98
7	镀锌机螺钉 M4	套	112.2	0.053	5.95
8	镀锌木螺钉 M4×20	个	204.67	0.044	9.01
9	镀锌木螺钉 M4×50	个	1757.72	0.053	93.16
10	镀锌木螺钉	个	1584.128	0.044	69.7
11	镀锌带母螺栓 M10×(20~35)	套	40.9122	0.329	13.46
12	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	430.26	0.38	163.5
13	镀锌六角螺栓 M5×50	套	197.88	0.132	26.12
14	镀锌六角螺栓 M5×80	套	1187.28	0.168	199.46
15	镀锌膨胀螺栓 M12	套	81.8244	2.83	231.56
16	塑料胀管	个	203.7	0.115	23.43
17	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0361	3.15	0.11
18	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0361	20.6	0.74
19	电焊条 (综合)	kg	64	5.25	336
20	焊锡丝 综合	kg	3.1654	49.36	156.24
21	焊锡膏	kg	0.3932	39.79	15.65
22	云石片	片	1.9712	10.6	20.89
23	镀锌铁丝 13#~17#	kg	5.0024	4.87	24.36
24	滑石粉	kg	3.4819	0.46	1.6
25	防锈漆	kg	0.4011	14.33	5.75
26	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	22.9241	19.47	446.33
27	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0401	1.81	0.07
28	黑胶布带 20mm×20m	卷	11.5022	2.29	26.34
29	塑料软管 Φ6	m	13.6	0.173	2.35
30	软塑料管 Φ7	m	95.8	0.15	14.37
31	JDG(KBG) 管卡子 20	个	784.448	1.3	1019.78
32	接地编织铜线	m	9.0248	10.58	95.48
33	BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV1.5	m	102.97	1.57	161.66
34	胶质软线	m	317.7	0.809	257.02
35	绝缘导线 WDZ-BYJ4	m	846.8499	4.397	3723.6
36	绝缘导线 WDZ-BYJ2.5	m	2802.0554	2.885	8083.93
37	绝缘导线 WDZ-BYJ-4x(6x2.5)	m	168.441	6.674	1124.18
38	绝缘导线 BV-2.5	m	22.3036	2.56	57.1
39	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV2.5	m	241.14	2.56	617.32
40	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	964.6568	3.53	3405.24

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
41	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	154.3451	2.15	331.84
42	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	385.8627	2.15	829.6
43	接线端子 双路	个	116.48	1.19	138.61
44	铜端子 10	个	81.4233	5.71	464.93
45	接线盒	个	261.12	3.63	947.87
46	其他材料费占材料费	元	463.3364	1	463.34
47	标志牌	个	9.6252	0.442	4.25
48	干拌砂浆	kg	85.12	0.239	20.34
四、	机械类别				
1	电焊机（综合）	台班	3.84	61.46	236.01
2	其他机具费占人工费	元	952.0521	1	952.05
五、	主材类别				
1	LED面板灯 600x600	套	18.18	45	818.1
2	暗藏LED射灯 15W	套	97.97	188	18418.36
3	LED条型灯 100x1200，30W	套	76.76	45	3454.2
4	灯带	套	50.7222	15	760.83
5	三联单控开关 220V 10A	个	1.02	21.54	21.97
6	三联双控开关 220V 10A	个	4.08	25	102
7	双联双控开关 220V 10A	个	8.16	26	212.16
8	五孔插座 220V 10A	个	42.84	34.12	1461.7
9	电缆桥架 100x50	m	40.3106	28.95	1166.99
	合计				82904.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-弱电工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					2283.25	0
1	920806003003	信息插座拆除	1.名称:网络接口拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	13	3.65	47.45	0
2	920806003004	信息插座拆除	1.名称:高清接口拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	3.65	3.65	0
3	920801024002	无线设备拆除	1.名称:无线AP拆除 2.拆除要求：保护性拆除，利旧安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	9.13	9.13	0
4	920804015003	电视监控摄像设备拆除	1.名称:室内安防监控拆除 2.拆除要求：保护性拆除，利旧安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	8	79.08	632.64	0
5	920210001014	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.材质规格:JDG20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	237.87	4.67	1110.85	0
6	920806015003	双绞线缆拆除	1.名称:双绞线缆拆除 2.规格:6类UTP6 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	912.13	0.52	474.31	0
7	920806015004	双绞线缆拆除	1.名称:高清数据线拆除 2.规格:HDMI 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	6.61	0.79	5.22	0
		分部小计					2283.25	0
		新作					16776.63	0
8	920806004005	信息插座安装	1.名称:网络接口 2.安装方式:距地0.3m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	13	44.03	572.39	0
本页小计							2855.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-弱电工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	920806004006	信息插座安装	1.名称:高清接口（HDMI） 2.安装方式:距地0.3m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	44.03	44.03	0
10	920801013003	路由器安装	1.名称:无线AP 2.利旧情况(如有):利旧安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	1	273.25	273.25	0
11	920804016003	电视监控摄像设备安装	1.名称:安防监控 2.利旧情况(如有):利旧安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	台	8	240.51	1924.08	0
12	920210003045	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	195.87	19.48	3815.55	0
13	920210003046	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	42	15.12	635.04	0
14	920806016004	双绞线缆敷设	1.名称:双绞线缆 2.规格:6类UTP6 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	912.13	7.27	6631.19	0
15	920806016005	双绞线缆敷设	1.名称:高清数据线 2.规格:HDMI 3.敷设方式:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	6.61	7.27	48.05	0
16	920210014019	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	23	16.16	371.68	0
本页小计							13742.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-弱电工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	920901002019	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	76.55	27.15	2078.33	0
18	920901004012	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	42	9.12	383.04	0
		分部小计					16776.63	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 1 页　共 18 页

项目编码	920806003003	项目名称	信息插座拆除	计量单位	个	工程量	13	综合单价（元）	3.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-119	开关插座拆除 插座	个	1.0000	3.1	0	0	0.09	0.27	0.19	3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 2 页　共 18 页

项目编码	920806003004	项目名称	信息插座拆除	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	3.65

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-119	开关插座拆除 插座	个	1.0000	3.1	0	0	0.09	0.27	0.19	3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.10	0.00	0	0.09	0.27	0.19
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 3 页　共 18 页

项目编码	920801024002	项目名称	无线设备拆除	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	9.13

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-34	设备拆除 ≤0.5Kg	台	1.0000	7.74	0	0	0.23	0.68	0.48	7.74	0.00	0	0.23	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.74	0.00	0	0.23	0.68	0.48
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 4 页　共 18 页

项目编码	920804015003	项目名称	电视监控摄像设备拆除	计量单位	台	工程量	8	综合单价（元）	79.08

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-14	室内摄像机拆除	台	1.0000	67.08	0	0	2.01	5.87	4.12	67.08	0.00	0	2.01	5.87	4.12
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			67.08	0.00	0	2.01	5.87	4.12
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 5 页　共 18 页

项目编码	920210001014	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	237.87	综合单价（元）	4.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-1	钢管拆除 公称直径(mm)以内 25	m	1.0000	3.96	0	0	0.12	0.35	0.24	3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 6 页　共 18 页

项目编码	920806015003	项目名称	双绞线缆拆除	计量单位	m	工程量	912.13	综合单价（元）	0.52

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-25	双绞线缆、同轴电缆拆除	100m	0.0100	43.52	0	0	1.31	3.81	2.68	0.44	0.00	0	0.01	0.04	0.03
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.44	0.00	0	0.01	0.04	0.03
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 7 页　共 18 页

项目编码	920806015004	项目名称	双绞线缆拆除	计量单位	m	工程量	6.61	综合单价（元）	0.79

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-26	大对数电缆拆除（对以内）25	100m	0.0100	66.74	0	0	2	5.84	4.1	0.67	0.00	0	0.02	0.06	0.04
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.67	0.00	0	0.02	0.06	0.04
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 8 页　共 18 页

项目编码	920806004005	项目名称	信息插座安装	计量单位	个	工程量	13	综合单价（元）	44.03

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-18	8位模块式信息插座 单口	个	1.0000	9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.3	9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.30
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.8541	1		1.85	0
	3027000001	8位模块式信息插座 单口	个	1.02	25.83		26.35	0
	其他材料费				-	-	0.14	0.00
	小计				-	-	28.34	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 9 页　共 18 页

项目编码	920806004006	项目名称	信息插座安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	44.03

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-18	8位模块式信息插座 单口	个	1.0000	9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.3	9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.83	28.34	0	0.29	3.27	2.30
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.8541	1		1.85	0
	3027000001	8位模块式信息插座 单口	个	1.02	25.83		26.35	0
	其他材料费				-	-	0.14	0.00
	小计				-	-	28.34	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 10 页　共 18 页

项目编码	920801013003	项目名称	路由器安装	计量单位	台	工程量	1	综合单价（元）	273.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-42	路由器 固定配置 ≤4口	台	1.0000	163.8	41.38	0	33.53	20.29	14.25	163.80	41.38	0	33.53	20.29	14.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			163.80	41.38	0	33.53	20.29	14.25
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	1.9706	1		1.97	0
	03130301	焊锡丝 综合	kg	0.07	49.36		3.46	0
	03130502	焊锡膏	kg	0.07	39.79		2.79	0
	2803003306	铜芯塑料软线 BVR 500V 6mm2	m	2.04	5.9		12.04	0
	02290012	白绸	m2	1	13.38		13.38	0
	其他材料费				-	-	7.74	0.00
	小计				-	-	41.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 11 页　共 18 页

项目编码	920804016003	项目名称	电视监控摄像设备安装	计量单位	台	工程量	8	综合单价（元）	240.51

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-66	电视监控摄像设备 球型摄像机 室内	台	1.0000	171.99	18.71	0	19.41	17.86	12.54	171.99	18.71	0	19.41	17.86	12.54
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			171.99	18.71	0	19.41	17.86	12.54
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.891	1		0.89	0
	03130301	焊锡丝 综合	kg	0.02	49.36		0.99	0
	03130502	焊锡膏	kg	0.021	39.79		0.84	0
	1719000013	金属软管 Φ20	m	1.03	11.97		12.33	0
	其他材料费				-	-	3.67	0.00
	小计				-	-	18.72	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 12 页　共 18 页

项目编码	920210003045	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	195.87	综合单价（元）	19.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-19	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1184	1		0.12	0
	1825001502	JDG(KBG) 管卡子 20	个	1.442	1.3		1.87	0
	2906270202	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	0.1648	2.15		0.35	0
	2906310002	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	0.412	2.15		0.89	0
	03010334	镀锌木螺钉	个	2.912	0.044		0.13	0
	03010107	轻型铆栓	个	2.94	0.342		1.01	0
	29060501@1	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	0.01	0.00
	小计				-	-	8.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 13 页　共 18 页

项目编码	920210003046	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	42	综合单价（元）	15.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-89	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0732	1		0.07	0
	2906270202	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	0.1648	2.15		0.35	0
	2906310002	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	0.412	2.15		0.89	0
	29060501@1	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	0.01	0.00
	小计				-	-	4.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 14 页　共 18 页

项目编码	920806016004	项目名称	双绞线缆敷设	计量单位	m	工程量	912.13	综合单价（元）	7.27

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-39	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.0000	2	4.27	0	0.08	0.54	0.38	2.00	4.27	0	0.08	0.54	0.38
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.00	4.27	0	0.08	0.54	0.38
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2793	1		0.28	0
	2823000001	非屏蔽双绞线 8芯	m	1.05	3.8		3.99	0
	小计				-	-	4.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 15 页　共 18 页

项目编码	920806016005	项目名称	双绞线缆敷设	计量单位	m	工程量	6.61	综合单价（元）	7.27

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
7-39	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.0000	2	4.27	0	0.08	0.54	0.38	2.00	4.27	0	0.08	0.54	0.38
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.00	4.27	0	0.08	0.54	0.38
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.2793	1		0.28	0
	2823000001	非屏蔽双绞线 8芯	m	1.05	3.8		3.99	0
	小计				-	-	4.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 16 页　共 18 页

项目编码	920210014019	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	23	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1863	1		0.19	0
	03130101	电焊条（综合）	kg	0.25	5.25		1.31	0
	29110002	接线盒	个	1.02	3.63		3.7	0
	其他材料费				-	-	0.31	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 17 页　共 18 页

项目编码	920901002019	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	76.55	综合单价（元）	27.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0101	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	13.93	4.27	0	0.56	1.59	1.12
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0101	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.76	0.00	0	0.19	0.42	0.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.69	4.27	0	0.75	2.01	1.42
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1245	1		0.12	0
	01000001	型钢 综合	kg	1.0662	3.168		3.38	0
	0301051010	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	2.0319	0.38		0.77	0
	小计				-	-	4.27	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　第 18 页　共 18 页

项目编码	920901004012	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	42	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0368	1		0.04	0
	03150056	云石片	片	0.044	10.6		0.47	0
	80010007	干拌砂浆	kg	1.9	0.239		0.45	0
	小计				-	-	0.96	0.00

材料暂估单价表

工程名称：弱电工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：弱电工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.168	81.62	/	综合	
2	白绸	m2	13.38	1	/		
3	轻型铆栓	个	0.342	575.8578	/		
4	镀锌木螺钉	个	0.044	570.3734	/		
5	镀锌六角螺栓	套	0.38	155.54	/	M10×(14~75)	
6	电焊条	kg	5.25	5.75	/	(综合)	
7	焊锡丝	kg	49.36	0.23	/	综合	
8	焊锡膏	kg	39.79	0.238	/		
9	云石片	片	10.6	1.848	/		
10	金属软管	m	11.97	8.24	/	Φ20	
11	JDG(KBG) 管卡子	个	1.3	282.4445	/	20	
12	铜芯塑料软线	m	5.9	2.04	/	BVR 500V 6mm2	
13	非屏蔽双绞线	m	3.8	964.677	/	8芯	
14	JDG(KBG)薄壁钢管	m	3.53	245.0061	/	JDG20	
15	JDG(KBG) 直管对接头	个	2.15	39.201	/	20	
16	JDG(KBG) 螺纹盒接头	个	2.15	98.0024	/	20	
17	接线盒	个	3.63	23.46	/		
18	8位模块式信息插座	个	25.83	14.28	/	单口	
19	其他材料费占材料费	元	1	333.2807	/		
20	干拌砂浆	kg	0.239	79.8	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：弱电工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

注：1.本表所列内容均由发包人填写，发包人提供材料的数量已考虑本表所列的有效损耗；
2.投标人对发包人提供材料的清单项目进行安装报价时，应考虑其投标时测定的施工损耗与有效损耗的差异。

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工二类	工日	40.9306	182	7449.37
2	综合用工三类	工日	11.2213	172	1930.06
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	81.62	3.168	258.57
2	扁钢 60以内	kg	2.3	3.08	7.08
3	白绸	m2	1	13.38	13.38
4	轻型铆栓	个	575.8578	0.342	196.94
5	镀锌机螺钉 M6	套	28.56	0.053	1.51
6	镀锌木螺钉	个	570.3734	0.044	25.1
7	镀锌带母螺栓 M8×(16~25)	套	32.64	0.212	6.92
8	镀锌带母螺栓 M8×(30~60)	套	4.08	0.425	1.73
9	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	155.54	0.38	59.11
10	镀锌锁紧螺母 (金属软管用) M20	个	16.64	0.339	5.64
11	电焊条 (综合)	kg	5.75	5.25	30.19
12	焊锡丝 综合	kg	0.23	49.36	11.35
13	焊锡膏	kg	0.238	39.79	9.47
14	云石片	片	1.848	10.6	19.59
15	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.3092	4.87	1.51
16	清洁剂	kg	0.02	8.23	0.16
17	金属软管 Φ20	m	8.24	11.97	98.63
18	金属软管卡子 DN20	个	16.48	0.416	6.86
19	JDG(KBG) 管卡子 20	个	282.4445	1.3	367.18
20	铜芯塑料软线 BVR 500V 6mm2	m	2.04	5.9	12.04
21	非屏蔽双绞线 8芯	m	964.677	3.8	3665.77
22	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	245.0061	3.53	864.87
23	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	39.201	2.15	84.28
24	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	98.0024	2.15	210.71
25	金属软管接头 Φ20	个	8.24	0.204	1.68
26	铜端子 6mm2	个	2.03	2.75	5.58
27	接线盒	个	23.46	3.63	85.16
28	8位模块式信息插座 单口	个	14.28	25.83	368.85
29	其他材料费占材料费	元	333.2807	1	333.28
30	打印纸 A4	包	0.01	27.39	0.27
31	标签纸	卷	0.122	10.92	1.33
32	标签框	套	8.16	0.903	7.37
33	干拌砂浆	kg	79.8	0.239	19.07
四、	机械类别				
1	光纤测试仪 FTA410	台班	0.1	90.83	9.08
2	数字万用表 F-87	台班	4.9687	5.65	28.07
3	电焊机 (综合)	台班	0.345	61.46	21.2
4	对讲机 C15	台班	5.3938	3.3	17.8
5	笔记本电脑	台班	2.9	37	107.3

单位工程人材机汇总表

工程名称：弱电工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
6	打印机	台班	0.2	3.73	0.75
7	其他机具费占人工费	元	298.5197	1	298.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-给排水工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					46.04	0
		给水					30.69	0
1	920601012017	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:PPR 3.型号、规格:DN15 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	11.48	2.05	23.53	0
2	920603002013	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:截止阀拆除 2.材质:铜 3.型号、规格:DN15 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	7.16	7.16	0
		分部小计					30.69	0
		排水					15.35	0
3	920601012018	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋消声排水管 3.型号、规格:De50 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	5.75	2.67	15.35	0
		分部小计					15.35	0
		分部小计					46.04	0
		新作					3785.43	0
		给水					2233.76	0
4	920601013021	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN15 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	11.48	185.73	2132.18	0
5	920603005021	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格、压力等级:DN15 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	1	101.58	101.58	0
		分部小计					2233.76	0
本页小计							2279.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-给排水工程
单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		排水					238.86	0
6	920601013022	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:U-PVC螺旋消声排水管 3.输送介质:排水 4.型号、规格:De50 5.连接方式:柔性连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含灌水试验、通球试验等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	5.75	41.54	238.86	0
		分部小计					238.86	0
		其他					1312.81	0
7	920901009006	管道保温层安装	1.名称:管道保温 2.保温材料:泡沫橡塑制品 3.保温厚度:25mm 4.管道规格、尺寸:De50以内 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	0.08	2151.13	172.09	0
8	920901011005	设备、管道保护层安装	1.名称:管道保护层 2.材料:镀锌钢板（0.5mm厚） 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	4.91	64.41	316.25	0
9	920901002020	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.管道吊支架制作安装参见03S402《室内管道支架及吊架》 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	22.69	27.36	620.8	0
10	911602012002	金属面油漆新做	1.名称:金属构件刷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:管道支架除锈后,刷二道樟丹,明装时加刷二道防火漆 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.023	868.96	19.99	0
本页小计							1367.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-给排水工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	920901005026	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:De50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	10.94	21.88	0
12	920901005027	打洞(孔)	1.名称:打洞（孔） 2.规格:DN15 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	8.75	17.5	0
13	920601016019	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:De50 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	49.47	98.94	0
14	920601016020	套管制作、安装	1.名称:套管制作安装 2.型号、规格:DN15 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	22.68	45.36	0
		分部小计					1312.81	0
		分部小计					3785.43	0
本页小计							183.68	0
合　　计							3831.47	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 14 页

项目编码	920601012017	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	11.48	综合单价（元）	2.05

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-149	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	1.72	0	0	0.07	0.15	0.11	1.72	0.00	0	0.07	0.15	0.11
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			1.72	0.00	0	0.07	0.15	0.11
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 2 页　共 14 页

项目编码	920603002013	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	7.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	6.02	0	0	0.24	0.53	0.37	6.02	0.00	0	0.24	0.53	0.37
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.00	0	0.24	0.53	0.37
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 3 页　共 14 页

项目编码	920601012018	项目名称	塑料管拆除	计量单位	m	工程量	5.75	综合单价（元）	2.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-150	塑料管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	2.24	0	0	0.09	0.2	0.14	2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			2.24	0.00	0	0.09	0.20	0.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 4 页　共 14 页

项目编码	920601013021	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	11.48	综合单价（元）	185.73

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-167	室外给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	8.19	151.31	0	1.9	13.72	9.63	8.19	151.31	0	1.90	13.72	9.63
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	76.44	0.33	0	10.4	7.41	5.2	0.76	0.00	0	0.10	0.07	0.05
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.95	151.31	0	2.00	13.79	9.68
			182				其中：未计价材料费			151.07					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.006	1		0.01	0
	18090036@13	塑料管件PPR	个	0.283	3.37		0.95	0
	17250034@16	塑料管PPR DN15	m	1.015	147.9		150.12	0
	其他材料费				-	-	0.23	0.00
	小计				-	-	151.31	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 5 页　共 14 页

项目编码	920603005021	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价（元）	101.58

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-14	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 15	个	1.0000	10.01	77.28	0	1.45	7.54	5.3	10.01	77.28	0	1.45	7.54	5.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.01	77.28	0	1.45	7.54	5.30
			182				其中：未计价材料费			73.67					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0881	1		0.09	0
	19000001@14	截止阀 DN15	个	1	73.67		73.67	0
	其他材料费				-	-	3.53	0.00
	小计				-	-	77.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 6 页　共 14 页

项目编码	920601013022	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	5.75	综合单价（元）	41.54

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-215	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	16.2	16.5	0	0.67	2.84	1.99	16.20	16.50	0	0.67	2.84	1.99
1-349	管道通球试验 公称直径(mm以内) 75	100m	0.0100	263.17	15.69	0	13.1	24.82	17.42	2.63	0.16	0	0.13	0.25	0.17
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.83	16.66	0	0.80	3.09	2.16
			182				其中：未计价材料费			13.28					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0825	1		0.08	0
	14410001	胶粘剂	kg	0.009	6.64		0.06	0
	80010007	干拌砂浆	kg	0.6	0.239		0.14	0
	1825000937	塑料管卡 50	个	1.4875	1.58		2.35	0
	1831001501	球胆 50	个	0.028	16.53		0.46	0
	18090036	塑料管件	个	0.871	1.99		1.73	0
	17250034@20	U-PVC螺旋消声排水管 De50	m	0.962	12		11.54	0
	其他材料费				-	-	0.27	0.00
	小计				-	-	16.63	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 7 页　共 14 页

项目编码	920901009006	项目名称	管道保温层安装	计量单位	m3	工程量	0.08	综合单价（元）	2151.13

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-14	水暖管道保温及保护层 橡塑海绵管壳保温安装 公称直径(mm以内) 50	m3	1.0000	782.78	1046.77	0	49.81	159.75	112.15	782.78	1046.77	0	49.81	159.75	112.15
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			782.78	1046.77	0	49.81	159.75	112.15
			182				其中：未计价材料费			779.34					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	6.5225	1		6.52	0
	14410001	胶粘剂	kg	9.4	6.64		62.42	0
	14430003	橡塑专用胶带	m	204	0.973		198.49	0
	15130906	橡塑海棉	m3	1.03	756.64		779.34	0
	小计				-	-	1046.77	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 8 页　共 14 页

项目编码	920901011005	项目名称	设备、管道保护层安装	计量单位	m2	工程量	4.91	综合单价（元）	64.41

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	单价（元） 人工费	单价（元） 材料费	单价（元） 材料费 其中：工程设备费	单价（元） 施工机具使用费	单价（元） 企业管理费	单价（元） 利润	合价（元） 人工费	合价（元） 材料费	合价（元） 材料费 其中：工程设备费	合价（元） 施工机具使用费	合价（元） 企业管理费	合价（元） 利润
4-25	水暖管道保温及保护层 保护层安装 镀锌钢板	m2	1.0000	31.3	21.23	0	3.74	4.78	3.36	31.30	21.23	0	3.74	4.78	3.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			31.30	21.23	0	3.74	4.78	3.36
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.5179	1		0.52	0
	0129000601	镀锌钢板 δ0.5mm	m2	1.2	16.95		20.34	0
	其他材料费				-	-	0.37	0.00
	小计				-	-	21.23	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 9 页　共 14 页

项目编码	920901002020	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	22.69	综合单价（元）	27.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0101	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	14.04	4.31	0	0.56	1.61	1.13
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0101	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.80	0.00	0	0.19	0.42	0.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.84	4.31	0	0.75	2.03	1.43
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1255	1		0.13	0
	01000001	型钢 综合	kg	1.0745	3.168		3.4	0
	0301051010	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	2.0476	0.38		0.78	0
	小计				-	-	4.31	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 10 页　共 14 页

项目编码	911602012002	项目名称	金属面油漆新做	计量单位	t	工程量	0.023	综合单价（元）	868.96

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
借C12-1-2	动力工具除锈 金属面 中锈	m2	3.9130	7.12	1.24	0	0.21	0.73	0.51	27.86	4.85	0	0.82	2.86	2.00
5-117	金属面油漆 面漆 防火漆 二遍	m2	3.9130	6.87	4.79	0	0.14	1	0.7	26.88	18.74	0	0.55	3.91	2.74
5-123	金属面油漆 面漆 管道支吊架 防锈漆 一遍	t	1.0000	329.66	69.92	0	6.59	34.52	24.24	329.66	69.92	0	6.59	34.52	24.24
5-124	金属面油漆 面漆 管道支吊架 防锈漆 每增一遍	t	1.0000	208.46	61	0	4.17	23.26	16.33	208.46	61.00	0	4.17	23.26	16.33
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			592.86	154.51	0	12.13	64.55	45.31
		202	122.72				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	2.213	1		2.21	0
	13050025	醇酸防锈漆	kg	8.3696	15.41		128.98	0
	其他材料费				-	-	23.4	0.00
	小计				-	-	154.59	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 11 页　共 14 页

项目编码	920901005026	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	10.94

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 50	个	1.0000	9.1	0.1	0	0.36	0.81	0.57	9.10	0.10	0	0.36	0.81	0.57
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.10	0.10	0	0.36	0.81	0.57
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0038	1		0	0
	80010007	干拌砂浆	kg	0.4	0.239		0.1	0
	小计				-	-	0.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 12 页　共 14 页

项目编码	920901005027	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	8.75

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-1	打洞 砌体结构 墙厚(120mm) 管径(mm) 25	个	1.0000	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46	7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.28	0.07	0	0.29	0.65	0.46
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0029	1		0	0
	80010007	干拌砂浆	kg	0.3	0.239		0.07	0
	小计				-	-	0.07	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 13 页　共 14 页

项目编码	920601016019	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	49.47

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-292	一般填料套管制作、安装 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	18.02	23.76	0	1.44	3.67	2.58	18.02	23.76	0	1.44	3.67	2.58
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.02	23.76	0	1.44	3.67	2.58
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.5796	1		0.58	0
	80010007	干拌砂浆	kg	1.392	0.239		0.33	0
	1701000009	焊接钢管 DN80	m	0.318	27.24		8.66	0
	13350031	油麻	kg	1.2811	6.34		8.12	0
	13350026	密封膏	kg	0.163	27.39		4.46	0
	其他材料费				-	-	1.61	0.00
	小计				-	-	23.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　第 14 页　共 14 页

项目编码	920601016020	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	22.68

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-287	一般填料套管制作、安装公称直径(mm以内) 15	个	1.0000	11.47	7.31	0	1.04	1.68	1.18	11.47	7.31	0	1.04	1.68	1.18
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.47	7.31	0	1.04	1.68	1.18
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1782	1		0.18	0
	80010007	干拌砂浆	kg	1.0204	0.239		0.24	0
	13350031	油麻	kg	0.0859	6.34		0.54	0
	13350026	密封膏	kg	0.095	27.39		2.6	0
	1701000003	焊接钢管 DN25	m	0.318	8.25		2.62	0
	其他材料费				-	-	1.12	0.00
	小计				-	-	7.30	0.00

材料暂估单价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：给排水工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.168	24.38	/	综合	
2	镀锌钢板	m2	16.95	5.892	/	δ0.5mm	
3	镀锌六角螺栓	套	0.38	46.46	/	M10×(14~75)	
4	醇酸防锈漆	kg	15.41	0.1925	/		
5	密封膏	kg	27.39	0.516	/		
6	油麻	kg	6.34	2.734	/		
7	胶粘剂	kg	6.64	0.8038	/		
8	橡塑专用胶带	m	0.973	16.32	/		
9	焊接钢管	m	8.25	0.636	/	DN25	
10	焊接钢管	m	27.24	0.636	/	DN80	
11	塑料管卡	个	1.58	8.5531	/	50	
12	球胆	个	16.53	0.161	/	50	
13	其他材料费占材料费	元	1	8.1215	/		
14	干拌砂浆	kg	0.239	9.6748	/		
15	橡塑海棉	m3	756.64	0.0824	/		
16	塑料管PPR	m	147.9	11.6522	/	DN15	
17	U-PVC螺旋消声排水管	m	12	5.5315	/	De50	
18	塑料管件	个	1.99	5.0083	/		
19	塑料管件PPR	个	3.37	3.2488	/		
20	截止阀	个	73.67	1	/	DN15	

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	0.0643	202	12.99
2	综合用工二类	工日	5.2556	182	956.52
3	安装工日 综合	工日	0.0052	122.72	0.64
4	综合用工三类	工日	0.2246	172	38.63
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	24.38	3.168	77.24
2	圆钢 Φ10以外	kg	0.632	3.3	2.09
3	镀锌钢板 δ0.5mm	m2	5.892	16.95	99.87
4	普通钢板 δ3.5mm~4.0mm	kg	0.1033	3.319	0.34
5	普通钢板 δ16mm~20mm	kg	0.4146	3.195	1.32
6	橡胶板	kg	0.002	12.53	0.03
7	橡胶板 δ1mm~3mm	kg	0.0092	12.531	0.12
8	塑料球 50	个	0.115	6.07	0.7
9	棉丝	kg	0.009	11.5	0.1
10	自攻螺钉	个	52.537	0.035	1.84
11	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	46.46	0.38	17.65
12	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.078	20.6	1.61
13	铁砂布	张	0.1144	0.871	0.1
14	电焊条 (综合)	kg	0.1145	5.25	0.6
15	镀锌铁丝 8#~12#	kg	0.0023	4.78	0.01
16	酚醛防锈漆	kg	0.066	13.02	0.86
17	醇酸防锈漆	kg	0.1925	15.41	2.97
18	防火漆	kg	0.019	15.03	0.29
19	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.1614	0.265	0.57
20	密封膏	kg	0.516	27.39	14.13
21	油麻	kg	2.734	6.34	17.33
22	熟桐油	kg	0.0021	44.93	0.09
23	机油	kg	0.007	16.93	0.12
24	氧气	m3	0.1226	3.11	0.38
25	乙炔气	m3	0.0517	8.07	0.42
26	丙酮	kg	0.0725	9.24	0.67
27	稀释剂	kg	0.0039	11.95	0.05
28	次氯酸钙	kg	0.0103	3.63	0.04
29	清洗剂	kg	0.016	7.5	0.12
30	胶粘剂	kg	0.8038	6.64	5.34
31	橡塑专用胶带	m	16.32	0.973	15.88
32	焊接钢管 DN20	m	0.0172	5.66	0.1
33	焊接钢管 DN25	m	0.636	8.25	5.25
34	焊接钢管 DN80	m	0.636	27.24	17.32
35	无缝钢管 D22×2.5	m	0.003	5.28	0.02
36	胶皮管 25	m	0.006	13.71	0.08
37	高压胶皮水管	m	0.008	19.08	0.15
38	镀锌活接头 15	个	1.01	1.81	1.83

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
39	塑料管卡 50	个	8.5531	1.58	13.51
40	球胆 50	个	0.161	16.53	2.66
41	压力表（带弯、带阀）0~1.6MPa	套	0.029	35.4	1.03
42	其他材料费占材料费	元	8.1215	1	8.12
43	其他材料	元	0.0022	1	
44	钢丝刷	把	0.0023	2.5	0.01
45	钢刷	个	0.01	2.5	0.03
46	干拌砂浆	kg	9.6748	0.239	2.31
四、	机械类别				
1	卷扬机（单筒快速）1t以内	台班	0.0096	154.16	1.48
2	套丝机 Φ150	台班	0.012	16.14	0.19
3	剪板机 6.3×2000mm	台班	0.0589	120.88	7.12
4	咬口机 1.5mm	台班	0.0638	79.61	5.08
5	砂轮切割机 Φ500	台班	0.024	23.5	0.56
6	电焊机（综合）	台班	0.0422	61.46	2.59
7	热熔焊接机	台班	0.0643	260.79	16.77
8	电动多级离心清水泵 H<12	台班	0.0017	201.72	0.34
9	离心水泵 Φ100mm	台班	0.0301	30.59	0.92
10	试压泵（综合）	台班	0.0232	62.82	1.46
11	其他机具费占人工费	元	40.0655	1	40.07
12	其他机具	元	0.0192	1	0.02
五、	主材类别				
1	橡塑海棉	m3	0.0824	756.64	62.35
2	塑料管PPR DN15	m	11.6522	147.9	1723.36
3	U-PVC螺旋消声排水管 De50	m	5.5315	12	66.38
4	塑料管件	个	5.0083	1.99	9.97
5	塑料管件PPR	个	3.2488	3.37	10.95
6	截止阀 DN15	个	1	73.67	73.67
	合计				3347.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					4564.47	0
		应急照明					771.05	0
1	920211010007	装饰灯拆除	1.名称：疏散出口指示灯拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	4	21.91	87.64	0
2	920211010008	装饰灯拆除	1.名称：疏散指示灯拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	8	21.91	175.28	0
3	920211001006	普通灯具及吸顶灯拆除	1.名称:LED应急灯拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	5	21.91	109.55	0
4	920210001015	配管拆除	1.名称:配管拆除 2.材质规格:JDG20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	73.54	4.67	343.43	0
5	920210008016	配线拆除	1.名称:配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	220.61	0.25	55.15	0
		分部小计					771.05	0
		火灾自动报警					1353.96	0
6	920504001002	点型探测器拆除	1.名称：感烟探测器拆除 2.拆除要求：保护性拆除，利旧安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	只	16	57.41	918.56	0
7	920504001003	点型探测器拆除	1.名称：感温探测器拆除 2.拆除要求：保护性拆除，利旧安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	只	1	57.36	57.36	0
8	920504005002	按钮拆除	1.名称：手动报警按钮拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	只	2	10.86	21.72	0
本页小计							1768.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	920504023002	声光报警器拆除	1.名称：声光报警器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	9.21	18.42	0
10	920504029002	消防广播(扬声器)拆除	1.名称：消防广播拆除 2.拆除要求：保护性拆除，利旧安装 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	5	67.58	337.9	0
		分部小计					1353.96	0
		喷淋					2439.46	0
11	920501001001	水灭火装置拆除	1.名称:水喷头拆除 2.型号、规格:DN25 3.拆除部位:室内 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	83	8.2	680.6	0
12	920601001016	钢管拆除	1.名称:喷淋管道拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:内外热镀锌焊接加厚钢管 4.型号、规格:DN65 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	19.36	11.01	213.15	0
13	920601001017	钢管拆除	1.名称:喷淋管道拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:内外热镀锌焊接加厚钢管 4.型号、规格:DN50 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	24.53	7.67	188.15	0
14	920601001018	钢管拆除	1.名称:喷淋管道拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:内外热镀锌焊接加厚钢管 4.型号、规格:DN40 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	13.36	7.67	102.47	0
本页小计							1540.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	920601001019	钢管拆除	1.名称:喷淋管道拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:内外热镀锌焊接加厚钢管 4.型号、规格:DN32 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	88.87	7.67	681.63	0
16	920601001020	钢管拆除	1.名称:喷淋管道拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:内外热镀锌焊接加厚钢管 4.型号、规格:DN25 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	109.23	5.25	573.46	0
		分部小计					2439.46	0
		分部小计					4564.47	0
		新作					52098.19	0
		应急照明					5336.74	0
17	920211012010	装饰灯安装	1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:220V 3W 3.安装高度:门楣上方0.2m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	4	110.31	441.24	0
18	920211012011	装饰灯安装	1.名称:疏散指示灯 2.规格:220V 3W 3.安装高度:距地0.5m 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	8	110.31	882.48	0
19	920211012012	装饰灯安装	1.名称:LED应急灯 2.规格:220V 10W 3.安装高度:吸顶 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	5	81.56	407.8	0
20	920210003047	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	49.84	19.48	970.88	0
本页小计							3957.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	920210003048	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	23.7	15.12	358.34	0
22	920210010031	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	220.61	5.53	1219.97	0
23	920210014020	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	17	16.16	274.72	0
24	920901002021	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	19.54	27.15	530.51	0
25	920901004013	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20及以内 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	27.5	9.12	250.8	0
		分部小计					5336.74	0
		火灾自动报警					5092.1	0
26	920504002003	点型探测器安装	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.利旧情况(如有):利旧安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	只	16	48.2	771.2	0
27	920504002004	点型探测器安装	1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.利旧情况(如有):利旧安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	只	1	48.15	48.15	0
本页小计							3453.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	920504006003	按钮安装	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:底距地1.3m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	只	2	185.99	371.98	0
29	920504024004	声光报警器安装	1.名称:声光报警器 2.安装方式:距地2.5m 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	2	156.16	312.32	0
30	920504030003	消防广播(扬声器)安装	1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶安装 3.利旧情况(如有):利旧安装 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	5	57.96	289.8	0
31	920210003049	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC15 3.配置形式:暗敷 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	88.43	15.43	1364.47	0
32	920210010032	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZAN-RYJS-2x1.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	75.63	5.78	437.14	0
33	920210010033	电气配线	1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZAN-BYJ1.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	30.01	4.61	138.35	0
34	920210014021	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	26	16.16	420.16	0
本页小计							3334.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	920901002022	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	34.39	26.23	902.05	0
36	920901004014	剔(凿)槽	1.名称:剔槽及恢复 2.规格:DN20及以内 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	4	9.12	36.48	0
		分部小计					5092.1	0
		喷淋					41669.35	0
37	920501002003	水喷头安装	1.名称:上喷头 2.安装部位:无吊顶 3.材质、型号、规格:DN25 4.流量系数K=80,公称动作温度68℃ 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	6	24.39	146.34	0
38	920501002004	水喷头安装	1.名称:下喷头 2.安装部位:有吊顶 3.材质、型号、规格:DN25 4.流量系数K=80,公称动作温度68℃ 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	77	43.61	3357.97	0
39	920601002031	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌焊接加厚钢管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN65 5.连接方式:沟槽连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	19.36	95.5	1848.88	0
本页小计							6291.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	920601002032	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌焊接加厚钢管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	24.53	90.52	2220.46	0
41	920601002033	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌焊接加厚钢管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	13.33	85.81	1143.85	0
42	920601002034	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌焊接加厚钢管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	88.87	86.43	7681.03	0
本页小计							11045.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	920601002035	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌焊接加厚钢管 3.输送介质:喷淋水 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	109.23	80.72	8817.05	0
44	920901009007	管道保温层安装	1.名称:管道保温 2.保温材料:橡塑管壳 3.保温厚度:20mm 4.管道规格、尺寸:DN65及以内 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	1.06	1715.59	1818.53	0
45	920901011006	设备、管道保护层安装	1.名称:管道保护层 2.材料:外包油毡、聚乙烯薄膜及镀锌铁皮 3.具体做法参16S401 4.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m2	74.81	64.41	4818.51	0
46	920901003001	成品(抗震)支架安装	1.名称:抗震支吊架 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	套	5	994.73	4973.65	0
47	920901002023	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.管道吊支架制作安装参见03S402《室内管道支架及吊架》 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	176.77	26.54	4691.48	0
本页小计							25119.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-消防工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	911602012003	金属面油漆新做	1.名称:金属构件刷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:管道支架除锈后,刷二道樟丹,明装时加刷二道防火漆 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.177	856.49	151.6	0
		分部小计					41669.35	0
		分部小计					52098.19	0
本页小计							151.6	0
合　　计							56662.66	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 48 页

项目编码	920211010007	项目名称	装饰灯拆除	计量单位	套	工程量	4	综合单价（元）	21.91

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-43	标志、诱导灯拆除	套	1.0000	18.58	0	0	0.56	1.63	1.14	18.58	0.00	0	0.56	1.63	1.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.58	0.00	0	0.56	1.63	1.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 2 页　共 48 页

项目编码	920211010008	项目名称	装饰灯拆除	计量单位	套	工程量	8	综合单价（元）	21.91

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-43	标志、诱导灯拆除	套	1.0000	18.58	0	0	0.56	1.63	1.14	18.58	0.00	0	0.56	1.63	1.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.58	0.00	0	0.56	1.63	1.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 3 页　共 48 页

项目编码	920211001006	项目名称	普通灯具及吸顶灯拆除	计量单位	套	工程量	5	综合单价（元）	21.91

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-43	标志、诱导灯拆除	套	1.0000	18.58	0	0	0.56	1.63	1.14	18.58	0.00	0	0.56	1.63	1.14
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.58	0.00	0	0.56	1.63	1.14
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 4 页　共 48 页

项目编码	920210001015	项目名称	配管拆除	计量单位	m	工程量	73.54	综合单价（元）	4.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-1	钢管拆除 公称直径(mm)以内 25	m	1.0000	3.96	0	0	0.12	0.35	0.24	3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			3.96	0.00	0	0.12	0.35	0.24
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 5 页　共 48 页

项目编码	920210008016	项目名称	配线拆除	计量单位	m	工程量	220.61	综合单价（元）	0.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-192	管内及线槽内配线拆除 导线截面(mm2以内) 4	100m	0.0100	20.64	0	0	0.62	1.81	1.27	0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.21	0.00	0	0.01	0.02	0.01
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 6 页　共 48 页

项目编码	920504001002	项目名称	点型探测器拆除	计量单位	只	工程量	16	综合单价（元）	57.41

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-1	点型探测器拆除	套	1.0000	7.74	0	0	0.31	0.68	0.48	7.74	0.00	0	0.31	0.68	0.48
4-2	点型探测器安装 感烟	个	1.0000	37.67	2.66	0	1.78	3.58	2.51	37.67	2.66	0	1.78	3.58	2.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			45.41	2.66	0	2.09	4.26	2.99
			182	172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	2.66	0.00
	小计				-	-	2.66	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 7 页　共 48 页

项目编码	920504001003	项目名称	点型探测器拆除	计量单位	只	工程量	1	综合单价（元）	57.36

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-1	点型探测器拆除	套	1.0000	7.74	0	0	0.31	0.68	0.48	7.74	0.00	0	0.31	0.68	0.48
4-3	点型探测器安装 感温	个	1.0000	37.67	2.66	0	1.73	3.58	2.51	37.67	2.66	0	1.73	3.58	2.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			45.41	2.66	0	2.04	4.26	2.99
			182	172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	2.66	0.00
	小计				-	-	2.66	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 8 页　共 48 页

项目编码	920504005002	项目名称	按钮拆除	计量单位	只	工程量	2	综合单价（元）	10.86

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-11	报警按钮拆除	个	1.0000	9.12	0	0	0.36	0.81	0.57	9.12	0.00	0	0.36	0.81	0.57
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			9.12	0.00	0	0.36	0.81	0.57
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 9 页　共 48 页

项目编码	920504023002	项目名称	声光报警器拆除	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	9.21

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-36	报警装置拆除 声光报警、警铃拆除	个	1.0000	7.74	0	0	0.31	0.68	0.48	7.74	0.00	0	0.31	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.74	0.00	0	0.31	0.68	0.48
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 10 页　共 48 页

项目编码	920504029002	项目名称	消防广播(扬声器)拆除	计量单位	个	工程量	5	综合单价（元）	67.58

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-62	消防广播扬声器拆除	个	1.0000	8.08	0	0	0.32	0.71	0.5	8.08	0.00	0	0.32	0.71	0.50
4-63	消防广播扬声器安装 扬声器 吸顶式(3W-5W)	个	1.0000	46.23	2.5	0	1.91	4.3	3.02	46.23	2.50	0	1.91	4.30	3.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			54.31	2.50	0	2.23	5.01	3.52
			182	172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	2.5	0.00
	小计				-	-	2.50	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 11 页　共 48 页

项目编码	920501001001	项目名称	水灭火装置拆除	计量单位	个	工程量	83	综合单价（元）	8.2

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	水喷头拆除	个	1.0000	6.88	0	0	0.28	0.61	0.43	6.88	0.00	0	0.28	0.61	0.43
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.88	0.00	0	0.28	0.61	0.43
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 12 页　共 48 页

项目编码	920601001016	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	19.36	综合单价（元）	11.01

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-3	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 100	m	1.0000	8.43	0.85	0	0.34	0.82	0.57	8.43	0.85	0	0.34	0.82	0.57
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.43	0.85	0	0.34	0.82	0.57
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.84	0.00
	小计				-	-	0.84	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 13 页　共 48 页

项目编码	920601001017	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	24.53	综合单价（元）	7.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-2	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.4	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.44	0.00
	小计				-	-	0.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 14 页　共 48 页

项目编码	920601001018	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	13.36	综合单价（元）	7.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-2	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.4	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.44	0.00
	小计				-	-	0.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 15 页　共 48 页

项目编码	920601001019	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	88.87	综合单价（元）	7.67

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-2	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.4	6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.02	0.44	0	0.24	0.57	0.40
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.44	0.00
	小计				-	-	0.44	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 16 页　共 48 页

项目编码	920601001020	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	109.23	综合单价（元）	5.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.29	0.00
	小计				-	-	0.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 17 页　共 48 页

项目编码	920211012010	项目名称	装饰灯安装	计量单位	套	工程量	4	综合单价（元）	110.31

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-70	标志、诱导灯具安装 标志应急灯 墙壁式	套	1.0000	27.3	68.25	0	0.82	8.19	5.75	27.30	68.25	0	0.82	8.19	5.75
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.30	68.25	0	0.82	8.19	5.75
			182				其中：未计价材料费								59.88

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	25610006-1@4	疏散出口指示灯 220V 3W	套	1.01	59.29		59.88	0
	其他材料费				-	-	8.37	0.00
	小计				-	-	68.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 18 页　共 48 页

项目编码	920211012011	项目名称	装饰灯安装	计量单位	套	工程量	8	综合单价（元）	110.31

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-70	标志、诱导灯具安装 标志应急灯 墙壁式	套	1.0000	27.3	68.25	0	0.82	8.19	5.75	27.30	68.25	0	0.82	8.19	5.75
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			27.30	68.25	0	0.82	8.19	5.75
			182				其中：未计价材料费			59.88					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	25610006-1@4	疏散出口指示灯 220V 3W	套	1.01	59.29		59.88	0
	其他材料费				-	-	8.37	0.00
	小计				-	-	68.25	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 19 页　共 48 页

项目编码	920211012012	项目名称	装饰灯安装	计量单位	套	工程量	5	综合单价（元）	81.56

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
10-68	标志、诱导灯具安装 标志应急灯 吸顶式	套	1.0000	28.39	42.01	0	0.85	6.06	4.25	28.39	42.01	0	0.85	6.06	4.25
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			28.39	42.01	0	0.85	6.06	4.25
			182				其中：未计价材料费			29.29					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	25610006-1@5	LED应急灯 220V 10W	套	1.01	29		29.29	0
	其他材料费				-	-	12.73	0.00
	小计				-	-	42.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 20 页　共 48 页

项目编码	920210003047	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	49.84	综合单价（元）	19.48

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-19	薄壁钢管砖混结构明配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02	8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.74	8.01	0	0.26	1.45	1.02
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	29060501@1	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	4.38	0.00
	小计				-	-	8.02	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 21 页　共 48 页

项目编码	920210003048	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	23.7	综合单价（元）	15.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-89	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 20	m	1.0000	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79	8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			8.01	4.96	0	0.24	1.12	0.79
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	29060501@1	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	1.03	3.53		3.64	0
	其他材料费				-	-	1.32	0.00
	小计				-	-	4.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 22 页　共 48 页

项目编码	920210010031	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	220.61	综合单价（元）	5.53

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-251	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m	0.0100	94.64	384.73	0	2.84	40.99	28.78	0.95	3.85	0	0.03	0.41	0.29
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.95	3.85	0	0.03	0.41	0.29
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	28030011@10	绝缘导线 WDZN-BYJ2.5	m	1.168	3.069		3.58	0
	其他材料费				-	-	0.27	0.00
	小计				-	-	3.85	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 23 页　共 48 页

项目编码	920210014020	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	17	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.51	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 24 页　共 48 页

项目编码	920901002021	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	19.54	综合单价（元）	27.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-2	支架制作 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0102	1040.49	360.16	0	103.08	127.82	89.74	10.65	3.69	0	1.06	1.31	0.92
3-6	支架安装 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0102	576.58	213.27	0	23.06	69.1	48.51	5.90	2.18	0	0.24	0.71	0.50
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.55	5.87	0	1.30	2.02	1.42
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	01000001	型钢 综合	kg	1.085	3.17		3.44	0
	03010701	膨胀螺栓（综合）	套	0.7308	2.9		2.12	0
	其他材料费				-	-	0.31	0.00
	小计				-	-	5.87	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 25 页　共 48 页

项目编码	920901004013	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	27.5	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.96	0.00
	小计				-	-	0.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 26 页　共 48 页

项目编码	920504002003	项目名称	点型探测器安装	计量单位	只	工程量	16	综合单价（元）	48.2

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-2	点型探测器安装 感烟	个	1.0000	37.67	2.66	0	1.78	3.58	2.51	37.67	2.66	0	1.78	3.58	2.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			37.67	2.66	0	1.78	3.58	2.51
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	2.66	0.00
	小计				-	-	2.66	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 27 页　共 48 页

项目编码	920504002004	项目名称	点型探测器安装	计量单位	只	工程量	1	综合单价（元）	48.15

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-3	点型探测器安装 感温	个	1.0000	37.67	2.66	0	1.73	3.58	2.51	37.67	2.66	0	1.73	3.58	2.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			37.67	2.66	0	1.73	3.58	2.51
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	2.66	0.00
	小计				-	-	2.66	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 28 页　共 48 页

项目编码	920504006003	项目名称	按钮安装	计量单位	只	工程量	2	综合单价（元）	185.99

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-12	报警按钮安装	个	1.0000	58.06	115.85	0	2.38	5.7	4	58.06	115.85	0	2.38	5.70	4.00
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			58.06	115.85	0	2.38	5.70	4.00
			182				其中：未计价材料费			109.29					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材009	报警按钮	个	1	109.29		109.29	0
	其他材料费				-	-	6.56	0.00
	小计				-	-	115.85	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 29 页　共 48 页

项目编码	920504024004	项目名称	声光报警器安装	计量单位	个	工程量	2	综合单价（元）	156.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-37	报警装置安装 声光报警器	个	1.0000	62.43	81.22	0	2.5	5.88	4.13	62.43	81.22	0	2.50	5.88	4.13
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			62.43	81.22	0	2.50	5.88	4.13
			182				其中：未计价材料费			77					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	补充主材022	声光报警器	个	1	77		77	0
	其他材料费				-	-	4.23	0.00
	小计				-	-	81.23	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 30 页　共 48 页

项目编码	920504030003	项目名称	消防广播(扬声器)安装	计量单位	个	工程量	5	综合单价（元）	57.96

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-63	消防广播扬声器安装 扬声器 吸顶式(3W-5W)	个	1.0000	46.23	2.5	0	1.91	4.3	3.02	46.23	2.50	0	1.91	4.30	3.02
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			46.23	2.50	0	1.91	4.30	3.02
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	2.5	0.00
	小计				-	-	2.50	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 31 页　共 48 页

项目编码	920210003049	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	88.43	综合单价（元）	15.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-94	焊接钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 15	m	1.0000	7.83	5.12	0	0.53	1.15	0.8	7.83	5.12	0	0.53	1.15	0.80
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.83	5.12	0	0.53	1.15	0.80
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	1701000001	焊接钢管 DN15	m	1.03	4.36		4.49	0
	其他材料费				-	-	0.63	0.00
	小计				-	-	5.12	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 32 页　共 48 页

项目编码	920210010032	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	75.63	综合单价（元）	5.78

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-250	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 1.5	100m	0.0100	91	411.08	0	2.73	42.91	30.12	0.91	4.11	0	0.03	0.43	0.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.91	4.11	0	0.03	0.43	0.30
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	28030011@18	绝缘导线 WDZAN-RYJS-2x1.5	m	1.168	3.3		3.85	0
	其他材料费				-	-	0.26	0.00
	小计				-	-	4.11	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 33 页　共 48 页

项目编码	920210010033	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	30.01	综合单价（元）	4.61

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-250	管内穿塑料铜线 导线截面(mm2以内) 1.5	100m	0.0100	91	309.13	0	2.73	34.24	24.04	0.91	3.09	0	0.03	0.34	0.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			0.91	3.09	0	0.03	0.34	0.24
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	3.1	0.00
	小计				-	-	3.10	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 34 页　共 48 页

项目编码	920210014021	项目名称	接线盒安装	计量单位	个	工程量	26	综合单价（元）	16.16

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
9-314	钢制接线盒 暗装	个	1.0000	7.46	5.51	0	1.15	1.2	0.84	7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			7.46	5.51	0	1.15	1.20	0.84
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	5.51	0.00
	小计				-	-	5.51	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 35 页　共 48 页

项目编码	920901002022	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	34.39	综合单价（元）	26.23

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-2	支架制作 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0099	1040.49	360.16	0	103.08	127.82	89.74	10.29	3.56	0	1.02	1.26	0.89
3-6	支架安装 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0099	576.58	213.27	0	23.06	69.1	48.51	5.70	2.11	0	0.23	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			15.99	5.67	0	1.25	1.94	1.37
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	01000001	型钢 综合	kg	1.048	3.17		3.32	0
	03010701	膨胀螺栓（综合）	套	0.7059	2.9		2.05	0
	其他材料费				-	-	0.3	0.00
	小计				-	-	5.67	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 36 页　共 48 页

项目编码	920901004014	项目名称	剔(凿)槽	计量单位	m	工程量	4	综合单价（元）	9.12

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48	6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			6.73	0.96	0	0.27	0.68	0.48
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	0.96	0.00
	小计				-	-	0.96	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 37 页　共 48 页

项目编码	920501002003	项目名称	水喷头安装	计量单位	个	工程量	6	综合单价（元）	24.39

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-4	水喷淋(雾)喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	14.38	6.25	0	0.68	1.81	1.27	14.38	6.25	0	0.68	1.81	1.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			14.38	6.25	0	0.68	1.81	1.27
			182				其中：未计价材料费			3.71					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	23210004@1	喷洒头 DN25	个	1.01	3.67		3.71	0
	其他材料费				-	-	2.55	0.00
	小计				-	-	6.26	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 38 页　共 48 页

项目编码	920501002004	项目名称	水喷头安装	计量单位	个	工程量	77	综合单价（元）	43.61

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-7	水喷淋(雾)喷头安装 有吊顶 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	21.29	15.71	0	1.1	3.24	2.27	21.29	15.71	0	1.10	3.24	2.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			21.29	15.71	0	1.10	3.24	2.27
			182				其中：未计价材料费								7.32

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	1803001514	镀锌弯头 DN40	个	2.02	2.66		5.37	0
	23450005	喷头装饰盘	个	1.01	3.58		3.62	0
	23210004@1	喷洒头 DN25	个	1.01	3.67		3.71	0
	其他材料费				-	-	3.02	0.00
	小计				-	-	15.72	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 39 页　共 48 页

项目编码	920601002031	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	19.36	综合单价（元）	95.5

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-79	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 65	m	1.0000	24.57	57.75	0	1.11	7.09	4.98	24.57	57.75	0	1.11	7.09	4.98
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			24.57	57.75	0	1.11	7.09	4.98
			182				其中：未计价材料费			56.1					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	17010018-1@7	内外热镀锌焊接加厚钢管 DN65	m	1.02	55		56.1	0
	其他材料费				-	-	1.66	0.00
	小计				-	-	57.76	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 40 页　共 48 页

项目编码	920601002032	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	24.53	综合单价（元）	90.52

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-22	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	35.85	40.49	0	2.74	6.72	4.72	35.85	40.49	0	2.74	6.72	4.72
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			35.85	40.49	0	2.74	6.72	4.72
			182				其中：未计价材料费								38.8

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	0.705	25		17.63	0
	29060302@7	内外热镀锌焊接加厚钢管 DN50	m	1.02	20.76		21.18	0
	其他材料费				-	-	1.69	0.00
	小计				-	-	40.50	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 41 页　共 48 页

项目编码	920601002033	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	13.33	综合单价（元）	85.81

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-21	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	m	1.0000	32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47	32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.76	39.96	0	2.25	6.37	4.47
			182				其中：未计价材料费								38.43

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	0.867	25		21.68	0
	29060302@8	内外热镀锌焊接加厚钢管 DN40	m	1.02	16.43		16.76	0
	其他材料费				-	-	1.53	0.00
	小计				-	-	39.97	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 42 页　共 48 页

项目编码	920601002034	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	88.87	综合单价（元）	86.43

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-20	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	32.03	41.37	0	2.1	6.42	4.51	32.03	41.37	0	2.10	6.42	4.51
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			32.03	41.37	0	2.10	6.42	4.51
			182				其中：未计价材料费								39.87

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	1.042	25		26.05	0
	29060302@9	内外热镀锌焊接加厚钢管 DN32	m	1.02	13.55		13.82	0
	其他材料费				-	-	1.51	0.00
	小计				-	-	41.38	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 43 页　共 48 页

项目编码	920601002035	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	109.23	综合单价（元）	80.72

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21	29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			29.67	38.56	0	2.29	5.99	4.21
			182				其中：未计价材料费			37.16					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	18030001	钢制管件	个	1.184	25		29.6	0
	29060302@10	内外热镀锌焊接加厚钢管 DN25	m	1.02	7.41		7.56	0
	其他材料费				-	-	1.39	0.00
	小计				-	-	38.55	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 44 页　共 48 页

项目编码	920901009007	项目名称	管道保温层安装	计量单位	m3	工程量	1.06	综合单价（元）	1715.59

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-15	水暖管道保温及保护层 橡塑海绵管壳保温安装 公称直径(mm以内) 125	m3	1.0000	494.49	965.99	0	38.28	127.39	89.44	494.49	965.99	0	38.28	127.39	89.44
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			494.49	965.99	0	38.28	127.39	89.44
			182				其中：未计价材料费			779.34					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	15130906	橡塑海棉	m3	1.03	756.64		779.34	0
	其他材料费				-	-	186.65	0.00
	小计				-	-	965.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 45 页　共 48 页

项目编码	920901011006	项目名称	设备、管道保护层安装	计量单位	m2	工程量	74.81	综合单价（元）	64.41

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-25	水暖管道保温及保护层 保护层安装 镀锌钢板	m2	1.0000	31.3	21.23	0	3.74	4.78	3.36	31.30	21.23	0	3.74	4.78	3.36
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			31.30	21.23	0	3.74	4.78	3.36
			182				其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	0129000601	镀锌钢板 δ0.5mm	m2	1.2	16.95		20.34	0
	其他材料费				-	-	0.89	0.00
	小计				-	-	21.23	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 46 页　共 48 页

项目编码	920901003001	项目名称	成品(抗震)支架安装	计量单位	套	工程量	5	综合单价（元）	994.73

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）						合价（元）					

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
补子目2	成品(抗震)支架安装	套	1.0000	125	678	0	66	73.87	51.86	125.00	678.00	0	66.00	73.87	51.86
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			125.00	678.00	0	66.00	73.87	51.86
							其中：未计价材料费			658					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	BCZCF0	成品(抗震)支架安装	套	1	658		658	0
	其他材料费				-	-	20	0.00
	小计				-	-	678.00	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 47 页　共 48 页

项目编码	920901002023	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	176.77	综合单价（元）	26.54

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-2	支架制作 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	1040.49	360.16	0	103.08	127.82	89.74	10.42	3.61	0	1.03	1.28	0.90
3-6	支架安装 螺栓固定式 5kg	100kg	0.0100	576.58	213.27	0	23.06	69.1	48.51	5.77	2.14	0	0.23	0.69	0.49
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			16.19	5.75	0	1.26	1.97	1.39
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	01000001	型钢 综合	kg	1.0614	3.17		3.36	0
	03010701	膨胀螺栓（综合）	套	0.7149	2.9		2.07	0
	其他材料费				-	-	0.31	0.00
	小计				-	-	5.74	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防工程　　第 48 页　共 48 页

项目编码	911602012003	项目名称	金属面油漆新做	计量单位	t	工程量	0.177	综合单价（元）	856.49

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
5-123	金属面油漆 面漆 管道支吊架 防锈漆 一遍	t	1.0000	329.66	69.92	0	6.59	34.52	24.24	329.66	69.92	0	6.59	34.52	24.24
5-124	金属面油漆 面漆 管道支吊架 防锈漆 每增一遍	t	1.0000	208.46	61	0	4.17	23.26	16.33	208.46	61.00	0	4.17	23.26	16.33
5-117	金属面油漆 面漆 防火漆 二遍	m2	4.0113	6.87	4.79	0	0.14	1	0.7	27.56	19.21	0	0.56	4.01	2.81
5-118	金属面油漆 面漆 防火漆 每增一遍	m2	4.0113	3.03	2.16	0	0.06	0.45	0.31	12.15	8.66	0	0.24	1.81	1.24
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			577.83	158.79	0	11.56	63.60	44.62
		202					其中：未计价材料费								0

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	其他材料费				-	-	158.79	0.00
	小计				-	-	158.79	0.00

材料暂估单价表

工程名称：消防工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：消防工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	绝缘导线	m	3.3	88.3358	/	WDZAN-RYJS-2x1.5	
2	JDG(KBG)薄壁钢管	m	3.53	75.7462	/	JDG20	
3	内外热镀锌焊接加厚钢管	m	55	19.7472	/	DN65	
4	疏散出口指示灯	套	59.29	12.12	/	220V 3W	
5	内外热镀锌焊接加厚钢管	m	7.41	111.4146	/	DN25	
6	内外热镀锌焊接加厚钢管	m	20.76	25.0206	/	DN50	
7	内外热镀锌焊接加厚钢管	m	16.43	13.5966	/	DN40	
8	内外热镀锌焊接加厚钢管	m	13.55	90.6474	/	DN32	
9	报警按钮	个	109.29	2	/		
10	镀锌弯头	个	2.66	155.54	/	DN40	
11	膨胀螺栓	套	2.9	164.934	/	(综合)	
12	绝缘导线	m	3.069	257.6725	/	WDZN-BYJ2.5	
13	型钢	kg	3.17	244.86	/	综合	
14	喷头装饰盘	个	3.58	77.77	/		
15	喷洒头	个	3.67	83.83	/	DN25	
16	焊接钢管	m	4.36	91.0829	/	DN15	
17	镀锌钢板	m2	16.95	89.772	/	δ0.5mm	
18	钢制管件	个	25	250.7816	/		
19	成品(抗震)支架安装	套	658	5	/		
20	橡塑海棉	m3	756.64	1.0918	/		

发包人提供材料一览表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	成品(抗震)支架安装人工费	元	5	125	625
2	综合用工三类	工日	16.3149	172	2806.16
3	综合用工二类	工日	114.3693	182	20815.21
4	综合用工一类	工日	0.5064	202	102.29
三、	材料类别				
1	木螺钉	个	6.12	0.035	0.21
2	自攻螺钉	个	802.547	0.035	28.09
3	镀锌木螺钉	个	145.1341	0.044	6.39
4	镀锌木螺钉 M4×50	个	50.64	0.053	2.68
5	镀锌机螺钉 M(2~5)×(4~50)	个	73.44	0.088	6.46
6	塑料胀管	个	48.96	0.115	5.63
7	焊接钢管接头 15	个	14.5733	0.218	3.18
8	塑料护口(钢管) 15	个	36.4332	0.221	8.05
9	锁紧螺母 M15	个	72.8663	0.23	16.76
10	干拌砂浆	kg	59.85	0.239	14.3
11	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	625.5516	0.265	165.77
12	轻型铆栓	个	152.8296	0.342	52.27
13	标志牌	个	2	0.442	0.88
14	滑石粉	kg	0.3589	0.46	0.17
15	塑料异形管 Φ5	m	0.63	0.584	0.37
16	镀锌堵头 25	个	16.6	0.688	11.42
17	其他材料费占材料费	元	168.9461	1	168.95
18	铜接线卡 1.0~2.5	个	105.56	0.929	98.07
19	橡塑专用胶带	m	130.38	0.973	126.86
20	接线端子 双路	个	17.51	1.19	20.84
21	JDG(KBG) 管卡子 20	个	71.8693	1.3	93.43
22	镀锌管箍 40	个	83.83	1.81	151.73
23	耐高温型铜线 2.5mm2	m	8.67	2.2	19.07
24	JDG(KBG) 直管对接头 20	个	12.1194	2.15	26.06
25	JDG(KBG) 螺纹盒接头 20	个	30.2985	2.15	65.14
26	黑胶布带 20mm×20m	卷	1.1207	2.29	2.57
27	镀锌膨胀螺栓 M10	套	10.2	2.4	24.48
28	绝缘导线 WDZAN-BYJ1.5	m	35.0517	2.44	85.53
29	镀锌弯头 DN40	个	155.54	2.66	413.74
30	膨胀螺栓 (综合)	套	164.934	2.9	478.31
31	绝缘导线 WDZAN-RYJS-2x1.5	m	88.3358	3.3	291.51
32	绝缘导线 WDZN-BYJ2.5	m	257.6725	3.069	790.8
33	扁钢 60以内	kg	4.3	3.08	13.24
34	氧气	m3	14.2132	3.11	44.2
35	型钢 综合	kg	244.86	3.17	776.21
36	普通钢板 δ16mm~20mm	kg	8.1689	3.195	26.1
37	绝缘导线 ZR-RVS-2×1.5	m	7.3296	3.28	24.04
38	圆钢 Φ10以内	kg	0.7782	3.3	2.57

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
39	JDG(KBG)薄壁钢管 JDG20	m	75.7462	3.53	267.38
40	接线盒	个	43.86	3.63	159.21
41	布头	kg	0.1958	3.96	0.78
42	焊接钢管 DN15	m	91.0829	4.36	397.12
43	镀锌铁丝 8#~12#	kg	1.7182	4.78	8.21
44	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.7463	4.87	3.63
45	铜接线端子 20A	个	17.51	4.9	85.8
46	电焊条 (综合)	kg	17.5372	5.25	92.07
47	焊接钢管 DN20	m	0.369	5.66	2.09
48	沟槽直接头 (含橡胶圈) 70	套	3.2273	6.45	20.82
49	胶粘剂	kg	9.964	6.64	66.16
50	乙炔气	m3	7.1853	8.071	57.99
51	石墨润滑剂	kg	0.031	8.27	0.26
52	云石片	片	1.386	10.6	14.69
53	丙烯酸漆稀释剂	kg	0.1769	10.8	1.91
54	稀释剂	kg	0.0443	11.95	0.53
55	橡胶板 δ1mm~3mm	kg	0.2052	12.531	2.57
56	防锈漆	kg	0.7605	14.33	10.9
57	防火漆	kg	0.2173	15.03	3.27
58	醇酸防锈漆	kg	1.4815	15.41	22.83
59	机油	kg	4.8492	16.93	82.1
60	镀锌钢板 δ0.5mm	m2	89.772	16.95	1521.64
61	成品(抗震)支架安装	套	5	20	100
62	高压胶皮水管	m	0.169	19.08	3.22
63	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	2.231	19.47	43.44
64	尼龙砂轮片 φ400	片	5.0457	20.6	103.94
65	压力表 (带弯、带阀) 0~1.6MPa	套	0.5107	35.4	18.08
66	焊锡膏	kg	0.0327	39.79	1.3
67	熟桐油	kg	0.0237	44.93	1.06
68	焊锡丝 综合	kg	0.3262	49.36	16.1
四、	机械类别				
1	其他机具费占人工费	元	916.2515	1	916.25
2	加温器	台班	0.06	5.6	0.34
3	数字万用表 F-87	台班	0.46	5.65	2.6
4	压槽机	台班	0.1007	6.39	0.64
5	火灾探测器试验器	台班	0.96	7.17	6.88
6	管子切断套丝机 159mm	台班	1.8488	15.27	28.23
7	套丝机 φ150	台班	6.8525	16.14	110.6
8	砂轮切割机 φ500	台班	0.739	23.5	17.37
9	弯管机 108	台班	0.6772	42.88	29.04
10	成品(抗震)支架安装机械费	元	5	66	330
11	电焊机 (综合)	台班	3.2616	61.46	200.46
12	试压泵 (综合)	台班	0.3829	62.82	24.05
13	咬口机 1.5mm	台班	0.9725	79.61	77.42

单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程　　第 3 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
14	剪板机 6.3×2000mm	台班	0.8977	120.88	108.51
15	卷扬机 (单筒快速) 1t以内	台班	0.1272	154.16	19.61
16	电动多级离心清水泵 H<12	台班	0.0363	201.72	7.32
17	吊装机械 综合	台班	0.0922	468.03	43.15
18	叉车 8t	台班	0.0074	884.43	6.54
五、	主材类别				
1	喷头装饰盘	个	77.77	3.58	278.42
2	喷洒头 DN25	个	83.83	3.67	307.66
3	内外热镀锌焊接加厚钢管 DN25	m	111.4146	7.41	825.58
4	内外热镀锌焊接加厚钢管 DN32	m	90.6474	13.55	1228.27
5	内外热镀锌焊接加厚钢管 DN40	m	13.5966	16.43	223.39
6	内外热镀锌焊接加厚钢管 DN50	m	25.0206	20.76	519.43
7	钢制管件	个	250.7816	25	6269.54
8	LED应急灯 220V 10W	套	5.05	29	146.45
9	内外热镀锌焊接加厚钢管 DN65	m	19.7472	55	1086.1
10	疏散出口指示灯 220V 3W	套	12.12	59.29	718.59
11	声光报警器	个	2	77	154
12	报警按钮	个	2	109.29	218.58
13	成品(抗震)支架安装	套	5	658	3290
14	橡塑海棉	m3	1.0918	756.64	826.1
	合计				49544.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-采暖工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					1490.75	0
1	920605001004	散热器拆除	1.名称:钢制散热器拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	27	12.25	330.75	0
2	920603002014	水嘴、螺纹阀门拆除	1.名称:螺纹阀门拆除 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	54	15.16	818.64	0
3	920601001021	钢管拆除	1.名称:采暖供回水支管拆除 2.拆除部位:室内 3.材质:热镀锌钢管 4.型号、规格:DN20 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	65.02	5.25	341.36	0
		分部小计					1490.75	0
		新作					37136.58	0
4	920605003010	钢制散热器安装	1.名称:钢制散热器 2.型号、规格:20片/组，散热器中心间距600mm，单片实际散热量需大于120W 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	8	790.87	6326.96	0
5	920605003011	钢制散热器安装	1.名称:钢制散热器 2.型号、规格:18片/组，散热器中心间距600mm，单片实际散热量需大于120W 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	5	722.19	3610.95	0
6	920605003012	钢制散热器安装	1.名称:钢制散热器 2.型号、规格:15片/组，散热器中心间距400mm，单片实际散热量需大于80W 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	组	14	619.17	8668.38	0
本页小计							20097.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-采暖工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	920603005022	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.型号、规格、压力等级:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	27	126.06	3403.62	0
8	920603005023	螺纹阀门安装	1.名称:恒温阀 2.型号、规格、压力等级:DN20 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	个	27	285.95	7720.65	0
9	920601002036	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖供水支管 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	32.51	73.07	2375.51	0
10	920601002037	镀锌钢管安装	1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.输送介质:采暖回水支管 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:含水压试验、水冲洗等 7.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m	32.51	73.07	2375.51	0
11	920901009008	管道保温层安装	1.名称:管道保温 2.保温材料:A级铝箔离心玻璃棉管壳 3.保温厚度:35mm 4.管道规格、尺寸:DN40及以下 5.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	m3	0.47	1762.87	828.55	0
本页小计							16703.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北京市景山学校京西实验学校图书馆、阅览室改造等工程单项工程-采暖工程单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	920901002024	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装 2.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	kg	66.68	27.11	1807.69	0
13	911602012004	金属面油漆新做	1.名称:金属构件刷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两道、面漆两道 3.其他满足图纸及施工规范要求的工作内容	t	0.067	280.02	18.76	0
		分部小计					37136.58	0
本页小计							1826.45	0
合　　计							38627.33	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 1 页　共 13 页

项目编码	920605001004	项目名称	散热器拆除	计量单位	组	工程量	27	综合单价（元）	12.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-1	铸铁散热器整组拆除	片	10.0000	1.03	0	0	0.04	0.09	0.06	10.30	0.00	0	0.40	0.90	0.60
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			10.30	0.00	0	0.40	0.90	0.60
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 2 页　共 13 页

项目编码	920603002014	项目名称	水嘴、螺纹阀门拆除	计量单位	个	工程量	54	综合单价（元）	15.16

清单综合单价组成明细

编制依据	单价（元）	合价（元）

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-2	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 50	个	1.0000	12.73	0	0	0.51	1.13	0.79	12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			12.73	0.00	0	0.51	1.13	0.79
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 3 页　共 13 页

项目编码	920601001021	项目名称	钢管拆除	计量单位	m	工程量	65.02	综合单价（元）	5.25

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-1	钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(mm以内) 25	m	1.0000	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27	4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			4.13	0.29	0	0.17	0.39	0.27
				172			其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0071	1		0.01	0
	14290005	乙炔气	m3	0.02	8.07		0.16	0
	其他材料费				-	-	0.12	0.00
	小计				-	-	0.29	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 4 页　共 13 页

项目编码	920605003010	项目名称	钢制散热器安装	计量单位	组	工程量	8	综合单价（元）	790.87

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-17	柱式散热器安装 散热器高度(mm以内) 600 散热器数量(片以内) 25	组	1.0000	65.88	621.77	0	3.26	58.73	41.23	65.88	621.77	0	3.26	58.73	41.23
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			65.88	621.77	0	3.26	58.73	41.23
			182				其中：未计价材料费			600					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7361	1		0.74	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.09	0.265		0.29	0
	1815002102	镀锌活接头 20	个	2.02	1.97		3.98	0
	1815002202	镀锌熟铁外丝 20	个	2.02	0.529		1.07	0
	0301070007	膨胀螺栓 M10	套	6	2.6		15.6	0
	22030001@7	散热器 GZ2-600型20片/组	组	1	600		600	0
	其他材料费				-	-	0.1	0.00
	小计				-	-	621.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 5 页　共 13 页

项目编码	920605003011	项目名称	钢制散热器安装	计量单位	组	工程量	5	综合单价（元）	722.19

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-17	柱式散热器安装 散热器高度(mm以内) 600 散热器数量(片以内) 25	组	1.0000	65.88	561.77	0	3.26	53.63	37.65	65.88	561.77	0	3.26	53.63	37.65
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			65.88	561.77	0	3.26	53.63	37.65
			182				其中：未计价材料费			540					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7361	1		0.74	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.09	0.265		0.29	0
	1815002102	镀锌活接头 20	个	2.02	1.97		3.98	0
	1815002202	镀锌熟铁外丝 20	个	2.02	0.529		1.07	0
	0301070007	膨胀螺栓 M10	套	6	2.6		15.6	0
	22030001@8	散热器 GZ2-600型18片/组	组	1	540		540	0
	其他材料费				-	-	0.1	0.00
	小计				-	-	561.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 6 页　共 13 页

项目编码	920605003012	项目名称	钢制散热器安装	计量单位	组	工程量	14	综合单价（元）	619.17

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-17	柱式散热器安装 散热器高度(mm以内) 600 散热器数量(片以内) 25	组	1.0000	65.88	471.77	0	3.26	45.98	32.28	65.88	471.77	0	3.26	45.98	32.28
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			65.88	471.77	0	3.26	45.98	32.28
			182				其中：未计价材料费			450					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.7361	1		0.74	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.09	0.265		0.29	0
	1815002102	镀锌活接头 20	个	2.02	1.97		3.98	0
	1815002202	镀锌熟铁外丝 20	个	2.02	0.529		1.07	0
	0301070007	膨胀螺栓 M10	套	6	2.6		15.6	0
	22030001@6	散热器 GZ2-600型15片/组	组	1	450		450	0
	其他材料费				-	-	0.1	0.00
	小计				-	-	471.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 7 页　共 13 页

项目编码	920603005022	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	27	综合单价（元）	126.06

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-15	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 20	个	1.0000	11.1	97.41	0	1.62	9.36	6.57	11.10	97.41	0	1.62	9.36	6.57
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.10	97.41	0	1.62	9.36	6.57
			182				其中：未计价材料费								93.32

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0997	1		0.1	0
	14290005	乙炔气	m3	0.0176	8.07		0.14	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.7043	0.265		0.72	0
	0311010003	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.008	20.6		0.16	0
	14070003	机油	kg	0.009	16.93		0.15	0
	1815002102	镀锌活接头 20	个	1.01	1.97		1.99	0
	19000001@32	截止阀 DN20	个	1	93.32		93.32	0
	其他材料费				-	-	0.82	0.00
	小计				-	-	97.40	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 8 页　共 13 页

项目编码	920603005023	项目名称	螺纹阀门安装	计量单位	个	工程量	27	综合单价（元）	285.95

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
2-15	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 20	个	1.0000	11.1	237.09	0	1.62	21.23	14.91	11.10	237.09	0	1.62	21.23	14.91
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			11.10	237.09	0	1.62	21.23	14.91
			182				其中：未计价材料费			233					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0997	1		0.1	0
	14290005	乙炔气	m3	0.0176	8.07		0.14	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.7043	0.265		0.72	0
	0311010003	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.008	20.6		0.16	0
	14070003	机油	kg	0.009	16.93		0.15	0
	1815002102	镀锌活接头 20	个	1.01	1.97		1.99	0
	19000001@29	恒温阀 DN20	个	1	233		233	0
	其他材料费				-	-	0.82	0.00
	小计				-	-	237.08	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 9 页　共 13 页

项目编码	920601002036	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	32.51	综合单价（元）	73.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	m	1.0000	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81
			182				其中：未计价材料费			37.01					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0296	1		0.03	0
	14290005	乙炔气	m3	0.0001	8.07		0	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.991	0.265		0.53	0
	0311010003	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.007	20.6		0.14	0
	14070003	机油	kg	0.017	16.93		0.29	0
	18030001	钢制管件	个	1.178	25		29.45	0
	29060302@5	镀锌钢管 DN20	m	1.02	7.41		7.56	0
	其他材料费				-	-	0.22	0.00
	小计				-	-	38.22	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 10 页　共 13 页

项目编码	920601002037	项目名称	镀锌钢管安装	计量单位	m	工程量	32.51	综合单价（元）	73.07

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
1-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	m	1.0000	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81	23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			23.66	38.22	0	1.95	5.43	3.81
			182				其中：未计价材料费			37.01					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.0296	1		0.03	0
	14290005	乙炔气	m3	0.0001	8.07		0	0
	13350007	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.991	0.265		0.53	0
	0311010003	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.007	20.6		0.14	0
	14070003	机油	kg	0.017	16.93		0.29	0
	18030001	钢制管件	个	1.178	25		29.45	0
	29060302@5	镀锌钢管 DN20	m	1.02	7.41		7.56	0
	其他材料费				-	-	0.22	0.00
	小计				-	-	38.22	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 11 页　共 13 页

项目编码	920901009008	项目名称	管道保温层安装	计量单位	m3	工程量	0.47	综合单价（元）	1762.87

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
4-11	水暖管道保温及保护层 玻璃棉管壳保温安装 公称直径(mm以内) 50	m3	1.0000	739.1	752.9	0	48.06	130.91	91.9	739.10	752.90	0	48.06	130.91	91.90
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			739.10	752.90	0	48.06	130.91	91.90
			182				其中：未计价材料费			532.77					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	5.3691	1		5.37	0
	14410001	胶粘剂	kg	9.4	6.64		62.42	0
	1443000003	铝箔玻璃布胶带 60mm	m	256.05	0.595		152.35	0
	15070901	玻璃棉管壳	m3	1.03	517.25		532.77	0
	小计				-	-	752.91	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 12 页　共 13 页

项目编码	920901002024	项目名称	支吊架制作、安装	计量单位	kg	工程量	66.68	综合单价（元）	27.11

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
3-1	支架制作 抱箍式	100kg	0.0100	1385.02	424.95	0	55.4	158.56	111.32	13.92	4.27	0	0.56	1.59	1.12
3-5	支架安装 抱箍式	100kg	0.0100	473.2	0	0	18.93	41.83	29.37	4.75	0.00	0	0.19	0.42	0.30
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			18.67	4.27	0	0.75	2.01	1.42
			182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.1244	1		0.12	0
	01000001	型钢 综合	kg	1.0651	3.168		3.37	0
	0301051010	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	2.0297	0.38		0.77	0
	小计				-	-	4.26	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：采暖工程　　第 13 页　共 13 页

项目编码	911602012004	项目名称	金属面油漆新做	计量单位	t	工程量	0.067	综合单价（元）	280.02

清单综合单价组成明细

编制依据				单价（元）						合价（元）					
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费			
借C12-1-2	动力工具除锈 金属面 中锈	m2	4.0299	10.56	1.24	0	0.32	1.03	0.72	42.56	5.00	0	1.29	4.15	2.90
5-97	金属面油漆 底漆 防锈漆 一遍	m2	4.0299	12.52	3.43	0	0.25	1.38	0.97	50.45	13.82	0	1.01	5.56	3.91
5-98	金属面油漆 底漆 防锈漆 每增一遍	m2	4.0299	10.91	3.12	0	0.22	1.21	0.85	43.97	12.57	0	0.89	4.88	3.43
5-99	金属面油漆 面漆 醇酸调合漆 二遍	m2	4.0299	14.54	3.27	0	0.29	1.54	1.08	58.59	13.18	0	1.17	6.21	4.35
人工单价（元/工日）		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计			195.57	44.57	0	4.36	20.80	14.59
		202	182				其中：未计价材料费			0					

材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价（元）	其中：暂估单价（元）	合价（元）	其中：暂估合价（元）
	34000011	其他材料费占材料费	元	0.5851	1		0.59	0
	其他材料费				-	-	43.98	0.00
	小计				-	-	44.57	0.00

材料暂估单价表

工程名称：采暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

主要材料选用表

工程名称：采暖工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.168	71.02	/	综合	
2	镀锌六角螺栓	套	0.38	135.34	/	M10×(14~75)	
3	膨胀螺栓	套	2.6	162	/	M10	
4	尼龙砂轮片	片	20.6	0.8872	/	Φ400	
5	聚四氟乙烯生料带	m	0.265	304.917	/	宽20	
6	机油	kg	16.93	1.5914	/		
7	乙炔气	m3	8.07	2.2574	/		
8	胶粘剂	kg	6.64	4.418	/		
9	铝箔玻璃布胶带	m	0.595	120.3435	/	60mm	
10	镀锌活接头	个	1.97	109.08	/	20	
11	镀锌熟铁外丝	个	0.529	54.54	/	20	
12	其他材料费占材料费	元	1	38.504	/		
13	玻璃棉管壳	m3	517.25	0.4841	/		
14	钢制管件	个	25	76.5936	/		
15	恒温阀	个	233	27	/	DN20	
16	截止阀	个	93.32	27	/	DN20	
17	散热器	组	450	14	/	GZ2-600型15片/组	
18	散热器	组	600	8	/	GZ2-600型20片/组	
19	散热器	组	540	5	/	GZ2-600型18片/组	
20	镀锌钢管	m	7.41	66.3204	/	DN20	

发包人提供材料一览表

工程名称：采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料设备名称	规格 型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	其中：有效 损耗率 （%）	备注

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程　　第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工类别				
1	综合用工一类	工日	0.0507	202	10.24
2	综合用工二类	工日	30.27	182	5509.14
3	综合用工二类	工日	0.0157	182	2.86
4	综合用工三类	工日	7.1765	172	1234.36
三、	材料类别				
1	型钢 综合	kg	71.02	3.168	224.99
2	普通钢板 δ16mm~20mm	kg	3.3936	3.195	10.84
3	橡胶板	kg	0.162	12.53	2.03
4	橡胶板 δ1mm~3mm	kg	0.052	12.531	0.65
5	棉丝	kg	0.027	11.5	0.31
6	镀锌六角螺栓 M10×(14~75)	套	135.34	0.38	51.43
7	膨胀螺栓 M10	套	162	2.6	421.2
8	尼龙砂轮片 φ400	片	0.8872	20.6	18.28
9	电焊条（综合）	kg	2.713	5.25	14.24
10	镀锌铁丝 8#~12#	kg	0.2926	4.78	1.4
11	醇酸调合漆	kg	0.0631	13	0.82
12	防锈漆	kg	0.1026	14.33	1.47
13	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	304.917	0.265	80.8
14	油漆溶剂油	kg	0.0351	7.17	0.25
15	机油	kg	1.5914	16.93	26.94
16	氧气	m3	4.8614	3.11	15.12
17	乙炔气	m3	2.2574	8.07	18.22
18	醇酸调合漆稀释剂	kg	0.0028	9.34	0.03
19	催干剂	kg	0.0022	19.47	0.04
20	胶粘剂	kg	4.418	6.64	29.34
21	铝箔玻璃布胶带 60mm	m	120.3435	0.595	71.6
22	焊接钢管 DN20	m	0.091	5.66	0.52
23	无缝钢管 D22×2.5	m	0.162	5.28	0.86
24	胶皮管 25	m	0.324	13.71	4.44
25	高压胶皮水管	m	0.0456	19.08	0.87
26	镀锌活接头 20	个	109.08	1.97	214.89
27	镀锌熟铁外丝 20	个	54.54	0.529	28.85
28	压力表（带弯、带阀）0~1.6MPa	套	0.454	35.4	16.07
29	其他材料费占材料费	元	38.504	1	38.5
30	其他材料	元	0.0066	1	0.01
31	钢丝刷	把	0.0068	2.8	0.02
32	干拌砂浆	kg	10.8	0.239	2.58
四、	机械类别				
1	卷扬机（单筒快速）1t以内	台班	0.0564	154.16	8.69
2	吊装机械 综合	台班	0.013	468.03	6.08
3	弯管机 108	台班	0.3706	42.88	15.89
4	套丝机 φ150	台班	2.8602	16.14	46.16

单位工程人材机汇总表

工程名称：采暖工程　　第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
5	砂轮切割机 Φ500	台班	0.238	23.5	5.59
6	电焊机（综合）	台班	0.4386	61.46	26.96
7	电动多级离心清水泵 H<12	台班	0.0066	201.72	1.33
8	试压泵（综合）	台班	0.6916	62.82	43.45
9	其他机具费占人工费	元	269.9447	1	269.94
10	其他机具	元	0.0855	1	0.09
五、	主材类别				
1	玻璃棉管壳	m3	0.4841	517.25	250.4
2	钢制管件	个	76.5936	25	1914.84
3	恒温阀 DN20	个	27	233	6291
4	截止阀 DN20	个	27	93.32	2519.64
5	散热器 GZ2-600型15片/组	组	14	450	6300
6	散热器 GZ2-600型20片/组	组	8	600	4800
7	散热器 GZ2-600型18片/组	组	5	540	2700
8	镀锌钢管 DN20	m	66.3204	7.41	491.43

第九部分　其他合同文件

1.项目组织管理机构情况

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	/
项目经理	曹杰	一级建造师	建造师注册证书	一级	京11120102 01221026	建筑工程	有	/
技术负责人	张雷雷	工程师	工程师证书	中级工程师	20C05118 556	建筑装修施工	有	/
安全员	李静美	/	安全生产考核合格证书	C3	京建安C3(2025)0040827	土建类	有	/
土建工程师	赵启洋	一级建造师	建造师注册证书	一级	京11120132 01426742	建筑工程	有	/
施工员	田丰	/	职业培训合格证	/	24010101 00178318	土建	有	/
质量员	郭秋霞	/	职业培训合格证	/	24010301 00516137	土建	有	/
资料员	杜丽艳	/	职业培训合格证	/	01116114 91116008 042	/	有	/
								/

2.专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额			备注
			除税金额（元）	税金（元）	含税金额（元）	
合　计						

注：1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“除税金额”计入投标价格。

2. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

3.房屋建筑工程质量保修书

房屋建筑工程质量保修书

发包人：北京市门头沟区教育委员会

承包人：中昊欣源建设集团有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对门头沟区中等职业学校等 5 所学校装修改造等工程（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；

7、其他项目保修期限约定如下：/。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

a.建设工程廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人：北京市门头沟区教育委员会

承包人：中晟欣源建设集团有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）、不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

4.建设工程廉政责任书

建设工程廉政责任书

发包人：北京市门头沟区教育委员会

承包人：中昊欣源建设集团有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动，

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发　包　人：北京市门头沟区教育委员会

（公章）

法 定 地 址：北京市门头沟区新桥大街55号

法定代表人或其委托代理人：（签字）

电　　话：010—69842755

传　　真：/

电 子 邮 箱：/

开 户 银 行：中国工商银行股份有限公司北京龙泉支行

账　　号：0200002029200080597

邮 政 编 码：/

承　包　人：[illegible]限公司

（公章）

法 定 地 址：[illegible]放大街建设路18号-E822

法定代表人或其委托代理人（签字）

电　　话：13011880005

传　　真：/

电 子 邮 箱：/

开 户 银 行：中国民生银行国贸支行

账　　号：693884674

邮 政 编 码：/

5.门头沟教育系统施工管理规定

第一条　工程开工前教委与施工单位签订施工合同，领取施工资料，填写工程资料领取记录表。

第二条　建设单位工程管理人员联系施工、设计、监理、学校进行工程技术交底。

第三条　工程开工前，施工单位编制施工进度表（进度表一式四份教委、学校、监理、施工单位各一份），并于开工前加盖施工单位公章后交由甲方工程管理人员确认，在施工中严格按照施工进度执行，在暑期施工的工程应于8月25日前全部完工，并完成保洁工作，以保证学校能在9月1日按时开学。

第四条　填写《门头沟教育系统建设项目工程项目联系单》，施工单位进场施工前与校方及资产管理服务中心协商，以书面形式告知开工时间、竣工时间、施工部位、施工单位名称、施工车辆、留守值班人员名单、负责人姓名联系方式等情况，经校方及资产管理服务中心同意后方可进场施工（一式四份教委、学校、监理、施工单位各一份）。

第五条　开工前将所有施工人员身份信息填表盖章后报送建设单位备案（一式四份教委、学校、监理、施工单位各一份）。

第六条　施工单位在工程开工前应清点好校方放置于施工部位的各类物品，能搬离的按学校要求搬到指定地点，不能搬离或学校不愿搬离的物品，要制作书面的《门头沟教育系统建设项目物品托管清单》交给校方，并由双方责任人签字。不能搬离的物品施工前要加以保护，确保施工期间学校财物不出现失控状态。

第七条　施工单位应指定专人负责工程项目的安全工作，开工前对工人进行安全教育，遵守学校各项规章制度，落实安全值班人员，及时报告和整改各类治安和消防隐患，做好全面宣传工作，建立安全施工例会制度，提高安全意识。

第八条　施工单位搭设临时设施，必须经甲方及监理同意后方可实施。

第九条　施工单位进场前，征得甲方及校方同意后安装水表、电表，工程竣工后按实际发生向校方缴纳水、电费。

第十条　施工单位编制施工方案，并交甲方、监理审核，审核通过后方可开工。

第十一条　非招标项目现场悬挂施工简介图板，内容包括工程名称、施工单位名称、设计单位名称、监理单位名称、及相应负责人、工程内容简介、开竣工日期等。招标项目现场要悬挂六牌一图（1.工程概况牌 2.管理人员名单及监督电话牌 3.消防保卫牌 4.安全生产牌 5.文明施工牌 6.建筑垃圾处置责任公示牌 7.施工现场平面图 ）。

第十二条　施工期间要做到封闭施工，施工场地与其他区域分开，根据现场情况做好围挡及安全警示标志。

第十三条　开始施工前，拍摄施工现场原状照片。

第十四条　服从使用、建设及监理单位的管理。

第十五条　施工单位不得在施工过程中使用任何旧建材或不按设计要求自行更换建材、主材在购买前需经甲方、监理、使用单位确认后方可使用。

第十六条　施工单位应按国家有关行业标准进行施工，施工过程中存在质量问题且拒不及时纠正的，甲方及监理单位有权要求施工单位停止施工。

第十七条　施工单位提供的各种检验单必须真实、合法、有效，严禁弄虚作假。否则，建设单位有权严肃处罚和追究其法律责任。

第十八条　需要隐预检工程项目，应提前一天通知建设单位和监理单位主管人员。

第十九条　施工现场进出门口应设专人值守，非本工地人员禁止入内。

第二十条　施工单位进出校园的车辆和人员要按规定办理车辆和人员《临时出入证》（与学校协商办理）、施工人员应随身携带身份证和《临时出入证》自觉接受学校保卫人员检查。

第二十一条　施工车辆要按照学校要求的时间及路线进出，停放在指定地点，尽量避开学校上课期间进入校园。

第二十二条　特殊工种必须持证上岗，如电工、架子工、电焊工等。

第二十三条　施工人员应配置齐全劳动防护措施和设备，做好防护措施，工人进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业要系好安全带。

第二十四条　生活区用电应使用 36V 及以下安全电压，严禁使用电加热器具，应配备专用的充电设备。

第二十五条　施工用电要单独接临时用电，临时用电要采用三级配电，并且逐级配置漏电保护系统。

第二十六条　建筑物外立面施工，应进行全封闭外脚手架围护，满挂密目安全网，建筑物出入口搭设安全通道。

第二十七条　作业现场场容、场貌、环境和生活设施应满足安全文明达标要求，建材要整齐有序分类码放于施工场地内，不得占用校园的主要通道。

第二十八条　施工现场应按有关规定设置临时消防通道，不得在消防通道上堆物，确保临时消防通道畅通。施工现场必须配备消防器材，如手提式灭火器、消防水桶等，做到布局合理。

第二十九条　严格执行北京市《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》的相关规定。

第三十条　在汛期内施工要注意防汛，并制定防汛预案。

第三十一条　暑期施工应注意食品安全，杜绝食用剩菜剩饭。同时应做好对工人的防暑降温工作。

第三十二条　要保持场地内良好的作业环境和卫生条件，如学校内厕所不能使用，应搭建临时厕所，严禁随地大小便。

第三十三条　如遇重污染天气，应按要求暂停土石方及建筑拆除作业等。

第三十四条　因施工单位违反操作规程或上述规定，而造成校方或施工方人员、财产损失的，

由施工单位负责赔偿。

第三十五条　拍摄施工过程照片，特别是隐蔽工程及其发生的治商部分，

第三十八条　施工单位应按时发放工人工资，不得拖欠。

第三十七条　施工过程中严格按照施工，如确实需要发生设计变更及工程洽商，按方应提前告知工程监理人员，经甲方及监理确认后，由项目申报单位以书面形式上报甲方批准后，方可实施，工程洽商及设计变更应同监理上报确认，随反主图签认，不得工程竣工时集中签订，不得影响工程进度，

第三十八条　工程交工后，施工单位应当组织有关人员对工程质量进行自检，确认工程质量符合有关法律、法规、设计文件技术标准及合同要求，并提出工程竣工报告。

第三十八条　对于委托监理的工程，在收到施工单位提交的工程竣工报告后，总监理工程师应当按照施工要求组织工程质量竣工验收、预验收合格后、总监理工程师应当及时在施工单位提交的工程竣工验收报告上签署意见，并提出工程质量评估报告。

第四十条　建设单位应收到施工、监理单位各自提交的验收合格报告后，组织工程质量竣工验收，

第四十一条　竣工验收前施工单位有完整的技术档案和施工管理资料，以及施工单位签署的工程质量保修书。

第四十二条　在新建工程明显的位置设数明工程名称和建设、勘察、设计、施工、监理等单位名称及项目负责人姓名等内容的置永久性标识牌。

第四十三条　工程竣工后应按期工完场清，现场的垃圾和剩余土方应及时清运处理。

第四十四条　工程竣工交付使用后，在保修期内施工单位应回访不少于两次，在使用单位报修后应在2小时内给于答复，6小时内到达使用单位进行维修，不及时进行维修视为自动延长保修期。

第四十五条　结算评审完成后，申请支付剩余工程款，保修期自工程竣工验收合格算起，保修期为两年，防水工程保修期为5年。

教育系统工程项目安全生产协议书

项 目 名 称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程

建设单位名称：北京市门头沟区教育委员会

受托单位名称：北京市门头沟区教育资产管理服务中心

施工单位名称：中昊欣源建设集团有限公司

为加强门头沟区教育系统各单位自行修缮施工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保期间建设单位发包给施工单位的工程顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程合同的必要补充条件：

第一条 建设单位、施工单位必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条 建设单位承担的安全责任、权利

(一)建设单位有权要求施工单位必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

(二)建设单位管理人员有权制止施工单位人员违纪作业，并按相关规定给予处罚；

(三)建设单位有权对安全意识差、不听安全生产指挥的施工单位人员责令退场。

第三条 施工单位的责任、权利

(一)施工单位不得将项目非法分包转包。作为安全生产的直接责任人，必须严格执行建设单位的有关安全生产的规定、制度；

(二)施工单位负责为所有施工单位工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由施工单位承担全部负责；

(三)施工单位应对工作现场的行为完全负责，施工单位工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

(四)施工单位在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，满足各项安全生产保障，不能满足工程安全需要时，人员不得进入工程现场。

第四条 施工单位工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，入场前做好安全生产教育培训，制定突发事故应急救援预案。在施工现场必须做到：

(一)施工现场作业佩戴安全帽，高空悬空作业必须系好安全带；

(二)作业人员上岗严禁饮酒，全施工区域及校园内禁止吸烟；

(三)现场内不得赤身赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

(四)施工现场做好安全防护设施及各类安全指示标识，未经建设单位施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

(五)不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

(六)严格落实教育系统、建设单位动火作业相关规定，不得在工程现场进行任何的非工程施工范围内的动火；

(七)不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；

(八)暑期施工做好汛期施工预案，确保施工现场排水通畅；

(九)使用各类电动工具，必须按操作规程和说明书要求并正确佩戴防护用品；

(十)施工过程中必须严格遵守其他各项安全操作规程。

（十一）涉及有限空间作业的项目严格按照《北京市有限空间作业安全生产规范》等法律法规和有关规范标准作业。

第五条 安全责任

(一)本协议约定期间由于施工单位造成安全事故的，施

工单位负全部责任，并由施工单位承担造成的经济损失和法律责任；

（二）本协议约定期间如因施工单位或施工单位工作人员过失给建设单位造成损失，由施工单位负责向建设单位赔偿，建设单位有权直接从施工单位工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第六条 本协议自签订之日起生效。

建设单位：（公章）

受托单位：（公章）

施工单位：（公章）

法人签字：

法人签字：

法人签字：

2026年7月17日　　2026年7月17日　　2026年7月17日

动火作业安全协议书

项 目 名 称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程

建设单位名称：北京市门头沟区教育委员会

受托单位名称：北京市门头沟区教育资产管理服务中心

施工单位名称：中昊欣源建设集团有限公司

监理单位名称：北京东方华太建设监理有限公司

按区教委关于加强动火作业日常管理的工作要求，严格落实《北京市严格施工动火作业消防安全管理的若干措施（试行）》“八个必须”工作要求，特制定本协议。

为加强在校施工动火作业安全管理，排除校内安全隐患，制定本协议，施工单位、监理单位须严格执行。如因施工单位安全措施不力造成的事故，由施工单位承担相关法律责任同时监理单位承担相应管理责任。

1、涉及电焊、气焊、切割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业和特种作业等动火作业必须办理动火许可，由建设单位、监理单位同(批)后，方可在安全员现场监贤下进行动火作业。

2、施工单位动火作业前申报动火方案、应急预案同时需明确动火固定区域和禁火区域，监理单位审核后方可动火作业。

3、动火作业前要检查操作场所，确定无易燃物品，若则须清理、移开，如不能清除或移走时，应用不燃材料遮挡，

4、生产、使用、储存液化气等易燃品的设备上禁止动火作业。

5、五级风以上(含五级风)天气，禁止露天动火作业。

6、施工单位在动火前应采取有效的安全防火措施，配各足够适用的消防器材。

7、动火作业，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米。二者与动火作业地点均不小于10米，并不准在烈口下曝晒。

8、火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。

10、动火作业完毕，应清理现场，留场观察十五分钟以上，确认无残留火种后，方可离开。

11、监理单位负责对动火作业相关工作进行监督管理，严格落实《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)相关内容。

建设、受托单位：　　监理单位：　　施工单位：

（公章）　　（公章）　　（公章）

法人签字：　　法人签字：　　法人签字：

2016年7月17日　　2016年7月17日　　2016年7月17日

有限空间作业安全生产协议书

项 目 名 称：门头沟区中等职业学校等5所学校装修改造等工程

建设单位名称：北京市门头沟区教育委员会

受托单位名称：北京市门头沟区教育资产管理服务中心

施工单位名称：中昊欣源建设集团有限公司

根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市建设工程有限空间作业安全生产管理规定》、《北京市有限空间作业安全技术规范》等相关法规要求，为保障进入有限空间作业人员的安全和健康，防止缺氧窒息、有毒气体中毒等事故的发生，有限空间作业现场安全施工管理由施工单位（乙方）负责，建设单位（甲方）有责任监督施工单位做好有限空间作业安全施工管理工作。

第一条：甲乙双方须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条：甲乙双方须共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《北京市有限空间作业安全技术规范》的各项安全管理制度。

第三条：甲方承担的安全责任、权利；

（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给

予处罚：

(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条:乙方的责任、权利：

(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；

(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生人身伤亡事故,由乙方承担全部责任；

(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好保护工作；

(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。

第五条:乙方施工人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理,在施工现场必须做到：

(一) 有限空间作业施工单位应对作业现场负责人、监护人和作业人员进行安全教育培训。培训内容包括：有限空间存在的危险特性和安全作业的要求；进入有限空间的程序；检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用；事故应急救援措施与应急救援预案等。施工单位技术负责人应组织制定专项施工方案、安全作业操

作规程、安全技术措施等。

(二)在进入地下有限空间(如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、污水池井、沼气池、化粪池、下水道等)作业时，需先进行通风处理后进行有毒有害气体检测，确保安全后施工人员才可进入,施工过程中保证有效通风。

(三) 有限空间作业前和作业过程中，采用便捷有效的通风、消防、治安报警措施。保证通风设备、消防设备、设施、器材的有效使用。可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

(四)地沟等有限空间施工时施工人员必须穿高腰绝缘鞋、戴安全帽,同时地面安排专人监护。

(五)使用电动工具,必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;

(六)有限空间作业的施工单位应在有限空间入口处设置醒目的警示标志，施工现场需进行围挡,同时需加装夜间示警照明设备,施工所用照明设备必须采用 36V 电压。

(七) 进入密闭空间作业时，应当至少有两人同行和工作。若空间只能容一人作业时，监护人应随时与正在作业的人取得联系，作预防性防护。

(八)其他未尽规定及管理要求参照《北京市建设工程有限空间作业安全生产管理规定》、《北京市有限空间作业安全技术规范》等相关法规要求。

第六条:违约处罚

(一)凡违反本协议“第五条”中的任何一款及其他安全规定的 ,造成严重后果的,按有关规定给予处罚;

(二)发生重伤和死亡事故,应由甲方主管部门牵头,双方参加,组成事故调查组,查清事故原因,分清事故责任,提出对事故的处理意见,并按有关规定及时向有关政府主管部门报告;

(三)乙方安装施工人员违章违纪作业造成安全事故的,乙方负全部责任,并由乙方事故责任者承担造成的经济损失和刑事责任;

(四)施工现场发生安全事故,导致重大伤亡的,相关陪偿责任全部由乙方承担;

(五)如因乙方或乙方安装施工人员过错给甲方造成损失,由乙方负责向甲方赔偿,甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第七条:本协议自签订之日起生效。

附件:《北京市建设工程有限空间作业安全生产管理规定》

《北京市有限空间作业安全技术规范》

建设单位:　　受托单位:　　施工单位:

(公章)　　(公章)　　(公章)

法人签字:　　法人签字:　　法人签字:

2020年7月17日　　2020年7月17日　　2020年7月17日