北京市第二中学通州校区中小学
“校校有食堂”提升项目一设备购置类采购
项目采购合同

合同编号：TZJWXM-2026-29-42-GZ-HT-001

甲　　方：北京市第二中学通州校区

乙　　方：北京珠江白云酒店设备有限公司

签订时间：2026 年 7 月 14 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方:北京市第二中学通州校区　　乙方:北京珠江白云酒店设备有限公司

法定代表人:　　法定代表人:

部门负责人:　　部门负责人:

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1)采购项目名称:北京市第二中学通州校区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类采购项目

(2)采购计划编号:11011226210200020711-XM001

(3)项目内容:(详见附件一合同清单)

(4)采购组织形式:☐政府集中采购　☐部门集中采购　☑分散采购

(5)采购方式:☑公开招标　☐邀请招标　☐竞争性谈判　☐竞争性磋商

☐询价　☐单一来源　☐框架协议　☐其他:_____

(6)中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业:☑是　☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同):☑是　☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠:☐是　☑否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:☐是　☑否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:☐是　☑否

(7)合同是否分包:☐是　☑否

分包主要内容:_____/_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写):

_____/_____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业:☐是 ☑否

外商投资企业类型:☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品:

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:_____

国别:_____ 品牌:_____ 规格型号:_____

☑否

(10)是否涉及节能产品:

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:水嘴（龙头）

☑强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品:

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☑不涉及

2. 合同金额

(1)合同金额小写:人民币：1456156.00 元

大写:壹佰肆拾伍万陆仟壹佰伍拾陆元整

分包金额(如有)小写:_____/_____

大写:_____/_____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项):

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3)付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款:_____(应明确一次性支付合同款项的条件)_____

☑分期付款:1.双方签订合同前，供应商向采购人支付合同款的5%履约保证金保函，质保期结束后质保金保函自动失效。

2.本项目款项分两次支付。合同签订后，支付总款项的50%。设备完成验收且验收合格后，校方将严格按照合同约定，向投标人支付剩余尾款。投标人应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若投标人提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。

3.若出现货物本身质量问题或投标人未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由投标人自行承担。

☐成本补偿:_____/_____

☐绩效激励:_____/_____

3. 合同履行

(1)起始日期:自甲方通知后60个工作日完成。

(2)履约地点:北京市第二中学通州校区

(3)履约担保:是否收取履约保证金:☑是 ☐否

收取履约保证金形式:担保机构出具的保函

收取履约保证金金额:合同总价的5%

履约担保期限:质保期结束后退还

(4)分期履行要求:_____/_____

(5)风险处置措施和替代方案:_____/_____

4. 合同验收

(1)验收组织方式:☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体:北京市第二中学通州校区

是否邀请本项目的其他供应商参加验收:☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收:☐是 ☑否

是否邀请服务对象参加验收:☐是 ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收:☐是 ☑否

是否进行抽查检测:☐是，抽查比例:_____ ☑否

是否存在破坏性检测:☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☑否

验收组织的其他事项:____无____

(2)履约验收时间:(乙方提出验收申请之日起30日内组织验收)

(3)履约验收方式:☑一次性验收

☐分期/分项验收:(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4)履约验收程序:本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请，甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5)履约验收的内容:(对每一项技术和商务要求的履约情况进行核实，核对投标文件中涉及中小微企业企业制造的产品与实际供货产品是否一致)。

(6)履约验收标准:符合投标文件中技术指标响应要求。

(7)是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考:☐是 ☑否

(8)履约验收其他事项:_____无_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释:

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)中标(成交)通知书

(5)投标(响应)文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件，图纸

(8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2026 年 月 日

合同订立地点:北京市第二中学通州校区指定

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、中标通知书。

甲方：北京市第二中学通州校区

（盖章）

法定/委托代表人

（签字）

部门负责人：

（签字）

项目负责人联系电话：15601286001

地址：北京市通州区潞城镇三元村东

邮编：101117

单位办公电话：58563187

税号：121101127861805673

开户银行：工行运河里支行

账号：0200053309008902139

签订日期：2026年7月14日

乙方：北京珠江白云酒店设备有限公司

（盖章）

法定/委托代表人

（签字）黄园堂

部门负责人：黄园堂

（签字）黄园堂

项目负责人联系电话：

地址：北京市通州区永顺西街89号1号楼甲4

邮编：101100

单位办公电话：010-60519166

税号：91110112739374182C

开户银行：北京农商银行永顺支行

账号：0718000103000016613

签订日期：2026年7月14日

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交)，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为:

(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标(成交)通知书，投标(响应)文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4)“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定，根据分包意向协议，将中标(成交)项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、

义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

(7)其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；

没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成

侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3)在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的

义务；

(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5)依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的:1.经营状况严重恶化；2.转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3.丧失商业信誉；4.有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止；

(2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组

成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第7.1款	包装特殊要求	无
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	无
第二节 第7.3款	保险要求	无
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	3年
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷 响应时间	乙方在收到通知后24小时。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	双方签订合同前，供应商向采购人支付合同款的5%履约保证金保函，质保期结束后质保金保函自动失效。 2.本项目款项分两次支付。合同签订后，支付总款项的50%。设备完成验收且验收合格后，校方将严格按照合同约定，向投标人支付剩余尾款。投标人应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若投标人提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。若因财政资金

		的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。 3.若出现货物本身质量问题或投标人未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由投标人自行承担。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	1.质保期结束后退还。 2.按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	无
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方在收到通知后24小时内应免费维修或更换有缺陷的产品或部件。
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货，每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费；赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算；如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款，每逾期1日，甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金，该违约金累计计算，以不超过欠付金额的1%为限，但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第15.4款	其他违约责任	无
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决: (1)向　项目所在地　　仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为　　通州区　； (2)向北京市通州区人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	无

附件一:合同清单

序号	分项名称	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)	制造商	品牌
食堂设备一							
1	感应龙头	座台式、LQ-GY28	800.00	2	1600.00	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
2	双孔双温水龙头	双孔双温、XP-A802	550.00	24	13200.00	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
3	软水机	308*442*1056mm、CQ-RS02-FRT	7900.00	9	71100.00	江门市鼎沐卫浴科技有限公司	康克
4	超声波浸泡池	1500*750*800mm、GP-1500	15500.00	1	15500.00	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	普瑞姆
5	长龙式洗碗机	3550*914*1980mm、SDS-800DZ-HG	106900.00	1	106900.00	江苏锡德悉餐饮设备有限公司	锡德悉
6	排气罩	采用304不锈钢拉丝板、定制	2200.00	4.8	10560.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
7	烟罩装饰板	采用304不锈钢板、定制	260.00	5.2	1352.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
8	洗手池	500*760*800+150mm、定制	1600.00	2	3200.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
9	感应龙头	座台式、LQ-GY28	800.00	2	1600.00	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
10	双星水池	1200*760*800+150mm、定制	3000.00	2	6000.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
11	净水器	10升/分、CQ-WPP-PUC	1654.00	1	1654.00	江门市鼎沐卫浴科技有限公司	康克
12	触摸版二十层万	900*920*1830mm、	148500.00	1	148500.00	南京新骥厨具设备发展有限公司	欧冶子

	能蒸烤箱	OD-201EB					
13	排风机组	10000m³/h、HTFC-18	18200.00	1	18200.00	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝
14	排风管道	1.2mm 镀锌板制作、定制	220.00	100	22000.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
15	风机底座	与风机匹配、定制	2500.00	1	2500.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
16	软连接	采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作、定制	800.00	2	1600.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
17	减震器	与设备匹配、ZT-200	150.00	4	600.00	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
18	防火阀	与设备匹配、FHF WSDc-500×500-E3.0/70℃-F	900.00	1	900.00	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
19	消音器	与设备匹配、定制	1600.00	2	3200.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
20	送风机组	6000m³/h、HTFC-12	16200.00	1	16200.00	云浮市恒宝通风设备有限公司	恒宝
21	送风管道	1.2mm 镀锌板制作、定制	220.00	80	17600.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
22	风机底座	与风机匹配、定制	2500.00	1	2500.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
23	软连接	采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作、定制	800.00	2	1600.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
24	减震器	与设备匹配、ZT-200	150.00	4	600.00	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤
25	防火阀	与设备匹配、FHF WSDc-500×500-E3.0/70℃-F	900.00	1	900.00	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤

26	消音器	与设备匹配、定制	1600.00	2	3200.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
27	智能留样柜	6 柜门、SG600K6F-ST	18500.00	4	74000.00	河北星联餐饮设备有限公司	卓创斯达
28	长龙式洗碗机	4050*914*1980mm(8 寸碟)、SDS-800DZ-HG	106900.00	1	106900.00	江苏锡德悉餐饮设备有限公司	锡德悉
29	混水龙头	双孔双温、XP-A802	550.00	1	550.00	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	龙旗嘉业
小计	**陆拾伍万肆仟贰佰壹拾陆元整**				654216.00		
食堂设备二							
1	烘手器	85M/S、LJE-HS1	380.00	2	760.00	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔
2	挂墙电热水器	80L、THZ80-3	2900.00	11	31900.00	中山市熙悦电器有限公司	熙悦
3	单通工作柜	1500*760*800mm、定制	4500.00	2	9000.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
4	五格保温柜	1800*700*800mm、定制	7900.00	12	94800.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
5	多功能切菜机	300－1000KG/HR、JG-801D 型	16100.00	1	16100.00	邢台冀工机械制造有限公司	冀工
6	壁挂智能菜单播报广告机	43 英寸、WG430WNA	8500.00	32	272000.00	深圳市金朗数蜜科技有限公司	金数蜜
7	毛刷机	600KG/HR、JG-1500 型	19500.00	1	19500.00	邢台冀工机械制造有限公司	冀工
8	电饼铛	内径 53cm、YCD45A	2200.00	1	2200.00	北京东方新奥食品机械有限公司玉田分公司	东方新奥

9	筷子	9寸、9寸	2.00	3000	6000.00	滁州德铭塑胶有限公司	德美
10	双层工作台	700*700*800mm、定制	1900.00	5	9500.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
11	电磁扒炉	15KW、QX-PL-E108	19800.00	2	39600.00	广东沁鑫科技有限公司	沁鑫
12	4格1/2保温柜	1500*700*800mm、定制	6800.00	2	13600.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
13	不锈钢1/2份数盆连盖	20L、20L	100.00	16	1600.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
14	电磁煮面炉	15KW、QX-ZMIX-E115（龙头：品牌：龙旗嘉业；型号：XP-A101）	19400.00	5	97000.00	广东沁鑫科技有限公司	沁鑫
15	不锈钢桶	50cm、50cm	400.00	10	4000.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
16	钢盆(半成品)	40cm、40cm	66.00	20	1320.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
17	钢盆(熟品)	50cm、50cm	88.00	20	1760.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
18	钢盆(生品)	60cm、60cm	99.00	50	4950.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
19	带眼钢盆	50cm、50cm	88.00	10	880.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
20	1/1 15CM份数盆	53*32*15cm、53*32*15cm	121.00	50	6050.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
21	1/1 10CM份数盆	53*32*10cm、53*32*10cm	110.00	150	16500.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴

22	1/1 6.5CM份数盆漏	53*32*6.5cm、53*32*6.5cm	66.00	30	1980.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
23	不锈钢托盘	60*40*5cm、60*40*5cm	55.00	200	11000.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
24	不锈钢冲孔方盘	60*40*5cm、60*40*5cm	57.00	200	11400.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
25	不锈钢水勺	18*45cm、18*45cm	33.00	30	990.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
26	不锈钢漏勺	30cm、30cm	55.00	20	1100.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
27	大锅铲	110cm、110cm	99.00	30	2970.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
28	手勺	长41cm，Φ9.5cm、长41cm，Φ9.5cm	44.00	20	880.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
29	打菜勺	9*35cm、9*35cm	33.00	200	6600.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
30	克称	1kg、1kg	120.00	5	600.00	永康市杰力衡器有限公司	杰力
31	整理箱	50*40cm、50*40cm	130.00	50	6500.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
32	留样盒	350ML、350ML	15.00	600	9000.00	中山市嘉宝日用制品有限公司	嘉德宝
33	塑料菜墩(红色)	45*10cm、45*10cm	420.00	5	2100.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇
34	塑料菜墩(绿色)	45*10cm、45*10cm	420.00	5	2100.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇

35	塑料菜墩(白色)	45*10cm、45*10cm	420.00	20	8400.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇
36	塑料菜墩(蓝色)	45*10cm、45*10cm	420.00	5	2100.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇
37	塑料菜板(白色)	45*10cm、45*10cm	190.00	10	1900.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇
38	塑料菜板(红色)	45*10cm、45*10cm	190.00	5	950.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇
39	塑料菜板(绿色)	45*10cm、45*10cm	190.00	5	950.00	浙江双十汇餐具有限公司	双十汇
40	菜墩架	4格、4格	460.00	5	2300.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
41	菜板架	6格、6格	150.00	5	750.00	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	诚兴
42	吹地机	三档、三档	2600.00	2	5200.00	佛山市安格清洁用品有限公司	安格匠心
43	双层深卡槽餐车	1100*760*900mm、定制	1950.00	5	9750.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
44	平板小推车	1000*600*800mm、定制	2600.00	4	10400.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
45	调料车	840*640*800mm、定制	2200.00	3	6600.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
46	残食置物架	1800*600*500mm、定制	3600.00	4	14400.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云

47	残食置物架	1100*760*900mm、定制	1500.00	4	6000.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
48	不锈钢墩布架	1200*1400mm、定制	800.00	3	2400.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
49	掩门收残工作台	1800*760*800+150(背板)mm、定制	3600.00	4	14400.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
50	双层工作台	1800*760*800mm、定制	2300.00	4	9200.00	北京珠江白云酒店设备有限公司	珠江白云
小计	**捌拾万壹仟玖佰肆拾元整**				801940.00		
合计	**壹佰肆拾伍万陆仟壹佰伍拾陆元整**				**1456156.00**		

技术参数

序号	标的名称	规格	规格参数
食堂设备一			
1	感应龙头	座台式	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸≥25mm 3、红外感应距离≥25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹
2	双孔双温水龙头	双孔双温	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹
3	软水机	308*442*1056mm	1、制水量:≥2.6 吨/小时 2、参考规格:308*442*1056mm 3、最大峰值软水量≥3.5T/H 4、软水再生周期≤5.0T 5、吸盐再生时间(min):60 6、正反冲洗时间(min)≤11min/16min 7、补水时间(min)≤30 8、树脂量≥(L)28 9、石英砂(kg)≥5 10、时间模式:制水周期≤3 天，正反冲洗≤13min 11、电压:220V/约 50HZ 12、工作压力(Mpa):0.15-0.4MPa
4	超声波浸泡池	1500*750*800mm	1、具有自动去除残渣、超声波清洗、水槽加热等功能 2、电源:380V/约 50Hz 3、总功率约 9KW 4、采用 304 不锈钢板材 5、清洗能力≥2000 件/每小时，具备自动加热功能，水温可调节；全部采用 304 不锈钢，槽体厚度≥1.5mm，水槽底部采用特种材料，厚度≥2mm；振子不得采用焊接方式，并保证牢固可靠；隔音棉夹层厚度≥8mm，清洗槽表面应光滑平整;工作噪音声效等级≤75dB;预洗池底部设置悬空隔网;具备防干烧、防短路等安全保护功能 6、参考规格:1500*750*800mm
5	长龙式洗碗机	3550*914*1980mm	1、全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。 2、参考规格:3550*914*1980mm 。 3、洗涤能力≥5100 碟/小时(8 寸碟)。 4、最大耗水量≤230 升/小时。 5、总功率约 50KW。 6、整机双层结构，节能降噪。 7、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。

			8、水箱及加热包防干烧设计。 9、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。 10、模具冲压一体成型洗臂和滤网。 11、一体拉伸圆角水箱。 12、配置≥120L 大容量清洗水箱和约 2.4KW 大功率清洗水泵。 13、清洗区和漂洗区配置侧洗臂，360° 洗涤无死角。 14、三道漂洗节能设计。 15、漂洗双温控设计，喷淋温度控制精准。 16、清洁剂节约系统设计。 17、内置烘干模块，内循环环绕热风烘干。 18、配热回收模块，实现废热回收利用。
6	排气罩	采用 304 不锈钢拉丝板	1、材质:采用 304 不锈钢拉丝板 2、罩体材料为≥1.5mm 不锈钢板 3、配防雾防爆 LED 节能照明，防爆平板防护罩 4、烟罩底板能承受≥100KG 荷载，其变形量≤1mm
7	烟罩装饰板	采用 304 不锈钢板	1、采用 304 不锈钢板，厚度≥1.0mm 2、与吊顶密封处理
8	洗手池	500*760*800+150mm	1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 6、参考尺寸 500*760*800+150mm
9	感应龙头	座台式	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸≥25mm 3、红外感应距离≥25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口 4 分外螺纹
10	双星水池	1200*760*800+150mm	1、整体采用 304 不锈钢制作 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG 载荷，其变形量≤0.30mm 6、参考尺寸 1200*760*800+150mm

11	净水器	10 升/分	1、流量:≥10 升/分 2、亚微米技术可以过滤 0.5 微米的污垢和颗粒 3、提升过滤化学和机械污染物的能力 4、拥有银离子抗菌剂的新纤维材质 5、降低氯和其他异味，改善饮料的味道并且保持饮料的含气量 6、保护饮用系统密封件、水泵管道，防止小孔堵塞、腐蚀和磨损；通过动态提供的磷酸盐来提高阻垢性能
12	触摸版二十层万能蒸烤箱	900*920*1830 mm	1、电压/功率:380V/约 38KW 2、远程管理:物联网实时烹饪监控，可实现菜单上传下发，数据查看等功能 3、触屏:电容屏，触控灵敏、精确 4、具有除垢功能 5、照明:LED 灯 6、二级门锁:防止热气和蒸汽涌出伤人 7、三层玻璃门 8、自动清洗，多重清洗模式 9、自带锅炉:可产生强大的蒸汽 10、参考规格:900*920*1830mm
13	排风机组	10000m³/h	1、排风机组　2、风量≥10000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置； 4、功率约 3kw
14	排风管道	1.2mm 镀锌板制作	1、管道采用厚度≥1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理 3、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 4、每节管道接口处采用胶条密封
15	风机底座	与风机匹配	1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配
16	软连接	采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作	1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接
17	减震器	与设备匹配	1、弹簧减震器 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与设备匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理
18	防火阀	与设备匹配	1、设备为熔断式防火阀，采用≥3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 70 摄氏度时自动将阀门关闭 3、可手动复位、手动关闭

19	消音器	与设备匹配	1、采用≥1.2mm 厚镀锌板制作，内置≥50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用≥1.0mm 厚镀锌板制作， 2、所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用液体硅胶密封
20	送风机组	6000m³/h	1、送风机组 2、风量≥6000m³/h 3、钢制外壳，内置网状消音装置； 4、功率约 1.5kw
21	送风管道	1.2mm 镀锌板制作	1、管道采用厚度≥1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理 3、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 4、每节管道接口处采用胶条密封
22	风机底座	与风机匹配	1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配
23	软连接	采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作	1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接
24	减震器	与设备匹配	1、弹簧减震器 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与设备匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理
25	防火阀	与设备匹配	1、设备为熔断式防火阀，采用≥3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 70 摄氏度时自动将阀门关闭 3、可手动复位、手动关闭
26	消音器	与设备匹配	1、采用≥1.2mm 厚镀锌板制作，内置≥50mm 厚消音隔声棉，内衬板采用≥1.0mm 厚镀锌板制作， 2、所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢，所有接口均用液体硅胶密封

27	智能留样柜	6 柜门	1、功率约 500w 2、采用内外 304 不锈钢门铰链 304 不锈钢箱体风冷 3、人脸识别系统 4、电子称重 5、拍照保存 6、打印条码 7、48 小时内除管理员紧急开门外无法打开 8、设计有≥6 柜门，保证了餐餐有单独柜门留样，保证可留样可溯源 9、具有后台端，可无线传输文件，实现实时监管 10、录入管理员人脸(管理员可进行紧急开门)再录入留样人员人脸(留样员只可进行留样操作，不能紧急开门) 11、录入菜品菜单 12、到留样时间进行留样(先进行人脸识别，相对应的留样门弹开) 13、点击对应菜品名单，放入托盘进行秤重拍照 14、打印条码，点击结束留样，放入菜品并关闭柜门，留样结束
28	长龙式洗碗机	4050*914*1980mm(8 寸碟)	1、全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。 2、参考规格:4050*914*1980mm(8 寸碟) 。 3、洗涤能力≥5100 碟/小时。 4、最大耗水量≤270 升/小时。 5、总功率约 60KW。 6、整机双层结构，节能降噪。 7、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。 8、水箱及加热包防干烧设计。 9、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。 10、模具冲压一体成型洗臂和滤网。 11、一体拉伸圆角水箱。 12、配置≥120L 大容量清洗水箱和约 2.4KW 大功率清洗水泵。 13、清洗区和漂洗区配置侧洗臂，360° 洗涤无死角。 14、漂洗双温控设计，喷淋温度控制精准。 15、清洁剂节约系统设计。 16、内置烘干模块，内循环环绕热风烘。
29	混水龙头	双孔双温	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为 25mm ，接口为标准 4 分外螺纹
食堂设备一小计			
1	烘手器	85M/S	1、电压:220V　　2、功率约 1500W 3、传感器范围:50-120mm　　4、风速>85M/S

			5、空气温度＜56℃　　6、安装方式:挂壁 7、全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，具有连续运行 60 秒后强行停机保护功能。 8、排式高速气流柱出风口设计，干燥时间 5-8 秒，具有智能控制模板，可根据需要选择自然风、加热风两档调节。
2	挂墙电热水器	80L	1、加热方式:单管加热 2、内胆材质:珐琅 3、电压/频率:220V/约 50Hz 4、最大容积≥80L 5、加热功率约 3.5KW 6、防水等级:不低于 IPX4 7、能效等级:1 级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率≥99.99%
3	单通工作柜	1500*760*800 mm	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋 2、柜身采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm 3、层板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋 4、柜门采用 304 不锈钢厚度≥0.8mm 5、配加重可调整脚不少于 4 个 6、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm 7、参考尺寸:1500*760*800mm
4	五格保温柜	1800*700*800 mm	1、台面采用 304 不锈钢厚≥1.5mm; 2、柜体采用 304 不锈钢厚≥1.0mm，配≥1.0mm 不锈钢板做加力筋; 3、柜内水胆采用 304 不锈钢厚≥1.5mm，配≥1.2mm 不锈钢板做加力筋; 4、门外壳采用 304 不锈钢厚≥0.8mm,门内壳采用≥0.8mm 不锈钢板,双层内填聚胺脂发泡; 5、加热采用侧开式单独控制; 6、电压:220V; 7、功率约 3KW; 8、电脑版控制数字显示，有漏电、缺水报警功能; 9、参考尺寸:1800*700*800mm

5	多功能切菜机	300－1000KG/HR	1、整机采用全不锈钢制造 2、变频调速操作 3、成品形状:片、丝、丁、段、馅。 4、切长度:1－60mm(可调) 5、叶菜部输送皮带宽:≥120mm 6、产量:300－1000KG/HR 7、电源:220V 单相 8、功率约 3KW 9、随机含(切叶菜)大双刀 1 组、(切球茎类菜)切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个、切丝刀盘 1 个。
6	壁挂智能菜单播报广告机	43 英寸	1、≥43 英寸 4K 高清液晶屏 2、面板分辨率≥1920×1080 3、可视角度 178°（HV） 4、亮度:700cd/㎡ 5、CPU≥四核； 6、含应用系统 7、内存≥8G 8、支持 WIFI、蓝牙、红外，不少于 2 个 HDMI 接口、1 个 AV、ATV 接口，2 个 USB 接口，以太网接口 1 个，内置播放器。 9、具有信息发布系统
7	毛刷机	600KG/HR	1、毛刷≥1 米 2、产量≥600KG/HR 3、电源:380V 4、功率约 2KW 5、毛刷数量≥7 根
8	电饼铛	内径 53cm	1、铸管铝铛，双温双控 2、不锈钢外壳 3、温度范围:0～300℃ 4、限制温度:350℃±20℃超温保护 5、电压:380V，功率约 5KW 6、饼铛直径:内径≥53cm
9	筷子	9 寸	1、密胺 A8 材质 2、耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120° 3、不易变形 4、参考规格:9 寸

10	双层工作台	700*700*800mm	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑； 2、层板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 做补强撑； 3、脚通采用Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个； 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm。 5、参考尺寸:700*700*800mm
11	电磁扒炉	15KW	1、采用 304#不锈钢制作，面板厚度≥1.5mm；侧板厚度≥1.0mm； 2、采用全铜搭桥机芯，能低抗高强度电流.机芯内部过高过低温度状态，具有热风对流变频技术，具有多项故障自动修复功能。磁电引擎，数字驱动，全封闭式具有防水.防潮.防虫.防油烟功能，配件采用工业级配置，强弱电物理分离，控制性能稳定； 3、采用变频防水风机，抽风.送风相结合，超静音风机配合流线型线圈盘散热风道，热风对流风道； 4、采用齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧，无盲区快速加热；高温保护等功能； 5、采用旋钮.触控双控显示屏，纳米疏油触控面板.双模交互设计，具记忆功能；温度可调节范围:0~300℃；可存储三组不同温度； 6、功率/电压:约 15KW/380V。
12	4 格 1/2 保温柜	1500*700*800mm	1、台面采用 304 不锈钢厚≥1.5mm 2、柜体采用 304 不锈钢厚≥1.0mm，配≥1.0mm 不锈钢板做加力筋 3、柜内水胆采用 304 不锈钢厚≥1.5mm，配≥1.2mm 不锈钢板做加力筋 4、门外壳采用 304 不锈钢厚≥0.8mm,门内壳采用≥0.8mm 不锈钢板,双层内填聚氨脂发泡 5、加热采用侧开式单独控制 6、电压:220V 7、功率约 3KW 8、电脑版控制数字显示，有漏电、缺水报警功能 9、参考规格:1500*700*800mm
13	不锈钢 1/2 份数盆连盖	20L	1、参考尺寸:325*256*150mm; 2、采用食品级 304 不锈钢制作厚度≥1.2mm; 3、盖采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm; 4、容量:≥20L;

14	电磁煮面炉	15KW	1、采用304#不锈钢制作，面板厚度≥1.5mm；侧板厚度≥1.0mm； 2、采用全铜搭桥机芯，能低抗高强度电流.机芯内部过高过低温度状态，具有热风对流变频技术，具有多项故障自动修复功能。磁电引擎，数字驱动，全封闭式具有防水.防潮.防虫.防油烟功能，配件采用工业级配置，强弱电物理分离，控制性能稳定； 3、采用变频防水风机，抽风.送风相结合，超静音风机配合流线型线圈盘散热风道，热风对流风道； 4、采用齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧，无盲区快速加热； 5、采用LED数字显示屏，全中文直观显示档位.用电量.中文故障提示等功能； 6、采用八档旋转磁感火力调节开关精准控制火力；触摸式LED显示器；带定时功能，可保存三组不同时间； 7、配内径500mm复合底汤锅，一体冲压成型锅底； 8、功率/电压:约15KW/380V；
15	不锈钢桶	50cm	1、采用304不锈钢材质； 2、厚度≥3.0mm。 3、内胆打磨抛光 4、参考规格:50cm
16	钢盆(半成品)	40cm	1、采用304不锈钢材质制造； 2、厚度≥1.5mm； 3、内胆打磨抛光； 4、参考规格:40cm； 5、含激光刻印“半成品”标志
17	钢盆(熟品)	50cm	1、采用 304不锈钢材质制造； 2、厚度≥1.5mm； 3、内胆打磨抛光； 4、参考规格:50cm 5、含激光刻印“熟”标志
18	钢盆(生品)	60cm	1、采用 304不锈钢材质； 2、厚度≥1.5mm； 3、内胆打磨抛光； 4、参考规格:60cm 5、含激光刻印“生”标志
19	带眼钢盆	50cm	1、采用 304不锈钢材质； 2、厚度≥1.5mm； 3、内胆打磨抛光； 4、参考规格:50cm

20	1/1 15CM 份数盆	53*32*15cm	1、采用 304 不锈钢材质； 2、厚度≥1.2mm； 3、内胆打磨抛光； 4、参考规格:53*32*15cm
21	1/1 10CM 份数盆	53*32*10cm	1、采用 304 不锈钢材质； 2、厚度≥1.2mm； 3、内胆打磨抛光； 4、参考规格:53*32*10cm
22	1/1 6.5CM 份数盆漏	53*32*6.5cm	1、采用 304 不锈钢材质； 2、厚度≥1.2mm； 3、内胆打磨抛光； 4、参考规格:53*32*6.5cm
23	不锈钢托盘	60*40*5cm	1、采用 304 不锈钢材质； 2、厚度≥1.0mm； 3、内胆打磨抛光； 4、参考规格:60*40*5cm
24	不锈钢冲孔方盘	60*40*5cm	1、采用 304 不锈钢材质； 2、厚度≥1.0mm； 3、内胆打磨抛光； 4、参考规格:60*40*5cm
25	不锈钢水勺	18*45cm	1、采用 304 不锈钢材质； 2、厚度≥1.0mm； 3、参考规格:18*45cm
26	不锈钢漏勺	30cm	1、采用 304 不锈钢材质； 2、厚度≥2.0mm； 3、参考规格:30cm
27	大锅铲	110cm	1、采用 304 不锈钢材质； 2、厚度≥1.2mm； 3、参考规格:110cm
28	手勺	长 41cm，Φ9.5cm	1、参考规格:长 41cm，Φ9.5cm 2、勺头采用 304 不锈钢 3、手打成型厚度≥1.5mm 4、手柄采用Φ28mm*≥1.2mm 5、并带有防烫硅胶层；加厚制作。
29	打菜勺	9*35cm	1、采用 304 不锈钢材质； 2、厚度≥1.2mm； 3、参考规格:9*35cm
30	克称	1kg	1、参考规格:1kg，材质:环保塑料； 2、电子液晶显示，不锈钢机身，分度值为 3g。

31	整理箱	50*40cm	1、参考规格:50*40cm 2、材质:聚乙烯塑料; 3、防冻，防摔
32	留样盒	350ML	1、材质:PE 聚乙烯塑料制造; 2、防冻，防摔，不易开裂变形; 3、食品接触级生产标准; 4、规格:350ML
33	塑料菜墩（红色）	45*10cm	1、材质:PE 聚乙烯塑料; 2、防冻，防摔，不易开裂变形; 3、食品接触级生产标准; 4、参考规格:45*10cm
34	塑料菜墩（绿色）	45*10cm	1、材质:PE 聚乙烯塑料; 2、防冻，防摔，不易开裂变形; 3、食品接触级生产标准; 4、参考规格 45*10cm
35	塑料菜墩（白色）	45*10cm	1、材质:聚乙烯塑料; 2、防冻，防摔，不易开裂变形; 3、食品接触级生产标准; 4、参考规格:45*10cm
36	塑料菜墩（蓝色）	45*10cm	1、材质:PE 聚乙烯塑料; 2、防冻，防摔，不易开裂变形; 3、食品接触级生产标准; 4、参考规格:45*10cm
37	塑料菜板（白色）	45*10cm	1、材质:PE 聚乙烯塑料; 2、防冻，防摔，不易开裂变形; 3、食品接触级生产标准; 4、参考规格:45*10cm
38	塑料菜板（红色）	45*10cm	1、材质:PE 聚乙烯塑料; 2、防冻，防摔，不易开裂变形; 3、食品接触级生产标准; 4、参考规格:45*10cm
39	塑料菜板（绿色）	45*10cm	1、材质:PE 聚乙烯塑料; 2、防冻，防摔，不易开裂变形; 3、食品接触级生产标准; 4、参考规格:45*10cm
40	菜墩架	4 格	1、采用食品接触不锈钢材质; 2、防水防潮; 3、底部设计沥水装置; 4、参考尺寸:4 格

41	菜板架	6 格	1、采用食品接触不锈钢材质； 2、防水防潮； 3、底部设计沥水装置； 4、参考尺寸:6 格
42	吹地机	三档	1、总功率约 3200W； 2、三档风力调速，螺旋风轮降噪； 3、电压:220V/约 50HZ 4、冷热双温工作
43	双层深卡槽餐车	1100*760*900mm	1、选用 304 厚不锈钢拉丝板； 2、台面板采用≥1.5mm 厚不锈钢拉丝板；层板采用≥1.2mm 厚不锈钢拉丝板；台面板内加强筋采用≥1.2mm 厚不锈钢拉丝板 3、配万向滑轮 2 个 4、参考尺寸 1100*760*900mm
44	平板小推车	1000*600*800mm	1、选用 304 厚不锈钢拉丝板； 2、台面≥1.5mm 不锈钢板，设有加强筋，选用直径 38mm 不锈钢圆管，配有活动方向轮； 3、参考尺寸:1000*600*800mm
45	调料车	840*640*800mm	1、选用 304#不锈钢拉丝板；板材厚度 1.5mm 2、加强筋采用≥1.5mm 厚不锈钢拉丝板； 3、能容 12 个调料盒 4、配万向轮 2 个。 5、参考尺寸:840*640*800mm
46	残食置物架	1800*600*500mm	1、选用 304 不锈钢拉丝板，台面:≥1.5mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*≥1.0钢方管加固起加强减震作用。 2、柜体:侧板、层板、底板≥1.2mm 厚不锈钢;中层板活动可调节，门板:≥1.2mm 厚不锈钢,门板为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉。 3、配不锈钢可调重力脚 4、参考尺寸:1800*600*500mm
47	残食置物架	1100*760*900mm	1、挂架采不锈钢管焊接而成 2、挂架脚用国标 38*38*≥1.2mm 不锈钢管配可调性不锈钢子弹脚， 3、横支柱采用 38*25*≥1.2mm 不锈钢管 4、参考尺寸:1100*760*900mm

48	不锈钢墩布架	1200*1400mm	1、挂架采不锈钢管焊接而成 2、挂架脚用国标 38*38*≥1.2mm 不锈钢管配可调性不锈钢子弹脚， 3、横支柱采用 38*25*≥1.2mm 不锈钢管 4、参考尺寸:1200*1400mm
49	掩门收残工作台	1800*760*800+150(背板)mm	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑； 2、柜身采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm； 3、脚通采用Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个； 4、台面开孔直径 300mm。 5、参考尺寸:1800*760*800+150(背板)mm
50	双层工作台	1800*760*800mm	1、台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑； 2、层板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 做补强撑； 3、脚通采用Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个； 4、台面搁板和底板均能承受≥100KG 荷载，其变形量≤0.2mm。 5、参考尺寸 1800*760*800mm

附件二:中标通知书

北京中科信远管理咨询有限公司

中标通知书

SZYGCG1101122621020002071l-XM001-124160

北京珠江白云酒店设备有限公司：

“校校有食堂”提升项目一设备购置类采购项目(标段编号：1101122621020002071l-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市第二中学通州校区确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1456156.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（https://www.crcrfsp.org.cn/index.do），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京中科信远管理咨询有限公司

2026-05-30 16:42:57

附件三:售后服务承诺

售后服务承诺

质保期：质量保证期 3 年，自最终验收合格之日起计，若产品在质保期内出现质量问题，应免费维修。保修期后只收取优惠配件费。但人为损坏及易损易耗件或自然灾害造成的损坏除外。

承诺方（加盖公章）：北京珠江白云酒店设备有限公司

日期：2026 年 月 日

附件四:供货方案

我司严格根据北京市第二中学通州校区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类采购项目总进度计划、实行分批次、分品类、按需供货、保质保量、按期到货的供货管控模式，确保所有设备规格依照合同约定、质量达标、到货及时、资料齐全，完全满足现场施工前置条件及项目工期要求。

1)深化设计并与甲方确认品牌及型号后，外购立即启动制造厂家排产，锁定生产周期、出厂时间、运输时效，建立供货台账，对每类设备物资跟进落实，全程跟踪进度。公司现拥有先进的数控冲床、折弯机、激光切割机等生产设备，完全保证厂制品/定制产品的生产时效。

2)出厂质检管控所有设备出厂前实行厂家自检+我方复检双重质检，核对型号、参数、配置、外观、配件、资料，不合格产品严禁出厂发货。

3)运输防护管控大型设备、精密设备采用专业包装、防震防护、防潮防护运输，购置之全程做好固定防护，杜绝运输磕碰、受潮、变形、破损。

4)到货验收管控物资到货后，联合甲方、监理现场开箱验收，核对物资清单、设备参数、数量、外观、随车资料，验收合格后登记入库、规范存放。

5)缺件补供管控建立应急补供机制，若出现零星缺件、配件缺失、物资瑕疵，及时响应快速完成补供替换，不耽误现场施工进度。

附件五:时间进度方案

1、工程施工进度主要包括:施工总进度计划，主要分部工程进度计划。项目部须根据月进度计划制定每周详细的作业计划，确定材料需用计划和周转材料，机械设备进出场时间。

2、定期召开由建设单位、施工单位、监理单位参加的协调会，确定下步工作要点和施工进度计划，解决工程中存在问题，更好地开展工作。

3、施工进度计划是否完成是我公司作为对项目考核的重要指标，公司对月度计划进行全面检查，并与项目部班子的经济收入挂钩，提高项目管理班子的工作积极性，确保工程进度按预期目标完成或者提前完成。

单位：日

序号	实施进度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	现场勘察、深化设计																														
2	与确定深化设计后的最终需求																														
3	厂制品/定制产品生产加工																														
4	外购货物采购																														
6	排风风管室内现场吊装连接																														
7	排风风管及附件室外安装																														
8	烟罩吊装																														
9	电磁等电热设备落位安装																														
10	电器设备进场落位																														
11	消毒设备进场																														
12	洗碗机、水池等用水设备安装																														

序号	实施进度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
13	炊事机械设备安装																														
14	厨杂和餐厅用品摆位																														
15	零星扫尾																														
16	开荒保洁																														
17	设备单机自检																														
18	系统运行调试																														
19	交付使用																														