合同备案编号：TZJWXM-2026-29-10-HT-001

北京拔萃骏源学校通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类采购合同

签订时间：2026年7月9日

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☑其他

(8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业:☐是 ☑否

外商投资企业类型:☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品:

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:_____

国别:_____ 品牌:_____ 规格型号:_____

☑否

(10)是否涉及节能产品:

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:洗地龙头、电子式感应龙头、台式混水厨房龙头、电热水器、落地开水器、开水器带底座、单头大锅灶、单头单尾小炒灶

☑强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☑是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:复合式UV油烟净化器、电子式感应龙头、台式混水厨房龙头

☑强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☑是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1)合同金额小写:人民币: 1868000.00 元

大写:壹佰捌拾陆万捌仟元整

4. 合同验收

(1)验收组织方式:☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体:北京拔萃骏源学校

是否邀请本项目的其他供应商参加验收:☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收:☑是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收:☑是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☑是 ☐否

是否进行抽查检测:☑是，抽查比例:100% ☐否

是否存在破坏性检测:☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项:无

(2)履约验收时间:(乙方提出验收申请之日起30日内组织验收)

(3)履约验收方式:☐一次性验收

☐分期/分项验收:(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4)履约验收程序:本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请，甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5)履约验收的内容:(对每一项技术和商务要求的履约情况进行核实，核对投标文件中涉及中小微企业企业制造的产品与实际供货产品是否一致)。

(6)履约验收标准:符合投标文件中技术指标响应要求。

(7)是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☑否

(8)履约验收其他事项:无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释:

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)中标(成交)通知书

(5)投标(响应)文件

(6)采购文件

甲方：

（盖章）

法定/委托代表人

（签字）

部门负责人：

（签字）

项目负责人联系电话：15210313869

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号院1号楼1层

邮编：100102

单位办公电话：010-60597055

税号：91110113MB1B1764YM

开户银行：北京农村商业银行股份有限公司酒仙桥支行

账号：0717000103000015674

签订日期：2026年 7 月 9 日

乙方：北京鑫兴昌厨房设备有限公司

（盖章）

法定/委托代表人

（签字）

部门负责人：戴楚文

（签字）

项目负责人联系电话：戴楚文、13601285971

地址：北京市朝阳区金盏雷庄工业区乙8号1层

邮编：100018

单位办公电话：010-84338753

税号：91110105801728448U

开户银行：中信银行北京朝阳支行

账号：8110701052002435615

签订日期：2026年 7 月 9 日

义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7)其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

下列服务：

(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3)在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5)依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第7.1款	包装特殊要求	无
	指定现场	甲方指定现场。
第二节 第7.2款	运输特殊要求	无
第二节 第7.3款	保险要求	乙方负责并承担所有费用。
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	自货物通过最终验收起36个月。
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷 响应时间	接到甲方保修通知后2个小时内。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	1.未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2.乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内)，同样负有保密责任。
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	1.双方签订合同前，供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。 2.本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面

附件1:标的清单

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)	技术参数
食堂设备一													
1	单门留样柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	杭州市/中国	913301006091304622	小型	男	内资	金松	600*580*1950、GB0.4L1U	3094.00	1	3094.00	1、参考尺寸:600*580*1950mm 2、电压/功率:220V/500W 3、制冷方式直冷，采用304不锈钢,玻璃门 4、电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过2度 5、板材厚度门板0.6mm,内胆0.6mm 6、箱体内部采用圆角设计 7、冷藏温度可调范围-6°～15° 8、避免大气污染，环戊烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层
2	保鲜库	常州明珠制冷设备有限公司	常州市/中国	913204123212431502	小型	男	内资	江南明珠	3000*4094*2200、定制	62240.00	1	62240.00	1、参考尺寸:3000*4094*2200mm 2、电压/功率:380V/5KW 3、物理性能:冷库墙板密度:40kg/m3 4、冷库地台密度:46kg/m3 5、导热系数0.024W/m•K 6、抗压强度160kPa7、粘结强度0.100Mpa

													机组按每天运转 18 小时 7、冷凝机组需配电源断路开关、控制压缩机的交流接触器 8、制冷机组内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压平衡的保护装置功能 9、制冷系统须配置高低压控制器，其中高压开关须采用手动复位型，低压控制器必须采用可调压差控制型 10、低温机组须安装油分离器和汽液分离器以确保能正常回油和防止液击，并且低温的涡旋压缩机应装有喷气增焓技术装置 11、机组冷凝器翅片需有亲水膜，防尘防水，冷凝器铜管需是高效内螺纹管，增加散热效率。冷凝风扇需有自动调速功能，使机组在环境温度较低时也能保持合适的冷凝压力和保证压缩机的润滑油有正常温度 12、为保护压缩机，机组具有下列保护功能：缺相保护、电压不平衡保护，相序保护，压缩机过电流保护 13、机组具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机；制冷机组、储液器、组件应固定于钢座或机组箱体内上，机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统冷媒用量的需求，并设有定压式安全阀,压力值为 28bar,当压力过高时，只需把多余的冷媒排出，无需重新加注冷媒

5	不锈钢防滑地面	常州明珠制冷设备有限公司	常州市/中国	91320412321243150 2	小型	男	内资	江南明珠	3000*4094、定制	780.00	24.8	19344.00	1、参考尺寸:3000*4094mm 2、采用 3mm 厚 304 材质不锈钢防滑板
6	压缩机组底座平台	常州明珠制冷设备有限公司	常州市/中国	91320412321243150 2	小型	男	内资	江南明珠	与冷凝压缩机匹配、定制	1875.00	1	1875.00	1、与冷凝压缩机匹配 2、采用国标 10#镀锌槽钢焊接制作，防腐处理
7	冷库专用控制箱	常州市苏雪制冷设备厂	常州市/中国	92320412MA1TC6U16F	微型	男	内资	苏雪	与冷库匹配、定制	1500.00	1	1500.00	1、与冷库匹配 2、控制箱面板有温度显示设定、数字显示 3、温度传感器及电缆、电器元件配件 4、温度控制器及电路系统 1 套 5、设备控制系统:具有超温报警、自动控温、温度设定 6、报警控制系统:超温故障自动断电、设备运行中警灯提示
8	食品净化器	水氪（北京）科技发展有限公司	北京市/中国	91110116MA00A3PC7L	微型	男	内资	水氪	480*382*135、wk-101	53125.00	2	106250.00	1、参考尺寸:480*382*135mm 2、食品级材质,面板为 1.5mm 厚 304 不锈钢磨砂拉丝板,可清洗净化果蔬类、肉类、水产类中的微生物、细菌、病毒、农药残留、抗生素、激素、添加剂、防腐剂等。 3、金属机身，防潮； 4、触控显示屏，一键启停； 5、可台面放置，可壁挂安装，双场景自由切换； 6、功率/电压:220V/210W；

													材料实际厚度 0.4mm，正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜； 6、采用高效节能、环保的制冷系统，铜管蒸发器、钢丝冷凝器、良好的散热效果，中梁带除露功能 7、温度可调范围:0～8℃/-2～-16℃
11	20 盘推车式万能电蒸烤箱	山东佰洁智能电器有限公司	滨州市/中国	91371625MA3M0C6E83	小型	男	内资	COVEN 考文	890*890*1900、S20ESCTD	153125.00	1	153125.00	1、参考尺寸:980*890*1900mm 2、电压/功率:380V/40kw 3、烤箱控制面板采用铝制/不锈钢面框； 4、外壳采用不锈钢板制作，内胆采用 316 级不锈钢亮光板制作； 5、具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式,加热温度 250℃； 6、高清彩色 TFT 电容触摸屏，触摸灵敏，中文操作界面以及 USB 接口； 7、额外配备调节旋钮，可通过旋钮设置触摸屏相关参数； 8、可个性化定制开机和待机界面。 9、菜单 8 类，可存储 100 种菜单，显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数； 10、可同时设置 6 个烹饪步骤； 11、具备 10 档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀； 12、具备分层模式，可同时烹饪 10 种不同菜品；
12	12 盘	山东京创	滨州	913716	小	男	内	京创	700*600*	7375.00	2	14750.00	1、参考尺寸:700*600*1650mm

												11、点火:脉冲电子点火; 12、熄火保护:离子检测熄火保护;
14	双温双门高身柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	杭州市/中国	913301006091304622	小型	男	内资	金松	610*760*1960、QBT0.4L2U	3750.00	1	3750.00	1、参考尺寸:610*760*1960mm 2、电压/功率:220V/500W 3、制冷方式直冷，采用不锈钢,玻璃门 4、电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过2度5、板材厚度门板0.8mm,内胆0.6mm 6、箱体内部采用圆角设计 7、冷藏温度可调范围0～8℃/-2～-16℃ 8、避免大气污染，环戊烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层 9、容积300L。
15	冷藏操作台	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	杭州市/中国	913301006091304622	小型	男	内资	金松	1500*800*800、QB0.3L2U	2813.00	1	2813.00	1、参考尺寸:1500*800*800mm 2、内外采用不锈钢制造，镀锌底部及背部设计，采用100mm高的重力脚，采用聚氨酯发泡，密度高，使用符合国际环保认证的制冷剂，智能LED数显温控器。 3、控温类型:电子控温柜 4、温度范围:+10～-5℃ 5、电压:220V，功率370w
16	双头矮汤炉	山东京创智造厨业科技有限公司	滨州市/中国	91371625MA3TP07R0K	小型	男	内资	京创匠心	1400*850*600+650、SPTT25/50-A	4975.00	1	4975.00	1、参考尺寸:1400*850*600+650mm 2、采用304不锈钢板制造，面板1.2mm，其余0.8mm， 3、Φ38*1.0mm不锈钢脚，采用节能炉头

												7、点火:脉冲电子点火; 8、熄火保护:离子检测熄火保护。
19	双头单尾小炒灶	山东京创智造厨业科技有限公司	滨州市/中国	91371625MA3TP07R0K	小型	男	内资	京创匠心（水嘴品牌：JCPDS炬材）	1800*1100*800+450、SZCT40/80-A（水嘴型号：B-0338）	7250.00	1	7250.00	1、参考尺寸:1800*1100*800+450mm 2、采用不锈钢304拉丝板制作 3、炉面板采用1.5mm厚不锈钢板，边框采用1.2mm厚不锈钢板; 4、炉面用2.0mm厚A3钢板做第二层衬板，炉膛与炮台一体式设计，炉膛采用2.0mm厚A3钢板,炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音70分贝; 5、炉身采用1.2mm厚不锈钢板，炉背采用1.5mm厚不锈钢板; 6、炉体骨架采用40mm*40mm*5mm角铁，炉脚采用Φ2″无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm; 7、设有摇摆龙头；前部设有排水槽，鼓风式风机功率550w一台。 8、配有菊花式火焰，自动适应锅底直径， 9、配电磁安全掣 10、环保节能猛火炉头:向内火环保预混炉头; 11、点火:脉冲电子点火;12、熄火保护:离子检测熄火保护;
20	冷藏	杭州凯利	杭州	913301	小	男	内	金松	1800*800	2969.00	1	2969.00	1、参考尺寸:1800*800*800mm

													3、系统装置包括:控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构.驱动用高压氮气瓶.水流控制阀.液体药剂罐以及连接铜管.单向阀.减压阀等构成 4、连接喷嘴和感温的安装管路全部采用304的不锈钢管。管路粗细应保持一致; 5、连接喷嘴的安装管路全部使用304不锈钢管，应使用液压方式连接。 6、工作环境温度:4℃～55℃; 7、感温器动作温度:183℃～232℃; 8、灭火剂持续喷射时间10s; 9、冷却水喷洒时间5min; 10、灭火剂容量(kg)12kg*2 11、喷嘴数量18只; 12、储存方式及压力:外贮压式，12MPa;
23	双门留样柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	杭州市/中国	913301006091304622	小型	男	内资	金松	1200*580*1950、GB1.0L2U	3750.00	1	3750.00	1、参考尺寸:1200*580*1950mm 2、电压/功率:220V/500W 3、制冷方式直冷，采用304不锈钢,玻璃门 4、电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过2度 5、板材厚度门板0.8mm,内胆0.6mm 6、箱体内部采用圆角设计 7、冷藏温度可调范围-6°～15° 8、避免大气污染，环戊烷无氟环保60mm厚

									01				库内周围安装不锈钢定制通风管道确保温度均匀性，利用循环热风使库体内的各点温度保持均恒温(温差在±2°)； 3、库底为1.2mm厚优质不锈钢板制作而成，采用1000mm*1000mm不锈钢板模块化拼装，有效防止使用过程中与地面贴合不严情况发生； 4、门为双层钢化玻璃，共2道门，用双层1mm厚不锈钢304板制作，E型硅胶条密封，可耐高温200度，带可视玻璃窗口。 5、库内配防水、防潮灯。
26	高温循环加热机组	无锡九诚工业设备有限公司	无锡市/中国	91320204091498501 6	微型	男	内资	锡九诚	与消毒库配套、JC-XDK-001	18750.00	1	18750.00	1、与消毒库匹配 2、利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，具有烘干、贮存等功效。 3、热风循环消毒库消毒温度在130℃±2℃，时间15分钟以上。 4、升温范围;Rt15-125℃(空库工况)。 5、升温时间:Rt15-80℃需30分钟(空库工况) 6、能有效杀灭大肠杆菌、乙肝病毒在99.9%以上。
27	高温消毒控制箱	无锡九诚工业设备有限公司	无锡市/中国	91320204091498501 6	微型	男	内资	锡九诚	与消毒库配套、JC-XDK-001	18750.00	1	18750.00	1、与消毒库匹配 2、不锈钢控制柜，面板安装10寸触摸屏，时间可控、数字显示、直观准确。 3、采用PLC智能化控制系统:启动、停止、调节温度、预消毒保温时间设定、等操作。

33	排烟管道	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*800、DBE-custom 定制	210.00	130	27300.00	1、参考尺寸:1200*800mm 2、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm; 3、满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 4、连接口采用 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
34	排烟管道	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	800*600、DBE-custom 定制	210.00	246	51660.00	1、参考尺寸:800*600mm 2、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm; 3、满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 4、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
35	排烟管道	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	500*500、DBE-custom 定制	210.00	35	7350.00	1、参考尺寸:500*500mm 2、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm; 3、满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 4、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
36	弯头	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*800、DBE-custom 定制	1599.00	9	14391.00	1、参考尺寸:1200*800mm 2、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm; 3、满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 4、连接口采用 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响
37	变径	北京鑫兴昌厨房设	北京市/	911101058017	小型	男	内资	戴泊尔	1200*800、	1438.00	2	2876.00	1、参考尺寸:1200*800mm 2、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm;

												保证载荷下保载 15s，测量误差不应超过±12.5μm，供应商所投产品聚氯乙烯绝缘电缆依据 GB/T5023.2-2008 检验标准，参照 GB/T5023.1-2008 要求，检测导体材料为铜线或镀锡铜线，20℃时导体电阻 20Ω/km；成品电缆经(2000V、5min)电压试验未击穿，符合标准要求(提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告的复制件并加盖供应商公章)#供应商所投产品依据 GB/T1732-2020，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据 GB/T6739-2022，漆膜硬度 4H,检验结果合格；依据 GB/T9286-2021，表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-附着力不应低于 2 级；依据 QB/T3826-1999，表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层-抗盐雾，检验结果 0 锈点。
41	复合式 UV 油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	江门市/中国	91440784581393585F	小型	男	内资	科蓝	48000m³/h、BS-216	39531.00	1	39531.00	1、电压/风量:380v/48000m³/h 2、多电场输出，采用模块化电场设计。 3、设有自动保护和自动复位功能。 4、满足北京新地标排放标准 DB11/1488-2018。油烟排放浓度低于 1.0mg/m3、颗粒物排放浓度低于 5.0mg/m3、非甲烷总烃排放浓度低于 10.0mg/m3。#供应商所投产品依据 GB/T1732-2020，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据 GB/T6739-2022,漆膜硬度 4H,检验结果合格；

45	消音弯头	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*700*800+150、DBE-custom 定制	2063.00	3	6189.00	1、参考尺寸:1200*700*800+150mm 2、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.2mm; 3、内填消音棉孔板；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 4、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
46	防火阀	德州亿迈空调设备有限公司	山东省/中国	91371428MA3C68MM8T	小型	男	内资	亿迈蓝天	1200*800、PYFSDc-K-1200*800	1625.00	1	1625.00	1、参考尺寸:1200*800mm 2、采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。
47	减震器	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	ZT 型、DBE-custom 定制	150.00	16	2400.00	1、ZT 型阻尼弹簧减震器,工作温度:-40 度~100 度.
48	清真厨房环保油网烟罩连灯	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	3300*1500*610、DBE-custom 定制	2000.00	4.95	9900.00	1、参考尺寸:3300*1500*610mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作:后罩体材料为 1.2mm 不锈钢板；设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟；配备不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。
49	面点间环保油网烟罩连灯	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	4900*1500*610、DBE-custom 定制	2000.00	7.35	14700.00	1、参考尺寸:4900*1500*610mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作:罩体材料为 1.5mm 不锈钢板；设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟；配备不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。

		备有限公司	中国	28448U					om 定制				3、内填消音棉孔板；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 4、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
55	防火阀	德州亿迈空调设备有限公司	山东省/中国	913714 28MA3C 68MM8T	小型	男	内资	亿迈蓝天	800*600、PYF SDc-K-800*600	1200.00	1	1200.00	1、参考尺寸:800*600mm 2、采用冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。
56	洗碗机排烟罩	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101 058017 28448U	小型	男	内资	戴泊尔	5500*1100*510、DBE-custom 定制	2000.00	5.5	11000.00	1、参考尺寸:5500*1000*510mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；后罩体材料为 1.2mm 不锈钢板；防蒸汽、防油烟；配备不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。
57	低噪音风柜	广东晟昊通风机有限公司	佛山市/中国	914406 05MA4W FH4U22	小型	男	内资	晟昊	12000m³/h、DT-II-15-4KW	6413.00	1	6413.00	1、电压/风量 380v/12000m³/h 2、主机采用镀锌钢板折弯而成。3、箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 4、主轴采用 45 号钢调质加工而成， 5、风叶采用镀锌钢板冲压而成，千叶式设计， 6、箱体整体可全部拆件运输安装。
58	消音器	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101 058017 28448U	小型	男	内资	戴泊尔	500*500、DBE-custom 定制	1750.00	2	3500.00	1、参考尺寸:500*500mm 2、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.0mm; 3、内填消音棉孔板；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 4、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。

63	消音弯头	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*800、DBE-custom 定制	2063.00	1	2063.00	1、参考尺寸:1200*800mm2、消音管主体为镀锌板，厚度为 1.0mm; 3、内填消音棉孔板；中间为吸音耐火棉吸音阻隔。 4、能有效降低风机进出口产生的震动噪声。
64	风喉法兰	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	600*400、DBE-custom 定制	79.00	70	5530.00	1、参考尺寸:600*400mm 2、采用 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
65	送风风口	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	400*400、DBE-custom 定制	98.00	25	2450.00	1、参考尺寸:400*400mm 2、铝合金烤漆，高光泽不易变色，不易变形，可单独调动旋转调节风流。
66	风柜变频器	广东晟昊通风机有限公司	佛山市/中国	91440605MA4WFH4U22	小型	男	内资	晟昊	280*509*200、SHT	3625.00	3	10875.00	1、参考尺寸:280*509*200mm 2、不锈钢拉丝箱体，智能 LCD 屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。 3、节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 4、自动调整风量风压，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 #供应商所投产品依据 GB/T1732-2020 进行涂层冲击试验，冲击高度 400mm，试验后涂层表面无剥落、裂纹、皱纹等缺陷；依据

													钢子弹脚；支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
70	单星工作台（左星）	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1800*700*800+150、DBE-custom 定制	1850.00	1	1850.00	1、尺寸:1800*700*800+150mm 2、304#不锈钢拉丝板制作:面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
71	大单星水池	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1000*700*800+150、DBE-custom 定制	1200.00	4	4800.00	1、尺寸:1000*700*800+150mm 2、304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
72	单星工作台	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1700*700*800+150、DBE-custom 定制	1813.00	1	1813.00	1、尺寸:1700*700*800+150mm 2、304#不锈钢拉丝板制作:面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
73	电饼铛	北京市华美炊事机械有限责	廊坊市/中国	91131026MA09UCA646	小型	男	内资	华美	直径 530、YXD-45H	2266.00	1	2266.00	1、电压/功率:380V/5KW2、具有上、下铛双面烙制食品的功能,境温度为 25℃，升温至 250℃时间 10 分钟；3、直径 530mm★所投产

												水箱，易清洁水垢。 6、蒸煮效能，8-10 分钟产生蒸汽。 7、高速蒸煮效能，自动入水装置； 8、配电磁安全掣；热负荷 56kW； 9、电压/功率:220V/50Hz/0.3kW； 10、点火:脉冲电子点火； 11、熄火保护:离子检测熄火保护。★所投产品具有中国国家强制性产品认证证书(CCC 认证)(提供证书复制件并加盖供应商公章)
77	无背板单星盆水池柜	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	700*760*800、DBE-custom 定制	1875.00	1	1875.00	1、参考尺寸:700*760*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
78	单星工作台(左星)	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1000*600*800+150、DBE-custom 定制	1413.00	1	1413.00	1、参考尺寸:1000*600*800+150mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
79	大单星盆水池	北京鑫兴昌厨房设备有限公	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*700*800+150、	1450.00	5	7250.00	1、参考尺寸:1200*700*800+150mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm

		司							DBE-custom 定制				厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
84	无背板大单星盆水池	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*700*800、DBE-custom 定制	3250.00	1	3250.00	1、参考尺寸:1200*700*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.0mm 厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢板；脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。
85	落地开水器	山东香厨厨业有限公司	滨州市/中国	91371625344569938M	微型	男	内资	香厨	100L、XC-F-12	5938.00	1	5938.00	1、锅炉容量 100 升 2、电热管:12KW 3、电压/功率:380V/50/60Hz 4、双蒸气管可同时加热 5、蒸气管可连续加热 6、热水出水量可连续出水 3000CC 以上 7、电子水位控制，自动控制锅炉水位，并有水位太高太低警告功能两段式加热器，加热指示灯自动进水。
86	方形液压式玻璃盖高级餐炉	广东宾兰提餐饮设备有限公司	广州市/中国	91440101MA59K0AT4Y	微型	男	内资	延博	420*480*2200、LT5022	1329.00	6	7974.00	1、参考尺寸:420*480*220mm 2、可快速制热，从室温加热到 89℃只需 20-30 分钟 3、智能温度控制系统，可实时调整功率大小 4、多重安全防护措施，放干烧，防过热过冷，防触电，具有智能干烧闪屏报警提醒功能

		司											
4	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波市/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	380*100*300、DF-30BN	648.00	8	5184.00	1、参考尺寸:380*100*300mm 2、工作方式:粘捕式，功率 30w 3、覆盖面积:30-50m 2；电压:220V/50HZ；材料等级:ABS 阻燃材料
5	米面架	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1500*500*200、DBE-custom 定制	1035.00	2	2070.00	1、参考尺寸:1500*500*200mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.2mm 厚不锈钢结构；架脚与层架的连接点均焊接抛光；层板用 1.0mm 不锈钢板制作成；管脚采用 φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。
6	四层栅格货架	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*500*1550、DBE-custom 定制	2128.00	13	27664.00	1、参考尺寸:1500*500*1550mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.2mm 厚不锈钢结构；架脚与层架的连接点均焊接抛光；层板用 1.0mm 不锈钢板制作成；管脚采用 φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。
7	米面架	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*500*200、DBE-custom 定制	891.00	2	1782.00	1、参考尺寸:1200*500*200mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.2mm 厚不锈钢结构；架脚与层架的连接点均焊接抛光；层板用 1.0mm 不锈钢板制作成；管脚采用 φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。
8	鞋架	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*500*1802、DBE-custom 定制	1941.00	1	1941.00	1、参考尺寸:1200*500*1802mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.2mm 厚不锈钢结构；架脚与层架的连接点均焊接抛光；层板用 1.0mm 不锈钢板制作成；管脚采用 φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。

13	土豆脱皮机	山东银鹰炊事机械有限公司	济南市/中国	91370181163440609M	小型	男	内资	银鹰	根据甲方要求定制尺寸、TP-450	5900.00	1	5900.00	1、类型:商用食品加工机 2、采用不锈钢 1.5mm、生产能力 750kg/h 3、配用动力约 1.1KW 4、额定频率:50Hz 5、防水等级不低于 IPX1 6、拨料盘直径:450mm 7、传动轴转速:260r/min 8、具有三角带 9、电压:220v
14	绞切肉机	山东银鹰炊事机械有限公司	济南市/中国	91370181163440609M	小型	男	内资	银鹰	根据甲方要求定制尺寸、QJR-400	5031.00	1	5031.00	1、类型:商用食品加工机 2、功率月 1.5KW，电压:220v 3、产量:绞肉 200 千克/每小时，切肉片 400 千克/每小时。切肉丝 200 千克/每小时。 4、整机不锈钢材料制作。
15	锯骨机	北京尚丰祥食品机械有限公司	北京市/中国	91110112565834539 8	微型	男	内资	尚丰祥	根据甲方要求定制尺寸、STW-300	12219.00	1	12219.00	1、类型:商用食品加工机 2、电压/功率:220V/1800W 3、加工效率:200-500kg/h 4、可切割最大尺寸宽 235*310mm 5、锯条尺寸 2100mm6、切割厚度调节方便，设备清洗时无需任何工具，手动操作即可，更换锯条时才需进行调整。
16	多功能切菜机	山东银鹰炊事机械有限公司	济南市/中国	91370181163440609M	小型	男	内资	银鹰	根据甲方要求定制尺寸、YQC-850	26055.00	1	26055.00	1、类型:商用食品加工机 2、功率 3kw、50Hz 3、随即配备 4 个刀盘 4、产量 300-800 千克 5、双变频器控制。

20	不锈钢单门发酵箱	佛山市顺德区晨那电器有限公司	佛山市/中国	91440606MA4WH27L80	小型	男	内资	晨那	1060*780*1980、RD-13A	2875.00	1	2875.00	1、参考尺寸:1060*780*1980mm 2、不锈钢结构 3、可放盘数:13盘 4、醒发温度/湿度:+38～50℃/99%RH 5、额定电压:220V 6、额定频率:50Hz 7、额定输入功率:2.3kW 8、配自动进水装置
21	双通工作台	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*800*800、DBE-custom定制	3738.00	1	3738.00	1、参考尺寸:1200*800*800mm 2、采用304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.0mm不锈钢槽型补强撑加固；4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
22	面粉车	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	500*500*500、DBE-custom定制	1223.00	2	2446.00	1、参考尺寸:500*500*500mm 2、采用304#不锈钢拉丝板制作；全部采用不锈钢结构；面板采用1.2mm不锈钢板，侧面板、后围板及层板用1.2mm不锈钢板；两个减震刹车轮，两个减震万向轮。
23	包边木案工作台	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1800*800*800、DBE-custom定制	1581.00	1	1581.00	1、参考尺寸:1800*800*800mm 2、采用不锈钢板；工作台面采用柳木板，台面下采用1.5mm不锈钢槽型补强撑加固；4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形

	机	司							HF40A			4、电子显示屏，面板带有时间设置，和面随时可调时间长短。 5、翻斗 T 杠有加强筋焊接，不锈钢铸造，两端内为 304 不锈钢轴套，6、电器件.带轮传动过载保护 7、外加减速机传动，配掀盖停机保护功能 8、功率:380V/2.2KW 9、容积:15KG
27	四层平板货架	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*500*1550、DBE-custom 定制	1654.00	1	1654.00	1、参考尺寸:1200*500*1550mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.2mm 厚不锈钢结构；架脚与层架的连接点均焊接抛光；层板用 1.0mm 不锈钢板制作成；管脚采用 φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。
28	炉拼台	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	400*1000*800+450、DBE-custom 定制	748.00	1	748.00	1、参考尺寸:400*1000*800+450mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
29	单通移门荷台柜	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1800*700*800、DBE-custom 定制	4888.00	1	4888.00	1、参考尺寸:1800*700*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；所有

	（圆腿）	司						om 定制				不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
34	双层工作台（圆腿）	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1800*600*800、DBE-custom 定制	1625.00	1	1625.00	1、参考尺寸：1800*600*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
35	双层工作台（圆腿）	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1800*700*800+100、DBE-custom 定制	1696.00	1	1696.00	1、参考尺寸：1800*700*800+100mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
36	四层平板货架	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1500*500*1550、DBE-custom 定制	2128.00	1	2128.00	1、参考尺寸：1500*500*1550mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；层架全部为 1.2mm 厚不锈钢结构；架脚与层架的连接点均焊接抛光；层板用 1.0mm 不锈钢板制作成；管脚采用 φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。
37	单通移门荷台	北京鑫兴昌厨房设备有限公	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1800*700*800+100、	5031.00	2	10062.00	1、参考尺寸：1800*700*800+100mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.0mm

	工作台(带靠背)	备有限公司	中国	28448U				、DBE-custom 定制				用 1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型；所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
42	双孔收餐柜车	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1000*600*800、DBE-custom 定制	3450.00	1	3450.00	1、 参考尺寸:1000*600*800mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作；台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm，配厚度 1.0mm 不锈钢板做补强撑脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚 4 个；台面开孔直径 300mm
43	电子式感应龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广州市/中国	91440113052587405 9	微型	男	内资	JCPDS 炬材	双孔双温、B-228	395.00	3	1185.00	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm)，进水接口为标准 1/2''外螺纹。 5、总高度 230mm,出水口距台面 150mm。
44	台式混水厨房龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广州市/中国	91440113052587405 9	微型	男	内资	JCPDS 炬材	双孔双温、EQ3641	224.00	17	3808.00	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏

食堂设备二合计(元)	400416.00	
总价(元)	1868000.00	

备注：乙方须对本项目合同内全部产品，包含工厂生产，出库运输，现场进场，安装施工，调试验收，售后质保全链条视频，照片留痕，做到工序可追溯，责任可定位。

附件3:其他服务方案

(1) 供货周期

① 项目工期承诺

北京鑫兴昌厨房设备有限公司郑重承诺:现场具备进场交货条件且接到采购人送货通知后 26 个日历日内完成货物交付、安装、调试。

1) 26 个日历日的工期起算点为现场具备进场条件并接到采购人送货通知的次日起算。工期届满之日为完成全部设备安装、调试、具备验收条件之日。

2) 我公司承诺的 26 个日历日工期已充分考虑了施工过程中可能出现的各种不确定因素，包括恶劣天气导致物流停运、交通管制、现场条件变化等。为应对这些不确定因素，我公司在总工期内专门预留了 2 个日历日的备用工期，确保即使在发生突发情况时，仍能按时完工，不影响甲方正常使用。

② 项目特点

针对本项目设备采购及安装项目特点，我司做如下几点安排：

1) 本项目的施工技术要求高，必须确保施工质量的优良；设备调试工作和联合调试将 是最大的技术质量考核关键点。

2) 本项目的施工量大，必须组织足够的人力与物力，并且厨房做好详尽而周密的施工 计划和组织安排，方能确保项目按时按质完成；同时由于施工量大，土建、装修及机电安装等单位将同期施工，会出现多专业、多人数同时进行交叉施工的场面，施工单位必须做好内部统筹、外部协调，确保项目实施顺利进行。

3) 本项目的施工技术要求高，必须确保施工质量的优良；设备调试工作和联合调试将 是最大的技术质量考核关键点。

源，我公司完全具备这些条件。

⑤ 进度安排总体框架

本项目 26 个日历日的工期划分为五个主要阶段：图纸深化阶段、生产制造与送货阶段、安装施工阶段、调试阶段、验收阶段。各阶段之间既有先后顺序，又有交叉重叠，以实现工期的优化压缩。

1) 项目整体阶段划分

本项目划分为以下 7 个阶段：

（1）第一阶段：项目启动与设计确认（第 1-5 天）

（2）第二阶段：设备采购与生产（第 1-17 天，与现场施工平行）

（3）第三阶段：现场施工准备（第 1-5 天）

（4）第四阶段：设备运输与安装（第 5-20 天，分区域进行）

（5）第五阶段：设备调试与试运行（第 21-22 天）

（6）第六阶段：竣工验收与培训（第 23-24 天）

（7）备用工期：2 天（第 25-26 天）

2) 各阶段工作内容概要

阶段	主要工作内容	责任部门
第一阶段	合同签订、图纸确认、深化设计、采购下单	项目部、设计部
第二阶段	设备生产、出厂检验、包装	采购部、我公司
第三阶段	现场勘测、放线定位、水电燃气预埋	施工部
第四阶段	设备运输、吊装搬运、就位安装	施工部、搬运组
第五阶段	电气接线、给排水连接、燃气连接、单机调试	技术部、施工部
第六阶段	联动调试、试运行、验收、培训	技术部、售后部
第七阶段	备用工期	全体部门

(3) 施工方案

具备交货条件且接到采购人送货通知后 26 个日历日内完成货物交付、安装、调试交货并安装完毕，针对本项目的专项总体进度安排如下：

1) 第 1 天至第 5 天为图纸深化阶段。

第 1 天开始现场踏勘和图纸深化设计，两项工作同步进行，以提高效率。现场踏勘的主要目的是了解现场实际情况，核对图纸与现场的一致性，为图纸深化提供依据。图纸深化设计的主要目的是根据踏勘结果和设备选型，完善施工图纸，明确设备定位、水电气点位、管道走向等细节。第 4 天至第 5 天进行沟通修改和方案定稿，与甲方充分沟通，确认最终方案。

2) 第 1 天至第 20 天为所有设备的生产制造与送货阶段

厂制品设备根据其特点和安装顺序，分别安排生产、送货、安装时间。生产制造工作从第 1 天全面启动，原材料采购与踏勘现场和图纸深化同步进行，不占用额外工期。厂制品设备由我公司自主生产制造，生产周期为第 1 天至第 7 天，第 8 天至第 10 天送货，第 9 天至第 16 天安装，与其他设备同步施工。

3) 第 1 天至第 7 天为重点产品排烟设备的生产制造与送货阶段

排烟设备需要在其他设备进场前完成烟罩吊装定位，因此安排在第 1 天至第 4 天生产，第 5 天至第 6 天送货，第 6 天至第 7 天安装。排烟设备优先安装的目的是为后续设备提供排烟条件，同时避免烟罩安装对其他已安装设备造成影响。

4) 第 1 天至第 9 天为重点产品燃气设备的生产制造与送货阶段

燃气设备需要在排烟系统安装完毕后第一时间安装。安排在第 1 天至第 6 天生产，第 7 天至第 8 天送货，第 8 天至第 9 天安装。燃气设备安装完成后，通知燃气公司对接燃气，剩下的工期为燃气公司管道预留时间。

5) 第 1 天至第 20 天为其他产品的的生产制造与送货阶段

食品加工设备安排在第 1 天至第 8 天生产，第 9 天至第 10 天送货，第 10 天至第 11 天安装。洗碗机设备安排在第 1 天至第 10 天生产，第 11 天至第 12 天送货，第 12 天至第 13 天安装。制冷设备安排在第 1 天至第 12 天生产，第 13 天至第 14 天送货，第 14 天至第 15 天安装。消毒设备安排在第 1 天至第 14 天生产，第 15 天送货，第 15 天至第 16 天安装。灭火系统安排在第 1 天至第 15 天生产，第 16 天至第 17 天送货，第 17 天至第 18 天安装，其他设备安排在第 1 天至

(4) 售后服务方案

我公司针对本项目（项目编号：1101122621020002078 2-XM001，项目名称：北京拔萃骏源学校通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类）特点，特做出如下售后服务承诺：

① 特别售后服务承诺

1. 质保期限:我公司提供的货物 3 年质量保证期(自最终验收合格之日起计)。

2. 全时响应机制:我公司须提供每周 7×24 小时电话及现场技术服务。

3. 故障响应流程:采购人通知后 5 分钟内电话响应；2 小时内派遣技术人员抵达现场；现场 2 小时内完成故障诊断与修复。

4. 超时修复处理:若故障设备 2 小时内无法修复，我公司需立即提供不低于同等型号备用设备进行替换，确保采购人业务连续性，保障采购人的正常使用需要。

5. 缺陷责任与违约责任:

(1)采购人发现货物存在质量缺陷(含规格不符、潜在缺陷、材料不合格等)，应以书面形式通知我公司。

(2)我公司未在约定时间内修复缺陷的，采购人有权自行采取补救措施，相关风险及费用由我公司承担，且不影响采购人其他合同权利。

6. 设备全生命周期服务:

(1)负责原有设备拆卸、新设备运输、安装、调试及启动监督;

(2)提供设备组装、维修所需的专用工具及辅助材料(费用含于合同价款)。

当设备发生无法修复的故障时，我公司可及时将备用设备运送至现场，并在 30 分钟内完成更换、安装及调试工作，以保障采购人业务的连续性与正常使用需求。备用设备均为原厂包装、已完成出厂检验。每台备用设备都有唯一的序列号，在管理系统中可追溯。

② 产品的质量保证

修服务，由此产生的风险及费用均由我司承担。在产品质保期内须免费更换或维修有缺陷的产品、部件和材料，直到达到验收指标和性能要求。

4．在质保期结束前 1 个月，我公司对设备进行一次全面的维护与保养，内容包括整机功能测试、所有易损件更换（无论是否损坏）、制冷剂补充、电气系统绝缘检测、安全保护装置校验等，确保设备在质保期届满后仍保持优良运行状态。

5．质保期满后，我公司继续提供终身免费上门成本维修服务，仅按配件采购成本价收取更换件费用，免收所有人工费、交通费及上门服务费。保修期内发生的相关一切费用由我公司承担，并且在保修范围损坏而更换的部件保修期顺延。对产品提供十年的技术、零配件维修服务，每周最少进行一次货物维护保养（具体时间由甲方通知）。

④ 售后服务具体内容

1．产品封存、包装、运输、贮存和标志应符合行业标准，随装提供使用说明书、产品合格证、装箱清单等。所有外购产品的原厂资料（含电路图、原理图、故障代码表、爆炸图等）均一并移交采购人。

2．我方指派专人（项目经理：陈建新）负责此项目，在甲方提出的时间要求内进行产品生产及外购产品采购，免费送货，产品到达时要完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿，项目中的所有货物由乙方负责安装、调试。对于外购产品的安装调试，我公司派出经原厂认证的技术人员进行，确保安装符合原厂标准。

3．产品安装调试完成后，我方对甲方使用人员进行免费专项培训，指导甲方正确使用和维护产品，并提供技术咨询以及全面准确的技术文件、资料。培训内容包括货物的基本原理、操作使用与日常维护保养及常见故障排除等。提供不少于 15 日的驻场服务，包括培训、应急处置等工作，确保使用人员能够熟练掌握各类设备使用方法。针对重点产品，提供分层培训：一线操作员培训（基础操作、日常清洁、简单报警处理），设备管理员培训（参数设置、保养流程、故障初步判断），后勤管理人员培训（能耗管理、维保监督、服务对接流程）。

4．我方会在承诺的设备质保期内按投标方案定期对各类设备进行售后巡检

对近期使用中出现的问题进行针对性指导，并解答操作人员疑问。

5．所有培训均提供《设备操作与维护手册》（纸质版及电子版），内容含图文并茂的操作步骤、故障代码速查表、保养记录表格、紧急联系人清单。培训结束后进行书面及实操考核，考核合格人员由我公司颁发培训合格证书。

⑥ 三包与终身服务承诺

1．所提供的货物实行三包：即产品在三包期内发生质量问题时（人为除外），按要求对产品实行包修、包换、包退。三包期自产品经采购人验收合格并交付使用之日起计算。三包范围包括产品设计、材料、制造、装配等全部潜在缺陷。

2．我公司郑重承诺，在项目所在地就近增设一个新的售后服务部门，负责人：戴楚文，设置 24 小时服务热线电话：010-84330535、13601285971。售后服务部配备专职服务经理 1 名、技术工程师 3 名、备件管理员 1 名，所有人员均具备相关厨房设备维修资质及 5 年以上从业经验。

3．保修期内，产品发生质量问题，除人为损坏外，实行免费保修，免费更换配件。保修期满后按优惠价格提供易损件。我公司编制《本项目专用易损件清单及优惠价格表》，承诺所有配件价格不高于市场批发价的 80%，并提前备足 10 年用量的易损件库存。

4．终身维护：即使设备停止生产或原厂不再支持，我公司仍承诺通过技术替代方案维持设备运行，确保采购人投资长期有效。

⑦ 维修责任条款

1．如我方未能按本合同约定履行保修义务，甲方有权选择第三方进行维修，所发生的维修费用在我方的质保金中扣除，质保金不足以扣除的，超出部分由我方承担。

2．本合同约定质保期届满后，我方履行完毕全部质量保证义务且无其他遗留问题、扣除应扣款项后，甲方按本合同约定时间将剩余保证金无息支付给我方。

3．非因质量问题或质保期届满后出现产品故障，我方应当将维修项目及费用明细通知甲方，甲方同意后有偿维修。有偿维修收费标准为：人工费按每人每