

**2026年北京翠微小学密云分校
(南菜园小学) 食堂改造工程**

建设工程施工合同

发包人：北京翠微小学密云分校

承包人：北京密云建设工程集团有限公司

目录

第一部分	合同协议书	2
第二部分	中标通知书	6
第三部分	报价一览表	8
第四部分	合同条款专用部分	10
第五部分	合同条款通用部分	23
第六部分	合同清单	74
第七部分	其他相关文件	210

第一部分 合同协议书

合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 北京翠微小学密云分校

法定代表人: 王喜明

法定注册地址: 北京市密云区檀州家园东区

承包人(全称): 北京密云建设工程集团有限公司

法定代表人: 张建华

法定注册地址: 北京市密云区密云镇新中街34号(2幢103室)

发包人为建设 2026年北京翠微小学密云分校(南菜园小学)食堂改造工程 (以下简称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 2026年北京翠微小学密云分校(南菜园小学)食堂改造工程

工程地点: 北京市密云区檀州家园东区

工程内容: 工程量清单及图纸范围内全部施工内容

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件二)

工程立项批准文号: /

资金来源: 政府投资

二、工程承包范围

承包范围: 工程量清单及图纸范围内全部施工内容。详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期: 2026 年 07 月 20 日

计划竣工日期: 2026 年 08 月 15 日

工期总日历天数 27 天, 自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准: 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级: 达标

六、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：陆佰贰拾陆万零肆佰贰拾玖元壹角贰分（人民币）

（小写）¥：6260429.12元（含税）

其中：安全文明施工费（含税）：196984.98元

建筑垃圾运输处置费（含税）：94968.22元

暂列金额（含税）：/元

专业工程暂估价（含税）：375000元

八、承包人项目经理：

姓名：闫济林； 职称：工程师；

身份证号：130804198903020438；

建造师执业资格证书号：201909034110008447；

建造师注册证书号：京 1112019202000594；

建造师执业印章号：京 1112019202000594。

安全生产考核合格证书号：京建安 B（2020）0181191。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及投标函附录；
4. 合同条款专用部分；
5. 合同条款通用部分；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 合同清单；
9. 其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式4份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

2016年7月15日

2016年7月15日

签约地点：北京翠微小学密云分校

第二部分 中标通知书

成 交 通 知 书

(竞争性磋商)

北京密云建设工程集团有限公司 (供应商名称):

你单位于 2026 年 7 月 14 日递交的 2026 年北京翠微小学密云分校 (南菜园小学) 食堂改造工程响应文件, 经磋商小组评审, 被确定为本项目的成交供应商。

项目名称	2026 年北京翠微小学密云分校 (南菜园小学) 食堂改造工程		
项目范围及内容	图纸及工程量清单范围内的全部内容		
成交金额	人民币 (大写): 陆佰贰拾陆万零肆佰贰拾玖元壹角贰分 RMB: 6260429.12 元		
合同履行期限	27 日历天	计划开工日期	2026 年 7 月 20 日
		计划竣工日期	2026 年 8 月 15 日
质量标准	合格	施工现场安全生产标准化 管理目标等级	达标
项目负责人	闫济林	注册建造师执业资格	京 1112019202000594
备 注	项目负责人安全生产考核合格证书编号: 京建安 B (2020) 0181191		

请你方在接到本通知书后的 30 日内到甲方指定地点按照磋商文件确定的事项与我方签订政府采购合同。

采购人: 北京翠微小学密云分校 (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

日期: 2026 年 7 月 14 日

注: 本通知书一经发出即产生法律效力, 采购人改变成交结果或成交人放弃成交项目的, 应承担相应责任

第三部分 报价一览表

7 报价一览表

报价一览表

招标文件号: 10103021000014083-XM001 项目名称: 2026年北京翠微小
学密云分校(南菜园小学)食堂改造工

包号	供应商名称	报价	
		大写	小写
01	北京密云建设工程集团有限公司	陆佰贰拾陆万零肆佰贰拾玖元壹角贰分	6260429.12 元

注: 1.此表中, 每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
 2.本表必须按包分别填写。

供应商名称(加盖公章) 北京密云建设工程集团有限公司

日期: 2026 年 01 月 07 日

第四部分 合同条款专用部分

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：北京翠微小学密云分校

1.1.2.3 承包人：北京密云建设工程集团有限公司

1.1.2.6 监理人：北京磐石建设监理有限责任公司

1.1.2.8 发包人代表：

姓名：赵江涛

电话：010-69051861

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程：

1.1.3.3 临时工程：临时性道路、办公区、加工区、生活区、施工供水、供电等

1.1.3.10 永久占地：

1.1.3.11 临时占地：

1.1.4 日期

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更

1.1.4.5 缺陷责任期期限：12个月。

1.1.8 其他需要补充的内容：/

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

- (1)、合同协议书；
- (2)、中标通知书；
- (3)、响应书及最后报价一览表、最后分项报价表；
- (4)、合同条款专用部分；
- (5)、合同条款通用部分；
- (6)、技术标准和要求；
- (7)、图纸；
- (8)、已标价工程量清单；
- (9)、其他合同文件

(说明：(6)、(7)、(8) 填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。)

1.5 合同协议书

合同生效的条件：经双方加盖公章或合同专用章并经法定代表人签字或盖章后立即生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

(5) 发包人提供图纸的期限：签订合同后7个工作日内。

发包人提供图纸的数量：无偿提供3套

其他约定：/

1.6.2 承包人提供的文件

(1) 由承包人提供的文件范围：按工程技术规范的相关要求需要制作加工图、大样图、安装图、协调配合图等图纸的，承包人应当制作且全部相关费用已包含在合同价款中。

承包人提供文件的期限：开始施工前7天报监理人审批，在获得监理人批准后按图施工。

承包人提供文件的数量：承包人应在现场保留一套完整图纸，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

监理人批复承包人提供文件的期限：收到承包人提供的文件后7天。

其他约定：/

1.7 联络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

(2) 发包人指定的接收地点：现场发包人办公室

发包人指定的接收人为：赵江涛

(3) 监理人指定的接收地点：现场监理人办公室

监理人指定的接收人为：王虹旭

(4) 承包人指定的接收地点：现场承包人办公室

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期7天前移交给承包人。

2.8 向承包人提交支付担保

(1) 发包人向承包人提交支付担保的金额：/

2.13 其他义务

发包人应当履行的其他义务：/

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 发包人需批准明确行使的权力：1、发布开工通知、暂停施工指示或者复工通知。2、工期延长。3、审查批准技术规范或设计的变更。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工现场或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：为其他独立承包人在使用施工用地、道路和其他公用设施等方面提供方便。

4.1.10 承包人的设计工作

承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：/

4.1.12 其他义务

(1) 安全文明施工费由承包人统一管理，承包人对工程安全文明施工负总责。承包人不按分包合同约定支付安全文明施工费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。

(2) 对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。

(3) 承包人应履行的其他义务：

① 根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

② 承包人有义务采取恰当措施，最大程度避免在施工过程中产生的扰民问题，因正常施工引起的扰民问题由承包人负责处理，发生的费用由承包人承担。由于扰民及民扰导致工期的延误，发包人不予顺延工期。

③ 负责道路竣工图纸的编制。

④ 关于扬尘治理义务

A、承包人应当通过有效的技术手段和管理措施将施工产生的扬尘控制在相关指标范围内。确保做到裸露沙土覆盖、工地路面硬化、出工地车辆清洗车轮、施工工地洒水压尘、垃圾分类密闭存放、并保证渣土运输车符合相关规定要求。

B、承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料，确保施工现场及周边无扬尘污染。

C、承包人应在开工前向建设单位报送有关疫情防控的方案及应急措施并由建设单位审批合格后方可开工。

⑤承包人承担进场材料全部自检、试样制作送样人工耗材、自身采购材料不合格的所有复检与整改费用，第三方见证取样验收检测费用一并由承包人承担。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人履约担保的格式和金额

发包人不要求（要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。

承包人履约担保的金额为/

4.3 分包

4.3.1 供应商拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合本章专用部分规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。本工程是否允许分包及分包的相关要求见供应商须知专用部分。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：地下已存在的但未探明的非自然物质障碍和污染物等。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：承包人应在采购前14日内报监理审批。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人承担自行修建临时设施费用的范围：∕

发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：∕

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：∕

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：承包人

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：承包人，其相关费用由发包人承担。

7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人，该费用计入投标报价。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前14天内。

8.1.2 承包人测设施工控制网的其他要求：由承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点以及国家的工程测量技术规范和合同要求的工程精度，测设自己的施工控制网。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在7天内给予批复。

9.3 治安保卫

9.3.3 制定施工场地治安管理和突发治安事件应急预案的责任人：承包人

9.4 环境保护

9.4.3 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在7天内给予批复。

9.6 施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1 未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：

9.6.2 发包人不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：/

9.7 特殊安全文明施工

9.7.1 未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：

9.7.2 发包人不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：施工总体进度计划及保障措施、质量目标和质量保证措施、安全防护及绿色文明施工措施、主要分部分项工程施工方案和技术措施、突发事件的应急预案、成品保护措施等内容。

10.1.2 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：/

10.1.3 群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：/

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：需要修订计划前7天内。

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后7天内。

10.2.2 监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划和相关资料后7天内。

11. 开工和竣工

11.3 发包人的工期延误

(8) 发包人造成工期延误的其他原因：重大设计变更、不可抗力、其他非承包人原因可能出现的特殊情况等延误承包人关键线路工作的情况。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：20年一遇的最大降水（雪）量、最高（低）温度等极端天气。

11.5 承包人的工期延误

11.5.2逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：按日历天计算，每延误一天，承包人应向发包人赔偿签约合同总价的万分之二，不足一天按一天计。

逾期竣工违约金最高限额：不超过合同价的3%

11.6 工期提前

提前竣工的奖励办法：无

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(4) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：现场气候条件引起的必要停工（11.4款规定的异常恶劣气候条件除外）、受第三方干扰或扰乱造成的停工、政府要求的短期停工等。

13. 工程质量

13.1 质量标准：合格

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到承包人提交工程质量保证措施文件后7天内。

13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：每月5日前

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：应包含上月已完成的及下月准备进行的对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺的质量检查和检验工作内容。

监理人审查工程质量报表的期限：收到报表后7日内。

13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：监理人认为有必要的任何地方。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后12小时内。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

(6) 变更的其他情形: /

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

(1) 承包人提交变更报价书的期限: 承包人收到变更指示或变更意向书后的14天内。

(3) 监理人商定或确定变更价格的期限: 监理人收到承包人变更报价书后的14天内。

15.4 变更的估价原则

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时, 因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减, 且单个子目工程量变化幅度在15%以内(含)时, 应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价; 单个子目工程量变化幅度在15%以外(不含), 且导致分部分项工程费总额变化幅度超过6%时, 由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价, 该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式: /

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法: /

15.8 暂估价

15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的:

(4) 承包人报送招标计划期限: /

发包人审批招标工作计划时限: /

(5) 承包人报送相关文件时限: /

发包人审批相关文件时限: /

(10) 承包人申报合同文件时限: /

发包人审批合同文件时限: /

承包人报送正式签订合同副本时限: /

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的, 其最终价格的估价人为: 发包人 或者按照下列约定: /

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起价格调整方法: 主要材料、机械及人工的价格变化幅度超过 $\pm 5\%$ (不含)时, 调整价格。价格变化幅度确定的原则及调整方法如下:

1. 基准价: 投标报价以2026年第05期《北京工程造价信息》中的主要材料、机械及人工等价格为基准价。

基准价以本市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的信息价格(以下简称信息价格)为依据, 信息价格中有上、下限的, 以下限为准, 信息价格中没有的, 按发包人、承包人共同确认的价格为依据确定。

2. 施工期价格: 采用施工期的信息价格, 信息价格中有上、下限的, 以下限为准。

3. 风险幅度的计算:

(1) 当承包人投标报价中的主要材料、机械以及人工单价低于基准价时，施工期价格的涨幅以基准价格为基础确定，跌幅以投标报价为基础确定，涨（跌）幅度超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按第16.1第4项的规定执行。

(2) 当承包人投标报价中的主要材料和机械以及人工单价高于基准价时，施工期价格跌幅以基准价格为基础确定，涨幅以投标报价为基础确定，涨（跌）幅度超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按第16.1第4项的规定执行。

(3) 当承包人投标报价中的主要材料和机械以及人工单价等于基准价时，施工期价格涨（跌）幅度以基准价格为基础确定，涨（跌）幅度超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按第16.1第4项的规定执行。

4. 超过风险幅度的调整原则

(1) 价格变化幅度超过合同约定幅度的价格调整，按通用合同条款16.1.2采用造价信息调整价格差额法进行调整。

(2) 主要材料和机械市场价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时，不做调整；变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时，应当计算超过部分的价格差额，其价格差额由发包人承担或受益。

(3) 人工价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时，不做调整；变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时，应当计算全部价格差额，其价格差额由发包人承担或受益。

(4) 人工价格差额不计取规费；人工、材料、机械计算后的价格差额只计取税金。

(5) 主要材料、机械、人工等价格调整均需经发包人及监理工程师签字认可。

(6) 合同价格调整：

① 承包人应当在合同规定的调整合同价格的情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人，发包人确认金额后将其作为追加合同价款，与工程进度款同期支付；发包人收到承包人通知后14天内未予确认也未提出异议的，视为已经同意该项调整。

② 当合同规定的调整合同价格的情况发生后，承包人未在规定的时间内通知发包人，或者未在规定的时间内提出调整报告，发包人可以根据有关材料，决定是否调整和调整金额，并书面通知承包人。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

引起价格调整的物价波动风险范围：主要材料、机械及人工。

引起价格调整的物价波动风险幅度： $\pm 5\%$

16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期：2026年05月。

(2) 《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，基准价的确定方法：发包人、承包人共同确认的价格为准。

(3) 合同施工期市场价格的确定方法：以发包人、承包人共同确认的价格为准。若发包人、承包人未能就施工期市场价格达成一致，可以参考施工期的造价信息价格。

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 本工程单价调整方法采用加权平均法（加权平均法/算数平均法/其他计算方法）。

采用加权平均法：变化幅度的确定：当报价 $\leq$ 基准价时，变化幅度=（施工期价-基准价）/基准价。当报价 $>$ 基准价时，变化幅度=（施工期价-报价）/报价。注：以下关于‘基价、施工期价、报价、基准期’的定义仅适用于本工程；基价：指/年/月的北京市建设工程造价管理机构颁发的<北京工程造价信息>中的市场信息价格。人工的的施工期价：指发包人及监理人确认开工之日期至发包人及监理人确认的竣工之日的月份（当月若不足15天（含）不计入月份数）的<北京工程造价信息>中市场信息价格的平均价。主材的施工期价：指发包人及监理人确认开工之日起至发包人及监理人确认的主题结构完工（不含二次结构）之日的月份（当月若不足15天（含）不计入月份数）的北京工程造价信息中市场信息价格的平均价。价：指供应商的响应文件中‘工程量清单综合单价分析表’中的报价。

采用算数平均法：

采用其他计算方法：/

16.1.2.4 其他约定：/

16.1.3 其他价格调整方法：/

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.3 计量周期

(1) 每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

(2) 本合同执行单价合同形式时（执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时）
单价子目已完成工程量按月计量。

(3) 总价子目计量方式采用按实际完成工程量计量（支付分解报告/按实际完成工程量计量）。

17.1.5 总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）

(1) 采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法：/

17.1.5 总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）

(1) 采用按实际完成工程量计量方式的，总价子目的价格调整方法：/

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 预付款额度

预付款额度：合同价款总额的30%

其中：安全文明施工费100%、农民工工伤保险费额度：100%（总承包单位必须严格按照京劳社工发[2006]138号文件的规定为农民工缴纳保险）。

(2) 预付办法

预付款预付办法：在收到承包人合法、等额、符合要求的正式发票后，发包人一次向承包人支付预付款。

预付款的支付时间：合同签订且在财政资金到位后（如因政府资金拨付迟延，发包人支付时间相应推迟且不承担逾期付款违约责任）。

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：/

17.3 工程进度付款

17.3.1 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：4份

承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：

根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：/

17.3.2 进度付款证书和支付时间

（1）逾期付款违约金的计算标准：/

逾期付款违约金的计算方法：/

（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：工程竣工验收合格后，支付至签约合同金额的80%（含预付款），剩余工程款在经财政结算评审后支付，财政评审结算价作为本工程最终结算价。财政评审完成后支付至财政评审结算价的100%。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金处理

（3）质量保证金形式：采用缴纳质量保证金。

质量保证金约定比例：工程结算总额的3%，甲方支付最终结算款的同时乙方向甲方缴纳质量保证金。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）承包人提交竣工付款申请单的份数：5份

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后14天内。

（2）竣工付款申请单的其他内容：/

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）承包人提交最终结清申请单的份数：提交5份最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内。

发包人向承包人不支付（支付 / 不支付）质量保证金利息。

发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：/

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：满足北京城市建设档案馆存档要求及建设主管部门要求。

竣工验收资料的份数：5份

竣工验收资料的费用支付方式：承包人承担，费用已包含在合同价格中

18.5 施工期运行

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：∕

18.8 施工队伍的撤离

18.8.3 缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：∕

18.9 中间验收

18.9.1 本工程需要进行中间验收的部位：按照有关验收规定执行

18.9.2 验收不合格的，承包人在10天期限内进行修改后重新验收。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

19.7.1 工程质量保修范围：执行《建设工程质量管理条例》

工程质量保修期限：执行《建设工程质量管理条例》

工程质量保修责任：执行《建设工程质量管理条例》

20. 保险

20.1 工程保险

本工程不投保 (投保/不投保) 工程保险。投保工程保险时，险种为：按国家政府要求的相关标准执行，并符合以下约定：

- (1) 投保人：∕
- (2) 投保内容：∕
- (3) 保险费率：∕
- (4) 保险金额：∕
- (5) 保险期限：∕

20.4 第三者责任险

20.4.2 保险金额：∕，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由∕承担。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：∕。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：∕

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：∕

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 合同条款通用部分第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：双方约定不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或政策的颁布及改变、行政干预等政府行为及其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

21.1.1.1 5级以上的地震；

21.1.1.2 8级以上持续24小时的大风；

21.1.1.3 持续降雨24小时且降雨量为200mm以上；

21.1.1.4 日最高温度40℃及以上；

21.1.1.5 6小时内降雪量达15mm以上且降雪持续。（暴雪红色预警信号）。

不可抗力的等级范围约定：见21.1.1条款。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第（贰）种方式解决：

（壹）提请北京市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：∕

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：∕

第五部分 合同条款通用部分

1. 一般约定

1.1 词语定义

合同条款通用部分、合同条款专用部分中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、合同条款专用部分、合同条款通用部分、技术标准和要求、图纸、合同清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 合同条款：指构成合同文件组成部分的合同条款通用部分和（或）合同条款专用部分。

1.1.1.7 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.8 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.9 合同清单：指构成合同文件组成部分的由承包人在投标时所填报并获得发包人接纳的已标明投标总价、合价及其综合单价，以及投标报价澄清或说明修正价格的已标价工程量清单，用以说明承包人所填报合同总价的详细构成及综合单价分析，包括其说明和表格。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付工程价款的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人名称见合同条款专用部分。

1.1.2.3 承包人：指合同协议书中约定，具有合同工程承包主体资格，并承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人名称见合同条款专用部分。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指发包人委托的对合同履行实施管理的法人或其他组织。监理人名称见合同条款专用部分。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工现场对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.2.8 发包人代表：指由发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。发包人代表相关信息见合同条款专用部分。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11 独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按照合同约定所需建造、完成并移交给发包人的工程，包括工程设备。永久工程的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。临时工程的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.4 单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指为实施合同工程需永久占用的土地。永久占地的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.11 临时占地：指为实施合同工程需临时占用的土地。临时占地的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.12 材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（含工程设备），包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长。缺陷责任期的具体期限见合同条款专用部分。

1.1.4.6 基准日期：除合同条款专用部分另有约定外，指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指合同清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工项目及其单价计价付款。

1.1.5.7 工程量清单缺陷：指招标工程量清单的分部分项工程项目清单中所列的清单项目与对应的签约图纸及签约规范的清单项目在列项、项目特征、工程数量上存在的差异。包括工程量清单多列项、错漏项、项目特征不符、工程数量偏差及其他同类。

1.1.5.8 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 书面形式

书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.7 争议评审委员会（或机构）

争议评审委员会（或机构）：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，其组成人数为单数。争议评审委员会（或机构）负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的

本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.8 其他需要补充的内容

1.1.8.1 签约图纸：指招标文件提供的设计文件和招标人在招标过程中发出的有关设计文件的补充、澄清或修改文件。

1.1.8.2 签约规范：指招标文件提供的说明合同工程的材料标准或要求、工程技术标准、施工验收标准等的技术要求文件，和招标人在招标过程中发出的有关技术要求文件的补充、澄清或修改文件。

1.1.8.3 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人在投标时按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.8.4 合同单价：承包人在已标价工程量清单内所报的综合单价，以及承包人投标报价澄清或说明中获得发包人接纳的修正综合单价。

1.1.8.5 其他需要补充的内容见合同条款专用部分。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款专用部分另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款专用部分；
- (5) 合同条款通用部分；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 合同清单；
- (9) 其他合同文件。

附注：构成合同文件的图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，应以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签署的不背离合同实质性内容的补充协议，应当视为合同文件的有效组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5 合同协议书

指由发包人与承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。承包人按照中标通知书规定的时间与发包人签订的合同协议书，除法律另有规定或合同条款专用部分另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。合同生效的条件见合同条款专用部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

(1) 发包人按照合同约定向承包人提供图纸。发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

(2) 依据合同条款专用部分第 10.1 款约定制定的合同进度计划，或依据合同条款专用部分第 10.2 款约定修订的合同进度计划，经监理人批准后 7 日内，承包人应当根据合同进度计划或合同进度计划修订和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各最新版本图纸(包括第 1.6.3 项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后 7 天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。

(3) 经监理人批准最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，应当作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

(4) 承包人未按照约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在约定的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

(5) 发包人提供图纸的期限、数量和其他约定见合同条款专用部分。

1.6.2 承包人提供的文件

(1) 由承包人提供的文件包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应当按照约定的范围、数量和期限报送监理人，监理人应当在约定的期限内批复。承包人提供文件的范围、数量、期限和监理人批复期限以及其他约定见合同条款专用部分。

(2) 除合同条款第 4.1.10 项约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不能作为合同计量与支付的依据文件。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，监理人应当按照合同条款第 1.6.1 (2) 目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

(1) 联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的 24 小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

(2) 发包人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。

(3) 监理人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。

(4) 承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后 7 天内，按照合同条款第 4.5.4 项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同条款专用部分另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

(5) 发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面形式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函视为拒不签收。

(6) 发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 工程量清单缺陷引起的价格调整（适用于采用单价合同形式）

因工程量清单缺陷引起价格调整的办法见合同条款专用部分。

1.13 暂定数量单价计价项目的价格调整（适用于采用总价合同形式）

分部分项工程项目清单工程量为暂定数量单价计价项目的价格调整办法见合同条款专用部分。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应在约定期限前确保施工场地具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在“技术标准和”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地

下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。发包人移交施工场地的期限见合同条款专用部分。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据批准的合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

发包人应在第 11.1.1 项约定的开工日期前，组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间，组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人应当以书面方式通过监理人向发包人申请增加设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

发包人应当严格落实人工费用与其他工程款分账管理制度，分解工程价款中的人工费用，及时足额将人工费用拨付到承包人的工资专用账户。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。发包人在组织竣工验收时，应对工程是否符合消防要求进行查验。经查验不符合规定的，发包人不得编制工程竣工验收报告。

2.8 向承包人提交支付担保

（1）发包人要求承包人提交履约担保的，除合同条款专用部分另有约定的，在承包人按合同条款第 4.2 款向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和合同文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。发包人提供支付担保格式见合同条款专用部分附件六。

（2）支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。

（3）发包人无法获得一份不带具体截止日期的履约担保，支付担保中应当约定有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。

（4）支付担保应当在发包人付清竣工付款之日后 28 天内退还给发包人；承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

2.9 办理工程质量监督手续

发包人应按有关规定及时办理工程质量监督手续。

2.10 环境保护责任

发包人对建筑垃圾处理、施工扬尘治理负总责。

2.11 移交工程档案

发包人应根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的規定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

2.12 批准和确认

按照合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准和确认，或承包人提出修改意见的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

2.13 其他义务

发包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准，合同条款通用部分没有指明的，应在合同中指明。监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。发包人需批准明确行使的权力见合同条款专用部分。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 总监理工程师不应将合同条款通用部分第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应加盖监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后，应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行；按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定需要作出修改的，按修改后的结果执行。

3.6 监理人的宽恕

监理人或者发包人就被承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的增值税包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

(1) 承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示, 实施、完成全部工程, 并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和第 6.2 款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外, 承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品, 并按照合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除工作。

(2) 承包人应当依法合规建立施工扬尘综合治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、保证使用已在本市进行信息编码登记符合排放标准的非道路移动机械和严禁使用高排放非道路移动机械以及行业挥发性有机物治理(如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆; 建筑施工、室外构筑物防护和道路交通标识等其他涂装作业, 推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等涂料和水基、本体型等低 VOCs 含量胶粘剂) 等责任制, 制定具体的管控机制和实施方案, 严格落实。

(3) 承包人应按法律法规、经消防设计审查合格或者满足工程需要的消防设计文件等规定组织施工, 编制消防专项施工方案; 按消防设计要求、施工技术标准 and 合同约定检验消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备的质量, 保证消防施工质量; 配合发包人组织的竣工验收消防查验, 对建设工程消防施工质量签章确认。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求, 编制施工组织设计和施工措施计划, 并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按照第9.2 款约定采取施工安全措施, 确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全, 防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地、周边环境和生态保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时, 不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利, 避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地, 影响他人作业或生活的, 应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务, 由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中, 具体工作内容和要求见合同条款专用部分。

(2) 承包人还应按照监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件, 可能发生费用由监理人按合同条款通用部分第3.5 款商定或者确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 承包人的设计工作

根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成约定的施工图设计或与工程配套的设计工作，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第 1.6.2 项约定的承包人提供的文件，承包人应按照合同条款专用部分第 1.6.2 项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容见合同条款专用部分。

4.1.11 农民工工资保证金

承包人应在银行设立工资保证金专用账户，专项用于发生欠薪时支付农民工工资的应急保障。账户内资金启用应当经建设主管部门和劳动保障行政部门批准。

4.1.12 保障妇女的劳动和社会保障权益

承包人应遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

4.1.13 其他义务

承包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。

4.2 履约担保

4.2.1 履约担保的格式和金额

合同约定承包人提交履约担保的，承包人应在签订合同前，按照发包人约定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人合同文件约定的格式内容保持一致。承包人是否提交履约担保及需要提交履约担保的金额见合同条款专用部分。承包人履约担保格式见合同条款专用部分附件五。

4.2.2 履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中就应当约定有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3 履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后 28 天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4.2.4 通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管第 2.8 款约定的支付担保条款中如何约定，

承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。

4.3.3 未经发包人同意，承包人不得将其自行施工范围工程的其他部分或工作分包给第三人。发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作包括：

(1) 投标函附录约定的分包工程；

(2) 除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意的其他非主体、非关键性工作，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

4.3.4 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用招标方式实施的，应当按第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

4.3.5 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

4.3.6 分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

4.3.7 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4.3.8 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.9 发包人同意的分包工程，承包人应向发包人和监理人提供合同副本。

4.3.10 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员（包含符合工程项目规模和技术难度的涉及消防各专业齐全、具备相应能力的质量管理人员）。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件一般是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。不利物质条件的具体范围见合同条款专用部分。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 材料

5.1 承包人提供的材料

5.1.1 除第 5.2 款约定由发包人提供的材料外，由承包人提供的材料均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料，包括从暂列金额开支的材料，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方

式采购的，应当按第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料清单见合同条款专用部分“附件三：承包人提供的材料一览表”。

5.1.2 承包人应在合同约定的期限内，将各项材料的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人将其提供的各项材料的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限见合同条款专用部分。

5.1.3 对承包人提供的材料，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按照合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人。除合同另有约定外，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料

5.2.1 发包人负责提供的材料名称、规格、数量、价格、有效损耗率、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同条款专用部分“附件四：发包人提供的材料一览表”。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料。

5.2.3 发包人应在材料到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。由发包人提供的材料验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.2.7 因承包人原因引起发包人提供的材料的实际领用数量超过合同条款专用部分约定的数量时，超出部分的材料费用由承包人承担。发包人可按相应供货合同的单价计算确定超领数量的材料费用，并从承包人完成合同工程的施工过程结算或竣工结算的价款中扣除。因发包人实际提供材料的规格型号与招标文件中规定的规格型号不同而引起材料实际损耗率超出有效损耗率的，超出部分应由发包人承担。

5.3 材料专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料。

5.4.3 发包人提供的材料不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除合同另有约定外，承包人应承担自行修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人自行修建临时设施的范围以及所需临时占地见合同条款专用部分。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施，以及相关运行、维护、拆除、清运费用的承担人见合同条款专用部分。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除为第 4.1.8 项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除合同条款专用部分另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除合同条款专用部分另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但合同条款专用部分另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在合同约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限见合同条款专用部分。

8.1.2 承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，承包人测设施工控制网的其他要求见合同条款专用部分。并将施工控制网资料在约定期限内报送监理人审批，其报送监理人审批的期限见合同条款专用部分。

8.1.3 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复，并承担施工控制网点的管理与修复费用。工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此

增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在合同条款专用部分约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料、行业挥发性有机物和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员伤亡事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 在工程开工前应当明确责任人编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人见合同条款专用部分。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应建立施工扬尘治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、保证使用已在本市进行信息编码登记符合排放标准的非道路移动机械和严禁使用高排放非道路移动机械以及行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆；建筑施工、室外构筑物防护和道路交通标识等其他涂装作业，推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等涂料和水基、本体型等低 VOCs 含量胶粘剂）等责任制，针对工程项目特点制定具体的实施方案，并严格实施。如扬尘治理，承包人应在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，并及时向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况。

9.4.3 承包人应在合同条款专用部分约定的时限内，按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划（包含第9.4.2 项约定的实施方案内容），报送监理人审批。监理人在合同条款专用部分约定的期限内给予批复。

9.4.4 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏和污染环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担相应责任。

9.4.5 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保持，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.6 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.7 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

9.6 施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1 由于承包人原因，施工现场安全生产标准化评定、认定等级未达到合同协议书中约定的管理目标等级但“达标（合格）”的，承包人应当向发包人支付未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金。未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法见合同条款专用部分。

9.6.2 发包人鼓励承包人提高施工现场安全生产标准化管理。施工现场安全生产标准化评定、认定等级高于合同协议书中约定的管理目标等级的，发包人可给予承包人创优奖励。发包人是否给予承包人创优奖励及创优奖励金额或者计算方法见合同条款专用部分。

9.7 特殊安全生产标准化

9.7.1 由于承包人原因，特殊安全生产标准化要求未达到合同约定的要求，承包人应当向发包人支付未达到合同约定的特殊安全生产标准化要求的违约金或损失赔偿金。未达到合同约定的特殊安全生产标准化要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法见合同条款专用部分。

9.7.2 发包人鼓励承包人提高特殊安全生产标准化要求。特殊安全生产标准化要求高于合同约定的要求，发包人可给予承包人创优奖励。发包人是否给予承包人创优奖励及创优奖励金额或者计算方法见合同条款专用部分。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人应当在收到监理人按照第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人，施工进度计划应当反映进度管理的相关要素，包括开工日期和竣工日期、要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间、区段工程的开始时间和完成时间、施工次序和方法、施工活动的逻辑关系，主要材料进场时间和数量，管理人员、劳动力及主要施工机械设备进出场时间和数量，保障工程安全、质量和工期的技术措施等。监理人应在收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容见合同条款专用部分。

10.1.2 承包人还应根据合同进度计划，按照第 10.1.1 项相关约定编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求见合同条款专用部分。

10.1.3 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应当按照发包人提供图纸及有关资料的时间要求，编制单位工程进度计划和施工方案说明。群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求见合同条款专用部分。

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在合同条款专用部分约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；

10.2.2 监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

10.2.3 发包人对修订合同进度计划的批准，不影响发包人主张逾期损失赔偿和（或）承包人主张工期顺延的权利。

10.3 合同进度计划的其他要求

10.3.1 经发包人批准的合同进度计划或最新版本合同进度计划的修订是合同双方调配施工生产资源和实施进度管理的根据。

10.3.2 施工进度计划管理的人员配置要求见合同条款专用部分。

10.3.3 施工进度计划的计算机应用软件要求见合同条款专用部分。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成承包人关键线路工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

- (3) 发包人迟延提供材料或变更交货地点的;
- (4) 因发包人原因导致的暂停施工;
- (5) 提供图纸延误;
- (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款;
- (7) 因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工;
- (8) 发包人造成工期延误的其他原因见合同条款专用部分。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的, 承包人有权要求发包人延长工期。异常恶劣的气候条件的范围和标准见合同条款专用部分。

11.5 承包人的工期延误

11.5.1 由于承包人原因, 未能按合同进度计划完成工作, 或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的, 承包人应不影响工程安全和质量的前提下采取必要的赶工措施加快进度, 并承担加快进度所增加的费用。

11.5.2 由于承包人原因造成不能按期竣工的, 按照合同约定的竣工日期(包括按合同工期延长)后 7 天内, 监理人应当按第 23.4.1 项的约定书面通知承包人, 说明发包人有权得到逾期竣工违约金, 逾期竣工违约金计算标准和计算方法见合同条款专用部分。但最终逾期竣工违约金的金额不应超过合同约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金最高限额见合同条款专用部分。

监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的, 发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。

11.5.3 承包人支付逾期竣工违约金, 不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 合同双方原因导致的工期延误

在履行合同过程中, 由于合同双方的原因造成承包人关键线路工期延误或窝工降效的, 承包人可根据实际影响情况并按照合同约定期限提出工期顺延和(或)费用损失申请, 发包人应当在合同约定的期限内及时处理, 并按过错责任分担工期和(或)费用损失; 责任划分不清的, 以主导原因为主承担工期和(或)费用损失。需要修订合同进度计划的, 按照第10.2 款的约定办理。合同双方导致工期延误的原因见合同条款专用部分。

11.7 非合同双方原因导致的工期延误

在履行合同过程中, 由于非合同双方的原因造成承包人关键线路工期延误或窝工降效的, 承包人可根据实际影响情况并按照合同约定期限提出工期顺延和(或)费用损失申请, 发包人应当在合同约定的期限内及时处理, 给予顺延工期, 合同双方应根据公平原则分担费用损失。需要修订合同进度计划的, 按照第 10.2 款的约定办理。非合同双方导致工期延误的原因见合同条款专用部分。

11.8 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付相应的奖金。提前竣工的奖励办法见合同条款专用部分。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列情形暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

- （1）承包人违约引起的暂停施工；
- （2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
- （3）承包人擅自暂停施工；
- （4）承包人承担暂停施工责任的其他情形见合同条款专用部分。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.4.3 根据第 12.4.1 款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程以及材料进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程以及材料上的任何侵蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4 暂停施工持续 56 天以上，按合同约定由承包人提供的材料，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1.1 (1) 目的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同条款专用部分约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同条款专用部分的约定对材料以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺以及材料进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方见合同条款专用部分。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在合同约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限见合同条款专用部分。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按第 24 条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

14. 试验和检验

14.1 材料和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料 and 工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

- （1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
- （2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
- （3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- （4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
- （5）为完成工程需要追加的额外工作；
- （6）变更的其他情形见合同条款专用部分。

15.1.2 发包人违背第 15.1.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失（包括合理的利润）并承担由此引起的其他责任。承包人应当按第 23.1（1）项的约定，在上述 28 天期限到期后的 28 天内，向监理人递交工程索赔意向通知书，并按第 23.1（2）项的约定，及时向监理人递交正式工程索赔通知书，说明有权得到的损

失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的增值税。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第 15.1.1 项约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第 15.1.1 项约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1.1 项约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(1) 除合同条款专用部分对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。承包人提交变更报价书的期限见合同条款专用部分。

(2) 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划，及相应施工措施等详细资料。

(3) 除合同条款专用部分对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。监理人商定或确定变更价格的期限见合同条款专用部分。

(4) 收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除合同条款专用部分另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 合同清单中有适用于变更工作的项目的，采用该项目的合同单价。

15.4.2 合同清单中无适用于变更工作的项目，但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的合同单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 合同清单中无适用或类似项目的合同单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4 因变更引起措施项目发生变化的，措施项目费调整方法见合同条款专用部分。

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起合同清单中列明的工程量发生增减，超过合同约定范围且导致分部分项工程费总额变化超过一定幅度时，可以调整单价，否则不因合同清单中列明工程量的增减而调整单价。其调整的原则见合同条款专用部分。

15.4.6 合同单价中存在修正综合单价的，本条第 15.4.1、15.4.2、15.4.3 项中的合同单价是指修正综合单价。

15.4.7 因变更引起价格调整的其他处理方式见合同条款专用部分。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定给予奖励。对承包人提出合理化建议的奖励方法见合同条款专用部分。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同清单中的计日工计价项目及其合同单价进行计算。除合同条款专用部分另有约定外，合同单价中存在修正综合单价的，本项中的合同单价是指修正综合单价。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

(1) 工作名称、内容和数量；

(2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;

(3) 投入该工作的材料名称、类别、规格、品牌和数量;

(4) 投入该工作的施工机具型号、数量和耗用台班;

(5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后,按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单,由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料及专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的,由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人。发包人和承包人的权利义务关系约定如下:

(1) 由承包人作为招标人,依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。

(2) 与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。

(3) 中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的增值税等其他费用列入合同价格。

(4) 在任何招标工作启动前,承包人应当按照合同条款专用部分约定期限编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批,招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制最高投标限价和(或)标底以及最高投标限价和(或)标底编制原则。发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后应当在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。

(5) 承包人应当在发出招标公告(或者资格预审公告或者投标邀请书)、资格预审文件和招标文件前按照合同条款专用部分约定期限,分别将相关文件通过监理人报请发包人审批,发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后应当在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见,经发包人批准的相关文件,由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数,通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章,发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

(6) 除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外,招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

(7) 设有标底的,承包人应当在开标前提前48 小时将标底报发包人审核认可,发包人应当在收到承包人报送的标底后24 小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施,不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。

(8) 设有最高投标限价的, 承包人应当在招标文件发出前提前 7 天将最高投标限价报发包人审核认可, 发包人应当在收到承包人报送的最高投标限价后 72 小时内给予认可或者提出修改意见。最高投标限价的最终审核和决定权属于发包人, 未经发包人认可, 承包人不得发出招标文件。

(9) 承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后, 应当在 24 小时内通过监理人转报发包人核查, 发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后 48 小时内核查完毕, 评标报告经过发包人核查认可后, 承包人才可以开始后续程序, 依法确定中标人并发出中标通知书。

(10) 承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前应当按照合同条款专用部分约定期限, 将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核, 发包人应当在监理人收到相关文件后在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见, 承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同, 合同订立后, 在合同条款专用部分约定期限内, 承包人应当将其中的两份副本报送监理人, 其中一份由监理人报发包人留存。

(11) 发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理, 并符合现行有关法律法规的规定。

(12) 承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的, 发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料工程进行验收和拨付相应工程款项, 所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的, 所造成的费用增加和(或)工期延误由发包人承担。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的、应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的增值税等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的, 由监理人按照第 15.4 款进行估价, 并计算对应的增值税, 但合同条款专用部分另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除合同条款专用部分另有约定外, 因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和机械台班等价格波动影响合同价格时, 根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据, 按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

式中： ΔP -- 需调整的价格差额；

P_0 -- 第 17.3.3 项、第 17.5.3 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额（不含税）。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

$B_1; B_2; B_3 \dots B_n$ -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3} \dots F_{tn}$ -- 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.3 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03} \dots F_{0n}$ -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第

16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料和机械台班价格波动影响合同价格时，需要进行价格调整的，其价格和数量应由监理人审核，监理人确认需调整的内容、范围、价格和数量作为调整工程合同价格差额的依据。

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

施工期内，因人工、材料和机械台班发生物价波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以内的，由承包人承担或受益，不调整合同价格；其价格波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以外的，由发包人承担或受益。物价波动引起价格调整的风险范围以及调整的风险幅度见合同条款专用部分。

16.1.2.2 物价波动变化幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期确定的人工、材料和机械台班的市场价格即为基准价。投标报价基准期见合同条款专用部分。

(2) 《北京工程造价信息》中工程造价信息价有的，以北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的工程造价信息价（以下简称造价信息价格）为依据确定基准价，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准；《北京工程造价信息》工程造价信息价中没有的，确定基准价的方法见合同条款专用部分。

(3) 合同履行期间价格的确定方法见合同条款专用部分。

(4) 物价波动变化幅度的计算方法见合同条款专用部分。

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 第 16.1.2.1 目中约定的人工、材料和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时，价格调整方法见合同条款专用部分。

(2) 第 16.1.2.1 目中约定的人工的物价波动变化幅度超过风险幅度时，应当计算全部价格差额，其价格差额由发包人承担或受益，其价格差额只计取增值税。

(3) 第 16.1.2.1 目中约定的材料和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时，应当计算超过部分的价格差额，其价格差额由发包人承担或受益，其价格差额只计取增值税。

16.1.2.4 物价波动引起价格调整的其他约定见合同条款专用部分。

16.1.3 物价波动引起价格调整的其他方法见合同条款专用部分。

16.1.4 不属于本条上述条款约定的引起价格调整的物价波动风险范围内的人工、材料和机械台班等，如市场价格出现异常变动，且是合同双方在订立合同时无法预见的重大变化，继续履行合同对于受不利影响的合同一方明显不公平的，合同双方可按风险合理分担原则，协商合同风险幅度或费用分担比例，承担相关部分的增(减)价差或据实调整合同价格。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量计算规则执行工程量清单中约定的计量计价标准。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

17.1.3 计量周期

除合同条款专用部分另有约定外，计量周期按照本项约定执行。

(1) 本合同的计量周期为月，当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）见合同条款专用部分。

(2) 单价项目已完成工程量是否按月计量见合同条款专用部分。

(3) 总价项目计量方法见合同条款专用部分。

17.1.4 单价项目的计量

(1) 合同清单中的单价项目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个项目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个项目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该项目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价项目的计量（适用于采用支付分解报告）

总价项目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第 10 条约定的合同进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价项目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束

力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第 10.2 款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。

(1) 总价项目的价格调整方法见合同条款专用部分。

(2) 列入每月进度付款申请单中各总价项目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价项目总价值。

(3) 监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价项目的总价值。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外，在竣工结算时总价项目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.1.5 总价项目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）

(1) 总价项目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。总价项目的价格调整方法见合同条款专用部分。

(2) 承包人在合同条款专用部分第 17.1.3 (1) 目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程项目的工程，按照合同条款第 17.1.2 项约定的计量方法进行计量，对已完成的措施项目的相关项目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

(5) 除按照第 15 条约定的变更外，在竣工结算时总价项目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法以及支付时间见合同条款专用部分。

安全生产标准化措施费预付款额度及方式见合同条款专用部分。

预付款额度及安全生产标准化措施费预付款额度均应满足相应规定。

发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担第 22.2 款约定的违约责任外，还应向承包人支付按第 17.3.3 (2) 目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中按照合同约定扣回。在颁发工程接收证书前,由于不可抗力或其他原因解除合同时,预付款尚未扣清的,尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。预付款扣回办法见合同条款专用部分。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末,按监理人批准的格式和合同约定的份数,向监理人提交进度付款申请单,并附相应的支持性证明文件。承包人提交进度付款申请单份数见合同条款专用部分。

除合同条款专用部分另有约定外,承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容:

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的合同清单价款及其中人工费占工程款比例;
- (2) 截至本次付款周期末已实施工程的工程量清单缺陷调整价款及其中人工费占工程款比例;
- (3) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额;
- (4) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额;
- (5) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;
- (6) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金;
- (7) 根据合同应增加和(或)扣减的其他内容金额见合同条款专用部分;
- (8) 本期应付进度款见合同条款专用部分。

政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料,经发包人审查同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内,将进度应付款支付给承包人。发包人未按第 17.2.1 项、第 17.3.3 (2) 目、第 17.5.3 (2) 目和第 17.6.2 (2) 目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项,应当从应付之日起按照合同约定的计算标准和计算方法向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按第 23.1 (1) 目的约定,在最终付款期限到期后 28 天内,向监理人递交工程索赔意向通知书,说明有权得到按本款约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担第 22.2 款约定的其他违约责任的权利。逾期付款违约金计算标准和计算方法见合同条款专用部分。

(3) 监理人出具进度付款证书,不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的,按照国库集中支付等国家相关规定和合同约定办理。进度付款涉及政府性资金的支付方法见合同条款专用部分。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正,应在本次进度付款中支付或扣除。

17.3.5 临时付款证书

在合同约定的期限内,承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的,监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后 14 天内,就与承包人达成一致意见的金额编制临时付款证书,报送发包人审查。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因,经发包人签字确认后,由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后 28 天内,将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。

对临时付款证书中承包人有异议部分的金额,承包人应当按照监理人要求,提交进一步的支持性文件,经监理人进一步审核并认可的应付金额,应当按第17.3.4 项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力,承包人仍有异议的,按合同条款第 24 条的约定办理。

有异议款项中经监理人进一步审核后认可的,或者经过合同条款第 24 条约定的争议解决方式确定的应付金额,其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付之日,承包人有权得到按第 17.3.3 (2) 目约定计算的逾期付款违约金。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金处理

(1) 合同条款专用部分第4.2.1 项约定不提交履约担保,采用扣留质量保证金的,质量保证金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确认的已实施工程的合同清单价款、已实施工程的工程量清单缺陷调整价款、根据合同条款第 15 条增加和扣减的变更金额、根据合同条款第 23 条增加和扣减的索赔金额以及根据合同应增加和扣减的其他金额(不包括预付款的支付、返还、此前已经按合同约定支付给承包人的进度款以及已经扣留的质量保证金)的总额的约定比例扣留,直至质量保证金累计扣留金额达到竣工结算合同总价的约定比例为止;

采用质量保证金保函担保形式的,工程竣工前,不得扣留质量保证金。

(2) 合同条款专用部分第4.2.1 项约定提交履约担保,采用扣留质量保证金的,在第17.5 款竣工结算中,应当按照竣工结算合同总价约定的比例扣留质量保证金;采用质量保证金保函担保形式的,工程竣工前,不得扣留质量保证金。

(3) 质量保证金的形式与约定比例见合同条款专用部分。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额或退还保函担保，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人或将其保函退还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额或依据其保函担保约定追究责任，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 过程结算

本工程是否进行过程结算及相关要求见合同条款专用部分。

17.5.2 竣工付款申请单

(1) 工程接收证书颁发后，承包人应按合同约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。承包人提交竣工付款申请单份数和期限见合同条款专用部分。

(2) 竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额和应支付或扣减的其他内容金额。竣工付款申请单的其他内容见合同条款专用部分。

(3) 监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。

经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

(4) 承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按第 17.5.2 (3) 目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后 14 天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

17.5.3 竣工付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成审核，并提出发包人到期应支付给承包人的价款等审核意见，报送发包人审核。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签字确认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3 (2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 如竣工付款证书中显示进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包人应在监理人出具竣工付款证书后 30 日内向发包人返还多收到的工程进度款。

(4) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的, 发包人可出具竣工付款申请单中与承包人达成一致意见部分的临时付款证书。存在争议的部分, 按第 24 条“争议的解决”的约定办理。

(5) 竣工付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3(4) 目的约定办理。

17.5.4 除第 17.5.5 项约定的情况外, 发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后 56 天内办清竣工结算和竣工付款。

17.5.5 政府投资或者以政府投资为主的建设项目纳入审计项目计划的, 发包人和承包人均负有配合、接受审计机关审计的义务, 竣工结算应当依据审计结论, 办清竣工结算和竣工付款的时间按照相关规定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 缺陷责任期终止证书签发后, 承包人可按合同约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单, 并提供相关证明材料。承包人提交最终结清申请单的份数和期限见合同条款专用部分。

发包人向承包人支付质量保证金利息的, 承包人应按照约定的利息计算方法计算利息, 并列入最终结清申请单中。是否支付质量保证金利息及利息计算方法见合同条款专用部分。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内, 提出发包人应支付给承包人的价款等审核意见, 并报送发包人审核。发包人应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内提出具体意见的, 视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意; 发包人未在约定时间内提出具体意见的, 监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的, 按第 17.3.3(2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的, 按第 24 条“争议的解决”的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3(4) 目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后, 发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求, 针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求。

（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，同时已按合同条款专用部分约定备齐了符合要求的竣工资料。竣工验收资料的内容和份数以及费用支付方式见合同条款专用部分。

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内需完成的尾工（甩项）工程，和缺陷修补工作清单等相应施工计划。

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作。

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28 天内通知承包人，并指出在颁发接收证书前承包人需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程，但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第 18.2 款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据合同条款专用部分约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 工程及工程设备试运行的组织与费用承担

（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

(5) 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

18.8.1 工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。

18.8.2 承包人撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按第 17.5.2 项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。

18.8.3 缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应在合同约定期限内全部撤离施工场地。撤离施工场地的期限要求见合同条款专用部分。

18.9 中间验收

18.9.1 本工程需要按照合同约定进行中间验收。进行中间验收的部位见合同条款专用部分。

18.9.2 当工程进度达到第 18.9.1 项约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前 48 小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在合同约定的期限内修改后重新验收。重新验收的期限见合同条款专用部分。

18.9.3 监理人不能按时进行验收的，应在验收前至少 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收 24 小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏，使某项工程或工程设备不能按原定目标使用，需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金或退还保函。

19.7 保修责任

19.7.1 合同当事人根据有关法律法规规定明确工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。工程质量保修范围、期限和责任见合同条款专用部分。

19.7.2 质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第 18.2 款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

20. 保险

20.1 工程保险

承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容见合同条款专用部分。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

（1）承包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员（包括专业分包人、劳务分包人使用的人员），在合同工程开工前应当一次性缴纳工伤保险费。承包人在工程分包计时，不得再向分包人另行计提、划拨工伤保险费。

(2) 承包人工伤事故保险期限自合同工程开工之日起至合同终止之日止。

20.2.2 发包人工伤事故的保险

发包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额、保险费承担人等有关内容见合同条款专用部分。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备和进场的材料等办理保险。办理保险的险种见合同条款专用部分。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在合同约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与合同约定的条件保持一致。各项保险生效的证据和保险单副本的期限见合同条款专用部分。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。保险金不足的补偿原则见合同条款专用部分。

20.6.5 未按约定投保的补救

(1) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险,或未能使保险持续有效的,另一方当事人可代为办理,所需费用由对方当事人承担。

(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时,投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同约定的其他情形。其他情形见合同条款专用部分。

21.1.2 不可抗力发生后,发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失,收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的,由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时,按第24条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合同义务受到阻碍时,应立即通知合同另一方当事人和监理人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生,合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告,说明不可抗力和履行合同受阻的情况,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:

(1) 永久工程、已运至施工现场的材料的损坏及修复费用,以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担;

(2) 承包人施工机具的损坏及停工损失和措施项目的损坏、清理、修复费用,以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失由承包人承担;

(3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失;

(4) 因不可抗力引起暂停施工的,停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程的费用和监理人要求留驻施工现场必要的管理与保卫人员工资,以及按监理人要求留驻现场待工人员的工资由发包人承担;

(5) 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,引起工期延误的,应顺延工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (6) 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (6) 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后，发包人可暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权利雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 工程索赔

23.1 承包人工程索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出工程索赔：

(1) 承包人应在知道或应当知道工程索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交工程索赔意向通知书，并说明发生工程索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出工程索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

(2) 承包人应在发出工程索赔意向通知书后 28 天内, 向监理人正式递交工程索赔通知书。工程索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期, 并附必要的记录和证明材料;

(3) 工程索赔事件具有连续影响的, 承包人应按合理时间间隔继续递交延续工程索赔通知, 说明连续影响的实际情况和记录, 列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;

(4) 在工程索赔事件影响结束后的 28 天内, 承包人应向监理人递交最终工程索赔通知书, 说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期, 并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人工程索赔处理程序

(1) 监理人收到承包人提交的工程索赔通知书后, 应及时审查工程索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料, 必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期, 并在收到上述工程索赔通知书或有关工程索赔的进一步证明材料后的 42 天内, 将索赔处理结果答复承包人。

(3) 承包人接受索赔处理结果的, 发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的, 按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出工程索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后, 应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何工程索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中, 只限于提出工程接收证书颁发后发生的工程索赔。提出工程索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的工程索赔

23.4.1 发生工程索赔事件后, 监理人应及时书面通知承包人, 详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同, 延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除, 或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的, 应通过友好协商解决, 经协商不能达成一致意见的, 可以提请调解人(机构)调解或争议评审委员会(或机构)评审。如不愿提请调解、争议评审, 或通过调解、争议评审仍不能解决双方争议的, 合同当事人可在合同条款专用部分中约定下列一种方式解决。

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

除因发包人或承包人违约引起合同已无法继续履行，或双方协商确定停止施工或合同已经解除外，发包人和承包人在争议发生后应继续履行合同工程，直至争议解决。

24.2 和解

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，应通过友好协商解决，并在协商一致后签订相关的补充（和解）协议，所签订的补充（和解）协议作为合同补充文件，对合同双方均具有约束力，合同双方都应遵守执行。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审方式解决争议的，发包人和承包人应在合同履行过程中共同确定争议评审委员会（或机构）的选择形式、人员构成和数量。

24.3.2 合同双方或任一方提出争议的，应在争议评审委员会（或机构）确定后，由合同双方共同将与争议事项相关的工程资料以书面形式提供给争议评审委员会（或机构），或提出相关争议的一方将争议事项相关的工程资料以书面形式提供给争议评审委员会（或机构），同时提供一份给合同的另一方。

24.3.3 争议评审委员会（或机构）应在收到争议事项文件资料后，全面了解争议事项的发生实情，并在收到争议事项文件资料后的约定时间内将争议处理意见以书面形式同时提供给合同双方，包括相关的详细说明和依据。

24.3.4 如合同双方中的任一方对争议评审委员会（或机构）的意见提出异议的，提出异议的一方应在收到争议评审委员会（或机构）的意见后的规定时间内，将不认可理由的函件以书面形式提供给争议评审委员会（或机构），并同时抄送一份给合同的另一方，包括相关说明、依据及补充提供的支持性资料。争议评审委员会（或机构）复查后，将维持原意见或修改意见的理由及决定以书面形式同时提供给合同双方。

24.3.5 如合同双方对争议评审委员会（或机构）提出的争议解决意见或修改意见没有异议的，合同双方应以书面形式签署确认，作为相关争议的和解协议，对合同双方应均具有约束力，合同双方都应遵守执行。

24.3.6 如合同双方中的任一方对争议评审委员会（或机构）的处理意见有异议，处理意见对合同双方不具有约束力。

24.4 调解

24.4.1 采用调解方式解决合同履行过程中发生争议事项的，应在合同履行过程中双方共同选择、确定具有调解能力的调解人（或机构），负责双方在合同履行过程中发生争议事项的调解。

24.4.2 合同双方发生争议解决事项时，提出争议合理解决的任一方应将相关争议事项的所有文件、工程指令等以书面形式提交调解人（或机构），并书面抄送一份给合同的另一方，委托调解人（或机构）进行调解。

24.4.3 合同双方应按照调解人（或机构）提出的要求，提供其所需要的资料、进入现场的权利及相应工作设施条件。

24.4.4 调解人（或机构）收到争议事项文件资料后，应全面了解争议事项的发生实情，听取合同双方的意见及协调双方的主张，并在收到争议事项文件资料后的约定时间内将自身的争议处理意见以书面形式提供给合同双方，包括相关的详细说明和依据。

24.4.5 如合同双方中的任一方不认可调解人（或机构）的决定，提出异议的一方应在收到调解人（或机构）的决定后，在规定的时间内将不认可理由的函件以书面形式提交给调解人（或机构），并同时抄送一份给合同的另一方，包括相关的详细说明、依据及补充提供的支持性资料。调解人（或机构）复查、协调后，将维持决定或修改决定的调整意见书同时提供给合同双方。

24.4.6 合同双方接受调解人（或机构）提出的调解书的，双方应签署确认并作为合同的补充文件，对合同双方应均具有约束力，双方都应遵守执行。

24.4.7 当合同双方中的任一方对调解人（或机构）的调解书有异议时，应在收到调解书后约定的时间内提出异议的事项和理由。当调解人（或机构）已就争议事项向合同双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后的约定时间内未发出表示异议的通知时，视为已认可调解书。

24.4.8 合同双方未共同签字确认的调解书，除调解协议另有约定或调解书在仲裁裁决、诉讼判决中予以确认外，对合同双方均不应具有约束力。

24.5 仲裁与诉讼

24.5.1 如果合同双方按 24.1 款约定采用仲裁或诉讼方式解决争议事项的，在仲裁委员会裁决或人民法院判决前，合同双方可按仲裁委员会或人民法院的调解程序和方法进行调解。

24.5.2 合同双方各自的义务不因在工程实施期间进行仲裁或诉讼而改变。当仲裁或诉讼时，按仲裁委员会或人民法院要求停止施工的，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用应由败诉方承担，或按责任分担。

24.5.3 合同双方中的任一方未能遵守双方确认的争议评审意见或调解书的，另一方可按合同约定的争议解决方式将争议事项提交仲裁或诉讼。

24.5.4 仲裁或诉讼的最终决定，对合同双方均有约束力，应共同遵守。

第六部分 合同清单



2026年北京翠微小学密云
分校（南菜园小学）食堂
改造工程



张建

投标总价

投标总价（大写）：6260429.12
（小写）：陆佰贰拾陆万零肆佰贰拾玖元壹角贰分



投标人：

（加盖公章/电子印章）

法定代表人
或其委托代理人：

张建



（加盖公章/电子印章）

编制人：

郭海凤



（加盖公章/电子印章）

审核人/审定人：

刘海云



（加盖公章/电子印章）

编制时间：

2026年7月13日

投标报价填报说明

工程名称：2026年北京翠微小学密云分校（南菜园小学）食堂改造工程

第 1 页 共 1 页

1. 项目名称：2026年北京翠微小学密云分校（南菜园小学）食堂改造工程
2. 工期：27日历天；2026年7月20日，计划竣工日期：2026年8月15日
3. 工程质量要求标准：合格。
4. 施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：2026年北京翠微小学密云分校（南菜园小学）食堂改造工程

1. 国家及北京市的有关工程造价法律、法规文件；
2. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
3. 《房屋修缮工程工程量计算标准》（2023-北京）、《北京市房屋修缮工程预算消耗量标准》（2021）等国家标准及其相关文件；
4. 北京市住房和城乡建设委员会印发关于执行《建设工程工程量清单计价标准及配套工程量计算标准的实施意见》的通知，京建发[2025]377号；
5. 《北京建设工程造价信息》2026年第5期信息价及市场询价。

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年北京草厂小学密云分校（南菜园小学）食堂改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中:		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目	4730997.03	0	75291.5	/
1.1	北校区餐厅改造项目	3322974.03	0	56813.23	/
1.1.1	土建装饰改造工程	1801783.18	0	55334.54	/
1.1.2	给排水改造工程	353716.8	0	1458.03	/
1.1.3	采暖改造工程	143327.8	0	20.66	/
1.1.4	通风空调改造工程	304050.17	0	0	/
1.1.5	电气改造工程	720096.08	0	0	/
1.2	南校区餐厅改造项目	1178059.46	0	14341.05	/
1.2.1	土建装饰改造工程	723693.95	0	14233.46	/
1.2.2	给排水改造工程	53040.15	0	107.59	/
1.2.3	采暖改造工程	17999.23	0	0	/
1.2.4	电气改造工程	102052.51	0	0	/
1.2.5	通风空调改造工程	19635.12	0	0	/
1.2.6	电梯工程1	261638.5	0	0	/
1.3	五小洗消间改造项目	229963.54	0	4137.22	/
1.3.1	土建装饰改造工程	83539.41	0	3455.55	/
1.3.2	给排水改造工程	47648.26	0	681.67	/
1.3.3	电气改造工程	84783.38	0	0	/
1.3.4	通风空调改造工程	13992.49	0	0	/
2	措施项目	668479.23	0	11835.31	/
2.1	其中：安全生产标准化措施费	180720.17	0	0	/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	11835.31	0	11835.31	/
3	其他项目	375000	0	0	/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）	0	0	0	/
3.2	其中：专业工程暂估价	375000	0	0	/
3.3	其中：计日工	0	0	0	/
3.4	其中：总承包服务费	0	0	0	/
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0	0	0	/
4	增值税	485952.86	0	0	/
	合 计	6260429.12	0	87126.81	7659

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：2026年北京翠微小学密云分校（南菜园小学）食堂改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	157879.03	13419.71	9421.43	180720.17	196984.98	
其中	1.1	安全生产费	40071.61	3496.00	2391.27	45868.97	49997.18	
	1.2	文明施工费	24893.35	2115.93	1485.51	28494.79	31059.32	
	1.3	环境保护费	35933.67	3054.36	2144.34	41132.37	44894.28	
	1.4	临时设施费	56980.4	4843.33	3408.31	65231.04	71094.2	
2		特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计			157879.03	13419.71	9421.43	180720.17	196984.98	

注：1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值，并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案及费用计算方法。
2. “管理目标等级（ ）”对应的《图集》标准内项目措施费中“（ ）”填写要求，招标文件清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级，投标报价中填报的管理目标等级与招标文件中填报的管理目标等级一致，且不得低于招标文件要求的管理目标等级。
3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：2026年北京翠微小学密云分校（南菜园小学）食堂改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	企业管理费（元）	利润（元）	不含税金额（元）	备注
1		（北校区餐厅改造项目）施工垃圾场外运输和消纳费			609.38	427.83	8206.38	
1.1		（土建装饰改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	361.93	254.1	4874.01	
1.2		（给排水改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	66.16	46.45	896.94	
1.3		（采暖改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	37.9	26.61	510.44	
1.4		（通风空调改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	69.81	41.43	794.65	
1.5		（电气改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	84.38	59.24	1136.34	
2		（南校区餐厅改造项目）施工垃圾场外运输和消纳费			325.81	184.99	3164.71	
2.1		（土建装饰改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	172.58	121.16	2324.05	
2.2		（给排水改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	11.58	8.13	155.97	
2.3		（采暖改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	4.74	3.23	63.8	
2.4		（电气改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	11.51	8.08	155.62	
2.5		（通风空调改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	3.79	2.66	50.99	
2.6		（电梯工程1）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	30.81	21.63	414.88	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数据，也可只填“不含税金额”数据，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除部分					153157.89	0
1	910401001001	砖砌体拆除	1、砖墙拆除, 拆除厚度240mm 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m3	46.71	261.25	12202.99	0
2	911502001001	金属门拆除	1、整樘金属门拆除 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m2	140.08	19.27	2699.34	0
3	911507001001	整樘金属窗拆除	1、整樘金属窗拆除 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m2	158.93	20.73	3294.62	0
4	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1、地砖及基层拆除, 拆除厚度130mm 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m2	1152.01	40.26	46379.92	0
5	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	1、原有墙面抹灰铲除 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m2	1160.36	19.83	23009.94	0
6	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	1、墙面砖及抹灰基层拆除 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m2	384.79	23.27	8954.06	0
7	911303001001	墙、柱饰面拆除	1、岩板墙裙及基层拆除 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m2	183.79	43.67	8026.11	0
8	911402001001	天棚吊顶拆除	1、现状吊顶板及龙骨、吊杆拆除 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m2	1169.62	11.64	13614.38	0
9	911604001001	清理涂料层	天棚涂料层清除	m2	19.54	4.98	97.31	0
10	911101011001	道路面层拆除	1、室外路面及基层拆除, 详见图纸 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m2	498.93	65.25	32555.18	0
11	911101002001	台阶拆除	1、室外台阶拆除 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m2	14.5	95.31	1382	0
12	911101005001	散水、坡道拆除	1、室外坡道拆除 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m2	20.02	32.82	657.06	0
13	911002007001	墙体保温隔热层拆除	1、外墙保温板拆除80mm厚 2、拆除外立面的抹灰找平层、防水层、保温层、饰面层 3、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m2	14.4	19.79	284.98	0
本页小计							153157.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					153157.89	0
		砌筑工程					41957.77	0
14	910401007001	掏洞洞口	1. 原有365mm厚外墙掏洞口(洞口尺寸根据图纸) 2. 渣土外弃、消纳、运距自行考虑	m ²	14.4	443.76	6390.14	0
15	910401007002	掏洞洞口	1. 原有240mm厚内墙掏洞口(洞口尺寸根据图纸) 2. 渣土外弃、消纳、运距自行考虑	m ²	50.4	308.64	15555.46	0
16	910401012001	其他砌体砌筑	墙体门窗堵洞及洞口调整零星砌筑	m ³	3.12	1167.26	3641.85	0
17	910401002001	砖基础砌筑	基础砌筑混凝土实心砖	m ³	2.12	841.69	1784.38	0
18	910402002001	砌块墙砌筑	1. 新筑墙: B06蒸压砂加气混凝土砌块 2. M5专用专用砂浆砌筑	m ³	22.38	651.74	14585.94	0
		分部小计					41957.77	0
		混凝土及钢筋混凝土工程					26964.77	0
19	910201003001	挖一般土方	新砌墙基础挖土	m ³	5.53	13.62	75.32	0
20	910204002001	余方弃置	2、余土外弃、消纳、运距自行考虑	m ³	5.53	95.65	528.94	0
21	910501002001	垫层	1. 混凝土种类: 垫层 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.4	540.72	216.29	0
22	910501008001	现浇混凝土过梁	1. 混凝土种类: 过梁 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	0.58	753.59	437.08	0
23	910501005001	现浇混凝土构造柱	1. 混凝土种类: 构造柱 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	4.15	779.67	3235.63	0
24	910501002002	现浇混凝土基础	风机基础C20	m ³	0.8	611.55	489.24	0
25	910504001001	钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内	t	0.17	6781.59	1152.87	0
26	910504001002	钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以外	t	0.251	5826.49	1462.45	0
27	910604005001	植筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢8 2. 植筋长度: 植入深度300	根	145	37.25	5401.25	0
本页小计							54956.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	910604005002	植筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢12 2. 植筋长度: 植入深度180	根	124	23.81	2952.44	0
29	940201007002	过梁	1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 支撑高度详见图纸	m ²	8.91	251.01	2236.5	0
30	940201003001	构造柱	1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 支撑高度详见图纸	m ²	44.55	188.62	8403.02	0
31	940201001002	基础	1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 支撑高度详见图纸	m ²	2.78	134.44	373.74	0
		分部小计					26964.77	0
		楼地面工程					699237.44	0
32	910201003002	挖一般土方	室内地面下挖土120mm厚	m ³	134.16	13.62	1827.26	0
33	910204002002	余方弃置	2、余土外弃、消纳。运距自行考虑	m ³	134.16	95.65	12832.4	0
34	911202003001	块料楼地面新做	地1 1. 10厚防滑地砖800*800、专用美缝剂勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层。 3. 20厚DS砂浆找平层。 4. 素水泥浆一道(内含建筑胶); 5. 60厚C20细石混凝土。散热管上下配3050铜丝网片 6. 真空铝箔聚脂薄膜绝绿层。 7. 30厚挤塑聚苯板保温层 8. 20厚DS砂浆找平层。 9. 100厚C20混凝土垫层; 详细做法见图纸	m ²	261.87	370.32	96975.7	0
35	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	聚合物水泥防水涂料防水层1.5mm厚	m ²	523.74	56.04	29350.39	0
本页小计							154951.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	911202003002	块料楼地面新做	地2 1.10厚防滑地砖800*800,专用美缝剂勾缝 2.5厚DTA砂浆粘结层。 3.20厚DS砂浆找平层。 4.素水泥浆一道(内含建筑胶): 5.60厚C20细石混凝土,散落在上下配3.050钢丝网片 6.真空镀铝聚脂薄膜绝缘层: 7.30厚挤塑聚苯板保温层 8.20厚DS砂浆找平层。 9.100厚C20混凝土垫层: 详细做法见图纸	m2	758.81	370.31	280994.93	0
37	910903011002	楼(地)面涂膜防水层新做	聚合物水泥防水涂料防水层1.5mm厚	m2	758.81	56.04	42523.71	0
38	911202003003	块料楼地面新做	地4 1.10厚防滑地砖800*800,专用美缝剂勾缝 2.5厚DTA砂浆粘结层。 3.20厚DS砂浆找平层。 4.110厚C20混凝土垫层: 5.现状水泥地面 详细做法见图纸	m2	16.22	232.19	3766.12	0
39	911202003004	块料楼地面新做	地5 1.10厚防滑地砖800*800,专用美缝剂勾缝 2.5厚DTA砂浆粘结层。 3.20厚DS砂浆找平层。 4.115厚C20混凝土垫层: 5.现状水泥地面 详细做法见图纸	m2	50.67	235.08	11911.5	0
本页小计							339196.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	911205004001	块料、石材踢脚线新做	踢脚 1、专用美缝剂勾缝 2、粘贴 5厚陶瓷地砖 3、5厚DTA砂浆粘结层 详细做法见图纸	m	63.71	27.05	1723.36	0
41	911101007001	散水、坡道新做	花岗石板坡道 1、30厚火烧面或机刨纹花岗石板面层,缝宽5,石灰粗砂扫缝 后洒水封缝 2、25 厚DS M15 砂浆粘结层,表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、100 厚C20混凝土 4、100 厚C20混凝土垫层 5、素土夯实,压实系数 ≥ 0.93 详细做法见图纸	m ²	153.36	500.2	76710.67	0
42	911101004001	台阶面层新做	花岗石台阶 1、30 厚花岗石板面层, DGR灌封砂浆灌缝,表面平整防滑 2、20 厚DS砂浆 3、C20 混凝土台阶,底板厚 ≥ 60 4、100 厚C20 混凝土垫层 5、素土夯实; 详细做法见图纸	m ²	2	646.35	1292.7	0
43	911101023001	室外块料面层地面新做	透水砖路面,详细做法见图纸	m ²	246.63	278.74	68745.65	0
44	911101021001	弹性面层新做	塑胶地面新做,详见图纸	m ²	240.25	293.79	70583.05	0
		分部小计					699237.44	0
		墙、柱面工程					258504.38	0
45	911301003001	墙、柱面一般抹灰新做	内墙1 1、2厚DP砂浆罩面 2、10厚DP砂浆打底 详细做法见图纸	m ²	598.71	31.33	18757.58	0
46	911604002001	喷刷涂料新做	内墙1 1、白色无机涂料饰面 2、满刮 2厚耐水腻子找平 详细做法见图纸	m ²	598.71	54.63	32707.53	0
本页小计							270520.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	911301003002	墙、柱面一般抹灰新做	内墙2 1、9厚DP砂浆打底 压实抹平 详细做法见图纸	m2	86.08	18.63	1603.67	0
48	911302005001	块料墙面新做	内墙2 1、专用美缝剂勾缝 2、粘贴 10 厚陶瓷墙砖 3、5厚DTA 砂浆粘结 详细做法见图纸	m2	86.08	121.45	10454.42	0
49	911301003003	墙、柱面一般抹灰新做	内墙3 1、9厚DP砂浆打底 压实抹平 详细做法见图纸	m2	678.92	18.63	12648.28	0
50	911302005002	块料墙面新做	内墙3 1、专用美缝剂勾缝 2、粘贴 10 厚陶瓷墙砖 3、4厚DTA 砂浆粘结 详细做法见图纸	m2	678.92	121.45	82454.83	0
51	910903005002	墙面涂膜防水层新做	聚合物水泥防水涂料防水层1.5mm厚	m2	678.92	61.33	41638.16	0
52	911301003004	墙、柱面一般抹灰新做	墙1 1、9厚DP砂浆打底 压实抹平 详细做法见图纸	m2	32.82	18.63	611.44	0
53	911302005003	块料墙面新做	墙1 1、专用美缝剂勾缝 2、粘贴 10 厚陶瓷墙砖 3、4厚DTA 砂浆粘结 详细做法见图纸	m2	32.82	121.45	3985.99	0
54	911301003005	墙、柱面一般抹灰新做	内墙4 1、8厚DP砂浆打底 压实抹平 详细做法见图纸	m2	63.58	17.42	1107.56	0
55	911303003001	墙、柱面新做	内墙4 1、铝条板墙面 详细做法见图纸	m2	63.58	519.95	33058.42	0
56	910903005001	墙面涂膜防水层新做	聚合物水泥防水涂料防水层1.2mm厚	m2	24.6	43.34	1066.16	0
本页小计							188628.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	911002009001	墙体保温隔热层 新做	外墙保温 1、6 厚DBI砂浆, 内压入1层耐碱玻纤 网格布 2、配套专用胶粘剂 ，粘锚结合方式固 定80厚憎水岩棉板 容重≥140Kg/m3 3、5厚聚合物水泥 防水砂浆(干粉型) 第一道防水层，中 间压入一层耐碱高 强玻纤网格布 4、5~12 厚DE砂浆 找平 详细做法见图纸	m2	33.67	228.99	7710.09	0
58	910903005003	墙面涂膜防水层 新做	外墙防水 1、1.5厚聚合物水 泥基防水涂料第二 道防水层	m2	33.67	61.33	2064.98	0
59	911604002002	喷刷涂料新做	外涂3 1、施涂罩光清漆; 2、施涂天然真石漆 ; 3、涂刷抗碱封闭底 漆一道 4、刮涂2厚柔性耐 水腻子 详细做法见图纸	m2	33.67	82.5	2777.78	0
60	911702002001	装饰线条安装	阳角处50*50*4mm不 锈钢护角1.2m高	m	151.2	38.74	5857.49	0
		分部小计					258504.38	0
		天棚工程					172767.25	0
61	911604002003	喷刷涂料新做	棚1 刷涂料顶棚 1、刷界面剂一道(A 级) 2、板底刮2厚耐水 腻子 3、刷深白色无机涂 料	m2	19.55	34.53	675.06	0
本页小计							19085.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	911402003001	平面吊顶天棚新做	棚2 1、在板底钻孔,固定用镀锌膨胀螺栓,间距≤1200mm 2、直径6mm吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 3、U型轻钢主龙骨中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 4、T型轻钢次龙骨中距600,找平后与钢筋吊环固定 5、T型轻钢次龙骨横撑,中距600 6、1.0厚铝合金方板面层,嵌入安装,并用钉子固定 详细做法见图纸	m ²	407.8	230.54	94014.21	0
63	911402003002	平面吊顶天棚新做	棚3: 1、在板底钻孔,固定用镀锌膨胀螺栓,间距≤1200mm 2、直径10 钢筋吊环,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 3、10#镀锌低碳钢丝 (或直径8 钢筋)吊杆,双向中距≤1200 4、T型轻钢主龙骨T824x38,中距1200,找平后与钢造吊杆固定 5、T型轻钢次龙骨T824x28中距600 6、15厚矿棉吸声板面层 详细做法见图纸	m ²	745.09	104.79	78077.98	0
		分部小计					172767.25	0
		门窗工程					329554.26	0
64	911502012001	钢质防火门安装	1.钢制甲级防火门 2.门锁及五金件 3.安装闭门器 详细做法见图纸	m ²	1.89	797.4	1507.69	0
65	911502012002	钢质防火门安装	1.钢制乙级防火门 2.门锁及五金件 3.安装闭门器 详细做法见图纸	m ²	6.68	777.29	5192.3	0
本页小计							178791.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	911502009001	金属门安装	1. 肯德基门 2. 门窗后塞口 填充剂 详细做法见图纸	m2	39.25	996.86	39126.76	0
67	911502009002	金属门安装	1. 断桥铝合金平开门 2. 70系列断桥铝合金, 玻璃为中空玻璃6+12A+6 3. 门窗后塞口 填充剂 详细做法见图纸	m2	92.26	897.7	82821.8	0
68	911507009001	金属窗安装	1. 断桥铝合金平开窗 2. 70系列断桥铝合金, 玻璃为中空玻璃6+12A+6 3. 可开启扇均应在室外侧设超细金剛砂纱窗 4. 门窗后塞口 填充剂 详细做法见图纸	m2	137.33	1009.61	138649.74	0
69	911507009002	金属窗安装	1. 断桥铝合金平开窗 2. 70系列断桥铝合金, 玻璃为中空玻璃6+12A+6 3. 可开启扇均应在室外侧设超细金剛砂纱窗 4. 门窗后塞口 填充剂 带摇杆, 手动或电动装置, 详细做法见图纸	m2	21.6	1577.52	34074.43	0
70	911507009003	金属窗安装	1. 断桥铝合金固定窗(隔断) 2. 70系列断桥铝合金, 玻璃为中空玻璃6+12A+6 3. 门窗后塞口 填充剂 详细做法见图纸	m2	8.03	865.54	6950.29	0
71	911508003001	门窗套制安	成品木质门窗套	m2	65.68	186.95	12278.88	0
72	911510002001	窗台板安装	新做大理石窗台板	m2	18.38	336.43	6183.58	0
73	9115B001	挡鼠板	1. 挡鼠板	套	13	213.03	2769.39	0
		分部小计					329554.26	0
		排水沟					24269.52	0
本页小计							322854.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	910501020001	现浇混凝土电缆沟、地沟	厨房排水沟新做净尺寸: 300mm*400mm 1. 5厚不锈钢篦子 2. 8 厚地砖 3. 20 厚DP M20 预拌砂浆结合层, 表面撒适量水泥粉 4. 2道1.5 厚聚合物水泥防水涂料 5. 最薄处20 厚DP M15 预拌砂浆找坡层, 抹平素水泥浆一道 6. 150 厚C20混凝土排水沟、挖土、回填 详细做法见图纸	m	31.7	765.6	24269.52	0
		分部小计					24269.52	0
		其他工程					95369.9	0
75	911309006001	隔断新做	1. 隔板材料品种、规格、颜色: 卫生间蜂窝不锈钢隔断带门(铝芯)	m ²	46.73	269.82	12608.69	0
76	911309006002	隔断新做	1. 隔板材料品种、规格、颜色: 卫生间蜂窝不锈钢隔断(铝芯)	m ²	2.46	269.82	663.76	0
77	911209002001	楼地面基层新做	1. 垫层材料种类、厚度、规格: 卫生间墩台轻集料垫层	m ³	2.02	424.64	858.18	0
78	911702013001	镜子安装	1. 镜面玻璃品种、规格: 卫生间镜子	m ²	5.3	80.55	426.92	0
79	911704003001	洗漱台安装	石材洗漱台面	m	7.1	607.79	4315.31	0
80	AB001	洗漱台地柜	洗漱台地柜, 详见图纸	m	7.1	3003.11	21322.08	0
81	911702006001	卫生纸盒安装	卫生纸盒安装, 详见图纸	套	12	87.63	1051.56	0
82	911702011002	挂钩安装	挂钩安装	个	12	51.33	615.96	0
83	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: 详细做法见图纸	t	1.892	8089.75	15298.24	0
84	011405001001	金属面油漆	1. 防火涂料类型及厚度: 非膨胀型防火涂料 ≥1.8mm 2. 耐火极限(h): 2.00 详细做法见图纸	m ²	51.2	187.35	9592.32	0
85	AB002	消毒池	详见图纸	个	1	28616.88	28616.88	0
本页小计							119639.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					7271.4	0
1	920601001001	钢管拆除	1. 金属管道拆除 2. 型号、规格: DN50 以下	m	735.64	7.9	5811.56	0
2	920601012001	塑料管拆除	1. 材质: 塑料管拆除 2. 型号、规格: DN100 以下	m	275.84	4.85	1337.82	0
3	920501007001	消火栓拆除	1. 名称: 消火栓拆除	套	2	61.01	122.02	0
		分部小计					7271.4	0
		卫生器具及消火栓灭火器					102367.99	0
4	920604008001	洗涤盆安装	1. 名称: 双温水龙头成品不锈钢单槽清洗池 2. 型号、规格: 900*760*800	套	3	1015.41	3046.23	0
5	920604009002	洗涤盆安装	1. 名称: 双温水龙头成品不锈钢双槽清洗池 2. 型号、规格: 1200*760*800	套	4	1246.63	4986.52	0
6	920604008003	洗涤盆安装	1. 名称: 双温水龙头成品不锈钢三槽清洗池 2. 型号、规格: 1750*760*800	套	4	1477.85	5911.4	0
7	920604006001	洗脸盆安装	1. 名称: 感应式洗手池 2. 材质: 陶瓷	套	28	1715.61	48037.08	0
8	920604015001	大便器安装	1. 名称: 脚踏脚踏式大便器 2. 材质: 陶瓷	套	12	1009.53	12114.36	0
9	920604017001	小便器安装	1. 名称: 感应式小便器 2. 材质: 陶瓷	套	6	1446.42	8678.52	0
10	920604010001	拖布池安装	1. 名称: 拖布池 2. 材质: 陶瓷	套	4	452.75	1811	0
11	920604022001	地漏安装	1. 名称: 带水封地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN50	个	13	76.68	996.84	0
12	920604022002	地漏安装	1. 名称: 带水封洗衣机地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN50	个	2	94.61	189.22	0
13	920604022003	地漏安装	1. 名称: 同柜式地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN100	个	7	113.96	797.72	0
本页小计							93840.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	920604020001	扫除口安装	1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN75	个	2	42.67	85.34	0
15	920604020002	扫除口安装	1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100	个	3	84.05	252.15	0
16	920604018001	排水栓安装	1.名称:带可开启密封盖排水栓 2.型号、规格:DN50	个	1	132.39	132.39	0
17	920604025001	热(开)水器安装	1.名称:感应式小厨宝 2.型号、规格:10L	台	6	82.57	495.42	0
18	920604025002	热(开)水器安装	1.名称:壁挂电热水器 2.型号、规格:220V+2KW 80L	台	6	226.3	1357.8	0
19	920604025003	热(开)水器安装	1.名称:储水热水器 2.型号、规格:220V+5KW 150L	台	4	357.16	1428.64	0
20	920604031001	水质净化器安装	1.名称:全屋净水水箱过滤器 2.型号、规格:20t前置、20000L全屋净水	台	2	1062.33	2124.66	0
21	920604013001	成品风淋间安装	1.名称:成品风淋间 2.材质:外冷板内不锈钢 3.型号、规格:外径1400*1500*2100 内径800*1410*1980 喷球数18 功率2.2KW	套	1	6027.82	6027.82	0
22	920501013001	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格:MF/ABC5	组	32	111.46	3566.72	0
23	920501008001	消火栓安装	1.名称:消火栓 2.利旧情况(如有):利旧 3.改造后满足规范要求	套	2	164.08	328.16	0
		分部小计					102367.99	0
		给水工程					56605.96	0
本页小计							15799.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:《北校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程》

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	920601011001	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN50 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	44.54	101.6	4525.26	0
25	920601011002	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN40 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	49.39	83.29	4118.63	0
26	920601011003	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN32 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	59.44	75.5	4487.72	0
27	920601011004	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN25 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	71.2	64.1	4563.92	0
本页小计							17695.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	920601011005	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN20 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	31.77	51.62	1639.97	0
29	920601011006	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN15 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	59.95	45.37	2719.93	0
30	920601013001	塑料管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: S4系列PP-R管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN15 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	213.17	28.26	6024.18	0
31	920601013002	塑料管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: S4系列PP-R管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN20 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	12.27	34.56	424.05	0
本页小计							10608.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	920601013003	塑料管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: S4系列PP-R管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN25 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	36.54	41.21	1505.81	0
33	920601013004	塑料管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: S4系列PP-R管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN32 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	11.72	51.45	602.99	0
34	920603005001	螺纹阀门安装	1. 名称: 全铜质截止阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格、压力等级: DN15	个	18	47.97	863.46	0
35	920603005002	螺纹阀门安装	1. 名称: 全铜质截止阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格、压力等级: DN20	个	1	60.33	60.33	0
36	920603005003	螺纹阀门安装	1. 名称: 全铜质截止阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格、压力等级: DN25	个	7	82.16	575.12	0
37	920603005004	螺纹阀门安装	1. 名称: 全铜质截止阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格、压力等级: DN32	个	4	108.44	433.76	0
38	920603005005	螺纹阀门安装	1. 名称: 全铜质截止阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格、压力等级: DN50	个	4	223.2	892.8	0
本页小计							4934.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
39	920603005006	螺纹阀门安装	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格、压力等级: DN15	个	17	47.63	809.71	0
40	920603005007	螺纹阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格、压力等级: DN40	个	2	243.25	486.5	0
41	920603005008	螺纹阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格、压力等级: DN50	个	4	285.85	1143.4	0
42	920601016001	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管 2. 型号、规格: DN20	个	3	27.28	81.84	0
43	920601016002	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管 2. 型号、规格: DN32	个	6	35.56	213.36	0
44	920601016003	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管 2. 型号、规格: DN40	个	5	44.36	221.8	0
45	920601016004	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管 2. 型号、规格: DN50	个	4	50.05	200.2	0
46	920601016005	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管 2. 型号、规格: DN80	个	5	78.53	392.65	0
47	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称: 剔槽 2. 规格: DN20	m	197.45	16.49	3255.95	0
48	920901004002	剔(凿)槽	1. 名称: 剔槽 2. 规格: DN25	m	10.55	16.49	173.97	0
49	920901004003	剔(凿)槽	1. 名称: 剔槽 2. 规格: DN32	m	34.7	19.11	663.12	0
50	920901004004	剔(凿)槽	1. 名称: 剔槽 2. 规格: DN40	m	3.15	19.11	60.2	0
51	920901002001	支吊架制作、安装	1. 名称: 支吊架制作安装	kg	280.22	29.33	8218.85	0
52	911602010001	金属面清理刷漆	1. 支吊架除锈刷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数: 管道支架除锈, 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	280.22	1.59	445.55	0
53	911602013001	管道油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 衬塑钢管刷防锈漆两道, 调和漆两道	m ²	34.62	61.19	2118.4	0
54	920901009001	管道保温层安装	1. 防结露保温 2. 保温材料: B1级橡塑保温材料 3. 保温厚度: 15mm	m ²	0.76	2525.04	1919.03	0
本页小计							20410.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	920901011001	设备、管道保护层安装	1.材料:白色塑料布缠绕	m ²	70.76	16.1	1139.24	0
56	911602013002	管道油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:保护层外刷调和漆两道	m ²	70.76	22.87	1618.28	0
		分部小计					56605.96	0
		热水工程					69445.36	0
57	920601011007	复合管安装	1.安装部位:给水管 2.材质:衬塑钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN25 5.压力等级:1.0MPa 6.连接方式:丝扣连接 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	30.75	64.1	1971.08	0
58	920601011008	复合管安装	1.安装部位:给水管 2.材质:衬塑钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN20 5.压力等级:1.0MPa 6.连接方式:丝扣连接 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	5.12	51.62	264.29	0
59	920601011009	复合管安装	1.安装部位:给水管 2.材质:衬塑钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN15 5.压力等级:1.0MPa 6.连接方式:丝扣连接 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	19.13	45.37	867.93	0
本页小计							5860.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
60	920601013005	塑料管安装	1. 安装部位:热水管道 2. 材质:S3.2系列PP-R管 3. 输送介质:热水 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	101.95	29.77	3033.05	0
61	920601013006	塑料管安装	1. 安装部位:热水管道 2. 材质:S3.2系列PP-R管 3. 输送介质:热水 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	7.3	35.72	260.76	0
62	920601013007	塑料管安装	1. 安装部位:热水管道 2. 材质:S3.2系列PP-R管 3. 输送介质:热水 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	8.52	43.41	369.85	0
63	920603005009	螺纹阀门安装	1. 名称:全铜质截止阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格、压力等级:DN15	个	6	47.97	287.82	0
64	920603005010	螺纹阀门安装	1. 名称:全铜质截止阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格、压力等级:DN25	个	9	82.16	739.44	0
65	920901004005	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:DN20	m	92.55	16.49	1526.15	0
66	920901004006	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:DN25	m	5.7	16.49	93.99	0
本页小计							6313.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	920901004007	刷(凿)槽	1. 名称: 刷槽 2. 规格: DN32	m	3.9	19.11	74.53	0
68	920901002002	支吊架制作、安装	1. 名称: 支吊架制作 安装	kg	51.66	29.54	1526.04	0
69	911602010002	金属面清理刷漆	1. 支吊架除锈刷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数: 管道支架微除锈, 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	51.66	1.61	83.17	0
70	911602013003	管道油漆排水工程	1. 油漆品种、刷漆遍数: 衬钢管刷防锈漆两道, 调和漆两道	m ²	4.95	61.19	302.89	0
71	920601013008	塑料管安装	1. 安装部位: 厨房排水 2. 材质: 高密度聚乙烯(HDPE)耐热塑料管 3. 型号、规格: DN75 4. 连接方式: 热熔连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、灌水试验及通球试验	m	206.5	154.73	31951.75	0
72	920601013009	塑料管安装	1. 安装部位: 厨房排水 2. 材质: 高密度聚乙烯(HDPE)耐热塑料管 3. 型号、规格: DN100 4. 连接方式: 热熔连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、灌水试验及通球试验	m	45.87	172.1	7894.23	0
本页小计							41832.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
73	920601013010	塑料管安装	1. 安装部位:厨房排水 2. 材质:高密度聚乙烯(HDPE)耐热塑料管 3. 型号、规格:DN150 4. 连接方式:热熔连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、灌水试验及通球试验	m	37	212.27	7853.99	0
74	920601013011	塑料管安装	1. 安装部位:卫生间排水 2. 材质:实壁型PVC-U排水管 3. 型号、规格:DN75 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、灌水试验及通球试验	m	52.24	60.25	3147.46	0
75	920601013012	塑料管安装	1. 安装部位:卫生间排水 2. 材质:实壁型PVC-U排水管 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、灌水试验及通球试验	m	10.03	84.63	848.84	0
76	920601013013	塑料管安装	1. 安装部位:卫生间排水 2. 材质:实壁型PVC-U排水管 3. 型号、规格:DN150 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、灌水试验及通球试验	m	17.9	106.88	1913.15	0
本页小计							13763.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
77	920601016006	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN80	个	2	78.53	157.06	0
78	920601016007	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN150	个	1	157.69	157.69	0
79	920601016008	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN200	个	3	206.08	618.24	0
80	910201005001	挖沟槽土方	1. 开挖方式:室内排水管挖土	m ³	44.43	39.06	1735.44	0
81	910204001001	回填方	1. 填方部位:人工回填 2. 材料品种:原土	m ³	42.93	37.76	1621.04	0
82	910204002001	余方弃置	2. 余土外弃、消纳, 运距自行考虑	m ³	1.5	95.65	143.48	0
		分部小计					69445.36	0
		室外污水					115297.44	0
83	920601013014	塑料管安装	1. 安装部位:室外污水 2. 材质:高密度聚乙烯双壁波纹管 3. 输送介质:室外污水 4. 型号、规格:DN200 5. 连接方式:橡胶圈承插连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、灌水试验	m	94.76	275.5	26106.38	0
84	920601013015	塑料管安装	1. 安装部位:隔油池通气管 2. 材质:PVC 3. 型号、规格:DN100 4. 包含一通气管帽	m	14.3	54.36	777.35	0
85	910201005002	挖沟槽土方	1. 开挖方式:机械挖槽 2. 挖土深度:1.35m	m ³	227.22	13.62	3094.74	0
86	910204001002	回填方	1. 材料品种:中粗砂150mm	m ³	12.07	225.6	2722.99	0
87	910204001003	回填方	1. 材料品种:原土回填	m ³	211.79	37.76	7996.81	0
88	910204002002	余方弃置	2. 余土外弃、消纳, 运距自行考虑	m ³	15.44	95.65	1476.84	0
本页小计							46608.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-采暖改造工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					4181.67	0
1	920605001001	散热器拆除	1.名称:散热器拆除	组	38	23.25	883.5	0
2	920601001002	钢管拆除	1.金属管道拆除 2.型号、规格:DN50以下	m	417.49	7.9	3298.17	0
		分部小计					4181.67	0
		供暖器具					21054.75	0
3	920605003001	钢制散热器安装	1.名称:钢制柱二柱散热器 2.类型(闭式、板式、壁板式、柱式):柱式 3.型号、规格:15片	组	4	804.34	3217.36	0
4	920605009001	分(集)水器安装	1.名称:分集水器 2.回路数:2回路 3.包含支架及放气阀	套	1	265.83	265.83	0
5	920605009002	分(集)水器安装	1.名称:分集水器 2.回路数:4回路 3.包含支架及放气阀	套	1	501.02	501.02	0
6	920605009003	分(集)水器安装	1.名称:分集水器 2.回路数:5回路 3.包含支架及放气阀	套	2	562.67	1125.34	0
7	920605009004	分(集)水器安装	1.名称:分集水器 2.回路数:6回路 3.包含支架及放气阀	套	4	693.14	2772.56	0
8	920604034001	耦合混水器安装	1.名称:耦合混水器	套	8	1646.58	13172.64	0
		分部小计					21054.75	0
		管道及附件					100405.41	0
9	920601002001	镀锌钢管安装	1.安装部位:采暖 2.材质:热镀锌钢管 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行水冲洗、吹扫及压力试验等	m	71.28	78.26	5578.37	0
本页小计							30814.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-采暖改造工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	920601002002	镀锌钢管安装	1. 安装部位:采暖 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行水冲洗、吹扫及压力试验等	m	49.23	68.84	3388.99	0
11	920601002003	镀锌钢管安装	1. 安装部位:采暖 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行水冲洗、吹扫及压力试验等	m	145.19	64.29	9334.27	0
12	920601002004	镀锌钢管安装	1. 安装部位:采暖 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行水冲洗、吹扫及压力试验等	m	98.67	59.09	5830.41	0
13	920601002005	镀锌钢管安装	1. 安装部位:采暖 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行水冲洗、吹扫及压力试验等	m	40.19	45.63	1833.87	0
14	920605006001	地板辐射采暖安装	1. 名称:耐热聚乙烯管 2. 管道材质、规格:pe-rt管 3. 压力试验及吹扫设计要求:按设计要求进行水冲洗、吹扫及压力试验等	m	3618	10.61	38386.98	0
15	920603013001	排气阀安装	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25	个	2	154.98	309.96	0
16	920603013002	排气阀安装	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN32	个	4	242.86	971.44	0
本页小计							60055.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-采暖改造工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	920603013003	排气阀安装	1. 名称: 手动排气阀 2. 型号、规格: DN20	个	4	123.6	494.4	0
18	920603005013	螺纹阀门安装	1. 名称: 高阻力两通恒温阀 2. 型号、规格、压力等级: DN20	个	4	76.67	306.68	0
19	920603005014	螺纹阀门安装	1. 名称: 关断阀 2. 型号、规格、压力等级: DN20	个	4	63.83	255.32	0
20	920603005015	螺纹阀门安装	1. 名称: 泄水丝堵 2. 型号、规格、压力等级: DN20	个	4	22.39	89.56	0
21	920603005016	螺纹阀门安装	1. 名称: 球阀 2. 型号、规格、压力等级: DN25	个	16	26.29	420.64	0
22	920603005017	螺纹阀门安装	1. 名称: 泄水球阀 2. 型号、规格、压力等级: DN25	个	16	171.19	2739.04	0
23	920603005018	螺纹阀门安装	1. 名称: 手动调节阀 2. 型号、规格、压力等级: De20	个	40	169.26	6770.4	0
24	920603005019	螺纹阀门安装	1. 名称: 自动恒温阀 2. 型号、规格、压力等级: DN25	个	8	83.59	668.72	0
25	920603005020	螺纹阀门安装	1. 名称: 过滤器 2. 型号、规格、压力等级: DN25	个	8	71.81	574.48	0
26	920603005021	螺纹阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格、压力等级: DN32	个	2	162.01	324.02	0
27	920601016009	套管制作、安装	1. 名称: PVC波纹套管 2. 型号、规格: Φ32	个	40	98.79	3951.6	0
28	920601016010	套管制作、安装	1. 名称: PVC波纹套管 2. 型号、规格: De40	个	16	98.79	1580.64	0
29	920601016011	套管制作、安装	1. 名称: 金属软管 2. 型号、规格: 30mm	个	8	35.88	287.04	0
30	920601016012	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管 2. 型号、规格: DN32	个	14	36.56	511.84	0
31	920601016013	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管 2. 型号、规格: DN40	个	12	44.36	532.32	0
32	920601016014	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管 2. 型号、规格: DN50	个	8	50.05	400.4	0
33	920901002003	支吊架制作、安装	1. 名称: 支吊架制作安装	kg	396.78	29.36	11649.46	0
本页小计							31556.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-采暖改造工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	911602010003	金属面清理刷漆	1. 支吊架除锈刷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数: 管道支架微除锈, 刷防锈漆两道	kg	396.78	0.96	380.91	0
35	911602013004	管道油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷防锈漆两道, 银粉两道	m ²	55.54	51.02	2833.65	0
		分部小计					100405.41	0
		室外采暖					17685.97	0
36	920601002006	镀锌钢管安装	1. 安装部位: 采暖 2. 材质: 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3. 型号、规格: DN32 4. 连接方式: 焊接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行水冲洗、吹扫及压力试验等	m	59.83	59.21	3542.53	0
37	920601002007	镀锌钢管安装	1. 安装部位: 采暖 2. 材质: 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3. 型号、规格: DN50 4. 连接方式: 焊接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行水冲洗、吹扫及压力试验等	m	91.08	82.93	7553.26	0
38	920603005022	螺纹阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格、压力等级: DN22	个	2	162.01	324.02	0
39	920603005023	螺纹阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格、压力等级: DN50	个	2	285.85	571.7	0
40	910201005003	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 机械挖槽 2. 挖土深度: 1.35m	m ³	110.56	13.62	1505.83	0
41	910204001004	回填方	1. 材料品种: 原土回填	m ³	110.32	37.76	4165.68	0
42	910204002003	余方弃置	2. 余土外弃、消纳, 运距自行考虑	m ³	0.24	95.63	22.95	0
		分部小计					17685.97	0
本页小计							20900.53	0
合 计							143327.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通风部分					304050.17	0
		排风系统					57951.22	0
1	920701004001	通风机(箱)安装	1. 名称:平时兼事故 防爆排风机 2. 型号、规格:风量 : 4500m ³ /h, 全 压 235Pa, 功率 0. 55kW (380V) 转速 1450 (r/min) ,重量 56kg, 噪声 73dB (A) 3. 其他要求:满足完 成此项工作所需要 的全部工作内容, 满足设计图、现行 规范、图集等全部 要求。	台	1	4348.34	4348.34	0
2	920701004002	通风机(箱)安装	1. 名称:混流风机 2. 型号、规格:风量 : 800m ³ /h, 全压 147Pa, 功率 0.18kW (380V) 转速1450 (r/min) ,重量38kg, 噪声 64dB (A) 3. 其他要求:满足完 成此项工作所需要 的全部工作内容, 满足设计图、现行 规范、图集等全部 要求。	台	1	922.28	922.28	0
3	920701004003	通风机(箱)安装	1. 名称:混流风机 2. 型号、规格:风量 : 4000m ³ /h, 全 压 400Pa, 功率 0. 75kW (380V) 转速 1450 (r/min) ,重量52kg, 噪声70 dB (A) 3. 其他要求:满足完 成此项工作所需要 的全部工作内容, 满足设计图、现行 规范、图集等全部 要求。	台	1	4700.55	4700.55	0
本页小计							9971.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	920701004004	通风机(箱)安装	1.名称:混流防爆风机 2.型号、规格:风量: 800m ³ /h,全压 147Pa,功率 0.18KW (380V) 转速1450 (r/min),重量30kg,噪声 64dB (A) 3.其他要求:满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图、现行规范、图集等全部要求。	台	1	2472.23	2472.23	0
5	920701004005	通风机(箱)安装	1.名称:混流风机 2.型号、规格:风量: 25000m ³ /h,全压 250Pa,功率 3KW (380V) 转速 960 (r/min),重量 200kg,噪声 81dB (A)	台	1	2956.42	2956.42	0
6	920701004006	通风机(箱)安装	1.名称:卫生间排风扇 2.型号、规格:风量: 200m ³ /h 3.其他要求:满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图、现行规范、图集等全部要求。	台	8	222.83	1782.64	0
7	920703017001	静压箱制作、安装	1.名称:静压箱 2.规格:2500*1100*1000 3.其他要求:满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图、现行规范、图集等全部要求。	m ²	25.4	101.09	2567.69	0
本页小计							9778.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	920702002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 大边长(mm 以内) $L \leq 320$ 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架: 符合设计要求 7. 未尽事宜详见图纸, 符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	7.7	140.82	1084.31	0
9	920702002002	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 大边长(mm 以内) $450 < L \leq 630$ 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架: 符合设计要求 7. 未尽事宜详见图纸, 符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	37.18	186.57	6936.67	0
10	920702002003	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 大边长(mm 以内) $630 < L \leq 1000$ 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架: 符合设计要求 7. 未尽事宜详见图纸, 符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	7.72	159.75	1233.27	0
本页小计							9254.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	920702002004	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内) 1000<L≤1500 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m2	31.28	146.23	4574.07	0
12	920702002005	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内) 2000<L≤4000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m2	3.6	180.41	649.48	0
13	920702002006	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:边长(mm以内) L≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m2	0.61	234.87	143.27	0
本页小计							5366.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	920702002007	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:边长(mm以内) $450 < L \leq 630$ 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	0.95	200.02	190.02	0
15	920702002008	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:边长(mm以内) $630 < L \leq 1000$ 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	2.11	181.12	382.16	0
16	920703012001	罩类制作、安装	1.名称:排气罩 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:4500*900*800 4.规格未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	个	1	4979.45	4979.45	0
17	920702006001	其他类型风管制作、安装	1.名称:卫生间排风管 2.材质:UPVC塑料管 3.规格: $\Phi 150$ 4.规格未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m	21.4	74.76	1599.86	0
本页小计							7151.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	920702007001	柔性软风管安装	1.名称:风管软接头 2.风管接头、材质:符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	3.27	477.8	1562.41	0
19	920703015001	消声器安装	1.名称:微穿孔式消声器 2.型号、规格:1250*630*900 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	1708.94	3417.88	0
20	920703015002	消声器安装	1.名称:微穿孔式消声器 2.型号、规格:500*200*900 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	669.98	669.98	0
21	920703015003	消声器安装	1.名称:微穿孔式消声器 2.型号、规格:630*250*500 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	649.47	649.47	0
22	920703015004	消声器安装	1.名称:微穿孔式消声器 2.型号、规格:630*320*900 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	907.15	907.15	0
23	920703015005	消声器安装	1.名称:微穿孔式消声器 2.型号、规格:630*400*900 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	943.62	943.62	0
本页小计							8150.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	920703015006	消声器安装	1.名称:微穿孔式消声器 2.型号、规格:880*630*900 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	1269.14	1269.14	0
25	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:250*250 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	111.26	111.26	0
26	920703008002	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:300*150 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	3	78.99	236.97	0
27	920703008003	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:500*500 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	177.2	354.4	0
28	920703008004	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:1200*1200 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	3	427.54	1282.62	0
29	920703008005	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:防雨百叶风口(外加防虫网) 2.型号、规格:1000*320 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	195.16	195.16	0
本页小计							3449.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	920703008006	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:防雨百叶风口(外加防虫网) 2.型号、规格:2200*800 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	426.4	426.4	0
31	920703008007	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:防雨百叶风口(外加防虫网) 2.型号、规格:320*320 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	105.13	105.13	0
32	920703008008	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:防雨百叶风口(外加防虫网) 2.型号、规格:630*250 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	143.62	143.62	0
33	920703008009	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:防雨百叶风口(外加防虫网) 2.型号、规格:800*630 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	260.6	260.6	0
34	920703010001	风帽安装	1.名称:排风帽 2.型号、规格:Φ150 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	4	115.4	461.6	0
35	920703004001	调节阀安装	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:250*250 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	303.44	303.44	0
36	920703004002	调节阀安装	1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:630*400 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	502.81	502.81	0
本页小计							2203.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	920703006001	其他阀安装	1.名称:止回阀 2.型号、规格:2200*800 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	519.33	519.33	0
38	920703006002	其他阀安装	1.名称:止回阀 2.型号、规格:320*320 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	146.36	146.36	0
39	920703006003	其他阀安装	1.名称:止回阀 2.型号、规格:630*250 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	173.09	173.09	0
40	920703006004	其他阀安装	1.名称:止回阀 2.型号、规格:800*630 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	300.22	300.22	0
41	920901005001	打洞(孔)	1.名称:开洞 2.规格:420*420 3.满足图纸要求	个	1	135.46	135.46	0
42	920901005002	打洞(孔)	1.名称:开洞 2.规格:2300*900 3.满足图纸要求	个	1	686.79	686.79	0
43	920901005003	打洞(孔)	1.名称:开洞 2.规格:730*350 3.满足图纸要求	个	1	132.42	132.42	0
44	920901005004	打洞(孔)	1.名称:开洞 2.规格:900*730 3.满足图纸要求	个	1	218.31	218.31	0
45	920901005007	打洞(孔)	1.名称:开洞 2.规格:1100*420 3.满足图纸要求	个	1	159.35	159.35	0
46	920901005005	打洞(孔)	1.名称:开洞 2.规格:Φ250mm 3.满足图纸要求	个	4	38.38	153.52	0
		分部小计					57951.22	0
		厨房排油烟系统					156053.65	0
本页小计							2624.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	920701004007	通风机(箱)安装	1.名称:厨房专用柜式离心风机 2.型号、规格:风量: 99000m ³ /h,全压: 838Pa,功率 15KW (380V),转速 600 (r/min),重量 615kg,尺寸:1480*1650*1460 3.其他要求:满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图、现行规范、图集等全部要求。	台	1	16203.72	16203.72	0
48	920701017001	油烟净化器安装	1.名称:油烟净化装置 2.型号、规格:风量: 40000m ³ /h,重量: 110Kg 耗电量:1.2KW (220V),阻力: 150Pa,尺寸:1100x1640x1530 3.其他要求:满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图、现行规范、图集等全部要求。	台	1	25935.53	25935.53	0
49	920702002009	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 50mm带阻燃防潮贴膜的玻璃棉 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内)450<L≤630 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	23.76	394.44	9371.89	0
本页小计							51511.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	920702002010	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 50mm带阻燃防潮贴膜的玻璃棉 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内)630<L≤1000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m2	105.81	340.15	35991.27	0
51	920702002011	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 50mm带阻燃防潮贴膜的玻璃棉 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内)1000<L≤1500 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m2	63.68	351.75	22399.44	0
52	920702007002	柔性软风管安装	1.名称:风管软接头 2.风管接头、材质:符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m2	3.42	477.8	1634.08	0
53	88001	防雨帽	1.防雨帽 2.符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	个	1	1251.07	1251.07	0
本页小计							61275.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	920703012002	罩类制作、安装	1.名称:排烟罩 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:4050*1450*800 4.规格未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	个	1	5933.02	5933.02	0
55	920703012003	罩类制作、安装	1.名称:排烟罩 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:7450*1450*800 4.规格未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	个	1	10912.48	10912.48	0
56	920703012004	罩类制作、安装	1.名称:排烟罩 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:7400*1450*800 4.规格未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	个	2	10837.64	21675.28	0
57	920703004003	调节阀安装	1.名称:150℃防火阀 2.型号、规格:1000*400 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	598.78	598.78	0
58	920703004004	调节阀安装	1.名称:150℃防火阀 2.型号、规格:1000*500 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	612.46	612.46	0
本页小计							39732.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	920703004005	调节阀安装	1. 名称: 150℃ 防火阀 2. 型号、规格: 1250*800 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	781.99	781.99	0
60	920703004006	调节阀安装	1. 名称: 150℃ 防火阀 2. 型号、规格: 800*400 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	480.08	960.16	0
61	920703006005	其他阀安装	1. 名称: 插板阀 2. 型号、规格: 1000*400 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	296.89	296.89	0
62	920703006006	其他阀安装	1. 名称: 插板阀 2. 型号、规格: 1000*500 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	425.79	425.79	0
63	920703006007	其他阀安装	1. 名称: 插板阀 2. 型号、规格: 800*400 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	333.33	666.66	0
64	920901005006	打洞(孔)	1. 名称: 开洞 2. 规格: 1350*900 3. 满足图纸要求	个	1	403.14	403.14	0
		分部小计					156053.65	0
		空调部分					90045.3	0
65	920701006001	空调器安装	1. 名称: 壁挂式分体空调 1.5P 2. 型号、规格: 制冷量: 3.5kW, 功率: 0.85kw, 制热量: 5.01kW, 功率: 1.24kw, 220V/50Hz, SEER: 5.9 3. 安装方式: 壁挂式 4. 满足图纸要求	台	7	2615.12	18305.84	0
本页小计							21840.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电部分					631024.83	0
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-BG 2.型号:600*1000*200 3.规格:29回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	9144.41	9144.41	0
2	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-CT 2.型号:600*1000*200 3.规格:42回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	12354.67	12354.67	0
3	920204020003	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AL-WS 2.型号:500*600*200 3.规格:9回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	2951.02	2951.02	0
4	920204020004	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-CF 2.型号:600*1000*200 3.规格:11回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	3651.02	3651.02	0
5	920204020005	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-CZ 2.型号:600*800*200 3.规格:63回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	13871.48	13871.48	0
本页小计							41972.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	920204020006	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-PF2 2.型号:500*500*200 3.规格:2回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	1068.61	1068.61	0
7	920204020007	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-PYY 2.型号:500*500*200 3.规格:3回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	1168.61	1168.61	0
8	920204020008	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-SF1 2.型号:500*500*200 3.规格:1回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	1068.61	1068.61	0
9	920204020009	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-SG1 2.型号:500*500*200 3.规格:1回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	1068.61	1068.61	0
10	920204020010	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-SG2 2.型号:500*500*200 3.规格:1回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	1068.61	1068.61	0
本页小计							5443.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	920204020011	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 AP-XX 2. 型号:600*1000*200 3. 规格:26回路 4. 安装方式:暗装 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	8723.03	8723.03	0
12	920204014001	控制箱安装	1. 名称:设备控制箱 2. 规格:400*450*150 3. 安装方式:明装 4. 足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	2	911.57	1823.14	0
13	920204014002	控制箱安装	1. 名称:设备控制箱 2. 规格:250*250*100 3. 安装方式:明装 4. 足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	21	661.57	13892.97	0
14	920206007001	电缆桥架安装	1. 材质:金属线槽 2. 规格:100*100 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	18.2	89.12	1621.98	0
15	920206007002	电缆桥架安装	1. 材质:金属线槽 2. 规格:200*100 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	114.98	99.38	11426.71	0
16	920206007003	电缆桥架安装	1. 材质:金属线槽 2. 规格:300*100 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	51.08	108.19	5527.43	0
17	920210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	2162.44	21.09	45605.86	0
本页小计							88621.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	920210003002	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	149.21	21.49	3206.52	0
19	920210003003	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	188.44	30.63	5771.92	0
20	920210003004	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	38.29	41.37	1584.06	0
21	920210003005	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	34.11	48.17	1643.08	0
22	920210003006	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	4.56	60.47	275.74	0
23	920210014001	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	405	16.94	6860.7	0
24	920206009001	铺砂、盖保护板(砖)	1.种类:电缆沟挖填土 2.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	143.5	20.56	2950.36	0
本页小计							22292.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	920206004001	控制电缆敷设	1.名称:控制电缆 2.规格:KVV7*1.5 3.敷设方式:管内敷设 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	34.54	17.52	605.14	0
26	920206002001	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*6 3.敷设方式:线槽敷设 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	22.63	31.54	713.75	0
27	920206002002	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*6 3.敷设方式:管内敷设 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	21.44	28.02	600.75	0
28	920206002003	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*10 3.敷设方式:管内敷设 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	34.6	54.33	1879.82	0
29	920206002004	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式:线槽敷设 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	17.1	279.83	4785.09	0
30	920206002005	电力电缆敷设	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式:线槽敷设 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	57.16	385.25	22020.89	0
本页小计							30605.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	920206002006	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	14.87	384.23	5713.5	0
32	920206002007	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式: 线槽敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	83.98	71.66	6018.01	0
33	920206002008	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	63.66	67.07	4269.68	0
34	920206002009	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式: 线槽敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	22.53	107.59	2421.85	0
35	920206002010	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	10.88	103.54	1126.52	0
本页小计							19549.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	920206002011	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*4 3. 敷设方式: 线槽敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	0.99	35.45	35.1	0
37	920206002012	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*4 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	9.2	31.4	288.88	0
38	920206002013	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式: 线槽敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	85.1	47.62	4052.46	0
39	920206002014	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	72.04	43.57	3138.78	0
40	920206002015	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*120+1*70 3. 敷设方式: 线槽敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	2.4	684.13	1641.91	0
本页小计							9157.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	920206002016	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*120+1*70 3. 敷设方式: 直埋 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	155	678.83	105218.65	0
42	920206002017	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*240+1*120 3. 敷设方式: 线槽敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	1.2	1330.51	1596.61	0
43	920206002018	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*240+1*120 3. 敷设方式: 直埋 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	88.62	1320.1	116987.25	0
44	920206002019	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-KVJV 4*1.5 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	6	11.29	67.74	0
45	920206010001	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: WDZ-YJV-5x16 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	214.3	428.6	0
46	920206010002	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: WDZ-YJV-4*50+1*25 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	397.06	794.12	0
本页小计							225092.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	920206010003	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJV-4*70+1*35 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	4	400.49	1601.96	0
48	920206010004	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV22-4*120+1*70 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	4	543.77	2175.08	0
49	920206010005	电力电缆头制作、安装	1.名称:电力电缆终端头 2.规格:YJV22-4*240+1*120 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	914.27	1828.54	0
50	920210010001	电气配线	1.配线形式名称:线槽内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	538.14	5.78	3110.45	0
51	920210010002	电气配线	1.配线形式名称:管内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	3131.9	5.78	18102.38	0
52	920210010003	电气配线	1.配线形式名称:线槽内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	5120.97	7.64	39124.21	0
本页小计							65942.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	920210010004	电气配线	1.配线形式名称:管内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	4296.7	7.64	32826.79	0
54	920210010005	电气配线	1.配线形式名称:线槽内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6mm ² 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	2423.19	10.29	24934.63	0
55	920210010006	电气配线	1.配线形式名称:管内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6mm ² 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	1170.11	10.1	11818.11	0
56	920210010007	电气配线	1.配线形式名称:管内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	37.89	5.39	204.23	0
57	920211009001	防水防爆灯安装	1.名称:LED 防爆平面灯 2.型号:LED 36W 600*600 100lm/W 3.安装形式:吊顶嵌入式安装 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	25	232.26	5806.5	0
本页小计							75590.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程）

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	920211009002	防水防爆灯安装	1. 名称:LED 防爆平面灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED 36W 600*600 100lm/W 3. 安装形式:吊顶嵌入式安装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	10	269.34	2693.4	0
59	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED 平面灯 2. 型号:LED 36W 600*600 100lm/W 3. 安装形式:吊顶嵌入式安装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	91	252.49	22976.59	0
60	920211006001	工厂灯安装	1. 名称:灭蝇灯 2. 型号:IP54防溅 3. 安装形式及高度:壁装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	26	205.13	5333.38	0
61	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:LED 1*12W 100lm/W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	9	180.74	1626.66	0
62	920211018001	紫外线消毒灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:58W 3. 吊装 4. IP54防溅 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	7	427.72	2994.04	0
本页小计							35624.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
63	920204029001	插座安装	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 型号:安全型 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	63	36.84	2320.92	0
64	920204029002	插座安装	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 型号:安全型, IP54防溅 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	27	36.84	994.68	0
65	920204029003	插座安装	1. 名称:电热水器插座 2. 型号:250V 16A 三孔 3. 规格:安全型, IP54防溅 4. 安装方式:暗装 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	9	51.07	459.63	0
66	920204029004	插座安装	1. 名称:空调插座(挂式) 2. 型号:安全型, IP54防溅 3. 规格:250V 16A 三孔 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	30	83.55	2506.5	0
67	920204027001	地暖控制面板	1. 名称:地暖控制面板 2. 型号:IP55 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	5	449.33	2246.65	0
本页小计							8528.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	920204027002	照明开关安装	1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	5	28.26	141.3	0
69	920204027003	照明开关安装	1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	13	34.79	452.27	0
70	920204027004	照明开关安装	1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	4	38.77	155.08	0
71	920204027005	照明开关安装	1.名称:四联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	45.28	90.56	0
72	920204027006	照明开关安装	1.名称:紫外线消毒灯开关 2.型号:带警示标识 IP54防護 3.规格:10A 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	4	203.12	812.48	0
73	920504006001	按钮安装	1.名称:防暴启停按钮 2.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	只	4	128.1	512.4	0
74	080806007001	闸类接线	1.名称:闸类接线	个	15	29.41	441.15	0
		分部小计					631024.83	0
		智能应急照明					46742.15	0
本页小计							2605.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	920508004001	智能应急照明专用电源安装	1. 名称: 应急照明集中电源 2. 型号: 500*500*200 3. 集中电源持续时间90分钟 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	6731.01	6731.01	0
76	920210003007	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	645.18	21.09	13606.85	0
77	920210014002	接线盒安装	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	106	16.94	1795.64	0
78	920210010008	电气配线	1. 配线形式名称: 通讯线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RVJS-2X2.5 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	676.97	13.02	8814.15	0
79	920211012001	装饰灯安装	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: LED 自带蓄电池 3. 安装高度: 门上0.2m壁装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	18	113.28	2039.04	0
80	920211012002	装饰灯安装	1. 名称: 出口指示灯 2. 型号: LED 自带蓄电池 3. 安装高度: 门上0.2m壁装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	4	113.28	453.12	0
本页小计							33439.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
81	920211012003	装饰灯安装	1. 名称:单面方向标志灯 2. 型号:LED 自带蓄电池 3. 安装高度:壁挂 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	10	113.28	1132.8	0
82	920211012004	装饰灯安装	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:A型36V供电 3. 安装形式:壁挂安装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	15	138.67	2080.05	0
83	920211012005	装饰灯安装	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:带不燃保护罩 3. 安装形式:吸顶安装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	29	145.03	4205.87	0
84	920211012006	装饰灯安装	1. 名称:双面多信息复核标志灯 2. 安装高度:吊杆安装 3. 吊杆做防火处理 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	18	207.57	3736.26	0
85	920211012007	装饰灯安装	1. 名称:双面方向标志灯(单向) 2. 安装高度:吊杆安装 3. 吊杆做防火处理 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	8	268.42	2147.36	0
		分部小计					46742.15	0
		弱电部分					17601.45	0
86	920504012001	报警控制器(箱)安装	1. 名称:可燃气体报警控制器 2. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	1351.83	1351.83	0
本页小计							14654.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	920504002001	点型探测器安装	1. 名称: 防爆可燃气体探测器 2. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	只	6	127	762	0
88	920504008001	模块安装	1. 名称: 输入输出模块 2. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	474.53	949.06	0
89	920210003008	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	50	21.09	1054.5	0
90	920210010009	电气配线	1. 配线形式名称: 信号线 2. 导线型号、材质、规格: NH-RYS-2x1.0 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	51.75	6.83	353.45	0
91	920210010010	电气配线	1. 配线形式名称: 电源线 2. 导线型号、材质、规格: NH-RYS-2x2.5 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	51.75	12.96	670.68	0
92	920210014003	接线盒安装防雷接地	1. 名称: 钢制接线盒 2. 规格: 86系列 3. 安装形式: 暗装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	8	16.94	135.52	0
93	920207001001	接地极制作、安装	1. 名称: 接地极 2. 材质: 角钢 3. 规格: 50*5角钢 4. 满足图纸要求	根	4	83.44	333.76	0
本页小计							4258.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	920207003001	接地线、避雷引下线制作、安装	1.名称:接地母线 2.接地母线材质、规格:热镀锌扁钢40*4 3.满足图纸要求	m	154.99	12.88	1996.27	0
95	920207011001	等电位接线箱安装	1.名称:局部等电位箱安装 2.安装方式:嵌入式安装 3.满足图纸要求	台	10	309.63	3096.3	0
96	920207011002	等电位接线箱安装	1.名称:总等电位箱安装 2.安装方式:嵌入式安装 3.满足图纸要求	台	1	492.65	492.65	0
97	920206009002	铺砂、盖保护板(砖)	1.种类:接地母线沟挖填土 2.满足图纸要求	m	4.2	20.56	86.35	0
98	920207013001	避雷测试箱安装	1.名称:接地测试箱 2.满足图纸要求	台	2	245.58	491.16	0
99	920210010011	电气配线	1.配线形式名称:管内配线 2.导线型号、材质、规格:BYR-6mm2 3.满足图纸要求	m	311.5	9.84	3065.16	0
100	920210003009	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.满足图纸要求	m	241.5	11.44	2762.76	0
		分部小计					17601.45	0
		其他项目					24727.65	0
101	920901004001	剔(凿)槽	1.名称:电气配管剔槽 管径(mm) 25以内 2.填充(恢复)方式:管线沟槽抹砂浆 宽度50mm以内 3.满足图纸要求	m	909.8	16.49	15002.6	0
102	920901004002	剔(凿)槽	1.名称:电气配管剔槽 管径(mm) 32-40 2.填充(恢复)方式:管线沟槽抹砂浆 宽度50mm以内 3.满足图纸要求	m	130.2	19.11	2488.12	0
103	920901004003	剔(凿)槽	1.名称:电气配管剔槽 管径(mm) 50 2.填充(恢复)方式:管线沟槽抹砂浆 宽度50mm以内 3.满足图纸要求	m	4	22.08	88.32	0
本页小计							29569.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		拆除部分					30658.9	0
1	910101001001	建筑物整体拆除	1、原有彩钢板房拆除。 2、渣土外弃、消纳，运距自行考虑	m2	160.14	115.66	18521.79	0
2	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	1、原有墙面抹灰铲除 2、渣土外弃、消纳，运距自行考虑	m2	55.4	19.83	1098.58	0
3	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	1、墙面砖及抹灰基层拆除 2、渣土外弃、消纳，运距自行考虑	m2	29.16	23.27	678.55	0
4	911101011001	道路面层拆除	1、室外路面及基层拆除，详见图纸 2、渣土外弃、消纳，运距自行考虑	m2	150.55	65.25	9823.39	0
5	910401001002	砖砌体拆除	1、原有暖气沟拆除 2、渣土外弃、消纳，运距自行考虑	m3	2.1	255.52	536.59	0
		分部小计					30658.9	0
		砌筑工程					26128.61	0
6	910401007001	掏洞洞口	1、原有365mm厚外墙掏洞口(洞口尺寸根据图纸) 2、渣土外弃、消纳，运距自行考虑	m2	1.35	444.01	599.41	0
7	910401012001	其他砌体砌筑	墙体门窗堵洞及洞口调整零星砌筑	m3	3.12	1167.26	3641.85	0
8	910401002001	砖基础砌筑	基础砌筑细混凝土实心砖	m3	2.12	841.69	1784.38	0
9	910402002001	砌块墙砌筑	1、新筑墙: 906蒸压砂加气混凝土砌块 2、M5专用预拌砂浆砌筑	m3	29.63	651.74	13445.4	0
10	910401010001	砖地沟、明沟	暖沟新做，详见图纸	m	8.77	759.13	6657.57	0
		分部小计					26128.61	0
		土方、混凝土及钢筋混凝土工程					257019.83	0
11	910201003001	挖一般土方	新砌墙基础挖土	m3	424.79	13.62	5785.64	0
12	910204001001	回填方	回填土 沟槽、基坑	m3	372.58	37.76	14068.62	0
13	910204002001	余方弃置	2、余土外弃、消纳，运距自行考虑	m3	52.21	95.65	4993.89	0
本页小计							81635.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
14	910501002001	垫层	1.混凝土种类:垫层 2.混凝土强度等级:C15	m ³	5.53	530.1	2931.45	0
15	910501002003	现浇混凝土基础	1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30	m ³	16.66	592.58	9872.38	0
16	910501002004	现浇混凝土基础	1.混凝土种类:筏板基础 2.混凝土强度等级:C30	m ³	4.61	552.57	2547.35	0
17	910501004001	现浇混凝土柱	1.混凝土种类:柱 2.混凝土强度等级:C30	m ³	10.17	658.21	6694	0
18	910501006001	现浇混凝土梁	1.混凝土种类:梁 2.混凝土强度等级:C30	m ³	28.78	599.49	17253.32	0
19	910501007001	现浇混凝土圈梁	1.混凝土种类:圈梁 2.混凝土强度等级:C30	m ³	1.75	783.5	1371.13	0
20	910501008001	现浇混凝土过梁	1.混凝土种类:过梁 2.混凝土强度等级:C30	m ³	0.21	753.58	158.25	0
21	910501005001	现浇混凝土构造柱	1.混凝土种类:构造柱 2.混凝土强度等级:C30	m ³	2.11	779.67	1645.1	0
22	910501010001	现浇混凝土墙	1.混凝土种类:墙 2.混凝土强度等级:C30	m ³	7.95	599.32	4764.59	0
23	910501002002	现浇混凝土基础	风机基础C25	m ³	0.24	622	149.28	0
24	910504001001	钢筋	1.钢筋种类、规格: Φ10以内	t	2.052	6781.62	13983.7	0
25	910504001002	钢筋	1.钢筋种类、规格: Φ10以外	t	11.153	5826.48	64982.73	0
26	910604005001	植筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢8 2.植筋长度:植入深度300	根	145	37.25	5401.25	0
27	910604005002	植筋	1.钢筋种类、规格: 三级钢12 2.植筋长度:植入深度180	根	124	23.81	2952.44	0
28	940201001001	基础	1.模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.支撑高度详见图纸	m ²	27.27	134.44	3666.18	0
本页小计							138373.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	940201007001	圈梁	1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 支撑高度详见图纸	m2	19.39	174.23	3378.32	0
30	940201007002	过梁	1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 支撑高度详见图纸	m2	2.3	251.01	577.32	0
31	940201003001	构造柱	1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 支撑高度详见图纸	m2	29.84	188.62	5628.42	0
32	940201002001	矩形柱、异形柱	1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 支撑高度详见图纸	m2	94.89	152.6	14480.21	0
33	940201006001	矩形梁、异形梁	1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 支撑高度详见图纸	m2	234.78	172.14	40415.03	0
34	940201009001	有梁板、平板	1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 支撑高度详见图纸	m2	126.76	169.7	21511.17	0
35	940201004001	直形墙、弧形墙	1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 支撑高度详见图纸	m2	52.84	145.02	7662.86	0
36	940201001002	基础	1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 支撑高度详见图纸	m2	1.08	134.44	145.2	0
		分部小计					257019.83	0
		楼地面工程					163551.4	0
本页小计							93798.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	911202003001	块料楼地面新做	地1 1. 10厚防滑地砖800*800, 专用美缝剂勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层。 3. 20厚DS砂浆找平层。 4. 素水泥浆一道(内含建筑胶): 5. 60厚C20细石混凝土, 散热管上下配3#50钢丝网片 6. 真空镀铝聚脂薄膜绝缘层: 7. 30厚挤塑聚苯板保温层 8. 20厚DS砂浆找平层。 9. 100厚C20混凝土垫层: 详细做法见图纸	m ²	143.28	370.32	53059.45	0
38	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	聚合物水泥防水涂料防水层1.5mm厚	m ²	286.56	56.04	16058.82	0
39	911101007001	散水、坡道新做	花岗岩板坡道 1、30厚火烧面或机刨纹花岗岩板面层, 缝宽5, 石灰粗砂扫缝 后洒水封缝 2、25 厚DS M15 砂浆粘结层, 表面撒素水泥面(洒适量清水) 3、100 厚C20混凝土 4、100 厚C20混凝土垫层 5、素土夯实, 压实系数≥0.93 详细做法见图纸	m ²	7.65	500.87	3831.66	0
40	911101004001	台阶面层新做	花岗岩台阶 1、30 厚花岗岩板面层, DGR灌封砂浆灌封, 表面平整防滑 2、20 厚DS砂浆1 3、C20 混凝土台阶, 底板厚≥60 4、100 厚C20 混凝土垫层 5、素土夯实: 详细做法见图纸	m ²	13.86	646.41	8959.24	0
本页小计							81909.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:
								材料暂估价
41	911101023001	室外块料面层地面新做	花岗岩石材路面,详细做法见图纸	m ²	150.55	475.87	71642.23	0
		分部小计					153551.4	0
		墙、柱面工程					109071.28	0
42	911301003001	墙、柱面一般抹灰新做	内墙1 1、2厚DP砂浆罩面 2、10厚DP砂浆打底 详细做法见图纸	m ²	27.7	31.33	867.84	0
43	911604002001	喷刷涂料新做	内墙1 1、白色无机涂料饰面 2、满刮 2厚耐水腻子找平 详细做法见图纸	m ²	27.7	54.63	1513.25	0
44	911301003002	墙、柱面一般抹灰新做	内墙2 1、9厚DP砂浆打底压实抹平 详细做法见图纸	m ²	206.35	18.63	3844.3	0
45	911302005001	块料墙面新做	内墙2 1、专用美缝剂勾缝 2、粘贴 10 厚陶瓷墙砖 3、5厚DTA 砂浆粘结 详细做法见图纸	m ²	206.35	121.45	25061.21	0
46	910903005001	墙面涂膜防水层新做	聚合物水泥防水涂料防水层1.5mm厚	m ²	206.35	61.33	12655.45	0
47	911301003004	墙、柱面一般抹灰新做	裙1 1、9厚DP砂浆打底压实抹平 详细做法见图纸	m ²	21.87	18.63	407.44	0
48	911302005003	块料墙面新做	裙1 1、专用美缝剂勾缝 2、粘贴 10 厚陶瓷墙砖 3、4厚DTA 砂浆粘结 详细做法见图纸	m ²	21.87	121.45	2656.11	0
49	911303003001	墙、柱饰面新做	内墙3 1、A级无石棉纤维增强硅酸钙板墙面 详细做法见图纸	m ²	33.53	98.07	3288.29	0
本页小计							121936.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
50	911002009001	墙体保温隔热层 新做	外墙保温 1、6 厚D81砂浆, 内压入1层镀锌钢丝 网 2、配套专用胶粘剂 ，粘锚结合方式固 定80厚憎水岩棉板 容重≥140Kg/m3 3、5厚聚合物水泥 防水砂浆(干粉型) 第一道防水层，中 间压入一层耐碱高 强玻纤网格布 4、5~12 厚DP砂浆 找平 详细做法见图纸	m ²	128.3	229.01	29381.98	0
51	910903005003	墙面抹膜防水层 新做	外墙防水 1、1.5厚聚合物水 泥基防水涂料第二 道防水层	m ²	128.3	61.33	7868.64	0
52	911302005004	块料墙、柱面新 做	外墙1: 粘贴面砖， 详见图纸	m ²	128.3	122.13	15669.28	0
53	911702002001	装饰线条安装	阳角处50*50*4mm不 锈钢护角1.2m高	m	151.2	38.74	5857.49	0
		分部小计					109071.28	0
		屋面及防水工程					66547.71	0
54	910903017001	基础卷材防水层 新做	电梯底板防水，详 见图纸	m ²	10.24	197.43	2021.68	0
55	910903003001	墙面卷材防水层 新做	电梯外墙防水，详 见图纸	m ²	17.92	344.15	6167.17	0
56	910902003001	屋面卷材防水层 新做	1、屋面50厚C20细 石混凝土保护层， 屋面混凝土分隔缝 嵌缝，缝填密封膏 2、屋面防水 SBS改 性沥青防水卷材(热 熔法)3+3 详见图纸	m ²	166.24	143.81	23906.97	0
57	911002003001	屋面保温隔热层 新做	屋面保温 硬泡聚氨 酯板90mm厚 干铺 实际厚度(mm):100 ， 详见图纸	m ²	148.18	172.51	25562.53	0
58	910802011001	落水管新做	PVC110水落管及雨 水斗安装	m	12	50.21	602.52	0
59	910804001001	变形缝	屋面变形缝，详见 图纸	m	24.3	253.42	6158.11	0
60	910804001002	变形缝	墙面变形缝，详见 图纸	m	8.4	253.42	2128.73	0
		分部小计					66547.71	0
本页小计							125325.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		天棚工程					38923.44	0
61	911402003001	平面吊顶天棚新做	翻1 1、在板底钻孔, 固定用镀锌膨胀螺栓, 间距 $\leq 1200\text{mm}$ 2、直径6mm吊杆, 双向间距 ≤ 1200 , 吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 3、U型轻钢主龙骨间距 ≤ 1200 , 找平后与钢吊杆固定 4、T型轻钢次龙骨间距600, 找平后与钢筋吊环固定 5、T型轻钢次龙骨横撑, 间距600 6、1.0厚铝合金方板面层, 嵌入安装, 并用钉子固定 7、涂刷防水层新做聚合物水泥基(JS)防水涂料 1.5mm 实际厚度(mm):1.2 详细做法见图纸	m ²	143.28	271.66	38923.44	0
		分部小计					38923.44	0
		门窗工程					31230.95	0
62	911502009002	金属门安装	1. 断桥铝合金平开门 2. 70系列断桥铝合金, 玻璃为中空玻璃6+12A+6 3. 门窗后塞口 填充剂 详细做法见图纸	m ²	20.55	897.7	18447.74	0
63	911507009001	金属窗安装	1. 断桥铝合金平开窗 2. 70系列断桥铝合金, 玻璃为中空玻璃6+12A+6 3. 可开启扇均应在室外侧设超细金刚砂纱窗 4. 门窗后塞口 填充剂 详细做法见图纸	m ²	11.88	1009.58	11993.81	0
64	911510002001	窗台板安装	新做大理石窗台板	m ²	1.08	336.43	363.34	0
65	9115B001	挡鼠板	1. 挡鼠板	套	2	213.03	426.06	0
		分部小计					31230.95	0
本页小计							70154.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					640.05	0
1	920601001003	钢管拆除	1. 金属管道拆除 2. 型号、规格: DN50 以下	m	40.93	7.9	323.35	0
2	920601012002	塑料管拆除	1. 塑料管拆除 2. 型号、规格: DN15 以下	m	34.09	9.29	315.7	0
		分部小计					640.05	0
		卫生器具及灭火器					9879.51	0
3	920604008004	洗涤盆安装	1. 名称: 双温水龙头 成品不锈钢三槽清洗池 2. 型号、规格: 1750 *760*800	套	4	1477.85	5911.4	0
4	920604006002	洗脸盆安装	1. 名称: 感应式洗脸池	套	1	1715.61	1715.61	0
5	920604022004	地漏安装	1. 名称: 带水封地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN50	个	1	76.68	76.68	0
6	920604022005	地漏安装	1. 名称: 网框式地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN100	个	2	113.96	227.92	0
7	920604025004	热(开)水器安装	1. 名称: 感应式小厨宝 2. 型号、规格: 10L	台	1	82.57	82.57	0
8	920604025005	热(开)水器安装	1. 名称: 储水热水器 2. 型号、规格: 220V +5KW 150L	台	1	357.16	357.16	0
9	920604031002	水质净化器安装	1. 名称: 全屋净水水垢过滤器 2. 型号、规格: 20寸前置、20000L全屋净水	台	1	1062.33	1062.33	0
10	920501013002	灭火器	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格: MF/ABC5	组	4	111.46	445.84	0
		分部小计					9879.51	0
		给水工程					6674.16	0
本页小计							10519.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	920601011010	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN50 5. 压力等级: 10Mpa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	30.18	101.6	3066.29	0
12	920601011011	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN20 5. 压力等级: 10Mpa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	8.16	51.62	421.22	0
13	920601011012	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN15 5. 压力等级: 10Mpa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	1.7	45.38	77.15	0
14	920601013016	塑料管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: S4系列PP-R管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN15 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	21.77	28.26	615.22	0
本页小计							4179.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
15	920601013017	塑料管安装	1. 安装部位: 给水管道 2. 材质: S4系列PP-R管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN20 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	1.07	34.56	36.98	0
16	920601013018	塑料管安装	1. 安装部位: 给水管道 2. 材质: S4系列PP-R管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN25 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	2.46	41.22	101.4	0
17	920601013019	塑料管安装	1. 安装部位: 给水管道 2. 材质: S4系列PP-R管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN32 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	2.28	51.45	117.31	0
18	920601013020	塑料管安装	1. 安装部位: 给水管道 2. 材质: S4系列PP-R管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN40 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	1.87	66.44	124.24	0
本页小计							379.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
19	920603005024	螺纹阀门安装	1. 名称: 全铜质截止阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格、压力等级: DN15	个	2	47.97	95.94	0
20	920603005025	螺纹阀门安装	1. 名称: 全铜质截止阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格、压力等级: DN50	个	1	223.2	223.2	0
21	920603005026	螺纹阀门安装	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格、压力等级: DN15	个	2	47.63	95.26	0
22	920601016015	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管 2. 型号、规格: DN80	个	2	78.53	157.06	0
23	920901004008	剔(凿)槽	1. 名称: 剔槽 2. 规格: DN20	m	6.6	16.49	108.83	0
24	920901002004	支吊架制作、安装	1. 名称: 支吊架制作安装	kg	27.44	28.88	792.47	0
25	911602010004	金属面清理刷漆	1. 支吊架除锈刷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数: 管道支架微除锈, 刷防锈漆两道, 调和漆两道	kg	27.44	1.57	43.08	0
26	920901009002	管道保温层安装	1. 防结露保温 2. 保温材料: B1级橡塑保温材料 3. 保温厚度: 15mm	m ³	0.08	2525.02	202	0
27	920901011002	设备、管道保护层安装	1. 材料: 白色塑料布缠绕	m ²	7.01	16.1	112.86	0
28	911602013005	管道油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 保护层外刷调和漆两道	m ²	7.01	22.87	160.32	0
29	911001008001	防腐隔离层	1. 施工部位: 埋地安装衬塑钢管 2. 三油两布	m ²	2.38	51.82	123.33	0
		分部小计					6674.16	0
		热水工程					933.43	0
本页小计							2114.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	920601013021	塑料管安装	1. 安装部位:热水管道 2. 材质: S3.2系列PP-R管 3. 输送介质:热水 4. 型号、规格: DN15 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	7.92	29.77	235.78	0
31	920601013022	塑料管安装	1. 安装部位:热水管道 2. 材质: S3.2系列PP-R管 3. 输送介质:热水 4. 型号、规格: DN20 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	0.92	35.7	32.84	0
32	920601013023	塑料管安装	1. 安装部位:热水管道 2. 材质: S3.2系列PP-R管 3. 输送介质:热水 4. 型号、规格: DN25 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	3.14	43.41	136.31	0
33	920601013024	塑料管安装	1. 安装部位:热水管道 2. 材质: S3.2系列PP-R管 3. 输送介质:热水 4. 型号、规格: DN32 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	2.28	54.48	124.21	0
本页小计							529.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	920601013025	塑料管安装	1. 安装部位:热水管道 2. 材质:S3.2系列PP-R管 3. 输送介质:热水 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	1.31	71.22	93.3	0
35	920601013026	塑料管安装	1. 安装部位:热水管道 2. 材质:S3.2系列PP-R管 3. 输送介质:热水 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	0.52	76.57	39.82	0
36	920603005027	螺纹阀门安装	1. 名称:全铜质截止阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格、压力等级:DN15	个	1	47.97	47.97	0
37	920603005028	螺纹阀门安装	1. 名称:全铜质截止阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格、压力等级:DN50	个	1	223.2	223.2	0
		分部小计					933.43	0
		排水工程					6372.54	0
38	920601013027	塑料管安装	1. 安装部位:厨房排水 2. 材质:高密度聚乙烯(HDPE)耐热塑料管 3. 型号、规格:DN75 4. 连接方式:热熔连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、灌水试验及通球试验	m	16.76	154.73	2593.27	0
本页小计							2997.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
39	920601013028	塑料管安装	1. 安装部位:厨房排水 2. 材质:高密度聚乙烯(HDPE)耐热塑料管 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:热熔连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、灌水试验及通球试验	m	4.58	172.1	788.22	0
40	920601013029	塑料管安装	1. 安装部位:厨房排水 2. 材质:高密度聚乙烯(HDPE)耐热塑料管 3. 型号、规格:DN150 4. 连接方式:热熔连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、灌水试验及通球试验	m	12.75	212.27	2706.44	0
41	920601016016	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN80	个	1	78.53	78.53	0
42	920601016017	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN200	个	1	206.08	206.08	0
		分部小计					6372.54	0
		室外污水					27259.51	0
43	920601013030	塑料管安装	1. 安装部位:隔油池通气管 2. 材质:PVC 3. 型号、规格:DN100 4. 包含一通气帽	m	12	55.27	663.24	0
44	910201005004	挖沟槽土方	1. 开挖方式:机械挖槽 2. 挖土深度:1.35m	m ³	104.27	13.62	1420.16	0
45	910204001005	回填方	1. 材料品种:原土回填	m ³	103.02	37.76	3890.04	0
本页小计							9752.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-采暖改造工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					705.63	0
1	920605001002	散热器拆除	1. 名称:散热器拆除	组	10	23.25	232.5	0
2	920601001004	钢管拆除	1. 金属管道拆除 2. 型号、规格:DN50以下	m	59.89	7.9	473.13	0
		分部小计					705.63	0
		供暖器具					2275.6	0
3	920605009005	分(集)水器安装	1. 名称:分集水器 2. 回路数:2回路 3. 包含支架及放气阀	套	1	265.83	265.83	0
4	920605009006	分(集)水器安装	1. 名称:分集水器 2. 回路数:3回路 3. 包含支架及放气阀	套	1	363.19	363.19	0
5	920604034002	耦合混水器安装	1. 名称:耦合混水器 2. 型号、规格:热负荷1.25KW, 混水泵流量1.08m ³ , 扬程8m, 电量400W(电量以厂家为准)	套	1	1646.58	1646.58	0
		分部小计					2275.6	0
		管道及附件					15018	0
6	920601002008	镀锌钢管安装	1. 安装部位:采暖 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行水冲洗、吹扫及压力试验等	m	25.81	64.29	1659.32	0
7	920601002009	镀锌钢管安装	1. 安装部位:采暖 2. 材质:热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行水冲洗、吹扫及压力试验等	m	33.17	59.09	1960.02	0
本页小计							6600.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-采暖改造工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	920605006002	地板辐射采暖安装	1.名称:耐热聚乙烯管 2.管道材质、规格:pe-rt管 3.压力试验及吹扫设计要求:按设计要求进行水冲洗、吹扫及压力试验等	m	419	10.61	4445.59	0
9	920603013004	排气阀安装	1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN25	个	4	154.98	619.92	0
10	920603005031	螺纹阀门安装	1.名称:球阀 2.型号、规格、压力等级:DN25	个	4	26.29	105.16	0
11	920603005032	螺纹阀门安装	1.名称:截止球阀 2.型号、规格、压力等级:DN25	个	4	171.19	684.76	0
12	920603005033	螺纹阀门安装	1.名称:手动调节阀 2.型号、规格、压力等级:De20	个	10	169.26	1692.6	0
13	920603005034	螺纹阀门安装	1.名称:自动恒温阀 2.型号、规格、压力等级:DN25	个	2	83.59	167.18	0
14	920603005035	螺纹阀门安装	1.名称:过滤器 2.型号、规格、压力等级:DN25	个	2	71.81	143.62	0
15	920601016018	套管制作、安装	1.名称:PVC波纹管 2.型号、规格:Φ32	个	10	98.79	987.9	0
16	920601016019	套管制作、安装	1.名称:PVC波纹管 2.型号、规格:De40	个	4	98.79	395.16	0
17	920601016020	套管制作、安装	1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN32	个	2	36.56	73.12	0
18	920601016021	套管制作、安装	1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN40	个	2	44.36	88.72	0
19	920901002005	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装	kg	54.09	29.3	1584.84	0
20	911602010005	金属面清理刷漆	1.支吊架除锈刷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:管道支架微除锈,刷防锈漆两道	kg	54.09	0.96	51.93	0
21	911602013006	管道油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆两道,银粉两道	m ²	7.02	51.02	358.16	0
		分部小计					15018	0
本页小计							11398.66	0
合 计							17999.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电部分					93744.96	0
1	920204020012	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-DT 2.型号:600*600*200 3.规格:7回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	2458.77	2458.77	0
2	920204020013	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-PF 2.型号:500*500*200 3.规格:2回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	1068.61	1068.61	0
3	920204020014	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-XX 2.型号:600*800*200 3.规格:24回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	8146.13	8146.13	0
4	920204014002	控制箱安装	1.名称:设备控制箱 2.规格:250*250*100 3.安装方式:明装 4.足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	661.57	661.57	0
5	920206007004	电缆桥架安装	1.材质:金属线槽 2.规格:250*100 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	22.65	103.75	2349.94	0
6	920210003001	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	260.73	21.09	5498.8	0
本页小计							20183.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	920210003002	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	19.83	21.49	426.15	0
8	920210003003	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	56.6	30.63	1733.66	0
9	920210003010	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	2.29	60.47	138.48	0
10	920210003011	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	1.2	78.13	93.76	0
11	920210003012	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	40.8	78.13	3187.7	0
12	920210014001	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	53	16.94	897.82	0
13	920206009001	铺砂、盖保护板(砖)	1.种类:电燃沟挖填土 2.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	40	20.56	822.4	0
本页小计							7299.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	920206004001	控制电缆敷设	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVV7*1.5 3. 敷设方式:管内敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求,满足使用功能等	m	11.7	17.52	204.98	0
15	920206002020	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*2.5 3. 敷设方式:管内敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求,满足使用功能等	m	15.6	19.1	297.96	0
16	920206002004	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式:线槽敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求,满足使用功能等	m	10.22	279.83	2859.86	0
17	920206002021	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式:管内敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求,满足使用功能等	m	10.63	277.48	2949.61	0
18	920206002022	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式:线槽敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求,满足使用功能等	m	22.6	107.59	2431.53	0
19	920206002023	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式:管内敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求,满足使用功能等	m	12.4	103.54	1283.9	0
本页小计							10027.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	920206002024	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*120+1*70 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	48	681.95	32733.6	0
21	920206002025	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-KYJV4*1.5 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	1.5	11.29	16.94	0
22	920206010006	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: WDZ-YJV-5x16 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	214.3	428.6	0
23	920206010007	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: WDZ-YJV-4*50+1*25 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	397.06	794.12	0
24	920206010008	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YJV22-4*120+1*70 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	543.77	1087.54	0
25	920210010002	电气配线	1. 配线形式名称: 管内配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BVJ-2.5mm ² 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	233.54	5.78	1349.86	0
本页小计							36410.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料费估价
26	920210010003	电气配线	1.配线形式名称:线槽内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	307.12	7.64	2346.4	0
27	920210010004	电气配线	1.配线形式名称:管内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	461.54	7.64	3526.17	0
28	920210010005	电气配线	1.配线形式名称:线槽内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6mm ² 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	99.76	10.29	1026.53	0
29	920210010006	电气配线	1.配线形式名称:管内配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6mm ² 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	458.31	10.1	4629.13	0
30	920211009001	防水防爆灯安装	1.名称:LED 防爆平面灯 2.型号:LED 36W 600*600 100lm/W 3.安装形式:吊顶嵌入式安装 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	12	232.26	2787.12	0
本页小计							14315.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
31	920211009002	防水防爆灯安装	1. 名称:LED 防爆平面灯(自带蓄电池) 2. 型号:LED 36W 600*600 100lm/W 3. 安装形式:吊顶嵌入式安装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	3	269.34	808.02	0
32	920211006001	工厂灯安装	1. 名称:灭蝇灯 2. 型号:IP54防溅 3. 安装形式及高度:壁装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	4	205.13	820.52	0
33	920211018001	紫外线消毒灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:58W 3. 吊装 4. IP54防溅 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	3	427.72	1283.16	0
34	920204029001	插座安装	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 型号:安全型 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	36.84	36.84	0
35	920204029002	插座安装	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 型号:安全型, IP54防溅 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	9	36.84	331.56	0
本页小计							3280.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	920204029003	插座安装	1. 名称:电热水器插座 2. 型号:250V 16A 三孔 3. 规格:安全型, IP54防溅 4. 安装方式:暗装 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	51.07	51.07	0
37	920204029004	插座安装	1. 名称:空调插座(挂式) 2. 型号:安全型, IP54防溅 3. 规格:250V 16A 三孔 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	3	83.55	250.65	0
38	920204027001	地暖控制面板	1. 名称:地暖控制面板 2. 型号:IP55 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	449.33	898.66	0
39	920204027003	照明开关安装	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 安全型 IP54防溅 3. 安装方式:暗装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	34.79	69.58	0
40	920204027006	照明开关安装	1. 名称:紫外线消毒灯开关 2. 型号:带警示标识 IP54防溅 3. 规格:10A 4. 安装方式:暗装 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	203.12	203.12	0
41	920504006001	按钮安装	1. 名称:防爆启停按钮 2. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	只	1	128.1	128.1	0
本页小计							1501.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	080806007001	阔类接线	1. 名称:阔类接线 2. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	29.41	29.41	0
43	031002003001	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:150 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	596.63	596.63	0
		分部小计					93744.96	0
		防雷接地					5482.68	0
44	920207001001	接地极制作、安装	1. 名称:接地极 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4 4. 满足图纸要求	根	1	640.1	640.1	0
45	920207003001	接地线、避雷引下线制作、安装	1. 名称:接地母线 2. 接地母线材质、规格:热镀锌扁钢40*4 3. 满足图纸要求	m	82.1	12.88	1057.45	0
46	920207011001	等电位接线箱安装	1. 名称:局部等电位箱安装 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 满足图纸要求	台	2	309.63	619.26	0
47	920207011002	等电位接线箱安装	1. 名称:总等电位箱安装 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 满足图纸要求	台	1	492.65	492.65	0
48	920210010011	电气配线	1. 配线形式名称:管内配线 2. 导线型号、材质、规格:BVR-6mm ² 3. 满足图纸要求	m	132.18	9.84	1300.65	0
49	920210003009	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 满足图纸要求	m	119.98	11.44	1372.57	0
		分部小计					5482.68	0
		其他项目					2824.87	0
50	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称:电气配管剔槽 管径(mm) 25以内 2. 满足图纸要求	m	63.33	16.49	1044.31	0
本页小计							7153.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通风部分					9838.33	0
1	920701004008	通风机(箱)安装	1.名称:混流风机 2.型号、规格:风量: 7500m ³ /h,全压 350Pa,功率 1.5W (380V) 转速 1450 (r/min),重量 100kg,噪声 76dB (A) 3.其他要求:满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图、现行规范、图集等全部要求。	台	1	275.77	275.77	0
2	920702002012	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内) 450<L≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	18.29	188.57	3412.37	0
3	920702002013	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:边长(mm以内) 450<L≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	0.53	200.02	106.01	0
4	920703012005	罩类制作、安装	1.名称:排气罩 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:4500*900*800 4.规格未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	个	1	4979.45	4979.45	0
本页小计							8773.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	920702007003	柔性软风管安装	1. 名称:风管软接头 2. 风管接头、材质:符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	0.71	477.8	339.24	0
6	920703008011	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:防雨百叶风口(外加防虫网) 2. 型号、规格:630*630 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	222.68	222.68	0
7	920703004007	调节阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:630*450 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	502.81	502.81	0
		分部小计					9838.33	0
		空调部分					9796.79	0
8	920701006002	空调器安装	1. 名称:壁挂式分体空调 2P 2. 型号、规格:制冷量:4.6kW, 功率:1.22kw, 制热量:6.3kW, 功率:1.69kw, 220V/50HZ, SEER:5.9 3. 安装方式:壁挂式 4. 满足图纸要求	台	2	2846.09	5692.18	0
9	920701006003	空调器安装	1. 名称:壁挂式分体空调 3P 2. 型号、规格:制冷量:7.36kW, 功率:2.04kw, 制热量:9.85kW, 功率:2.85kw, 380V/50HZ, SEER:5.3 3. 安装方式:壁挂式 4. 满足图纸要求	台	1	4104.61	4104.61	0
		分部小计					9796.79	0
本页小计							10861.52	0
合 计							19635.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (南校区餐厅改造项目单项工程-电梯工程1单位工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗消间改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除部分					7823.1	0
1	911202001002	块料、石材面层楼地面拆除	1、地砖及基层拆除, 拆除厚度130mm 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m ²	46.69	40.24	1878.81	0
2	911301001002	墙、柱面抹灰铲除	1、原有墙面抹灰铲除 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m ²	65.87	19.83	1306.2	0
3	911402001002	天棚吊顶拆除	1、现状吊项板及龙骨、吊杆拆除 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m ²	46.69	11.63	543	0
4	911101011002	道路面层拆除	1、室外路面及基层拆除, 详见图纸 2、渣土外弃、消纳, 运距自行考虑	m ²	62.76	65.25	4095.09	0
		分部小计					7823.1	0
		楼地面工程					44739.99	0
5	910201003002	挖一般土方		m ³	5.37	13.62	73.14	0
6	910204002002	余方弃置	2、余土外弃、消纳, 运距自行考虑	m ³	5.37	95.65	513.64	0
7	911202003002	块料楼地面新做	地面 1. 10厚防滑地砖800*800, 专用美缝剂勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层。 3. 20厚DS砂浆找平层。 4. 最薄35厚c20细石混凝土找坡 5. 80厚C15混凝土垫层; 详细做法见图纸	m ²	46.69	249.97	11671.1	0
8	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	聚合物水泥防水涂料防水层1.5mm厚	m ²	46.69	56.04	2616.51	0
9	911101023001	室外块料面层地面新做	花岗岩石材路面, 详细做法见图纸	m ²	62.76	475.87	29865.6	0
		分部小计					44739.99	0
		墙、柱面工程					13710.63	0
10	911301003003	墙、柱面一般抹灰新做	内墙 1、9厚DP砂浆打底压实抹平 详细做法见图纸	m ²	67.15	18.63	1251	0
本页小计							53814.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗消间改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	911302005002	块料墙面新做	内墙 1、专用美缝剂勾缝 2、粘帖 10 厚陶瓷墙砖 3、4厚DTA 砂浆粘结 详细做法见图纸	m ²	67.15	121.45	8155.37	0
12	910903005002	墙面涂膜防水层新做	聚合物水泥防水涂料防水层1.5mm厚	m ²	67.15	61.33	4118.31	0
13	911702002001	装饰线条安装	阳角处50*50*4mm不锈钢护角1.2m高	m	4.8	38.74	185.95	0
		分部小计					13710.63	0
		天棚工程					13516.16	0
14	911402003001	平面吊项天棚新做	棚2 1、在板底钻孔,固定用镀锌膨胀螺栓,间距≤1200mm 2、直径6圆钢吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 3、U型轻钢主龙骨中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定 4、T型轻钢次龙骨中距600,找平后与钢筋吊环固定 5、T型轻钢次龙骨横撑,中距600 6、1.0厚铝合金方板面层,嵌入安装,并用钉子固定 详细做法见图纸	m ²	46.69	230.54	10763.91	0
15	AB002	矿棉板吊项临时拆除及恢复		项	1	2752.25	2752.25	0
		分部小计					13516.16	0
		排水沟					3749.53	0
本页小计							25975.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗消间改造项目单项工程-土建装饰改造工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗消间改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					365.34	0
1	920601001003	钢管拆除	1. 金属管道拆除 2. 型号、规格: DN50 以下	m	28.7	7.9	226.73	0
2	920601012003	塑料管拆除	1. 塑料管拆除 2. 型号、规格: DN15 以下	m	14.92	9.29	138.61	0
		分部小计					365.34	0
		卫生器具及灭火器					3745.18	0
3	920604008004	洗洁盆安装	1. 名称: 双温水龙头成品不锈钢三槽清洗池 2. 型号、规格: 1750 *760*800	套	2	1477.85	2955.7	0
4	920604022005	地漏安装	1. 名称: 网框式地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN100	个	1	113.96	113.96	0
5	920604025006	热(开)水器安装	1. 名称: 壁挂电热水器 2. 型号、规格: 220V *2KW 80L	台	2	226.3	452.6	0
6	920501013002	灭火器	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格: MF/ABC5	组	2	111.46	222.92	0
		分部小计					3745.18	0
		给水工程					4337.66	0
7	920601011013	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN32 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	17.93	75.5	1353.72	0
本页小计							5464.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗消间改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	920601011014	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN25 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	0.43	64.12	27.57	0
9	920601011015	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN20 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	3.45	51.61	178.05	0
10	920601011012	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN15 5. 压力等级: 10Mpa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	4	45.37	181.48	0
11	920601013016	塑料管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: S4系列PP-R管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN15 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	18.03	28.26	509.53	0
本页小计							896.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗消间改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	920603005024	螺纹阀门安装	1.名称:全铜截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格、压力等级:DN15	个	2	47.97	95.94	0
13	920603005026	螺纹阀门安装	1.名称:止回阀 2.型号、规格、压力等级:DN15	个	2	47.63	95.26	0
14	920601016018	套管制作、安装	1.名称:一股填料套管 2.型号、规格:DN32	个	3	36.56	109.68	0
15	920901004008	剔(凿)槽	1.名称:剔槽 2.规格:DN20	m	18.03	16.49	297.31	0
16	920901002001	支吊架制作、安装	1.名称:支吊架制作安装	kg	27.36	28.96	792.35	0
17	911602010001	金属面清理刷漆	1.支吊架除锈刷漆 2.油漆品种、刷漆遍数:管道支架微除锈,刷防锈漆两道,调和漆两道	kg	27.36	1.57	42.96	0
18	911602013001	管道油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:衬塑钢管刷防锈漆两道,调和漆两道	m ²	3.37	61.19	206.21	0
19	920901009001	管道保温层安装	1.防结露保温 2.保温材料:B1级橡塑保温材料 3.保温厚度:15mm	m ³	0.07	2524.99	176.75	0
20	920901011001	设备、管道保护层安装	1.材料:白色塑料布缠绕	m ²	6.95	16.1	111.9	0
21	911602013002	管道油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:保护层外刷调和漆两道	m ²	6.95	22.87	158.95	0
		分部小计					4337.06	0
		热水工程					687.59	0
22	920601011016	复合管安装	1.安装部位:给水管 2.材质:衬塑钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN25 5.压力等级:1.0MPa 6.连接方式:丝扣连接 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	0.32	64.07	20.5	0
本页小计							2107.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗消间改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	920601011017	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN20 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	0.29	51.67	14.08	0
24	920601011018	复合管安装	1. 安装部位: 给水管 2. 材质: 衬塑钢管 3. 输送介质: 给水 4. 型号、规格: DN15 5. 压力等级: 1.0MPa 6. 连接方式: 丝扣连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	2.82	45.37	127.94	0
25	920601013021	塑料管安装	1. 安装部位: 热水管道 2. 材质: S3.2系列PP-R管 3. 输送介质: 热水 4. 型号、规格: DN15 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	9.9	29.77	294.72	0
26	920601013023	塑料管安装	1. 安装部位: 热水管道 2. 材质: S3.2系列PP-R管 3. 输送介质: 热水 4. 型号、规格: DN25 5. 连接方式: 热熔连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 按设计要求进行强度试验、严密性试验、水冲洗及消毒	m	1.5	43.42	65.13	0
本页小计							502.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗消间改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	920603005031	螺纹阀门安装	1.名称:全铜质截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格、压力等级:DN25	个	2	82.16	164.32	0
		分部小计					687.59	0
		排水工程					2739.57	0
28	920601013027	塑料管安装	1.安装部位:厨房排水 2.材质:高密度聚乙烯(HDPE)耐热塑料管 3.型号、规格:DN75 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、灌水试验及通球试验	m	10.17	154.73	1573.6	0
29	920601013029	塑料管安装	1.安装部位:厨房排水 2.材质:高密度聚乙烯(HDPE)耐热塑料管 3.型号、规格:DN150 4.连接方式:热熔连接 5.压力试验、吹扫及清洗设计要求:按设计要求进行强度试验、严密性试验、灌水试验及通球试验	m	4.75	212.27	1008.28	0
30	920601016019	套管制作、安装	1.名称:一般填料套管 2.型号、规格:DN150	个	1	157.69	157.69	0
		分部小计					2739.57	0
		室外污水					35772.92	0
31	920601013030	塑料管安装	1.安装部位:隔油池通气管 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN100 4.包含一通气帽	m	12	55.27	663.24	0
本页小计							3567.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗清间改造项目单项工程-给排水改造工程单位工程)

第 6 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗消间改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		强电部分					81974.67	0
1	920204020014	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-XX 2.型号:600*800*200 3.规格:14回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	4301.02	4301.02	0
2	920204020015	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 AP-FF 2.型号:500*500*200 3.规格:2回路 4.安装方式:暗装 5.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	1068.61	1068.61	0
3	920202004001	断路器安装	1.名称:塑壳断路器 2.型号:200A 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	台	1	302.18	302.18	0
4	920210003001	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	65.22	21.09	1375.49	0
5	920210003002	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	11	21.49	236.39	0
6	920210003003	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	51.65	30.63	1582.04	0
本页小计							8865.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗清间改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	920210003010	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC80 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	15.3	60.47	925.19	0
8	920210003011	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC100 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	25.08	78.13	1959.5	0
9	920210003012	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 埋地 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	3.09	78.13	241.42	0
10	920210014001	接线盒安装	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	17	16.94	287.98	0
11	920206009001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类: 电缆沟挖填土	m	3.09	20.61	63.68	0
12	920206002020	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJV-4*2.5 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	11.92	19.1	227.67	0
13	920206002021	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	23.71	277.48	6579.05	0
本页小计							10284.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗滌间改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	920206002026	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式: 管内敷设 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	103.53	519.33	53766.23	0
15	920206002025	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-KYJY4*1.5 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	1.5	11.29	16.94	0
16	920206010007	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	397.06	794.12	0
17	920206010008	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	543.55	1087.1	0
18	920210010002	电气配线	1. 配线形式名称: 管内配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	98.25	5.78	567.89	0
19	920210010004	电气配线	1. 配线形式名称: 管内配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4mm ² 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	163.88	7.64	1252.04	0
本页小计							57484.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗清间改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	920210010006	电气配线	1. 配线形式名称:管内配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BVJ-6mm ² 3. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	m	328.19	10.1	3314.72	0
21	920211009001	防水防爆灯安装	1. 名称:LED 防爆平面灯 2. 型号:LED 36W 600*600 100lm/W 3. 安装形式:吊顶嵌入式安装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	4	232.26	929.04	0
22	920211009002	防水防爆灯安装	1. 名称:LED 防爆平面灯 (自带蓄电池) 2. 型号:LED 36W 600*600 100lm/W 3. 安装形式:吊顶嵌入式安装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	2	269.34	538.68	0
23	920211006001	工厂灯安装	1. 名称:灭蝇灯 2. 型号:IP54防溅 3. 安装形式及高度:壁装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	套	1	205.13	205.13	0
24	920204029003	插座安装	1. 名称:电热水器插座 2. 型号:250V 16A 三孔 3. 规格:安全型, IP54防溅 4. 安装方式:暗装 5. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	2	51.07	102.14	0
本页小计							5089.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗清间改造项目单项工程-电气改造工程单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
25	920204029004	插座安装	1. 名称: 空调插座(挂式) 2. 型号: 安全型, IP54 防护 3. 规格: 250V 16A 三孔 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	83.55	83.55	0
26	920204027007	照明开关安装	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 250V 10A 防护 3. 安装方式: 暗装 4. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	38.77	38.77	0
27	920504006001	按钮安装	1. 名称: 防爆启停按钮 2. 满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	只	1	128.1	128.1	0
		分部小计					81974.67	0
		防雷接地					1293.02	0
28	920207011001	等电位接线箱安装	1. 名称: 局部等电位箱安装 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 满足图纸要求	台	1	309.63	309.63	0
29	920210010011	电气配线	1. 配线形式名称: 管内配线 2. 导线型号、材质、规格: BV-6mm ² 3. 满足图纸要求	m	50.76	9.84	499.48	0
30	920210003009	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 满足图纸要求	m	42.3	11.44	483.91	0
		分部小计					1293.02	0
		其他项目					1515.69	0
31	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称: 电气配管剔槽 管径(mm) 25以内 2. 满足图纸要求	m	23.6	16.49	389.16	0
32	920901004002	剔(凿)槽	1. 名称: 电气配管剔槽 管径(mm) 32-40 2. 满足图纸要求	m	27.5	19.11	525.53	0
本页小计							2458.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗消间改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通风部分					9887.88	0
1	920701004009	通风机(箱)安装	1.名称:混流风机 2.型号、规格:风量:4000m ³ /h,全压216Pa,功率0.55kW(380V) 转速1450(r/min),重量70kg,噪声73dB(A) 3.其他要求:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图、现行规范、图集等全部要求。	台	1	3475.77	3475.77	0
2	920702002012	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内)320<L≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	5.44	161.68	879.54	0
3	920702002015	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内)450<L≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	10.83	186.57	2020.55	0
本页小计							6375.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (五小洗消间改造项目单项工程-通风空调改造工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	920702002013	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内) 630<L≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	7.51	159.75	1199.72	0
5	920702002016	碳钢通风管道制作、安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:边长(mm以内) 450<L≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架:符合设计要求 7.未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	0.32	200.02	64.01	0
6	920703012005	罩类制作、安装	1.名称:排气罩 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:3300*900*800 4.规格未尽事宜详见图纸,符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	个	1	1545.92	1545.92	0
7	920702007003	柔性软风管安装	1.名称:风管软接头 2.风管接头、材质:符合施工规范与图纸设计要求的做法及包含一切所需之辅材与工作	m ²	0.63	477.8	301.01	0
8	920703008011	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:防雨百叶风口(外加防虫网) 2.型号、规格:900*420 3.满足设计图纸、施工、验收相关规范规定的要求、满足使用功能等	个	1	171.16	171.16	0
本页小计							3281.82	0

第七部分 其他相关文件

房屋建筑工程质量保修书

发包人：北京翠微小学密云分校

承包人：北京密云建设工程集团有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 2026年北京翠微小学密云分校（南菜园小学）食堂改造工程（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： /

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

外窗工程为 2 年，外窗防渗漏为 2 年；

装修工程为 2 年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

其他项目保修期限约定如下：本工程保修期限按照法律规定的期限执行

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项:

本工程保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人: 北京翠微小学密云分校 (公章)

承包人: 北京密云建设工程集团有限公司 (公章)

法定地址: 北京市密云区檀州家园东区

法定地址: 北京市密云区密云镇新中街34号(2幢103室)

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人: (签字)

其委托代理人: (签字)

电话: 010-69051861

电话: 010-69059288

传真: _____

传真: _____

电子邮箱: _____

电子邮箱: _____

开户银行: 中国建设银行北京密云支行

开户银行: 北京银行密云支行

账号: 11050178360009000041

账号: 20000089583700170707386

邮政编码: 101500

邮政编码: 101500

建设工程廉政责任书

发包人：北京翠微小学密云分校

承包人：北京密云建设工程集团有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,依据有关法律、法规给予处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的,依据有关法律法规处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分,与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份,发包人承包人各执一份,具有同等效力。

发包人: 北京翠微小学密云分校 (公章)

承包人: 北京密云建设工程集团有限公司 (公章)

法定地址: 北京市密云区檀州家园东区

法定地址: 北京市密云区密云镇新中街34号(2幢103室)

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人: (签字)

其委托代理人: (签字)

电话: 010-69051861

电话: 010-69059288

传真: _____

传真: _____

电子邮箱: _____

电子邮箱: _____

开户银行: 中国建设银行北京密云支行

开户银行: 北京银行密云支行

账号: 11050178360009000041

账号: 20000089583700170707386

邮政编码: 101500

邮政编码: 101500

安全生产协议书

发包人：北京翠微小学密云分校

承包人：北京密云建设工程集团有限公司

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保2026年北京翠微小学密云分校（南菜园小学）食堂改造工程的施工安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为2026年北京翠微小学密云分校（南菜园小学）食堂改造工程施工总承包工程合同书的附件，与该合同具有同等效力。

二、承包人的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。

三、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，发包人有权审查承包人安全管理体系是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向承包人提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

四、承包人在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体系，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

五、承包人在施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》《北京市建设工程施工现场管理基本标准》《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》和《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》等文件的有关规定。发包人将严格执行上述各项标准作为施工过程中安全检查和奖惩的依据。

六、承包人施工人员中的电工、焊工、起重吊运指挥、挂钩工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

七、承包人在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。承包人要采取合理施工方案严格施工工艺，严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由承包人承担全部责任。

八、承包人在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由承包人承担全部责任。

九、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，承包人必须立即按有关规定及时上报发包人及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由承包人负责。

十、承包人在合同签订之后，应尽快自觉配合发包人有关部门办理开工报告手续。

十一、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十二、本协议自签订之日起生效。

十三、本责任书一式 6 份，发包人 3 份，己方 3 份，合同履约期止有效。

发包人：（盖单位章）

承包人：（盖单位章）

法定代表人或授权委托人
（签名）

法定代表人或授权委托人
（签名）

签订日期 2016 年 7 月 15 日