

合同编号:

潞城镇合作协议

潞城 2026 年公共服务保障和应急处置项目 委托服务合同



项目名称: 潞城 2026 年公共服务保障和应急处置项目
委托服务

甲 方: 北京市通州区潞城镇人民政府

乙 方: 北京运潮工程管理有限公司

签署日期: 2026 年 9 月 22 日



甲方：北京市通州区潞城镇人民政府

乙方：北京运潮工程管理有限公司

一、服务地点

北京市通州区潞城镇管辖范围内。具体服务地点以甲方要求为准。

二、服务内容

1. 市政基础类：井盖设施修复、道路修补、雨水排水设施修复、污水设施修复、电表箱修复、照明设施修复、水管爆裂修复、弱电设施修复、架空线路整理等。

2. 环境整治类：广告牌修复、围挡修复、围墙修复、绿地恢复、偷倒垃圾清理等。

3. 设施修缮类：破损活动设施修缮、房屋修缮及装修等。

4. 垃圾清理类：建筑垃圾、生活垃圾、园林垃圾等。

5. 夜间作业专项类：包含夜间应急施工作业、夜间临时照明布设、夜间施工机械设备调配、夜间专项人工作业等配套服务。

6. 其他类：极端恶劣天气造成的后继问题、道路异物清理、道路环境整治工作、积水抽排等。

7. 具体服务事项包括但不限于以上内容（详见附件工程量清单，经甲方确认的工程量清单作为结算凭证，本项目最终结算金额以经甲方聘请的造价咨询单位审核并出具的项目结算审核报告为准）。

三、服务期限

自本合同签订并生效之日起半年，具体时间以甲方要求为准。

四、双方权利及义务

（一）甲方权利及义务

1. 甲方对乙方工作有权进行监督、检查、管理，并负责确认乙方是否按照合同范围进行工作，乙方须确保工作质量满足甲方要求，并服从甲方管理。

2. 甲方有权对乙方在工作中发生的问题进行警告，若乙方不接受甲方的监督、意见及建议，经甲方书面警告后仍不改正的，甲方有权视情况给予经济处罚或单方解除本合同。

3. 根据乙方工作人员的工作表现及服务质量,甲方有权要求乙方更换服务人员,乙方应及时更换合格的服务人员。

4. 甲方负责依据本合同约定向乙方支付合同款。

(二)乙方权利及义务

1. 乙方应按照合同约定的服务范围及项目认真完成工作,并且保证工作过程中的安全、整洁,做到文明施工。

2. 乙方应按照甲方的要求和相关规定完成相关工作,并符合甲方的验收标准。

3. 乙方要接受甲方的监督及意见和建议。

4. 乙方所完成的工作应符合法律、行政法规及相关部门之规定,乙方因违反规定受到政府相关部门干涉和处罚的,由乙方自行承担相应责任。

5. 乙方应在本合同约定的甲方授权范围内从事相关工作,不得超出授权范围工作。

6. 合同期间,由乙方原因造成的劳动/劳务纠纷由乙方自行负责;由乙方原因造成的乙方、甲方或第三人发生人身损害或财产损失,由乙方全权负责处理并承担全部费用及责任。

7. 乙方在处置甲方派出接诉即办、各类平台网格案件时需在1小时内做出回应,一般性案件在三天内处置并反馈照片,突发事件类在12小时内处置并反馈照片;如有处理时间较长或处置存在困难案件需在派件后两小时内做出说明。

五、合同价格、结算与支付

1. 签约合同金额(含税)暂计为:大写: 人民币壹仟零肆拾叁万叁仟伍佰肆拾元柒角壹分元(¥ 10433540.71)。本合同价款采用固定单价合同方式确定。

2. 甲方与乙方同意本项目最终结算金额以经甲方聘请的造价咨询单位审核并出具的工程结算审核报告为准。如需结算评审,最终以部门结算评审金额为准。

3. 结算标准:按照乙方实际工程量结算。若发生合同约定外的工作内容,由甲乙双方参考市场价格协商确定。

4. 工程量统计方式:按月统计工作量。每月结束后10个工作日内,乙方应向甲方提交上年度工程量确认单,由甲方进行审核,造价咨询单位出具工程结算审核报告并确定月度工程量及服务金额。

5. 结算方式:费用按季度支付,甲方于每季度末以造价咨询单位出具的月度

结算审核报告为准确认本季度结算金额，结算金额确认且财政资金到位后60日内向乙方一次性支付该季度全部结算费用。在甲方支付费用前，乙方应先向甲方开具合法、有效、等额的发票。

六、质量标准及验收条款

1. 质量标准：本合同各项服务工作均遵守国家现行市政、环卫、园林、房屋修缮相关行业规范及属地管理标准，做到施工合规、操作规范、安全无隐患、作业无遗留问题。所有修复、修缮类工程需功能完好、结构稳固、外观规整，无破损、渗漏、松动、杂乱及通行安全隐患；所有清理、整治、应急作业需做到场地整洁、无堆积残留、无扬尘抛洒。

2. 乙方完成各项作业后提请甲方验收；常规作业由甲方 24 小时内完成现场核查验收，应急清障、积水抽排、夜间抢修等突发性作业实行当场完工、当场验收。若验收发现质量不达标、存在遗留隐患及整改问题，乙方须按甲方要求限时无偿返工整改。

七、违约责任

1. 任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。

2. 乙方未按合同约定时限完成服务内容的，乙方应在甲方要求期限内完成整改，每逾期一日乙方应向甲方支付合同价款 1%的违约金；如乙方拒绝整改或逾期达 10 日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方支付的合同款项，并按合同价款 20%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的还应赔偿甲方损失。

3. 乙方违反本合同约定，提供服务成果不符合甲方要求的，经整改仍不达标的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方支付的合同款项，并按合同价款 20%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的还应赔偿甲方损失。

4. 除本合同另有约定外，甲方无故逾期支付合同款项，每逾期一日，甲方应按照合同订立时 1 年期贷款市场报价利率为标准计算每日利率标准，以应付金额为基数，支付逾期违约金，但最高不超过应付未付金额 3%。乙方确认知晓本合同所涉资金系财政资金拨付，同意因财政资金未及时拨付到位导致的逾期付款，甲方不承担违约责任。

5. 本合同下损失包括但不限于损失赔偿、直接损失、可预期利益、诉讼费、

律师费、保全费、取证费、鉴定费、差旅费等。因乙方违反本合同约定而须向甲方支付的任何款项，甲方均有权在向乙方支付任一笔合同款项时予以扣除。

八、争议解决

甲乙双方发生争议时，应协商解决，协商不成时，可向北京市通州区人民法院提起诉讼。

九、其他

1. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行签订补充协议。
2. 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。
3. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

(以下无正文，为附件及签章处)



法定代表人或授权代表：
(签字或盖章)

电话：

开户银行：

账号：

邮政编码：

2026 年 9 月 22 日

乙方：(盖章)



法定代表人或授权代表：
(签字或盖章)



电话：

开户银行：

账号：

邮政编码：

2026 年 9 月 22 日

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：渭城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	352054.92	29924.67	21008.87	402988.46	439257.42	
其中	1.1	安全生产费	89304.9	7590.92	5329.27	102225.09	111425.35	
	1.2	文明施工费	55500.16	4717.51	3311.97	63529.64	69247.31	
	1.3	环境保护费	80111.68	6809.49	4780.66	91701.83	99954.99	
	1.4	临时设施费	127138.18	10806.75	7586.97	145531.9	158629.77	
2		特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计			352054.92	29924.67	21008.87	402988.46	439257.42	

注：1. 依据表“1.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值，并逐项在表“1.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（达标）”对应的《图集》标准内项目措施费中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与招标文件中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为专项安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费之和。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：渭城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	352054.92	29924.67	21008.87	402988.46	439257.42	
2		特殊安全生产标准化措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
2.3		其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计								

注：1. 依据表“1.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值，并逐项在表“1.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（达标）”对应的《图集》标准内项目措施费中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与招标文件中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：濠城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 1 頁 共 1 頁

序号	项目 编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
1		(完成2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务)施工垃圾场外运输和消纳费			1867.04	1310.78	25143.05	
1.1		(市政基础服务类)施工垃圾场外运输和消纳费	BGF*JXF	0.8	1512.96	1062.19	20374.7	
1.2		(设施修缮服务类)施工垃圾场外运输和消纳费	BGF*JXF	0.8	354.08	248.59	4768.35	
合 计					1867.04	1310.78	25143.05	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：濰城2026年公共服務保障和應急處置項目委托服務

第 1 頁 共 2 頁

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费			89304.9	7590.92	5329.27	102225.09	111425.35	
	安全棚	aqsgf_xdxj*1*100%		89304.9	7590.92	5329.27	102225.09	111425.35	
	临边洞口交叉高处作业防护								

	文明施工费			55500.16	4717.51	3311.97	63529.64	69247.31	
	安全警示标志牌	wsqsgf_xdxj*1*100%		55500.16	4717.51	3311.97	63529.64	69247.31	
	接水高泥池								

	环境保护费			80111.68	6809.49	4780.66	91701.83	99954.99	
	现场临时绿化费用	h_jlbhf_xdxj*1*100%		80111.68	6809.49	4780.66	91701.83	99954.99	
	控制扬尘、噪声、废气费用								

	临时设施费			127138.48	10806.75	7586.97	145531.9	158629.77	
	一次性使用临建	l_xscf_xdxj*1*100%		127138.48	10806.75	7586.97	145531.9	158629.77	
	周转使用临建								

	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：計算明細可另附表說明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：渭城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 2 例 共 2 例

[illegible]

注：计算明细可另附表说明。

措施项目费用分拆表

工程名称: 嘉城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 1 頁 共 3 頁

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1		措施项目	1128410.6						
1.1		安全生产标准化措施费	402988.46						
1.1.1		管理目标等级(达标)对应的《图集》标准内项目措施费	402988.46						
1.1.1.1		安全生产费	102225.09						
1.1.1.1.1		安全费	102225.09						
1.1.1.1.2		临边洞口交叉高处作业防护							
1.1.1.1.3									
1.1.1.2		文明施工费	63529.64						
1.1.1.2.1		安全警示标志牌	63529.64						
1.1.1.2.2		废水沉淀池							
1.1.1.2.3									
1.1.1.3		环境保护费	91701.83						
1.1.1.3.1		现场临时绿化费用	91701.83						
1.1.1.3.2		控制扬尘、噪声、废气费用							
1.1.1.3.3									
1.1.1.4		临时设施费	145531.9						
		本页小计	402988.46						

计日工表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 1 页 共 3 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一 人工					
1	大工(白班7:00-18:00)	工日	50	500	25000
	电工(白班7:00-18:00)	工日	10	500	5000
	瓦工(白班7:00-18:00)	工日	10	500	5000
	木工(白班7:00-18:00)	工日	10	500	5000
	焊工(白班7:00-18:00)	工日	10	500	5000
	小工(白班7:00-18:00)	工日	50	350	17500
	大工(夜班19:00-次日7:00)	工日	10	550	5500
	电工(夜班19:00-次日7:00)	工日	10	550	5500
	油工(夜班19:00-次日7:00)	工日	10	550	5500
	瓦工(夜班19:00-次日7:00)	工日	10	550	5500
	木工(夜班19:00-次日7:00)	工日	10	550	5500
	焊工(夜班19:00-次日7:00)	工日	10	550	5500
	小工(夜班19:00-次日7:00)	工日	10	400	4000
人工小计					99500
二 材料					
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备,投标人计取的包括企业管理费、利润(不包括增值税)在内的固定百分比:					%
三 施工机具					
1	挖掘机(链板150)	台班	1	1750	1750
2	挖掘机(链板220)	台班	1	2300	2300
3	挖掘机(链板300)	台班	1	2900	2900
4	挖掘机(60型)	台班	20	1000	20000
5	挖掘机(60 破碎)	台班	1	1600	1600
6	挖掘机(胶轮150)	台班	20	1500	30000
7	挖掘机(300)	台班	1	2850	2850
8	压路机(20吨)	台班	1	1550	1550
9	压路机(8吨)	台班	1	1300	1300
10	压路机(5吨)	台班	5	1020	5100

注: 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写,编制最高投标限价时,单价由招标人按有关计价规定确定;
2. 投标时,项目和数量按招标人提供数据计算,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中;
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

计日工表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 2 页 共 3 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
11	渣土车（小金刚）	台班	20	950	19000
12	渣土车（十轮）	台班	10	1500	15000
13	洒水车（5t）	台班	1	850	850
14	洒水车（10t）	台班	1	1060	1060
15	洒水车（20t）	台班	1	1550	1550
16	升降车（剪刀式） 12m	台班	5	320	1600
17	升降车（剪刀式） 10m	台班	5	280	1400
18	升降车（剪刀式） 8m	台班	5	210	1050
19	升降车（剪刀式） 6m	台班	5	160	800
20	直臂机 20m	台班	5	1200	6000
21	发电机100KW	台班	5	530	2650
22	发电机200KW	台班	5	640	3200
23	发电机500KW	台班	5	1070	5350
24	吊车 8t	台班	1	850	850
25	吊车 20t	台班	1	1850	1850
26	吊车 50t	台班	1	2500	2500
27	铲车 30型	台班	1	1280	1280
28	铲车 50型	台班	1	1600	1600
29	打夯机	台班	5	105	525
30	4.2米货车	台班	10	900	9000
31	铣刨机 SM1000（1米）	台班	1	6400	6400
32	铣刨机 SM2000（2米）	台班	1	8550	8550
33	铣刨机 0.5米	台班	1	3000	3000
34	摊铺机 2100	台班	1	6400	6400
35	扫路机 山猫S550	台班	5	2700	13500
36	汽油平板夯 CPT200	台班	1	290	290
37	平地机 180	台班	5	2350	11750
38	叉车	台班	20	900	18000
39	4.2米拖车	台班	5	1000	5000
40	6.8米拖车	台班	5	1280	6400
41	9.8米拖车	台班	5	1750	8750
42	13米拖车	台班	5	2350	11750

注：1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
 2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
 3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

计日工表

工程名称：潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务

第 3 页 共 3 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
43	工程车	台班	20	1070	21400
44	皮卡车	台班	20	540	10800
45	金杯车	台班	20	430	8600
46	高压水车 10t	台班	5	1280	6400
施工机具小计					292455
总 计					392955

注：1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政配套					2387567.95	0
		沥青路面维修					498344	0
1	911101011001	道路面层人工拆除	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层拆除 2.面层材料厚度、种类:5cm 3.拆除要求:人工拆除	m2	50	4.69	234.5	0
2	911101011002	道路面层机械拆除	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层拆除 2.面层材料厚度、种类:4cm 3.拆除要求:机械拆除	m2	100	3.79	379	0
3	911101011003	道路面层机械拆除	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层拆除 2.面层材料厚度、种类:5cm 3.拆除要求:机械拆除	m2	100	4.71	471	0
4	911101011004	道路面层机械拆除	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层拆除 2.面层材料厚度、种类:6cm 3.拆除要求:机械拆除	m2	100	5.62	562	0
5	911101011005	道路面层铣刨	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层铣刨 2.面层材料厚度、种类:4cm 3.拆除要求:铣刨	m2	200	3.78	756	0
6	911101011006	道路面层铣刨	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层铣刨 2.面层材料厚度、种类:5cm 3.拆除要求:铣刨	m2	200	4.26	852	0
7	911101011007	道路面层铣刨	1.拆除部位:沥青混凝土路面面层铣刨 2.面层材料厚度、种类:6cm 3.拆除要求:铣刨	m2	200	4.74	948	0
8	911101019001	沥青混凝土道路新做	1.沥青品种:细粒式 2.石料粒径:AC13 3.厚度:4cm	m2	1000	50.88	50880	0
9	911101019002	沥青混凝土道路新做	1.沥青品种:细粒式 2.石料粒径:AC13 3.厚度:5cm	m2	1000	63.07	63070	0
本页小计							118152.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
10	911101019003	沥青混凝土道路新做	1. 沥青品种:细粒式 2. 石料粒径:AC13 3. 厚度:6cm	m2	200	75.28	15056	0
11	911101016001	透层	1. 材料品种:透层	m2	2800	8.7	24360	0
12	911101016002	粘层	1. 材料品种:粘层	m2	2800	2.91	8148	0
13	911101019004	沥青混凝土道路新做	1. 沥青品种:中粒式 2. 石料粒径:AC16 3. 厚度:4cm	m2	200	48.51	9702	0
14	911101019005	沥青混凝土道路新做	1. 沥青品种:中粒式 2. 石料粒径:AC16 3. 厚度:5cm	m2	200	60.57	12114	0
15	911101019006	沥青混凝土道路新做	1. 沥青品种:中粒式 2. 石料粒径:AC16 3. 厚度:6cm	m2	200	72.61	14522	0
16	911101018001	沥青混凝土道路面层修补	1. 沥青品种:沥青冷补料	m2	500	325.52	162760	0
17	911101008001	路面基层人工拆除	1. 拆除部位:路面基层拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度16cm	m2	50	19.8	990	0
18	911101008002	路面基层人工拆除	1. 拆除部位:路面基层拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度18cm	m2	50	19.8	990	0
19	911101008003	路面基层人工拆除	1. 拆除部位:路面基层拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度20cm	m2	50	19.8	990	0
20	911101008004	路面基层机械拆除	1. 拆除部位:路面基层挖掘机拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度16cm	m2	1000	8.17	8170	0
21	911101008005	路面基层机械拆除	1. 拆除部位:路面基层挖掘机拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度18cm	m2	225	8.17	1838.25	0
22	911101008006	路面基层机械拆除	1. 拆除部位:路面基层挖掘机拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度20cm	m2	1000	8.17	8170	0
本页小计							267810.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	911101008007	路面基层铣刨	1. 拆除部位:路面基层铣刨机拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度16cm	m2	1000	26.92	26920	0
24	911101008008	路面基层铣刨	1. 拆除部位:路面基层铣刨机拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度18cm	m2	225	29.63	6666.75	0
25	911101008009	路面基层铣刨	1. 拆除部位:路面基层铣刨机拆除 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石厚度20cm	m2	1000	32.36	32360	0
26	911101010001	路面基层新做	1. 施工方式:基层平地机施工 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石 16CM	m3	80	51.21	4096.8	0
27	911101010002	路面基层新做	1. 施工方式:基层平地机施工 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石 18CM	m3	90	56.85	5116.5	0
28	911101010003	路面基层新做	1. 施工方式:基层平地机施工 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石 20CM	m3	120	62.5	7500	0
29	911101010004	路面基层新做	1. 施工方式:基层摊铺机施工 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石 16CM	m3	160	48.76	7801.6	0
30	911101010005	路面基层新做	1. 施工方式:基层摊铺机施工 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石 18CM	m3	180	54.62	9831.6	0
31	911101010006	路面基层新做	1. 施工方式:基层摊铺机施工 2. 基层材料厚度、种类:石灰粉煤灰稳定碎石 20CM	m3	200	60.44	12088	0
		分部小计					498344	0
		水泥路面维修					513614	0
32	910603004001	锯缝机锯缝	1. 锯缝机锯缝	m	1000	9.02	9020	0
33	010904004001	膨胀缝	1. 嵌缝材料种类:橡胶条	m	200	77.55	15510	0
本页小计							136911.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (蒲城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	911101011008	道路面层人工拆除	1.拆除部位:水泥路面面层拆除 2.面层材料厚度、种类:5cm	m2	200	8.17	1634	0
35	911101011009	道路面层人工拆除	1.拆除部位:水泥路面面层拆除 2.面层材料厚度、种类:10cm	m2	200	14.52	2904	0
36	911101011010	道路面层人工拆除	1.拆除部位:水泥路面面层拆除 2.面层材料厚度、种类:15cm	m2	200	20.87	4174	0
37	911101011011	道路面层机械拆除	1.面层材料厚度、种类:15cm 2.拆除要求:机械拆除	m2	1000	10.35	10350	0
38	911101011012	道路面层机械拆除	1.面层材料厚度、种类:20cm 2.拆除要求:机械拆除	m2	1000	10.92	10920	0
39	911101011013	道路面层机械拆除	1.面层材料厚度、种类:25cm 2.拆除要求:机械拆除	m2	1000	11.49	11490	0
40	911101013001	混凝土道路面层新做	1.混凝土厚度、品种、强度等级:C25 预拌混凝土 2.面层材料厚度、种类:5cm 3.施工方法:浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000	34.48	34480	0
41	911101013002	混凝土道路面层新做	1.混凝土厚度、品种、强度等级:C25 预拌混凝土 2.面层材料厚度、种类:10cm 3.施工方法:浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000	58.93	58930	0
42	911101013003	混凝土道路面层新做	1.混凝土厚度、品种、强度等级:C25 预拌混凝土 2.面层材料厚度、种类:12cm 3.施工方法:浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000	68.69	68690	0
本页小计							203572	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	911101013004	混凝土道路面层新做	1.混凝土厚度、品种、强度等级:C25 预拌混凝土 2.面层材料厚度、种类:15cm 3.施工方法:浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000	83.35	83350	0
44	911101013005	混凝土道路面层新做	1.混凝土厚度、品种、强度等级:C30 预拌混凝土 2.面层材料厚度、种类:5cm 3.施工方法:浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000	35.04	35040	0
45	911101013006	混凝土道路面层新做	1.混凝土厚度、品种、强度等级:C30 预拌混凝土 2.面层材料厚度、种类:10cm 3.施工方法:浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	200	60.06	12012	0
46	911101013007	混凝土道路面层新做	1.混凝土厚度、品种、强度等级:C30 预拌混凝土 2.面层材料厚度、种类:12cm 3.施工方法:浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000	70.05	70050	0
47	911101013008	混凝土道路面层新做	1.混凝土厚度、品种、强度等级:C30 预拌混凝土 2.面层材料厚度、种类:15cm 3.施工方法:浇筑、抹平压光、薄膜覆盖洒水养护	m2	1000	85.06	85060	0
		分部小计					513614	0
		其它路面					385446.5	0
48	911101010007	混凝土基层新做	1.施工部位:基层新做 2.基层材料厚度、种类:5cmC20混凝土	m3	25	477.57	11939.25	0
49	911101010008	混凝土基层新做	1.施工部位:基层新做 2.基层材料厚度、种类:10cmC20混凝土	m3	50	477.57	23878.5	0
本页小计							321329.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (露城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	911101010009	混凝土基层新做	1.施工部位:基层新做 2.基层材料厚度、种类:15cmC20混凝土	m3	75	477.57	35817.75	0
51	911101010010	混凝土基层新做	1.施工部位:基层新做 2.基层材料厚度、种类:5cmC25混凝土	m3	25	489.07	12226.75	0
52	911101010011	混凝土基层新做	1.施工部位:基层新做 2.基层材料厚度、种类:10cmC25混凝土	m3	50	489.07	24453.5	0
53	911101010012	混凝土基层新做	1.施工部位:基层新做 2.基层材料厚度、种类:15cmC25混凝土	m3	75	489.07	36680.25	0
54	911101010013	混凝土基层新做	1.施工部位:基层新做 2.基层材料厚度、种类:15cmC20透水混凝土	m3	75	661.14	49585.5	0
55	911101010014	级配砂石基层新做	1.施工部位:基层新做 2.基层材料厚度、种类:10cm级配砂石人机混合	m2	1000	42.25	42250	0
56	911101010015	级配砂石基层新做	1.施工部位:基层新做 2.基层材料厚度、种类:15cm级配砂石人机混合	m2	1000	60.22	60220	0
57	911101010016	级配砂石基层新做	1.施工部位:基层新做 2.基层材料厚度、种类:20cm级配砂石人机混合	m2	1000	78.22	78220	0
58	060104007001	路床(槽)整形	路床(槽)整形	m2	2500	4.07	10175	0
		分部小计					385446.5	0
		交通工程					676781.75	0
59	911103005001	热熔标线新做	1.热熔标线 2.标线为实线	m2	2000	133.25	266500	0
60	911103005002	冷喷标线新做	1.人工涂刷标线 2.标线宽15cm 3.标线为实线	m2	2000	28.23	56460	0
本页小计							672588.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:《蒲城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程》

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	911103003001	标线字	1. “停”字, 尺寸1m*2.5m 2. 材料品种:热熔标线、表面撒玻璃微珠	个	80	137.36	10988.8	0
62	911103005003	零星热熔标线新做	1. 热熔标线 2. 工程量≤100m 3. 标线为实线	次	20	2129.57	42591.4	0
63	011108007001	标志牌	1. 拆除原有交通指示牌	个	50	42.67	2133.5	0
64	011108007002	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 三角114cm	个	10	988.42	9884.2	0
65	011108007003	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 三角92cm	个	10	825.76	8257.6	0
66	011108007004	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 圆形D=100cm	个	10	988.42	9884.2	0
67	011108007005	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 圆形D=80cm	个	10	901.29	9012.9	0
68	011108007006	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 圆形D=60cm	个	10	575.6	5756	0
69	011108007007	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 方形600*600mm	个	10	657.86	6578.6	0
70	011108007008	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 方形800*800mm	个	10	721.19	7211.9	0
71	011108007009	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 矩形1600*500mm	个	10	1038.28	10382.8	0
72	011108007010	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 矩形1000*2000mm	个	10	2200.12	22001.2	0
73	011108007011	标志牌	1. 更换安装铝牌交通指示牌 2. 铝反光牌面 矩形25*50cm	个	10	472.79	4727.9	0
本页小计							149411	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (渭城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	040205016001	防撞筒(墩)	1.材料品种:防撞消能筒 2.规格、型号:Φ800*1000	个	10	406.36	4063.6	0
75	040205003001	LED太阳能箭头标志板	1.类型:LED太阳能箭头 2.材质、规格尺寸:1250*500	块	80	263.28	21062.4	0
76	040205003002	施工指示标志	1.类型:施工指示标志 2.材质、规格尺寸:1200*100	块	80	228.94	18315.2	0
77	040205014001	LED太阳能回转灯	1.类型:LED太阳能回转灯	套	50	246.11	12305.5	0
78	040205014002	施工警告灯	1.类型:施工警告灯	套	50	228.94	11447	0
79	040205003003	施工警告标志	1.类型:施工警告标志 2.材质、规格尺寸:Φ1100	块	50	240.38	12019	0
80	011108007012	限高架	1.安装限高架 2.规格:净宽:6580mm -主立柱高:2500mm(Φ219×6,2根) -斜支撑:2400mm(Φ140×4,2根,满焊)上横梁:Φ89×4.0 -下横梁:Φ89×4.0(离地2500mm) -连接立管:Φ60×3.0,单侧3根,双侧共6根 -封口钢板:20mm厚,双螺栓固定 -转轴:高度40mm,满焊,左右各一套,可旋转开启 -材质:镀锌钢管+喷黄塑+黑色反光条	个	5	10931.65	54658.25	0
81	A8001	减速带拆除	1.拆除原有破损减速带	m	200	21.64	4328	0
82	A8002	减速带	1.减速带安装 2.橡胶1m*0.3m	m	200	161.01	32202	0
83	011108006001	交通广角镜安装	1.交通广角镜安装 2.材质:亚克力,尺寸:80cm	个	20	311.54	6230.8	0
本页小计							176631.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (路城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
81	911703002001	波形护栏安装	1. 类型:波形梁护栏 2. 护栏板:A3钢热镀锌护栏板B02, 85*310*3*2320mm 3. 立柱:热镀锌管Φ114*2100*2.5mm	m	100	238.73	23873	0
85	911703001001	波形护栏拆除	1. 护栏拆除 2. 尺寸: 4320mm*506mm*4mm	m	100	39.06	3906	0
		分部小计					676781.75	0
		附属设施					313381.7	0
86	911101023001	大理石面砖新做	1. 更换大理石面砖 2. 尺寸: 800*300*30mm 3. 1:6干硬性水泥砂浆抹面	m ²	50	301.19	15059.5	0
87	911101023002	混凝土大方砖新做	1. 更换大理石面砖 2. 尺寸: 500*500*80mm 3. 干铺	m ²	500	157.7	78850	0
88	911101011014	道路面层人工拆除	1. 拆除部位:步道砖、盲道砖面层局部破损拆除 2. 面层材料厚度、种类:5cm/8cm	m ²	500	8.48	4240	0
89	911101011015	道路面层机械拆除	1. 拆除部位:步道砖面层及基层拆除 2. 面层材料厚度、种类:级配碎石基层、无机混合料、灰土基层等自行考虑 3. 基层厚度:15cm以内	m ²	400	9.05	3620	0
90	911101011016	道路面层机械拆除	1. 拆除部位:步道砖面层及基层拆除 2. 基层类型:级配碎石基层、无机混合料、灰土基层等自行考虑 3. 每增减5cm	m ²	400	2.61	1044	0
91	911101023003	盲道砖地面面层新做	1. 铺设盲道砖5cm 2. 干混地面砂浆30mm	m ²	100	106.83	10683	0
本页小计							141275.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (蕲城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	911101023004	步道砖地面面层新做	1.施工部位:步道砖地面面层 2.粘结材料厚度、种类:3cm干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:6cm透水步道砖	m ²	800	97.24	77792	0
93	911101029001	道牙、树池拆除		m	100	11.57	1157	0
94	911101032001	树池安砌	1.材料种类、规格:混凝土树池口 1200*20*10	m	240	75.73	18175.2	0
95	911101031001	道牙安砌	1.路牙材料种类:混凝土路牙 2.规格:100×200×495mm 3.混凝土c20靠背灰	m	1000	55.12	55120	0
96	911101031002	道牙安砌	1.路牙材料种类:混凝土路牙 2.规格:100×300×495mm 3.混凝土c20靠背灰	m	300	82.12	24636	0
97	911101031003	道牙安砌	1.路牙材料种类:混凝土路牙 2.规格:120×300×495mm 3.混凝土c20靠背灰	m	100	66.86	6686	0
98	911101031004	道牙安砌	1.路牙材料种类:混凝土路牙 2.规格:80/100×300×495mm 3.混凝土c20靠背灰	m	50	79.86	3993	0
99	911101031005	道牙安砌	1.路牙材料种类:花岗岩路牙 2.规格:100×200×495mm 3.混凝土c20靠背灰	m	100	123.26	12326	0
		分部小计					313381.7	0
		分部小计					2387567.95	0
		建筑修缮					3189884.49	0
		土建					448177.52	0
100	910203001001	混凝土垫层拆除	1.拆除混凝土垫层	m ³	300	272.96	81888	0
101	910203001002	灰土垫层拆除	1.拆除灰土垫层	m ³	100	90.58	9058	0
102	910203002001	混凝土垫层新做	1.垫层 C15商品混凝土	m ³	50	513.37	25668.5	0
103	910203002002	混凝土垫层新做	1.垫层 C20商品混凝土	m ³	100	525.05	52505	0
本页小计							369004.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
101	910203002003	混凝土垫层新做	1. 垫层 C25商品混凝土	m ³	50	536.6	26830	0
105	910401004001	砖墙砌筑	1. 围墙墙砖破损失 2. 清理剔除损坏部位 3. 新砌围墙 4. DM7.5砂浆砌筑	m ³	100	1089.65	108965	0
106	910401002001	砖基础砌筑	1. 砖基础破损失 2. 清理剔除损坏部位 3. 新砌砖基础 4. DM7.5砂浆砌筑	m ³	20	968.85	19377	0
107	910401001001	砖砌体拆除	围墙拆除	m ³	100	156.23	15623	0
108	910401001002	砖砌体拆除	围墙基础拆除	m ³	20	114.49	2289.8	0
109	910402002001	砌块墙砌筑	1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土加气块, 600*240*200, ≥3.5MPa	m ³	12	516.56	6198.72	0
110	910504005001	钢丝网	1. 钢丝网规格: 直径:0.7mm, 12.5×12.5mm	m ²	50	11.93	596.5	0
111	911101005001	散水、坡道拆除	1. 拆除部位: 散水	m ³	20	229.22	4584.4	0
112	911101007001	散水、坡道新做	1. 厚度:100mm 2. 混凝土强度等级: C20	m ²	200	72.21	14442	0
113	910902001001	屋面防水层拆除	1. 原有卷材剔除	m ²	200	3.72	744	0
114	910902003001	屋面卷材防水层新做	1. 施工部位: 屋面 2. 卷材品种、规格、厚度: SBS防水卷材 3mm 3. 防水层数: 单层	m ²	200	52.24	10448	0
115	910902003002	屋面卷材防水层新做	1. 施工部位: 屋面 2. 卷材品种、规格、厚度: SBS防水卷材 3mm 3. 防水层数: 2层	m ²	200	93.76	18752	0
116	911002007001	墙体保温隔热层拆除	1. 拆除破旧保温及其面层	m ²	50	5.93	296.5	0
117	911002009001	墙体保温隔热层新做	1. 10cm长铁套钉子固定6cm厚度 B1 级保温板(刷胶)	m ²	50	137.87	6893.5	0
118	911301002001	墙、柱面抹灰修补	1. 保温墙面粘贴网格布	m ²	50	21.19	1059.5	0
119	911301003001	墙、柱面一般抹灰新做	1. 保温墙面砂浆3-5厚	m ²	50	26.56	1328	0
120	911603007001	满刮腻子	1. 刮外墙腻子两遍	m ²	50	26.15	1307.5	0
本页小计							239735.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
121	911604002001	喷涂涂料新做	1. 滚刷外墙仿石涂料	m2	50	62.9	3145	0
122	910807001001	围挡拆除	1. 围挡拆除	m2	120	39.06	4687.2	0
123	910807003001	装配式围挡安装	1. 装配式围挡高2.7m, 镀锌钢板厚度1.2mm, 采用M6*30@500围挡专用钉连接; 立柱采用100*100*6工字钢, 4根M14化学螺栓长0.1m与基础连接 2. 包括为满足设计、验收规范、图纸、规定施工所需的一切工序及辅材	m2	60	269.97	16198.2	0
124	910807003002	铁皮围挡安装	1. 围挡高2.5m, 采用0.5mm镀锌压型铁皮, 喷绘小草, 围挡封底及封顶采用25*45U型槽厚度0.5mm; 80*80*2mm镀锌方管立柱, 柱上置直径0.1m镀锌装饰球, 间隔3m布置一根立柱; 横梁采用40*40*2mm镀锌方管龙骨, 间隔787mm布置一根; 竖梁采用40*40*2mm镀锌方管, 间隔1.46m布置一根; 采用200*200*10mm钢板、4根M12膨胀螺栓与基础连接。每隔6m设置一道L50*5镀锌角钢斜撑, 板面与龙骨采用M6*30@500围挡专用钉连接 2. 包括为满足设计、验收规范、图纸、规定施工所需的一切工序及辅材	m2	60	254.87	15292.2	0
		分部小计					448177.52	0
		杂项					102520.57	0
125	910807004001	京式护栏安装	1. 材料品种: 京式护栏 2. 规格: 3m*60cm	m2	20	181.67	3633.4	0
126	910807004002	京式护栏安装	1. 材料品种: 京式护栏 2. 规格: 3m*80cm	m2	15	245.57	3683.55	0
本页小计							46639.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (路域2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
127	910807004003	京式护栏安装	1. 材料品种:京式护栏 2. 规格:3m*100cm	m2	15	257.19	3857.85	0
128	911801001001	构件运输	1. 构件运输 2. 封闭货车	台班	8	915.74	7325.92	0
129	930601005001	更换地墩	1. 防撞墩采购、安装 2. 含运输 3. 尺寸: 国标口径1000mm*170mm (500mm)*800mm (长度*宽度*高度)	根	5	132.78	663.9	0
130	930601005002	更换地墩	1. 防撞墩采购、安装 2. 含运输 3. 尺寸: 国标口径500mm*120mm (350mm)*500mm (长度*宽度*高度)	根	5	132.78	663.9	0
131	911103007001	隔离设施安装	1. 拆除原有破损阻车桩	个	50	14.57	728.5	0
132	911103007002	隔离设施安装	1. 更换损坏的阻车桩 2. 材质: 铁制立柱阻车桩 3. 厚度: 1.2mm 4. 高度: 50cm 5. 直径: 114mm	个	35	56.96	1993.6	0
133	911103007003	隔离设施安装	1. 更换损坏的阻车桩 2. 材质: 铁制立柱阻车桩 3. 厚度: 1.2mm 4. 高度: 80cm 5. 直径: 114mm	个	45	76.71	3451.95	0
134	911103007004	隔离设施安装	1. 更换损坏的阻车桩 2. 材质: 铁制立柱阻车桩 3. 厚度: 1.2mm 4. 高度: 50cm 5. 直径: 168mm	个	40	241.32	9652.8	0
135	911103007005	隔离设施安装	1. 更换损坏的阻车桩 2. 材质: 铁制立柱阻车桩 3. 厚度: 1.2mm 4. 高度: 80cm 5. 直径: 168mm	个	40	285	11400	0
本页小计							39738.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:《潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程》

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
136	911103007006	隔离设施安装	1.更换损坏的阻车桩 2.材质:铁制U型阻车桩 3.厚度:2.0mm 4.高度:50cm 5.宽度:60cm	个	30	443.85	13315.5	0
137	AB003	石墩搬运	1.石墩阻车桩人工搬运 2.搬运至指定位置	个	20	133.93	2678.6	0
138	911602007001	金属栏杆漆面清理	1.原有金属护栏铲除表漆砂纸打磨	m2	20	20.1	402	0
139	911602010001	金属面清理刷漆	金属栏杆刷漆 1.刷3遍防锈漆3遍 2.金属栏杆高度1.2米	m2	20	53.36	1067.2	0
140	911604001001	清理石墩原有油漆	1.清理石墩原有油漆	m2	30	8.48	254.4	0
141	911603001001	抹灰面清理刷漆	地墩刷漆 1.刷2遍反光漆	m2	30	45.42	1362.6	0
142	920208001001	电杆拆除	1.机械、人工拆除废弃混凝土电线杆,杆长12米	根	40	288.1	11524	0
143	920208001002	电杆拆除	1.机械、人工拆除废弃混凝土电线杆,杆长8米	根	30	230.43	6912.9	0
144	910807004004	安装护栏绿网	1.空地周围护栏绿网 2.DN20方管立柱 3.安装护栏绿网高度1.8米 4.含基础	m2	200	89.74	17948	0
		分部小计					102520.57	0
		垃圾					2639186.4	0
145	AB004	生活垃圾分拣	人工配合机械垃圾分拣	m3	2200	40.07	88154	0
146	911801001002	构件运输	1.大件垃圾运输 2.封闭货车	台班	10	915.74	9157.4	0
147	911801001003	垃圾机械装车	垃圾机械装车	m3	21000	12.85	269850	0
148	911801001004	垃圾人工装车	垃圾人工装车	m3	500	9.72	4860	0
149	911801001005	渣土场外运输及消纳	1.渣土消纳材料种类:建筑垃圾 2.运输距离:10km	m3	20000	111.04	2220800	0
150	911801001006	其他垃圾场外运输及处置	1.渣土消纳材料种类:生活垃圾、白色垃圾等垃圾 2.运输距离:10km	m3	1500	30.91	46365	0
		分部小计					2639186.4	0
本页小计							2694651.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					3189884.49	0
		装饰修缮					485615.58	0
		墙面					330549.6	0
		室内					37837.1	0
151	911604001002	清理涂料层	1.铲除原有涂料面层	m2	100	4.55	455	0
152	911301001001	墙面抹灰铲除	1.墙面面层及水泥砂浆抹灰层铲除	m2	100	18.76	1876	0
153	911301003002	墙面一般抹灰新做	1.施工部位:墙面砂浆 2.打底抗裂砂浆5mm	m2	100	13.19	1319	0
154	911301003003	墙面一般抹灰新做	1.施工部位:墙面砂浆 2.打底抗裂砂浆每增减1mm	m2	1	1.2	1.2	0
155	911301002002	墙、柱面抹灰修补	1.墙面贴网格布	m2	100	9.57	957	0
156	911303003001	墙、柱饰面新做	1.基层抹灰面,墙面刮腻子2-3遍	m2	100	15.77	1577	0
157	911604002002	墙面喷刷涂料新做	1.滚涂料乳胶漆涂两遍 2.抗碱封闭底漆一遍	m2	100	18.23	1823	0
158	911302002001	瓷砖墙、柱面修补	1.内墙瓷砖修补 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格:10mm厚瓷面砖	m2	30	149.26	4477.8	0
159	910903005001	墙面涂膜防水层新做	1.基层:防水砂浆20mm厚 2.涂膜品种、厚度、遍数、:js聚合物水泥基复合防水涂料	m2	70	93.82	6567.4	0
160	911306003001	抗倍特板新做	1.隔墙类型:抗倍特板 2.隔墙板材料规格:18mm	m2	20	281.91	5638.2	0
161	911306001001	隔断、隔墙拆除	1.隔断(墙)板材料品种:龙骨隔墙	m2	50	29.97	1498.5	0
162	911306003002	龙骨式隔墙新做	1.隔墙类型:轻钢龙骨隔墙 2.隔墙板材料品种、规格:石膏板、双层 3.隔音要求,材料品种、规格:80kg/m³, A级岩棉	m2	50	232.94	11647	0
		分部小计					37837.1	0
本页小计							37837.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (蒲城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外					292712.5	0
163	911604001003	清理涂料层	1.铲除原有涂料面层 2.高空时登高车施工,登高车台班费用另计	m2	2000	4.55	9100	0
164	911301001002	墙面抹灰铲除	1.墙面面层及水泥砂浆抹灰层铲除 2.高空时登高车施工,登高车台班费用另计	m2	2000	18.76	37520	0
165	911301003004	墙面一般抹灰新做	1.施工部位:墙面砂浆 2.打底抗裂砂浆5mm 3.高空时登高车施工,登高车台班费用另计	m2	2000	13.19	26380	0
166	911301002003	墙、柱面抹灰修补	1.墙面贴网格布 2.高空时登高车施工,登高车台班费用另计	m2	500	9.57	4785	0
167	911303003002	墙、柱饰面新做	1.外墙面刮腻子二遍 2.高空时登高车施工,登高车台班费用另计	m2	2000	26.15	52300	0
168	911604002003	墙面喷刷涂料新做	1.滚涂丙烯酸弹性高级涂料两遍 2.抗碱封闭底漆一遍 3.高空时登高车施工,登高车台班费用另计	m2	2000	20.03	40060	0
169	911604002004	墙面喷刷涂料新做	1.外墙凹凸型涂料 2.高空时登高车施工,登高车台班费用另计	m2	100	36.77	3677	0
170	911604002005	墙面喷刷涂料新做	1.施工部位:外墙 2.施涂罩光清漆 3.施涂天然真石漆 4.涂刷抗碱封闭底漆一道;	m2	100	39.91	3991	0
171	911302002002	块料(石材)墙、柱面修补	1.外墙石材面 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格:15mm厚大理石	m2	100	765.99	76599	0
172	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	1.拆除部位:外墙石材拆除 2.既有安装方式:干挂	m2	100	6.2	620	0
本页小计							255032	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
173	911302002003	块料(石材)墙、柱面修补	1.外墙石材面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格:15mm厚大理石	m2	100	301.66	30166	0
174	911302001002	块料(石材)墙、柱面拆除	1.拆除部位:外墙石材拆除 2.既有安装方式:粘贴	m2	50	25.34	1267	0
175	911302002004	块料(石材)墙、柱面修补	1.外墙瓷面砖面修补 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格:10mm厚瓷面砖	m2	50	118.95	5947.5	0
		分部小计					292712.5	0
		分部小计					330549.6	0
		顶面					18366.8	0
176	911401001001	天棚抹灰铲除	1.基层类型:抹灰面铲除	m2	80	12.4	992	0
177	911401003001	天棚抹灰新做	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:dp砂浆, 5mm厚	m2	80	10.91	875.2	0
178	911402001001	天棚吊顶拆除	1.面层材料品种、规格:铝扣板 2.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨	m2	30	7.44	223.2	0
179	911402001002	天棚吊顶拆除	1.面层材料品种、规格:石膏板 2.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨	m2	30	6.83	204.9	0
180	911402001003	天棚吊顶拆除	1.面层材料品种、规格:矿棉板 2.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨	m2	30	7.24	217.2	0
181	911402003001	矿棉板吊顶天棚新做	1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:主龙骨:标配38#轻钢主龙骨, 截面38×12mm, 间距900-1000mm; 副龙骨: T型烤漆龙骨, 市面主流24mm窄边、32mm宽边 2.面层材料品种、规格:矿棉板, 600mm*600mm	m2	30	102.52	3075.6	0
本页小计							43268.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
182	911402003002	平面吊顶天棚新做	1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:主龙骨:38#轻钢主龙骨;三角骨:配套0.6-0.7mm烤漆三角龙骨;边龙骨:L型25mm收边条; 2.面层材料品种、规格:铝扣板	m2	30	217.57	6527.1	0
183	911402003003	平面吊顶天棚新做	1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:常规用50#轻钢主龙骨,大面积重载吊项选用60#主龙骨;副龙骨:50型副龙骨,间距400mm,契合12mm标准石膏板 铺贴模数:横撑龙骨:同规格副龙骨,间距600-800mm,加固板面防止开裂变形;边龙骨:L型30mm规格,用于墙面收口封边 2.面层材料品种、规格:石膏板 300mm*600mm 双层	m2	30	132.84	3985.2	0
184	911604002006	喷刷涂料新做	1.刮腻子要求:2遍腻子 2.涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆	m2	80	28.33	2266.4	0
		分部小计					18366.8	0
		地面					82252	0
185	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1.地面面层拆除	m2	400	14.76	5904	0
186	911202003001	地砖新做	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:防水砂浆20mm厚 2.面层材料品种、规格:300*300地砖	m2	200	163.46	32692	0
187	911202003002	地砖新做	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:防水砂浆20mm厚 2.面层材料品种、规格:800*800地砖	m2	200	161.51	32302	0
188	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	1.基层:防水砂浆20mm厚 2.涂膜品种、厚度、遍数、:js聚合物水泥基复合防水涂料	m2	100	86.86	8686	0
本页小计							92362.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
189	911205001001	踢脚线拆除	拆除踢脚线	m	100	1.23	123	0
190	911205004001	块料、石材踢脚线新做	1. 踢脚线高度: 6mm 2. 材料种类: 瓷砖	m	100	25.45	2545	0
		分部小计					82252	0
		杂项					54447.18	0
191	910807004005	防盗网安装	安装防盗网 1. 304 不锈钢圆管 DN20或方管制作 2. 安装	m2	42	269.63	11324.46	0
192	911507001001	整窗金属窗拆除	1. 窗框、扇材质: 金属窗	m2	37.8	20.66	780.95	0
193	911507009001	断桥铝窗安装	1. 窗框、扇材质: 断桥铝	m2	37.8	293.18	11082.2	0
194	911507009002	塑钢窗安装	1. 窗框、扇材质: 塑钢	m2	9.45	293.18	2770.55	0
195	911501001001	木门拆除	1. 门类型: 木门	樘	5	17.99	89.95	0
196	911501010001	木质门安装	1. 门类型: 木门 2. 利旧情况(如有): 利旧	m2	8.1	78.49	635.77	0
197	911501010002	木质门安装	1. 门类型: 木门 2. 利旧情况(如有): 无	m2	8.1	754.55	6111.86	0
198	911502001001	金属门拆除	1. 门类型: 防盗门	m2	9.84	19.22	189.12	0
199	911502010001	防盗门安装	1. 门类型: 防盗门	m2	9.84	780.9	7684.06	0
200	911502009001	金属门安装	1. 门类型: 断桥铝门	m2	16.2	850.51	13778.26	0
		分部小计					54447.18	0
		分部小计					485615.58	0
		绿化养护					242714	0
201	050103015001	铺种草皮	1. 花箱内铺设塑料材质假草皮 2. 具体样式满足甲方要求	m2	500	83.68	41840	0
202	050101005001	整理绿化用地	1. 对实施区域进行地面平整 2. 渣土人工装袋装车、外运 3. 外运距离自行考虑	m2	7800	5.63	43914	0
203	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 人工种植麦冬草根, 草间距15cm-20cm 2. 种植后对区域定时进行浇水, 养护周期不低于2个月	m2	4500	23.5	105750	0
本页小计							248619.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (盐城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
204	050103015002	铺种草皮	1.人工铺种麦冬草 2.种植后对区域定时进行浇水,养护周期不低于2个月	m ²	1500	34.14	51210	0
		分部小计					242714	0
		环境整治专项					217602.03	0
		架空线路整理					785	0
205	920806022001	线路整修	1.名称:整理光、电缆 2.间距0.5m一道绑扎 3.规格:36芯以下	m	100	3.79	379	0
206	920806022002	线路整修	1.名称:整理光、电缆 2.间距0.5m一道绑扎 3.规格:48-72芯	m	100	4.06	406	0
		分部小计					785	0
		电力箱、通信箱修补刷漆					3707	0
207	911602010002	金属面清理刷漆	1.电力箱清理原有漆	m ²	50	20.1	1005	0
208	911602012001	金属面油漆新做	1.刷3遍高级防锈漆	m ²	50	54.04	2702	0
		分部小计					3707	0
		苦盖绿网					14300	0
209	910201001003	裸露地表等苦盖	1.施工方式:表层苦盖 2.2000目苦盖网 3.需有效搭接并苦盖严密、固定牢固	m ²	2000	7.15	14300	0
		分部小计					14300	0
		公共设施维护修补					134835.2	0
210	040501022001	警示桩、警示牌	1.人工修复交通指示牌	工日	10	243.82	2438.2	0
211	910807004006	京式护栏安装	1.材料品种:京式护栏 2.规格:3m*60cm	m ²	200	181.67	36334	0
212	910807004007	京式护栏安装	1.材料品种:京式护栏 2.规格:3m*80cm	m ²	100	245.57	24557	0
213	910807004008	京式护栏安装	1.材料品种:京式护栏 2.规格:3m*100cm	m ²	100	257.19	25719	0
214	911801001007	构件运输	1.构件运输 2.封闭货车	台班	50	915.74	45787	0
本页小计							204837.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					134835.2	0
		化粪池抽粪					11329.3	0
215	AB011	化粪池抽粪	1. 15方吸污车	m3	60	17.12	1027.2	0
216	AB012	雨、污水管道疏通	1. 10方专用疏通车	台班	5	2060.42	10302.1	0
		分部小计					11329.3	0
		打草					31592	0
217	050101002001	植被清理	1. 植物种类:清除地被植物(含灌木) 2. 外运另行计算	m2	10000	3.09	30900	0
218	050101002002	打草	1. 打草 2. 草坪高度50cm以内 3. 外运另行计算	m2	100	1.52	152	0
219	050101002003	打草	1. 打草 2. 植被高度100cm以内 3. 外运另行计算	m2	100	2.52	252	0
220	050101002004	打草	1. 打草 2. 植被高度100cm以上 3. 外运另行计算	m2	100	2.88	288	0
		分部小计					31592	0
		紧急情况树木清理倒伏					7029.73	0
221	050101001001	乔木清理	1. 清理倾斜、倒伏乔木 2. 树木胸径:10cm以内 3. 挖树根、清理苗木、截断	株	5	41.54	207.7	0
222	050101001002	乔木清理	1. 清理倾斜、倒伏乔木 2. 树木胸径:20cm以内 3. 挖树根、清理苗木、截断	株	5	137.34	686.7	0
223	050101001003	乔木清理	1. 清理倾斜、倒伏乔木 2. 树木胸径:30cm以内 3. 挖树根、清理苗木、截断	株	5	197.41	987.05	0
本页小计							44802.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:《潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程》

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
224	050101001004	乔木清理	1.清理倾斜、倒伏乔木 2.树木胸径:40cm以内 3.挖树根、清理苗木、截断	株	5	336.19	1680.95	0
225	050101001005	清除树桩	1.清除树桩(直径10cm) 2.含外运	株	3	24.68	74.04	0
226	050101001006	清除树桩	1.清除树桩(直径20cm) 2.含外运	株	3	79.44	238.32	0
227	050101001007	清除树桩	1.清除树桩(直径30cm) 2.含外运	株	3	112.73	338.19	0
228	050101001008	清除树桩	1.清除树桩(直径40cm) 2.含外运	株	3	196.57	589.71	0
229	050101001009	清除树桩	1.清除树桩(直径50cm) 2.含外运	株	3	269.69	809.07	0
230	910204001001	回填方	1.填方部位:树坑回填 2.取土运距:自行考虑 3.材料品种:外购种植土	m3	10	76.9	769	0
231	050201015001	树池覆盖	1.树池卵石填充	m2	20	32.45	649	0
		分部小计					7029.73	0
		广告布					5227.8	0
232	011205005001	立面广告布人工铺设	1.立面广告布人工铺设 2.广告布 2A布 280g/m2	m2	20	87.13	1742.6	0
233	011205005002	立面广告布人工铺设	1.立面广告布人工铺设 2.广告布 黑白布 320g/m2	m2	20	87.13	1742.6	0
234	011205005003	立面广告布人工铺设	1.立面广告布人工铺设 2.广告布 刀刮布 510g/m2	m2	20	87.13	1742.6	0
		分部小计					5227.8	0
		粘贴公示牌、警示贴、车贴等					8796	0
235	080702019001	标识牌	1.拆除原有破损公示牌,清理展板内污垢	块	20	2.74	54.8	0
本页小计							10430.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-市政基础服务类单位工程)

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
236	080702019002	标识牌	1.采用玻璃胶安装公示牌(32*63cm*1cm亚克力高清喷绘覆膜,防水防晒UV工艺)	块	10	87.42	874.2	0
237	080702019003	标识牌	1.采用玻璃胶安装公示牌(60*80cm*1.5cm高密PVC,UV画面)1块	块	10	87.42	874.2	0
238	011405001001	PP合成纸 140哑	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.PP合成纸 140哑	m2	10	34.55	345.5	0
239	011405001002	背胶PP纸 195哑	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.背胶PP纸 195哑	m2	10	34.96	349.6	0
240	011405001003	写真布 高质	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.写真布 高质	m2	10	63.51	635.1	0
241	011405001004	油画布 防水化纤	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.油画布 防水化纤	m2	10	104.28	1042.8	0
242	011405001005	透明车贴 超透彩、白彩	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.透明车贴 超透彩、白彩	m2	10	111.08	1110.8	0
243	011405001006	可移除黑/白贴 1316	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.可移除黑/白贴 1316	m2	10	97.48	974.8	0
244	011405001007	KT展板 美工板	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.KT展板 美工板	m2	10	115.15	1151.5	0
245	011405001008	PVC展板 5mm	1.粘贴公示牌、警示贴、车贴、宣传画等 2.PVC展板 5mm	m2	10	138.27	1382.7	0
		分部小计					8796	0
		分部小计					217602.03	0
		本页小计					8741.2	0
		合 计					6523384.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设施维修					738078.32	0
		灯具拆安及维修					316023.54	0
1	910201005001	机械挖沟槽土方	1.机械挖土方 2.挖土深度综合考虑 3.土类别:综合考虑	m3	7	13.65	95.55	0
2	910201005002	人工挖沟槽土方	1.人工挖土方 2.挖土深度综合考虑 3.土类别:综合考虑	m3	7	42.65	298.55	0
3	910501002001	现浇混凝土基础	1.基础类型:独立基础 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	7	555.08	3885.56	0
4	910504004001	铁件	1.预埋件400*100*400	t	0.4	7629.32	3051.73	0
5	920211023001	2.5米庭院灯安装	1.立铁灯杆2.5米 2.灯具安装(功率50W、单臂) 3.接电源线2.5平方、主电源线10平方 4.调试	套	5	982.15	4910.75	0
6	920211023002	3.5米庭院灯安装	1.立铁灯杆3.5米 2.灯具安装(功率50W、单臂) 3.接电源线2.5平方、主电源线10平方 4.调试	套	5	1051.52	5257.6	0
7	920211023003	4米庭院灯安装	1.立铁灯杆4米 2.灯具安装(功率50W、单臂) 3.接电源线2.5平方、主电源线10平方 4.调试	套	5	1120.88	5604.4	0
8	920211023004	6米路灯安装	1.立铁灯杆6米 2.灯具安装(功率50W、单臂) 3.接电源线2.5平方、主电源线10平方 4.调试	套	15	1813.45	27201.75	0
本页小计							50305.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	920211023005	7米路灯安装	1.立铁灯杆7米 2.灯具安装(功率200W、单臂) 3.接电源线2.5平方、主电源线10平方 4.调试	套	20	1986.87	39737.4	0
10	920211023006	7米太阳能路灯安装	1.立铁灯杆7米 2.灯具安装(功率200W、单臂) 3.接电源线2.5平方、主电源线10平方 4.调试	套	3	2738.35	8215.05	0
11	920211022001	路灯整修	1.拆除破损LED灯牌 2.安装更换LED灯牌 功率50W-驱动 3.不含升降车	套	400	210.49	84196	0
12	920211026001	其他灯具安装	1.名称:LED路灯灯罩更换 2.不含升降车	套	40	246.14	9845.6	0
13	920211026002	太阳能板安装	1.名称:更换太阳能板 2.规格:40W 3.不含升降车	套	10	498.51	4985.1	0
14	920211026003	太阳能板安装	1.名称:更换太阳能板 2.规格:60W 3.不含升降车	套	10	607.99	6079.9	0
15	920211026004	太阳能蓄电池安装	1.名称:更换太阳能蓄电池 2.规格:65ah 3.不含升降车	节	10	759.79	7597.9	0
16	920211026005	LED灯泡安装	1.名称:更换LED灯泡 2.规格:30W 3.不含升降车	套	10	196.48	1964.8	0
17	920211026006	LED灯泡安装	1.名称:更换LED灯泡 2.规格:40W 3.不含升降车	套	10	209.2	2092	0
18	920211026007	LED灯泡安装	1.名称:更换LED灯泡 2.规格:50W 3.不含升降车	套	200	226.54	45308	0
19	920211026008	LED灯泡安装	1.名称:更换LED灯泡 2.规格:70W 3.不含升降车	套	10	226.54	2265.4	0
本页小计							212287.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (蒲城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
20	920211026009	LED灯泡安装	1.名称:更换LED灯泡 2.规格:150W 3.不含升降车	套	120	213.88	29265.6	0
21	920210013001	路灯杆检修门拆换	1.路灯杆检修门拆换	个	140	84.66	11852.4	0
22	920208002001	电杆组立	1.立电线杆8米 2.测量、定位、挖坑	根	10	1231.25	12312.5	0
		分部小计					316023.54	0
		线缆、保护管拆安					244891.98	0
23	010102002001	电缆沟挖土	1.电缆沟挖土	m3	150	38.94	5841	0
24	010102007001	电缆沟回填土	1.电缆沟回填土	m3	150	37.67	5650.5	0
25	920206002001	电力电缆敷设	1.名称:管内穿线 2.型号:YJV22 3.规格:3*10	m	450	43.4	19530	0
26	920206002002	电力电缆敷设	1.名称:管内穿线 2.型号:YJV22 3.规格:3*25	m	200	97.86	19572	0
27	920206002003	电力电缆敷设	1.名称:管内穿线 2.型号:YJV22 3.规格:5*25	m	140	155.7	21798	0
28	920206005001	电缆保护管镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:埋地敷设	m	160	17.86	2857.6	0
29	920206005002	电缆保护管镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:埋地敷设	m	80	18.22	1457.6	0
30	920206005003	电缆保护管镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:埋地敷设	m	110	26.41	2905.1	0
31	920206005004	电缆保护管镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:埋地敷设	m	90	31.38	2824.2	0
32	920206005005	电缆保护管镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:埋地敷设	m	600	36.8	22080	0
33	920208003001	架空线拆除	1.架空线拆除 50mm 2以内 2.不含升降车	m	6800	0.25	1700	0
本页小计							159646.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (露城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	920208001001	架空线拆换	1. 材质: 绝缘导线 2. 规格: 3*2.5 3. 类型: 铜 4. 不含升降车	m	1500	11.13	16695	0
35	920210009001	配线拆除	1. 配线拆除 二芯4mm ² 以内	m	80	0.43	34.4	0
36	920210009002	配线拆除	1. 配线拆除 二芯10mm ² 以内	m	120	0.5	60	0
37	920210003001	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JG薄壁钢管15 3. 配置形式: 明敷设	m	80	14.03	1122.4	0
38	920210003002	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JG薄壁钢管20 3. 配置形式: 明敷设	m	120	15.59	1870.8	0
39	920210003003	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JG薄壁钢管25 3. 配置形式: 明敷设	m	90	17.4	1566	0
40	920210003004	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JG薄壁钢管32 3. 配置形式: 明敷设	m	120	22.58	2709.6	0
41	920210003005	电气配管PVC	1. 名称: 阻燃塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 15mm 4. 配置形式: 明配	m	130	15.09	1961.7	0
42	920210003006	电气配管PVC	1. 名称: 阻燃塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20mm 4. 配置形式: 明配	m	210	16.71	3509.1	0
43	920210003007	电气配管PVC	1. 名称: 阻燃塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 25mm 4. 配置形式: 明配	m	150	17.38	2607	0
44	920210003008	电气配管PVC	1. 名称: 阻燃塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: 32mm 4. 配置形式: 明配	m	160	21.71	3473.6	0
45	920206007001	桥架安装	1. 名称: 强电防火桥架 2. 规格: 200*100	m	40	119.77	4790.8	0
46	920206007002	桥架安装	1. 名称: 强电防火桥架 2. 规格: 100*100	m	28	112.61	3153.08	0
47	920210007001	线槽安装	1. 名称: 塑料线槽 2. 材质: PVC 3. 规格: 100*50	m	250	40.84	10210	0
本页小计							53763.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (蒲城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
48	920210007002	线槽安装	1. 名称:金属线槽 2. 材质:铝合金 3. 规格:100*50	m	150	105.87	15880.5	0
49	920210010001	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BVJ-2.5 3. 配线部位:穿导管	m	2000	6.51	13020	0
50	920210010002	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BVJ-4 3. 配线部位:穿导管	m	1800	8.59	15462	0
51	920210010003	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BVJ-2.5 3. 配线部位:穿线槽	m	1800	6.3	11340	0
52	920210010004	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BVJ-4 3. 配线部位:穿线槽	m	1800	8.81	15858	0
53	920210006001	塑料线槽拆除	1. 名称:线槽拆除 2. 材质:塑料	m	800	5.63	4504	0
54	920210006002	金属线槽拆除	1. 名称:线槽拆除 2. 材质:金属	m	800	7.51	6008	0
55	920210001001	配管拆除	1. 名称:钢管拆除	m	400	4.8	1920	0
56	920210001002	配管拆除	1. 名称:塑料配管拆除	m	400	2.3	920	0
		分部小计					244891.98	0
		配电箱、开关器拆安					31378.2	0
57	920210011001	灯光控制器拆除	1. 名称:灯光控制器 2. 不含主材	个	30	77.99	2339.7	0
58	920210012001	灯光控制器安装	1. 名称:灯光控制器 2. 规格:4路 16A	个	15	364.15	5462.25	0
59	920210012002	灯光控制器安装	1. 名称:灯光控制器 (照明时控模块) 2. 规格:6路 16A	个	15	421.39	6320.85	0
60	920204019001	配电箱(柜)、盘拆除	1. 配电箱拆除半周长(1m以内)	台	10	29	290	0
61	920204019002	配电箱(柜)、盘拆除	1. 配电箱拆除半周长(2.5m以内)	台	10	39.24	392.4	0
62	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 规格:4回路 3. 安装方式:墙、柱明装 4. 不含主材,主材另计	台	10	468.74	4687.4	0
本页小计							104405.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (蒲城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:配电箱 2.规格:4回路 3.安装方式:落地安装 4.不含主材,主材另计	台	10	952.2	9522	0
64	920204018001	控制开关安装	1.名称:单联单控开关	个	20	19.96	399.2	0
65	920204018002	控制开关安装	1.名称:双联单控开关	个	20	32.95	659	0
66	920210014001	接线盒安装	1.材质:塑料 2.安装形式:明装	个	20	17.1	342	0
67	920210014002	接线盒安装	1.材质:塑料 2.安装形式:暗装	个	20	14.83	296.6	0
68	920210014003	接线盒安装	1.材质:钢制 2.安装形式:暗装	个	20	16.8	336	0
69	920210014004	接线盒安装	1.材质:钢制 2.安装形式:明装	个	20	16.54	330.8	0
		分部小计					31378.2	0
		拉线警示保护管					84776	0
70	040501022001	拉线警示保护管	1.拉线警示保护管 900mm	个	400	211.94	84776	0
		分部小计					84776	0
		砌筑井					61008.6	0
71	040504006001	预制混凝土模块检查井	1.种类、规格:Φ800预制混凝土模块检查井 井深1.5m 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 100mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土模块砌筑 4.勾缝、抹面要求:DP M10干混抹灰砂浆 5.不含井盖、盖板、踏步	个	15	1241.56	18623.4	0
本页小计							115285	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (蒲城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	040504005001	砖砌检查井	1. 种类、规格: $\phi 800$ 检查井 井深1.5m 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 垫层 100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖砌筑 4. 勾缝、抹面要求: DP M10干混抹灰砂浆 5. 不含井盖、盖板、踏步	个	20	1435.95	28719	0
73	911102011001	井口升降	1. 检查井标准砖砌筑接高	座	60	227.77	13666.2	0
		分部小计					61008.6	0
		分部小计					738078.32	0
		给排水设施维修					621082.95	0
		给水					24866.9	0
74	920601013001	ppr塑料管安装	1. 安装部位: 室内给水 2. 材质: ppr塑料管 3. 型号、规格: DN20 4. 压力等级: 1.2MPa 5. 连接方式: 热熔 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 满足相关规范要求	m	50	28.56	1428	0
75	920601013002	ppr塑料管安装	1. 安装部位: 室外给水 2. 材质: ppr塑料管 3. 型号、规格: DN25 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 连接方式: 热熔 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 满足相关规范要求	m	50	20.19	1009.5	0
76	920601013003	ppr塑料管安装	1. 安装部位: 室外给水 2. 材质: ppr塑料管 3. 型号、规格: DN32 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 连接方式: 热熔 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 满足相关规范要求	m	50	25.95	1297.5	0
本页小计							46120.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
77	920601013004	PE塑料管	1. 安装部位: 室外给水 2. 材质: PE塑料管 3. 型号、规格: DN50 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 连接方式: 粘接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 满足相关规范要求	m	100	39.1	3910	0
78	920601013005	pe塑料管安装	1. 安装部位: 室外给水 2. 材质: PE塑料管 3. 型号、规格: DN100 4. 压力等级: 1.6MPa 5. 连接方式: 热熔 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 满足相关规范要求	m	100	61.33	6133	0
79	920601013006	pe塑料管安装	1. 安装部位: 室外给水 2. 材质: PE塑料管 3. 型号、规格: DN160 4. 压力等级: 2.0MPa 5. 连接方式: 热熔 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 满足相关规范要求	m	50	96.21	4810.5	0
80	920601013007	pe塑料管安装	1. 安装部位: 室外给水 2. 材质: PE塑料管 3. 型号、规格: DN200 4. 压力等级: 2.0MPa 5. 连接方式: 热熔 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 满足相关规范要求	m	40	140.02	5600.8	0
81	920601012001	塑料管拆除	1. 塑料管拆除 DE32	m	70	2.11	147.7	0
82	920601012002	塑料管拆除	1. 塑料管拆除 DE63	m	70	2.73	191.1	0
83	920601012003	塑料管拆除	1. 塑料管拆除 DE110	m	70	4.84	338.8	0
		分部小计					24866.9	0
		排水					263339.05	0
84	910201005003	挖沟槽土方	1. 机械挖土方 2. 土类别: 综合考虑 3. 挖土深度: 1.2米	m ³	800	13.65	10920	0
本页小计							32051.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
85	910203002001	砂垫层铺设	1. 细砂铺设垫层 2. 厚度: 10cm	m ³	55	350.09	19254.95	0
86	910203002002	混凝土垫层铺设	1. 现浇混凝土铺设垫层 2. 厚度: 10cm	m ³	55	451.24	24983.2	0
87	910203002003	级配砂石垫层铺设	1. 级配砂石铺设垫层 2. 厚度: 10cm	m ³	55	371.62	20439.1	0
88	920601013008	波纹管安装	1. 安装部位: 室外排水 2. 材质: HDPE波纹管 3. 型号、规格: DN225 4. 压力等级: SN8 5. 连接方式: 胶圈接口 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 满足相关规范要求	m	30	84.89	2546.7	0
89	920601013009	波纹管安装	1. 安装部位: 室外排水 2. 材质: HDPE波纹管 3. 型号、规格: DN300 4. 压力等级: SN8 5. 连接方式: 胶圈接口 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 满足相关规范要求	m	30	143.43	4302.9	0
90	920601013010	波纹管安装	1. 安装部位: 室外排水 2. 材质: HDPE波纹管 3. 型号、规格: DN400 4. 压力等级: SN8 5. 连接方式: 胶圈接口 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 满足相关规范要求	m	20	209.76	4195.2	0
本页小计							75722.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (蒲城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
91	920601013011	pvc管安装	1. 安装部位:室外排水 2. 材质:pvc塑料管 3. 型号、规格:DN100 4. 压力等级:1.0MPa 5. 连接方式:粘接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	80	39.58	3166.4	0
92	920601013012	pvc管安装	1. 安装部位:室外排水 2. 材质:pvc塑料管 3. 型号、规格:DN160 4. 压力等级:1.0MPa 5. 连接方式:粘接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	300	81.16	24348	0
93	040501001001	混凝土排水管	1. 混凝土强度等级:≥35MPa 2. 规格: DN200 3. 连接形式:承插 4. 管道检验及试验要求:满足相关规范要求	m	20	150.56	3011.2	0
94	040501001002	混凝土排水管	1. 混凝土强度等级:≥35MPa 2. 规格: DN300 3. 连接形式:承插 4. 管道检验及试验要求:满足相关规范要求	m	30	188.11	5643.3	0
95	040501001003	混凝土排水管	1. 混凝土强度等级:≥35MPa 2. 规格: DN400 3. 连接形式:承插 4. 管道检验及试验要求:满足相关规范要求	m	20	316.95	6339	0
96	910204001001	回填方	1. 土方回填 2. 密实度满足设计及施工规范要求 3. 如需素土, 采购费用另计	m ³	800	37.67	30136	0
97	911101010001	路面基层新做	1. 施工部位:路面基层 2. 基层材料厚度、种类:灰土, 厚度20cm	m ³	100	229.1	22910	0
本页小计							95553.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	920601013013	UPVC塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 材质:UPVC塑料管 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	40	25.91	1036.4	0
99	920601013014	UPVC塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 材质:UPVC塑料管 3. 型号、规格:DN80 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	50	45.51	2275.5	0
100	920601013015	UPVC塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 材质:UPVC塑料管 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	30	39.58	1187.4	0
101	920601013016	UPVC塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 材质:UPVC塑料管 3. 型号、规格:DN150 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足相关规范要求	m	20	69.52	1390.4	0
102	040501012001	De110及110以内拉管	1. 工作方式:拉管 2. 5米深左右 2. 管道材质及规格:PE管De110及110以内 3. 工作内容:满足规范、设计和甲方使用要求 4. 不含主材	m	280	170.58	47762.4	0
103	040501012002	De110-200拉管	1. 工作方式:拉管 2. 5米深左右 2. 管道材质及规格:PE管De120-200 3. 工作内容:满足规范、设计和甲方使用要求 4. 不含主材	m	100	274.91	27491	0
		分部小计					263339.05	0
		本页小计					81143.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		井、窨子					217117.64	0
104	910501001001	混凝土井筒拆除	混凝土井筒拆除	m3	10	306.65	3066.5	0
105	040504006002	混凝土井筒	混凝土井筒 1. 井筒规格: $\Phi 700$ 2. 混凝土强度等级: C30 3. 预埋抗渗混凝土	m	10	611.57	6115.7	0
106	040504006003	混凝土井筒	混凝土井筒 1. 井筒规格: $\Phi 800$ 2. 混凝土强度等级: C30 3. 预埋抗渗混凝土	m	10	691.37	6913.7	0
107	040504005002	砖砌井筒	1. 井筒规格: $\Phi 700$ 2. 砌筑材料品种、规格: 标准砖 3. 砂浆强度等级: 普通干混砂浆 4. 砌筑砂浆 M10	m	10	669.03	6690.3	0
108	040504005003	砖砌井筒	1. 井筒规格: $\Phi 800$ 2. 砌筑材料品种、规格: 标准砖 3. 砂浆强度等级: 普通干混砂浆 4. 砌筑砂浆 M10	m	10	766.51	7665.1	0
109	911102010001	更换井盖	1. 更换重型铸铁井盖 100×700 2. 不考虑残值回收	个	8	450.38	3603.04	0
110	911102010002	更换井盖	1. 更换重型铸铁井盖 $\Phi 500$ (含混凝土井圈) 2. 不考虑残值回收	个	10	666.49	6664.9	0
111	911102010003	更换井盖	1. 更换重型铸铁井盖 $\Phi 600$ (含混凝土井圈) 2. 不考虑残值回收	个	10	732.72	7327.2	0
112	911102010004	更换井盖	1. 更换重型铸铁井盖 $\Phi 700$ (含混凝土井圈) 2. 不考虑残值回收	个	10	854.31	8543.1	0
113	911102010005	更换井盖	1. 更换重型铸铁井盖 $\Phi 800$ (含混凝土井圈) 2. 不考虑残值回收	个	10	1109.15	11091.5	0
114	911102010006	更换井盖	1. 更换重型铸铁井盖 $\Phi 700$ 2. 不考虑残值回收	个	10	1101.07	11010.7	0
115	911102010007	更换井盖	1. 更换重型铸铁井盖 $\Phi 800$ 2. 不考虑残值回收	个	10	1109.15	11091.5	0
本页小计							89783.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (盐城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
116	911102010008	更换井盖	1. 更换树脂井盖 $\phi 700$ 2. 不考虑残值回收	个	10	260.13	2601.3	0
117	911102010009	更换井盖	1. 更换树脂井盖 $\phi 800$ 2. 不考虑残值回收	个	10	318.96	3189.6	0
118	911102010010	更换井盖	1. 更换水泥井盖 $\phi 700$ 2. 不考虑残值回收	个	10	201.2	2012	0
119	040204006001	检查井加固	1. 混凝土井周加固	座	8	1521.85	12174.8	0
120	911102010011	更换雨水口箅子	箅子拆除、利旧安装	个	10	10.99	109.9	0
121	911102010012	更换雨水口箅子	安装防蚊网	个	10	46.97	469.7	0
122	911102010013	更换雨水口箅子	1. 更换石材雨水箅子 $400*600mm$	个	5	208.4	1042	0
123	911102010014	更换雨水口箅子	1. 砌抹雨水口井、安铁箅子重型铸铁井雨水箅子 $700*400$ 2. 不考虑残值回收 3. 含防蚊虫网门	个	50	1393.36	69668	0
124	911102010015	更换雨水口箅子	1. 砌抹雨水口井、安铁箅子重型铸铁井雨水箅子 $600*400$ 2. 不考虑残值回收 3. 含防蚊虫网门	个	15	1393.36	20900.4	0
125	911102010016	更换雨水口箅子	1. 砌抹雨水口井、安铁箅子重型铸铁井雨水箅子 $500*300$ 2. 不考虑残值回收 3. 含防蚊虫网门	个	20	569.86	11397.2	0
126	910201006001	雨水口人工清掏垃圾	1. 雨水口人工清掏垃圾	m3	30	125.65	3769.5	0
		分部小计					217117.64	0
		阀门拆安					115759.36	0
127	920603003001	法兰阀门拆除	1. 法兰阀门拆除 DN50	个	7	17.69	123.83	0
128	920603003002	法兰阀门拆除	1. 法兰阀门拆除 DN80	个	6	38.14	228.84	0
129	920603003003	法兰阀门拆除	1. 法兰阀门拆除 DN150	个	8	60.89	487.12	0
130	920603007001	蝶阀安装	1. DN65蝶阀	个	5	433.87	2169.35	0
131	920603007002	蝶阀安装	1. DN80蝶阀	个	4	481.17	1924.68	0
132	920603007003	蝶阀安装	1. DN100蝶阀	个	4	582.34	2329.36	0
133	920603007004	蝶阀安装	1. DN150蝶阀	个	3	1206.13	3618.39	0
134	920603007005	止回阀安装	1. DN200止回阀	个	6	2486.22	14917.32	0
		本页小计					153133.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (潞城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
135	920603007006	止回阀安装	1. DN150止回阀	个	5	1608.43	8042.15	0
136	920603006001	闸阀安装	1. DN80闸阀	个	4	920.22	3680.88	0
137	920603007007	闸阀安装	1. DN200闸阀	个	2	2110.73	4221.46	0
138	920603007008	闸阀安装	1. DN300闸阀	个	3	3213.12	9639.36	0
139	920603019001	水表拆除	1. 水表拆除	组	7	21.07	147.49	0
140	920603020001	水表安装	1. 远程控制水表 DN50	组	2	8524.12	17048.24	0
141	920603020002	水表安装	1. 远程控制水表 DN80	组	3	9208.31	27624.93	0
142	920603020003	水表安装	1. 远程控制水表 DN100	组	2	9777.98	19555.96	0
		分部小计					115759.36	0
		分部小计					621082.95	0
		卫浴维修					33910.98	0
143	920604005001	洗脸盆拆除	1. 洗脸盆拆除 2. 不含拆除物清理处置	套	4	30.56	122.24	0
144	920604006001	洗脸盆安装	1. 洗脸盆安装	套	5	889.73	4448.65	0
145	920604014001	大便器拆除	1. 坐式大便器拆除 2. 不含拆除物清理处置	套	8	22.12	176.96	0
146	920604014002	大便器拆除	1. 蹲式大便器拆除 2. 不含拆除物清理处置	套	8	59	472	0
147	920604015001	大便器安装	1. 脚踏式蹲式大便器安装	套	8	635.37	5082.96	0
148	920604015002	大便器安装	1. 坐箱式坐便安装	套	8	1201.7	9613.6	0
149	920604016001	小便器拆除	1. 挂式小便器拆除 2. 不含拆除物清理处置	套	9	14.33	128.97	0
150	920604017001	小便器安装	1. 挂斗式红外感应式小便器安装	套	9	1135.4	10218.6	0
151	920604019001	水龙头安装	1. 水龙头拆除 2. 不含拆除物清理处置	个	6	4.21	25.26	0
152	920604019002	水龙头安装	1. 混水龙头安装	个	6	152.45	914.7	0
153	920604011001	淋浴器(房)拆除	1. 淋浴器拆除 2. 不含拆除物清理处置	套	4	12.64	50.56	0
154	920604012001	淋浴器安装	1. 双管成品淋浴器安装 2. 不含主材	套	4	30.05	120.2	0
155	920604021001	地漏更换	1. 地漏 50mm安装 2. 不含主材	个	8	24.13	193.04	0
本页小计							121528.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (蒲城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施维修服务类单位工程)

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
156	920604021002	地漏更换	1.地漏 100mm安装 2. 不含主材	个	8	45.29	362.32	0
157	920604021001	热(开)水器拆除	1.50L热水器拆除 2. 不含拆除物清理 处置	台	3	66.16	198.48	0
158	920604025001	热(开)水器安装	1.50L热水器安装 2. 不含主材	台	3	148.16	444.48	0
159	920604010001	拖布池安装	1.陶瓷墩布池安装	套	4	334.49	1337.96	0
		分部小计					33910.98	0
		空调设施维修					7486.86	0
160	920701005001	空调器拆除	1.名称:拆除分体空调	台	3	105.71	317.13	0
161	920701006001	空调器安装	1.名称:安装1.5p空调 2.如需登高作业, 登高车台班费用另 计	台	3	2389.91	7169.73	0
		分部小计					7486.86	0
		弱电设施维修					126746.94	0
162	920806001001	插箱、机柜拆除	1.名称:2000*600*600mm机柜及柜内设备拆除 2.拆除后运至甲方指定地点存放	台	10	263.39	2633.9	0
163	920806021001	光缆拆除	1.名称:4芯千兆单模光缆拆除 2.拆除后运至甲方指定地点存放	m	7000	1.88	13160	0
164	920806015001	双绞线缆拆除	1.名称:超六类网线拆除 2.拆除后运至甲方指定地点存放	m	7000	0.53	3710	0
165	920801021001	无线设备拆除	1.名称:POE无线AP拆除 2.拆除后运至甲方指定地点存放	台	50	9.4	470	0
166	920804015001	电视监控摄像设备拆除	1.名称:室外红外线高清枪机摄像头拆除 2.拆除后运至甲方指定地点存放	台	50	154.02	7701	0
167	920804015002	电视监控摄像设备拆除	1.名称:室内红外线高清球机摄像头拆除 2.拆除后运至甲方指定地点存放	台	50	81.38	4069	0
本页小计							41574	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (淄城2026年公共服务保障和应急处置项目委托服务单项工程-设施修缮服务类单位工程)

第 16 页 共 16 页

[illegible]