第五章　采购需求

一、采购标的

1.货物需求一览表

包号	包名称	数量	是否接受进口产品
1	货架更衣柜及国医堂等家具	详见采购需求	否
2	医疗家具类	详见采购需求	否
3	实验室、药房、固定家具，直饮水机，室外座椅和岗亭	详见采购需求	否
4	窗帘（布帘、卷帘）及医用隔帘	详见采购需求	否

二、商务要求

1. 交付的时间：第 1-4 包中标人须在 2026 年 12 月 20 日前完成将所有货物运送至采购人指定地点，并在 2026 年 12 月 25 日前完成所有涉及局部开诊的货物设施安装，2027 年 2 月 28 日前完成所有安装调试工作并报采购人进行验收。

交货地点：北京市房山区中医医院指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章 拟签订的合同文本

3. 包装：投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的规定。

4. 售后服务：

4.1 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品 10 年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件,并含第三方产品,同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

4.2 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务

维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

4.3 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

4.4 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈,24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务,解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

4.5 质量保证期（保修期）及服务要求：除各包规定的保修期外，**本项目第 1-4 包自设备安装、调试、验收合格之日起不少于 72 个月，**保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市房山区中医医院配置配套货物，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.2.1 第 3 包中的直饮水机的产品须具有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，提供制造商相关证明文件的复印件。

★1.2.3 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见下文各包要求

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.2.1 采购标的需满足的服务标准、效率要求

（1）投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后 3 天内将这些资料免费寄给采购人。

（2）投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.2.2 采购标的需满足的服务期限要求

（1）投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额 6%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

（2）投标人必须提供制造商出具的保修承诺。

2.2.3 投标人应提供当年生产日期的设备。国产设备≤3 个月。

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

2.3.1 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.3.2 监狱企业扶持政策：投标产品如为监狱企业生产的，将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.3.3 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理

机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

2.3.4　实施本国产品标准及相关政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发（2025）34 号）》规定，本项目采购货物为本国产品的，投标人应出具招标文件要求的《关于符合本国产品标准的声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的关于符合本国产品标准的声明函的真实性负责，提交的本国产品标准的声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.3.5　鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

2.3.6　鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求；

2.4.1 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2.4.2 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

2.4.3　培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3. 验收标准

3.1　投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的

一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

3.2　货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.3　投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.4　采购人将组织人员对安装完毕的家具进行试用，并有权委托国家计量认证(CMA 或 CNAS 资质)的第三方检测机构对家具进行环保和质量检测，如检测指标不合格，采购人有权按有关条款处理。终验合格后，采购人、供应商及最终用户签署“家具验收报告”

4. 本包具体技术参数：

批注 [B1]: 最后增加图纸！！ 1-4 包

第 1 包　货架更衣柜国医堂类

一、清单（请投标人注意：超过分品目预算金额即为废标）

品目号	品目名称	规格/型号	单位	数量	分品目预算金额（人民币元）	材质说明
1-1	展示柜	1200*550*1150	组	11	35,200.00	全部采用优质白蜡木实木，传统榫卯结构，表面环保水性油漆，环保耐用。 配置：5MM 厚度钢化玻璃罩、高度大于 600MM。
1-2	中医专家诊桌（国医堂）	2200*800*750	张	2	8,700.00	全部采用≧18MM 优质白蜡木实木，传统榫卯结构，表面环保水性油漆，环保耐用。
1-3	博古架（国医堂）	3000*350*1980	组	6	36,000.00	全部采用≧18MM 优质白蜡木实木框架，传统榫卯结构，表面环保水性油漆，环保耐用。
1-4	屏风（国医堂）	2000*2000	组	4	14,000.00	采用≧50MM 白蜡木实木框架，传统榫卯结构，表面环保水性油漆，环保耐用，纱布中式元素图案
1-5	屏风	2000*2000	组	87	139,200.00	采用≧50MM 樟子松实木框架，配加厚画布
1-6	名医官帽椅	常规	把	23	32,200.00	全部采用优质白蜡木实木，传统榫卯结构，表面环保水性油漆，环保耐用。 配备坐垫
1-7	名医圈椅	常规	把	72	97,200.00	全部采用优质白蜡木实木，传统榫卯结构，表面环保水性油漆，环保耐用。 配备坐垫

1-8	就诊圆凳	常规	把	31	18,600.00	全部采用优质白蜡木实木，传统榫卯结构，表面环保水性油漆，环保耐用。
1-9	名医诊桌-1	主：1500*700*750 副：600*400*580	张	15	40,200.00	1、主体：台面采用优质 50MM 加厚 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，实木拼接组合，拼接处做烤漆工艺；副柜 16MM 防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、封边：采用 PVC 同色封边，密封性好； 3、配置：新中式烤漆造型、活动副柜、三节静音阻尼导轨。
1-10	名医诊床-1	2000*650*670	张	8	17,440.00	1、柜体：采用优质 50MM 加厚 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，实木拼接组合，拼接处做烤漆工艺，柜体 16MM 防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、封边：采用 PVC 同色封边，密封性好； 3、配置：新中式烤漆造型，50MM 抗菌皮革软包。
1-11	名医诊桌-2	1600/1800*800*750	张	7	24,500.00	1、主体：采用优质白蜡木实木框架，传统榫卯结构，表面环保水性油漆，环保耐用； 2、副柜：采用 16MM 优质 E0 级实木颗粒板，面板贴白蜡木木皮，表面环保水性油漆，环保耐用，PVC 同色封边，阻尼门铰及三节静音阻尼导轨。

1-12	名医诊床-2	2000*650*670	张	9	25,200.00	1、框架：全部采用优质白蜡木实木，传统榫卯结构，表面环保油漆，牢固耐用； 2、床垫：采用≧80MM 高密度整块海绵，环保抗菌西皮。
1-13	中医针灸床	2000*650*670	张	32	83,200.00	1、框架：全部采用优质白蜡木实木，传统榫卯结构，表面环保水性油漆，环保耐用； 2、床垫：采用≧50MM 高密度整块海绵，环保抗菌皮革； 3、实木毛巾架及胶合板储物柜设计。
1-14	中医理疗床	2000*650*670	张	100	240,000.00	1、框架：全部采用优质白蜡木实木，传统榫卯结构，表面环保水性油漆，环保耐用； 2、床垫：采用≧50MM 高密度整块海绵，环保抗菌皮革； 3、实木毛巾架设计。
1-15	晾衣架	2000*650*1300	件	48	9,600.00	采用加粗优质 304#不锈钢，橡胶防滑脚垫，可伸缩。
1-16	穿衣换鞋柜	1000*400*2000	个	77	84,700.00	1、柜体：采用优质 16/25MM 厚 E0 级三聚氰胺饰面胶合板，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、封边：采用 PVC 同色封边带，防潮、耐磨； 3、优质五金配件； 4、软包：采用≧50MM 高密度整块海绵，扪环保抗菌西皮;具有防污抗菌功能； 5、配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。

1-17	六门 6 格衣鞋柜	900*550*2000	个	501	851,700.00	1、主体材质：整体采用 0.8MM 电解钢板,12MM 折边边框工艺； 2、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、配置：活动层板、挂衣杆、标签卡槽、锁具密码锁或机械锁由医院指定、采用阻尼门铰，暗拉手。
1-18	十二门鞋柜	900*400*2000	个	23	46,000.00	1、主体材质：整体采用 0.8MM 电解钢板,12MM 折边边框工艺； 2、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、配置：活动层板、挂衣杆、标签卡槽、锁具密码锁或机械锁由医院指定、采用阻尼门铰，暗拉手。
1-19	换鞋凳	800*400*450	个	11	6,380.00	1、主体材质：整体采用 2.0MM 电解钢板,12MM 折边边框工艺； 2、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、软包：采用≧50MM 高密度整块海绵，环保抗菌西皮;具有防污抗菌功能。

1-20	四门换鞋柜	1200*400*450	个	1	780.00	1、主体材质：整体采用 2.0MM 电解钢板，配 4 块掩门门板； 2、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、凳面：采用≧50MM 高密度整块海绵，环保抗菌皮革，具有防污抗菌功能。
1-21	不锈钢换鞋凳	W*400*450	延米	12	15,000.00	1、柜体：采用优质 304#不锈钢板，厚度为 2.0MM，易消毒不生锈； 2、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。
1-22	医用货架	1200*600*2000	组	418	664,620.00	1、框架：采用 75*45*2.0MM 冷轧钢板立柱，P 型 80*40*1.2MM；层板 0.8MM 中间加强筋，经激光数控机床裁剪、数控自动折弯、高频焊接、打磨、成型； 2、工艺：表面选用抗菌粉末，全自动喷涂线静电喷涂，产品防潮 、耐用、抑菌。
1-23	手动密集架	W*580*2400	立方米	353.7	580,068.00	轨道 轨道座 δ≥3.0MM 热轧钢板 轨芯 δ≥20MM×20MM 实心方钢底盘 底盘 δ≥3.0MM 热轧钢板 轴承横梁 δ≥2.3MM 热轧钢板架体 立柱 δ≥1.5MM 冷轧钢板 搁板 δ≥1.0MM 冷轧钢板 挂板 δ≥1.0MM 冷轧钢板 档棒 δ≥0.8MM 冷轧钢板侧面板 侧面板 δ≥1.0MM 冷轧钢板门面 门板 δ≥1.0MM 冷轧钢板表面处

						理 前处理工艺标准 无磷脱脂剂 无磷脱脂剂 陶化剂 陶化剂 喷涂工艺标准 静电喷塑 哑光

二、其他要求：

1、中标人后续须由厂家负责现场复尺并深化家具设计方案，经采购人审核后实施，所有产品需提供样品报采购人审核。

2、保修：三包期限≥3 年，保修≥6 年。自整体项目竣工验收合格之日起算；质保期内出现开裂、变形、五金损坏、饰面脱落等质量问题免费维修更换；超出质保提供终身成本价维修服务。

3、固定式家具、导诊台、分诊台、办公桌、操作台、会议桌、试验台、治疗柜、口腔治疗地柜、配餐地柜等家具现场仅为电源、网线、电话线预留，需中标人负责接至末端插座，**隐藏式线槽、线管、电线、网线、信号线、电话线、插座面板、轨道插座等费用均包含在投标总费用，采购人不再另行支付**；电线采用 4 平方国标铜线、网线采用六类网线。办公家具需设计电脑主机柜。

4、主要原材料适用标准：

（1）电解钢板、冷轧钢板及钢管等金属原材料符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。

（2）304 不锈钢板符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》标准。

（3）刨花板符合 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。

（4）多层胶合板符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。

（5） PVC 封边条符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准。

（6）静电粉末涂料符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。

（7）复合亚克力人造石符合 JC/T 908-2013《人造石》标准。

（8）钢化玻璃符合 GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准。

（9）聚氨酯海绵符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。

（10）家具用聚氨酯合成革符合 QB/T 4714-2014《家居用聚氨酯合成革》标准。

（11）白蜡木等实木材料符合 LY/T 3300-2022《家具用干燥锯材》标准。

5、封边工艺：采用 2MM 厚 PVC 同色封边带，通过全自动直线封边机完成涂胶、压贴、修边、刮边、抛光五道工序，封边剥离强度≥2.5N/MM，密封性好，有效阻隔潮气侵入，边缘圆润无毛刺。五金配件：三节静音阻尼导轨，表面镀锌处理，承重≥30kg，开合次数≥50000 次；门铰为阻尼缓冲门铰，开合≥80000 次，关门静音无撞击。

6、家具安装完成需提供室内空气质量检测报告，并提供承诺函原件。

7、售后响应：设立 7×24 小时服务热线；一般故障 2 小时响应，48 小时到场处置；影响诊疗安全紧急故障 4 小时到场；无法现场修复的，提供临时替代家具，不得影响科室正常运行。

8、**投标报价还须包含货物、运输、二次搬运、现场安装、成品保护、垃圾清运、辅料等全部费用，采购人不再另行支付。**

9、中标后投标人须进场实地踏勘，核对现场尺寸、门洞、走廊通道、电梯荷载，完成深化排布方案，深化后尺寸调整费用全部包含在投标总价内，采购人不再另行支付。

10、全部货物为全新未使用正品，不接受翻新、样品、库存旧货；重要家具可支持工厂出厂前抽检，采购人有权赴生产现场核查。

注：本次招标的数量为暂估数量，但最终数量以实际采购数量为准，以实际采购数量重新核定合同价款。

第 2 包　医疗家具类

一、清单（请投标人注意：超过分品目预算金额即为废标）

品目号	品目名称	规格/型号	单位	数量	分品目预算金额（人民币元）	材质说明
2-1	挂号收费桌（直型）	主台：1200*600*750 副柜：400*600*600	张	26	36,920.00	1、主体：台面 25MM（带走线孔）及柜体 16MM 三聚氰胺饰面胶合板，达到 E0 级环保标准，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、封边：采用 PVC 同色封边，密封性好； 3、五金配件：三节静音阻尼滑轨、斜边拉手； 4、配置：键盘架、活动主机架、铝合金走线盒。
2-2	挂号收费桌（L 型）	1400*1400*750	张	18	43,200.00	1、主体：台面 25MM（带走线孔）及柜体 16MM 三聚氰胺饰面胶合板，达到 E0 级环保标准，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、封边：采用 PVC 同色封边，密封性好； 3、五金配件：三节静音阻尼滑轨、斜边拉手； 4、配置：键盘架、活动主机架、铝合金走线盒、人民币储存盒； 5、锁具：配备 C 级机械锁。
2-3	全科诊桌	主台：1500*850*750 副柜：1400*400*645	张	139	282,170.00	1、主体：台面采用 25MM 优质 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，台面下配有金属框架，主桌钢腿直径≧80MM、壁厚≧2.0MM，表面进行喷塑处理，配有可调节防滑地脚，副柜采用 E0 级 16MM 三聚氰胺饰面刨花板，304 钢制底框，与主桌立柱同色； 2、封边：采用 PVC 同色封边，密封性

						好； 3、配置：主机散热盒、桌面过线盒、 PC 医用分格盒； 4、五金配件：三节静音阻尼导轨，上抽屉带锁。
2-4	专家诊桌	2200*1600*950	张	1	2,818.00	1、主体：台面采用 25MM 优质 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，台面下配有金属框架，主桌钢腿直径≧80MM、壁厚≧2.0MM，表面进行喷塑处理，配有可调节防滑地脚，副柜采用 E0 级 16MM 三聚氰胺饰面刨花板，304 钢制底框，与主桌立柱同色； 2、封边：采用 PVC 同色封边，密封性好； 3、配置：主机散热盒、桌面过线盒、 PC 医用分格盒； 4、五金配件：三节静音阻尼导轨，上抽屉带锁。
2-5	B 超桌（三抽一体）	1200*600*750	张	18	16,596.00	1、主体：台面采用优质 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，台面下配有金属框架，主桌钢腿直径≧80MM、壁厚≧2.0MM，表面进行喷塑处理，配有可调节防滑地脚； 2、台架：采用优质钢架；金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、封边：采用 2.0MM 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好； 4、优质五金配件； 5、配置：键盘架、主机散热盒、桌面过线盖。

2-6	妇科诊桌	1600*1400*1050	张	9	27,000.00	1、主体：台面采用 25MM 优质 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，PVC 封边； 2、台架：台面下配有金属框架，主桌钢腿直径≧80MM、壁厚≧2.0MM，表面进行喷塑处理，配有可调节防滑地脚； 3、副柜：采用 16MM 优质 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，PVC 封边，304 钢制底框，带医用 PC 分格盒； 4、弧形屏风：多层弯曲板环保烤漆涂层，颜色均匀，美观耐用； 5、配置： 主机散热盒、桌面过线盒、PC 置物分格盒，三节静音阻尼导轨。
2-7	妇科检查床（双抽）	1900*620*670	张	1	1,994.00	1、框架：采用 40*40*2.0MM 钢管， 可拆装工艺，结构牢固扎实； 2、床垫：采用 50MM 高密度整块海绵，环保抗菌皮革； 3、喷涂：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，粉末均采用抗菌防霉涂层，达到环保抗菌双效功能； 4、配置：钢制二抽吊柜 2 个。
2-8	妇科治疗柜	1200*400*1150	个	4	5,080.00	1、框架：采用 40*40*1.5MM 钢管， 可拆装工艺，结构牢固扎实； 2、床垫：采用 50MM 高密度整块海绵，环保抗菌皮革； 3、喷涂：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，粉末均采用抗菌防霉涂层，达到环保抗菌双效功能； 4、配置：钢制二抽吊柜 2 个。

2-9	儿科诊桌	主台： 1600*600*750 副柜： 1400*400*1055	张	3	6,510.00	1、主体：台面采用 25MM 优质 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，台面下配有金属框架，主桌钢腿直径≧80MM、壁厚≧2.0MM，表面进行喷塑处理，配有可调节防滑地脚，304 钢制底框，与主桌立柱同色； 2、副柜：采用海洋风设计，屏风及挡板，副柜均用 E0 级 16MM 三聚氰胺饰面刨花板，钢制底框； 3、封边：采用 PVC 同色封边，密封性好； 4、配置：主机散热盒、桌面过线盒、 PC 医用分格盒 ； 5、五金配件：阻尼铰链及三节静音阻尼导轨，上抽屉带锁。
2-10	儿科诊床	1800*600*820	张	3	4,050.00	1、柜体：采用 25MM 优质 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、封边：采用 PVC 同色封边，封边润滑无毛刺，密封性好； 3、床垫：采用 50MM 高密度整块海绵，环保抗菌皮革； 4、配置：三节静音阻尼导轨，配四个防滑防潮钢脚。
2-11	婴儿护理台（单人位）	600*800*1000	组	1	1,400.00	1、柜体：采用优质 E0 级三聚氰胺饰面胶合板，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、软包：采用 60MM 高密度整块海绵，环保抗菌西皮;具有防污抗菌功能。

2-12	婴儿护理台（双人位）	1175*800*1000	组	1	2,500.00	1、柜体：采用优质 E0 级三聚氰胺饰面胶合板，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、软包：采用 60MM 高密度整块海绵，环保抗菌西皮;具有防污抗菌功能。
2-13	雾化台	900*550*1600	位	15	20,700.00	1、主体：采用优质 E0 级三聚氰胺饰面胶合板，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求 2、封边：2.0MM 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，耐磨、防水； 3、可自主定制 PVC 喷画图案。
2-14	儿童雾化凳	400*400*800	把	9	2,934.00	1、主体：采用优质 E0 级三聚氰胺饰面胶合板，达到 E0 级环保标准，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、封边：2.0MM 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，耐磨、防水； 3、坐垫：采用 50MM 高密度整块海绵，环保抗菌。
2-15	掩门矮柜	800*400*1150	个	8	4,800.00	1、采用台面 25MM 及柜体 16MM 优质 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、封边：采用 PVC 同色封边带； 3、优质五金配件，配备 C 级机械锁。

2-16	展示柜-2	1600*400*2000	个	2	3,114.00	1、采用台面 25MM 及柜体 18MM 优质 E0 级三聚氰胺刨花板，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、封边：采用 PVC 同色封边带； 3、优质五金配件； 4、配置：上木框玻璃掩门。
2-17	屏风卡位（L 型）	1430*1450*750/1100	组	61	85,400.00	1、主体：采用台面 25MM 及柜体 18MM 优质 E0 级三聚氰胺刨花板，达到 E0 级环保标准，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、封边：采用 PVC 同色封边带； 3、优质五金配件； 4、配置：30/50 款铝合金桌屏、每个卡位均配备活动三抽柜。
2-18	医用 PU 输液椅（三人位）	1863*640*1030	张	20	47,600.00	1、结构：椅座、椅背采用 1.5MM 厚进口冷轧钢板冲压，由大型模具压铸成型，用二氧化碳保护焊，焊接为整体，符合人体工效学，表面均采用静电粉末喷涂处理，经防腐、防锈、静电淋化等处理；扶手、椅腿均采用≧2.0MM 304＃不锈钢管； 2、靠背及坐垫面料：采用车用 20MM PU 自洁皮，经久耐用，易清洁，可消毒； 3、配置：三个不锈钢输液杆，PU 扶手。
2-19	医用操作椅-1	常规	把	101	41,410.00	1、面料：采用优质超纤皮，防磨防污性好； 2、功能：可升降移动，带脚踏； 3、气压杆：采用优质汽动杆，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音； 4、脚架：铝合金五星脚架，方便医生移动。

2-20	医用操作椅-2	常规	把	151	70,970.00	1、面料：椅座、椅背表面优质西皮，具有防污抗菌功能； 2、脚架：电镀五星脚架，方便医生移动； 3、气压杆：采用优质汽动杆，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音。
2-21	牙科医生椅	常规	把	19	12,350.00	1、面料：采用优质超纤皮，防磨防污性好； 2、功能：可升降移动，带脚踏； 3、气压杆：采用优质汽动杆，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音； 4、脚架：铝合金五星脚架，方便医生移动。
2-22	不锈钢操作椅	常规	把	5	2,800.00	1、采用 304 不锈钢易消毒不生锈，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 2、带升降功能，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音。
2-23	医用就诊椅	常规	把	180	68,400.00	1、一体成型白色 PP+纤料椅座； 2、定型海绵+优质抗菌西皮，具有防污抗菌功能； 3、白色 PP+纤料椅脚。
2-24	B 超椅	780*830*930	把	18	11,160.00	1、面料：采用优质超纤皮，防磨防污性好； 2、功能：可升降移动，带脚踏； 3、脚架：铝合金脚架、不锈钢胶圈；方便医生移动。

2-25	哺乳椅（单人位）	常规	把	3	4,050.00	1、面料：优质西皮，具有防污抗菌功能； 2、海绵：采用优质≧45#密度的高回弹海绵,并带阻燃，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、内框：采用含水率 8-12%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀； 4、脚架：实木脚架。
2-26	医用陪护沙发	收起：W760*D890*H1050 展开：W760*D1550*H850	张	1	2,080.00	1、框架：采用优质钢管焊接成型，用二氧化碳保护焊，焊接为整体，符合人体工效学，表面均采用静电粉末喷涂处理，经防腐、防锈、静电淋化等处理；扶手、椅腿均采用≧2.0MM 304 不锈钢管； 2、靠背及坐垫面料：采用医用抗菌皮革，经久耐用，易清洁，可消毒； 3、辅料：采用≧45MM 高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防老化，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 4、配置：电动可调节腿部支撑座架+实木扶手面。
2-27	医用实木椅（单人位）	常规	把	4	3,280.00	1、面料：优质医用抗菌皮革，具有防污抗菌功能； 2、海绵：采用优质≧45#密度的高回弹海绵,并带阻燃，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、内框：采用含水率 8-12%的实木框架，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀； 4、实木脚架，天然木纹，保留天然特性。

2-28	医护餐桌	1400*600*750	张	8	5,040.00	1、主体：台面采用 25MM 优质 E0 级三聚氰胺饰面胶合板，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、台架：采用优质锥形管，表面进行喷塑处理，配有可调节防滑地脚； 3、封边：采用 PVC 同色封边带。
2-29	医护餐椅	900*670*640	把	32	7,680.00	1、面料：采用≧12MM 优质一体成型曲木胶合板，自然木纹，保留天然特性，外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷； 2、脚架：采用时尚电镀实心脚架。
2-30	圆形洽谈桌	Φ800*750	张	15	7,740.00	1、主体：台面采用 25MM 优质 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、台架：采用加厚重型圆盘钢脚，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、封边：采用 PVC 同色封边带，防潮、耐磨。
2-31	单抽诊疗床	1900*620*670	张	186	325,500.00	1、框架：采用 40*40*2.0MM 钢管， 可拆装工艺，结构牢固扎实； 2、床垫：采用≧50MM 高密度整块海绵，环保抗菌:皮革； 3、喷涂：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，粉末均采用抗菌防霉涂层，达到环保抗菌双效功能； 4、配置：钢制二抽吊柜。

2-32	环保棕垫（大）	1900*1200*50mm	张	17	6,460.00	采用≧50MM 环保天然椰棕垫，优质针织棉布覆面。
2-33	环保棕垫（小）	1900*900*50mm	张	10	3,200.00	采用≧50MM 环保天然椰棕垫，优质针织棉布覆面。
2-34	医用被服柜	800*600*2000	个	33	59,466.00	1、柜体：采用优质 18MM 厚 E0 级三聚氰胺饰面胶合板，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求 2、封边：采用 PVC 同色封边带，防潮、耐磨； 3、优质五金配件
2-35	病房衣柜	1000*550*2400	平方米	904.2	1,157,376.00	1、柜体：采用优质 18MM 厚 E0 级三聚氰胺饰面胶合板，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求，门板采用欧松板，具有抗弯度强，不易变形开裂等特性； 2、封边：采用 PVC 同色封边带，防潮、耐磨； 3、优质五金配件，铝合金挂衣杆； 4、底座：采用 304#不锈钢踢脚线，具有耐用、防潮、易清洁等功能。
2-36	四门更衣柜	800*550*2000	个	3	3,840.00	1、柜体：采用优质 18MM 厚 E0 级三聚氰胺饰面胶合板，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求； 2、封边：采用 PVC 同色封边带，防潮、耐磨； 3、优质五金配件，铝合金挂衣杆。

2-37	实验器械柜	900*450*2000	个	7	14,140.00	1、主体材质：采用优质≧1.0MM 电解钢板，激光焊接成型； 2、表面处理：表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；　　3、配置：钢化玻璃门板，四块活动层板。
2-38	实验药剂柜	900*450*2000	个	32	67,200.00	1、主体材质：采用优质≧1.0MM 电解钢板，激光焊接成型；　　2、表面处理：表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、配置：钢化玻璃门板，四块活动层板。
2-39	口腔移动器械柜	500*510*780	个	19	38,000.00	1、主体：柜体采用≧0.8MM 电解钢板，门板≧1.0MM 电解钢板；　　2、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、抽屉：抽屉内配有活动隔板，且可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品； 4、配置：抽屉面板配有大尺寸扣手；医疗专用防静电橡胶轮（对角刹车功能）；左右两侧配双耳拉手方便移动； 5、五金配件：采用三节静音阻尼导轨，锁具； 6、台面：采用≧12MM 复合亚克力。

2-40	大输液高柜	950*650*2050	个	1	6,200.00	1、主体：柜体采用≧0.8MM 电解钢板，门板≧1.0MM 电解钢板； 2、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；　　3、柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫，经久耐用； 4、配置：ABS 分格药盘导轨，8 大 8 小 ABS 药盘（可平放可斜拉），大钢化玻璃掩门； 5、柜体底部：采用 1.0MM 的 304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30MM，高 100MM，操作时无抵脚感，符合人体工程学原 理； 6、五金配件：阻尼门铰，锁具。
2-41	贵重药品安全柜	1000*460*2000	个	1	5,750.00	1、柜体：采用优质 304#不锈钢板，厚度为≧0.8MM； 2、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、优质五金配件； 4、配置：上下对开门，内各两层活动层板，对开门（密码双锁）。
2-42	蜡片柜（4 节 36 抽竖放）	450*480*1620	个	5	10,150.00	4 节 36 抽蜡片柜

2-43	移动式无菌架	1200*600*2000	组	46	230,000.00	1、材质:采用≧1.0MM 厚度 304 不锈钢板材;立柱和层板外框架采用国标 38*38*2.0MM 方管;每层为冲孔不锈钢板，采用国标≥1.0MM;中间加强管用国标 16*>1.0MM 扁管:中间层板外框管用国标 30*30*1.2MM 方管:顶板用国标>1.0MM; 2、结构:无菌架共均分 4 层，中间 2 层和底层板为冲孔不锈钢板，每层层板底配有两条横向加强管:3、结构:主架(共分 4 层，内配 3 块层板)+4 个 4 寸脚轮，两个带刹车;
2-44	医用不锈钢货架	1200*600*2000	组	42	176,400.00	1、材质:采用 304 不锈钢板材:立柱采用国标 38*38*2.0MM 不锈钢方管; 2、层板采用国标>1.0MM;加强管料采用国标≥ 1.0MM; 3、四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳; 4、结构:主架(共分 5 层，内配 4 块层板)+塑料调节脚; 5、无菌架共均分 5 层，每层层板底配有 1 条加强。
2-45	无菌打包台	1800*800*850	张	6	21,000.00	1、框架：采用优质不锈钢方管，台面≧1.0MM 不锈钢板加防震木板; 2、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑; 3、优质五金配件。

2-46	无菌器械柜（2门）	900*450*2000	个	13	71,500.00	1、材质:采用 304 不锈钢板材； 2、侧板用国标≥1.0MM，顶板、底板、层板用国标>1.0MM； 3、门框用国标 60*20*>1.0MM 扁管:>5MM 厚白玻； 4、四脚用国标 38*38*1.2MM 方管:5、无菌柜正面为对开玻璃掩门，柜内分五层，共配 4 块固定层板； 6、底脚高:200MM，配可调胶脚； 7、结构:主柜(对开不锈钢框玻璃掩门，配 4 块活动搁板。
2-47	无菌器械柜（4门）	900*450*2000	个	20	108,240.00	1、柜体：采用优质 304#不锈钢板，厚度为≧1.0MM; 2、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配置：两道玻璃掩门(配锁),上柜三层固定层板,下柜对开门(双面)； 4、优质五金配件。
2-48	无菌篮筐移动车	1200*500*2000	个	3	16,500.00	1、框架：采用优质 1.5MM304#不锈钢钢管； 2、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；　　3、篮筐另计； 4、优质五金配件。

2-49	不锈钢污洗柜（单槽）	1150*600*1000	组	1	4,290.00	1、柜体：采用优质 304#不锈钢板，柜体厚度为≧1.0MM； 2、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配置：鹅颈手动水龙头； 4、优质五金配件。
2-50	不锈钢污洗柜（三槽）	3400*600*850	组	2	20,000.00	1、柜体：采用优质 304#不锈钢板，柜体厚度为≧1.0MM； 2、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配置：鹅颈手动水龙头； 4、优质五金配件。
2-51	不锈钢污洗柜（四槽）	5300*600*850	组	1	12,574.06	1、柜体：采用优质 304#不锈钢板，柜体厚度为≧1.0MM； 2、工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3、配置：鹅颈手动水龙头； 4、优质五金配件。

2-52	导诊台	W*300/750*750/1150	延米	68.9	351,390.00	1、外围站体：龙骨部分采用 25MM*40MM*1.2MM 的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用 2.0MM 电解钢板数控折弯焊接成型,面板用≧1.0MM 电解钢板。可配置爱心残障位； 2、工作台柜：采用≧0.8MM 电解钢板，配主机架、键盘架、单据分格柜、单门单抽柜、三抽柜、打印机柜等； 3、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 4、五金配件：采用阻尼门铰及三节静音阻尼导轨，锁具； 5、底座：采用 304#不锈钢独立焊接成型，具有耐用、防潮、易清洁等功能； 6、台面：采用优质医用复合亚克力人造石，该石材符合高标准环境的院感要求，厚度≧12MM，前裙厚度≧40MM，耐酸碱、耐磨、耐污染，做到无缝拼接。

2-53	口腔治疗地柜	W*600*850	延米	58	179,800.00	1、主体材质：采用优质≧0.8MM 电解钢板； 2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫，经久耐用； 4、抽屉：抽屉内配备活动隔板，且可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品； 5、配置：抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板。（可选用五金拉手或平板斜切拉手）； 6、柜体底部采用 1.0MM 的 304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30MM，高 100MM，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 7、采用优质医用复合亚克力人造石，该石材符合高标准环境的院感要求，厚度≧12MM，前裙厚度≧40MM，耐酸碱、耐磨、耐污染，做到无缝拼接； 8、不锈钢感应水龙头，大号不锈钢水盆套装。 9、医用复合亚克力人造石检测内容并提供相应检测报告：检测内容：白色念珠菌 ，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯菌，鼠伤寒沙门氏菌，抗真菌效果实验 参考 ASTM G 21-15 ，抗菌效果实验参考 ASTM E 2180-07 2012，巴氏硬度 PMMA 类≥60、弯曲度，吸水率，耐污染性，耐火性达到 B 级。
2-54	圆几	Φ600*550	张	2	1,220.00	1、桌面：采用 25MM 优质 E0 级三聚氰胺饰面胶合板，PVC 同色封边，防潮、耐磨性及其他相关性能指标达到国家相关标准要求；

						2、贴面：采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、黑色钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点。
2-55	会客休闲椅	常规	把	8	5,600.00	1、面料：优质医用抗菌皮革，具有防污抗菌功能； 2、辅料：采用 40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、内置钢架支撑； 4、黑色喷涂脚架，经久耐用。

二、其他要求：

1、中标人后续须由厂家负责现场复尺并深化家具设计方案，经采购人审核后实施，所有产品需提供样品报采购人审核。

2、保修：三包期限≥3 年，保修≥6 年。自整体项目竣工验收合格之日起算；质保期内出现开裂、变形、五金损坏、饰面脱落等质量问题免费维修更换；超出质保提供终身成本价维修服务。

3、固定式家具、导诊台、分诊台、办公桌、操作台、会议桌、试验台、治疗柜、口腔治疗地柜、配餐地柜等家具现场仅为电源、网线、电话线预留，需中标人负责接至末端插座，**隐藏式线槽、线管、电线、网线、信号线、电话线、插座面板、轨道插座等费用均包含在投标总费用，采购人不再另行支付**；电线采用 4 平方国标铜线、网线采用六类网线。办公家具需设计电脑主机柜。

4、主要原材料适用标准：

（1）电解钢板、冷轧钢板及钢管等金属原材料符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。

（2）304 不锈钢板符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》标准。

（3）刨花板符合 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。

（4）多层胶合板符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。

（5） PVC 封边条符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准。

（6）静电粉末涂料符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。

（7）复合亚克力人造石符合 JC/T 908-2013《人造石》标准。

（8）钢化玻璃符合 GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准。

（9）聚氨酯海绵符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。

（10）家具用聚氨酯合成革符合 QB/T 4714-2014《家居用聚氨酯合成革》标准。

（11）白蜡木等实木材料符合 LY/T 3300-2022《家具用干燥锯材》标准。

5、封边工艺：采用 2MM 厚 PVC 同色封边带，通过全自动直线封边机完成涂胶、压贴、修边、刮边、抛光五道工序，封边剥离强度≥2.5N/MM，密封性好，有效阻隔潮气侵入，边缘圆润无毛刺。五金配件：三节静音阻尼导轨，表面镀锌处理，承重≥30kg，开合次数≥50000 次；门铰为阻尼缓冲门铰，开合≥80000 次，关门静音无撞击。

6、家具安装完成需提供室内空气质量检测报告，并提供承诺函原件。

7、售后响应：设立 7×24 小时服务热线；一般故障 2 小时响应，48 小时到场处置；影响诊疗安全紧急故障 4 小时到场；无法现场修复的，提供临时替代家具，不得影响科室正常运行。

8、**投标报价还须包含货物、运输、二次搬运、现场安装、成品保护、垃圾清运、辅料等全部费用，采购人不再另行支付。**

9、中标后投标人须进场实地踏勘，核对现场尺寸、门洞、走廊通道、电梯荷载，完成深化排布方案，深化后尺寸调整费用全部包含在投标总价内，采购人不再另行支付。

10、全部货物为全新未使用正品，不接受翻新、样品、库存旧货；重要家具可支持工厂出厂前抽检，采购人有权赴生产现场核查。

注：本次招标的数量为暂估数量，但最终数量以实际采购数量为准，以实际采购数量重新核定合同价款。

第 3 包　药房实验室固定家具及室外座椅岗亭类

一、清单（请投标人注意：超过分品目预算金额即为废标）

品目号	品目名称	规格/型号	单位	数量	分品目预算金额（人民币元）	材质说明
3-1	配餐地柜	W*600*850\2300	延米	40.1	108,270.00	1、主体材质：采用优质 0.8MM 电解钢板。 2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫，经久耐用； 4、抽屉：抽屉内可选配活动隔板，且可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品； 5、配置：抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板。（可选用五金拉手或平板斜切拉手）； 6、柜体底部采用 1.0MM 的 304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30MM，高 100MM，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 7、台面：采用优质医用复合亚克力人造石，该石材符合高标准环境的院感要求，厚度 12MM，前群厚度 40MM，耐酸碱、耐磨、耐刮损、耐撞击、耐高温、抗紫外线、防火、防渗易清洁，做到无缝拼接； 8、不锈钢手动水龙头，大号不锈钢水盆套装。 9、五金配置：阻尼铰链及三节静音阻尼导轨；锁：采用 QB/T 8198-2026 标准锁具；所有可开启柜门表面根据实际需求配置标签卡槽 ； 10、医用复合亚克力人造石检测内容并提供相应检测报告：检

						测内容：白色念珠菌 ，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯菌，鼠伤寒沙门氏菌，抗真菌效果实验 参考 ASTM G 21-15 ，抗菌效果实验参考 ASTM E 2180-07 2012，巴氏硬度 PMMA 类≥60、弯曲度，吸水率，耐污染性，耐火性达到 B 级。
3-2	单面配药台	1600*600*850	张	1	2,300.00	1、主体材质：框架采用 40*40*1.2MM 方管，柜体优质 0.8MM 电解钢板，激光焊接成型；优质钢管 2、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、五金配件：采用三节静音阻尼导轨； 4、台面：≧12MM 实心理化板台面，边缘双层加厚至≥24MM。
3-3	单面西药调剂柜	900*300/600*2000	组	8	20,800.00	1、主体材质：采用优质 0.8MM 电解钢板，激光焊接成型。 2、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、五金配件：采用阻尼门铰及三节静音阻尼导轨，锁具采用符合 QB/T 8198-2026 的标准锁具；所有可开启柜门表面根据实际需求配置标签卡槽； 4、配置：上柜三层层板，双抽屉，柜子对开门； 5、台面：采用 12MM 复合亚克力,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能。 6、医用复合亚克力人造石检测内容并提供相应检测报告：检测内容：白色念珠菌 ，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯菌，鼠伤寒沙门氏菌，抗真菌效果实验 参考 ASTM G 21-15 ，抗菌效果实验参考 ASTM E 2180-07 2012，巴氏硬度 PMMA 类≥60、弯曲度，吸水率，耐污染性，耐火性达到 B 级。

3-4	双面西药调剂柜	2000*500/1200*2000	组	6	54,000.00	1、主体材质：采用优质 0.8MM 电解钢板，激光焊接成型； 2、表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、五金配件：采用阻尼门铰及三节静音阻尼导轨，锁具采用符合 QB/T 8198-2026 的标准锁具； 4、配置：上柜三层层板，双抽屉，柜子对开门；所有可开启柜门表面根据实际需求配置标签卡槽； 5、台面：采用 12MM 复合亚克力,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能。 6、医用复合亚克力人造石检测内容并提供相应检测报告：检测内容：白色念珠菌 ，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯菌，鼠伤寒沙门氏菌，抗真菌效果实验 参考 ASTM G 21-15 ，抗菌效果实验参考 ASTM E 2180-07 2012，巴氏硬度 PMMA 类≥60、弯曲度，吸水率，耐污染性，耐火性达到 B 级。
3-5	单面固定成药架	1000*460*2000	组	23	37,950.00	1、主体材质：立柱采用 40*60*1.2MM 方管，耳朵侧板 1.5MM，抽屉 0.8MM 电解钢板，激光焊接成型； 2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、配置：六层固定药盘，3MM 亚克力标签卡槽。
3-6	双面固定成药架	1000*860*2000	组	24	76,800.00	1、主体材质：立柱采用 40*60*1.2MM 方管，耳朵侧板 1.5MM，抽屉 0.8MM 电解钢板，激光焊接成型； 2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、配置：六层固定药盘，3MM 亚克力标签卡槽。

3-7	发药桌	1660*600*870	张	12	108,000.00	1、采用 304 不锈钢材质厚度＞0.8MM；单台 24 个抽屉，每个抽屉内放 2 个大的塑料药斗(228*273*147mm)，放 2 味药，单台可放 48 味药；镀钛不锈钢印字；抽屉滑轨采用 20″三节静音防脱高级滚珠滑轨，承载 30Kg 推拉自如，安装方式为隐藏式安装。 2、门板采用红胡桃木色；中药柜底部配有脚轮及可调节地脚 3、拉手为古铜色； 4、五金配件：优质五金配件（螺丝、铰链、拉手、滑道）。
3-8	中药柜	1600*600*2100	组	21	252,000.00	1、采用 304 不锈钢材质厚度＞0.8MM；共 48 个抽屉，每个抽屉放 3 个塑料活动药斗(228*182*147mm),放 3 味药，单柜可放 144 味药；镀钛不锈钢印字；抽屉滑轨采用 20″三节静音防脱高级滚珠滑轨，承载 30Kg 推拉自如，安装方式为隐藏式安装。 2、门板采用红胡桃木色；中药柜底部配有脚轮及可调节地脚。 3、拉手为古铜色； 4、五金配件：优质五金配件（螺丝、铰链、拉手、滑道）。
3-9	不锈钢发药台	1200*600*750	张	4	12,080.00	1、柜体：采用优质 304#不锈钢板，柜体厚度为≧1.0MM； 2、拉手:一字隐形拉手； 3、采用阻尼门铰及三节静音阻尼导轨；

3-10	医用治疗柜	W*350/600*850/2050	延米	334.8	1,475,463.60	1、主体材质：采用优质≧0.8MM 电解钢板； 2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、柜门：内侧加装静音垫，经久耐用； 4、抽屉：抽屉内配备活动隔板，且可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品； 5、配置：抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板。（可选用五金拉手或平板斜切拉手）；阻尼门铰及三节静音阻尼导轨 6、柜体底部采用≧1.0MM 的 304 不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30MM，高 100MM，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 7、采用优质医用复合亚克力人造石，该石材符合高标准环境的院感要求，厚度≧12MM，前裙厚度≧40MM，耐酸碱、耐磨、耐污染，做到无缝拼接； 8、不锈钢感应水龙头，大号不锈钢水盆套装、亚克力防水罩、医用脚踏垃圾桶装置。 9、医用复合亚克力人造石检测内容并提供相应检测报告：检测内容：白色念珠菌 ，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯菌，鼠伤寒沙门氏菌，抗真菌效果实验 参考 ASTM G 21-15 ，抗菌效果实验参考 ASTM E 2180-07 2012，巴氏硬度 PMMA 类≥60、弯曲度，吸水率，耐污染性，耐火性达到 B 级。

3-11	中央实验台	W*1500*850	延米	52.6	199,880.00	1、框架：采用 1.2MM 60*40 钢管焊接框架，表面酸洗、磷化除锈处理、静电粉末喷涂； 2、柜体：采用优质 1.0MM 电解钢板，表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、五金：钢制螺杆与塑胶组合的水平脚，优质五金配件，配三口水龙头 PP 洗手盆套装；阻尼门铰及三节静音阻尼导轨 4、台面：＞12MM 实心理化板台面，防酸碱。 5、配置插座开关、信息插座等。 6、实验台符合 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法，并提供检测报告。
3-12	实验边台	W*750*800	延米	208.3	364,525.00	框架：采用 1.2MM 60*40 钢管焊接框架，表面酸洗、磷化除锈处理、静电粉末喷涂； 2、柜体：采用优质 1.0MM 电解钢板，表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 3、五金：钢制螺杆与塑胶组合的水平脚，优质五金配件，配三口水龙头 PP 洗手盆套装；阻尼门铰及三节静音阻尼导轨 4、台面：＞12MM 实心理化板台面，防酸碱。 5、配置插座开关、信息插座等。
3-13	钢结构氟碳喷漆岗亭（中式）	宽 1.5 米×长 1.8 米×高 2.8 米	个	5	81,000.00	（一）总体设计要求 1、外观风格：新中式仿古造型，线条简约素雅，与院区中医整体装修风格统一，杜绝奢华造型，实用节约；整体色调为浅灰+原木仿古色，外立面简洁大气，无多余装饰。 2、适用场景：院区出入口安保值守、预检分流，适配户外露天环境，具备全天候防水、保温、抗紫外线、耐消毒液腐蚀性能。

						3、基础尺寸：外尺寸长 2.3M×宽 1.8M×总高 2.8M，室内净高≥2.4M；底盘离地 100MM，预留排水坡度。 （二）主体结构框架 1、承重底盘：80×80×2.0MM 热镀锌方管整体焊接网状承重底盘，满焊无虚焊、焊穿；底盘防腐防锈处理，表层铺贴防滑通体地砖，底部设防潮层、承重≥500kg/㎡，禁止使用密度板、普通铁皮底盘。 2、墙体主龙骨：立柱 80×80×2.0MM 热镀锌方管，横向龙骨 80×40×2.0MM 热镀锌方管，内部增设 40×40×1.5MM 抗扭镀锌龙骨，整体刚性强，长期使用不变形、不开裂。 3、顶部骨架：40×80×2.0MM 镀锌方管，内置双层龙骨，形成 5 层防水隔热屋面结构，自带暗藏式排水檐沟，无外露胶条漏水隐患。 （三）墙体、保温、内外饰面 1、墙体填充：50MM 厚 B1 级高密度阻燃保温芯材，防火、隔热、降噪，满足冬季保温夏季隔热需求。 2、外墙面板：1.2MM 热镀锌钢板，中式仿古压型线条；整体喷砂除锈 Sa2.5 级，环氧富锌底漆 2 遍+耐候氟碳面漆 2 遍，可耐受 84 消毒液、酒精长期擦拭消毒。 3、内墙饰面：8MM 竹木纤维集成墙板，环保无甲醛、防潮防霉，接缝平整易擦拭清洁。 （四）门窗、玻璃系统 1、入户门：断桥铝合金平开门；配备 C 级防盗锁、防撞密封条，密封隔音。 2、窗：三面铝合金平移观察窗，壁厚≥1.4MM；玻璃统一 6MM+9A+6MM 中空 3C 认证钢化安全玻璃，内置简易遮光百叶。

						3、密封要求：所有门窗缝隙填充耐候胶条，节点结构胶密封，暴雨天气室内无渗水、无结露。 （五）内部配套、电气系统 1、室内吊顶：PVC 防潮集成吊顶，32WLED 平板吸顶灯。 2、值守操作台：304 不锈钢一体工作台，人造石台面，带储物抽屉，预留空调内机安装支架。 3、标准化电气：4 回路国标配电箱、16A 漏电空开；4 ㎡纯铜主线、2.5 ㎡插座分线，五孔插座 6 组、开关 2 个，线路穿阻燃 PVC 管规范暗敷；所有线材具备 3C 认证，完工通电全检。 4、排水配套：内置 PVC 落水管，直达地面，无雨水漫流墙面。 （六）防火、环保、验收要求 1、所有保温、内饰板材燃烧性能 B1 级难燃，提供第三方检测报告； 2、漆面、墙板甲醛、TVOC 有害物质限量符合室内环保标准，无异味； 3、隐蔽工程（钢架、防水、保温、线路）封板前需甲方现场验收； 4、质保：整体结构质保 5 年，电气、五金配件质保 2 年，终身上门维护。 （七）安装配套：含基础找平、吊装就位、地面调平、线路接驳、垃圾清运，成品一次性交付，无需二次改造。
3-14	室外座椅	单组三人位	把	30	18,000.00	（一）整体设计与使用标准 1、款式：三人位一体式户外公共座椅，简约平直造型，适配院区绿化、门诊楼外步道，无尖锐棱角，防滑安全；整体色调浅灰，与院区中式简约风格统一。 2、适用环境：全天候露天，抗紫外线、雨雪、消毒液腐蚀，耐

						高低温，适合北方冬季低温环境。 3、尺寸参数（单组三人位）：总长 1800MM，座深 550MM，座高 420MM，座净宽≥560MM，靠背倾角 100° 人体工学设计；椅脚配防滑减震橡胶脚垫，地面贴合无晃动。 （二）框架支撑系统 1、主横梁：40×80MM 加厚热镀锌椭圆钢管，壁厚≥1.8MM，整体一体折弯，无分段拼接焊缝； 2、椅脚、扶手支架：304 不锈钢一体压铸成型，厚度≥1.8MM，无毛刺、尖角，防止磕碰； 3、承重性能：单座静态承重≥200kg，整椅侧向、垂直力学强度达标，单人摇晃无倾斜、变形。 （三）座板、背板材质 1、座板、背板：高密度木塑板，厚度≥30MM，一体成型，内部无实木基材； 2、性能：防水防腐、不开裂、不虫蛀、可直接使用消毒液擦拭消杀； 3、表面无毛刺，圆弧倒角设计，防滑纹理，雨天不积水。 （四）安全、环保要求 1、全件无尖锐突出物，所有外露边角 R 圆弧倒角； 2、材料无甲醛、重金属析出，符合公共场所环保标准，提供检测报告； 3、抗破坏性能：可承受日常重物磕碰、病人轮椅剐蹭，不易变形损坏。 （五）质保、供货安装 1、质保：整体 6 年质保； 2、供货包含成品运输、现场安装、废弃物清运；

3-15	直饮水机	150 人使用	台	36	332,280.00	1、进水：市政自来水 0.3MPa 2、制水标准　热胆容量≥50L、RO 规格≥800G 或热胆容量≥40L、RO 规格≥1000G 3、内置压力罐：有 4、加热方式：步进式加热 5、电压等级：380V 6、功率：≥6KW 7、杀菌功能：出水口紫外线 8、过滤系统：PP 棉、活性炭、PP 棉、RO 反渗透、后置活性炭 9、适用人数：＞150 人 10、配套功能：设备状态、净水 TDS、滤芯信息、热水温度、童锁开关、热水开关、定时开关机设置、沸点设置等 11、安全保障：漏电保护，干烧保护、故障报警 12、出水要求：同时提供常温水、热水，热水温度可调，调节范围 30℃—95℃（100℃），出水量 120L/h 13、其他要求：质保 6 年，投标费用包含安装费、辅料费（辅料包括不限于给水管、排水管、电线、空气开关、线管、阀门等）

二、其他要求：

1、中标人后续须由厂家负责现场复尺并深化家具设计方案，经采购人审核后实施，所有产品需提供样品报采购人审核。

2、保修：三包期限≥3 年，保修≥6 年。自整体项目竣工验收合格之日起算；质保期内出现开裂、变形、五金损坏、饰面脱落等质量问题免费维修更换；超出质保提供终身成本价维修服务。

3、固定式家具、导诊台、分诊台、办公桌、操作台、会议桌、试验台、治疗柜、口腔治疗地柜、配餐地柜等家具现场仅为电源、网线、电话线预留，需中标人负责接至末端插座，**隐藏式线槽、线管、电线、网线、信号线、电话线、插座面板、轨道插座等费用均包**

含在投标总费用，采购人不再另行支付；电线采用 4 平方国标铜线、网线采用六类网线。办公家具需设计电脑主机柜。

4、主要原材料适用标准：

（1）电解钢板、冷轧钢板及钢管等金属原材料符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。

（2）304 不锈钢板符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》标准。

（3）刨花板符合 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。

（4）多层胶合板符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。

（5） PVC 封边条符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》标准。

（6）静电粉末涂料符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。

（7）复合亚克力人造石符合 JC/T 908-2013《人造石》标准。

（8）钢化玻璃符合 GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准。

（9）聚氨酯海绵符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。

（10）家具用聚氨酯合成革符合 QB/T 4714-2014《家居用聚氨酯合成革》标准。

（11）白蜡木等实木材料符合 LY/T 3300-2022《家具用干燥锯材》标准。

5、封边工艺：采用 2MM 厚 PVC 同色封边带，通过全自动直线封边机完成涂胶、压贴、修边、刮边、抛光五道工序，封边剥离强度≥2.5N/MM，密封性好，有效阻隔潮气侵入，边缘圆润无毛刺。五金配件：三节静音阻尼导轨，表面镀锌处理，承重≥30kg，开合次数≥50000 次；门铰为阻尼缓冲门铰，开合≥80000 次，关门静音无撞击。

6、家具安装完成需提供室内空气质量检测报告，并提供承诺函原件。

7、售后响应：设立 7×24 小时服务热线；一般故障 2 小时响应，48 小时到场处置；影响诊疗安全紧急故障 4 小时到场；无法现场修复的，提供临时替代家具，不得影响科室正常运行。

8、**投标报价还须包含货物、运输、二次搬运、现场安装、成品保护、垃圾清运、辅料等全部费用，采购人不再另行支付。**

9、中标后投标人须进场实地踏勘，核对现场尺寸、门洞、走廊通道、电梯荷载，完成深化排布方案，深化后尺寸调整费用全部包含在投标总价内，采购人不再另行支付。

10、全部货物为全新未使用正品，不接受翻新、样品、库存旧货；重要家具可支持工厂出厂前抽检，采购人有权赴生产现场核查。

注：本次招标的数量为暂估数量，但最终数量以实际采购数量为准，以实际采购数量重新核定合同价款。

第 4 包　布帘、遮光卷帘、医用隔帘

一、清单（请投标人注意：超过分品目预算金额即为废标）

品目号	项目名称	规格	单位	数量	分品目预算金额（人民币元）
4-1	住院楼综合楼				
（1）	住院综合楼 1 层	布帘 41 个：布帘布料为 272.96m；	套	272.96	24,566.40
		轨道总宽 136.48m；		136.48	5,732.16
		卷帘 3 个，总平米 41.78 ㎡；	套	41.78	3,133.50
		隔帘 61 个，总延米 366m；	套	366	21,960.00
（2）	住院综合楼 2 层	布帘 41 个：布帘布料为 333.1m；	套	333.1	29,979.00
		轨道总宽 164.05m；		164.05	6,890.10
		隔帘 23 个：总延米 285.40m；	套	285.4	17,124.00
（3）	住院综合楼 3 层	布帘 26 个：布帘布料为 176m；	套	176	15,840.00
		轨道总宽合计 88.00m；	套	88	3,696.00
（4）	住院综合楼 4 层	布帘 54 个：布面料总数量 379.56m；	套	379.56	34,160.40
		轨道总宽 189.78m；		189.78	7,970.76

		隔帘 94 个：总延米 998.00m；	套	998	59,880.00
（5）	住院综合楼 5 层	布帘 54 个：布面料总数量 374.08m；	套	374.08	33,667.20
		轨道总宽 187.04m；		187.04	7,855.68
		隔帘 106 个：总延米 958m，；	套	958	57,480.00
（6）	住院综合楼 6 层	布帘 54 个：布面料总数量 371.06m；	套	371.06	33,395.40
		轨道总宽 185.53m；		185.53	7,792.26
		隔帘 106 个：总延米 958m；	套	958	57,480.00
（7）	住院综合楼 7 层	布帘 54 个：布面料总数量 373.00m；	套	373	33,570.00
		轨道总宽 186.50m；		186.5	7,833.00
		隔帘 106 个：总延米 1058.00m；	套	1058	63,480.00
（8）	住院综合楼 8 层	布帘 54 个：布面料总数量 373.20m；	套	373.2	33,588.00
		轨道总宽 186.60m；		186.6	7,837.20
		隔帘 100 个：总延米 1157.60m；	套	1157.6	69,456.00
（9）	住院综合楼 9 层	布帘 54 个：布面料总数量 372.20m；	套	372.2	33,498.00
		轨道总宽 186.10m；		186.1	7,816.20
		隔帘 106 个：总延米 1190.60m；	套	1190.6	71,436.00

（10）	住院综合楼 10 层	布帘 54 个：布面料总数量 375.00m；	套	375	33,750.00
		轨道总宽 187.50m；		187.5	7,875.00
		隔帘 106 个：总延米 1190.60m；	套	1190.6	71,436.00
（11）	住院综合楼 11 层	布帘 54 个：布面料总数量 371.50m（其中普通 294.50m@130 元、套间及会客厅 77.00m、布料一：294.50m；布料二：77.00m，单价 160 元；布料二：77.00m；	套	294.5	26,505.00
				77	9,240.00
		轨道总宽 185.75m；	套	185.75	7,801.50
		隔帘 75 个：总延米 814.60m；	套	814.6	48,876.00
（12）	住院综合楼 12 层	布帘 54 个：布面料总数量 354.90m；	套	354.9	31,941.00
		轨道总宽 177.45m；		177.45	7,452.90
		隔帘 9 个：总延米 124.20m；	套	96.6	5,796.00
		其中编号 48 诊断学实训 27.60m；	套	27.6	1,656.00
4-2	**门诊医技楼**				
（1）	门诊医技楼 1 层	卷帘 68 个，总平米 614.825 ㎡；	套	614.82	46,111.50
		隔帘 39 个：总延米 410.4m；	套	410.4	24,624.00
（2）		卷帘 145 个：总平米 870.69 ㎡；	套	870.68	65,301.00

	门诊医技楼 2 层	隔帘 91 个：总延米数量 717.60m；	套	717.6	43,056.00
（3）	门诊医技楼 3 层	卷帘 77 个：总平米 626.01 ㎡；	套	626.01	46,950.75
		布帘 27 个：总延米数量 249.86 ㎡；，轨道总宽 124.93m；	套	249.86	22,487.40
				124.93	5,247.06
		隔帘 70 个：总延米数量 695.2m；	套	695.2	41,712.00
（4）	门诊医技楼 4 层	卷帘 111 个：总平米 914.365 ㎡；	套	914.36	68,577.00
		隔帘 141 个：总延米数量 1112.6m；	套	1112.6	66,756.00
4-3	**发热门诊楼**				
（1）	发热门诊 1 层	卷帘 22 个，总平米 143.26 ㎡；	套	143.26	10,744.50
		隔帘 4 个：总延米数量 32m；	套	32	1,920.00
（2）	发热门诊 2 层	卷帘 5 个：总平米 49.79 ㎡；	套	49.79	3,734.25
（3）	发热门诊 3 层	布帘 10 个，总延米数量 67.3m； 轨道总宽 33.65m	套	67.3	6,057.00
				33.65	1,413.30
		隔帘 15 个：总延米数 201m；	套	201	12,060.00
（4）			套	67.3	6,057.00

	发热门诊4层	布帘10个：总延米数量67.3m；　　轨道总宽33.65m；		33.65	1,413.30
		隔帘15个：总延米数201m；	套	201	12,060.00
4-4	**制剂楼**				
（1）	制剂楼	1-3层合计卷帘33个：总平米216.65㎡	套	216.65	16,248.75
4-5	**高压氧仓**				
（1）	高压氧仓	卷帘16个：总平米67.2㎡；	套	67.2	5,040.00
		隔帘9个：总延米数32.6m	套	32.6	1,956.00

二、具体要求

1、总体总则

1.1 本项目为医院新院区室内布帘、遮光卷帘、医用隔帘采购及安装项目，所有产品完全符合医疗机构室内装饰验收标准、消防阻燃标准、医用卫生标准。

1.2 所有面料、型材、配件均为全新正品，无异味、无褪色、无脱丝，具备阻燃、抗菌、防霉、耐水洗、抗老化、静音特性，适配医院高频清洁、长期使用的工作环境。

1.3 所有产品需提供对应检测报告，所有参数满足GB18401-2010（B类标准）和GB/T17591-2025中阻燃B1，投标产品参数不得低于本要求。

1.4 整体安装牢固、平整顺滑，无松动、无噪音、无划痕，完工后符合医院院感、消防、装饰竣工验收标准。

2、布帘技术参数

2.1 面料参数：材质：高精密聚酯纤维面料，高密度织造，克重≥350g/㎡，面料厚实垂坠、挺括不起皱。满足 GB18401-2010（B 类标准）。甲醛含量（未检出）（依据 GB/T 2912.1-2009 标），无异味（依据 GB/T18401-2010 标准），遮光率：≥90%（依据 FZ/T 62025-2015 标准），抗菌性能：金黄色葡萄球菌≥85%、大肠杆菌≥85%、白色念珠菌≥85%（依据 GB/T 20944.3-2008 标准），阻燃性能：水洗 50 次后仍符合 GB/T17591-2025 中 B1 级要求，防霉等级：0-1 级（依据 GB/T 24346-2009 标准），工艺：高密度锁边、无痕压线，无脱线、无跳针，垂感均匀，长期水洗不缩水、不变形。布帘褶皱 2 倍，双线锁边。

2.2 铝合金轨道参数：材质：6063-T5 原生铝合金型材，符合国标铝合金建筑型材标准。壁厚：主轨道壁厚≥1.5mm—2.0mm，大跨度及超长轨道壁厚≥2.0mm（窗户宽度大于 3 米），硬度高、承重强、永不生锈、不变形。结构：加厚静音卡槽设计，内置静音耐磨条，滑动顺滑无噪音，适配医院安静诊疗环境。配件：配套静音滑轮、加厚支架、不锈钢螺丝、封口堵头，全套配件防锈耐用，终身不易卡顿脱落。

2.3 辅料要求：帘头采用同色系加厚衬布，定型平整、不起鼓、不塌陷。挂钩为加厚不锈钢挂钩，承重强、不生锈、不变形。

3、遮光卷帘技术参数

3.1 全遮光卷帘面料：材质：聚酯纤维，遮光率≥90% ，无透光缝隙。克重：面料克重≥480g/㎡，厚实耐磨、抗拉伸、不易断裂。阻燃等级：国标 B1 级阻燃，安全防火。环保无毒：无甲醛（甲醛含量：未检出）、无异味、可分解致癌芳香胺染料（未检出）、不粉化。耐候性：抗紫外线、抗老化，长期暴晒不发黄、不开裂。易清洁：表面防水防污，可直接湿布擦拭，满足医院消杀清洁要求。外观：面料平整无褶皱、无划痕、无色差，卷收顺畅、贴合紧密。满足 GB18401-2010（B 类标准）

3.2 卷帘型材及配件：上槽、下杆、卷管均为 6063-T5 铝合金材质，卷管壁厚≥1.2mm，坚固不变形。控制系统：静音手动拉珠系统，拉珠顺畅不卡顿、无噪音，可任意位置悬停，使用寿命长。所有金属配件防锈防腐，适配医院长期消毒、潮湿环境。

4、医用隔帘技术参数：材质：高密医用聚酯纤维抗菌面料，克重≥260g/㎡，透气不透光、柔软垂顺、无静电。具备广谱抗菌效果对金黄色葡萄球菌≥85%，大肠杆菌≥85%，白色念珠菌≥85%（依据 GB/T 20944.3-2008 标准），阻燃性能：水洗 50 次后仍符合 GB/T17591-2025 中 B1 级要求，甲醛含量（未检出），禁用可分解致癌芳香胺染料，无异味（依据 GB/T18401-2010 标准），防霉等级：0-1 级（依据 GB/T 24346-2009 标准）。工艺：四周加固加厚锁边，打孔处加固铆接，长期拉扯不撕裂、不脱孔。颜色：选用医院专用浅色系哑光面料，耐脏耐看、不刺眼，符合病房视觉环境标准，褶皱 2 倍。满足 GB18401-2010（B 类标准）

5、通用施工及验收要求

5.1 所有产品颜色、款式需提前送样板，经院方确认后方可批量生产。

5.2 现场测量、定制裁剪、安装调试全部包含在报价范围内，尺寸贴合现场墙体、窗口，无歪斜、无缝隙。实际加工内容以图纸和现场实际情况为准，清单量误差 5%以内投标总价不做调整。

5.3 安装完成后整体平整、牢固、顺滑，无划痕、无污渍、无噪音。

5.4 质保要求：整体质保不少于 6 年，质保期内非人为损坏免费维修、更换。