

清源街道高层住宅小区消防安 (工程名称)施工招标
全隐患整改项目

投 标 文 件

投 标 人：  (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其委托代理人：  (盖个人CA电子印章)



工程名称：清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：10105686.51

（大写）：壹仟零壹拾万伍仟陆佰捌拾陆元伍角壹分

投 标 人：



（盖企业CA电子印章）

法定代表人
或其委托代理人：



（盖个人CA电子印章）

编 制 人：

尹晓民



（造价专业人员盖CA电子执业专用章）

审核人/审定人：

尹晓民

（一级造价工程师盖CA电子执业专用章）



编制时间：



投标报价填报说明

工程名称：清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

一、工程名称

清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

二、工程概况

1. 建设地点：北京大兴区清源街道兴华园、枣园、首邑上城、兴盛街187号院、兴盛街189号院等五个小区

2. 建设单位：北京市大兴区清源街道办事处

3. 建设范围：大兴区清源街道兴华园、枣园、首邑上城、兴盛街187号院、兴盛街189号院等五个小区进行消防改造。具体详见工程量清单。

三、编制内容及范围

本工程编制内容为工程设计图纸内容，包括兴华园、枣园、首邑上城、兴盛街187号院、兴盛街189号院等五个小区消防报警系统改造，消火栓系统改造，消防中控室设备升级，消防泵房消防泵、控制柜、水箱更换等施工图纸显示的全部内容，具体详见工程量清单。

四、编制依据

1. 《房屋修缮工程工程量计算标准》（2023-北京）、《北京市房屋修缮工程预算消耗量标准(2021)》、《北京市建设工程预算消耗量标准(2021)》及其它相关政策文件，人工工日单价执行2025年10月信息价均价，材料价格执行2025年10月信息价、专业测定价以及当月市场询价；

2. 国家及现行的规范、规定和相关的标准图集；

3. 建设单位提供的编制要求和范围；

4. 施工图纸及实施方案。



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：清源街道高层住宅小区消防安全隐患
整改项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中：		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目	7176566.61	0	32956.69	/
1.1	187块地	1389612.92	0	0	/
1.1.1	187块地-12#楼（3#）	152598.57	0	0	/
1.1.2	187块地-9#楼（4#）	144340.43	0	0	/
1.1.3	187块地-8#楼（5#）	122757.58	0	0	/
1.1.4	187块地-13#楼（6#）	138211.96	0	0	/
1.1.5	187块地-14#楼（7#）	97631.86	0	0	/
1.1.6	187块地-7#楼（8#）	176925.49	0	0	/
1.1.7	187块地-6#楼（9#）	27500.15	0	0	/
1.1.8	187块地-15#楼（10#）	66540.46	0	0	/
1.1.9	187块地-泵房消防电	95875.67	0	0	/
1.1.10	187块地-消防水	177544.12	0	0	/
1.1.11	187块地-其它维修项目	189686.63	0	0	/
1.2	189块地	1250505.89	0	0	/
1.2.1	189块地-1#楼（9#）	71649.27	0	0	/
1.2.2	189块地-16#楼（2#）	82151.23	0	0	/
1.2.3	189块地-17#楼（3#）	79712.17	0	0	/
1.2.4	189块地-4#楼（4#）	79886.63	0	0	/
1.2.5	189块地-5#楼（1#）	82183.07	0	0	/
1.2.6	189块地-18#楼（6#）	74232.28	0	0	/
1.2.7	189块地-19#楼（7#）	62311.3	0	0	/
1.2.8	189块地-2#楼（8#）	70360.83	0	0	/
1.2.9	189块地-21#楼（10#）	63577.4	0	0	/
1.2.10	189块地-20#楼（11#）	81222.89	0	0	/
1.2.11	189块地-3#楼（5#）	74232.28	0	0	/
1.2.12	189块地-泵房消防电	80269.4	0	0	/
1.2.13	189块地-消防水	177544.12	0	0	/
1.2.14	189块地-其它维修项目	171173.02	0	0	/
1.3	兴华园小区	2511526.32	0	32956.69	/
1.3.1	兴华园小区9号楼-消防电工程	86585.3	0	0	/
1.3.2	兴华园小区9号楼-消防水工程	31376.45	0	0	/
1.3.3	兴华园小区10号楼-消防电工程	128100.58	0	0	/
1.3.4	兴华园小区10号楼-消防水工程	43098.6	0	0	/
1.3.5	兴华园小区10号楼-消防泵房水	142971.96	0	0	/
1.3.6	兴华园小区10号楼-消防泵房电	66871.64	0	0	/

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。



工程项目清单汇总表

工程名称：清源街道高层住宅小区消防安全隐患
整改项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中：		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1.3.7	兴华园小区12号楼-消防电工程	62566.1	0	0	/
1.3.8	兴华园小区12号楼-消防水工程	30913.52	0	0	/
1.3.9	兴华园小区13号楼-消防电工程	91363.9	0	0	/
1.3.10	兴华园小区13号楼-消防水工程	31378.35	0	0	/
1.3.11	兴华园小区13号楼-消防泵房水	134173	0	0	/
1.3.12	兴华园小区13号楼-消防泵房电	66871.54	0	0	/
1.3.13	兴华园小区15号楼-消防电工程	151604.85	0	0	/
1.3.14	兴华园小区15号楼-消防水工程	124143.4	0	0	/
1.3.15	兴华园小区23号楼-消防电工程	178077.84	0	0	/
1.3.16	兴华园小区23号楼-消防水工程	144830.23	0	0	/
1.3.17	兴华园小区25号楼-消防电工程	131412.68	0	0	/
1.3.18	兴华园小区25号楼-消防水工程	103456.54	0	0	/
1.3.19	兴华园小区8号楼-消防泵房水	42475.82	0	0	/
1.3.20	兴华园小区8号楼-消防泵房电	67039.84	0	0	/
1.3.21	兴华园小区8号楼-其他维修项目	69851.52	0	0	/
1.3.22	兴华园小区11号楼-消防控制室	66339.67	0	0	/
1.3.23	兴华园小区室外消防水工程	288352.81	0	0	/
1.3.24	兴华园小区室外消防电工程	73410.13	0	0	/
1.3.25	兴华园小区室外道路工程	164257.13	0	32956.69	/
1.4	枣园小区	399393.26	0	0	/
1.4.1	枣园小区-消防电工程	147445.52	0	0	/
1.4.2	枣园小区-泵房电	75250.35	0	0	/
1.4.3	枣园小区-泵房水	176697.39	0	0	/
1.5	首邑上城小区	1625528.22	0	0	/
1.5.1	首邑上城小区-1号楼-消防电	196531.42	0	0	/
1.5.2	首邑上城小区-2号楼-消防电	204395.93	0	0	/
1.5.3	首邑上城小区-3号楼-消防电	115572.68	0	0	/
1.5.4	首邑上城小区-4号楼-消防电	128713.93	0	0	/
1.5.5	首邑上城小区-5号楼-消防电	104998.17	0	0	/
1.5.6	首邑上城小区-6号楼-消防电	158740.73	0	0	/
1.5.7	首邑上城小区-7号楼-消防电	128713.93	0	0	/
1.5.8	首邑上城小区-8号楼-消防电	95218.6	0	0	/
1.5.9	首邑上城小区-公建-消防电	87255.02	0	0	/
1.5.10	首邑上城小区-泵房-消防电	74633.7	0	0	/
1.5.11	首邑上城小区-消防水	10381.74	0	0	/

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

工程项目清单汇总表

工程名称: 清源街道高层住宅小区消防安全隐患
整改项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注:1 专业工程暂估价为己含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

措施项目清单计价表

工程名称: 清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格 （元）	备注
1		安全生产标准化措施费	项		266135.34	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	项		411800.58	明细详见表4.9-3
3		施工垃圾场外运输和消纳费	项		21311.21	明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费	项			明细详见表4.9-3
5		工程水电费	项		83021.21	明细详见表4.9-3
6		消防栓系统调试	项		239807.23	明细详见表4.9-3
7		火灾自动报警系统调试	项		403711.09	明细详见表4.9-3
8		消防广播系统调试	项		117963.58	明细详见表4.9-3
本页小计					1543750.24	-
合 计					1543750.24	-

注: 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工升降机场外运输和消纳费”由表 4.9-1 及表 4.9-2 带入数据外, 其他均应逐项在表“4.9-3 措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的最低费用标准(费率)计算的金额(即低限费用), 且不得作为让利因素。赶工增加费(如有)不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输、轨道、固定装置的安装和拆除费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	237769.46	15692.77	12673.11	266135.34	290087.52	
其中	1.1	安全生产费	60087.49	3965.77	3202.66	67255.92	73308.95	
	1.2	文明施工费	37538.04	2477.51	2000.78	42016.33	45797.8	
	1.3	环境保护费	54163.4	3574.78	2886.91	60625.09	66081.35	
	1.4	临时设施费	85980.53	5674.71	4582.76	96238	104899.42	
2		特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计			237769.46	15692.77	12673.11	266135.34	290087.52	

注：1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）”对应的《图集》标准内项目措施费中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	企业管理费（元）	利润（元）	不含税金额（元）	备注
1		（187块地）施工垃圾场外运输和消纳费			332.83	233.68	4482.2	
1.1		（187块地-12#楼（3#））施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	46.59	32.71	627.46	
1.2		（187块地-9#楼（4#））施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	44.55	31.28	599.92	
1.3		（187块地-8#楼（5#））施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	38.44	26.99	517.63	
1.4		（187块地-13#楼（6#））施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	42.79	30.04	576.28	
1.5		（187块地-14#楼（7#））施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	29.53	20.73	397.71	
1.6		（187块地-7#楼（8#））施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	48.54	34.08	653.71	
1.7		（187块地-6#楼（9#））施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	9.57	6.72	128.85	
1.8		（187块地-15#楼（10#））施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	20.75	14.57	279.42	
1.9		（187块地-泵房消防水池）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	9.34	6.55	125.73	
1.10		（187块地-消防水池）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	23.95	16.82	322.57	
1.11		（187块地-其它维修项目）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	18.78	13.19	252.92	
2		（189块地）施工垃圾场外运输和消纳费			296.56	208.22	3994.04	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
2.1		(189块地-1#楼(9#))施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	22.11	15.52	297.77	
2.2		(189块地-16#楼(2#))施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	25.79	18.11	347.3	
2.3		(189块地-17#楼(3#))施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	24.98	17.54	336.42	
2.4		(189块地-4#楼(4#))施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	25.02	17.56	336.89	
2.5		(189块地-5#楼(1#))施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	25.79	18.11	347.37	
2.6		(189块地-18#楼(6#))施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	23.24	16.32	313.02	
2.7		(189块地-19#楼(7#))施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	19.45	13.66	261.99	
2.8		(189块地-2#楼(8#))施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	22.19	15.58	298.88	
2.9		(189块地-21#楼(10#))施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	19.66	13.8	264.76	
2.10		(189块地-20#楼(11#))施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	25.45	17.87	342.77	
2.11		(189块地-3#楼(5#))施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	23.24	16.32	313.02	
2.12		(189块地-泵房消防电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	4.25	2.98	57.22	
2.13		(189块地-消防水)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	23.95	16.82	322.57	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
2.14		(189块地-其它维修项目)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	11.44	8.03	154.06	
3		(兴华园小区)施工垃圾场外运输和消纳费			481.72	343.14	6650.62	
3.1		(兴华园小区9号楼-消防电工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	23.51	16.51	316.61	
3.2		(兴华园小区9号楼-消防水工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	5.04	3.54	67.85	
3.3		(兴华园小区10号楼-消防电工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	34.81	24.44	468.83	
3.4		(兴华园小区10号楼-消防水工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	6.95	4.88	93.54	
3.5		(兴华园小区10号楼-消防泵房水)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	11.49	8.06	154.68	
3.6		(兴华园小区10号楼-消防泵房电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	2.34	1.64	31.54	
3.7		(兴华园小区12号楼-消防电工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	16.97	11.91	228.48	
3.8		(兴华园小区12号楼-消防水工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	4.91	3.44	66.06	
3.9		(兴华园小区13号楼-消防电工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	24.81	17.42	334.14	
3.10		(兴华园小区13号楼-消防水工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	5.04	3.54	67.86	
3.11		(兴华园小区13号楼-消防泵房水)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	11.76	8.26	158.36	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
3.12		(兴华园小区13号楼-消防泵房电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	2.34	1.64	31.54	
3.13		(兴华园小区15号楼-消防电工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	39.48	27.72	531.64	
3.14		(兴华园小区15号楼-消防水工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	27.43	19.26	369.39	
3.15		(兴华园小区23号楼-消防电工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	46.37	32.56	624.47	
3.16		(兴华园小区23号楼-消防水工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	32	22.47	430.95	
3.17		(兴华园小区25号楼-消防电工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	34.29	24.07	461.76	
3.18		(兴华园小区25号楼-消防水工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	22.86	16.05	307.83	
3.19		(兴华园小区8号楼-消防泵房水)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	5.4	3.79	72.73	
3.20		(兴华园小区8号楼-消防泵房电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	2.44	1.71	32.86	
3.21		(兴华园小区8号楼-其他维修项目)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	14.09	9.89	189.77	
3.22		(兴华园小区11号楼-消防控制室)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	17.3	12.15	232.98	
3.23		(兴华园小区室外消防水工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	37.09	26.04	499.45	
3.24		(兴华园小区室外消防电工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	6.18	4.34	83.24	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	企业管理费(元)	利润(元)	不含税金额(元)	备注
3.25		(兴华园小区室外道路工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	1.7	46.82	37.81	794.06	
4		(枣园小区)施工垃圾场外运输和消纳费			62.29	43.73	838.78	
4.1		(枣园小区-消防电工程)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	44.2	31.03	595.18	
4.2		(枣园小区-泵房电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	1.68	1.18	22.63	
4.3		(枣园小区-泵房水)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	16.41	11.52	220.97	
5		(首邑上城小区)施工垃圾场外运输和消纳费			396.95	278.68	5345.57	
5.1		(首邑上城小区-1号楼-消防电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	63.7	44.72	857.8	
5.2		(首邑上城小区-2号楼-消防电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	63.39	44.51	853.71	
5.3		(首邑上城小区-3号楼-消防电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	37.6	26.4	506.34	
5.4		(首邑上城小区-4号楼-消防电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	40.64	28.53	547.31	
5.5		(首邑上城小区-5号楼-消防电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	33.16	23.28	446.58	
5.6		(首邑上城小区-6号楼-消防电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	48.06	33.74	647.19	
5.7		(首邑上城小区-7号楼-消防电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	40.64	28.53	547.31	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称: 清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目 编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
5.8		(首邑上城小区-8号楼-消防电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	29.72	20.86	400.2	
5.9		(首邑上城小区-公建-消防电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	28.51	20.01	383.9	
5.10		(首邑上城小区-泵房-消防电)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	2.55	1.79	34.29	
5.11		(首邑上城小区-消防水)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	1.17	0.82	15.72	
5.12		(首邑上城小区-其他检修项目)施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.8	7.81	5.49	105.22	
合 计					1570.35	1107.45	21311.21	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称: 清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 1 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费			60087.49	3965.77	3202.66	67255.92	73308.95	
	安全生产费		AQSGF_ZDXJ*1*100%	60087.49	3965.77	3202.66	67255.92	73308.95	
	文明施工费			37538.04	2477.51	2000.78	42016.33	45797.8	
	文明施工费		WMSGF_ZDXJ*1*100%	37538.04	2477.51	2000.78	42016.33	45797.8	
	环境保护费			54163.4	3574.78	2886.91	60625.09	66081.35	
	环境保护费		HJBHF_ZDXJ*1*100%	54163.4	3574.78	2886.91	60625.09	66081.35	
	临时设施费			85980.53	5674.71	4582.76	96238	104899.42	
	临时设施费		LSSSF_ZDXJ*1*100%	85980.53	5674.71	4582.76	96238	104899.42	
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费								
	其他特殊安全生产标准化措施费								
	现场管理费			36909.03	24282	19609.55	41800.58	448862.63	
	现场管理费		((ZJF+ZC+ZJC)/XCGL)*7.2%*1*(100)	36909.03	24282	19609.55	41800.58	448862.63	
	施工垃圾场外运输和消纳费			18633.41	1570.35	1107.45	21311.21	23229.22	

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称: 清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：计算明细可另附表说明。



其他项目清单计价表

工程名称: 清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价表

工程名称: 清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
2. “人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的最低费用使用。评标过程中，重新测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的最低费用使用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中的“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
4. 工程内容中需说明所包含的主要措施项目。

总承包服务费计价表

工程名称: 清源街道高层住宅小区消防安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由招标人填写。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-12#楼 (3#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					6833.23	0
1	920504007001	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	100	9.61	961	0
2	920504001001	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	196	9.61	1883.56	0
3	920504005001	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	90	11.32	1018.8	0
4	920504023001	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	90	9.61	864.9	0
本页小计							4728.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-12#楼 (3#) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029001	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	106	10.05	1065.3	0
6	920504005002	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	72	11.32	815.04	0
7	920210008001	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	863.97	0.26	224.63	0
		分部小计					6833.23	0
		新建					145765.34	0
8	920504008001	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	11	405.75	4463.25	0
		本页小计					6568.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-12#楼 (3#) 单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008002	模块安装	1. 名称: 控制模块 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	88	418.75	36850	0
10	920504002001	点型探测器安装	1. 名称: 感烟探测器 2. 线制: 总线制 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	196	164.85	32310.6	0
11	920504006001	按钮安装	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	90	189.27	17034.3	0
12	920504024001	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	90	265.6	23904	0
13	920504030001	消防广播 (扬声器) 安装	1. 名称: 火灾警报扬声器 (阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	106	112.76	11952.56	0
本页小计							122051.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-12#楼 (3#) 单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028001	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	72	192.56	13864.32	0
15	920210010001	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	169.37	5.76	975.57	0
16	920210010002	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10.11	7.22	72.99	0
17	920210010003	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	228.16	7.46	1702.07	0
本页小计							16614.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-9#楼(4#)单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					6422.49	0
1	920504007002	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	98	9.61	941.78	0
2	920504001002	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	194	9.61	1864.34	0
3	920504005003	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	78	11.32	882.96	0
4	920504023002	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	78	9.61	749.58	0
本页小计							4438.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-9#楼(4#)单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029002	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	95	10.05	954.75	0
6	920504005004	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	72	11.32	815.04	0
7	920210008002	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	823.24	0.26	214.04	0
		分部小计					6422.49	0
		新建					137917.94	0
8	920504008003	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	23	405.75	9332.25	0
本页小计							11316.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-9#楼(4#)单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008004	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	75	418.75	31406.25	0
10	920504002002	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	194	164.85	31980.9	0
11	920504006002	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	78	189.27	14763.06	0
12	920504024002	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	78	265.6	20716.8	0
13	920504030002	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	95	112.76	10712.2	0
本页小计							109579.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-9#楼(4#)单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028002	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	72	192.56	13864.32	0
15	920210010005	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	174.24	5.76	1003.62	0
16	920210010006	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	24.17	7.22	174.51	0
17	920210010007	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	208.28	7.46	1553.77	0
本页小计							16596.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-8#楼 (5#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					5553.06	0
1	920504007003	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	86	9.61	826.46	0
2	920504001003	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	181	9.61	1739.41	0
3	920504005005	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	61	11.32	690.52	0
4	920504023003	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	61	9.61	586.21	0
本页小计							3842.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-8#楼 (5#) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029003	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	112	10.05	1125.6	0
6	920504005006	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	33	11.32	373.56	0
7	920210008003	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	812.68	0.26	211.3	0
		分部小计					5553.06	0
		新建					117204.52	0
8	920504008005	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	33	405.75	13389.75	0
本页小计							15100.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-8#楼 (5#) 单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008006	模块安装	1. 名称: 控制模块 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	53	418.75	22193.75	0
10	920504002003	点型探测器安装	1. 名称: 感烟探测器 2. 线制: 总线制 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	181	164.85	29837.85	0
11	920504006003	按钮安装	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	61	189.27	11545.47	0
12	920504024003	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	61	265.6	16201.6	0
13	920504030003	消防广播 (扬声器) 安装	1. 名称: 火灾警报扬声器 (阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	112	112.76	12629.12	0
本页小计							92407.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-8#楼 (5#) 单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028003	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	33	192. 56	6354. 48	0
15	920210010009	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	206. 61	5. 76	1190. 07	0
16	920210010010	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	25. 03	7. 22	180. 72	0
17	920210010011	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	193. 68	7. 46	1444. 85	0
本页小计							9170. 12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-13#楼 (6#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					6138.4	0
1	920504007004	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	95	9.61	912.95	0
2	920504001004	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	186	9.61	1787.46	0
3	920504005007	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	74	11.32	837.68	0
4	920504023004	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	74	9.61	711.14	0
本页小计							4249.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-13#楼 (6#) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029004	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	91	10.05	914.55	0
6	920504005008	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	68	11.32	769.76	0
7	920210008004	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	787.93	0.26	204.86	0
		分部小计					6138.4	0
		新建					132073.56	0
8	920504008007	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	23	405.75	9332.25	0
本页小计							11221.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-13#楼 (6#) 单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008008	模块安装	1. 名称: 控制模块 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	72	418.75	30150	0
10	920504002004	点型探测器安装	1. 名称: 感烟探测器 2. 线制: 总线制 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	186	164.85	30662.1	0
11	920504006004	按钮安装	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	74	189.27	14005.98	0
12	920504024004	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	74	265.6	19654.4	0
13	920504030004	消防广播 (扬声器) 安装	1. 名称: 火灾警报扬声器 (阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	91	112.76	10261.16	0
本页小计							104733.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-13#楼 (6#) 单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028004	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	68	192.56	13094.08	0
15	920210010013	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	169.65	5.76	977.18	0
16	920210010014	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	18.37	7.22	132.63	0
17	920210010015	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	199.97	7.46	1491.78	0
本页小计							15695.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-14#楼 (7#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					4372.03	0
1	920504007005	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除旧料由投标人综合考虑 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	61	9.61	586.21	0
2	920504001005	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除旧料由投标人综合考虑 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	119	9.61	1143.59	0
3	920504005009	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除旧料由投标人综合考虑 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	62	11.32	701.84	0
4	920504023005	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除旧料由投标人综合考虑 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	62	9.61	595.82	0
本页小计							3027.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187地块单项工程-187地块-14#楼 (7#) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			场实际情况并依据 设计图纸综合考虑					
5	920504029005	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除旧料由投标人综合考虑 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	68	10.05	683.4	0
6	920504005010	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除旧料由投标人综合考虑 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	46	11.32	520.72	0
7	920210008005	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	540.2	0.26	140.45	0
		分部小计					4372.03	0
		新建					93259.83	0
8	920504008009	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	61	418.75	25543.75	0
		本页小计					26888.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-14#楼 (7#) 单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504002005	点型探测器安装	1. 名称: 感烟探测器 2. 线制: 总线制 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	119	164.85	19617.15	0
10	920504006005	按钮安装	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	62	189.27	11734.74	0
11	920504024005	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	62	265.6	16467.2	0
12	920504030005	消防广播 (扬声器) 安装	1. 名称: 火灾警报扬声器 (阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	68	112.76	7667.68	0
13	920504028005	消防报警电话插孔 (电话) 安装	1. 名称: 消防报警按钮 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	46	192.56	8857.76	0
本页小计							64344.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-14#楼 (7#) 单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920210010017	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	96.93	5.76	558.32	0
15	920210010018	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1.24	7.23	8.97	0
16	920210010019	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	147.34	7.46	1099.16	0
17	920210010020	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-BV-2.5	m	295	5.78	1705.1	0
本页小计							3371.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-7#楼(8#)单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					8192.24	0
1	920504007006	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	72	9.61	691.92	0
2	920504001006	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	244	9.61	2344.84	0
3	920504005011	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	144	11.32	1630.08	0
4	920504023006	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	144	9.61	1383.84	0
本页小计							6050.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-7#楼(8#)单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029006	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	100	10.05	1005	0
6	920504005012	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	72	11.32	815.04	0
7	920210008006	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1236.63	0.26	321.52	0
		分部小计					8192.24	0
		新建					168733.25	0
8	920504008010	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	28	405.75	11361	0
本页小计							13502.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-7#楼(8#)单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008011	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	45	418.75	18843.75	0
10	920504002006	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	244	164.85	40223.4	0
11	920504006006	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	144	189.27	27254.88	0
12	920504024006	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	144	265.6	38246.4	0
13	920504030006	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	100	112.76	11276	0
本页小计							135844.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-7#楼(8#)单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028006	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	72	192.56	13864.32	0
15	920210010021	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	380.54	5.76	2191.91	0
16	920210010022	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	49.26	7.22	355.66	0
17	920210010023	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	268.94	7.46	2006.29	0
本页小计							18418.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-6#楼(9#)单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					1206.74	0
1	920504007007	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	26	9.61	249.86	0
2	920504001007	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	31	9.61	297.91	0
3	920504005013	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	3	11.32	33.96	0
4	920504023007	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	3	9.61	28.83	0
本页小计							610.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-6#楼(9#)单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029007	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	26	10.05	261.3	0
6	920504005014	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	26	11.32	294.32	0
7	920210008007	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	156.01	0.26	40.56	0
		分部小计					1206.74	0
		新建					26293.41	0
8	920504008012	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	26	418.75	10887.5	0
本页小计							11483.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-6#楼(9#)单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504002007	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	31	164.85	5110.35	0
10	920504006007	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	3	189.27	567.81	0
11	920504024007	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	3	265.6	796.8	0
12	920504030007	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	26	112.76	2931.76	0
13	920504028007	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:火灾报警电话插孔 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	26	192.56	5006.56	0
本页小计							14413.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-6#楼(9#)单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920210010025	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3.敷设部位或线制:管内 4.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	20.96	5.76	120.73	0
15	920210010026	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3.敷设部位或线制:管内 4.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	20.45	7.22	147.65	0
16	920210010027	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设部位或线制:管内 4.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	38.2	7.46	284.97	0
17	920210010028	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5	m	76	5.78	439.28	0
本页小计							992.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-15#楼 (10#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					3017.67	0
1	920504007008	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	45	9.61	432.45	0
2	920504001008	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	82	9.61	788.02	0
3	920504005015	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	37	11.32	418.84	0
4	920504023008	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	37	9.61	355.57	0
本页小计							1994.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-15#楼 (10#) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029008	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	66	10.05	663.3	0
6	920504005016	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	22	11.32	249.04	0
7	920210008008	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	424.82	0.26	110.45	0
		分部小计					3017.67	0
		新建					63522.79	0
8	920504008013	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	45	418.75	18843.75	0
本页小计							19866.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-15#楼 (10#) 单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504002008	点型探测器安装	1. 名称: 感烟探测器 2. 线制: 总线制 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	82	164. 85	13517. 7	0
10	920504006008	按钮安装	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	37	189. 27	7002. 99	0
11	920504024008	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	37	265. 6	9827. 2	0
12	920504030008	消防广播 (扬声器) 安装	1. 名称: 火灾警报扬声器 (阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	66	112. 76	7442. 16	0
13	920504028008	消防报警电话插孔 (电话) 安装	1. 名称: 消防报警按钮 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	22	192. 56	4236. 32	0
本页小计							42026. 37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-15#楼 (10#) 单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920210010029	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	81.39	5.76	468.81	0
15	920210010030	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	8.64	7.22	62.38	0
16	920210010031	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	111.6	7.46	832.54	0
17	920210010032	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5	m	223	5.78	1288.94	0
本页小计							2652.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-泵房消防电单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					837.36	0
1	920504007009	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	9.61	57.66	0
2	920504001009	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	7	9.61	67.27	0
3	920504005017	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	2	11.32	22.64	0
4	920210008009	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	m	21.04	0.26	5.47	0
本页小计							153.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-泵房消防电单位工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920204007001	低压开关柜及配电屏拆除	1. 名称:数字智能巡检装置拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	171.08	171.08	0
6	920204007002	低压开关柜及配电屏拆除	1. 名称:消防泵房双电源ATE-XFB拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	171.08	171.08	0
7	920204007003	低压开关柜及配电屏拆除	1. 名称:消火栓泵控制柜拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	171.08	171.08	0
8	920204007004	低压开关柜及配电屏拆除	1. 名称:喷淋泵控制柜拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	台	1	171.08	171.08	0
本页小计							684.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-泵房消防电单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					837.36	0
		新建					95038.31	0
9	920504008014	模块安装	1.名称:控制模块 2.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	418.75	837.5	0
10	920504008015	模块安装	1.名称:信号模块 2.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	418.75	1675	0
11	920504002009	点型探测器安装	1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	7	164.85	1153.95	0
12	920504006009	按钮安装	1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	2	189.27	378.54	0
13	920206004001	控制电缆敷设	1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZN-KYJY-10kV	m	600	9.85	5910	0
本页小计							9954.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-泵房消防电单位工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2X1.5 3. 敷设方式:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	600	18.41	11046	0
15	920210010033	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	2.31	5.76	13.31	0
16	920210010034	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	5.02	7.22	36.24	0
本页小计							11095.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-泵房消防电单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	920210010035	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	4.57	7.46	34.09	0
18	920210010036	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	9	5.78	52.02	0
19	920204008001	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称: 数字智能巡检装置 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	31144.07	31144.07	0
20	920204008002	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称: 消防泵房双电源ATE-XFB 2. 规格: 800*2200*600 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	16844.07	16844.07	0
本页小计							48074.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-泵房消防电单位工程)

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	920204008003	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称:喷淋泵控制柜 2. 规格:800*2200*600 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	10344.07	10344.07	0
22	920204008004	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称:消火栓泵控制柜 2. 规格:800*2200*600 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	10344.07	10344.07	0
23	920204014001	控制箱安装	1. 名称:稳压控制箱 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	3602.28	3602.28	0
24	920205002001	电动机检查接线及调试	1. 名称:电动机检查接线及调试 2. 规格:22KW以下	台	2	495.31	990.62	0
25	920205002002	电动机检查接线及调试	1. 名称:电动机检查接线及调试 2. 规格:2KW以下	台	2	316.24	632.48	0
		分部小计					95038.31	0
本页小计							25913.52	0
合 计							95875.67	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-消防水单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防泵房					109493.89	0
		拆除					2134.98	0
1	920102001001	泵拆除	1. 名称:消火栓泵拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	233.77	467.54	0
2	920102001002	泵拆除	1. 名称:喷淋泵拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	233.77	467.54	0
3	920601001001	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN200 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	15	24.1	361.5	0
4	920601001002	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN150 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点	m	30	24.1	723	0
本页小计							2019.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-消防水单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920601001003	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	11.54	115.4	0
		分部小计					2134.98	0
		新建					107358.91	0
6	920601002001	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN200 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	15	326.16	4892.4	0
7	920601002002	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN150 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求	m	30	254.48	7634.4	0
		本页小计					12642.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-消防水单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
8	920601002003	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	81.99	819.9	0
9	920102003001	离心泵安装	1. 名称:喷淋泵 2. 型号、规格:Q=30 L/S, H=60M, N=22KW 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	7220.88	14441.76	0
10	920102003002	离心泵安装	1. 名称:消火栓泵 2. 型号、规格:Q=20 L/S, H=100M, N=22KW 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	8840.88	17681.76	0
11	920603007001	焊接法兰阀门安装	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格:压力等级:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	8	873.41	6987.28	0
本页小计							39930.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-消防水单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
12	920603007002	焊接法兰阀门安装	1.名称:闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN200 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	1575.87	3151.74	0
13	920603007003	焊接法兰阀门安装	1.名称:闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN150 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	1130.9	6785.4	0
14	920603007004	焊接法兰阀门安装	1.名称:止回阀 2.型号、规格、压力等级:DN150 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	1310.09	5240.36	0
15	920603007005	焊接法兰阀门安装	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格、压力等级:DN200 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	1651.03	6604.12	0
16	920603007006	焊接法兰阀门安装	1.名称:Y型过滤器	个	2	1116.53	2233.06	0
本页小计							24014.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-消防水单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		装	2. 型号、规格、压力等级: DN150 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
17	920603007007	焊接法兰阀门安装	1. 名称: 泄压阀 2. 型号、规格、压力等级: DN150 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	1982.03	3964.06	0
18	920603006001	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 泄水阀 2. 规格: DN70 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	719.5	2878	0
19	920603028001	橡胶接头	1. 名称: 橡胶接头 2. 型号、规格: DN200 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	1012.35	2024.7	0
20	920603028002	橡胶接头	1. 名称: 橡胶接头 2. 型号、规格: DN150 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	615.22	3691.32	0
本页小计							12558.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-消防水单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
21	920603026001	压力仪表安装	1. 名称:压力表 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	8	193.56	1548.48	0
22	920603016001	减压器安装	1. 名称:管道压力变送器 2. 型号、规格:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	组	2	6992.66	13985.32	0
23	911602013001	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN150 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	30	13.09	392.7	0
24	911602013002	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN200 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	15	17.2	258	0
本页小计							16184.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-消防水单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
25	911602013003	管道油漆	1. 名称: 消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径: DN70 3. 涂料品种、刷涂遍数: 红色调和漆2道 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	6.1	61	0
26	920901002001	支吊架制作、安装	1. 名称: 支吊架制作安装 2. 含支架除锈后刷防锈漆二道, 调和漆二道 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	kg	68.91	30.23	2083.15	0
		分部小计					107358.91	0
		分部小计					109493.89	0
		屋顶水箱间					68050.23	0
		拆除					3082.43	0
27	920102001003	泵拆除	1. 名称: 稳压泵拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	233.77	467.54	0
28	920601001004	钢管拆除	1. 名称: 消火栓管道拆除	m	10	11.54	115.4	0
本页小计							2727.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-消防水单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 材质: 钢管 3. 型号、规格: DN100 4. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
29	920601001005	钢管拆除	1. 名称: 消火栓管道拆除 2. 材质: 钢管 3. 型号、规格: DN32 4. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	32	8.03	256.96	0
30	920604032001	水箱拆除	1. 名称: 水箱拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	1	2242.53	2242.53	0
		分部小计					3082.43	0
		新建					64967.8	0
31	920604034001	水箱制作、安装	1. 名称: 消防水箱 2. 材质: 搪瓷钢板水箱 3. 型号、规格: 有效容积24m³ 4. 备注: 满足招标文件		1	42128.21	42128.21	0
		本页小计					44627.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-消防水单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
32	920601002004	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	134.35	1343.5	0
33	920601002005	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN32 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:螺纹 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	32	68.97	2207.04	0
34	920102009001	成套泵组安装	1. 名称:稳压设备 2. 型号、规格:稳压泵Q=3.5L/S, H=20M, N=1.5KW SQL800*0.6 450L, 2台; 稳压罐SQL800X0.6, 调节容积150L, 1个, 含稳压泵控制箱 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	1	10416.54	10416.54	0
本页小计							13967.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-消防水单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	920603006002	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN100 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	787.14	1574.28	0
36	920603006003	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN32 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	167.47	334.94	0
37	920603006004	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN100 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	702.61	2810.44	0
38	920603006005	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN32 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	216.45	432.9	0
39	920603006006	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN32 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	218.28	873.12	0
本页小计							6025.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-消防水单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
40	920603007008	焊接法兰阀门安装	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格、压力等级:DN32 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	221.94	443.88	0
41	920603028003	橡胶接头	1. 名称:橡胶接头 2. 型号、规格:DN32 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	174.92	699.68	0
42	920603026002	压力仪表安装	1. 名称:压力表 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	4	193.56	774.24	0
43	911602013004	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN100 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	8.61	86.1	0
44	911602013005	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN32 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	32	2.74	87.68	0
本页小计							2091.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-其它维修项目单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
							189686.63	0
1	920703004001	调节阀安装	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 型号、规格:1200*600 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	17	740.84	12594.28	0
2	920702007001	柔性软风管安装	1. 名称:软接头制作、安装 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m2	30	444.44	13333.2	0
3	911511005001	门(窗)加、换部件	1. 名称:闭门器更换 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	件	80	122.46	9796.8	0
4	02B001	防火门玻璃维修	1. 名称:防火门玻璃维修 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	3	122.85	368.55	0
5	920501008001	消火栓安装	1. 名称:消火栓安装 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	372	163.11	60676.92	0
本页小计							96769.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (187块地单项工程-187块地-其它维修项目单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
6	920211012001	装饰灯安装	1. 名称:应急灯 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	165	112.2	18513	0
7	BB001	线路检修	1. 名称:187块地线消防线路检修 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	项	1	40063.63	40063.63	0
8	BB002	室外消防水管道漏点检测及维修	1. 名称:室外消防水管道漏点检测及维修 2. 包含道路破除及恢复,土方开挖回填和渣土消纳 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	处	3	11446.75	34340.25	0
		分部小计					189686.63	0
本页小计							92916.88	0
合 计							189686.63	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-1#楼 (9#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					3174.47	0
1	920504007010	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	47	9.61	451.67	0
2	920504001010	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	65	9.61	624.65	0
3	920504005018	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	48	11.32	543.36	0
4	920504023009	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	48	9.61	461.28	0
本页小计							2080.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-1#楼(9#)单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029009	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	54	10.05	542.7	0
6	920504005019	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料由投标人综合考虑 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	39	11.32	441.48	0
7	920210008010	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	420.49	0.26	109.33	0
		分部小计					3174.47	0
		新建					68474.8	0
8	920504008016	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	47	418.75	19681.25	0
本页小计							20774.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-1#楼(9#)单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504002010	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	65	164.85	10715.25	0
10	920504006010	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	48	189.27	9084.96	0
11	920504024009	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	48	265.6	12748.8	0
12	920504030009	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	54	112.76	6089.04	0
13	920504028009	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:火灾报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	39	192.56	7509.84	0
本页小计							46147.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-1#楼 (9#) 单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920210010037	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	80	5.76	460.8	0
15	920210010038	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	31.16	7.22	224.98	0
16	920210010039	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	103.11	7.46	769.2	0
17	920210010040	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-BV-2.5	m	206	5.78	1190.68	0
本页小计							2645.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-16#楼 (2#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					3601.32	0
1	920504007011	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	57	9.61	547.77	0
2	920504001011	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	84	9.61	807.24	0
3	920504005020	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	48	11.32	543.36	0
4	920504023010	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	48	9.61	461.28	0
本页小计							2359.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189地块单项工程-189地块-16#楼 (2#) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029010	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	57	10.05	572.85	0
6	920504005021	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	48	11.32	543.36	0
7	920210008011	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	482.54	0.26	125.46	0
		分部小计					3601.32	0
		新建					78549.91	0
8	920504008017	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	10	405.75	4057.5	0
本页小计							5299.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-16#楼 (2#) 单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008018	模块安装	1. 名称: 控制模块 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	48	418.75	20100	0
10	920504002011	点型探测器安装	1. 名称: 感烟探测器 2. 线制: 总线制 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	84	164.85	13847.4	0
11	920504006011	按钮安装	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	48	189.27	9084.96	0
12	920504024010	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	48	265.6	12748.8	0
13	920504030010	消防广播 (扬声器) 安装	1. 名称: 火灾警报扬声器 (阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	57	112.76	6427.32	0
本页小计							62208.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-16#楼 (2#) 单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028010	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	48	192.56	9242.88	0
15	920210010041	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	100.35	5.76	578.02	0
16	920210010042	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	42.38	7.22	305.98	0
17	920210010043	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	113.27	7.46	844.99	0
本页小计							10971.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-17#楼 (3#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					3495.24	0
1	920504007012	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	55	9.61	528.55	0
2	920504001012	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	82	9.61	788.02	0
3	920504005022	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	47	11.32	532.04	0
4	920504023011	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	47	9.61	451.67	0
本页小计							2300.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-17#楼 (3#) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029011	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	55	10.05	552.75	0
6	920504005023	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	46	11.32	520.72	0
7	920210008012	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	467.26	0.26	121.49	0
		分部小计					3495.24	0
		新建					76216.93	0
8	920504008019	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	10	405.75	4057.5	0
本页小计							5252.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-17#楼 (3#) 单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008020	模块安装	1. 名称: 控制模块 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	46	418.75	19262.5	0
10	920504002012	点型探测器安装	1. 名称: 感烟探测器 2. 线制: 总线制 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	82	164.85	13517.7	0
11	920504006012	按钮安装	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	47	189.27	8895.69	0
12	920504024011	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	47	265.6	12483.2	0
13	920504030011	消防广播 (扬声器) 安装	1. 名称: 火灾警报扬声器 (阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	55	112.76	6201.8	0
本页小计							60360.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-17#楼 (3#) 单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028011	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	46	192. 56	8857. 76	0
15	920210010045	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	97. 64	5. 76	562. 41	0
16	920210010046	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	40. 86	7. 22	295. 01	0
17	920210010047	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	109. 59	7. 46	817. 54	0
本页小计							10532. 72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-4#楼(4#)单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					3504.85	0
1	920504007013	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	55	9.61	528.55	0
2	920504001013	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	83	9.61	797.63	0
3	920504005024	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	47	11.32	532.04	0
4	920504023012	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	47	9.61	451.67	0
本页小计							2309.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-4#楼(4#)单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029012	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	55	10.05	552.75	0
6	920504005025	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	46	11.32	520.72	0
7	920210008013	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	467.26	0.26	121.49	0
		分部小计					3504.85	0
		新建					76381.78	0
8	920504008021	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	10	405.75	4057.5	0
本页小计							5252.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-4#楼(4#)单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008022	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	46	418.75	19262.5	0
10	920504002013	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	83	164.85	13682.55	0
11	920504006013	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	47	189.27	8895.69	0
12	920504024012	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	47	265.6	12483.2	0
13	920504030012	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	55	112.76	6201.8	0
本页小计							60525.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-4#楼(4#)单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028012	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	46	192.56	8857.76	0
15	920210010049	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	97.64	5.76	562.41	0
16	920210010050	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	40.86	7.22	295.01	0
17	920210010051	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	109.59	7.46	817.54	0
本页小计							10532.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-5#楼 (1#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					3602.69	0
1	920504007014	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	57	9.61	547.77	0
2	920504001014	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	84	9.61	807.24	0
3	920504005026	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	48	11.32	543.36	0
4	920504023013	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	48	9.61	461.28	0
本页小计							2359.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-5#楼 (1#) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029013	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	57	10.05	572.85	0
6	920504005027	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	48	11.32	543.36	0
7	920210008014	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	487.82	0.26	126.83	0
		分部小计					3602.69	0
		新建					78580.38	0
8	920504008023	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	10	405.75	4057.5	0
本页小计							5300.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-5#楼(1#)单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008024	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	48	418.75	20100	0
10	920504002014	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	84	164.85	13847.4	0
11	920504006014	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	48	189.27	9084.96	0
12	920504024013	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	48	265.6	12748.8	0
13	920504030013	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	57	112.76	6427.32	0
本页小计							62208.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-5#楼(1#)单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028013	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	48	192.56	9242.88	0
15	920210010053	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	100.35	5.76	578.02	0
16	920210010054	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	42.38	7.22	305.98	0
17	920210010055	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	115.03	7.46	858.12	0
本页小计							10985	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-18#楼 (6#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					3254.02	0
1	920504007015	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	51	9.61	490.11	0
2	920504001015	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	76	9.61	730.36	0
3	920504005028	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	44	11.32	498.08	0
4	920504023014	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	44	9.61	422.84	0
本页小计							2141.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-18#楼 (6#) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029014	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	51	10.05	512.55	0
6	920504005029	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	43	11.32	486.76	0
7	920210008015	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	435.83	0.26	113.32	0
		分部小计					3254.02	0
		新建					70978.26	0
8	920504008025	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	9	405.75	3651.75	0
本页小计							4764.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-18#楼 (6#) 单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008026	模块安装	1. 名称: 控制模块 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	43	418.75	18006.25	0
10	920504002015	点型探测器安装	1. 名称: 感烟探测器 2. 线制: 总线制 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	76	164.85	12528.6	0
11	920504006015	按钮安装	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	44	189.27	8327.88	0
12	920504024014	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	44	265.6	11686.4	0
13	920504030014	消防广播 (扬声器) 安装	1. 名称: 火灾警报扬声器 (阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	51	112.76	5750.76	0
本页小计							56299.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-18#楼 (6#) 单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028014	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	43	192.56	8280.08	0
15	920210010057	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	90.82	5.76	523.12	0
16	920210010058	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	38.15	7.22	275.44	0
17	920210010059	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	102.29	7.46	763.08	0
本页小计							9841.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-19#楼 (7#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					2777.96	0
1	920504007016	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	43	9.61	413.23	0
2	920504001016	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	73	9.61	701.53	0
3	920504005030	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	36	11.32	407.52	0
4	920504023015	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	36	9.61	345.96	0
本页小计							1868.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-19#楼 (7#) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029015	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	51	10.05	512.55	0
6	920504005031	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	26	11.32	294.32	0
7	920210008016	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	395.56	0.26	102.85	0
		分部小计					2777.96	0
		新建					59533.34	0
8	920504008027	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	9	405.75	3651.75	0
		本页小计					4561.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-19#楼 (7#) 单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008028	模块安装	1. 名称: 控制模块 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	34	418.75	14237.5	0
10	920504002016	点型探测器安装	1. 名称: 感烟探测器 2. 线制: 总线制 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	73	164.85	12034.05	0
11	920504006016	按钮安装	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	36	189.27	6813.72	0
12	920504024015	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	36	265.6	9561.6	0
13	920504030015	消防广播 (扬声器) 安装	1. 名称: 火灾警报扬声器 (阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	51	112.76	5750.76	0
本页小计							48397.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-19#楼 (7#) 单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028015	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	26	192.56	5006.56	0
15	920210010061	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	87.23	5.76	502.44	0
16	920210010062	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	24.47	7.22	176.67	0
17	920210010063	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	94.62	7.46	705.87	0
本页小计							6391.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-2#楼(8#)单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					3110.98	0
1	920504007017	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	51	9.61	490.11	0
2	920504001017	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	89	9.61	855.29	0
3	920504005032	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	36	11.32	407.52	0
4	920504023016	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	36	9.61	345.96	0
本页小计							2098.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-2#楼(8#)单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029016	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	51	10.05	512.55	0
6	920504005033	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	34	11.32	384.88	0
7	920210008017	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	441.05	0.26	114.67	0
		分部小计					3110.98	0
		新建					67249.85	0
8	920504008029	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	17	405.75	6897.75	0
本页小计							7909.85	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-2#楼(8#)单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008030	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	34	418.75	14237.5	0
10	920504002017	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	89	164.85	14671.65	0
11	920504006017	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	36	189.27	6813.72	0
12	920504024016	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	36	265.6	9561.6	0
13	920504030016	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	51	112.76	5750.76	0
本页小计							51035.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-2#楼(8#)单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028016	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	34	192.56	6547.04	0
15	920210010065	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	103.45	5.76	595.87	0
16	920210010066	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	35.26	7.22	254.58	0
17	920210010067	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	100.78	7.46	751.82	0
本页小计							8149.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-21#楼 (10#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					2802.24	0
1	920504007018	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	42	9.61	403.62	0
2	920504001018	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	53	9.61	509.33	0
3	920504005034	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	42	11.32	475.44	0
4	920504023017	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	42	9.61	403.62	0
本页小计							1792.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-21#楼 (10#) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029017	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	43	10.05	432.15	0
6	920504005035	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	43	11.32	486.76	0
7	920210008018	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	351.23	0.26	91.32	0
		分部小计					2802.24	0
		新建					60775.16	0
8	920504008031	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	42	418.75	17587.5	0
本页小计							18597.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-21#楼 (10#) 单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504002018	点型探测器安装	1. 名称: 感烟探测器 2. 线制: 总线制 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	53	164. 85	8737. 05	0
10	920504006018	按钮安装	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	42	189. 27	7949. 34	0
11	920504024017	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	42	265. 6	11155. 2	0
12	920504030017	消防广播 (扬声器) 安装	1. 名称: 火灾警报扬声器 (阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	43	112. 76	4848. 68	0
13	920504028017	消防报警电话插孔 (电话) 安装	1. 名称: 消防报警按钮 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	43	192. 56	8280. 08	0
本页小计							40970. 35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-21#楼 (10#) 单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920210010069	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	63.8	5.76	367.49	0
15	920210010070	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	33.43	7.22	241.36	0
16	920210010071	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	84.67	7.46	631.64	0
17	920210010072	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	169	5.78	976.82	0
本页小计							2217.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-20#楼 (11#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					3665.53	0
1	920504007019	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	57	9.61	547.77	0
2	920504001019	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	116	9.61	1114.76	0
3	920504005036	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	42	11.32	475.44	0
4	920504023018	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	42	9.61	403.62	0
本页小计							2541.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-20#楼 (11#) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029018	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	76	10.05	763.8	0
6	920504005037	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	19	11.32	215.08	0
7	920210008019	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	557.92	0.26	145.06	0
		分部小计					3665.53	0
		新建					77557.36	0
8	920504008032	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	19	405.75	7709.25	0
本页小计							8833.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-20#楼 (11#) 单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008033	模块安装	1. 名称: 控制模块 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	38	418.75	15912.5	0
10	920504002019	点型探测器安装	1. 名称: 感烟探测器 2. 线制: 总线制 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	116	164.85	19122.6	0
11	920504006019	按钮安装	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	42	189.27	7949.34	0
12	920504024018	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	42	265.6	11155.2	0
13	920504030018	消防广播 (扬声器) 安装	1. 名称: 火灾警报扬声器 (阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	76	112.76	8569.76	0
本页小计							62709.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-20#楼 (11#) 单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028018	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	19	192.56	3658.64	0
15	920210010073	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	134.93	5.76	777.2	0
16	920210010074	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	23.99	7.22	173.21	0
17	920210010075	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	133	7.46	992.18	0
本页小计							5601.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-3#楼 (5#) 单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					3254.02	0
1	920504007020	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	51	9.61	490.11	0
2	920504001020	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	76	9.61	730.36	0
3	920504005038	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	44	11.32	498.08	0
4	920504023019	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	44	9.61	422.84	0
本页小计							2141.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-3#楼 (5#) 单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029019	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	51	10.05	512.55	0
6	920504005039	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	43	11.32	486.76	0
7	920210008020	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	435.83	0.26	113.32	0
		分部小计					3254.02	0
		新建					70978.26	0
8	920504008034	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	9	405.75	3651.75	0
		本页小计					4764.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-3#楼(5#)单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008035	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	43	418.75	18006.25	0
10	920504002020	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	76	164.85	12528.6	0
11	920504006020	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	44	189.27	8327.88	0
12	920504024019	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	44	265.6	11686.4	0
13	920504030019	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	51	112.76	5750.76	0
本页小计							56299.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-3#楼 (5#) 单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028019	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	43	192.56	8280.08	0
15	920210010077	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	90.82	5.76	523.12	0
16	920210010078	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	38.15	7.22	275.44	0
17	920210010079	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	102.29	7.46	763.08	0
本页小计							9841.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-泵房消防电单位工程)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					944.5	0
1	920504007021	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	3	9.61	28.83	0
2	920504001021	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	12	9.61	115.32	0
3	920504005040	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	3	11.32	33.96	0
4	920504023020	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	3	9.61	28.83	0
本页小计							206.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-泵房消防电单位工程)

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029020	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	3	10.05	30.15	0
6	920504027001	消防报警电话插孔(电话)拆除	1. 名称:火灾报警电话分机拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	7.26	14.52	0
7	920210008021	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	32.97	0.26	8.57	0
8	920204007005	低压开关柜及配电箱拆除	1. 名称:数字智能巡检装置拆除 2. 拆除要求:能保护件拆除,拆除旧料由投标人综合考虑 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	台	1	171.08	171.08	0
本页小计							224.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-泵房消防电单位工程)

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920204007006	低压开关柜及配电屏拆除	1. 名称:消防泵房双电源ATE-XFB拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除,拆除旧料由投标人综合考虑 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	171.08	171.08	0
10	920204007007	低压开关柜及配电屏拆除	1. 名称:消火栓泵控制柜拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除,拆除旧料由投标人综合考虑 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	171.08	171.08	0
11	920204007008	低压开关柜及配电屏拆除	1. 名称:喷淋泵控制柜拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除,拆除旧料由投标人综合考虑 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	171.08	171.08	0
		分部小计					944.5	0
		新建					79324.9	0
12	920504008036	模块安装	1. 名称:信号模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求	个	3	418.75	1256.25	0
		本页小计					1769.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-泵房消防电单位工程)

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
13	920504002021	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	12	164.85	1978.2	0
14	920504006021	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	3	189.27	567.81	0
15	920504024020	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	3	265.6	796.8	0
16	920504030020	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾报警扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	3	112.76	338.28	0
17	920504028020	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:火灾报警电话分机 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求	个	2	137.89	275.78	0
本页小计							3956.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-泵房消防电单位工程)

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
18	920210010081	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	16.08	5.76	92.62	0
19	920210010082	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	13.5	7.22	97.47	0
20	920210010083	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1.13	7.46	8.43	0
21	920210010084	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质	m	2	5.8	11.6	0
本页小计							210.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-泵房消防电单位工程)

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、规格:WDZN-BV-2.5 3.敷设部位或线制:管内 4.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
22	920204008005	低压开关柜及配电屏安装	1.名称:数字智能巡检装置 2.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	31144.07	31144.07	0
23	920204008006	低压开关柜及配电屏安装	1.名称:消防泵房双电源ATE-XFB 2.规格:800*2200*600 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	16844.07	16844.07	0
24	920204008007	低压开关柜及配电屏安装	1.名称:喷淋泵控制柜 2.规格:800*2200*600 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	10344.07	10344.07	0
25	920204008008	低压开关柜及配电屏安装	1.名称:消火栓泵控制柜 2.规格:800*2200*600	台	1	10344.07	10344.07	0
本页小计							68676.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-泵房消防电单位工程)

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			00 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
26	920204014002	控制箱安装	1. 名称:稳压控制箱 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	3602.28	3602.28	0
27	920205002003	电动机检查接线及调试	1. 名称:电动机检查接线及调试 2. 规格:22KW以下	台	2	495.31	990.62	0
28	920205002004	电动机检查接线及调试	1. 名称:电动机检查接线及调试 2. 规格:2KW以下	台	2	316.24	632.48	0
		分部小计					79324.9	0
本页小计							5225.38	0
合 计							80269.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-消防水单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防泵房					109493.89	0
		拆除					2134.98	0
1	920102001004	泵拆除	1. 名称:消火栓泵拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	233.77	467.54	0
2	920102001005	泵拆除	1. 名称:喷淋泵拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	233.77	467.54	0
3	920601001006	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN200 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	15	24.1	361.5	0
4	920601001007	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN150 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点	m	30	24.1	723	0
本页小计							2019.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-消防水单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920601001008	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	11.54	115.4	0
		分部小计					2134.98	0
		新建					107358.91	0
6	920601002006	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN200 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	15	326.16	4892.4	0
7	920601002007	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN150 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求	m	30	254.48	7634.4	0
		本页小计					12642.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189地块单项工程-189地块-消防水单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
8	920601002008	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	81.99	819.9	0
9	920102003003	离心泵安装	1. 名称:喷淋泵 2. 型号、规格:Q=30 L/S, H=60M, N=22KW 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	7220.88	14441.76	0
10	920102003004	离心泵安装	1. 名称:消火栓泵 2. 型号、规格:Q=20 L/S, H=100M, N=22KW 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	8840.88	17681.76	0
11	920603007009	焊接法兰阀门安装	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格:压力等级:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	8	873.41	6987.28	0
本页小计							39930.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-消防水单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
12	920603007010	焊接法兰阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格、压力等级: DN200 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	1575.87	3151.74	0
13	920603007011	焊接法兰阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格、压力等级: DN150 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	1130.9	6785.4	0
14	920603007012	焊接法兰阀门安装	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格、压力等级: DN150 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	1310.09	5240.36	0
15	920603007013	焊接法兰阀门安装	1. 名称: Y型过滤器 2. 型号、规格、压力等级: DN200 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	1651.03	6604.12	0
16	920603007014	焊接法兰阀门安装	1. 名称: Y型过滤器	个	2	1116.53	2233.06	0
本页小计							24014.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-消防水单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		装	2. 型号、规格、压力等级: DN150 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
17	920603007015	焊接法兰阀门安装	1. 名称: 泄压阀 2. 型号、规格、压力等级: DN150 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	1982.03	3964.06	0
18	920603006007	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 泄水阀 2. 规格: DN70 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	719.5	2878	0
19	920603028004	橡胶接头	1. 名称: 橡胶接头 2. 型号、规格: DN200 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	1012.35	2024.7	0
20	920603028005	橡胶接头	1. 名称: 橡胶接头 2. 型号、规格: DN150 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	615.22	3691.32	0
本页小计							12558.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-消防水单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
21	920603026003	压力仪表安装	1. 名称:压力表 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	8	193.56	1548.48	0
22	920603016002	减压器安装	1. 名称:管道压力变送器 2. 型号、规格:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	组	2	6992.66	13985.32	0
23	911602013006	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN150 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	30	13.09	392.7	0
24	911602013007	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN200 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	15	17.2	258	0
本页小计							16184.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-消防水单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
25	911602013008	管道油漆	1. 名称: 消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径: DN70 3. 涂料品种、刷涂遍数: 红色调和漆2道 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	6.1	61	0
26	920901002003	支吊架制作、安装	1. 名称: 支吊架制作安装 2. 含支架除锈后刷防锈漆二道, 调和漆二道 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	kg	68.91	30.23	2083.15	0
		分部小计					107358.91	0
		分部小计					109493.89	0
		屋顶水箱间					68050.23	0
		拆除					3082.43	0
27	920102001006	泵拆除	1. 名称: 稳压泵拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	233.77	467.54	0
28	920601001009	钢管拆除	1. 名称: 消火栓管道拆除	m	10	11.54	115.4	0
本页小计							2727.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-消防水单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 材质: 钢管 3. 型号、规格: DN100 4. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
29	920601001010	钢管拆除	1. 名称: 消火栓管道拆除 2. 材质: 钢管 3. 型号、规格: DN32 4. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	32	8.03	256.96	0
30	920604032002	水箱拆除	1. 名称: 水箱拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	1	2242.53	2242.53	0
		分部小计					3082.43	0
		新建					64967.8	0
31	920604034002	水箱制作、安装	1. 名称: 消防水箱 2. 材质: 搪瓷钢板水箱 3. 型号、规格: 有效容积24m³ 4. 备注: 满足招标文件		1	42128.21	42128.21	0
		本页小计					44627.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-消防水单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
32	920601002009	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	134.35	1343.5	0
33	920601002010	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN32 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:螺纹 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	32	68.97	2207.04	0
34	920102009002	成套泵组安装	1. 名称:稳压设备 2. 型号、规格:稳压泵Q=3.5L/S, H=20M, N=1.5KW SQL800*0.6 450L, 2台; 稳压罐SQL800X0.6, 调节容积150L, 1个, 含稳压泵控制箱 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	1	10416.54	10416.54	0
本页小计							13967.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-消防水单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	920603006008	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN100 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	787.14	1574.28	0
36	920603006009	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN32 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	167.47	334.94	0
37	920603006010	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN100 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	702.61	2810.44	0
38	920603006011	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN32 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	216.45	432.9	0
39	920603006012	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN32 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	218.28	873.12	0
本页小计							6025.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-消防水单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
40	920603007016	焊接法兰阀门安装	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格、压力等级:DN32 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	221.94	443.88	0
41	920603028006	橡胶接头	1. 名称:橡胶接头 2. 型号、规格:DN32 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	174.92	699.68	0
42	920603026004	压力仪表安装	1. 名称:压力表 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	4	193.56	774.24	0
43	911602013009	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN100 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	8.61	86.1	0
44	911602013010	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN32 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	32	2.74	87.68	0
本页小计							2091.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (189块地单项工程-189块地-其它维修项目单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					171173.02	0
1	02B002	正压送风执行机构老化故障更换	1. 名称: 正压送风执行机构老化故障更换 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	8	744.04	5952.32	0
2	920702007002	柔性软风管安装	1. 名称: 软接头制作、安装 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m2	4	444.44	1777.76	0
3	920703004002	调节阀安装	1. 名称: 70℃防火调节阀 2. 型号、规格: 1200*600 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	1	740.84	740.84	0
4	02B003	正压送风风机故障更换	1. 名称: 正压送风风机故障更换 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	1	5151.04	5151.04	0
5	920501008002	消火栓安装	1. 名称: 消火栓栓头安装 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	套	463	163.11	75519.93	0
本页小计							89141.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区9号楼-消防电工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防电					86585.3	0
1	920504010001	消防模块(端子)箱安装	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:明装,距地1.5m 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	381.75	381.75	0
2	920504008037	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	3	405.75	1217.25	0
3	920504008038	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	3	418.75	1256.25	0
4	920504002022	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	86	164.85	14177.1	0
5	920504006022	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	30	189.27	5678.1	0
本页小计							22710.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区9号楼-消防电工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
6	920504024021	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	30	265.6	7968	0
7	920504030021	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	38	112.76	4284.88	0
8	920504028021	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	54	192.56	10398.24	0
9	920210010085	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	406.82	5.76	2343.28	0
10	920210010086	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:	m	371	7.22	2678.62	0
本页小计							27673.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区9号楼-消防电工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
11	920210010087	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	273.47	7.46	2040.09	0
12	920210010088	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	547	5.78	3161.66	0
13	920210003002	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1047.8	21.64	22674.39	0
14	920210014001	接线盒安装	1. 名称:接线盒	个	244	16.7	4074.8	0
本页小计							31950.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区9号楼-消防电工程单位工程) 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 材质:钢制 3. 安装形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
15	911602013011	管道油漆	1. 名称:配管刷防火涂料 2. 管道管径:25mm 3. 涂料品种、刷涂遍数:防火涂料2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1047.8	1.4	1466.92	0
16	920901005001	打洞(孔)	1. 名称:混凝土结构打洞 2. 规格:管径25mm以内 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	81	34.37	2783.97	0
		分部小计					86585.3	0
本页小计							4250.89	0
合 计							86585.3	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区9号楼-消防水工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					404.22	0
1	920501007001	消火栓拆除	1. 名称:消火栓拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	6	67.37	404.22	0
		分部小计					404.22	0
		消火栓系统					30972.23	0
2	920501008003	消火栓安装	1. 名称:消火栓栓头更换 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	60	183.19	10991.4	0
3	920501008004	消火栓安装	1. 名称:消火栓 2. 安装部位(室内、外):室内 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	12	770.02	9240.24	0
4	920603007017	焊接法兰阀门安装	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格、压力等级:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	9	569.27	5123.43	0
本页小计							25759.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区9号楼-消防水工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	920603005001	螺纹阀门安装	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	3	74.32	222.96	0
6	920601002011	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	25.17	134.35	3381.59	0
7	920601002012	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	4.56	81.99	373.87	0
8	911602013012	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN100 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2遍 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据	m	25.17	8.6	216.46	0
本页小计							4194.88	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区9号楼-消防水工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
9	911602013013	管道油漆	1. 名称: 消火栓管道 刷红色调和漆 2. 管道管径: DN65 3. 涂料品种、刷涂遍数: 红色调和漆2道 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	4.56	6.09	27.77	0
10	920901005002	打洞(孔)	1. 名称: 混凝土结构打洞 2. 规格: 管径100mm以内 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	40.82	244.92	0
11	920601016001	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管制作安装 2. 材质: 钢制 3. 型号、规格: DN100 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	102.41	614.46	0
12	920901009001	管道保温层安装	1. 名称: 电伴热保温 2. 保温材料: 橡塑保温 3. 保温厚度: 30mm 4. 管道规格、尺寸: DN100	m ³	0.24	2229.69	535.13	0
		分部小计					30972.23	0
			本页小计				1422.28	0
			合 计				31376.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防电工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防电					128100.58	0
1	920504010002	消防模块(端子)箱安装	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:明装,距地1.5m 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	381.75	763.5	0
2	920504008039	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	405.75	2434.5	0
3	920504008040	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	418.75	1675	0
4	920504002023	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	118	164.85	19452.3	0
5	920504006023	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	46	189.27	8706.42	0
本页小计							33031.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防电工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
6	920504028022	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:火灾报警电话分机 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	1	137.89	137.89	0
7	920504024022	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	46	265.6	12217.6	0
8	920504030022	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾报警扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	48	112.76	5412.48	0
9	920504028023	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	88	192.56	16945.28	0
10	920210010089	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RJVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规		532	5.76	3064.32	0
本页小计							37777.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防电工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
11	920210010090	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	700.49	7.22	5057.54	0
12	920210010091	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	284.67	7.46	2123.64	0
13	920210010092	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	569	5.78	3288.82	0
14	920206004002	控制电缆敷设	1. 名称:控制电缆敷设 2. 型号:WDZN-KVV-6	m	48.01	18.09	868.5	0
本页小计							11338.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防电工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			*1.5 3. 敷设方式:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
15	920210003003	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1508.87	21.64	32651.95	0
16	920210003004	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	36.5	27.48	1003.02	0
17	920210014002	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	359	16.7	5995.3	0
18	911602013014	管道油漆	1. 名称:配管刷防火涂料 2. 管道管径:25mm 3. 涂料品种、刷涂遍数:防火涂料2道 4. 备注:满足招标文件	m	1508.87	1.4	2112.42	0
本页小计							41762.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防水工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					538.96	0
1	920501007002	消火栓拆除	1. 名称:消火栓拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	8	67.37	538.96	0
		分部小计					538.96	0
		消火栓系统					42559.64	0
2	920501008005	消火栓安装	1. 名称:消火栓栓头更换 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	80	183.19	14655.2	0
3	920501008006	消火栓安装	1. 名称:消火栓 2. 安装部位(室内、外):室内 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	16	770.02	12320.32	0
4	920603007018	焊接法兰阀门安装	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格、压力等级:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	12	569.27	6831.24	0
本页小计							34345.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防水工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	920603005002	螺纹阀门安装	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	74.32	297.28	0
6	920601002013	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	42.4	134.35	5696.44	0
7	920601002014	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	6.08	81.99	498.5	0
8	911602013016	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN100 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2遍 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据	m	42.4	8.59	364.22	0
本页小计							6856.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防水工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
9	911602013017	管道油漆	1. 名称: 消火栓管道 刷红色调和漆 2. 管道管径: DN65 3. 涂料品种、刷涂遍数: 红色调和漆2道 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	6.08	6.1	37.09	0
10	920901005004	打洞(孔)	1. 名称: 混凝土结构打洞 2. 规格: 管径100mm以内 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	8	40.82	326.56	0
11	920601016002	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管制作安装 2. 材质: 钢制 3. 型号、规格: DN100 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	8	102.41	819.28	0
12	920901009002	管道保温层安装	1. 名称: 电伴热保温 2. 保温材料: 橡塑保温 3. 保温厚度: 30mm 4. 管道规格、尺寸: DN100	m ³	0.32	2229.72	713.51	0
		分部小计					42559.64	0
		本页小计					1896.44	0
		合 计					43098.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防泵房水单位工程)

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					1361.05	0
1	920102001007	泵拆除	1. 名称: 消防栓泵拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	233.77	467.54	0
2	920102001008	泵拆除	1. 名称: 稳压泵拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	233.77	467.54	0
3	920601001011	钢管拆除	1. 名称: 消防栓管道拆除 2. 材质: 钢管 3. 型号、规格: DN150 4. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	5.67	24.1	136.65	0
4	920601001012	钢管拆除	1. 名称: 消防栓管道拆除 2. 材质: 钢管 3. 型号、规格: DN150 4. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点	m	18.2	11.54	210.03	0
本页小计							1281.76	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防泵房水单位工程)

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920601001013	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN65 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	2	11.54	23.08	0
6	920601001014	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	7	8.03	56.21	0
		分部小计					1361.05	0
		消防泵房					131613.93	0
7	920604034003	水箱制作、安装	1. 名称:消防水箱 2. 材质:热镀锌钢板 3. 型号、规格:有效容积100m³ 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	套	1	75127.73	75127.73	0
		本页小计					75207.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防泵房水单位工程)

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
8	920102003005	离心泵安装	1. 名称:消火栓泵 2. 型号、规格:Q=20 L/s H=100m N=22KW 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	8840.88	17681.76	0
9	920102009003	成套泵组安装	1. 名称:稳压设备 2. 型号、规格:稳压泵Q=1L/s H=100m N=2.2KW, 2台; 稳压罐SQL800X0.6, 调节容积150L, 1个, 含稳压泵控制箱 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	1	10416.54	10416.54	0
10	920603007019	焊接法兰阀门安装	1. 名称:旋流防止器 2. 型号、规格、压力等级:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	528.96	1057.92	0
11	920603007020	焊接法兰阀门安装	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格、压力等级:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	873.41	1746.82	0
本页小计							30903.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防泵房水单位工程)

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
12	920603007021	焊接法兰阀门安装	1.名称:闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN100 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	634.5	3807	0
13	920603007022	焊接法兰阀门安装	1.名称:闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN65 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	428.79	857.58	0
14	920603007023	焊接法兰阀门安装	1.名称:闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN32 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	223.63	447.26	0
15	920603007024	焊接法兰阀门安装	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格、压力等级:DN100 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	720.82	1441.64	0
16	920603007025	焊接法兰阀门安装	1.名称:Y型过滤器	个	2	221.94	443.88	0
本页小计							6997.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防泵房水单位工程)

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		装	2. 型号、规格、压力等级:DN32 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
17	920603007026	焊接法兰阀门安装	1. 名称:消声止回阀 2. 型号、规格、压力等级:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	713.43	1426.86	0
18	920603028007	橡胶接头	1. 名称:橡胶接头 2. 型号、规格:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	461.93	2771.58	0
19	920603028008	橡胶接头	1. 名称:橡胶接头 2. 型号、规格:DN32 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	174.92	699.68	0
20	920603026005	压力仪表安装	1. 名称:压力表 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	8	193.56	1548.48	0
本页小计							6446.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防泵房水单位工程)

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			场实际情况并依据 设计图纸综合考虑					
21	920603007027	焊接法兰阀门安 装	1. 名称:流量测试阀 2. 型号、规格、压 力等级:DN65	个	2	480.26	960.52	0
22	920603007028	焊接法兰阀门安 装	1. 名称:水锤消除器 2. 型号、规格、压 力等级:XYQ9000-15 0-16P 3. 备注:满足招标文 件及设计图纸要求 、现执行的相应规 范要求、满足使用 功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现 场实际情况并依据 设计图纸综合考虑	个	2	1381.93	2763.86	0
23	920603005003	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格、压 力等级:DN32 3. 备注:满足招标文 件及设计图纸要求 、现执行的相应规 范要求、满足使用 功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现 场实际情况并依据 设计图纸综合考虑	个	4	188.04	752.16	0
24	920603005004	螺纹阀门安装	1. 名称:浮球阀 2. 型号、规格、压 力等级:DN32 3. 备注:满足招标文 件及设计图纸要求 、现执行的相应规 范要求、满足使用 功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现 场实际情况并依据 设计图纸综合考虑	个	2	206.8	413.6	0
25	920603026006	压力仪表安装	1. 名称:压力开关 2. 备注:满足招标文 件及设计图纸要求 、现执行的相应规 范要求、满足使用 功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现 场实际情况并依据 设计图纸综合考虑	套	1	193.56	193.56	0
本页小计							5083.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防泵房水单位工程)

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	920603022001	水位计安装	1. 名称:远传玻璃液位计 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	1	1322.85	1322.85	0
27	920601002015	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN150 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	5.67	254.48	1442.9	0
28	920601002016	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	18.2	134.35	2445.17	0
29	920601002017	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	2	81.99	163.98	0
本页小计							5374.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防泵房水单位工程)

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	920601002018	镀锌钢管安装	1. 材质: 内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格: DN32 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 连接方式: 螺纹 5. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	7	68.97	482.79	0
31	911602013018	管道油漆	1. 名称: 消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径: DN150 3. 涂料品种、刷涂遍数: 红色调和漆2道 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	5.67	13.09	74.22	0
32	911602013019	管道油漆	1. 名称: 消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径: DN100 3. 涂料品种、刷涂遍数: 红色调和漆2道 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	18.2	8.6	156.52	0
33	911602013020	管道油漆	1. 名称: 消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径: DN65 3. 涂料品种、刷涂遍数: 红色调和漆2道 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	2	6.07	12.14	0
本页小计							725.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防泵房电单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					342.16	0
1	920204019001	配电箱(柜)、盘拆除	1. 名称:消防泵电源柜、控制柜拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	171.08	342.16	0
		分部小计					342.16	0
		消防泵房					66529.38	0
2	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消防电电源柜 2. 型号:GGD 3. 规格:详见系统图 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	16844.07	16844.07	0
3	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消火栓控制柜 2. 型号:GGD 3. 规格:详见系统图 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	12944.07	12944.07	0
4	920204020003	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消防巡检柜 2. 规格:详见系统图 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	31144.07	31144.07	0
本页小计							61274.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区10号楼-消防泵房电单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
5	920204020004	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消防水泵房稳压泵控制箱 2. 规格:稳压设备自带控制箱, 满足设计功能 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	3974.07	3974.07	0
6	920205002005	电动机检查接线及调试	1. 名称:电动机检查接线及调试 2. 规格:22KW以下 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	495.31	990.62	0
7	920205002006	电动机检查接线及调试	1. 名称:电动机检查接线及调试 2. 规格:2KW以下 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	316.24	632.48	0
		分部小计					66529.38	0
本页小计							5597.17	0
合 计							66871.54	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区12号楼-消防电工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防电					62566.1	0
1	920504010003	消防模块(端子)箱安装	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:明装,距地1.5m 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	381.75	381.75	0
2	920504008041	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	405.75	1623	0
3	920504008042	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	418.75	837.5	0
4	920504002024	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	73	164.85	12034.05	0
5	920504006024	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	21	189.27	3974.67	0
本页小计							18850.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区12号楼-消防电工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
6	920504024023	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	21	265.6	5577.6	0
7	920504030023	消防广播(扬声器)安装	1. 名称: 火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	22	112.76	2480.72	0
8	920504028024	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	40	192.56	7702.4	0
9	920210010093	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	243.17	5.76	1400.66	0
10	920210010094	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内	m	342.36	7.22	2471.84	0
本页小计							19633.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区12号楼-消防电工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
11	920210010095	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	136.93	7.46	1021.5	0
12	920210010096	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	274	5.78	1583.72	0
13	920210003005	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	718.95	21.64	15558.08	0
14	920210014003	接线盒安装	1. 名称:接线盒	个	183	16.7	3056.1	0
本页小计							21219.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区12号楼-消防电工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 材质:钢制 3. 安装形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
15	911602013022	管道油漆	1. 名称:配管刷防火涂料 2. 管道管径:25mm 3. 涂料品种、刷涂遍数:防火涂料2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	718.95	1.4	1006.53	0
16	920901005005	打洞(孔)	1. 名称:混凝土结构打洞 2. 规格:管径25mm以内 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	54	34.37	1855.98	0
		分部小计					62566.1	0
本页小计							2862.51	0
合 计							62566.1	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区12号楼-消防水工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					404.22	0
1	920501007003	消火栓拆除	1. 名称:消火栓拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	6	67.37	404.22	0
		分部小计					404.22	0
		消火栓系统					30509.3	0
2	920501008007	消火栓安装	1. 名称:消火栓栓头更换 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	60	183.19	10991.4	0
3	920501008008	消火栓安装	1. 名称:消火栓 2. 安装部位(室内、外):室内 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	12	770.02	9240.24	0
4	920603007029	焊接法兰阀门安装	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格、压力等级:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	9	569.27	5123.43	0
本页小计							25759.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区12号楼-消防水工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	920603005005	螺纹阀门安装	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	3	74.32	222.96	0
6	920601002019	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	25.17	134.35	3381.59	0
7	920601002020	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	4.58	81.99	375.51	0
8	911602013023	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN100 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2遍 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据	m	25.17	8.6	216.46	0
本页小计							4196.52	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区12号楼-消防水工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
9	911602013024	管道油漆	1. 名称: 消火栓管道 刷红色调和漆 2. 管道管径: DN65 3. 涂料品种、刷涂遍数: 红色调和漆2道 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	4.58	6.12	28.03	0
10	920901005006	打洞(孔)	1. 名称: 混凝土结构打洞 2. 规格: 管径100mm以内 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	40.82	163.28	0
11	920601016003	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管制作安装 2. 材质: 钢制 3. 型号、规格: DN100 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	102.41	409.64	0
12	920901009003	管道保温层安装	1. 名称: 电伴热保温 2. 保温材料: 橡塑保温 3. 保温厚度: 30mm 4. 管道规格、尺寸: DN100	m ³	0.16	2229.75	356.76	0
		分部小计					30509.3	0
			本页小计				957.71	0
			合 计				30913.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防电工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防电					91363.9	0
1	920504010004	消防模块(端子)箱安装	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:明装,距地1.5m 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	381.75	381.75	0
2	920504008043	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	3	405.75	1217.25	0
3	920504008044	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	3	418.75	1256.25	0
4	920504002025	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	85	164.85	14012.25	0
5	920504006025	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	30	189.27	5678.1	0
本页小计							22545.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防电工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
6	920504028025	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:火灾报警电话分机 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	1	137.89	137.89	0
7	920504024024	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	30	265.6	7968	0
8	920504030024	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾报警扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	38	112.76	4284.88	0
9	920504028026	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	54	192.56	10398.24	0
10	920210010097	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RJVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	466.12	5.76	2684.85	0
本页小计							25473.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防电工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
11	920210010098	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	412.17	7.22	2975.87	0
12	920210010099	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	269.55	7.46	2010.84	0
13	920210010100	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	539	5.78	3115.42	0
14	920206004003	控制电缆敷设	1. 名称:控制电缆敷设 2. 型号:WDZN-KVV-6	m	47.8	18.09	864.7	0
本页小计							8966.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防电工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			*1.5 3. 敷设方式:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
15	920210003006	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1141.73	21.64	24707.04	0
16	920210003007	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	40.3	27.48	1107.44	0
17	920210014004	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	246	16.7	4108.2	0
18	911602013025	管道油漆	1. 名称:配管刷防火涂料 2. 管道管径:25mm 3. 涂料品种、刷涂遍数:防火涂料2道 4. 备注:满足招标文件	m	1141.73	1.4	1598.42	0
本页小计							31521.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防水工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					404.22	0
1	920501007004	消火栓拆除	1. 名称:消火栓拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	6	67.37	404.22	0
		分部小计					404.22	0
		消火栓系统					30974.13	0
2	920501008009	消火栓安装	1. 名称:消火栓栓头更换 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	60	183.19	10991.4	0
3	920501008010	消火栓安装	1. 名称:消火栓 2. 安装部位(室内、外):室内 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	12	770.02	9240.24	0
4	920603007030	焊接法兰阀门安装	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格、压力等级:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	9	569.27	5123.43	0
本页小计							25759.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防水工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	920603005006	螺纹阀门安装	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	3	74.32	222.96	0
6	920601002021	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	25.17	134.35	3381.59	0
7	920601002022	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	4.58	81.99	375.51	0
8	911602013027	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN100 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2遍 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	25.17	8.6	216.46	0
本页小计							4196.52	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防水工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
9	911602013028	管道油漆	1. 名称: 消火栓管道 刷红色调和漆 2. 管道管径: DN65 3. 涂料品种、刷涂遍数: 红色调和漆2道 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	4.58	6.12	28.03	0
10	920901005008	打洞(孔)	1. 名称: 混凝土结构打洞 2. 规格: 管径100mm以内 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	40.82	244.92	0
11	920601016004	套管制作、安装	1. 名称: 一般填料套管制作安装 2. 材质: 钢制 3. 型号、规格: DN100 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	102.41	614.46	0
12	920901009004	管道保温层安装	1. 名称: 电伴热保温 2. 保温材料: 橡塑保温 3. 保温厚度: 30mm 4. 管道规格、尺寸: DN100	m ³	0.24	2229.69	535.13	0
		分部小计					30974.13	0
		本页小计					1422.54	0
		合 计					31378.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防泵房水单位工程)

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					1415.51	0
1	920102001009	泵拆除	1. 名称: 消火栓泵拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	233.77	467.54	0
2	920102001010	泵拆除	1. 名称: 稳压泵拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	233.77	467.54	0
3	920601001015	钢管拆除	1. 名称: 消火栓管道拆除 2. 材质: 钢管 3. 型号、规格: DN150 4. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	7.93	24.1	191.11	0
4	920601001016	钢管拆除	1. 名称: 消火栓管道拆除 2. 材质: 钢管 3. 型号、规格: DN150 4. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点	m	18.2	11.54	210.03	0
本页小计							1336.22	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防泵房水单位工程)

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920601001017	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN65 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	2	11.54	23.08	0
6	920601001018	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN32 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	7	8.03	56.21	0
		分部小计					1415.51	0
		消防泵房					132757.49	0
7	920604034004	水箱制作、安装	1. 名称:消防水箱 2. 材质:热镀锌钢板 3. 型号、规格:有效容积100m³ 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	套	1	75127.73	75127.73	0
		本页小计					75207.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防泵房水单位工程)

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
8	920102003006	离心泵安装	1. 名称:消火栓泵 2. 型号、规格:Q=20 L/s H=100m N=22KW 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	8840.88	17681.76	0
9	920102009004	成套泵组安装	1. 名称:稳压设备 2. 型号、规格:稳压泵Q=1L/s H=100m N=2.2KW, 2台; 稳压罐SQL800X0.6, 调节容积150L, 1个, 含稳压泵控制箱 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	1	10416.54	10416.54	0
10	920603007031	焊接法兰阀门安装	1. 名称:旋流防止器 2. 型号、规格、压力等级:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	528.96	1057.92	0
11	920603007032	焊接法兰阀门安装	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格、压力等级:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	873.41	3493.64	0
本页小计							32649.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防泵房水单位工程)

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
12	920603007033	焊接法兰阀门安装	1.名称:闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN100 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	634.5	2538	0
13	920603007034	焊接法兰阀门安装	1.名称:闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN65 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	428.79	857.58	0
14	920603007035	焊接法兰阀门安装	1.名称:闸阀 2.型号、规格、压力等级:DN32 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	223.63	447.26	0
15	920603007036	焊接法兰阀门安装	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格、压力等级:DN100 3.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	720.82	1441.64	0
16	920603007037	焊接法兰阀门安装	1.名称:Y型过滤器	个	2	221.94	443.88	0
本页小计							5728.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防泵房水单位工程)

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		装	2. 型号、规格、压力等级:DN32 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
17	920603007038	焊接法兰阀门安装	1. 名称:消声止回阀 2. 型号、规格、压力等级:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	713.43	1426.86	0
18	920603028009	橡胶接头	1. 名称:橡胶接头 2. 型号、规格:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	461.93	2771.58	0
19	920603028010	橡胶接头	1. 名称:橡胶接头 2. 型号、规格:DN32 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	174.92	699.68	0
20	920603026007	压力仪表安装	1. 名称:压力表 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	8	193.56	1548.48	0
本页小计							6446.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防泵房水单位工程)

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			场实际情况并依据 设计图纸综合考虑					
21	920603007039	焊接法兰阀门安 装	1. 名称:流量测试阀 2. 型号、规格、压 力等级:DN65	个	2	480.26	960.52	0
22	920603007040	焊接法兰阀门安 装	1. 名称:水锤消除器 2. 型号、规格、压 力等级:XYQ9000-15 0-16P 3. 备注:满足招标文 件及设计图纸要求 、现执行的相应规 范要求、满足使用 功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现 场实际情况并依据 设计图纸综合考虑	个	2	1381.93	2763.86	0
23	920603005007	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格、压 力等级:DN32 3. 备注:满足招标文 件及设计图纸要求 、现执行的相应规 范要求、满足使用 功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现 场实际情况并依据 设计图纸综合考虑	个	4	188.04	752.16	0
24	920603005008	螺纹阀门安装	1. 名称:浮球阀 2. 型号、规格、压 力等级:DN32 3. 备注:满足招标文 件及设计图纸要求 、现执行的相应规 范要求、满足使用 功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现 场实际情况并依据 设计图纸综合考虑	个	2	206.8	413.6	0
25	920603026008	压力仪表安装	1. 名称:压力开关 2. 备注:满足招标文 件及设计图纸要求 、现执行的相应规 范要求、满足使用 功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现 场实际情况并依据 设计图纸综合考虑	套	1	193.56	193.56	0
本页小计							5083.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防泵房水单位工程)

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	920603022002	水位计安装	1. 名称:远传玻璃液位计 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	1	1322.85	1322.85	0
27	920601002023	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN150 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	7.93	254.48	2018.03	0
28	920601002024	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	18.2	134.35	2445.17	0
29	920601002025	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	2	81.99	163.98	0
本页小计							5950.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防泵房水单位工程)

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	920601002026	镀锌钢管安装	1. 材质: 内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格: DN32 3. 压力等级: 1.6MPa 4. 连接方式: 螺纹 5. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	7	68.97	482.79	0
31	911602013029	管道油漆	1. 名称: 消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径: DN150 3. 涂料品种、刷涂遍数: 红色调和漆2道 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	7.93	13.1	103.88	0
32	911602013030	管道油漆	1. 名称: 消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径: DN100 3. 涂料品种、刷涂遍数: 红色调和漆2道 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	18.2	8.6	156.52	0
33	911602013031	管道油漆	1. 名称: 消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径: DN65 3. 涂料品种、刷涂遍数: 红色调和漆2道 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	2	6.07	12.14	0
本页小计							755.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防泵房电单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					342.16	0
1	920204019002	配电箱(柜)、盘拆除	1. 名称:消防泵电源柜、控制柜拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	171.08	342.16	0
		分部小计					342.16	0
		消防泵房					66529.38	0
2	920204020005	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消防电电源柜 2. 型号:GGD 3. 规格:详见系统图 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	16844.07	16844.07	0
3	920204020006	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消火栓控制柜 2. 型号:GGD 3. 规格:详见系统图 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	12944.07	12944.07	0
4	920204020007	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消防巡检柜 2. 规格:详见系统图 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	31144.07	31144.07	0
本页小计							61274.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区13号楼-消防泵房电单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
5	920204020008	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消防水泵房稳压泵控制箱 2. 规格:稳压设备自带控制箱, 满足设计功能 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	3974.07	3974.07	0
6	920205002007	电动机检查接线及调试	1. 名称:电动机检查接线及调试 2. 规格:22KW以下 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	495.31	990.62	0
7	920205002008	电动机检查接线及调试	1. 名称:电动机检查接线及调试 2. 规格:2KW以下 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	316.24	632.48	0
		分部小计					66529.38	0
本页小计							5597.17	0
合 计							66871.54	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区15号楼-消防电工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防电					151604.85	0
1	920504010005	消防模块(端子)箱安装	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:明装,距地1.5m 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	7	381.75	2672.25	0
2	920504008045	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	405.75	2434.5	0
3	920504008046	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	1	418.75	418.75	0
4	920504002026	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	162	164.85	26705.7	0
5	920504006026	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	62	189.27	11734.74	0
本页小计							43965.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区15号楼-消防电工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
6	920504024025	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	62	265.6	16467.2	0
7	920504030025	消防广播(扬声器)安装	1. 名称: 火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	38	112.76	4284.88	0
8	920504028027	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	108	192.56	20796.48	0
9	920210010101	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	603.3	5.76	3475.01	0
10	920210010102	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内	m	422.45	7.22	3050.09	0
本页小计							48073.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区15号楼-消防电工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
11	920210010103	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	596.66	7.46	4451.08	0
12	920210010104	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1193	5.78	6895.54	0
13	920210003008	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1512.8	21.64	32736.99	0
14	920210014005	接线盒安装	1. 名称:接线盒	个	438	16.7	7314.6	0
本页小计							51398.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区15号楼-消防电工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 材质:钢制 3. 安装形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
15	911602013033	管道油漆	1. 名称:配管刷防火涂料 2. 管道管径:25mm 3. 涂料品种、刷涂遍数:防火涂料2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1512.8	1.4	2117.92	0
16	920901005009	打洞(孔)	1. 名称:混凝土结构打洞 2. 规格:管径25mm以内 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	176	34.37	6049.12	0
		分部小计					151604.85	0
本页小计							8167.04	0
合 计							151604.85	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区15号楼-消防水工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					7582.59	0
1	920501007005	消火栓拆除	1. 名称:消火栓拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	54	67.37	3637.98	0
2	920601001019	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	302.4	11.54	3489.7	0
3	920601001020	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN65 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	39.42	11.54	454.91	0
		分部小计					7582.59	0
		消火栓系统					116560.81	0
4	920501008011	消火栓安装	1. 名称:消火栓 2. 安装部位(室内、外):室内	套	54	770.02	41581.08	0
		本页小计					49163.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区15号楼-消防水工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920603007041	焊接法兰阀门安装	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格、压力等级:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	12	569.27	6831.24	0
6	920603005009	螺纹阀门安装	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	74.32	445.92	0
7	920601002027	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	302.4	134.35	40627.44	0
8	920601002028	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽	m	39.42	81.99	3232.05	0
本页小计							51136.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区15号楼-消防水工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	911602013034	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN100 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	302.4	8.59	2597.62	0
10	911602013035	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN65 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	39.42	6.1	240.46	0
11	920901002007	支吊架制作、安装	1. 名称:支吊架制作安装 2. 含支架除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	kg	203.58	30.27	6162.37	0
本页小计							9000.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区23号楼-消防电工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防电					178077.84	0
1	920504010006	消防模块(端子)箱安装	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:明装,距地1.5m 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	8	381.75	3054	0
2	920504008047	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	7	405.75	2840.25	0
3	920504008048	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	418.75	837.5	0
4	920504002027	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	182	164.85	30002.7	0
5	920504006027	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	72	189.27	13627.44	0
本页小计							50361.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区23号楼-消防电工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
6	920504024026	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	72	265.6	19123.2	0
7	920504030026	消防广播(扬声器)安装	1. 名称: 火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	48	112.76	5412.48	0
8	920504028028	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	126	192.56	24262.56	0
9	920210010105	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	684.07	5.76	3940.24	0
10	920210010106	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内	m	475.2	7.22	3430.94	0
本页小计							56169.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区23号楼-消防电工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
11	920210010107	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	787.41	7.46	5874.08	0
12	920210010108	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1575	5.78	9103.5	0
13	920210003009	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1813.28	21.64	39239.38	0
14	920210014006	接线盒安装	1. 名称:接线盒	个	507	16.7	8466.9	0
本页小计							62683.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区23号楼-消防水工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					8846.34	0
1	920501007006	消火栓拆除	1. 名称:消火栓拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	63	67.37	4244.31	0
2	920601001021	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	352.8	11.54	4071.31	0
3	920601001022	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN65 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	45.99	11.54	530.72	0
		分部小计					8846.34	0
		消火栓系统					135983.89	0
4	920501008012	消火栓安装	1. 名称:消火栓 2. 安装部位(室内、外):室内	套	63	770.02	48511.26	0
		本页小计					57357.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区23号楼-消防水工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920603007042	焊接法兰阀门安装	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格、压力等级:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	14	569.27	7969.78	0
6	920603005010	螺纹阀门安装	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	7	74.32	520.24	0
7	920601002029	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	352.8	134.35	47398.68	0
8	920601002030	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽	m	45.99	81.99	3770.72	0
本页小计							59659.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区23号楼-消防水工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	911602013037	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN100 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	352.8	8.59	3030.55	0
10	911602013038	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN65 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	45.99	6.1	280.54	0
11	920901002008	支吊架制作、安装	1. 名称:支吊架制作安装 2. 含支架除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	kg	237.51	30.27	7189.43	0
本页小计							10500.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区23号楼-消防水工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	920901005012	打洞(孔)	1. 名称:混凝土结构打洞 2. 规格:管径100mm以内 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	112	40.82	4571.84	0
13	920601016006	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN100 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	112	102.41	11469.92	0
14	920901009006	管道保温层安装	1. 名称:电伴热保温 2. 保温材料:橡塑保温,沿管道平铺两根伴热带 3. 保温厚度:30mm 4. 管道规格、尺寸:DN100	m3	0.57	2229.71	1270.93	0
		分部小计					135983.89	0
本页小计							17312.69	0
合 计							144830.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区25号楼-消防电工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防电					131412.68	0
1	920504010007	消防模块(端子)箱安装	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:明装,距地1.5m 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	6	381.75	2290.5	0
2	920504008049	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	5	405.75	2028.75	0
3	920504002028	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	144	164.85	23738.4	0
4	920504006028	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	54	189.27	10220.58	0
5	920504024027	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	54	265.6	14342.4	0
本页小计							52620.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区25号楼-消防电工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
6	920504030027	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	54	112.76	6089.04	0
7	920504028029	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	90	192.56	17330.4	0
8	920210010109	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	571.01	5.76	3289.02	0
9	920210010110	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	279.84	7.22	2020.44	0
本页小计							28728.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区25号楼-消防电工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	920210010111	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RVJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	482.9	7.46	3602.43	0
11	920210010112	电气配线	1. 名称: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制: 管内 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	966	5.78	5583.48	0
12	920210003010	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 明配 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1244.85	21.64	26938.55	0
13	920210014007	接线盒安装	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 明配 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	401	16.7	6696.7	0
本页小计							42821.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区25号楼-消防水工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					6318.82	0
1	920501007007	消火栓拆除	1. 名称:消火栓拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	45	67.37	3031.65	0
2	920601001023	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	252	11.54	2908.08	0
3	920601001024	钢管拆除	1. 名称:消火栓管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN65 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	32.85	11.54	379.09	0
		分部小计					6318.82	0
		消火栓系统					97137.72	0
4	920501008013	消火栓安装	1. 名称:消火栓 2. 安装部位(室内、外):室内	套	45	770.02	34650.9	0
		本页小计					40969.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区25号楼-消防水工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920603007043	焊接法兰阀门安装	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格、压力等级:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	10	569.27	5692.7	0
6	920603005011	螺纹阀门安装	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	5	74.32	371.6	0
7	920601002031	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	252	134.35	33856.2	0
8	920601002032	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽	m	32.85	81.99	2693.37	0
本页小计							42613.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区25号楼-消防水工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	911602013040	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN100 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	252	8.59	2164.68	0
10	911602013041	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN65 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	32.85	6.1	200.39	0
11	920901002009	支吊架制作、安装	1. 名称:支吊架制作安装 2. 含支架除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	kg	169.65	30.27	5135.31	0
本页小计							7500.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区8号楼-消防泵房水单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					974.34	0
1	920102001011	泵拆除	1. 名称: 消防栓泵拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	233.77	467.54	0
2	920601001025	钢管拆除	1. 名称: 消防栓管道拆除 2. 材质: 钢管 3. 型号、规格: DN100 4. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	11.54	115.4	0
3	920601001026	钢管拆除	1. 名称: 消防栓管道拆除 2. 材质: 钢管 3. 型号、规格: DN65 4. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	20	11.54	230.8	0
4	920601001027	钢管拆除	1. 名称: 消防栓管道拆除 2. 材质: 钢管 3. 型号、规格: DN32 4. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点	m	20	8.03	160.6	0
本页小计							974.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区8号楼-消防泵房水单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
		分部小计					974.34	0
		消防泵房					41501.48	0
5	920102003007	离心泵安装	1. 名称:喷淋泵 2. 型号、规格:Q=24 L /s H=62m N=30 Kw 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	12640.88	25281.76	0
6	920102009005	成套泵组安装	1. 名称:稳压设备 2. 型号、规格:稳压泵Q=1L/s H=100m N=2.2KW, 2台; 稳压罐SQL800X0.6, 调节容积150L, 1个, 含稳压泵控制箱 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	1	10416.54	10416.54	0
7	920601002033	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	m	10	134.35	1343.5	0
本页小计							37041.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区8号楼-消防泵房水单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
8	920601002034	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	20	81.99	1639.8	0
9	920601002035	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN32 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:螺纹 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	20	68.97	1379.4	0
10	911602013042	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN100 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	8.61	86.1	0
11	911602013043	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN65 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道	m	20	6.1	122	0
本页小计							3227.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区8号楼-消防泵房水单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
12	911602013044	管道油漆	1. 名称:消火栓管道刷红色调和漆 2. 管道管径:DN32 3. 涂料品种、刷涂遍数:红色调和漆2道 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	20	2.74	54.8	0
13	920901002010	支吊架制作、安装	1. 名称:支吊架制作安装 2. 含支架除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	kg	38.66	30.46	1177.58	0
		分部小计					41501.48	0
本页小计							1232.38	0
合 计							42475.82	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区8号楼-消防泵房电单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					342.16	0
1	920204019003	配电箱(柜)、盘拆除	1. 名称:消防泵电源柜、控制柜拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	171.08	342.16	0
		分部小计					342.16	0
		消防泵房					66697.68	0
2	920204020009	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消防电电源柜 2. 型号:GGD 3. 规格:详见系统图 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	16844.07	16844.07	0
3	920204020010	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消火栓控制柜 2. 型号:GGD 3. 规格:详见系统图 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	12944.07	12944.07	0
4	920204020011	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消防巡检柜 2. 规格:详见系统图 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	31144.07	31144.07	0
本页小计							61274.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区8号楼-其他维修项目单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		8#楼喷淋系统维修					5200.1	0
1	920601001028	钢管拆除	1. 名称:喷淋管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	11.54	115.4	0
2	920601001029	钢管拆除	1. 名称:喷淋管道拆除 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN65 4. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	40	11.54	461.6	0
3	920601002036	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接方式:沟槽 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	134.35	1343.5	0
4	920601002037	镀锌钢管安装	1. 材质:内外热浸镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65	m	40	81.99	3279.6	0
本页小计							5200.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区8号楼-其他维修项目单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 压力等级: 1. 6MPa 4. 连接方式: 沟槽 5. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
		分部小计					5200.1	0
		8#楼应急疏散系统维修					9499.94	0
5	920211010001	装饰灯拆除	1. 名称: 应急灯、疏散灯拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	68	22.86	1554.48	0
6	920211012003	装饰灯安装	1. 名称: 应急灯 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	34	112.2	3814.8	0
7	920211012004	装饰灯安装	1. 名称: 疏散灯 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	34	121.49	4130.66	0
		分部小计					9499.94	0
		8#楼防火卷帘更换、防火门闭门器更换					31080.1	0
本页小计							9499.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区8号楼-其他维修项目单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	911503001001	防火卷帘拆除	1. 名称:防火卷帘拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m2	38	15.72	597.36	0
9	911503004001	防火卷帘(闸)门安装	1. 名称:防火布卷帘安装 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m2	38	565.88	21503.44	0
10	911511005002	门(窗)加、换部件	1. 名称:闭门器更换 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	件	60	122.46	7347.6	0
11	911511005003	门(窗)加、换部件	1. 名称:顺序器更换 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	件	30	54.39	1631.7	0
		分部小计					31080.1	0
		8#楼防排烟维修					24071.38	0
12	920702001001	通风管道拆除	1. 名称:排烟风管拆除 2. 材质:镀锌钢板 3. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点	m2	90	17.76	1598.4	0
		本页小计					32678.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区8号楼-其他维修项目单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			点 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
13	920702002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:排烟风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m2	90	191.39	17225.1	0
14	920204019004	配电箱(柜)、盘拆除	1. 名称:排烟风机控制箱拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	25.6	25.6	0
15	920204020013	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:排烟风机控制箱安装 2. 规格:详见系统图 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	5222.28	5222.28	0
		分部小计					24071.38	0
		本页小计					22472.98	0
		合 计					69851.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区11号楼-消防控制室单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防控制室					66339.67	0
1	920504016001	火灾自动报警主机	1. 名称:火灾自动报警主机 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	12663.44	12663.44	0
2	920504036001	消防电话盘	1. 名称:消防电话盘 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	6365.14	6365.14	0
3	920504036002	消防广播盘	1. 名称:消防广播盘 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	3482.38	3482.38	0
4	920504036003	消防广播功放	1. 名称:消防广播功放 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	4472.08	4472.08	0
5	920504014001	消防多线盘	1. 名称:消防多线盘 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	4786.53	9573.06	0
本页小计							36556.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区室外消防水工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管道工程					288352.81	0
1	920601013001	塑料管安装	1. 名称: 室外消火栓管道 2. 材质: 钢丝网骨架复合管 3. 型号、规格: DN150 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1411.66	142.36	200963.92	0
2	920603006013	螺纹法兰阀门安装	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN150 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	11	1130.9	12439.9	0
3	911102002001	混凝土模块检查井	1. 名称: 混凝土模块检查井 2. 类型: 阀门井 3. 参考图集: 12SS508-24 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	座	11	5189.32	57082.52	0
4	910201005001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m ³	349.36	13.7	4786.23	0
本页小计							275272.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区室外道路工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					40963.63	0
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除沥青混凝土旧路结构 2. 厚度: 40cm 3. 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m2	564.66	9.82	5544.96	0
2	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 旧路材料 2. 运距自行考虑 3. 清理、装车、外运、废弃物消纳等 4. 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m3	225.87	156.81	35418.67	0
		分部小计					40963.63	0
		旧路恢复					123293.5	0
3	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床修压、整形 2. 压实系数满足设计要求 3. 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m2	564.66	4.14	2337.69	0
4	040203006001	沥青混凝土	1. 细料式沥青砼 AC-13C 2. 厚度: 4cm 3. 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m2	564.66	45.78	25850.13	0
5	040203004001	粘层	1. 改性乳化沥青粘层 (PC-3, 喷洒量0.4L/m2)	m2	564.66	2.55	1439.88	0
本页小计							70591.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (兴华园小区单项工程-兴华园小区室外道路工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
6	040203006002	沥青混凝土	1中粒式沥青混凝土 2. 厚度: 6cm 3. 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m ²	564.66	61.45	34698.36	0
7	040203003001	透层	1. 乳化沥青透层 2. 乳化沥青 (PC-2), 洒布量为1L/m ² 3. 未尽事宜详见设计图纸, 需结合现场实际情况综合考虑 4. 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m ²	564.66	5.49	3099.98	0
8	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 15cm水泥稳定碎石 2. 未尽事宜详见设计图纸, 需结合现场实际情况综合考虑 3. 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m ²	564.66	49.47	27933.73	0
9	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 15cm水泥稳定碎石 2. 未尽事宜详见设计图纸, 需结合现场实际情况综合考虑	m ²	564.66	49.47	27933.73	0
本页小计							93665.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-消防电工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					7059.81	0
1	920504009001	消防模块(端子)箱拆除	1. 名称:消防端子箱拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	5	7.26	36.3	0
2	920204015001	控制台、柜拆除	1. 名称:消防端子箱拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	4	7.26	29.04	0
3	920501009001	消防水泵接合器拆除	1. 名称:水泵拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	4	128.31	513.24	0
4	920601014001	其他管道拆除	1. 名称:管道拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规		60	11.54	692.4	0
本页小计							1270.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-消防电工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504007022	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	5	9.61	48.05	0
6	920504001022	点型探测器拆除	1. 名称:感烟探测器 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	48	9.61	461.28	0
7	920504005041	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	45	11.32	509.4	0
8	920504027002	消防报警电话插孔(电话)拆除	1. 名称:火灾报警电话分机拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除要求:	个	2	7.26	14.52	0
本页小计							1033.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-消防电工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504023021	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	45	9.61	432.45	0
10	920504029021	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	25	10.05	251.25	0
11	920504005042	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	46	11.32	520.72	0
本页小计							1204.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-消防电工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			场实际情况并依据 设计图纸综合考虑					
12	920210008022	配线拆除	1. 配线形式:管内配 线拆除 2. 导线型号、材质 、规格:WDZ-RYJS-2 *1.0 3. 拆除要求:非保护 性拆除, 拆除要求: 拆除旧料运至甲方 指定地点 4. 备注:满足招标文 件及设计图纸要求 、现执行的相应规 范要求、满足使用 功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现 场实际情况并依据 设计图纸综合考虑	m	620	0.26	161.2	0
13	920210008023	配线拆除	1. 配线形式:管内配 线拆除 2. 导线型号、材质 、规格:WDZ-RYJS-2 *1.5 3. 拆除要求:非保护 性拆除, 拆除要求: 拆除旧料运至甲方 指定地点 4. 备注:满足招标文 件及设计图纸要求 、现执行的相应规 范要求、满足使用 功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现 场实际情况并依据 设计图纸综合考虑	m	350	0.26	91	0
14	920210008024	配线拆除	1. 配线形式:管内配 线拆除 2. 导线型号、材质 、规格:WDZN-BV-2. 5 3. 拆除要求:非保护 性拆除, 拆除要求: 拆除旧料运至甲方 指定地点 4. 备注:满足招标文 件及设计图纸要求 、现执行的相应规 范要求、满足使用 功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现 场实际情况并依据 设计图纸综合考虑	m	230	0.26	59.8	0
本页小计							312	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-消防电工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
15	920206003001	控制电缆拆除	1. 名称:控制电缆拆除 2. 型号:WDZN-KVV-6*1.5 3. 敷设方式:管内敷设 4. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 5. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	26	0.84	21.84	0
16	920210001001	配管拆除	1. 名称:配管拆除 2. 型号:DN25 3. 拆除要求:非保护性拆除, 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	662	4.86	3217.32	0
		分部小计					7059.81	0
		消防电					86919.83	0
17	920504010008	消防模块(端子)箱安装	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:明装, 距地1.5m 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	5	381.75	1908.75	0
18	920504030028	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型)	个	25	112.76	2819	0
		本页小计					7966.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-消防电工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
19	920504008050	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	5	405.75	2028.75	0
20	920504002029	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	48	164.85	7912.8	0
21	920504006029	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	45	189.27	8517.15	0
22	920504024028	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	45	265.6	11952	0
23	920504028030	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:火灾报警电话分机	个	2	137.89	275.78	0
本页小计							30686.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-消防电工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
24	920504008051	模块安装	1. 名称:广播模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	1	418.75	418.75	0
25	920504028031	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	46	192.56	8857.76	0
26	920504008052	模块安装	1. 名称:单输入单输出模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	5	332.48	1662.4	0
27	920504008053	模块安装	1. 名称:监视模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	5	418.75	2093.75	0
28	920504008054	模块安装	1. 名称:直起模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	5	418.75	2093.75	0
本页小计							15126.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-消防电工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
29	920204018001	流量开关	1.名称:流量开关 2.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	587.67	1175.34	0
30	920501004001	水流指示器安装	1.名称:水流指示器 2.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	1035.18	2070.36	0
31	920210010113	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3.敷设部位或线制:管内 4.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	811.9	5.76	4676.54	0
32	920210010114	电气配线	1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3.敷设部位或线制:管内 4.备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	m	438.82	7.22	3168.28	0
本页小计							11090.52	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-消防电工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
33	920210010115	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	390	5.78	2254.2	0
34	920206004006	控制电缆敷设	1. 名称:控制电缆敷设 2. 型号:WDZN-KVV-6*1.5 3. 敷设方式:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	26	18.09	470.34	0
35	920210003011	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	524.87	21.64	11358.19	0
36	920210003012	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	25	27.48	687	0
本页小计							14769.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-消防电工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
37	920210005001	金属软管敷设	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	根	46	28.74	1322.04	0
38	920210014008	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明配 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	242	16.7	4041.4	0
39	920901005015	打洞(孔)	1. 名称:混凝土结构打洞 2. 规格:管径25mm以内 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	150	34.37	5155.5	0
		分部小计					86919.83	0
		消防控制室					53465.88	0
40	920504032001	火灾报警系统控制主机安装	1. 名称:火灾自动报警主机,500点以内 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	10295.14	10295.14	0
本页小计							20814.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-消防电工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
41	920504036004	消防广播及对讲电话主机(柜)安装	1. 名称:消防电话盘 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	6365.14	6365.14	0
42	920504036005	消防广播及对讲电话主机(柜)安装	1. 名称:消防广播盘 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	3482.38	3482.38	0
43	920504036006	消防广播及对讲电话主机(柜)安装	1. 名称:功率放大器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	8651.49	8651.49	0
44	920504014003	联动控制器(箱)安装	1. 名称:消防总线盘 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	4766.53	4766.53	0
45	920504014004	联动控制器(箱)安装	1. 名称:消防多线盘 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	4786.53	4786.53	0
46	920504022002	备用电源及电池	1. 名称:消防联动电	套	1	5562.17	5562.17	0
本页小计							33614.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-泵房电单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防控制室					75250.35	0
1	920204016001	控制台、柜安装	1. 名称: 消防栓控制柜 2. 安装方式: 明装, 距地1.5m 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	12944.07	12944.07	0
2	920204016002	控制台、柜安装	1. 名称: 消防电源柜 2. 安装方式: 明装, 距地1.5m 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	16844.07	16844.07	0
3	920204016003	控制台、柜安装	1. 名称: 喷淋控制柜 2. 安装方式: 明装, 距地1.5m 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	10344.07	10344.07	0
4	920204016004	控制台、柜安装	1. 名称: 巡检柜 2. 安装方式: 明装, 距地1.5m 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	31144.07	31144.07	0
5	920204016005	控制台、柜安装	1. 名称: 稳压控制	台	1	3974.07	3974.07	0
本页小计							75250.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-泵房水单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防水池					176697.39	0
		消防泵房					176697.39	0
1	920604034005	水箱制作、安装	1. 名称: 屋顶消防水箱 20m³ 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	1	25128.21	25128.21	0
2	920601003001	钢管安装	1. 名称: 水喷淋管道 2. 材质: 镀锌钢管 (沟槽连接) 3. 规格: DN150 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	30	149.73	4491.9	0
3	920601003002	钢管安装	1. 名称: 水喷淋管道 2. 材质: 钢管 (沟槽连接) 3. 规格: DN100 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	20	93.9	1878	0
4	920601003003	钢管安装	1. 名称: 水喷淋管道 2. 材质: 钢管 (沟槽连接) 3. 规格: DN70 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	10	66.8	668	0
本页小计							32166.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-泵房水单位工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			设计图纸综合考虑					
5	920601003004	钢管安装	1. 名称: 水喷淋管道 2. 材质: 钢管(螺纹连接) 3. 规格: DN32 4. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	20	64.67	1293.4	0
6	920501010001	消防水泵接合器安装	1. 名称: 消防水泵安装 2. 规格: 喷淋泵Q=100m³/h, H=80m, N=22kw 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	2	8789.67	17579.34	0
7	920501010002	消防水泵接合器安装	1. 名称: 消火栓泵 2. 规格: 消火栓泵Q=85m³/h, H=81m, N=26.15kw 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	2	8789.67	17579.34	0
8	920604037001	水(气)罐制作安装	1. 名称: 变频给水设备安装 2. 规格: 稳压设备Q=3.5L/S, H=85m, N=5.5kW, SQL800*60, 1500 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	台	1	24810.29	24810.29	0
本页小计							61262.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-泵房水单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920501010003	消防水泵接合器安装	1. 名称:消防水泵接合器 2. 规格:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	5	2877.88	14389.4	0
10	920603006014	螺纹法兰阀门安装	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	5	873.41	4367.05	0
11	920603006015	螺纹法兰阀门安装	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	12	1130.9	13570.8	0
12	920603006016	螺纹法兰阀门安装	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	446.18	1784.72	0
13	920603006017	螺纹法兰阀门安装	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	个	12	1310.09	15721.08	0
本页小计							49833.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-泵房水单位工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920701013001	过滤器安装	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	块	4	1116.53	4466.12	0
15	920701013002	过滤器安装	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	块	4	720.82	2883.28	0
16	920210005002	软接头	1. 名称:软接头 2. 规格:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	根	12	576.14	6913.68	0
17	920210005003	软接头	1. 名称:软接头 2. 规格:DN 32 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	根	2	147.76	295.52	0
18	920601016008	套管制作、安装	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求	个	6	209.71	1258.26	0
本页小计							15816.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (枣园小区单项工程-枣园小区-泵房水单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
19	920601016009	套管制作、安装	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	6	209.71	1258.26	0
20	920603026009	压力仪表安装	1. 名称:压力表 2. 规格:DN150 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	套	12	193.56	2322.72	0
21	920603006018	螺纹法兰阀门安装	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	2	480.01	960.02	0
22	920603006019	螺纹法兰阀门安装	1. 名称:流量测试阀 2. 规格:DN65 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	4	497.64	1990.56	0
23	920603006020	螺纹法兰阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN100 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求	个	8	1090.34	8722.72	0
本页小计							15254.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-1号楼-消防电单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					8170.23	0
1	920504007023	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	166	9.61	1595.26	0
2	920504001023	点型探测器拆除	1. 名称:点型探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	254	9.61	2440.94	0
3	920504005043	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	81	11.32	916.92	0
4	920504027003	消防报警电话插孔(电话)拆除	1. 名称:火灾报警电话分机拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	5	7.26	36.3	0
本页小计							4989.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-1号楼-消防电单位工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504023022	声光报警器拆除	1. 名称: 声光报警器拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	81	9.61	778.41	0
6	920504029022	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称: 消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	86	10.05	864.3	0
7	920504005044	按钮拆除	1. 名称: 消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	81	11.32	916.92	0
8	920210008025	配线拆除	1. 配线形式: 管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规		1995	0.26	518.7	0
本页小计							3078.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-1号楼-消防电单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920206003002	控制电缆拆除	1. 名称:控制电缆拆除 2. 部位:管内 3. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	122	0.84	102.48	0
		分部小计					8170.23	0
		新建					188361.19	0
10	920504008055	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	81	405.75	32865.75	0
11	920504008056	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	86	418.75	36012.5	0
12	920504002030	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	254	164.85	41871.9	0
		本页小计					110852.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-1号楼-消防电单位工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	920504006030	按钮安装	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	81	189.27	15330.87	0
14	920504028032	消防报警电话插孔 (电话) 安装	1. 名称: 火灾报警电话分机 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	5	137.89	689.45	0
15	920504024029	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 带语音播放功能, 声压级不小于60DB 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	81	265.6	21513.6	0
16	920504030029	消防广播 (扬声器) 安装	1. 名称: 火灾报警扬声器 (阻燃型) 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	86	112.76	9697.36	0
17	920504028033	消防报警电话插孔 (电话) 安装	1. 名称: 消防报警按钮 2. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	81	192.56	15597.36	0
本页小计							62828.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-1号楼-消防电单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			场实际情况并依据 设计图纸综合考虑					
18	920210010116	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	416	5.76	2396.16	0
19	920210010117	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	192.8	7.22	1392.02	0
20	920210010118	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	462	7.46	3446.52	0
21	920210010119	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内	m	924	5.78	5340.72	0
本页小计							12575.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-2号楼-消防电单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					8922.82	0
1	920504007024	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	149	9.61	1431.89	0
2	920504001024	点型探测器拆除	1. 名称:点型探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	325	9.61	3123.25	0
3	920504005045	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	81	11.32	916.92	0
4	920504027004	消防报警电话插孔(电话)拆除	1. 名称:火灾报警电话分机拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	1	7.26	7.26	0
本页小计							5479.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-2号楼-消防电单位工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504023023	声光报警器拆除	1. 名称: 声光报警器拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	81	9.61	778.41	0
6	920504029023	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称: 消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	101	10.05	1015.05	0
7	920504005046	按钮拆除	1. 名称: 消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	96	11.32	1086.72	0
8	920210008026	配线拆除	1. 配线形式: 管内及线槽内配线拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规		1850	0.26	481	0
本页小计							3361.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-2号楼-消防电单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920206003003	控制电缆拆除	1. 名称:控制电缆拆除 2. 部位:管内 3. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	98	0.84	82.32	0
		分部小计					8922.82	0
		新建					195473.11	0
10	920504008057	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	76	405.75	30837	0
11	920504008058	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	73	418.75	30568.75	0
12	920504002031	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	325	164.85	53576.25	0
本页小计							115064.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-2号楼-消防电单位工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	920504006031	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	81	189.27	15330.87	0
14	920504028034	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:火灾报警电话分机 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	1	137.89	137.89	0
15	920504024030	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 带语音播放功能,声压级不小于60DB 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	81	265.6	21513.6	0
16	920504030030	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾报警扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	101	112.76	11388.76	0
17	920504028035	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	96	192.56	18485.76	0
本页小计							66856.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-2号楼-消防电单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			场实际情况并依据 设计图纸综合考虑					
18	920210010120	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	312	5.76	1797.12	0
19	920210010121	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	355.6	7.22	2567.43	0
20	920210010122	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	394.4	7.46	2942.22	0
21	920210010123	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内	m	788	5.78	4554.64	0
本页小计							11861.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-3号楼-消防电单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					4804.49	0
1	920504007025	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	99	9.61	951.39	0
2	920504001025	点型探测器拆除	1. 名称:点型探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	148	9.61	1422.28	0
3	920504005047	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	49	11.32	554.68	0
4	920504023024	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	49	9.61	470.89	0
本页小计							3399.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-3号楼-消防电单位工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029024	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	53	10.05	532.65	0
6	920504005048	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	46	11.32	520.72	0
7	920210008027	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1124	0.26	292.24	0
8	920206003004	控制电缆拆除	1. 名称:控制电缆拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求	m	71	0.84	59.64	0
本页小计							1405.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-3号楼-消防电单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
		分部小计					4804.49	0
		新建					110768.19	0
9	920504008059	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	42	405.75	17041.5	0
10	920504008060	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	57	418.75	23868.75	0
11	920504002032	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	148	164.85	24397.8	0
12	920504006032	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	49	189.27	9274.23	0
13	920504024031	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 带语音播放功能,	个	49	265.6	13014.4	0
本页小计							87596.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-3号楼-消防电单位工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			声压级不小于60DB 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504030031	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	53	112.76	5976.28	0
15	920504028036	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	46	192.56	8857.76	0
16	920210010124	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	214	5.76	1232.64	0
17	920210010125	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内	m	58	7.22	418.76	0
本页小计							16485.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-3号楼-消防电单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
18	920210010126	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	284	7.46	2118.64	0
19	920210010127	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	568	5.78	3283.04	0
20	920206004009	控制电缆敷设	1. 名称:控制电缆敷设 2. 型号:WDZN-KVV-6*1.5 3. 敷设方式:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	71	18.09	1284.39	0
本页小计							6686.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-4号楼-消防电单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					5489.12	0
1	920504007026	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	100	9.61	961	0
2	920504001026	点型探测器拆除	1. 名称:点型探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	182	9.61	1749.02	0
3	920504005049	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	59	11.32	667.88	0
4	920504023025	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	59	9.61	566.99	0
本页小计							3944.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-4号楼-消防电单位工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029025	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	63	10.05	633.15	0
6	920504005050	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	48	11.32	543.36	0
7	920210008028	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1214	0.26	315.64	0
8	920206003005	控制电缆拆除	1. 名称:控制电缆拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求	m	62	0.84	52.08	0
本页小计							1544.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-4号楼-消防电单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
		分部小计					5489.12	0
		新建					123224.81	0
9	920504008061	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	43	405.75	17447.25	0
10	920504008062	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	57	418.75	23868.75	0
11	920504002033	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	182	164.85	30002.7	0
12	920504006033	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	59	189.27	11166.93	0
13	920504024032	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 带语音播放功能,	个	59	265.6	15670.4	0
本页小计							98156.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-4号楼-消防电单位工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			声压级不小于60DB 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504030032	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	63	112.76	7103.88	0
15	920504028037	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	48	192.56	9242.88	0
16	920210010128	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	233.6	5.76	1345.54	0
17	920210010129	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内	m	43.2	7.22	311.9	0
本页小计							18004.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-4号楼-消防电单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
18	920210010130	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	312.4	7.46	2330.5	0
19	920210010131	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	625	5.78	3612.5	0
20	920206004010	控制电缆敷设	1. 名称:控制电缆敷设 2. 型号:WDZN-KVV-6*1.5 3. 敷设方式:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	62	18.09	1121.58	0
本页小计							7064.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-5号楼-消防电单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					4563.61	0
1	920504007027	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	79	9.61	759.19	0
2	920504001027	点型探测器拆除	1. 名称:点型探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	137	9.61	1316.57	0
3	920504005051	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	45	11.32	509.4	0
4	920504023026	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	45	9.61	432.45	0
本页小计							3017.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-5号楼-消防电单位工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029026	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	60	10.05	603	0
6	920504005052	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	57	11.32	645.24	0
7	920210008029	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1016	0.26	264.16	0
8	920206003006	控制电缆拆除	1. 名称:控制电缆拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求	m	40	0.84	33.6	0
本页小计							1546	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-5号楼-消防电单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
		分部小计					4563.61	0
		新建					100434.56	0
9	920504008063	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	43	405.75	17447.25	0
10	920504008064	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	36	418.75	15075	0
11	920504002034	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	137	164.85	22584.45	0
12	920504006034	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	45	189.27	8517.15	0
13	920504024033	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 带语音播放功能,	个	45	265.6	11952	0
本页小计							75575.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-5号楼-消防电单位工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			声压级不小于60DB 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504030033	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	60	112.76	6765.6	0
15	920504028038	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	57	192.56	10975.92	0
16	920210010132	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	214.8	5.76	1237.25	0
17	920210010133	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内	m	87.2	7.22	629.58	0
本页小计							19608.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-5号楼-消防电单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
18	920210010134	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	238	7.46	1775.48	0
19	920210010135	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	476	5.78	2751.28	0
20	920206004011	控制电缆敷设	1. 名称:控制电缆敷设 2. 型号:WDZN-KVV-6*1.5 3. 敷设方式:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	40	18.09	723.6	0
本页小计							5250.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-6号楼-消防电单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					6957.4	0
1	920504007028	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	105	9.61	1009.05	0
2	920504001028	点型探测器拆除	1. 名称:点型探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	232	9.61	2229.52	0
3	920504005053	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	78	11.32	882.96	0
4	920504023027	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	78	9.61	749.58	0
本页小计							4871.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-6号楼-消防电单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029027	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	83	10.05	834.15	0
6	920504005054	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	62	11.32	701.84	0
7	920210008030	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	2039	0.26	530.14	0
8	920206003007	控制电缆拆除	1. 名称:控制电缆拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求	m	24	0.84	20.16	0
本页小计							2086.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-6号楼-消防电单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
		分部小计					6957.4	0
		新建					151783.33	0
9	920504008065	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	22	405.75	8926.5	0
10	920504008066	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	84	418.75	35175	0
11	920504002035	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	232	164.85	38245.2	0
12	920504006035	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	78	189.27	14763.06	0
13	920504024034	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 带语音播放功能,	个	78	265.6	20716.8	0
本页小计							117826.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-6号楼-消防电单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			声压级不小于60DB 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504030034	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	83	112.76	9359.08	0
15	920504028039	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	62	192.56	11938.72	0
16	920210010136	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	551.2	5.76	3174.91	0
17	920210010137	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内	m	11	7.22	79.42	0
本页小计							24552.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-6号楼-消防电单位工程)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
18	920210010138	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	494.4	7.46	3688.22	0
19	920210010139	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	989	5.78	5716.42	0
		分部小计					151783.33	0
本页小计							9404.64	0
合 计							158740.73	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-7号楼-消防电单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					5489.12	0
1	920504007029	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	100	9.61	961	0
2	920504001029	点型探测器拆除	1. 名称:点型探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	182	9.61	1749.02	0
3	920504005055	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	59	11.32	667.88	0
4	920504023028	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	59	9.61	566.99	0
本页小计							3944.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-7号楼-消防电单位工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029028	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	63	10.05	633.15	0
6	920504005056	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	48	11.32	543.36	0
7	920210008031	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1214	0.26	315.64	0
8	920206003008	控制电缆拆除	1. 名称:控制电缆拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求	m	62	0.84	52.08	0
本页小计							1544.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-7号楼-消防电单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
		分部小计					5489.12	0
		新建					123224.81	0
9	920504008067	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	43	405.75	17447.25	0
10	920504008068	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	57	418.75	23868.75	0
11	920504002036	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	182	164.85	30002.7	0
12	920504006036	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	59	189.27	11166.93	0
13	920504024035	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 带语音播放功能,	个	59	265.6	15670.4	0
本页小计							98156.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-7号楼-消防电单位工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			声压级不小于60DB 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504030035	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻燃型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	63	112.76	7103.88	0
15	920504028040	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	48	192.56	9242.88	0
16	920210010140	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	233.6	5.76	1345.54	0
17	920210010141	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内	m	43.2	7.22	311.9	0
本页小计							18004.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-7号楼-消防电单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
18	920210010142	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	312.4	7.46	2330.5	0
19	920210010143	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	625	5.78	3612.5	0
20	920206004012	控制电缆敷设	1. 名称:控制电缆敷设 2. 型号:WDZN-KVV-6*1.5 3. 敷设方式:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	62	18.09	1121.58	0
本页小计							7064.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-8号楼-消防电单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					4181.47	0
1	920504007030	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	67	9.61	643.87	0
2	920504001030	点型探测器拆除	1. 名称:点型探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	128	9.61	1230.08	0
3	920504005057	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	43	11.32	486.76	0
4	920504023029	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,	个	43	9.61	413.23	0
本页小计							2773.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-8号楼-消防电单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029029	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	55	10.05	552.75	0
6	920504005058	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	55	11.32	622.6	0
7	920210008032	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	893	0.26	232.18	0
		分部小计					4181.47	0
		新建					91037.13	0
8	920504008069	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	41	405.75	16635.75	0
本页小计							18043.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-8号楼-消防电单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008070	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	27	418.75	11306.25	0
10	920504002037	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	128	164.85	21100.8	0
11	920504006037	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	43	189.27	8138.61	0
12	920504024036	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 带语音播放功能,声压级不小于60DB 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	43	265.6	11420.8	0
13	920504030036	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻性型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	个	55	112.76	6201.8	0
本页小计							58168.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-8号楼-消防电单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028041	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	55	192.56	10590.8	0
15	920210010144	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	167.2	5.76	963.07	0
16	920210010145	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	88.4	7.22	638.25	0
17	920210010146	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	212.4	7.46	1584.5	0
本页小计							13776.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-公建-消防电单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					3584.12	0
1	920504007031	模块拆除	1. 名称:模块拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	77	9.61	739.97	0
2	920504001031	点型探测器拆除	1. 名称:点型探测器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	125	9.61	1201.25	0
3	920504005059	按钮拆除	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	26	11.32	294.32	0
4	920504023030	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	26	9.61	249.86	0
本页小计							2485.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-公建-消防电单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
5	920504029030	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	26	10.05	261.3	0
6	920504005060	按钮拆除	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	48	11.32	543.36	0
7	920210008033	配线拆除	1. 配线形式:管内及及线槽内配线拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	1131	0.26	294.06	0
		分部小计					3584.12	0
		新建					83670.9	0
8	920504008071	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用	个	26	405.75	10549.5	0
本页小计							11648.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-公建-消防电单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
9	920504008072	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	51	418.75	21356.25	0
10	920504002038	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	125	164.85	20606.25	0
11	920504006038	按钮安装	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	只	26	189.27	4921.02	0
12	920504024037	声光报警器安装	1. 名称:声光报警器 2. 带语音播放功能,声压级不小于60DB 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	26	265.6	6905.6	0
13	920504030037	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器(阻性型) 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规	个	26	112.76	2931.76	0
本页小计							56720.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-公建-消防电单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
14	920504028042	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	48	192.56	9242.88	0
15	920210010148	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.0 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	224.8	5.76	1294.85	0
16	920210010149	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	136	7.22	981.92	0
17	920210010150	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:管内 4. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m	256.8	7.46	1915.73	0
本页小计							13435.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-泵房-消防电单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					684.32	0
1	920204019005	配电箱(柜)、盘拆除	1. 名称:消防泵电源柜、控制柜拆除 2. 拆除要求:拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	4	171.08	684.32	0
		分部小计					684.32	0
		新建					72899.38	0
2	920204020014	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消防电电源柜 2. 型号:GGD 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	16844.07	16844.07	0
3	920204020015	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消火栓控制柜 2. 型号:GGD 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	12944.07	12944.07	0
4	920204020016	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:消防巡检柜 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	31144.07	31144.07	0
本页小计							61616.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-泵房-消防电单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	920204008009	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称:喷淋泵控制柜 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	10344.07	10344.07	0
6	920205002010	电动机检查接线及调试	1. 名称:电动机检查接线及调试 2. 规格:22KW以下 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	495.31	990.62	0
7	920205002011	电动机检查接线及调试	1. 名称:电动机检查接线及调试 2. 规格:22KW以下 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	2	316.24	632.48	0
		分部小计					72899.38	0
本页小计							11967.17	0
合 计							73583.7	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-消防水单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					10384.74	0
1	920102001012	泵拆除	1. 名称: 消火栓泵拆除 2. 拆除要求: 拆除旧料运至甲方指定地点 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	233.77	233.77	0
2	920102003008	离心泵安装	1. 名称: 消火栓泵 2. 型号、规格: Q=20 L/s H=100m N=22KW 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	1	8840.88	8840.88	0
3	920603007044	焊接法兰阀门安装	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格、压力等级: DN150 3. 备注: 满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求, 其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	个	1	1310.09	1310.09	0
		分部小计					10384.74	0
本页小计							10384.74	0
合 计							10384.74	0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-其他检修项目单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					321419.37	0
1	920504016002	壁挂联动主机检修	1. 名称:壁挂联动主机检修 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	台	7	6868.05	48076.35	0
2	BB005	线路检修	1. 消防线路检修 2. 包含设计图纸范围内首城邑上小区8个住宅及公建 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	项	1	51510.38	51510.38	0
3	BB006	消防控制室设备检修	1. 名称:消防控制室设备检修 2. 具体设备详图纸 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	处	2	22893.5	45787	0
4	BB007	室外消防水管道漏点检测及维修	1. 名称:室外消防水管道漏点检测及维修 2. 包含道路破除及恢复,土方开挖回填和渣土消纳 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	处	3	11446.75	34340.25	0
5	02B004	风机控制箱故障	1. 风机控制箱故障	套	11	2289.35	25182.85	0
本页小计							204896.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (首邑上城小区单项工程-首邑上城小区-其他检修项目单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		更换	更换 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑					
6	920702007003	柔性软风管安装	1. 名称:软接头制作、安装 2. 材质:三防布 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m2	28	444. 44	12444. 32	0
7	910504005001	防虫网	1. 防虫网拆除更换 2. 1200*600 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m2	20. 16	12. 1	243. 94	0
8	911602013045	管道油漆	1. 名称:通风管道刷漆 2. 涂料品种、刷涂遍数:调和漆2道 3. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,其他未尽事宜按现场实际情况并依据设计图纸综合考虑	m2	68	27. 49	1869. 32	0
9	02B005	喷淋系统水压维修、打压	1. 喷淋系统水压维修、打压 2. 备注:满足招标文件及设计图纸要求、现执行的相应规范要求、满足使用功能及甲方要求,		4	1717. 01	6868. 04	0
本页小计							21425. 62	0

