

2025年北京景山学校（南校区）扩班改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年北京景山学校（南校区）扩班改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1		安全文明施工			明细详见表4.9-1
2		现场管理费			明细详见表4.12
3		施工垃圾场外运输和消纳费			明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费			明细详见表4.12
5		垂直运输费-修缮施工楼层高度12m以内			明细详见表4.12
6		冬季施工增加费			明细详见表4.12
7		二次搬运费			明细详见表4.12
8		原有建筑物及设备保护费			明细详见表4.12
9		工程水电费			明细详见表4.12
合计					

注： 1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：2025年北京景山学校（南校区）扩班改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
		合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称: 2025年北京景山学校(南校区)扩班
改造工程

序号	项目 编码	子目名称	计算基础	费率 (%)	不含税金额 (元)	备注
1	2	施工垃圾场外运输和消纳费				
1.1	2.1	施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF+JSCS_ RGF+JSCS_JXF			
合计						

注: 按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“不含税金额”数值, 但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：2025年北京景山学校（南校区）扩班改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目名称	计量单位	暂列金额			备注
			不含税金额 (元)	税金 (元)	含税金额 (元)	
1						
合计						

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

税金项目计价表

工程名称：2025年北京景山学校（南校区）扩班改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项工程+措施项目 +其他项目			
合计					

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：2025年北京景山学校（南校区）扩班改造工程

第 1 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全帽								
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资...								
1.1.4								
1.2	文明施工费								
1.2.1	安全警示标志牌								
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.2.4								
1.3	环境保护费								
1.3.1	现场临时绿化费用								
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.3.4								
1.4	临时设施费								
1.4.1	一次性使用临建								
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：2025年北京景山学校（南校区）扩班改造工程

第 2 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.4.3	常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...								
1.4.4								
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费								
3	脚手架工程费								
3.1	脚手架工程费								
4	垂直运输费-修缮施工楼层高度12m以内								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：2025年北京景山学校（南校区）扩班改造工程

第 3 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
4.1	垂直运输费-修缮 施工楼层高度12m 以内								
5	冬雨季施工增加费								
5.1	冬雨季施工增加费								
6	二次搬运费								
6.1	二次搬运费								
7	原有建筑物及设备 保护费								
7.1	原有建筑物及设备 保护费								
8	工程水电费								
8.1	工程水电费								

注：计算明细可另附表说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91120200100 1	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:木地板、地砖及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	230.58				
2	91120200300 1	块料楼地面新做	1. 铺10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝; 2. 5厚DTA砂浆粘结层; 3. 25厚DS砂浆找平层; 4. 50mm厚轻骨料混凝土垫层, 5. 拆除现状地面. 6. 19BJ1-1-D29地面-楼块2	m2	230.16				
3	91120400300 1	竹、木(复合)地板拆除	讲台拆除	m2	18.09				
4	91120500100 1	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	106.88				
5	AB-001	新做成品讲台	1. 新做成品讲台	m2	20.16				
6	AB-002	新做多媒体一体机推拉黑板	1. 新做多媒体一体机推拉黑板	m2	14.4				
7	91130100100 1	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除木吸音板及龙骨 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	256.45				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条； 2. 安装铝板墙裙，自攻螺钉固定接缝填实打密封胶封严； 3. 配套25x50x3铝合金横向次龙骨，用自攻螺钉与主龙骨固定； 4. 用M8x80膨胀螺栓固定L40x40x3铝合金竖龙骨，中距600，表面涂防腐涂料； 5. 蒸压加气混凝土砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，均中距300~600； 6. 10厚DP砂浆打底抹平，墙面基层干燥、除油、除尘； 7. 拆除现状墙面。 8. 23J909-7-26墙裙-裙17B	m2	129.98				
9	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 外刷白色无机内墙薄涂涂料2道，白色无机内墙厚涂涂料2道； 2. 墙面满刮耐水腻子两道找平； 3. 5厚DP砂浆打底； 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布； 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	139.04				
10	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格：石膏板 2. 龙骨类型、材料种类：双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	230.16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	91140200300 1	硅钙板吊顶天棚新做	1. 15厚矿棉吸音板面层; 2. U型轻钢主龙骨CB38x12中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定; 3. Φ6吊杆与预留吊环(勾)固定,中距≤1200; 4. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 5. 拆除现状吊顶。 6. 19BJ1-1-E19吊顶-棚16G	m2	230.16				
12	91150200100 1	金属门拆除	1. 门类型:防盗门拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	16.2				
13	91150101100 1	木质门带套安装	1. 门类型:实木平开门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	16.2				
14	91150700100 1	整樘金属窗拆除	1. 塑钢窗拆除	m2	11.43				
15	91150700900 1	金属窗安装	1. 70系断桥铝合金平开窗 2. 金钢纱窗平开 3. 填充剂后塞口	m2	16.2				
16	91151000200 1	窗台板安装	1. 窗台板安装 石材	m2	10.5				
17	91040100100 1	砖砌体拆除	1. 拆除部位:讲台拆除	m3	2.71				
18	91040200100 1	砌块墙拆除	1. 隔墙拆除 2. 砌体墙厚度:200	m3	5.15				
19	91040200200 1	砌块墙砌筑	1. 新砌加气混凝土砌块隔墙 2. 墙体厚度:200	m3	5.15				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 4 页

合 计			
-----	--	--	--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调系统							
		空调设备							
1	92070100500 1	空调器拆除		台	7				
2	92070100600 1	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:KW-02 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
3	92070100600 5	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-56 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	7				
4	92070400100 1	通风空调工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		管道及附件							
5	92060101300 1	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN32	m	17.56				
6	92060101300 2	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN25	m	7.05				
7	92060101300 3	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN20	m	35.18				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	92060100900 1	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:19.05 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	38.47				
9	92060100900 2	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:41.28 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	38.47				
10	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范要求施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.16				
11	92090100900 2	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范要求施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.2				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		照明电气								
1	92021101300 1	灯具拆除	1. 护眼灯拆除	套	42					
2	92021101500 1	灯具安装	1. 型号:LED平板灯60W	套	36					
3	92021101500 2	灯具安装	1. 型号:黑板灯2x28W	套	6					
4	92021000300 1	电气配管	1. 材质:JDG20电线管 2. 配置形式:暗敷	m	232.77					
5	92021000300 2	电气配管	1. 材质:JDG32电线管 2. 配置形式:暗敷	m	70.8					
6	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ2.5	m	697.5					
7	92021001000 2	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ4	m	178.2					
8	92020600200 1	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-5*6	m	71.01					
9	92021000500 1	金属软管敷设	1. 材质:包塑金属软管 2. 规格:DN20	根	7					
10	92021001400 1	接线盒安装	1. 规格:86钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	48					
11	92020402900 1	插座安装	1. 安装5孔插座 10A	个	6					
12	92020402700 2	照明开关安装	1. 安装单控双联开关	个	3					
13	92020402700 3	照明开关安装	1. 安装单控三联开关	个	3					
14	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 规格:砖墙开槽管径25mm 2. 填充(恢复)方式:DP砂浆修补	m	18					
15	92090100500 1	打洞(孔)	1. 剔凿接线盒孔洞100X100X100	个	48					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
16	92020403100 1	小电器安装	1. 名称: 风机盘管 接线	个	7					
17	92050400600 1	按钮安装	1. 名称: 风机盘管 智能开关	只	7					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91120200100 1	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:架空防静电活动地板及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	88.76				
2	91120200300 1	块料楼地面新做	1. 铺10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝; 2. 5厚DTA砂浆粘结层; 3. 25厚DS砂浆找平层; 4. 50mm厚轻骨料混凝土垫层, 5. 拆除现状地面. 6. 19BJ1-1-D29地面-楼块2	m2	88.76				
3	91120500100 1	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	37				
4	AB-001	新做成品讲台	1. 新做成品讲台	m2	6.72				
5	AB-002	新做多媒体一体机推拉黑板	1. 新做多媒体一体机推拉黑板	m2	4.8				
6	91130100100 1	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除涂料层 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	97.08				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条； 2. 安装铝板墙裙，自攻螺钉固定接缝填实打密封胶封严； 3. 配套25x50x3铝合金横向次龙骨，用自攻螺钉与主龙骨固定； 4. 用M8x80膨胀螺栓固定L40x40x3铝合金竖龙骨，中距600，表面涂防腐涂料； 5. 蒸压加气混凝土砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，均中距300~600； 6. 10厚DP砂浆打底抹平，墙面基层干燥、除油、除尘； 7. 拆除现状墙面。 8. 23J909-7-26墙裙-裙17B	m2	47				
8	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 外刷白色无机内墙薄涂涂料2道，白色无机内墙厚涂涂料2道； 2. 墙面满刮耐水腻子两道找平； 3. 5厚DP砂浆打底； 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布； 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	50.08				
9	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格：石膏板 2. 龙骨类型、材料种类：双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	88.76				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	911402003001	硅钙板吊顶天棚新做	1. 15厚矿棉吸音板面层； 2. U型轻钢主龙骨CB38x12中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定； 3. Φ6吊杆与预留吊环(勾)固定,中距≤1200； 4. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 5. 拆除现状吊顶。 6. 19BJ1-1-E19吊顶-棚16G	m ²	88.76				
11	911502001001	金属门拆除	1. 门类型:防盗门拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m ²	5.4				
12	911501011001	木质门带套安装	1. 门类型:实木平开门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m ²	5.4				
13	911507001001	整樘金属窗拆除	1. 塑钢窗拆除	m ²	2.16				
14	911507009001	金属窗安装	1. 70系断桥铝合金平开窗 2. 金钢纱窗平开 3. 填充剂后塞口	m ²	2.16				
15	911510002001	窗台板安装	1. 窗台板安装 石材	m ²	2.88				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调系统							
		空调设备							
1	92070100500 1	空调器拆除		台	2				
2	92070100600 1	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:KW-01 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
3	92070100600 5	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-71 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	2				
4	92070400100 1	通风空调工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		管道及附件							
5	92060100300 2	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN25	m	15.52				
6	92060100900 1	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:19.05 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	16.07				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	92060100900 2	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:41.28 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	16.07				
8	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.04				
9	92090100900 2	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.08				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		照明电气								
1	92021101300 1	灯具拆除	1. 护眼灯拆除	套	17					
2	92021101500 1	灯具安装	1. 型号:LED平板灯60W	套	15					
3	92021101500 2	灯具安装	1. 型号:黑板灯2x28W	套	2					
4	92021000300 1	电气配管	1. 材质:JDG20电线管 2. 配置形式:暗敷	m	77.59					
5	92021000300 2	电气配管	1. 材质:JDG32电线管 2. 配置形式:暗敷	m	23.6					
6	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ2.5	m	232.5					
7	92021001000 2	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ4	m	59.4					
8	92020600200 1	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-5*6	m	23.67					
9	92021000500 1	金属软管敷设	1. 材质:包塑金属软管 2. 规格:DN20	根	2					
10	92021001400 1	接线盒安装	1. 规格:86钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	21					
11	92020402900 1	插座安装	1. 安装5孔插座 10A	个	2					
12	92020402700 2	照明开关安装	1. 安装单控双联开关	个	1					
13	92020402700 3	照明开关安装	1. 安装单控三联开关	个	1					
14	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 规格:砖墙开槽管径25mm 2. 填充(恢复)方式:DP砂浆修补	m	6					
15	92090100500 1	打洞(孔)	1. 剔凿接线盒孔洞100X100X100	个	21					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
16	92020403100 1	小电器安装	1. 名称: 风机盘管 接线	个	2					
17	92050400600 1	按钮安装	1. 名称: 风机盘管 智能开关	只	2					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91120200100 1	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:架空防静电活动地板及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	88.76				
2	91120200300 1	块料楼地面新做	1. 铺10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝; 2. 5厚DTA砂浆粘结层; 3. 25厚DS砂浆找平层; 4. 50mm厚轻骨料混凝土垫层, 5. 拆除现状地面. 6. 19BJ1-1-D29地面-楼块2	m2	88.76				
3	91120500100 1	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	37				
4	AB-001	新做成品讲台	1. 新做成品讲台	m2	6.72				
5	AB-002	新做多媒体一体机推拉黑板	1. 新做多媒体一体机推拉黑板	m2	4.8				
6	91130100100 1	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除铝板墙裙 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	97.08				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条； 2. 安装铝板墙裙，自攻螺钉固定接缝填实打密封胶封严； 3. 配套25x50x3铝合金横向次龙骨，用自攻螺钉与主龙骨固定； 4. 用M8x80膨胀螺栓固定L40x40x3铝合金竖龙骨，中距600，表面涂防腐涂料； 5. 蒸压加气混凝土砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，均中距300~600； 6. 10厚DP砂浆打底抹平，墙面基层干燥、除油、除尘； 7. 拆除现状墙面。 8. 23J909-7-26墙裙-裙17B	m2	47				
8	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 外刷白色无机内墙薄涂涂料2道，白色无机内墙厚涂涂料2道； 2. 墙面满刮耐水腻子两道找平； 3. 5厚DP砂浆打底； 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布； 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	50.08				
9	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格：石膏板 2. 龙骨类型、材料种类：双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	88.76				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	911402003001	硅钙板吊顶天棚新做	1. 15厚矿棉吸音板面层； 2. U型轻钢主龙骨CB38x12中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定； 3. Φ6吊杆与预留吊环(勾)固定,中距≤1200； 4. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 5. 拆除现状吊顶。 6. 19BJ1-1-E19吊顶-棚16G	m2	88.76				
11	911502001001	金属门拆除	1. 门类型:防盗门拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	5.4				
12	911501011001	木质门带套安装	1. 门类型:实木平开门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	5.4				
13	911507001001	整樘金属窗拆除	1. 塑钢窗拆除	m2	2.16				
14	911507009001	金属窗安装	1. 70系断桥铝合金平开窗 2. 金钢纱窗平开 3. 填充剂后塞口	m2	2.16				
15	911510002001	窗台板安装	1. 窗台板安装 石材	m2	2.88				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调系统							
		空调设备							
1	92070100500 1	空调器拆除		台	2				
2	92070100600 1	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:KW-01 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
3	92070100600 5	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-71 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	2				
4	92070400100 1	通风空调工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		管道及附件							
5	92060100300 2	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN25	m	15.52				
6	92060100900 1	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:19.05 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	16.07				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	92060100900 2	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:41.28 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	16.07				
8	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件, 包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.04				
9	92090100900 2	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件, 包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.08				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		照明电气								
1	92021101300 1	灯具拆除	1. 护眼灯拆除	套	17					
2	92021101500 1	灯具安装	1. 型号:LED平板灯60W	套	15					
3	92021101500 2	灯具安装	1. 型号:黑板灯2x28W	套	2					
4	92021000300 1	电气配管	1. 材质:JDG20电线管 2. 配置形式:暗敷	m	77.59					
5	92021000300 2	电气配管	1. 材质:JDG32电线管 2. 配置形式:暗敷	m	23.6					
6	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ2.5	m	232.5					
7	92021001000 2	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ4	m	59.4					
8	92020600200 1	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-5*6	m	23.67					
9	92021000500 1	金属软管敷设	1. 材质:包塑金属软管 2. 规格:DN20	根	2					
10	92021001400 1	接线盒安装	1. 规格:86钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	21					
11	92020402900 1	插座安装	1. 安装5孔插座 10A	个	2					
12	92020402700 2	照明开关安装	1. 安装单控双联开关	个	1					
13	92020402700 3	照明开关安装	1. 安装单控三联开关	个	1					
14	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 规格:砖墙开槽管径25mm 2. 填充(恢复)方式:DP砂浆修补	m	6					
15	92090100500 1	打洞(孔)	1. 剔凿接线盒孔洞100X100X100	个	21					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
16	92020403100 1	小电器安装	1. 名称:风机盘管 接线	个	2					
17	92050400600 1	按钮安装	1. 名称: 风机盘 管 智能开关	只	2					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91120200100 1	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:架空防静电活动地板及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	88.76				
2	91120200300 1	块料楼地面新做	1. 铺10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝; 2. 5厚DTA砂浆粘结层; 3. 25厚DS砂浆找平层; 4. 50mm厚轻骨料混凝土垫层, 5. 拆除现状地面. 6. 19BJ1-1-D29地面-楼块2	m2	88.76				
3	91120500100 1	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	37				
4	AB-001	新做成品讲台	1. 新做成品讲台	m2	6.72				
5	AB-002	新做多媒体一体机推拉黑板	1. 新做多媒体一体机推拉黑板	m2	4.8				
6	91130100100 1	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除铝板墙裙 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	97.08				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条； 2. 安装铝板墙裙，自攻螺钉固定接缝填实打密封胶封严； 3. 配套25x50x3铝合金横向次龙骨，用自攻螺钉与主龙骨固定； 4. 用M8x80膨胀螺栓固定L40x40x3铝合金竖龙骨，中距600，表面涂防腐涂料； 5. 蒸压加气混凝土砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，均中距300~600； 6. 10厚DP砂浆打底抹平，墙面基层干燥、除油、除尘； 7. 拆除现状墙面。 8. 23J909-7-26墙裙-裙17B	m2	47				
8	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 外刷白色无机内墙薄涂涂料2道，白色无机内墙厚涂涂料2道； 2. 墙面满刮耐水腻子两道找平； 3. 5厚DP砂浆打底； 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布； 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	50.08				
9	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格：石膏板 2. 龙骨类型、材料种类：双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	88.76				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	91140200300 1	硅钙板吊顶天棚新做	1. 15厚矿棉吸音板面层; 2. U型轻钢主龙骨CB38x12中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定; 3. Φ6吊杆与预留吊环(勾)固定,中距≤1200; 4. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 5. 拆除现状吊顶。 6. 19BJ1-1-E19吊顶-棚16G	m2	88.76				
11	91150200100 1	金属门拆除	1. 门类型:防盗门拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	5.4				
12	91150101100 1	木质门带套安装	1. 门类型:实木平开门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	5.4				
13	91150700100 1	整樘金属窗拆除	1. 塑钢窗拆除	m2	2.16				
14	91150700900 1	金属窗安装	1. 70系断桥铝合金平开窗 2. 金钢纱窗平开 3. 填充剂后塞口	m2	2.16				
15	91151000200 1	窗台板安装	1. 窗台板安装 石材	m2	2.88				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调系统							
		空调设备							
1	92070100500 1	空调器拆除		台	2				
2	92070100600 1	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:KW-01 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
3	92070100600 5	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-71 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	2				
4	92070400100 1	通风空调工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		管道及附件							
5	92060100300 2	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN25	m	15.52				
6	92060100900 1	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:19.05 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	16.07				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	92060100900 2	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:41.28 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	16.07				
8	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件, 包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.04				
9	92090100900 2	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件, 包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.08				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		照明电气								
1	92021101300 1	灯具拆除	1. 护眼灯拆除	套	17					
2	92021101500 1	灯具安装	1. 型号:LED平板灯60W	套	15					
3	92021101500 2	灯具安装	1. 型号:黑板灯2x28W	套	2					
4	92021000300 1	电气配管	1. 材质:JDG20电线管 2. 配置形式:暗敷	m	77.59					
5	92021000300 2	电气配管	1. 材质:JDG32电线管 2. 配置形式:暗敷	m	23.6					
6	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ2.5	m	232.5					
7	92021001000 2	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ4	m	59.4					
8	92020600200 1	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-5*6	m	23.67					
9	92021000500 1	金属软管敷设	1. 材质:包塑金属软管 2. 规格:DN20	根	2					
10	92021001400 1	接线盒安装	1. 规格:86钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	21					
11	92020402900 1	插座安装	1. 安装5孔插座 10A	个	2					
12	92020402700 2	照明开关安装	1. 安装单控双联开关	个	1					
13	92020402700 3	照明开关安装	1. 安装单控三联开关	个	1					
14	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 规格:砖墙开槽管径25mm 2. 填充(恢复)方式:DP砂浆修补	m	6					
15	92090100500 1	打洞(孔)	1. 剔凿接线盒孔洞100X100X100	个	21					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
16	92020403100 1	小电器安装	1. 名称: 风机盘管 接线	个	2					
17	92050400600 1	按钮安装	1. 名称: 风机盘管 智能开关	只	2					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		整个项目								
1	91120200100 1	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:木地板、瓷砖及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	143.39					
2	91120200300 1	块料楼地面新做	1. 铺10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝; 2. 5厚DTA砂浆粘结层; 3. 25厚DS砂浆找平层; 4. 50mm厚轻骨料混凝土垫层, 5. 拆除现状地面. 6. 19BJ1-1-D29地面-楼块2	m2	143.39					
3	91120500100 1	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	78.39					
4	AB-001	新做成品讲台	1. 新做成品讲台	m2	5.22					
5	AB-002	新做多媒体一体机推拉黑板	1. 新做多媒体一体机推拉黑板	m2	6					
6	91130100100 1	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除铝板墙裙 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	119.1					
7	91170500100 1	暖气罩拆除	1. 暖气罩拆除 木质	m2	34.5					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条； 2. 安装铝板墙裙，自攻螺钉固定接缝填实打密封胶封严； 3. 配套25x50x3铝合金横向次龙骨，用自攻螺钉与主龙骨固定； 4. 用M8x80膨胀螺栓固定L40x40x3铝合金竖龙骨，中距600，表面涂防腐涂料； 5. 蒸压加气混凝土砌块墙用扩孔钻钻孔，埋入钢螺栓，均中距300~600； 6. 10厚DP砂浆打底抹平，墙面基层干燥、除油、除尘； 7. 拆除现状墙面。 8. 23J909-7-26墙裙-裙17B	m2	57.48				
9	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 外刷白色无机内墙薄涂涂料2道，白色无机内墙厚涂涂料2道； 2. 墙面满刮耐水腻子两道找平； 3. 5厚DP砂浆打底； 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布； 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	55.02				
10	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格：石膏板 2. 龙骨类型、材料种类：双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	143.39				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	91140200300 1	硅钙板吊顶天棚新做	1. 15厚矿棉吸音板面层; 2. U型轻钢主龙骨CB38x12中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定; 3. Φ6吊杆与预留吊环(勾)固定,中距≤1200; 4. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 5. 拆除现状吊顶。 6. 19BJ1-1-E19吊顶-棚16G	m2	143.39				
12	91150200100 1	金属门拆除	1. 门类型:防盗门拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	8.22				
13	91150101100 1	木质门带套安装	1. 门类型:实木平开门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	5.7				
14	91150400400 1	特种门安装	1. 门类型:新做包超密孔金属吸音板门及门套 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	2.52				
15	91151000200 1	窗台板安装	1. 窗台板安装 石材	m2	8.28				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调系统							
		空调设备							
1	92070100500 1	空调器拆除		台	4				
2	92070100600 1	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:KW-03 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
3	92070100600 5	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-56 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	4				
4	92070400100 1	通风空调工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		管道及附件							
5	92060100300 1	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN32	m	4.06				
6	92060100300 2	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN25	m	15.7				
7	92060100900 1	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:19.05 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	20.95				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	92060100900 2	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:41.28 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	20.95				
9	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件, 包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.05				
10	92090100900 2	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件, 包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.11				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		照明电气								
1	92021101300 1	灯具拆除	1. 护眼灯拆除	套	19					
2	92021101500 1	灯具安装	1. 型号:LED平板灯60W	套	16					
3	92021101500 2	灯具安装	1. 型号:黑板灯2x28W	套	3					
4	92021000300 1	电气配管	1. 材质:JDG20电线管 2. 配置形式:暗敷	m	111.61					
5	92021000300 2	电气配管	1. 材质:JDG32电线管 2. 配置形式:暗敷	m	27.14					
6	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ2.5	m	304.83					
7	92021001000 2	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ4	m	116.4					
8	92020600200 1	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-5*6	m	27.14					
9	92021000500 1	金属软管敷设	1. 材质:包塑金属软管 2. 规格:DN20	根	4					
10	92021001400 1	接线盒安装	1. 规格:86钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	24					
11	92020402900 1	插座安装	1. 安装5孔插座 10A	个	5					
12	92020402700 1	照明开关安装	1. 安装单控单联翘板开关	个	1					
13	92020402700 2	照明开关安装	1. 安装单控双联开关	个	1					
14	92020402700 3	照明开关安装	1. 安装单控三联开关	个	1					
15	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 规格:砖墙开槽管径25mm 2. 填充(恢复)方式:DP砂浆修补	m	6					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	92090100500 1	打洞(孔)	1. 剔凿接线盒孔洞100X100X100	个	22				
17	92020403100 1	小电器安装	1. 名称:风机盘管接线	个	4				
18	92050400600 1	按钮安装	1. 名称: 风机盘管 智能开关	只	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:架空防静电活动地板及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	328.35				
2	911202003001	块料楼地面新做	1. 铺10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝; 2. 5厚DTA砂浆粘结层; 3. 25厚DS砂浆找平层; 4. 50mm厚轻骨料混凝土垫层, 5. 拆除现状地面. 6. 19BJ1-1-D29地面-楼块2	m2	109.77				
3	911204008001	防静电活动地板安装	1. 80mm高架空活动地板,面层采用35厚防静电陶瓷面全钢活动地板; 2. 20厚砂浆压实抹平; 3. 60mm厚轻骨料混凝土垫层, 4. 拆除现状地面。 5. 19BJ1-1-D94地面-地特9B	m2	218.58				
4	911205001001	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	162.65				
5	AB-001	新做成品讲台	1. 新做成品讲台	m2	10.44				
6	AB-002	新做多媒体一体机推拉黑板	1. 新做多媒体一体机推拉黑板	m2	12				
7	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除涂料层 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	480.29				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条; 2. 安装铝板墙裙, 自攻螺钉固定接缝填实打密封胶封严; 3. 配套25x50x3铝合金横向次龙骨, 用自攻螺钉与主龙骨固定; 4. 用M8x80膨胀螺栓固定L40x40x3铝合金竖龙骨, 中距600, 表面涂防腐涂料; 5. 蒸压加气混凝土砌块墙用扩孔钻钻孔, 埋入钢螺栓, 均中距300~600; 6. 10厚DP砂浆打底抹平, 墙面基层干燥、除油、除尘; 7. 拆除现状墙面。 8. 23J909-7-26墙裙-裙17B	m2	215.95				
9	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 外刷白色无机内墙薄涂涂料2道, 白色无机内墙厚涂涂料2道; 2. 墙面满刮耐水腻子两道找平; 3. 5厚DP砂浆打底; 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布; 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	263.46				
10	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:石膏板 2. 龙骨类型、材料种类:双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	328.35				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	91140200300 1	硅钙板吊顶天棚新做	1. 15厚矿棉吸音板面层; 2. U型轻钢主龙骨CB38x12中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定; 3. Φ6吊杆与预留吊环(勾)固定,中距≤1200; 4. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 5. 拆除现状吊顶。 6. 19BJ1-1-E19吊顶-棚16G	m2	328.35				
12	91150200100 1	金属门拆除	1. 门类型:防盗门拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	23.94				
13	91150101100 1	木质门带套安装	1. 门类型:实木平开门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	23.94				
14	91150700100 1	整樘金属窗拆除	1. 塑钢窗拆除	m2	13.2				
15	91150700900 1	金属窗安装	1. 70系断桥铝合金平开窗 2. 金钢纱窗平开 3. 填充剂后塞口	m2	13.29				
16	91151000200 1	窗台板安装	1. 窗台板安装 石材	m2	6.3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调系统							
		空调设备							
1	92070100500 1	空调器拆除		台	9				
2	92070100600 1	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:KW-03 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	2				
3	92070100600 6	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:KW-01 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
4	92070100600 2	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-36 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
5	92070100600 5	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-71 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	9				
6	92070400100 1	通风空调工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		管道及附件							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	92060100300 1	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN32	m	7.91				
8	92060100300 2	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN25	m	41.82				
9	92060100900 1	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:19.05 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	51.11				
10	92060100900 2	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:41.28 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	51.11				
11	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件, 包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范要求施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.11				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
12	92090100900 2	管道保温层安装	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道直径：50mm 以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件，包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.27					
		分部小计								
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		照明电气							
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-JS2 3. 规格:600*350*140 4. 安装方式:挂墙明装 5. 回路数:12以内	台	1				
2	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-JS1 3. 规格:600*350*140 4. 安装方式:挂墙明装 5. 回路数:18以内	台	2				
3	920211013001	灯具拆除	1. 护眼灯拆除	套	47				
4	920211015001	灯具安装	1. 型号:LED平板灯60W	套	45				
5	920211015002	灯具安装	1. 型号:黑板灯2x28W	套	4				
6	920210003001	电气配管	1. 材质:JDG20电线管 2. 配置形式:暗敷	m	1129.39				
7	920210003002	电气配管	1. 材质:JDG32电线管 2. 配置形式:暗敷	m	95.16				
8	920210010001	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ2.5	m	445.83				
9	920210010002	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ4	m	2901.57				
10	920206002001	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-5*6	m	49				
11	920210005001	金属软管敷设	1. 材质:包塑金属软管 2. 规格:DN20	根	8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	92021001400 1	接线盒安装	1. 规格:86钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	130				
13	92020402900 1	插座安装	1. 安装5孔插座 10A	个	110				
14	92020600700 1	电缆桥架安装	1. 材质:钢制桥架 2. 规格:100*100	m	70.11				
15	92020402700 2	照明开关安装	1. 安装单控双联开关	个	2				
16	92020402700 3	照明开关安装	1. 安装单控三联开关	个	2				
17	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 规格:砖墙开槽管径25mm 2. 填充(恢复)方式:DP砂浆修补	m	30				
18	92090100500 1	打洞(孔)	1. 剔凿接线盒孔洞100X100X100	个	160				
19	92020403100 1	小电器安装	1. 名称:风机盘管接线	个	9				
20	92050400600 1	按钮安装	1. 名称: 风机盘管智能开关	只	9				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91120200100 1	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:地砖及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	216.56				
2	91120400600 1	防静电活动地板拆除	1. 面层材料品种、规格:架空防静电活动地板及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	63.16				
3	91120300100 1	橡、塑楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:PVC地板及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	150.44				
4	91120400300 2	竹、木(复合)地板拆除	1. 面层材料品种、规格:木地板及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	31.56				
5	91120200300 1	块料楼地面新做	1. 铺10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝; 2. 5厚DTA砂浆粘结层; 3. 25厚DS砂浆找平层; 4. 50mm厚轻骨料混凝土垫层, 5. 拆除现状地面. 6. 19BJ1-1-D29地面-楼块2	m2	216.56				
6	91120400800 1	防静电活动地板安装	1. 80mm高架空活动地板,面层采用35厚防静电陶瓷面全钢活动地板; 2. 20厚砂浆压实抹平; 3. 60mm厚轻骨料混凝土垫层, 4. 拆除现状地面。 5. 19BJ1-1-D94地面-地特9B	m2	63.16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	911203003001	橡胶楼地面新做	1. 卷材面层缝隙胶封密封处理, 打蜡出光; 2. 6厚PVC(通体)卷材面层, 专用胶粘剂粘铺, 接缝处及四周边专用滚轮压紧; 3. 4厚DSL砂浆基层; 4. 25厚DS砂浆找平层; 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 5. 100mm厚C15混凝土; 6. 拆除现状地面。 7. 19BJ1-1-D41地面-楼块34	m ²	182				
8	911205001001	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	281.46				
9	911205007001	金属踢脚线新做	1. 金属踢脚线新做	m	247.25				
10	AB-001	新做成品讲台	1. 新做成品讲台	m ²	4.32				
11	AB-002	新做多媒体一体机推拉黑板	1. 新做多媒体一体机推拉黑板	m ²	4.8				
12	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除涂料层 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m ²	209.47				
13	911303001001	墙、柱饰面拆除	1. 拆除饰面板 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m ²	875.25				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条; 2. 安装铝板墙裙, 自攻螺钉固定接缝填实打密封胶封严; 3. 配套25x50x3铝合金横向次龙骨, 用自攻螺钉与主龙骨固定; 4. 用M8x80膨胀螺栓固定L40x40x3铝合金竖龙骨, 中距600, 表面涂防腐涂料; 5. 蒸压加气混凝土砌块墙用扩孔钻钻孔, 埋入钢螺栓, 均中距300~600; 6. 10厚DP砂浆打底抹平, 墙面基层干燥、除油、除尘; 7. 拆除现状墙面。 8. 23J909-7-26墙裙-裙17B	m2	314.43				
15	911303003002	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条; 2. 安装超密孔金属吸音板; 3. 玻璃丝布绷紧粘牢于轻钢龙骨表面 5. 50X50C型轻钢龙骨与墙面用胀管螺钉固定, 双向中距500; 7. 9厚DP砂浆打底抹平; 8. 拆除现状墙面。 9. 19BJ1-1-C37内墙-内墙26A-S	m2	560.78				
16	910903005001	墙面涂膜防水层新做	6. 1.5厚聚氨酯防水涂料;	m2	560.78				
17	911002009001	墙体保温隔热层新做	4. 10厚玻璃棉毡固定于钢龙骨间空腔处;	m2	560.78				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	91160400200 1	墙面喷刷涂料 新做	1. 外刷白色无机 内墙薄涂涂料2道 ；白色无机内墙厚 涂涂料2道； 2. 墙面满刮耐水 腻子两道找平； 3. 5厚DP砂浆打底 ； 4. 10厚DP砂浆打 底贴玻纤网格布； 5. 拆除现状墙面 。 6. 19BJ1-1-C7(8) 内墙-内墙3A(D2)	m2	209.47				
19	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种 、规格:石膏板 2. 龙骨类型、材 料种类:双层轻钢 龙骨 3. 渣土装袋运输 消纳35km	m2	461.55				
20	91140200300 1	硅钙板吊顶天 棚新做	1. 15厚矿棉吸音 板面层； 2. U型轻钢主龙骨 CB38x12中距≤12 00,找平后与钢筋 吊杆固定； 3. Φ6吊杆与预留 吊环(勾)固定,中 距≤1200； 4. 现浇楼板预留 Φ8钢筋吊环(勾) ，双向中距≤1200 5. 拆除现状吊顶 。 6. 19BJ1-1-E19吊 顶-棚16G	m2	461.55				
21	91150100100 1	木门拆除	1. 门类型:木门拆 除 2. 渣土装袋运输 消纳35km	m2	49.77				
22	91150101100 1	木质门带套安 装	1. 门类型:实木平 开门 2. 门套材质、规 格:木门套、宽度 500 3. 填充剂后塞口	m2	54.81				
23	91150700100 1	整樘金属窗拆 除	1. 塑钢窗拆除	m2	14.4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	91150700900 1	金属窗安装	1. 70系断桥铝合金平开窗 2. 金钢纱窗平开 3. 填充剂后塞口	m ²	14.4				
25	91151000200 1	窗台板安装	1. 窗台板安装 石材	m ²	4.32				
26	91170500100 1	暖气罩拆除	1. 暖气罩拆除 木质	m ²	8.5				
27	91120400300 1	竹、木(复合)地板拆除	讲台拆除	m ²	3.84				
28	91170100100 1	柜类拆除	拆除现状壁柜	m	6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调系统							
		空调设备							
1	92070100500 1	空调器拆除		台	14				
2	92070100600 8	空调器安装	更换现状新风机F-2X	台	1				
3	92070100600 1	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:RHXYQ30PAY1 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
4	92070100600 6	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:KW-09 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
5	92070100600 5	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-56 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	4				
6	92070100600 7	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-71 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	12				
7	92070400100 1	通风空调工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		管道及附件							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	92060100300 1	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN32	m	21.32				
9	92060100300 2	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN25	m	21				
10	92060100300 3	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN20	m	43.49				
11	92060100900 1	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:19.05 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	102.35				
12	92060100900 2	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:41.28 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	102.35				
13	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和规范、验收规范要求、施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.21				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	92090100900 2	管道保温层安装	1. 绝热材料品种： 柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道直径：50mm 以内 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 ，包括为满足设计、 技术标准和要求、验收 规范规定施工所需的一 切工序内容及相应费用。	m3	0.54				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		照明电气								
1	92021101300 1	灯具拆除	1. 护眼灯拆除	套	52					
2	92021101500 1	灯具安装	1. 型号:LED平板灯60W	套	50					
3	92021101500 2	灯具安装	1. 型号:黑板灯2x28W	套	2					
4	92021000300 1	电气配管	1. 材质:JDG20电线管 2. 配置形式:暗敷	m	500.26					
5	92021000300 2	电气配管	1. 材质:JDG25电线管 2. 配置形式:暗敷	m	223.11					
6	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ2.5	m	669.33					
7	92021001000 2	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ4	m	625.5					
8	92020600200 1	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-5*6	m	49.9					
9	92021000500 1	金属软管敷设	1. 材质:包塑金属软管 2. 规格:DN20	根	9					
10	92021001400 1	接线盒安装	1. 规格:86钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	55					
11	92020402900 1	插座安装	1. 安装5孔插座 10A	个	36					
12	92020402700 1	照明开关安装	1. 安装单控单联翘板开关	个	4					
13	92020402700 2	照明开关安装	1. 安装单控双联开关	个	8					
14	92020402700 3	照明开关安装	1. 安装单控三联开关	个	2					
15	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 规格:砖墙开槽管径25mm 2. 填充(恢复)方式:DP砂浆修补	m	46.2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	92090100500 1	打洞(孔)	1. 剔凿接线盒孔洞100X100X100	个	85				
17	92020403100 1	小电器安装	1. 名称:风机盘管接线	个	14				
18	92050400600 1	按钮安装	1. 名称: 风机盘管智能开关	只	14				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91120200100 1	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:地砖及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	46.53				
2	91120300300 1	橡胶楼地面新做	1. 卷材面层缝隙胶封密封处理,打蜡出光; 2. 6厚PVC(通体)卷材面层,专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边专用滚轮压紧; 3. 4厚DSL砂浆基层; 4. 25厚DS砂浆找平层; 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 5. 100mm厚C15混凝土; 6. 拆除现状地面。 7. 19BJ1-1-D41地面-楼块34	m2	46.53				
3	91120500100 1	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	27.5				
4	91120500700 1	金属踢脚线新做	1. 金属踢脚线新做	m	27.5				
5	91130100100 1	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除涂料层 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	137.37				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	911303003002	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条; 2. 安装超密孔金属吸音板; 3. 玻璃丝布绷紧粘牢于轻钢龙骨表面 5. 50X50C型轻钢龙骨与墙面用胀管螺钉固定,双向中距500; 7. 9厚DP砂浆打底抹平; 8. 拆除现状墙面。 9. 19BJ1-1-C37内墙-内墙26A-S	m2	86.45				
7	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 外刷白色无机内墙薄涂涂料2道,白色无机内墙厚涂涂料2道; 2. 墙面满刮耐水腻子两道找平; 3. 5厚DP砂浆打底; 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布; 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	50.82				
8	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:石膏板 2. 龙骨类型、材料种类:双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	46.53				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	911402003001	硅钙板吊顶天棚新做	1. 15厚矿棉吸音板面层； 2. U型轻钢主龙骨CB38x12中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定； 3. Φ6吊杆与预留吊环(勾)固定,中距≤1200； 4. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 5. 拆除现状吊顶。 6. 19BJ1-1-E19吊顶-棚16G	m2	46.53				
10	911501001001	木门拆除	1. 门类型:木门拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	5.04				
11	911501011001	木质门带套安装	1. 门类型:实木平开门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	2.52				
12	910402001001	砌块墙拆除	1. 隔墙拆除 2. 砌体墙厚度:200	m3	12.83				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调系统							
		空调设备							
1	92070100500 1	空调器拆除		台	3				
2	92070100600 6	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:KW-05 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
3	92070100600 5	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-56 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	3				
4	92070400100 1	通风空调工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		管道及附件							
5	92060100300 2	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN25	m	6.8				
6	92060100300 3	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN20	m	10.79				
7	92060100900 1	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:19.05 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	18.79				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	92060100900 2	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:41.28 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	18.79				
9	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.04				
10	92090100900 2	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		照明电气								
1	92021101300 1	灯具拆除	1. 护眼灯拆除	套	8					
2	92021101500 1	灯具安装	1. 型号:LED平板灯60W	套	8					
3	92021000300 1	电气配管	1. 材质:JDG20电线管 2. 配置形式:暗敷	m	61.35					
4	92021000300 2	电气配管	1. 材质:JDG32电线管 2. 配置形式:暗敷	m	24					
5	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ2.5	m	184.05					
6	92021001000 2	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ4	m	72					
7	92020600200 1	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-5*6	m	15					
8	92021000500 1	金属软管敷设	1. 材质:包塑金属软管 2. 规格:DN20	根	3					
9	92021001400 1	接线盒安装	1. 规格:86钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	15					
10	92020402900 1	插座安装	1. 安装5孔插座 10A	个	7					
11	92020402700 2	照明开关安装	1. 安装单控双联开关	个	1					
12	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 规格:砖墙开槽管径25mm 2. 填充(恢复)方式:DP砂浆修补	m	6					
13	92090100500 1	打洞(孔)	1. 剔凿接线盒孔洞100X100X100	个	15					
14	92020403100 1	小电器安装	1. 名称:风机盘管接线	个	2					
15	92050400600 1	按钮安装	1. 名称: 风机盘管智能开关	只	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91120200100 1	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:地砖及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	113.67				
2	91120300300 1	橡胶楼地面新做	1. 卷材面层缝隙胶封密封处理,打蜡出光; 2. 6厚PVC(通体)卷材面层,专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边专用滚轮压紧; 3. 4厚DSL砂浆基层; 4. 25厚DS砂浆找平层; 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 5. 100mm厚C15混凝土; 6. 拆除现状地面。 7. 19BJ1-1-D41地面-楼块34	m2	113.67				
3	91120500100 1	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	55.4				
4	91120500700 1	金属踢脚线新做	1. 金属踢脚线新做	m	55.4				
5	AB-001	新做成品讲台	1. 新做成品讲台	m2	3.36				
6	AB-002	新做多媒体一体机推拉黑板	1. 新做多媒体一体机推拉黑板	m2	4.08				
7	91130100100 1	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除涂料层 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	238.12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	911303003002	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条; 2. 安装超密孔金属吸音板; 3. 玻璃丝布绷紧粘牢于轻钢龙骨表面 5. 50X50C型轻钢龙骨与墙面用胀管螺钉固定, 双向中距500; 7. 9厚DP砂浆打底抹平; 8. 拆除现状墙面。 9. 19BJ1-1-C37内墙-内墙26A-S	m2	220.84				
9	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 外刷白色无机内墙薄涂涂料2道, 白色无机内墙厚涂涂料2道; 2. 墙面满刮耐水腻子两道找平; 3. 5厚DP砂浆打底; 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布; 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	48.05				
10	910903005001	墙面涂膜防水层新做	6. 1.5厚聚氨酯防水涂料;	m2	181.53				
11	911002009001	墙体保温隔热层新做	4. 10厚玻璃棉毡固定于钢龙骨间空腔处;	m2	181.53				
12	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:石膏板 2. 龙骨类型、材料种类:双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	113.67				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	91140200300 1	硅钙板吊顶天棚新做	1. 15厚矿棉吸音板面层; 2. U型轻钢主龙骨CB38x12中距≤1200,找平后与钢筋吊杆固定; 3. Φ6吊杆与预留吊环(勾)固定,中距≤1200; 4. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 5. 拆除现状吊顶。 6. 19BJ1-1-E19吊顶-棚16G	m2	113.67				
14	91150100100 1	木门拆除	1. 门类型:木门拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	13.5				
15	91150400400 1	特种门安装	1. 门类型:新做包超密孔金属吸音板门及门套 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	13.5				
16	91150700900 1	金属窗安装	1. 70系断桥铝合金平开窗 2. 金钢纱窗平开 3. 填充剂后塞口	m2	5.04				
17	91040200100 1	砌块墙拆除	1. 隔墙拆除 2. 砌体墙厚度:200	m3	1.51				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调系统							
		空调设备							
1	92070100500 1	空调器拆除		台	3				
2	92070100600 6	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:KW-05 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
3	92070100600 5	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-56 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	3				
4	92070400100 1	通风空调工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		管道及附件							
5	92060100300 2	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN25	m	6.8				
6	92060100300 3	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN20	m	10.79				
7	92060100900 1	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:19.05 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	18.79				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	92060100900 2	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:41.28 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	18.79				
9	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.04				
10	92090100900 2	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		照明电气								
1	92021101300 1	灯具拆除	1. 护眼灯拆除	套	17					
2	92021101500 1	灯具安装	1. 型号:LED平板灯60W	套	15					
3	92021101500 2	灯具安装	1. 型号:黑板灯2x28W	套	2					
4	92021000300 1	电气配管	1. 材质:JDG20电线管 2. 配置形式:暗敷	m	61.35					
5	92021000300 2	电气配管	1. 材质:JDG32电线管 2. 配置形式:暗敷	m	24					
6	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ2.5	m	184.05					
7	92021001000 2	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ4	m	72					
8	92020600200 1	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-5*6	m	15					
9	92021000500 1	金属软管敷设	1. 材质:包塑金属软管 2. 规格:DN20	根	3					
10	92021001400 1	接线盒安装	1. 规格:86钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	28					
11	92020402900 1	插座安装	1. 安装5孔插座 10A	个	7					
12	92020402700 2	照明开关安装	1. 安装单控双联开关	个	4					
13	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 规格:砖墙开槽管径25mm 2. 填充(恢复)方式:DP砂浆修补	m	6					
14	92090100500 1	打洞(孔)	1. 剔凿接线盒孔洞100X100X100	个	22					
15	92020403100 1	小电器安装	1. 名称:风机盘管接线	个	3					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
16	92050400600 1	按钮安装	1. 名称：风机盘管 智能开关	只	3					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:地砖及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	443.48				
2	911204005001	竹、木(复合)地板安装	1. 50x18长条硬木企口长条地板(背面刷防火防腐剂),外刷刷1.5厚聚氨酯漆二道; 2. 无纺布一层(<100g/m ²)粘铺在毛地板上刷防潮涂料; 3. 18厚松木铺底板毛地板(背面刷防火防腐剂),45°斜铺,上铺非纸胎防水卷材一层; 4. 50X50横撑中距800(龙骨、垫块、横撑满涂防腐剂); 5. 50X80木龙骨中距400,(架空用40X40X20木垫块与木垫块中距400,用Dx8/100尼龙膨胀螺丝固定); 7. 20厚DS砂浆找平层; 8. 100厚C20混凝土基层随打随抹平; 9. 拆除现状地面. 10. 19BJ1-1-D53地面-地木6	m2	443.48				
3	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	1. 外刷刷1.5厚聚氨酯漆二道; 6. 2厚聚氨酯涂膜防水层;	m2	443.48				
4	911205001001	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	223.4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除涂料层 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	640.62				
6	911303003002	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条; 2. 安装超密孔金属吸音板; 3. 玻璃丝布绷紧粘牢于轻钢龙骨表面 5. 50X50C型轻钢龙骨与墙面用胀管螺钉固定,双向中距500; 7. 9厚DP砂浆打底抹平; 8. 拆除现状墙面。 9. 19BJ1-1-C37内墙-内墙26A-S	m2	640.62				
7	910903005001	墙面涂膜防水层新做	6. 1.5厚聚氨酯防水涂料;	m2	640.62				
8	911002009001	墙体保温隔热层新做	4. 10厚玻璃棉毡固定于钢龙骨间空腔处;	m2	640.62				
9	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:铝板 2. 龙骨类型、材料种类:双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	443.48				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	91140200600 1	格栅吊顶新做	1. 1.0厚铝方管格栅吊顶; 2. U型轻钢龙骨中距≤1500;找平后与钢筋吊杆固定; 3. 安装Φ6吊杆,中距≤1500,上端与预留吊环(勾)固定; 4. 外刷两遍墨黑色无机涂料; 5. 满刮2遍耐水腻子; 6. 吊顶内楼板底、梁、柱10厚DP砂浆抹平; 7. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾)双向中距≤1500 8. 拆除现状吊顶。 9. 19BJ1-1-E29吊顶-棚24	m2	443.48				
11	91150100100 1	木门拆除	1. 门类型:木门拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	37.8				
12	91150101100 1	木质门带套安装	1. 门类型:实木平开门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	37.8				
13	91150101300 1	木质防火门安装	1. 门类型:木质防火门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	8.1				
14	91150700100 1	整樘金属窗拆除	1. 塑钢窗拆除	m2	17.28				
15	91150700900 1	金属窗安装	1. 70系断桥铝合金平开窗 2. 金钢纱窗平开 3. 填充剂后塞口	m2	17.28				
16	91040200100 1	砌块墙拆除	1. 隔墙拆除 2. 砌体墙厚度:200	m3	5.15				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	91040200200 1	砌块墙砌筑	1. 新砌加气混凝土砌块隔墙 2. 墙体厚度:200	m3	4.08				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调系统							
		空调设备							
1	92070100500 1	空调器拆除		台	15				
2	92070100600 1	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:KW-06 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	2				
3	92070100600 2	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-36 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
4	92070100600 5	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-56 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	14				
5	92070400100 1	通风空调工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		管道及附件							
6	92060101300 1	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN32	m	45.28				
7	92060101300 2	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN25	m	9.07				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	92060101300 3	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN20	m	71.3				
9	92060100900 1	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:19.05 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	137.47				
10	92060100900 2	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:41.28 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	137.47				
11	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和规范、验收规范要求施工所需的一切工序内容及相应费用。	m ³	0.29				
12	92090100900 2	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和规范、验收规范要求施工所需的一切工序内容及相应费用。	m ³	0.73				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		通风系统							
		通风设备							
13	920701004001	通风机(箱)安装	1. 名称:XF-B1-1直膨式新风处理机组 2. 型号、规格:供冷量:45KW供热量:27.8KW功率:720W 3. 参数:风量4000m ³ /h 4. 利旧情况(如有):无	台	1				
14	920701004002	通风机(箱)安装	1. 名称:XFwj-1新风机组室外机 2. 型号、规格:制冷量:45KW 3. 参数:制冷功率:14KW制热量:50KW制热功率:13KW重量:329Kg 4. 利旧情况(如有):无	台	1				
		分部小计							
		管道及附件							
15	920702001001	通风管道拆除	1. 名称:风管拆除	m ²	144.02				
16	920702002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大长边320以内 5. 板材厚度:1mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:型钢支吊架	m ²	7				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	920702002003	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大长边1000以内 5. 板材厚度:1mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:型钢支吊架	m2	137.02				
18	920901010002	通风管道保温层安装	1. 保温材料:不燃离心玻璃棉隔热 2. 保温厚度:50	m2	144.02				
19	920901011001	设备、管道保护层安装		m2	144.02				
20	031201006001	布面刷油	1. 布面品种:防火漆	m2	144.02				
21	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:方形散流器 2. 材质:铝合金 3. 型号、规格:300*300	个	9				
22	920703004003	调节阀安装	1. 名称:70度防火阀 2. 型号、规格:800*320	个	3				
23	920702007001	柔性软风管安装	1. 名称:风管软接头 2. 规格:500*200	节	2				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		照明电气							
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 型号: 3. 规格:600*350*140 4. 安装方式:挂墙明装 5. 回路数:12以内	台	5				
2	920211013001	灯具拆除	1. 护眼灯拆除	套	70				
3	920211015001	灯具安装	1. 型号:LED平板灯60W	套	53				
4	920211015002	灯具安装	1. 型号:LED平板灯18W	套	17				
5	920210003001	电气配管	1. 材质:JDG20电线管 2. 配置形式:暗敷	m	556.65				
6	920210003002	电气配管	1. 材质:JDG32电线管 2. 配置形式:暗敷	m	87.15				
7	920210003003	电气配管	1. 材质:40电线管 2. 配置形式:暗敷	m	25.13				
8	920210010001	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ2.5	m	820.31				
9	920210010002	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ4	m	799.68				
10	920206002001	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-5*6	m	87.15				
11	920206002002	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-5*16	m	25.15				
12	920210005001	金属软管敷设	1. 材质:包塑金属软管 2. 规格:DN20	根	15				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	92021001400 1	接线盒安装	1. 规格:86钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	119				
14	92020402900 1	插座安装	1. 安装5孔插座 10A	个	33				
15	92020402700 1	照明开关安装	1. 安装单控单联翘板开关	个	9				
16	92020402700 2	照明开关安装	1. 安装单控双联开关	个	6				
17	92020402700 3	照明开关安装	1. 安装单控三联开关	个	1				
18	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 规格:砖墙开槽管径25mm 2. 填充(恢复)方式:DP砂浆修补	m	200				
19	92090100500 1	打洞(孔)	1. 剔凿接线盒孔洞100X100X100	个	129				
20	92020403100 1	小电器安装	1. 名称:风机盘管接线	个	15				
21	92050400600 1	按钮安装	1. 名称: 风机盘管 智能开关	只	15				
		分部小计							
		消防电气							
22	92050400200 1	点型探测器安装	1. 名称:编码型感烟探测器	只	20				
23	92050403000 1	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:扬声器	个	5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:地砖及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	90.69				
2	911203003001	橡胶楼地面新做	1. 卷材面层缝隙胶封密封处理,打蜡出光; 2. 6厚PVC(通体)卷材面层,专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边专用滚轮压紧; 3. 4厚DSL砂浆基层; 4. 25厚DS砂浆找平层; 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 5. 100mm厚C15混凝土; 6. 拆除现状地面。 7. 19BJ1-1-D41地面-楼块34	m2	90.69				
3	911205001001	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	69.41				
4	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除涂料层 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	216.05				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	911303003001	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条; 2. 安装铝板墙裙, 自攻螺钉固定接缝填实打密封胶封严; 3. 配套25x50x3铝合金横向次龙骨, 用自攻螺钉与主龙骨固定; 4. 用M8x80膨胀螺栓固定L40x40x3铝合金竖龙骨, 中距600, 表面涂防腐涂料; 5. 蒸压加气混凝土砌块墙用扩孔钻钻孔, 埋入钢螺栓, 均中距300~600; 6. 10厚DP砂浆打底抹平, 墙面基层干燥、除油、除尘; 7. 拆除现状墙面。 8. 23J909-7-26墙裙-裙17B	m2	97.17				
6	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 外刷白色无机内墙薄涂涂料2道, 白色无机内墙厚涂涂料2道; 2. 墙面满刮耐水腻子两道找平; 3. 5厚DP砂浆打底; 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布; 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	118.88				
7	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格: 铝板 2. 龙骨类型、材料种类: 双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	90.69				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	911402003001	平面吊顶天棚 新做	1. 满刮2遍耐水腻子, 刷2遍无机涂料; 2. 12厚纸面石膏板(耐水耐火型) 3. U型轻钢龙骨横撑, 中距600; 4. U型轻钢次龙骨中距400; 5. U型轻钢主龙骨中距≤1200, Φ6吊杆与预留吊环(勾)固定; 6. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 7. 拆除现状吊顶。 8. 19BJ1-1-E13吊顶-棚14F-8	m2	90.69				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:地砖及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	62.99				
2	911202003001	块料楼地面新做	1. 铺10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝; 2. 5厚DTA砂浆粘结层; 3. 25厚DS砂浆找平层; 4. 50mm厚轻骨料混凝土垫层, 5. 拆除现状地面. 6. 19BJ1-1-D29地面-楼块2	m2	62.99				
3	911205001001	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	37.88				
4	911205004001	块料、石材踢脚线新做	1. 块料、石材踢脚线新做	m	37.88				
5	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除涂料层 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	134.16				
6	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 外刷白色无机内墙薄涂涂料2道,白色无机内墙厚涂涂料2道; 2. 墙面满刮耐水腻子两道找平; 3. 5厚DP砂浆打底; 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布; 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	134.16				
7	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:铝板 2. 龙骨类型、材料种类:双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	62.99				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	91140100300 1	天棚抹灰新做	1. 满刮2遍耐水腻子, 刷2遍无机涂料; 2. 楼板底、梁、柱10厚DP砂浆抹平; 3. 拆除现状吊顶; 4. 19BJ1-1-E3顶棚-棚2D	m2	62.99				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:地砖及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m ²	1357.01				
2	911202003001	块料楼地面新做	1. 铺10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝; 2. 5厚DTA砂浆粘结层; 3. 25厚DS砂浆找平层; 4. 100mm厚轻骨料混凝土垫层, 5. 拆除现状地面. 6. 19BJ1-1-D29地面-楼块2	m ²	115.48				
3	911203003001	橡胶楼地面新做	1. 卷材面层缝隙胶封密封处理,打蜡出光; 2. 6厚PVC(通体)卷材面层,专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边专用滚轮压紧; 3. 4厚DSL砂浆基层; 4. 25厚DS砂浆找平层; 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 5. 100mm厚C15混凝土; 6. 拆除现状地面。 7. 19BJ1-1-D41地面-楼块34	m ²	1223.97				
4	911205001001	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	320.78				
5	911205007001	金属踢脚线新做	1. 金属踢脚线新做	m	634.1				
6	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除涂料层 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输消纳35km	m ²	880.45				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 外刷白色无机内墙薄涂涂料2道；白色无机内墙厚涂涂料2道； 2. 墙面满刮耐水腻子两道找平； 3. 5厚DP砂浆打底； 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布； 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	17.76				
8	911303003002	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条； 2. 安装超密孔金属吸音板； 3. 玻璃丝布绷紧粘牢于轻钢龙骨表面 5. 50X50C型轻钢龙骨与墙面用胀管螺钉固定，双向中距500； 7. 9厚DP砂浆打底抹平； 8. 拆除现状墙面。 9. 19BJ1-1-C37内墙-内墙26A-S	m2	1436.4				
9	910903005001	墙面涂膜防水层新做	6. 1.5厚聚氨酯防水涂料；	m2	1436.4				
10	911002009001	墙体保温隔热层新做	4. 10厚玻璃棉毡固定于钢龙骨间空腔处；	m2	1436.4				
11	911302005001	块料墙、柱面新做	1. 粘贴10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝； 2. 4厚DTA砂浆粘结层； 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料； 4. 9厚DP砂浆打底压实抹平； 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C18内墙-内墙10A-f2	m2	179.53				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	91140200100 2	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:石膏板 2. 龙骨类型、材料种类:双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	1357.01				
13	91140200600 1	格栅吊顶新做	1. 1.0厚铝方管格栅吊顶; 2. U型轻钢龙骨中距≤1500;找平后与钢筋吊杆固定; 3. 安装Φ6吊杆,中距≤1500,上端与预留吊环(勾)固定; 4. 外刷两遍墨黑色无机涂料; 5. 满刮2遍耐水腻子; 6. 吊顶内楼板底、梁、柱10厚DP砂浆抹平; 7. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾)双向中距≤1500 8. 拆除现状吊顶。 9. 19BJ1-1-E29吊顶-棚24	m2	1				
14	91140200300 2	平面吊顶天棚新做	1. 满刮2遍耐水腻子,刷2遍无机涂料; 2. 12厚纸面石膏板(耐水耐火型) 3. U型轻钢龙骨横撑,中距600; 4. U型轻钢次龙骨中距400; 5. U型轻钢主龙骨中距≤1200,Φ6吊杆与预留吊环(勾)固定; 6. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 7. 拆除现状吊顶。 8. 19BJ1-1-E13吊顶-棚14F-8	m2	583.71				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	91140200300 1	吊顶天棚新做	1. 0.8厚铝合金方板面层, 嵌入安装; 2. T型轻钢(横向)次龙骨, 中距600; 3. U型轻钢主龙骨中距400, 找平后与钢筋吊杆固定; 4. Φ6吊杆双向中距≤1200, 与预留吊环(勾)固定; 5. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 6. 拆除现状吊顶。 7. 19BJ1-1-E23吊顶-棚20A	m2	116.27				
16	91140200300 3	吊顶天棚新做	1. 安装1/2MM厚铝板 2. 安装固定专用掌码, 掌码间距按铝单板规格 3. U型轻钢主龙骨CB60中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定 4. 弹线定位按铝板形体结构固定% %C8吊杆, 中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5. 清理基层.	m2	647.38				
17	91150100100 1	木门拆除	1. 门类型: 木门拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	81.09				
18	91150101100 1	木质门带套安装	1. 门类型: 实木平开门 2. 门套材质、规格: 木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	51.84				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 5 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	91150101300 1	木质防火门安装	1. 门类型:甲级木质防火门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	20.16				
20	91150101300 2	木质防火门安装	1. 门类型:乙级木质防火门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	15.84				
21	91040200100 1	砌块墙拆除	1. 隔墙拆除 2. 砌体墙厚度:200	m3	176.82				
22	91040200200 1	砌块墙砌筑	1. 新砌加气混凝土砌块隔墙 2. 墙体厚度:100	m3	11.64				
23	91040200200 2	砌块墙砌筑	1. 新砌加气混凝土砌块隔墙 2. 墙体厚度:200	m3	59.9				
24	91130600300 1	龙骨式隔墙新做	120厚隔墙 1. 面层材料 2. 两层9.5厚防火石膏板 3. 75竖龙骨 4. 隔声层	m2	24.47				
25	91130600300 2	龙骨式隔墙新做	150厚隔墙 1. 面层材料 2. 两层9.5厚防火石膏板 3. 100竖龙骨 4. 隔声层	m2	108.21				
26	91130600500 2	隔断新做	1. 成品双层中空电控雾化玻璃隔断(吊顶以上部分石膏板砌筑至结构板底,特殊标注除外)(5mm厚玻璃、隔断高2700)	m2	94.5				
27	91170100200 1	柜类安装	不锈钢定制柜	m	80.45				
28	91150900500 1	窗帘安装	成品布艺遮光帘	m2	115.65				
29	91170200200 1	装饰线条安装	金属收边安装	m	27.92				
30	91150800300 1	门窗套制安	铝板门窗套	m2	76.86				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 6 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
31	AB-001	新做多媒体一体机推拉黑板	1. 新做多媒体一体机推拉黑板	m2	35.1					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调系统							
		空调设备							
1	92070100500 1	空调器拆除		台	35				
2	92070100600 1	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:KW-06 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	2				
3	92070100600 2	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-36 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	15				
4	92070100600 5	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-56 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	20				
5	92070400100 1	通风空调工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		管道及附件							
6	92060101300 1	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN32	m	96.12				
7	92060101300 2	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN25	m	33.13				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	92060101300 3	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN20	m	70.58				
9	92060100900 1	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:19.05 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	212.49				
10	92060100900 2	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:41.28 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	212.49				
11	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和规范、验收规范要求施工所需的一切工序内容及相应费用。	m ³	0.46				
12	92090100900 2	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和规范、验收规范要求施工所需的一切工序内容及相应费用。	m ³	1.12				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		通风系统							
		通风设备							
13	920701004001	通风机(箱)安装	1. 名称:XF-B1-1直膨式新风处理机组 2. 型号、规格:供冷量:45KW供热量:27.8KW功率:720W 3. 参数:风量4000m ³ /h 4. 利旧情况(如有):无	台	2				
14	920701004002	通风机(箱)安装	1. 名称:XFwj-1新风机组室外机 2. 型号、规格:制冷量:45KW 3. 参数:制冷功率:14KW制热量:50KW制热功率:13KW重量:329Kg 4. 利旧情况(如有):无	台	2				
		分部小计							
		管道及附件							
15	920702001001	通风管道拆除	1. 名称:风管拆除	m ²	271.08				
16	920702002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大长边320以内 5. 板材厚度:1mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:型钢支吊架	m ²	7.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	920702002003	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大长边1000以内 5. 板材厚度:1mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:型钢支吊架	m2	234.09				
18	920702002005	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大长边450以内 5. 板材厚度:1mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:型钢支吊架	m2	29.79				
19	920901010002	通风管道保温层安装	1. 保温材料:不燃离心玻璃棉隔热 2. 保温厚度:50	m2	271.08				
20	920901011001	设备、管道保护层安装		m2	271.08				
21	031201006001	布面刷油	1. 布面品种:防火漆	m2	271.08				
22	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:方形散流器 2. 材质:铝合金 3. 型号、规格:300*300	个	17				
23	920703004003	调节阀安装	1. 名称:70度防火阀 2. 型号、规格:800*320	个	2				
24	920702007001	柔性软风管安装	1. 名称:风管软接头 2. 规格:500*200	节	4				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		照明电气								
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 型号: 3. 规格:600*350*140 4. 安装方式:挂墙明装 5. 回路数:12以内	台	12					
2	920211013001	灯具拆除	1. 护眼灯拆除	套	334					
3	920211015001	灯具安装	1. 型号:嵌入式线条灯(防眩防闪屏护眼灯) 2. 14W5700K, 65mm*1200mm	套	243					
4	920211015002	灯具安装	1. 型号:LED嵌入式灯盘(防眩防闪屏护眼灯) 2. 36W5700K, 200mm*1200mm	套	63					
5	920211015003	灯具安装	1. 型号:LED筒灯7W5000K	套	14					
6	920211015005	灯具安装	1. 型号:LED射灯7W5000K	套	14					
7	920210003001	电气配管	1. 材质:JDG20电线管 2. 配置形式:暗敷	m	1060.5					
8	920210003002	电气配管	1. 材质:JDG32电线管 2. 配置形式:暗敷	m	228.45					
9	920210003003	电气配管	1. 材质:50电线管 2. 配置形式:暗敷	m	15					
10	920210010001	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ2.5	m	1969.39					
11	920210010002	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ4	m	1110.95					
12	920206002001	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-5*6	m	228.45					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
13	92020600200 2	电力电缆敷设	1. 配线形式名称： 管内敷设 2. 导线型号、材 质、规格：塑铜线 WDZ-YJY-4*50+1* 25	m	15					
14	92021000500 1	金属软管敷设	1. 材质：包塑金属 软管 2. 规格：DN20	根	35					
15	92021001400 1	接线盒安装	1. 规格：86钢制接 线盒 2. 安装形式：暗装	个	407					
16	92020402900 1	插座安装	1. 安装5孔插座 1 0A	个	41					
17	92020402700 1	照明开关安装	1. 安装单控单联 翘板开关	个	12					
18	92020402700 2	照明开关安装	1. 安装单控双联 开关	个	10					
19	92020402700 4	照明开关安装	1. 安装单控三联 开关	个	8					
20	92020402700 3	照明开关安装	1. 安装单控四联 开关	个	2					
21	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 规格：砖墙开槽 管径25mm 2. 填充(恢复)方 式：DP砂浆修补	m	400					
22	92090100500 1	打洞(孔)	1. 剔凿接线盒孔 洞100X100X100	个	407					
23	92020403100 1	小电器安装	1. 名称：风机盘管 接线	个	35					
24	92050400600 1	按钮安装	1. 名称：风机盘 管 智能开关	只	35					
		分部小计								
		消防电气								
25	92050400200 1	点型探测器安 装	1. 名称：编码型感 烟探测器	只	43					
26	92050403000 1	消防广播(扬 声器)安装	1. 名称：扬声器	个	13					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91120200100 1	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:地砖及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	451.11				
2	91120300100 1	橡、塑楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:PVC及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	617.72				
3	91120400300 1	竹、木(复合)地板拆除	1. 面层材料品种、规格:木地板及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	854.17				
4	91120200300 1	块料楼地面新做	1. 铺10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝; 2. 5厚DTA砂浆粘结层; 3. 25厚DS砂浆找平层; 4. 50mm厚轻骨料混凝土垫层, 5. 拆除现状地面. 6. 19BJ1-1-D29地面-楼块2	m2	421.17				
5	91120200300 2	块料楼地面新做	1. 铺10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝; 2. 5厚DTA砂浆粘结层; 3. 20厚DS砂浆找平层; 5. 最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%%坡,10厚10mm聚合物水泥基砂浆; 6. 80厚C15混凝土; 7. 拆除现状地面. 8. 19BJ1-1-D30地面-地块4S1	m2	29.94				
6	91090301100 2	楼(地)面涂膜防水层新做	4. 1.5厚聚氨酯防水涂料;	m2	29.94				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	911203003001	橡胶楼地面新做	1. 卷材面层缝隙胶封密封处理, 打蜡出光; 2. 6厚PVC(通体)卷材面层, 专用胶粘剂粘铺, 接缝处及四周边专用滚轮压紧; 3. 4厚DSL砂浆基层; 4. 25厚DS砂浆找平层; 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 5. 100mm厚C15混凝土; 6. 拆除现状地面。 7. 19BJ1-1-D41地面-楼块34	m2	617.72				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	91120400500 1	竹、木(复合)地板安装	1. 50x18长条硬木企口长条地板(背面刷防火防腐剂),外刷刷1.5厚聚氨酯漆二道; 2. 无纺布一层(<100g/m ²)粘铺在毛地板上刷防潮涂料; 3. 18厚松木铺底板毛地板(背面刷防火防腐剂),45°斜铺,上铺非纸胎防水卷材一层; 4. 50X50横撑中距800(龙骨、垫块、横撑满涂防腐剂); 5. 50X80木龙骨中距400,(架空用40X40X20木垫块与木垫块中距400,用Dx8/100尼龙膨胀螺丝固定; 7. 20厚DS砂浆找平层; 8. 100厚C20混凝土基层随打随抹平; 9. 拆除现状地面. 10. 19BJ1-1-D53地面-地木6	m2	480.88				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	911204005002	竹、木(复合)地板安装	1. 24厚硬木企口地板面层(背面刷防火防腐剂),外刷刷1.5厚聚氨酯漆二道; 2. 无纺布一层(<100g/m ² U)粘铺在毛地板上刷防潮涂料; 3. 20厚松木木地板45°斜铺,满刷防腐剂; 4. 50X80木龙骨中距400,(架空用100X100X20木垫块,垫块上放100X100X20橡胶减震垫) 5. 用12号镀锌低碳钢丝与铁篦子绑牢; 6. 50X50木横撑中距600,加密区400(龙骨、垫块、横撑满涂防腐剂) 7. 50厚C20混凝土基层随打随抹平,在混凝土内预留中6铁篦子行距400,纵距800; 8. 2厚聚氨酯涂膜防潮层; 9. 100厚C20混凝土; 10. 拆除现状地面; 11. 19BJ1-1-D83地面-地体11	m ²	373.29				
10	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	1. 外刷刷1.5厚聚氨酯漆二道; 6. 2厚聚氨酯涂膜防水层;	m ²	854.17				
11	911205001001	踢脚线拆除	1. 踢脚线拆除	m	957.9				
12	911205004001	块料、石材踢脚线新做		m	275.16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 5 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除涂料层 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输 消纳35km	m2	3958.52				
14	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	1. 拆除块料面层 2. 拆除20mm厚砂浆 3. 渣土装袋运输 消纳35km	m2	69.81				
15	911303003003	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条; 2. 安装铝板墙裙, 自攻螺钉固定接缝填实打密封胶封严; 3. 配套25x50x3铝合金横向次龙骨, 用自攻螺钉与主龙骨固定; 4. 用M8x80膨胀螺栓固定L40x40x3铝合金竖龙骨, 中距600, 表面涂防腐涂料; 5. 蒸压加气混凝土砌块墙用扩孔钻钻孔, 埋入钢螺栓, 均中距300~600; 6. 10厚DP砂浆打底抹平, 墙面基层干燥、除油、除尘; 7. 拆除现状墙面。 8. 23J909-7-26墙裙-裙17B	m2	437.33				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 6 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 外刷白色无机内墙薄涂涂料2道；白色无机内墙厚涂涂料2道； 2. 墙面满刮耐水腻子两道找平； 3. 5厚DP砂浆打底； 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布； 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	2627.9				
17	911303003002	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条； 2. 安装超密孔金属吸音板； 3. 玻璃丝布绷紧粘牢于轻钢龙骨表面 5. 50X50C型轻钢龙骨与墙面用胀管螺钉固定，双向中距500； 7. 9厚DP砂浆打底抹平； 8. 拆除现状墙面。 9. 19BJ1-1-C37内墙-内墙26A-S	m2	893.3				
18	910903005001	墙面涂膜防水层新做	6. 1.5厚聚氨酯防水涂料；	m2	963.11				
19	911002009001	墙体保温隔热层新做	4. 10厚玻璃棉毡固定于钢龙骨间空腔处；	m2	893.3				
20	911302005001	块料墙、柱面新做	1. 粘贴10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝； 2. 4厚DTA砂浆粘结层； 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料； 4. 9厚DP砂浆打底压实抹平； 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C18内墙-内墙10A-f2	m2	69.81				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 7 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
21	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:铝板 2. 龙骨类型、材料种类:双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	1505.11				
22	91140200100 2	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种、规格:石膏板 2. 龙骨类型、材料种类:双层轻钢龙骨 3. 渣土装袋运输消纳35km	m2	201.96				
23	91140100100 1	天棚抹灰铲除	1. 面层材料品种、规格:抹灰层 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	1662.12				
24	91140200600 1	格栅吊顶新做	1. 1.0厚铝方管格栅吊顶; 2. U型轻钢龙骨中距≤1500;找平后与钢筋吊杆固定; 3. 安装Φ6吊杆,中距≤1500,上端与预留吊环(勾)固定; 4. 外刷两遍墨黑色无机涂料; 5. 满刮2遍耐水腻子; 6. 吊顶内楼板底、梁、柱10厚DP砂浆抹平; 7. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾)双向中距≤1500 8. 拆除现状吊顶。 9. 19BJ1-1-E29吊顶-棚24	m2	1475.17				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 8 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	91140200300 2	平面吊顶天棚 新做	1. 满刮2遍耐水腻子,刷2遍无机涂料; 2. 12厚纸面石膏板(耐水耐火型) 3. U型轻钢龙骨横撑,中距600; 4. U型轻钢次龙骨中距400; 5. U型轻钢主龙骨中距≤1200,Φ6吊杆与预留吊环(勾)固定; 6. 现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 7. 拆除现状吊顶。 8. 19BJ1-1-E13吊顶-棚14F-8	m2	201.96				
26	91140200300 1	硅钙板吊顶天棚 新做	1. 0.8厚铝合金方板面层,嵌入安装; 2. T型轻钢(横向)次龙骨,中距600; 3. U型轻钢主龙骨中距400,找平后与钢筋吊杆固定; 4. Φ6吊杆双向中距≤1200,与预留吊环(勾)固定; 5. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 6. 拆除现状吊顶。 7. 19BJ1-1-E23吊顶-棚20A	m2	29.94				
27	91140100300 1	天棚抹灰新做	1. 满刮2遍耐水腻子,刷2遍无机涂料; 2. 楼板底、梁、柱10厚DP砂浆抹平; 3. 拆除现状吊顶; 4. 19BJ1-1-E3顶棚-棚2D	m2	1691.1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 9 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	91150100100 1	木门拆除	1. 门类型:木门拆除 2. 渣土装袋运输 消纳35km	m2	112.35				
29	91150101100 1	木质门带套安装	1. 门类型:实木平开门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	25.2				
30	91150101300 1	木质防火门安装	1. 门类型:甲级木质防火门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	39.9				
31	91150101300 2	木质防火门安装	1. 门类型:乙级木质防火门 2. 门套材质、规格:木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	47.25				
32	93010801500 1	现状攀岩墙人工清洗	现状攀岩墙人工清洗	m2	81.79				
33	91040200200 1	砌块墙砌筑	1. 新砌加气混凝土砌块隔墙 2. 墙体厚度:200	m3	46.15				
34	91170400200 1	洗漱台拆除	洗漱台拆除	m2	1.21				
35	91170400300 1	洗漱台安装	石材洗漱台面	m2	1.21				
36	91170400400 1	浴厕配件安装	卫生纸架安装	套	8				
37	91170400500 1	镜子安装		m2	2				
38	91130600500 1	隔断新做	隔断新做	m2	41.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		空调系统							
		空调设备							
1	92070100500 1	空调器拆除		台	35				
2	92070100600 1	空调器安装	1. 名称:多联机室外机 2. 型号、规格:KW-08 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:屋面 5. 利旧情况(如有):无	台	3				
3	92070100600 2	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-36 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
4	92070100600 6	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-45 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
5	92070100600 5	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-56 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	92070100600 7	空调器安装	1. 名称:多联机室内机 2. 型号、规格:KN-71 3. 参数:制冷剂:R410A 4. 安装位置:吊顶 5. 利旧情况(如有):无	台	20				
7	92070400100 1	通风空调工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		管道及附件							
8	92060101300 1	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN40	m	14.68				
9	92060101300 4	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN32	m	84.19				
10	92060101300 2	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN25	m	41.96				
11	92060101300 3	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:冷凝水 4. 型号、规格:DN20	m	154.97				
12	92060100900 1	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:19.05 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	302.96				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	92060100900 2	铜管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:铜管 3. 输送介质:冷媒管 4. 型号、规格:41.28 5. 连接方式:卡压、环压连接	m	302.96				
14	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.69				
15	92090100900 2	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	1.6				
		分部小计							
		分部小计							
		通风系统							
		通风设备							
16	92070100400 4	通风机(箱)安装	1. 名称:轴流风机 2. 5 3. 型号、规格:PF-01 4. 参数:风量5000 m3/h 5. 利旧情况(如有):无	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 4 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
17	920701004005	通风机(箱)安装	1. 名称:轴流风机 4 2. 型号、规格:PF-02 3. 参数:风量5000 m ³ /h 4. 利旧情况(如有):无	台	1					
18	920701004012	通风机(箱)安装	1. 名称:排气扇 2. 型号、规格:PQ-01	台	6					
		分部小计								
		管道及附件								
19	920702001002	通风管道拆除	1. 名称:风管拆除	m ²	497.36					
20	920702002005	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大长边320以内 5. 板材厚度:1mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:型钢支吊架	m ²	51.22					
21	920702002006	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大长边1000以外 5. 板材厚度:1mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:型钢支吊架	m ²	32.95					
22	920702002009	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大长边1000以内 5. 板材厚度:1mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:型钢支吊架	m ²	102.89					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 5 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	920702002007	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大长边630以内 5. 板材厚度:1mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:型钢支吊架	m2	274.37				
24	920702002008	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大长边450以内 5. 板材厚度:1mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 风管附件设计要求:型钢支吊架	m2	35.93				
25	920901010004	通风管道保温层安装	1. 保温材料:不燃离心玻璃棉隔热 2. 保温厚度:50	m2	497.36				
26	920901011001	设备、管道保护层安装		m2	497.36				
27	031201006001	布面刷油	1. 布面品种:防火漆	m2	497.36				
28	920703008003	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:方形散流器 2. 材质:铝合金 3. 型号、规格:300*300	个	3				
29	920703008004	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:方形散流器 2. 材质:铝合金 3. 型号、规格:200*200	个	21				
30	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:侧送风口 2. 材质:铝合金 3. 型号、规格:650*350	个	2				
31	920703008005	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:单层百叶排风口 2. 材质:铝合金 3. 型号、规格:400*200	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 6 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
32	92070300800 2	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1.名称:单层百叶排风口 2.材质:铝合金 3.型号、规格:200*200	个	10				
33	92070300400 1	调节阀安装	1.名称:70度防火阀 2.型号、规格:1250*400	个	2				
34	92070300400 5	调节阀安装	1.名称:70度防火阀 2.型号、规格:1000*200	个	3				
35	92070300400 3	调节阀安装	1.名称:70度防火阀 2.型号、规格:800*200	个	1				
36	92070300400 4	调节阀安装	1.名称:70度防火阀 2.型号、规格:630*320	个	7				
37	92070300400 6	调节阀安装	1.名称:70度防火阀 2.型号、规格:630*350	个	2				
38	92070300400 7	调节阀安装	1.名称:70度防火阀 2.型号、规格:630*250	个	1				
39	92070300400 8	调节阀安装	1.名称:70度防火阀 2.型号、规格:630*160	个	2				
40	92070300400 2	调节阀安装	1.名称:70度防火阀 2.型号、规格:500*250	个	1				
41	92070300400 9	调节阀安装	1.名称:70度防火阀 2.型号、规格:500*200	个	1				
42	92070300401 0	调节阀安装	1.名称:70度防火阀 2.型号、规格:400*200	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 7 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
43	92070300401 1	调节阀安装	1. 名称:70度防火 阀 2. 型号、规格:32 0*200	个	2				
44	92070300401 2	调节阀安装	1. 名称:70度防火 阀 2. 型号、规格:25 0*160	个	1				
45	92070300401 3	调节阀安装	1. 名称:70度防火 阀 2. 型号、规格:20 0*160	个	1				
46	92070300401 4	调节阀安装	1. 名称:70度防火 阀 2. 型号、规格:16 0*160	个	4				
47	92070300401 5	调节阀安装	1. 名称:70度防火 阀 2. 型号、规格:20 0*200	个	1				
48	92070300401 6	调节阀安装	1. 名称:70度防火 阀 2. 型号、规格:12 0*120	个	2				
49	92070200700 1	柔性软风管安 装	1. 名称:风管软接 头 2. 规格:500*200	节	4				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		照明电气							
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:配电箱 2. 型号: 3. 规格:600*350*140 4. 安装方式:挂墙明装 5. 回路数:12以内	台	9				
2	920211013001	灯具拆除	1. 护眼灯拆除	套	147				
3	920211015001	灯具安装	1. 型号:LED平板灯60W	套	66				
4	920211015002	灯具安装	1. 型号:LED平板灯18W	套	44				
5	920211015003	灯具安装	1. 型号:LED筒灯60W	套	32				
6	920211015004	灯具安装	1. 型号:防水防尘灯	套	5				
7	920210003001	电气配管	1. 材质:JDG20电线管 2. 配置形式:暗敷	m	1161.76				
8	920210003002	电气配管	1. 材质:JDG32电线管 2. 配置形式:暗敷	m	245.25				
9	920210003003	电气配管	1. 材质:50电线管 2. 配置形式:暗敷	m	15				
10	920210010001	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ2.5	m	2790.3				
11	920210010002	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ4	m	1287.42				
12	920206002001	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-5*6	m	251.01				
13	920206002002	电力电缆敷设	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZ-YJY-4*50+1*25	m	15				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	92021000500 1	金属软管敷设	1. 材质:包塑金属软管 2. 规格:DN20	根	35				
15	92021001400 1	接线盒安装	1. 规格:86钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	251				
16	92020402900 1	插座安装	1. 安装5孔插座 10A	个	75				
17	92020402700 1	照明开关安装	1. 安装单控单联翘板开关	个	9				
18	92020402700 2	照明开关安装	1. 安装单控双联开关	个	18				
19	92020402700 3	照明开关安装	1. 安装单控四联开关	个	2				
20	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 规格:砖墙开槽管径25mm 2. 填充(恢复)方式:DP砂浆修补	m	200				
21	92090100500 1	打洞(孔)	1. 剔凿接线盒孔洞100X100X100	个	251				
22	92020403100 1	小电器安装	1. 名称:风机盘管接线	个	35				
23	92050400600 1	按钮安装	1. 名称: 风机盘管智能开关	只	35				
24	92020404800 1	其他电器安装	烘手器安装	台	2				
		分部小计							
		消防电气							
25	92050400200 1	点型探测器安装	1. 名称:编码型感烟探测器	只	54				
26	92050403000 1	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:扬声器	个	17				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		给水工程								
1	91160201300 1	管道油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防火漆	m ²	2					
2	92060100100 1	钢管拆除	1. 拆除部位:给水 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN 20-DN100 4. 拆除要求:非保护性拆除	m	50					
3	92060101100 5	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:衬塑钢管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:DN 32 5. 压力等级:1.0 6. 连接方式:螺纹连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 8. 利旧情况(如有):无	m	20					
4	92060101100 6	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:衬塑钢管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:DN 25 5. 压力等级:1.0 6. 连接方式:螺纹连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 8. 利旧情况(如有):无	m	30					
5	92060101600 2	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN 50 4. 填料材质:满足规范及设计要求	个	4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	92060300500 3	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀DN32 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格、压力等级:1.0 4. 连接形式:螺纹连接 5. 利旧情况(如有):无	个	2				
7	92060301300 1	排气阀安装	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN25 4. 利旧情况(如有):无	个	2				
8	92090100200 1	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支架 2. 材质:镀锌碳钢 3. 规格:符合设计及规范要求 4. 支架形式:吊架或托架 5. 利旧情况(如有):无	kg	50				
9	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑海绵 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.14				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
10	92090100900 2	管道保温层安 装	1. 绝热材料品种： 难燃B1级橡塑海 绵 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道直径：50mm 以外 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 ，包括为满足设 计、技术标准和 要求、验收规范 规定施工所需的 一切工序内容及 相应费用。	m3	1.1					
11	92090101100 1	设备、管道保 护层安装	1. 材料：玻璃丝布	m2	2					
		分部小计								
		排水工程								
12	91160201300 2	管道油漆	1. 油漆品种、刷 漆遍数：防火漆	m2	2					
13	92060101200 1	塑料管拆除	1. 拆除部位：排水 2. 材质：铸铁管 3. 型号、规格：DN 50-DN100 4. 拆除要求：非保 护性拆除	m	50					
14	92060101300 1	塑料管安装	1. 安装部位：室内 2. 材质：静音聚丙 烯排水管 3. 型号、规格：DN 100 4. 连接方式：螺压 丝扣承插式、橡 胶圈密封连接 5. 压力试验、吹 扫及清洗设计要 求：满足规范及图 纸设计要求 6. 利旧情况(如有)):无	m	50					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	920901009003	管道保温层安装	1. 绝热材料品种：难燃B1级橡塑海绵 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道直径：50mm以外 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件，包括为满足设计、技术标准和要求和验收规范要求施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.1				
16	920901011002	设备、管道保护层安装	1. 材料：玻璃丝布	m2	2				
		分部小计							
		卫生洁具							
17	920604005001	洗脸盆拆除	1. 拆除洗脸盆 2. 拆除要求：非保护性拆除	套	2				
18	920604006001	洗脸盆安装	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷	套	2				
19	920604009001	拖布池拆除	1. 拆除拖布池 2. 拆除要求：非保护性拆除	套	2				
20	920604010001	拖布池安装	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷	套	2				
21	920604014001	大便器拆除	1. 拆除蹲便器 2. 拆除要求：非保护性拆除	套	8				
22	920604015001	大便器安装	1. 名称：蹲便器 2. 型号、规格：连体型	套	8				
23	920604017001	小便器安装	1. 名称：小便器	套	4				
24	920604019001	水龙头安装	1. 名称：水龙头 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN15 4. 利旧情况(如有)：无	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	92060402000 1	扫除口安装	1. 名称:扫除口 2. 材质:U-PVC 3. 型号、规格:DN100 4. 利旧情况(如有):无	个	2				
26	92060402200 1	地漏安装	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 利旧情况(如有):无	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		整个项目								
1	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:地砖及100mm厚混凝土垫层拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	716.3					
2	911202003001	块料楼地面新做	1. 铺10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝; 2. 5厚DTA砂浆粘结层; 3. 25厚DS砂浆找平层; 4. 50mm厚轻骨料混凝土垫层, 5. 拆除现状地面. 6. 19BJ1-1-D29地面-楼块2	m2	221.35					
3	911202003002	块料楼地面新做	1. 铺10厚防滑地砖,DTG砂浆勾缝; 2. 5厚DTA砂浆粘结层; 3. 20厚DS砂浆找平层; 5. 最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%%坡,10厚10mm聚合物水泥基砂浆; 6. 80厚C15混凝土; 7. 拆除现状地面. 8. 19BJ1-1-D30地面-地块4S1	m2	78.75					
4	910903011002	楼(地)面涂膜防水层新做	4. 1.5厚聚氨酯防水涂料;	m2	78.75					
5	911204002001	地毯楼地面新做	1、2~3mm厚PVC编织地毯 2、20mmDS砂浆抹面压实赶光 3、水泥基自流平界面剂 4、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 5、钢筋混凝土楼板	m2	300.51					
6	911702002001	装饰线条安装	5mm金属收边条	m	8.55					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	91120100400 1	现浇水磨石楼地面新做	1、10mm厚1:2.5水泥彩色石子地面,表面磨光打蜡 2、35mm厚细石混凝土找平层,干后卧铜条分格 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、CL7.5轻集料混凝土(1:1:6水泥粗砂陶粒)垫层(厚度根据现场拆除情况确定)	m2	115.69				
8	91120200300 3	块料楼地面新做	1、10mm厚铺地砖,稀水泥浆擦缝 2、5mm厚DTA砂浆粘结层 3、25mm厚DS砂浆找平层 4、CL7.5轻集料混凝土(1:1:6水泥粗砂陶粒)垫层(厚度根据现场拆除情况确定)	m2	1				
9	91090301100 1	楼(地)面涂膜防水层新做	1.外刷刷1.5厚聚氨酯漆二道; 6.2厚聚氨酯涂膜防水层;	m2	4.4				
10	91120500100 1	踢脚线拆除	1.踢脚线拆除	m	427.45				
11	91120500400 1	块料、石材踢脚线新做	1.块料踢脚线新做	m	152.83				
12	91120500700 1	金属踢脚线新做	1.金属踢脚线安装	m	274.62				
13	91130100100 1	墙、柱面抹灰铲除	1.拆除涂料层 2.拆除20mm厚砂浆 3.渣土装袋运输消纳35km	m2	1754.2				
14	91130200100 1	块料(石材)墙、柱面拆除	1.拆除块料面层 2.拆除20mm厚砂浆 3.渣土装袋运输消纳35km	m2	206.67				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	911303003003	墙、柱饰面新做	1. 金属装饰压条; 2. 安装铝板墙裙, 自攻螺钉固定接缝填实打密封胶封严; 3. 配套25x50x3铝合金横向次龙骨, 用自攻螺钉与主龙骨固定; 4. 用M8x80膨胀螺栓固定L40x40x3铝合金竖龙骨, 中距600, 表面涂防腐涂料; 5. 蒸压加气混凝土砌块墙用扩孔钻钻孔, 埋入钢螺栓, 均中距300~600; 6. 10厚DP砂浆打底抹平, 墙面基层干燥、除油、除尘; 7. 拆除现状墙面。 8. 23J909-7-26墙裙-裙17B	m2	93.41				
16	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 外刷白色无机内墙薄涂涂料2道, 白色无机内墙厚涂涂料2道; 2. 墙面满刮耐水腻子两道找平; 3. 5厚DP砂浆打底; 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布; 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	624.78				
17	911604002002	墙面喷刷涂料新做	吊顶内墙面抹灰 3. 5厚DP砂浆打底; 4. 10厚DP砂浆打底贴玻纤网格布; 5. 拆除现状墙面。 6. 19BJ1-1-C7(8)内墙-内墙3A(D2)	m2	90				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	911303003002	墙、柱饰面新做	1、5mm无机纤维板,固定在无机纤维板基层上 2、产品专用胶粘贴 3、15mm厚无机纤维板基层,用搭配膨胀螺栓固定于墙面	m2	442.32				
19	911303003004	墙、柱饰面新做	1、每两块板两侧边缘纵向固定挂件,没测均匀固定4付挂件,将饰面板通过挂件挂在墙上 2、12mm厚阻燃夹板表面贴木饰面(工厂加工现场安装) 3、DC50*20*0.6覆面轻钢龙骨间距@300mm,横向U型龙骨,与墙面用M8对穿螺栓固定,空隙填防火环保隔音棉,面封12mm厚轻质不燃板;	m2	191.49				
20	911303003005	墙、柱饰面新做	1、8mm背漆玻璃 2、12mm厚阻燃夹板,背面刷防火漆,专用自攻螺钉拧紧,孔眼用腻子填平(防锈) 3、DC50*20*0.6覆面轻钢龙骨间距@300mm,横向U型龙骨,与墙面用M8对穿螺栓固定,空隙填防火环保隔音棉,面封12mm厚轻质不燃板; 4、20mm抹灰层	m2	137.25				
21	910903005001	墙面涂膜防水层新做	6. 1.5厚聚氨酯防水涂料;	m2	206.67				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 5 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	91130200500 1	块料墙、柱面 新做	1. 粘贴10厚陶瓷 墙砖, DTG砂浆勾 缝; 2. 4厚DTA砂浆粘 结层; 3. 1.5厚聚氨酯防 水涂料; 4. 9厚DP砂浆打底 压实抹平; 5. 拆除现状墙面 。 6. 19BJ1-1-C18内 墙-内墙10A-f2	m2	206.67				
23	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种 、规格: 铝板 2. 龙骨类型、材 料种类: 双层轻钢 龙骨 3. 渣土装袋运输 消纳35km	m2	78.75				
24	91140200100 2	天棚吊顶拆除	1. 面层材料品种 、规格: 矿棉吸音 板 2. 龙骨类型、材 料种类: 双层轻钢 龙骨 3. 渣土装袋运输 消纳35km	m2	281.67				
25	91140100100 1	天棚抹灰铲除	1. 面层材料品种 、规格: 抹灰层 2. 渣土装袋运输 消纳35km	m2	277.98				
26	91140200300 3	平面吊顶天棚 新做	1. 15厚矿棉吸音 板面层; 2. U型轻钢主龙骨 CB38x12中距≤12 00, 找平后与钢筋 吊杆固定; 3. Φ6吊杆与预留 吊环(勾)固定, 中 距≤1200; 4. 现浇楼板预留 Φ8钢筋吊环(勾) , 双向中距≤1200 5. 拆除现状吊顶 。 6. 19BJ1-1-E19吊 顶-棚16G	m2	132.22				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 6 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
27	91140200900 1	织物软雕吊顶 新做	软膜天花	m ²	40.52				
28	91140201100 1	其他吊顶新做	1、金属复芯板厂家整体加工,分件挂装; 2、配套Z型龙骨与U型螺栓十字件连接; 3、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距≤1200*1200,L型次龙骨排布根据面板规格	m ²	90.17				
29	91140200300 2	平面吊顶天棚 新做	1.满刮2遍耐水腻子,刷2遍无机涂料; 2.12厚纸面石膏板(耐水耐火型) 3.U型轻钢龙骨横撑,中距600; 4.U型轻钢次龙骨中距400; 5.U型轻钢主龙骨中距≤1200,Φ6吊杆与预留吊环(勾)固定; 6.现浇楼板预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 7.拆除现状吊顶。 8.19BJ1-1-E13吊顶-棚14F-8	m ²	304.28				
30	91140400300 1	天棚开孔洞	天棚开孔洞	个	49				
31	91140400200 1	灯带(槽)新做	灯带(槽)新做	m	113.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 7 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
32	911402003001	硅钙板吊顶天棚新做	1. 0.8厚铝合金方板面层, 嵌入安装; 2. T型轻钢(横向)次龙骨, 中距600; 3. U型轻钢主龙骨中距400, 找平后与钢筋吊杆固定; 4. Φ6吊杆双向中距≤1200, 与预留吊环(勾)固定; 5. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 6. 拆除现状吊顶。 7. 19BJ1-1-E23吊顶-棚20A	m2	78.75				
33	911401003001	天棚抹灰新做	1. 满刮2遍耐水腻子, 刷2遍无机涂料; 2. 楼板底、梁、柱10厚DP砂浆抹平; 3. 拆除现状吊顶; 4. 19BJ1-1-E3顶棚-棚2D	m2	143.45				
34	911501001001	木门拆除	1. 门类型: 木门拆除 2. 渣土装袋运输消纳35km	m2	60				
35	911501011001	木质门带套安装	1. 门类型: 实木平开门 2. 门套材质、规格: 木门套、宽度500 3. 填充剂后塞口	m2	45.6				
36	911502012001	钢质防火门安装	1. 门类型: 钢质防火门 2. 防火等级: 甲级 3. 镶嵌玻璃品种、厚度: 防火玻璃 4. 五金材料品种、规格: 闭门器、顺序器 5. 利旧情况(如有): 无	m2	7.2				
37	911507001001	整樘金属窗拆除	1. 塑钢窗拆除	m2	94.5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 8 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
38	91150700900 1	金属窗安装	1. 70系断桥铝合金平开窗 2. 金钢纱窗平开 3. 填充剂后塞口	m ²	94.5				
39	91151000100 1	窗台板拆除	1. 窗台板拆除	m ²	15.75				
40	91151000200 1	窗台板安装	1. 窗台板安装	m ²	15.75				
41	91040200100 1	砌块墙拆除	1. 隔墙拆除 2. 砌体墙厚度:200	m ³	41.47				
42	91040200200 1	砌块墙砌筑	1. 新砌加气混凝土砌块隔墙 2. 墙体厚度:200	m ³	2.61				
43	91130600300 1	龙骨式隔墙新做	龙骨式隔墙新做150	m ²	82.8				
44	91130600300 2	龙骨式隔墙新做	玻璃隔断100	m ²	19.2				
45	91170400200 1	洗漱台拆除	洗漱台拆除	m ²	4.32				
46	91170400300 1	洗漱台安装	石材洗漱台面	m ²	4.32				
47	91170400400 1	浴厕配件安装	卫生纸架安装	套	5				
48	91130600500 2	隔断新做	小便隔断	m ²	6				
49	91130600100 1	隔断、隔墙拆除	隔断、隔墙拆除	m ²	32.4				
50	91130600500 3	隔断新做	大便隔断	m ²	26.4				
51	91170400500 1	镜子安装	镜子安装	m ²	6.48				
52	91150900500 1	窗帘安装	成品布艺遮光帘	m ²	37.01				
53	91170100200 1	柜类安装	木饰面定制柜	m	36.4				
54	91170100200 2	柜类安装	更衣室定制柜	m	5.55				
55	91170200200 2	装饰线条安装	金属装饰线安装	m	113.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 9 页 共 9 页

合 计			
-----	--	--	--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		照明电气								
1	92021101300 1	灯具拆除	1. 护眼灯拆除	套	114					
2	92021101500 1	灯具安装	1. 型号:LED荧光灯28W	套	22					
3	92021101500 2	灯具安装	1. 型号:LED平板灯18W	套	12					
4	92021101500 3	灯具安装	1. 型号:LED筒灯18W	套	8					
5	92021101500 6	灯具安装	1. 型号:嵌入式线条灯(防眩防闪屏护眼灯) 2. 14W5700K, 65mm*1200mm	套	16					
6	92021101500 7	灯具安装	1. 型号:LED嵌入式灯盘(防眩防闪屏护眼灯) 2. 36W5700K, 200mm*1200mm	套	9					
7	92021101500 9	灯具安装	1. 型号:LED射灯7W5000K	套	47					
8	92021101200 1	装饰灯安装	1. 型号:成品吊装线灯30W4000K, 80mm*1500mm	套	7					
9	92021101200 2	装饰灯安装	1. 型号:成品吊装线灯30W4000K, 80mm*2000mm	套	1					
10	92021000300 1	电气配管	1. 材质:JDG20电线管 2. 配置形式:暗敷	m	428					
11	92021001000 1	电气配线	1. 配线形式名称:管内敷设 2. 导线型号、材质、规格:塑铜线WDZA-BYJ2.5	m	1280					
12	92021001400 1	接线盒安装	1. 规格:86钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	122					
13	92020402700 1	照明开关安装	1. 安装单控单联翘板开关	个	5					
14	92020402700 2	照明开关安装	1. 安装单控双联开关	个	13					
15	92020402700 3	照明开关安装	1. 安装单控三联开关	个	7					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
16	92090100400 1	剔(凿)槽	1. 规格:砖墙开槽 管径25mm 2. 填充(恢复)方 式:DP砂浆修补	m	50					
17	92090100500 1	打洞(孔)	1. 剔凿接线盒孔 洞100X100X100	个	122					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		给水工程								
1	91160201300 1	管道油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防火漆	m ²	2					
2	92060100100 1	钢管拆除	1. 拆除部位:给水 2. 材质:钢管 3. 型号、规格:DN 20-DN100 4. 拆除要求:非保护性拆除	m	30					
3	92060101100 5	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:衬塑钢管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:DN 32 5. 压力等级:1.0 6. 连接方式:螺纹连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 8. 利旧情况(如有):无	m	20					
4	92060101100 6	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:衬塑钢管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:DN 25 5. 压力等级:1.0 6. 连接方式:螺纹连接 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足规范及图纸设计要求 8. 利旧情况(如有):无	m	10					
5	92060101600 2	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN 50 4. 填料材质:满足规范及设计要求	个	4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	92060300500 3	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀DN32 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格、压力等级:1.0 4. 连接形式:螺纹连接 5. 利旧情况(如有):无	个	2				
7	92060301300 1	排气阀安装	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN25 4. 利旧情况(如有):无	个	2				
8	92090100200 1	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支架 2. 材质:镀锌碳钢 3. 规格:符合设计及规范要求 4. 支架形式:吊架或托架 5. 利旧情况(如有):无	kg	50				
9	92090100900 1	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑海绵 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道直径:50mm以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,包括为满足设计、技术标准和验收规范要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
10	92090100900 2	管道保温层安 装	1. 绝热材料品种： 难燃B1级橡塑海 绵 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道直径：50mm 以外 4. 未尽事宜详见 图纸、招标文件 ，包括为满足设 计、技术标准和 要求、验收规范 规定施工所需的 一切工序内容及 相应费用。	m3	0.5					
11	92090101100 1	设备、管道保 护层安装	1. 材料：玻璃丝布	m2	2					
		分部小计								
		排水工程								
12	91160201300 2	管道油漆	1. 油漆品种、刷 漆遍数：防火漆	m2	2					
13	92060101200 1	塑料管拆除	1. 拆除部位：排水 2. 材质：铸铁管 3. 型号、规格：DN 50-DN100 4. 拆除要求：非保 护性拆除	m	50					
14	92060101300 1	塑料管安装	1. 安装部位：室内 2. 材质：静音聚丙 烯排水管 3. 型号、规格：DN 100 4. 连接方式：螺压 丝扣承插式、橡 胶圈密封连接 5. 压力试验、吹 扫及清洗设计要 求：满足规范及图 纸设计要求 6. 利旧情况(如有)):无	m	50					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
15	92090100900 3	管道保温层安装	1. 绝热材料品种：难燃B1级橡塑海绵 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道直径：50mm以外 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件，包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。	m3	0.1					
16	92090101100 2	设备、管道保护层安装	1. 材料：玻璃丝布	m2	2					
		分部小计								
		卫生洁具								
17	92060400500 1	洗池拆除	1. 拆除洗池 2. 拆除要求：非保护性拆除	套	1					
18	92060400600 1	洗池安装	1. 名称：洗池 2. 材质：陶瓷	套	1					
19	92060401200 1	淋浴器安装	淋浴器安装	套	10					
20	92060402400 1	热(开)水器拆除	1. 电开水器拆除	台	1					
21	92060402500 1	热(开)水器安装	1. 电开水器安装	台	1					
22	92060400900 1	拖布池拆除	1. 拆除拖布池 2. 拆除要求：非保护性拆除	套	1					
23	92060401000 1	拖布池安装	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷	套	1					
24	92060401400 1	大便器拆除	1. 拆除蹲便器 2. 拆除要求：非保护性拆除	套	5					
25	92060401500 1	大便器安装	1. 名称：蹲便器 2. 型号、规格：连体型	套	5					
26	92060401700 1	小便器安装	1. 名称：小便器	套	6					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
27	92060401900 1	水龙头安装	1. 名称:水龙头 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN15 4. 利旧情况(如有):无	个	10					
28	92060402000 1	扫除口安装	1. 名称:扫除口 2. 材质:U-PVC 3. 型号、规格:DN100 4. 利旧情况(如有):无	个	3					
29	92060402200 1	地漏安装	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 利旧情况(如有):无	个	3					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		I段西侧室外楼梯							
1	91080300200 1	钢柱安装	1. 柱类型:方钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 利旧情况(如有):无	t	5.935				
2	91080600900 1	高强螺栓安装	1. 螺栓种类、规格、长度:M20	套	120				
3	91160201200 1	金属面油漆新做	1. 油漆品种、刷漆遍数:涂环氧富锌底漆2遍,厚度为35x2um 2. 油漆品种、刷漆遍数:中间漆涂快干型环氧云母氧化铁中间漆1遍,厚度为60um 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂氟碳面或聚亚安酯或丙烯酸聚硅氧烷(体积固体含量≥60%)面漆2遍,漆膜厚度35x2um	m2	54				
4	91160400700 3	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:防火涂料 2. 防火等级要求: 2.5小时 3. 涂料品种、遍数:满足设计要求	m2	54				
5	91130500500 1	全玻璃幕墙制安	新做装饰玻璃幕墙 1. 装饰玻璃幕墙 2. 含幕墙开启扇 4. 符合设计及规范要求,厂家深化后方可施工	m2	450				
6	91130500500 2	全玻璃幕墙制安	新做装饰玻璃幕墙 1. 装饰玻璃幕墙 2. 内填100厚防火岩棉板, 3. 外包1.2厚浅灰色复合铝板 4. 符合设计及规范要求,厂家深化后方可施工	m2	41.85				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	91100201700 1	其他保温隔热层新做	1. 施工部位:玻璃幕墙内填 2. 保温隔热材料品种、厚度:100厚防火岩棉板	m2	41.85				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

