

知行楼、科技楼卫生间改造工程 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

知行楼、科技楼卫生间  
改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

复 核 时 间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911501001001	木门拆除	门拆除： 1. 原木门拆除； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	25.92				
2	910501001001	现浇混凝土构件拆除	混凝土便台拆除： 1. 人工拆除，原混凝土便台； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m3	12.1				
3	910501001002	现浇混凝土构件拆除	混凝土小便池拆除： 1. 人工拆除，原混凝土便台； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m3	1.7				
4	911202001005	块料、石材面层楼地面拆除	瓷砖地面拆除： 1. 铲除原块料瓷砖地面面层，过门瓷砖； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	1.15				
5	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	瓷砖地面拆除： 1. 铲除原块料瓷砖地面面层，600*600mm； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	15.01				
6	911202001002	块料、石材面层楼地面拆除	瓷砖地面拆除： 1. 铲除原块料瓷砖地面面层，300*300mm； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	23.61				
7	910203001001	垫层拆除	混凝土垫层拆除： 1. 拆除原首层100厚地面混凝土垫层； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m3	5.49				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	911202001003	块料、石材面层楼地面拆除	瓷砖楼地面拆除： 1. 铲除原块料瓷砖楼地面面层，600*600mm； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m <sup>2</sup>	45.03				
9	911202001004	块料、石材面层楼地面拆除	瓷砖楼地面拆除： 1. 铲除原块料瓷砖楼地面面层，300*300mm； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m <sup>2</sup>	50.48				
10	911202001006	块料、石材面层楼地面拆除	瓷砖楼地面拆除： 1. 铲除原块料瓷砖楼地面面层，过门瓷砖； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m <sup>2</sup>	3.46				
11	910203001002	垫层拆除	混凝土找平层拆除： 1. 拆除原二至四层80厚楼面混凝土垫层； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m <sup>3</sup>	13.17				
12	911205001001	踢脚线拆除	踢脚线拆除： 1. 拆除塑料踢脚线； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m	16.2				
13	911303001001	墙、柱饰面拆除	墙裙装饰面拆除： 1. 拆除带龙骨墙裙装饰板面； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m <sup>2</sup>	21.06				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	墙裙、墙面抹灰层铲除： 1. 铲除墙裙、墙面水泥砂浆面抹灰层至结构层； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距4Km；	m2	21.06				
15	911301001002	墙、柱面抹灰铲除	墙裙、墙面抹灰层铲除： 1. 铲除墙裙、墙面水泥砂浆面抹灰层至结构层； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距4Km；	m2	24.3				
16	911604001001	清理涂料层	墙面涂料层清理： 1. 清理涂料层至抹灰层； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距4Km；	m2	34.56				
17	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	墙面瓷砖拆除： 1. 铲除块料瓷砖墙面及抹灰层至结构层； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	164.64				
18	911306001001	隔断、隔墙拆除	隔断板拆除： 1. 拆除卫生间隔断板（含门）； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	211.68				
19	911510001001	窗台板拆除	窗台板拆除： 1. 拆除原石材窗台板； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	2.59				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	911402001001	天棚吊顶拆除	吊顶天棚拆除： 1. 拆除原石膏板吊顶天棚； 2. 龙骨类型：双层轻钢龙骨； 3. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	15.01				
21	911402001003	天棚吊顶拆除	吊顶天棚拆除： 1. 拆除原矿棉石膏板吊顶天棚； 2. 龙骨类型：双层轻钢龙骨； 3. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	45.03				
22	911402001002	天棚吊顶拆除	吊顶天棚拆除： 1. 拆除原铝扣板吊顶天棚； 2. 龙骨类型：双层轻钢龙骨； 3. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	38.73				
23	911704002001	洗漱台拆除	洗漱台拆除： 1. 拆除原石材洗漱台； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	4.32				
24	911301007001	过墙管洞堵抹	堵顶板洞： 1. C40混凝土堵顶板洞； 2. 直径：100mm；	个	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		给排水拆除							
1	92060100100 1	钢管拆除	管道拆除： 1. 钢管管道拆除 ； 2. 室内； 3. DN25以内；	m	99.98				
2	92060100100 2	钢管拆除	管道拆除： 1. 钢管管道拆除 ； 2. 室内； 3. DN50以内；	m	68.25				
3	92060101200 1	塑料管拆除	塑料管道拆除： 1. 塑料管道拆除 ； 2. 室内； 3. DN150以内；	m	38.27				
4	92060101200 2	塑料管拆除	塑料管道拆除： 1. 塑料管道拆除 ； 2. 室内； 3. DN100以内；	m	135.25				
5	92060101200 3	塑料管拆除	塑料管道拆除： 1. 塑料管道拆除 ； 2. 室内； 3. DN50以内；	m	13.31				
6	92060400500 1	洗脸盆拆除	洗脸盆拆除： 1. 拆除原柱式洗脸盆； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距4Km；	套	2				
7	92060400500 2	洗脸盆拆除	洗脸盆拆除： 1. 拆除原台式洗脸盆； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距4Km；	套	8				
8	92060400900 1	拖布池拆除	拖布池拆除： 1. 拆除原拖布池； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距4Km；	套	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	92060401400 1	大便器拆除	大便器拆除： 1. 拆除原坐式大便器； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距4Km；	套	2				
10	92060401400 2	大便器拆除	大便器拆除： 1. 拆除原蹲式大便器； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距4Km；	套	56				
11	92060401600 1	小便器拆除	小便器拆除： 1. 拆除原立式小便器； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距4Km；	套	1				
12	92060402400 1	热(开)水器拆除	开水器拆除： 1. 拆除原开水器； 2. 搬运至指定位置，放置；	台	3				
		分部小计							
		电气拆除							
13	92020402600 1	照明开关拆除	开关拆除： 1. 拆除原有照明开关； 2. 暗装开关；	个	8				
14	92020402800 1	插座拆除	插座拆除： 1. 拆除原有插座； 2. 暗装插座；	个	8				
15	92021000800 1	配线拆除	配线拆除： 1. 管内配线拆除； 2. 规格：4mm <sup>2</sup> 以内；	m	536.84				
		分部小计							
		通风拆除							
		分部小计							
		采暖拆除							
本页小计									





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	01080100200 1	木质门带套	门： 1. 部位：钢木门 ； 2. 材质：钢木门 定制安装，双扇 ； 3. 门窗套 木质（ 成品定制）； 4. 后塞口聚氨酯 泡沫填充剂；	m2	25.92				
2	01050700700 1	其他构件	便台混凝土： 1. 轻质混凝土便 台； 2. 强度：CL20；	m3	9.07				
3	01090400200 1	楼（地）面涂 膜防水	地面防水： 1. 地面聚氨酯防 水涂料（刮涂法） ， S II NA型； 2. 厚度：2mm；	m2	203.92				
4	01090300200 1	墙面涂膜防水	墙面防水： 1. 墙面聚氨酯防 水涂料（刮涂法） ， S II NA型； 2. 厚度：2mm；	m2	236.25				
5	01080900400 1	石材窗台板	窗台板： 1. 芝麻黑花岗岩 窗台板； 2. 厚度：30mm；	m2	2.88				
6	01010100300 1	挖沟槽土方	挖沟槽土方： 1. 人工挖沟槽土 方； 2. 土类别：一、 二类土； 3. 部位：首层排 水管道地理部分 ；	m3	10.54				
7	01010300100 1	回填方	土方回填： 1. 沟槽土方回填 ； 2. 人工回填，分 层夯实； 3. 部位：首层排 水管道地理部分 ；	m3	10.54				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		楼地面							
1	01110200300 1	块料楼地面	过门瓷砖地面： 1. 素土夯实； 2. 100厚C15混凝土垫层； 3. 聚合物水泥浆1道； 4. 最薄处35mm厚C20细石混凝土找坡； 5. 2厚聚氨酯防水涂料（建筑工程另列项目），聚合物水泥浆； 6. 20厚DS20砂浆找平层； 7. DTA砂浆铺设过门瓷砖地面，DTG擦缝；	m2	1.15				
2	01110200300 2	块料楼地面	块料地面： 1. 素土夯实； 2. 100厚C15混凝土垫层； 3. 聚合物水泥浆1道； 4. 20厚DS20砂浆找平层； 5. DTA砂浆铺设800*800mm防滑地砖；	m2	15.01				
3	01110200300 5	块料楼地面	防水块料地面： 1. 素土夯实； 2. 100厚C15混凝土垫层； 3. 聚合物水泥浆1道； 4. 最薄处35mm厚C20细石混凝土找坡； 5. 2厚聚氨酯防水涂料（建筑工程另列项目）； 6. 20厚DS20砂浆找平层； 7. DTA砂浆铺设300*300mm防滑地砖；	m2	38.73				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	01110200300 7	块料楼地面	防水块料地面： 1. 素土夯实； 2. ； 3. 聚合物水泥浆1道； 4. ； 5. 2厚聚氨酯防水涂料（建筑工程另列项目）； 6. 20厚DS20砂浆找平层； 7. DTA砂浆铺设300*300mm防滑地砖；	m2	2.41				
5	01110200300 4	块料楼地面	过门瓷砖楼地面： 1. 地面基层清理，聚合物水泥浆1道； 2. 80厚CL7.5轻集料混凝土垫层； 3. 最薄处35mm厚C20细石混凝土找坡； 4. 2厚聚氨酯防水涂料（建筑工程另列项目）； 5. 20厚DS20砂浆找平层； 6. DTA砂浆铺设过门瓷砖地面，DTG擦缝；	m2	3.46				
6	01110200300 6	块料楼地面	块料楼地面： 1. 地面基层清理，聚合物水泥浆1道； 2. 80厚CL7.5轻集料混凝土垫层； 3. 20厚DS20砂浆找平层； 4. DTA砂浆铺设800*800mm防滑地砖；	m2	45.03				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	011102003003	块料楼地面	防水块料楼地面： 1. 地面基层清理，聚合物水泥浆1道； 2. 80厚CL7.5轻集料混凝土垫层； 3. 最薄处35mm厚C20细石混凝土找坡； 4. 2厚聚氨酯防水涂料（建筑工程另列项目）； 5. 20厚DS20砂浆找平层； 6. DTA砂浆铺设300*300mm防滑地砖；	m2	116.19				
		分部小计							
		墙面							
8	011201001001	墙面一般抹灰	墙面一般抹灰打底： 1. 墙面基层清理，涂刷界面剂； 2. 15厚DP7.5砂浆打底；	m2	210				
9	011204003004	块料墙面	块料墙面： 1. DTA砂浆粘贴800*400mm瓷砖； 2. DTG砂浆嵌缝；	m2	170.4				
10	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙涂料： 1. 满刮腻子2遍； 2. 环保型防水内墙乳胶漆2遍；	m2	34.56				
11	011207001003	墙面装饰板	硅酸钙冰火板装饰板： 1. 轻钢骨，中距400以内； 2. 硅酸钙冰火板面层；	m2	45.36				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	01120700100 2	墙面装饰板	包管包角装饰板； 1. 木龙骨，中距400以内； 2. 15厚大芯板基层衬板； 3. 基层木材面刷防火涂料2遍，双面刷； 4. 铝镁装饰板面层；	m2	32.29				
		分部小计							
		吊顶天棚							
13	01130200100 1	吊顶天棚	铝方板天棚： 1. 铝合金方板天棚龙骨(不上人型)； 2. 300*300mm冲孔铝方板嵌入式安装；	m2	154.92				
14	01130200100 4	吊顶天棚	铝方板天棚： 1. 铝合金方板天棚龙骨(不上人型)； 2. 600*600mm冲孔铝方板嵌入式安装；	m2	60.04				
		分部小计							
		其它							
15	01121000600 1	其他隔断	抗倍特隔断： 1. 卫生间抗倍特板隔断； 2. 不锈钢连接件； 3. 厕所隔断镀铬支座；	m2	227.28				
16	01150500500 1	卫生间扶手	无障碍扶手： 1. 2.0厚不锈钢助力架； 2. 大便器扶手，L型附墙安装； 3. 大便器扶手，落地式安装；	套	8				
17	01150500500 2	卫生间扶手	无障碍扶手： 1. 2.0厚不锈钢助力架； 2. 小便器扶手；	个	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	01150500500 3	卫生间扶手	无障碍扶手： 1. 2.0厚不锈钢助力架； 2. 洗脸盆扶手；	个	2				
19	01150500800 1	卫生间纸盒	卫生间纸盒： 1. ABS原生塑料壁挂式大卷卫生间纸盒； 2. 免打孔安装；	个	8				
20	01150500100 1	洗漱台	洗漱台： 1. 成品洗漱台柜，壁挂式； 2. 双盆式，定制（不含盆）； 3. 直角做圆弧处理；	个	4				
21	01150501000 1	镜面玻璃	镜子： 1. 镜子安装； 2. 防爆玻璃镜子，厚5mm；	m2	5.76				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		给水系统							
1	03100100100 1	镀锌钢管	镀锌钢管： 1. 室内给水管道； 2. 规格：DN50镀锌钢管； 3. 连接形式：螺纹连接；	m	37.35				
2	03100100100 2	镀锌钢管	镀锌钢管： 1. 室内给水管道； 2. 规格：DN40镀锌钢管； 3. 连接形式：螺纹连接；	m	15.84				
3	03100100100 3	镀锌钢管	镀锌钢管： 1. 室内给水管道； 2. 规格：DN32镀锌钢管； 3. 连接形式：螺纹连接；	m	17.34				
4	03100100100 4	镀锌钢管	镀锌钢管： 1. 室内给水管道； 2. 规格：DN25镀锌钢管； 3. 连接形式：螺纹连接；	m	88.47				
5	03100100100 5	镀锌钢管	镀锌钢管： 1. 室内给水管道； 2. 规格：DN20镀锌钢管； 3. 连接形式：螺纹连接；	m	18.31				
6	03100200100 1	管道支架	管道支架： 1. 管道支架制作安装； 2. 防锈漆2遍，环保型水性面漆2遍；	kg	40.71				
7	03100300100 1	螺纹阀门	螺纹阀门： 1. 名称：全铜截止阀； 2. 连接方式：丝扣连接； 3. 规格：DN50；	个	16				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	03100300100 2	螺纹阀门	螺纹阀门： 1. 名称：全铜截止阀； 2. 连接方式：丝扣连接； 3. 规格：DN40；	个	4				
9	03120100100 1	管道刷油	管道油漆： 1. 管道刷油； 2. 防锈漆2遍； 3. 白色水性环保漆2遍；	m <sup>2</sup>	22.78				
		分部小计							
		卫生洁具							
10	03100400300 1	洗脸盆	洗脸盆： 1. 陶瓷柱式洗脸盆； 2. DN15全铜龙头；	组	2				
11	03100400300 2	洗脸盆	洗脸盆： 1. 台式洗脸盆； 2. DN15全铜冷热感应龙头；	组	8				
12	03100400600 2	大便器	坐便器： 1. 陶瓷连体式坐便器； 2. DN15角阀；	组	8				
13	03100400600 1	大便器	蹲便器： 1. 陶瓷蹲式大便器； 2. 液压脚踏冲洗阀；	组	50				
14	03100400700 1	小便器	小便器： 1. 材质：陶瓷小便器； 2. 立式小便器安装； 3. 红外感应冲洗阀；	组	25				
15	03100400400 1	洗涤盆	拖布池： 1. 陶瓷拖布池； 2. 规格：400x400mm； 3. DN15陶瓷片密封龙头；	组	4				
16	03100400900 1	烘手器	烘手器： 1. 烘手器安装；	个	8				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
17	03100601200 1	热水器、开水炉	厨宝： 1. 厨宝； 2. 容量：15L；	台	4					
18	03100401400 1	给、排水附（配）件	地漏： 1. 不锈钢防臭地漏； 2. 规格：DN75；	个	12					
19	03100401400 2	给、排水附（配）件	清扫口： 1. 不锈钢清扫口； 2. 规格：DN100；	个	20					
		分部小计								
		排水系统								
20	03100100600 1	塑料管	塑料排水管： 1. DN150 PVC-U塑料排水管； 2. 连接形式：粘接； 3. 通水通球试验；	m	48.15					
21	03100100600 4	塑料管	塑料排水管： 1. DN100 PVC-U塑料排水管； 2. 连接形式：粘接； 3. 通水通球试验；	m	133.66					
22	03100100600 2	塑料管	塑料排水管： 1. DN75 PVC-U塑料排水管； 2. 连接形式：粘接； 3. 通水通球试验；	m	20.21					
23	03100100600 3	塑料管	塑料排水管： 1. DN50 PVC-U塑料排水管； 2. 连接形式：粘接； 3. 通水通球试验；	m	47.35					
24	03041300300 1	打洞（孔）	打孔： 1. 混凝土顶板结构打孔； 2. 规格：直径50mm；	个	18					
		分部小计								
本页小计										





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030411001003	配管	配管： 1. 镀锌电线管； 2. 规格：JDG25mm； 3. 方式：明敷设；	m	44.5				
2	030411001001	配管	配管： 1. 镀锌电线管； 2. 规格：JDG25mm； 3. 方式：暗敷设；	m	76.38				
3	030411001002	配管	配管： 1. 镀锌电线管； 2. 规格：JDG20mm； 3. 方式：明敷设；	m	152.22				
4	030411001004	配管	配管： 1. 镀锌电线管； 2. 规格：JDG20mm； 3. 方式：暗敷设；	m	34.48				
5	030411004001	配线	配线： 1. 规格型号：BYJ 4mm <sup>2</sup> ； 2. 敷设方式：线槽内敷设；	m	362.64				
6	030411004002	配线	配线： 1. 规格型号：BYJ 2.5mm <sup>2</sup> ； 2. 敷设方式：线槽内敷设；	m	473.04				
7	030412005001	荧光灯	荧光灯： 1. 名称：LED平板荧光灯； 2. 规格：600*600mm； 3. 安装方式：嵌入式；	套	8				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	03041200500 2	荧光灯	荧光灯： 1. 名称：LED平板 荧光灯； 2. 规格：300*300 mm； 3. 安装方式：嵌 入式；	套	32				
9	03040403400 1	照明开关	照明开关： 1. 密闭性单控双 联开关； 2. 暗装；	个	8				
10	03040403400 2	照明开关	照明开关： 1. 单控单联开关 ； 2. 暗装；	个	4				
11	03040403500 1	插座	插座： 1. 密闭型五孔插 座； 2. 暗装；	个	26				
12	03040403100 1	小电器	呼叫器： 1. 按钮呼叫器； 2. 墙壁嵌入式安 装；	台	8				
13	03041100600 1	接线盒	接线盒： 1. 钢制接线盒； 2. 方式：暗装； 3. 结构形式：砖 结构；	个	70				
14	03041300200 1	凿（压）槽	墙面剔槽： 1. 砌筑结构剔槽 ； 2. 管径：DN25以 内；	m	76.38				
15	03041300200 2	凿（压）槽	墙面剔槽： 1. 砌筑结构剔槽 ； 2. 管径：DN20以 内；	m	34.48				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03040403300 1	风扇	排气扇： 1. 名称：天花板式厕所排气扇； 2. 规格：风量：330m <sup>3</sup> /h, 噪声43dB(A), 功率：48W, 220V； 3. 安装方式：嵌入式安装；	台	16				
2	03070200100 1	碳钢通风管道	通风管道： 1. 材质：镀锌钢板； 2. 形状：圆形； 3. 直径：200mm； 4. 板材厚度：1.2mm； 5. 接口形式：咬口连接； 6. 风管及管件制作安装； 7. 风管场外运输； 8. 风管严密性测试；	m <sup>2</sup>	25.37				
3	03070301900 1	柔性接口	柔性软管接头： 1. 规格：柔性软管接头200mm； 2. 制作安装；	节	16				
4	03070300100 1	碳钢阀门	防风倒流阀： 1. 防风倒流阀； 2. 规格：直径200mm；	个	8				
5	03070301300 1	不锈钢风帽	不锈钢风帽： 1. 筒型不锈钢风帽； 2. 规格：直径200mm；	个	8				
6	03041300300 1	打洞（孔）	打孔： 1. 砌筑结构打孔； 2. 规格：直径200mm；	个	8				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03100100100 1	镀锌钢管	镀锌钢管： 1. 室内暖气管道； 2. 规格：DN20镀锌钢管； 3. 连接形式：螺纹连接；	m	24				
2	03100300100 1	螺纹阀门	螺纹阀门： 1. 名称：闸阀； 2. 连接方式：丝扣连接； 3. 规格：DN20；	个	24				
3	03100500200 1	钢制散热器	钢制散热器： 1. 散热器型号：钢制散热器 SCGGZT2-0.9/6-1.0； 2. 规格：20片； 3. 安装方式：落地安装；	组	8				
4	03100500200 2	钢制散热器	钢制散热器： 1. 散热器型号：钢制散热器 SCGGZT2-0.9/6-1.0； 2. 规格：12片； 3. 安装方式：落地安装；	组	4				
5	03100200100 1	管道支架	管道支架： 1. 管道支架制作安装； 2. 防锈漆2遍，环保型水性面漆2遍；	kg	3.96				
6	03120100100 1	管道刷油	管道油漆： 1. 管道刷油； 2. 防锈漆2遍； 3. 白色水性环保漆2遍；	m <sup>2</sup>	1.51				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91150100100 1	木门拆除	门拆除： 1. 原木门拆除； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	18				
2	91050100100 1	现浇混凝土构件拆除	混凝土便台拆除： 1. 人工拆除，原混凝土便台； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m3	8.87				
3	91120200100 5	块料、石材面层楼地面拆除	瓷砖地面拆除： 1. 铲除原块料瓷砖地面面层，过门瓷砖； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	0.86				
4	91120200100 2	块料、石材面层楼地面拆除	瓷砖地面拆除： 1. 铲除原块料瓷砖地面面层，300*300mm； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	20.55				
5	91020300100 1	垫层拆除	混凝土垫层拆除： 1. 拆除原首层100厚地面混凝土垫层； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m3	3.71				
6	91120200100 4	块料、石材面层楼地面拆除	瓷砖楼地面拆除： 1. 铲除原块料瓷砖楼地面面层，300*300mm； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	65.29				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	911202001006	块料、石材面层楼地面拆除	瓷砖楼地面拆除： 1. 铲除原块料瓷砖楼地面面层，过门瓷砖； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	2.59				
8	910203001002	垫层拆除	混凝土找平层拆除： 1. 拆除原二至四层80厚楼面混凝土垫层； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m3	5.22				
9	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	墙面瓷砖拆除： 1. 铲除块料瓷砖墙面及抹灰层至结构层； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	427.07				
10	911306001001	隔断、隔墙拆除	隔断板拆除： 1. 拆除卫生间隔断板； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	198.92				
11	911510001001	窗台板拆除	窗台板拆除： 1. 拆除原石材窗台板； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	2.25				
12	911402001002	天棚吊顶拆除	吊顶天棚拆除： 1. 拆除原铝扣板吊顶天棚； 2. 龙骨类型：双层轻钢龙骨； 3. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	144.53				
13	911704002001	洗漱台拆除	洗漱台拆除： 1. 拆除原石材洗漱台； 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距4Km；	m2	1.92				
本页小计									





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		给排水拆除							
1	92060100100 1	钢管拆除	管道拆除： 1. 钢管管道拆除； 2. 室内； 3. DN25以内；	m	92.85				
2	92060100100 2	钢管拆除	管道拆除： 1. 钢管管道拆除； 2. 室内； 3. DN50以内；	m	71.04				
3	92060101200 1	塑料管拆除	塑料管道拆除： 1. 塑料管道拆除； 2. 室内； 3. DN150以内；	m	60.68				
4	92060101200 2	塑料管拆除	塑料管道拆除： 1. 塑料管道拆除； 2. 室内； 3. DN100以内；	m	95.03				
5	92060101200 3	塑料管拆除	塑料管道拆除： 1. 塑料管道拆除； 2. 室内； 3. DN50以内；	m	21.1				
6	92060400500 2	洗脸盆拆除	洗脸盆拆除： 1. 拆除原台式洗脸盆； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距9Km；	套	4				
7	92060400900 1	拖布池拆除	拖布池拆除： 1. 拆除原拖布池； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距9Km；	套	4				
8	92060401400 1	大便器拆除	大便器拆除： 1. 拆除原坐式大便器； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距4Km；	套	2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	92060401400 2	大便器拆除	大便器拆除： 1. 拆除原蹲式大便器； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距4Km；	套	51				
10	92060401600 1	小便器拆除	小便器拆除： 1. 拆除原立式大便器； 2. 建筑垃圾清理、人工装袋装车、外运消纳，运距4Km；	套	22				
		分部小计							
		电气拆除							
11	92020402600 1	照明开关拆除	开关拆除： 1. 拆除原有照明开关； 2. 暗装开关；	个	8				
12	92020402800 1	插座拆除	插座拆除： 1. 拆除原有插座； 2. 暗装插座；	个	10				
		分部小计							
		采暖拆除							
13	92060500100 1	散热器拆除	散热器拆除： 1. 铸铁散热器拆除； 2. 整组拆除；	片	64				
14	92060100100 3	钢管拆除	暖气管道拆除： 1. 钢管管道拆除； 2. 室内； 3. DN25以内；	m	16.88				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	01080100200 1	木质门带套	门： 1. 部位：钢木门 ； 2. 材质：钢木门 定制安装，单扇 ； 3. 门窗套 木质（ 成品定制）； 4. 后塞口聚氨酯 泡沫填充剂；	m2	18				
2	01050700700 1	其他构件	便台混凝土： 1. 轻质混凝土便 台； 2. 强度：CL20；	m3	8.87				
3	01090400200 1	楼（地）面涂 膜防水	地面防水： 1. 地面聚氨酯防 水涂料（刮涂法） ， S II NA型； 2. 厚度：2mm；	m2	149.02				
4	01090300200 1	墙面涂膜防水	墙面防水： 1. 墙面聚氨酯防 水涂料（刮涂法） ， S II NA型； 2. 厚度：2mm；	m2	254.39				
5	01080900400 1	石材窗台板	窗台板： 1. 芝麻黑花岗岩 窗台板； 2. 厚度：30mm；	m2	2.25				
6	01010100300 1	挖沟槽土方	挖沟槽土方： 1. 人工挖沟槽土 方； 2. 土类别：一、 二类土； 3. 部位：首层排 水管道地理部分 ；	m3	10.01				
7	01010300100 1	回填方	土方回填： 1. 沟槽土方回填 ； 2. 人工回填，分 层夯实； 3. 部位：首层排 水管道地理部分 ；	m3	10.01				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		楼地面							
1	01110200300 1	块料楼地面	过门瓷砖地面： 1. 素土夯实； 2. 100厚C15混凝土垫层； 3. 聚合物水泥浆1道； 4. 最薄处35mm厚C20细石混凝土找坡； 5. 2厚聚氨酯防水涂料（建筑工程另列项目），聚合物水泥浆； 6. 20厚DS20砂浆找平层； 7. DTA砂浆铺设过门瓷砖地面，DTG擦缝；	m2	0.86				
2	01110200300 5	块料楼地面	防水块料地面： 1. 素土夯实； 2. 100厚C15混凝土垫层； 3. 聚合物水泥浆1道； 4. 最薄处35mm厚C20细石混凝土找坡； 5. 2厚聚氨酯防水涂料（建筑工程另列项目）； 6. 20厚DS20砂浆找平层； 7. DTA砂浆铺设300*300mm防滑地砖；	m2	36.25				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	011102003004	块料楼地面	过门瓷砖楼地面： 1. 地面基层清理，聚合物水泥浆1道； 2. 80厚CL7.5轻集料混凝土垫层； 3. 最薄处35mm厚C20细石混凝土找坡； 4. 2厚聚氨酯防水涂料（建筑工程另列项目）； 5. 20厚DS20砂浆找平层； 6. DTA砂浆铺设过门瓷砖地面，DTG擦缝；	m2	2.58				
4	011102003003	块料楼地面	防水块料楼地面： 1. 地面基层清理，聚合物水泥浆1道； 2. 80厚CL7.5轻集料混凝土垫层； 3. 最薄处35mm厚C20细石混凝土找坡； 4. 2厚聚氨酯防水涂料（建筑工程另列项目）； 5. 20厚DS20砂浆找平层； 6. DTA砂浆铺设300*300mm防滑地砖；	m2	108.54				
		分部小计							
		墙面							
5	011201001001	墙面一般抹灰	墙面一般抹灰打底： 1. 墙面基层清理，涂刷界面剂； 2. 15厚DP7.5砂浆打底；	m2	427.07				
6	011204003004	块料墙面	块料墙面： 1. DTA砂浆粘贴800*400mm瓷砖； 2. DTG砂浆嵌缝；	m2	427.07				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	01120700100 2	墙面装饰板	包管包角装饰板： 1. 木龙骨，中距400以内； 2. 15厚大芯板基层衬板； 3. 基层木材面刷防火涂料2遍，双面刷； 4. 铝镁装饰板面层；	m2	23.26				
		分部小计							
		吊顶天棚							
8	01130200100 1	吊顶天棚	铝方板天棚： 1. 铝合金方板天棚龙骨(不上人型)； 2. 300*300mm冲孔铝方板嵌入式安装；	m2	144.53				
		分部小计							
		其它							
9	01121000600 1	其他隔断	抗倍特隔断： 1. 卫生间抗倍特板隔断； 2. 不锈钢连接件； 3. 厕所隔断镀铬支座；	m2	198.92				
10	01150500500 1	卫生间扶手	无障碍扶手： 1. 2.0厚不锈钢助力架； 2. 大便器扶手，L型附墙安装； 3. 大便器扶手，落地式安装；	套	8				
11	01150500500 2	卫生间扶手	无障碍扶手： 1. 2.0厚不锈钢助力架； 2. 小便器扶手；	个	4				
12	01150500800 1	卫生间纸盒	卫生间纸盒： 1. ABS原生塑料壁挂式大卷卫生间纸盒； 2. 免打孔安装；	个	8				
本页小计									





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		给水系统							
1	03100100100 1	镀锌钢管	镀锌钢管： 1. 室内给水管道； 2. 规格：DN50镀锌钢管； 3. 连接形式：螺纹连接；	m	40.52				
2	03100100100 2	镀锌钢管	镀锌钢管： 1. 室内给水管道； 2. 规格：DN40镀锌钢管； 3. 连接形式：螺纹连接；	m	15.53				
3	03100100100 3	镀锌钢管	镀锌钢管： 1. 室内给水管道； 2. 规格：DN32镀锌钢管； 3. 连接形式：螺纹连接；	m	14.99				
4	03100100100 4	镀锌钢管	镀锌钢管： 1. 室内给水管道； 2. 规格：DN25镀锌钢管； 3. 连接形式：螺纹连接；	m	70				
5	03100100100 5	镀锌钢管	镀锌钢管： 1. 室内给水管道； 2. 规格：DN20镀锌钢管； 3. 连接形式：螺纹连接；	m	23.05				
6	03100200100 1	管道支架	管道支架： 1. 管道支架制作安装； 2. 防锈漆2遍，环保型水性面漆2遍；	kg	39.61				
7	03100300100 1	螺纹阀门	螺纹阀门： 1. 名称：全铜截止阀； 2. 连接方式：丝扣连接； 3. 规格：DN50；	个	16				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	03120100100 1	管道刷油	管道油漆： 1. 管道刷油； 2. 防锈漆2遍； 3. 白色水性环保漆2遍；	m <sup>2</sup>	21.28				
9	03100200300 1	套管	套管： 1. 套管制作安装； 2. 规格：DN50；	个	3				
10	03100200300 2	套管	套管： 1. 套管制作安装； 2. 规格：DN40；	个	1				
		分部小计							
		卫生洁具							
11	03100400300 2	洗脸盆	洗脸盆： 1. 台式洗脸盆； 2. DN15全铜龙头；	组	4				
12	03100400600 2	大便器	坐便器： 1. 陶瓷连体式坐便器； 2. DN15角阀；	组	8				
13	03100400600 1	大便器	蹲便器： 1. 陶瓷蹲式大便器； 2. 液压脚踏冲洗阀；	组	45				
14	03100400700 1	小便器	小便器： 1. 材质：陶瓷小便器； 2. 立式小便器安装； 3. 红外感应冲洗阀；	组	22				
15	03100400400 1	洗涤盆	拖布池： 1. 陶瓷拖布池； 2. 规格：400x400mm； 3. DN15陶瓷片密封龙头；	组	4				
16	03100400900 1	烘手器	烘手器： 1. 烘手器安装；	个	2				
17	03100601200 1	热水器、开水炉	厨宝： 1. 厨宝； 2. 容量：15L；	台	2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	03100401400 1	给、排水附（配）件	地漏 1. 不锈钢防臭地漏； 2. 规格：DN75；	个	8				
19	03100401400 2	给、排水附（配）件	清扫口： 1. 不锈钢清扫口； 2. 规格：DN100；	个	16				
		分部小计							
		排水系统							
20	03100100600 1	塑料管	塑料排水管 1. DN150 PVC-U塑料排水管； 2. 连接形式：粘接； 3. 通水通球试验；	m	60.68				
21	03100100600 4	塑料管	塑料排水管 1. DN100 PVC-U塑料排水管； 2. 连接形式：粘接； 3. 通水通球试验；	m	107.57				
22	03100100600 2	塑料管	塑料排水管 1. DN75 PVC-U塑料排水管； 2. 连接形式：粘接； 3. 通水通球试验；	m	17.58				
23	03100100600 3	塑料管	塑料排水管 1. DN50 PVC-U塑料排水管； 2. 连接形式：粘接； 3. 通水通球试验；	m	30.06				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030411001003	配管	配管： 1. 镀锌电线管； 2. 规格：JDG25mm； 3. 方式：明敷设；	m	31.2				
2	030411001001	配管	配管： 1. 镀锌电线管； 2. 规格：JDG25mm； 3. 方式：暗敷设；	m	24.6				
3	030411001002	配管	配管： 1. 镀锌电线管； 2. 规格：JDG20mm； 3. 方式：明敷设；	m	92.25				
4	030411001004	配管	配管： 1. 镀锌电线管； 2. 规格：JDG20mm； 3. 方式：暗敷设；	m	17.24				
5	030411004001	配线	配线： 1. 规格型号：BYJ 4mm <sup>2</sup> ； 2. 敷设方式：线槽内敷设；	m	167.39				
6	030411004002	配线	配线： 1. 规格型号：BYJ 2.5mm <sup>2</sup> ； 2. 敷设方式：线槽内敷设；	m	289.3				
7	030412005002	荧光灯	荧光灯： 1. 名称：LED平板荧光灯； 2. 规格：300*300mm； 3. 安装方式：嵌入式；	套	18				
8	030404034001	照明开关	照明开关 1. 密闭性单控双联开关； 2. 暗装；	个	8				
本页小计									





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		整个项目								
1	03040403300 1	风扇	排气扇： 1. 名称：天花板式厕所排气扇； 2. 规格：风量：330m <sup>3</sup> /h, 噪声43dB(A), 功率：48W, 220V； 3. 安装方式：嵌入式安装；	台	16					
2	03070200100 1	碳钢通风管道	通风管道： 1. 材质：镀锌钢板； 2. 形状：圆形； 3. 直径：200mm； 4. 板材厚度：1.2mm； 5. 接口形式：咬口连接； 6. 风管及管件制作安装； 7. 风管场外运输； 8. 风管严密性测试；	m <sup>2</sup>	24.47					
3	03070301900 2	柔性接口	柔性软管接头： 1. 规格：柔性软管接头200mm； 2. 制作安装；	m <sup>2</sup>	2					
4	03070300100 1	碳钢阀门	防风倒流阀： 1. 防风倒流阀； 2. 规格：直径200mm；	个	8					
5	03070301300 1	不锈钢风帽	不锈钢风帽： 1. 筒型不锈钢风帽； 2. 规格：直径200mm；	个	8					
6	03041300300 1	打洞（孔）	打孔： 1. 砌筑结构打孔； 2. 规格：直径200mm；	个	8					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--





