

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11010926210200017839-XM001/01 项目名称：2026年度门头沟区粪便无害化处理厂设备升级改造项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	卸粪对接装置	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	直径 DN200 ， 材质 AISI304/橡胶； 连接软管长度 1600mm， 材质橡胶	5450.00	2套	10900.00

2	卸粪口配重改造	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司 钢丝绳直径φ6mm	2510.00	2个	5020.00
3	固液分离设备	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司 处理量 100m³/h，功率 7.5Kw，粗格栅栅缝 10mm，安装角度 75°；细格栅筛孔 8mm，安装角度 35°；排砂、提渣出渣含固率 35%，对液体中 0.2mm 以上砂砾去除能力大于 90%，材质 AISI304	451500.00	2台	903000.00
4	无轴螺	涿州市	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	涿州市盛安建筑工程有限公司	螺旋直径 280mm，功率 2.2Kw，有效长度 10000mm，材质 AISI304	76770.00	1台	76770.00

	旋输送机 1	盛安建筑工程有限公司				内资	司					
5	固液分离电气控制柜	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	L800×W600×H2200mm，材质：碳钢喷塑	64250.00	1台	64250.00
6	固液分离现场	涿州市盛安建	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	L350×W500×H200mm，材质：AISI304，含10寸触摸屏	9900.00	1台	9900.00



	控制箱	筑工程 有限公司										
7	冲洗水泵	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	流量 20m³/h, 扬程 80m , 功率 7.5Kw	9525.60	1台	9525.60
8	设备端配套工艺管道及	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	HDPE、PE、PVC-U、PP-R, 含阀件	201559.25	1套	201559.25



	线缆	有限公司										
9	絮凝液制备装置	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	流量 6000L/h, 功率 3.5Kw , 材质: AISI304	51000.00	1台	51000.00
10	絮凝液加药泵	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	流量 3000L/h, 功率 1.5Kw , 进出口管径: DN50 (2用1库备)	18270.40	3台	54811.20



1	絮凝液加药泵流量计	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	 涿州市盛安建筑工程有限公司 保护等级: IP66 , 进出口管径: DN25	5921.10	2台	11842.20	
1	PA C 自动一体化溶药装置	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资 涿州市盛安建筑工程有限公司	Q=3000L PP 材质, 三箱式三级搅拌, 1.5Kw	10149.30	1台	10149.30
1	PA C	涿	中	91130681MA0D11FU8D	微		涿州市盛	变频 Q=5m³/h, 3Kw	20373.20	2	40746.40

3	加药螺杆泵	涿州市盛建安建筑工程有限公司	国		型	男	内资	安建筑工程有限公司有限公司			台	
14	PAC加药流量计	涿州市盛建安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛建安建筑工程有限公司	保护等级: IP66 口径: DN25 四氟衬里	5921.10	2台	11842.20
15	絮凝脱水	涿州市盛	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内	涿州市盛建安建筑工程有限公司	处理量 20~25m ³ /h, 不锈钢材质, 出渣含固率 20%~30%, 4.77Kw	390200.00	2台	780400.00



	机	安 建 筑 工 程 有 限 公 司				资					
1 6	无 轴 螺 旋 输 送 机 2	涿 州 市 盛 安 建 筑 工 程 有 限 公 司	中 国	91130681MA0D11FU8 D	微 型	男 内 资	涿 州 市 盛 安 建 筑 工 程 有 限 公 司	螺旋直径：320mm，功率：2.2kw 长度：11.4m，材质：AISI304	88741.25	1 台	88741.25
1 7	冲 洗 水 泵	涿 州 市 盛 安 建 筑	中 国	91130681MA0D11FU8 D	微 型	男 内 资	涿 州 市 盛 安 建 筑 工 程 有 限 公 司	流量 20m³/h，扬程 80m ，功率 7.5Kw	9525.60	2 台	19051.20



		工程有限公司										
18	电气控制柜	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	L1200×W600×H2200mm，材质：碳钢喷塑	85140.00	2台	170280.00
19	现场控制箱	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	L350×W500×H200mm，材质：AISI304，含10寸触摸屏	15300.00	1台	15300.00



		限公司										
20	溶药装置进水泵	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	流量 9000L/h, 扬程 10 米, N=1.1KW	2295.00	1台	2295.00
21	潜水搅拌机	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	N=4kw , 传动部件 SS316L	9000.00	2台	18000.00




2 2	液位计	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8 D	微型	男 内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	量程≥6m，测量精度±0.1%，DC24V供电，就地显示，带4~20mA信号输出，PVDF	2565.00	1台	2565.00
2 3	污泥进料泵	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8 D	微型	男 内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	流量20~25m³/h，功率7.5Kw。(2用1备)	21752.10	3台	65256.30
2 4	污泥进	涿州市	中国	91130681MA0D11FU8 D	微型	男	涿州市盛安建筑工程有限公司	量程0~40m³/h，测量精度±0.5%，DC24V供电，就地显示，带4~20mA信号输出，SS304、聚氨酯	7105.05	2台	14210.10

	料泵流量计	盛安建筑工程有限公司				内资	司					
25	破碎机	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	流量 20~25m³/h, 功率 3Kw。	12825.00	2台	25650.00
26	污泥进料泵设	涿州市盛安建	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	L2300*W600	2700.00	3项	8100.00



	备罩	筑工程 有限公司										
27	潜水泵	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	流量 30m ³ /h, 扬程 15 米, N=2.2kw(1 用 1 备)	6120.00	2 台	12240.00
28	液位计	涿州市盛安建筑工程	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	量程≥6m, 测量精度±0.1%, DC24V 供电, 就地显示, 带 4~20mA 信号输出, PVDF	3465.00	1 台	3465.00



		有限公司																					
29	拆除工程	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男 内资	 涿州市盛安建筑工程有限公司	主要工程范围如下： 1) 进料间： A. 现况瓷砖地面拆除 B. 现况卷帘门拆除 2) 絮凝间： C. 现况瓷砖地面及设备基础拆除 D. 东侧砌块墙拆除 8 米 E. 围墙拆除 10 米 F. 围墙外植被清理 25 平方米 G. 固液分离区地面下挖 3) 出渣间 H. 现况瓷砖地面拆除 I. 现况金属大门拆除 4) 调节池、沉砂池 J. 现状预制盖板拆除 K. 粪水及池底生化污泥处理 5) 中转池 L. 整体拆除 M. 粪水及池底生化污泥处理 主要工程量如下：	259240.00	1项	259240.00												
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目名称与特征</th> <th>计量单位</th> <th>工程量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>絮凝间</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>块料、石材面层楼地面拆除</td> <td>m2</td> <td>115.33</td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目名称与特征	计量单位	工程量		絮凝间			1	块料、石材面层楼地面拆除	m2	115.33			
序号	项目名称与特征	计量单位	工程量																				
	絮凝间																						
1	块料、石材面层楼地面拆除	m2	115.33																				

公司



- F. 新做预制混凝土盖板
- G. 池体防腐、防水
- H. 池顶打洞

5) 中转池

- I. 整体重做
- J. 池体防腐、防水

主要工程量如下:

序号	项目名称与特征	计量单位	工程量
	絮凝间		
1	回填方 1. 材料品种:级配砂石 2. 密实度:压实系数 ≥ 0.97 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	49.45
2	垫层铺设 1. 部位:基础垫层 2. 厚度:100mm厚 3. 材料品种、强度要求、配比:C15素混凝土 4. 含混凝土泵送、模板安拆及租赁 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	9.33
3	现浇混凝土基础	m3	42.68

									纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序			
									铁件 1. 名称:预埋铁件制作及安装 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.016	
									植筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10 2. 植筋长度: \geq 200mm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	根	143	
									防腐涂料 1. 施工部位:底板上层 2. 涂料品种、厚度、涂抹遍数:聚乙烯基酯，厚度 \geq 2mm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	6	
									防腐涂料 1. 施工部位:顶板下层 2. 涂料品种、厚度、涂抹遍数:聚乙烯	m ²	5.63	





									1. 构件名称:50mm 厚热镀锌钢盖板 2. 未尽事宜详见图 纸、招标文件, 并 满足设计、验收规 范规定施工所需 的一切工序				
									静力切割(新增开 洞) 1. 被切割构件部 位、材质:钢筋混 凝土池壁 2. 切割规格、尺寸: 综合考虑 3. 含钢筋截断、砂 浆抹面等 4. 未尽事宜详见图 纸、招标文件, 并 满足设计、验收规 范规定施工所需 的一切工序	m2	0.6		
									混凝土凿毛 1. 构件名称:原池 壁边缘 2. 未尽事宜详见图 纸、招标文件, 并 满足设计、验收规 范规定施工所需 的一切工序	m2	14.7		
									界面剂 1. 名称:刷界面剂 2. 未尽事宜详见图 纸、招标文件, 并 满足设计、验收规 范规定施工所需 的一切工序	m2	14.7		
									刚性防水套管安装 1. 名称:刚性防水	个	1		

										套管安装 2. 型号、规格:DN100mm 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序				
										找坡层 1. 找坡层厚度、材料种类及强度等级:C20 混凝土找坡 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序	m2	5		
3 1	建筑装饰	涿州市盛安建筑工程有限公司	中国	91130681MA0D11FU8D	微型	男	内资	涿州市盛安建筑工程有限公司	主要工程范围如下: 1) 进料间: A. 地面改造为耐磨混凝土地面+A级耐火环氧砂浆面层 B. 设备基础防腐砂浆面层 C. 钢制快速卷帘(闸)门及电动装置安装 2) 絮凝间: D. 地面改造为耐磨混凝土地面+A级耐火环氧砂浆面层 E. 设备基础防腐砂浆面层 F. 墙体重砌 G. 围墙重砌 H. 铺种草皮 I. 钢制快速卷帘(闸)门及电动装置安装 J. 栏杆新做	267720.00	0	1项	267720.00	





- 3) 出渣间
- K. 地面改造为耐磨混凝土地面 +A 级耐火环氧砂浆面层
 - L. 设备基础防腐砂浆面层
 - M. 钢制快速卷帘(闸)门及电动装置安装

主要工程量如下:

序号	项目名称与特征	计量单位	工程量
	絮凝间		
1	混凝土楼地面新做 1. 200mm 厚 C30 混凝土, 内配单层 $\phi 10$ 双向钢筋网 @150*150, 随打随抹平, 涂密封固化剂 2. 20mm 厚 DS M20 砂浆找平层, 两道 2. 0mm 厚聚氨酯涂料防水 3. 280mm 厚级配碎石, 压实系数 ≥ 0.95 , 地基承载力特征值 $f_{ak} \geq 120\text{kpa}$ 4. 压实填土 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件, 并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m ²	106.3
2	防腐砂浆面层 1. 施工部位: 地面	m ²	250.49



									及设备基础表面 2. 面层厚度:3mm 厚 3. 砂浆(胶泥)品种、配合比:耐火等级 A 级的彩色环氧砂浆面层 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序			
								3	砌块墙砌筑 1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:300mm 厚 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	0.22	
								4	砌块墙砌筑 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻集料混凝土空心砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:300mm 厚 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件,并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	6.27	
								5	块料墙面新做 内7D2 1. 墙体类型:内墙	m2	21.65	



									4. 保存养护竣工验收后一年 5. 未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序			
								10	卷帘(闸)门安装 1. 门材质:钢制快速卷帘门 2. 支架、导槽、附件安装,卷帘安装、试开关等 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	14.85	
								11	卷帘门电动装置安装 1. 名称:卷帘门电动装置安装 2. 含调试 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	套	1	
								12	栏杆新做 1. 栏杆材料种类、规格、高度:不锈钢栏杆 H=1100mm 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	20.52	
									进料间			

总价（元）	3450100.0 0
-------	----------------

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：涿州市盛安建筑工程有限公司

日期：2026年3月31日

