北辛安棚户区改造项目B区1608-661地块密闭式
工程名称：清洁站外市政接驳项目

# 招标工程量清单

编　制　人：　　（造价专业人员盖CA电子执业专用章）

审　核　人：　　（一级造价工程师盖CA电子执业专用章）

编制单位：　　（盖企业CA电子印章）

法定代表人或其
委托代理人：　　（盖个人CA电子印章）

招　标　人：　　（盖企业CA电子印章）

法定代表人或其
委托代理人：　　（盖个人CA电子印章）

编制时间：　　年　　月　　日

# 投标报价填报说明

工程名称：北辛安棚户区改造项目B区1608-661地块密闭式清洁站外市政接驳项目　　第 1 页 共 1 页

一、工程概况：
项目名称：北辛安棚户区改造项目B区1608-661地块密闭式清洁站外市政接驳项目
建设单位：北京市石景山区环境卫生服务中心
工程地址：
承包范围：施工图纸所含全部内容
工期：计划总工期113天
质量标准：合格
二、编制依据：
1、国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定；
2、现行国家标准现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024)、《房屋修缮工程工程量清单计价规范》(2023-北京)；
3、《北京市房屋修缮工程计价依据——预算定额》（2021-北京）；
4、《建设工程施工消耗量标准——预算定额》（2024-北京）、计价办法、价格信息及相关配套计价文件；
5、国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等；
6、京建发（2016）116号《关于建筑营业税改增值税调整北京市建设工程计价依据的实施意见》的通知；
7、京建发[2018]191号 北京市住房和城乡建设委员会《关于调整北京市建设工程计价依据增值税税率》的通知；
8、北京市住房和城乡建设委员会关于调整北京市建设工程规费费率的通知京建发[2019]333号
9、北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）以及其他相关管理文件
10、2026年5月《北京工程造价信息（建设工程）》及其同期市场价；
11、最新版取费文件；
12、建设单位提供的招标文件、图纸等。
三、其他说明：
1、人工单价按信息价中值计取；
2、企业管理费、利润取费按费用指标中值计取；
3、材料设备等均选用国产品牌优质产品。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：北辛安棚户区改造项目B区1608-661
地块密闭式清洁站外市政接驳项目



| 序号 | 项目内容 | 金额（元） | 其中： | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 材料暂估价（元） | 建筑垃圾运输处置费（元） | 农民工工伤保险费（元） |
| 1 | 分部分项工程项目 | | | | / |
| 1.1 | 661地块 | | | | / |
| 1.1.1 | 661地块道路开口 | | | | / |
| 1.1.1.1 | 道路开口工程 | | | | / |
| 1.1.2 | 661地块电力工程 | | | | / |
| 1.1.2.1 | 箱变工程 | | | | / |
| 1.1.2.2 | 高压电气电缆 | | | | / |
| 1.1.2.3 | 通信部分 | | | | / |
| 1.1.2.4 | 箱变基础 | | | | / |
| 1.1.2.5 | 破复路面 | | | | / |
| 1.1.2.6 | 电力井部分 | | | | / |
| 1.1.3 | 661地块给水工程 | | | | / |
| 1.1.3.1 | 临时给水工程 | | | | / |
| 1.1.3.2 | 正式给水工程 | | | | / |
| 1.1.4 | 661地块雨污水工程 | | | | / |
| 1.1.4.1 | 污水工程 | | | | / |
| 1.1.4.2 | 雨水工程 | | | | / |
| 2 | 措施项目 | | | | / |
| 2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 | | | | / |
| 2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | / |
| 3 | 其他项目 | | | | / |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） | | | | / |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | | | / |
| 3.3 | 其中：计日工 | | | | / |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | | | / |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | | | | / |
| 4 | 增值税 | | | | / |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

# 措施项目清单计价表

工程名称：北辛安棚户区改造项目B区1608-661地块密闭式清洁站外市政接驳项目



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 安全生产标准化措施费 | 项 | | | 明细详见表4.9-1 |
| 2 | | 现场管理费 | 项 | | | 明细详见表4.9-3 |
| 3 | | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 | | | 明细详见表4.9-2 |
| 4 | | 脚手架工程费 | 项 | | | 明细详见表4.9-3 |
| 5 | | 工程水电费 | 项 | | | 明细详见表4.9-3 |
| 6 | | 变电压器系统调试 | 项 | | | 明细详见表4.9-3 |
| 7 | | 630kVA组合式成套箱式变电站调试 | 项 | | | 明细详见表4.9-3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | - |
| 合　计 | | | | | | - |

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

# 安全生产标准化措施费明细表

工程名称：北辛安棚户区改造项目B区1608-661地块密闭式清洁站外市政接驳项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | 不含税金额（元） | | | | 含税金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 实际成本（元） | 企业管理费（元） | 利润（元） | 小计（元） | | |
| 1 | | | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费 | | | | | | |
| 其中 | 1.1 | | 安全生产费 | | | | | | |
| | 1.2 | | 文明施工费 | | | | | | |
| | 1.3 | | 环境保护费 | | | | | | |
| | 1.4 | | 临时设施费 | | | | | | |
| 2 | | | 特殊安全生产标准化措施费 | | | | | | |
| 其中 | 2.1 | | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费 | | | | | | |
| | 2.2 | | 超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费 | | | | | | |
| | 2.3 | | 其他特殊安全生产标准化措施费 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法 。
2.“管理目标等级（_____）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（_____）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

# 施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：北辛安棚户区改造项目B区1608-661地块密闭式清洁站外市政接驳项目



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 企业管理费（元） | 利润（元） | 不含税金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | （661地块）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.1 | | （661地块道路开口）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.1.1 | | （道路开口工程）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.2 | | （661地块电力工程）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.2.1 | | （箱变工程）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.2.2 | | （高压电气电缆）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.2.3 | | （通信部分）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.2.4 | | （箱变基础）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.2.5 | | （破复路面）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.2.6 | | （电力井部分）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.3 | | （661地块给水工程）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.3.1 | | （临时给水工程）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.3.2 | | （正式给水工程）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

# 施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：北辛安棚户区改造项目B区1608-661地块密闭式清洁站外市政接驳项目



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 企业管理费（元） | 利润（元） | 不含税金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | | （661地块雨污水工程）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.4.1 | | （污水工程）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| 1.4.2 | | （雨水工程）施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

# 措施项目费用分拆表

工程名称：北辛安棚户区改造项目B区1608-661地块密闭式清洁站外市政接驳项目



| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初始设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| 1 | | 措施项目 | | | | | | | |
| 1.1 | | 安全生产标准化措施费 | | | | | | | |
| 1.1.1 | | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费 | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | 安全生产费 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | | 安全生产费 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2 | | 临边洞口交叉高处作业防护 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3 | | ..... | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | | 文明施工费 | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | | 文明施工费 | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2 | | 废水沉淀池 | | | | | | | |
| 1.1.1.2.3 | | ..... | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | | 环境保护费 | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | | 环境保护费 | | | | | | | |
| 1.1.1.3.2 | | 控制扬尘、噪声、废气费用 | | | | | | | |
| 1.1.1.3.3 | | ..... | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | | 临时设施费 | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

# 措施项目费用分拆表

工程名称：北辛安棚户区改造项目B区1608-661地块密闭式清洁站外市政接驳项目



| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初始设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| 1.1.1.4.1 | | 临时设施费 | | | | | | | |
| 1.1.1.4.2 | | 周转使用临建 | | | | | | | |
| 1.1.1.4.3 | | ..... | | | | | | | |
| 1.1.2 | | 特殊安全生产标准化措施费 | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费 | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | | 超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费 | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1 | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | | 其他特殊安全生产标准化措施费 | | | | | | | |
| 1.1.2.3.1 | | | | | | | | | |
| 1.2 | | 其他总价措施 | | | | | | | |
| 1.2.1 | | 现场管理费 | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | | 现场管理费 | | | | | | | |
| 1.2.2 | | 施工垃圾场外运输和消纳费 | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

# 措施项目费用分拆表

工程名称：北辛安棚户区改造项目B区1608-661地块密闭式清洁站外市政接驳项目



| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初始设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| 1.2.3 | | 脚手架工程费 | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | | 脚手架工程费 | | | | | | | |
| 1.2.4 | | 工程水电费 | | | | | | | |
| 1.2.5 | | 变电压器系统调试 | | | | | | | |
| 1.2.6 | | 630kVA组合式成套箱式变电站调试 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：北辛安棚户区改造项目B区160
8-661地块密闭式清洁站外市政接驳项目



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额（不包括计日工）（不含税） | | | 明细详见表4.10-1 |
| 2 | 专业工程暂估价（含税） | | 93997.3 | 明细详见表4.10-2 |
| 3 | 计日工（不含税） | | | 明细详见表4.10-3 |
| 4 | 总承包服务费（不含税） | | | 明细详见表4.10-4 |
| 5 | 合同中约定的其他项目（不含税） | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | / |

# 专业工程暂估价表

工程名称：北辛安棚户区改造项目B区1608-661地块密闭式清洁站外市政接驳项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估价金额 | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 不含税金额（元） | 增值税（元） | 含税金额（元） | 人+机占比（%） | |
| 1 | 路面拆除 115.87平 40一平（661地块） | | 4252.11 | 382.69 | 4634.8 | | |
| 2 | 新建沥青混凝土 97.28平 400一平（661地块） | | 35699.08 | 3212.92 | 38912 | | |
| 3 | 新建步道砖 33.95平 190一平（661地块） | | 5917.89 | 532.61 | 6450.5 | | |
| 4 | 破复沥青路面 100平 440一平 | | 40366.97 | 3633.03 | 44000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | 86236.05 | 7761.25 | 93997.3 | | |

注：1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
2.“人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
4.工程内容中需说明所包含的主要措施项目。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块道路开口单项工程-道路开口工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 道路工程 | | | | | | |
| 1 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除原路面路缘石<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 49.43 | | | |
| 2 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:渣土运输及消纳<br>2.运距:20km<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 0.74 | | | |
| 3 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:预制混凝土乙1型立缘石12*30*49.5cm<br>2.现浇C15豆石混凝土12*14cm<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 37.12 | | | |
| 4 | 040205009001 | 横道线 | 1.材料品种:热熔漆线<br>2.类型:500mm宽、白色/黄色<br>3.详见设计图纸，符合规范及设计及要求<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 20 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 挪移雨水口一座 | | | | | | |
| | | 拆除双篦雨水口1座 | | | | | | |
| 5 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.拆除雨水口<br>2.参照图集16S518-15<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 0.53 | | | |
| 6 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.拆除雨水口垫层及过梁<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 0.24 | | | |
| 7 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种:渣土运输及消纳<br>2.运距:20km<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 0.77 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块道路开口单项工程-道路开口工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 8 | 040303024002 | 混凝土其他构件 | 1.名称:雨水口C20混凝土填充<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 0.77 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 拆除DN300混凝土雨水支管 | | | | | | |
| 9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:机械挖沟槽<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 6.19 | | | |
| 10 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.弃料品种:渣土运输及消纳<br>2.运距:20km<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 6.19 | | | |
| 11 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.拆除雨水支管及管道满包加固<br>2.管径:DN300<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 12.37 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新建双篦雨水口及支管 | | | | | | |
| 12 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:人工挖沟槽<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 7.01 | | | |
| 13 | 040103003004 | 余方弃置 | 1.弃料品种:渣土运输及消纳<br>2.运距:20km<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 7.01 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块道路开口单项工程-道路开口工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 14 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层材质及厚度:180° 混凝土基础<br>2.管道规格、等级:DN300<br>3.连接形式:承插胶圈封口<br>4.C25混凝土包封<br>5.参考图集:混凝土基础(06MS201-1、承插口做法见06MS201-1-23)<br>6.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 14.02 | | | |
| 15 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:偏沟式多篦雨水口铸铁井圈<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土基础 厚度0.1m<br>3.混凝土强度等级:C15<br>4.砌筑材料品种、规格:MU15砌体<br>5.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆<br>6.做法:参照图集16S518-13<br>7.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 座 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-箱变工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 030402012001 | 预装式变电站 | 1.名称:组合型成套箱式变电站<br>2.容量(kV·A):630<br>3.电压(kV):10KV<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030402013001 | 配电智能设备 | 1.名称:屏柜安装（DTU）<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030415002001 | 金属围网、金属网门 | 1.名称:变压器保护网、门保护网<br>2.规格:7.5*6*2（长、宽、高）<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 54 | | | |
| 4 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:PVC阻燃塑料管敷设<br>2.材质:PVC<br>3.规格:Φ63<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 30 | | | |
| 5 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:水基灭火器<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 具 | 4 | | | |
| 6 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.安装方式:灭火器箱<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 7 | 030404003001 | 模拟屏 | 1.名称:模拟屏<br>2.型号:1M以内<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030415001001 | 柔性封堵 | 1.名称:柔性封堵<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 处 | 10 | | | |
| 9 | 030415001002 | 防凝露 | 1.名称:防凝露制作安装<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 12 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-箱变工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 10 | 030410008001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫<br>2.规格:包括但不限于裁剪、布放<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 12 | | | |
| 11 | 030413006001 | 标识牌 | 1.名称:标识标牌<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 块 | 1 | | | |
| 12 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地极<br>2.材质:Φ25热镀锌圆钢<br>3.规格:L=2500mm<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 根 | 12 | | | |
| 13 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:-50*5热镀锌扁钢<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 100 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-高压电气电缆单位工程)　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:ZC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2<br>3.电压(kV):15KV<br>4.敷设方式:穿管敷设、沿支架<br>5.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 176 | | | |
| 2 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头(冷缩)<br>2.型号:ZC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2<br>3.材质、类型:户内<br>4.电压(kV):15KV<br>5.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 3 | 030415001002 | 柔性封堵 | 1.名称:柔性封堵保护管<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 处 | 34 | | | |
| 4 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:肘型电缆终端头(冷缩)<br>2.型号:ZC-YJY22-8.7/15KV-3*300mm2<br>3.位置:户内<br>4.电压(kV):15KV<br>5.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 5 | 030415001001 | 防凝露 | 1.名称:防凝露制作安装<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 2 | | | |
| 6 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管<br>2.材质:热浸塑钢管<br>3.规格:150mm<br>4.敷设方式:直埋<br>5.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 64 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-高压电气电缆单位工程)　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 7 | 030408008001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.种类:电缆沟铺砂盖板、警示带铺设<br>2.电缆沟挖填土<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 64 | | | |
| 8 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:水钻打洞<br>2.规格:150mm以内<br>3.结构类型:混凝土<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 9 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:电缆悬吊<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | kg | 44.84 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-通信部分单位工程)　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 031101038001 | 光网络单元(ONU) | 1.名称:ONU设备<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 031103027001 | 光分路器 | 1.名称:光分路器<br>2.型号:1:4<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 3 | 031101004001 | 分配网格 用户分支器分配器 | 1.名称:分配网格 用户分支器分配器<br>2.类型:ODF<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 架 | 1 | | | |
| 4 | 030502008001 | 光纤盒、光缆终端盒、光纤配线架安装 | 1.名称:光纤盒、光缆终端盒、光纤配线架安装<br>2.规格:≤48芯<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 架 | 1 | | | |
| 5 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:一体化通讯机箱<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:光跳线<br>2.类别:SC/SC-2M<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 条 | 4 | | | |
| 7 | 030409011001 | 防火堵料(包) | 1.名称:防水堵料<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | kg | 20 | | | |
| 8 | 031103008001 | 光缆 | 1.型号:六类双屏蔽网线<br>2.规格:CAT6 SFTP<br>3.敷设部位:管道<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 100 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-通信部分单位工程)　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 9 | 031103008002 | 光缆 | 1.型号:通讯五类线<br>2.规格:HSGWP22-2*5L<br>3.敷设部位:室内<br>4.敷设方式:穿管<br>5.符合北京电力公司标准化验收标准<br>6.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 100 | | | |
| 10 | 031103008003 | 光缆 | 1.型号:非金属管道光缆<br>2.规格:GYDFH-48B1.1，ZSC<br>3.敷设部位:管内敷设<br>4.敷设方式:含测试<br>5.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 176 | | | |
| 11 | 031103006001 | 人工敷设塑料子管 | 1.名称:阻燃子管<br>2.规格:Φ28<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 106 | | | |
| 12 | 031103012001 | 光缆中继段测试 | 1.名称:光缆中继段测试<br>2.测试类别:光缆中继段<br>3.测试内容:测试<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 中继段 | 1 | | | |
| 13 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:穿管<br>3.型号:BV-2.5<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 10 | | | |
| 14 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:穿管<br>3.型号:BV-16<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 20 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-通信部分单位工程)　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 15 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:ZRA-KVVP2-22A-3*2.5<br>3.电压(kV):1KV<br>4.敷设方式:穿管<br>5.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-箱变基础单位工程)　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:综合考虑<br>2.开挖深度:4米以内<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 88.05 | | | |
| 2 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:基础<br>2.材料品种:2:8灰土<br>3.密实度:夯填<br>4.运距:自行考虑<br>5.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 60.33 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:余土（含垃圾、渣土等及其消纳费用）<br>2.运距:20km<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 27.72 | | | |
| 4 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C15<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 1.46 | | | |
| 5 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:箱变基础垫层模板<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 1.52 | | | |
| 6 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30P6<br>3.基础类型:箱变基础<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 3.46 | | | |
| 7 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:箱变基础模板<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 3.75 | | | |
| 8 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30P6<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 7.56 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-箱变基础单位工程)　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 9 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 59.39 | | | |
| 10 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30P6<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 0.35 | | | |
| 11 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 4 | | | |
| 12 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.011 | | | |
| 13 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.209 | | | |
| 14 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.277 | | | |
| 15 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.021 | | | |
| 16 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.436 | | | |
| 17 | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.606 | | | |
| 18 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.012 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-箱变基础单位工程)　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 19 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.118 | | | |
| 20 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.07 | | | |
| 21 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢梯形式:钢爬梯<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.015 | | | |
| 22 | 010609004001 | 金属井(沟)盖及盖座 | 1.构件名称:集水坑铁篦子<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 23 | 010905003001 | 止水带 | 1.止水带材料种类:3mm厚止水钢板<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 1.8 | | | |
| 24 | 010905001001 | 基础卷材防水 | 1.40厚C20细石混凝土<br>2.4厚SBS改性沥青卷材一道<br>3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 13.82 | | | |
| 25 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>2.4厚SBS改性沥青卷材一道<br>3.50厚聚苯板保护层<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 28.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-箱变基础单位工程)　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 26 | 011107001001 | 水泥砂浆台阶 | 1.20厚干拌砂浆DS(或1:2水泥砂浆)抹面压光<br>2.60厚C15混凝土<br>3.100厚C15混凝土（按图纸高差调整）<br>4.素土夯实<br>5.具体做法:参08BJ1-1中台1B<br>6.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 3.6 | | | |
| 27 | 010505018001 | 台阶模板 | 1.模板部位:复合模板<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 4.5 | | | |
| 28 | 010502029001 | 散水 | 1.60厚C15混凝土1:1水泥砂子压实赶光<br>2.150厚3:7灰土<br>3.素土夯实<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 3.9 | | | |
| 29 | 010505018002 | 散水模板 | 1.模板部位:复合模板<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 1.09 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-破复路面单位工程)　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土路面破复<br>2.20cm厚C30水泥混凝土面层<br>3.30cm混合料<br>4.原路面面层及基层拆除并恢复<br>5.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 58 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-电力井部分单位工程)　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 电力井及其它 | | | | | | |
| 1 | 040504002001 | 双层转角井 | 1.种类:双层转角井<br>2.规格:2.0m×6.0m×2.0m<br>3.包括但不限于集水坑、智能井盖、警示标示牌、防坠网、挂梯、接地装置等内容<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 座 | 2 | | | |
| 2 | 040501012001 | 顶管 | 1.内径φ1550混凝土管（内敷12φ150+2φ150PE管）<br>2.管内混凝土浆填充<br>3.压浆口封口<br>4.包含顶管设备及附属设施的安拆<br>5.详见图纸<br>6.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 42 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 锚喷护壁 | | | | | | |
| 3 | 010202009001 | 锚喷护壁 | 1.名称:锚喷护壁<br>2.规格:4.0m*6.5m<br>3.井壁、井底:喷射300厚C20混凝土<br>4.圈梁:C30预拌混凝土<br>5.网构钢架、钢筋网片、竖向连接筋、圈梁钢筋、井底钢筋制作安装<br>6.模板制作安装<br>7.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 座 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块电力工程单项工程-电力井部分单位工程)　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 4 | 010202009002 | 锚喷护壁 | 1.名称:锚喷护壁<br>2.规格:6.5m*7.5m<br>3.井壁、井底:喷射300厚C20混凝土<br>4.圈梁:C30预拌混凝土<br>5.网构钢架、钢筋网片、竖向连接筋、圈梁钢筋、井底钢筋制作安装<br>6.模板制作安装<br>7.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 座 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块给水工程单项工程-临时给水工程单位工程)　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 土方工程 | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合考虑<br>2.挖土深度:5m以内<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 158.56 | | | |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度:符合设计及施工规范要求<br>2.材料品种、规格:中砂<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 36 | | | |
| 3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:综合考虑<br>2.运距:20km<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 36 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 管道安装 | | | | | | |
| 4 | 040501004001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质及规格:DN100球墨铸铁管铺设<br>4.连接形式:防脱胶圈接口<br>5.管道检验及试验要求:压力试验、消毒、冲洗<br>6.警示带敷设<br>7.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 60 | | | |
| 5 | 040501015001 | 临时放水管线 | 1.材质及规格:临时放水管线DN100<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 管件安装 | | | | | | |
| 6 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.材质:球墨铸铁<br>2.名称及规格:揣袖勾头DN100<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 处 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块给水工程单项工程-临时给水工程单位工程)　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 7 | 040501014002 | 新旧管连接 | 1.名称:球墨铸铁<br>2.名称及规格:短管甲乙DN100<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 处 | 2 | | | |
| 8 | 040501014003 | 新旧管连接 | 1.名称:三通<br>2.材质:球墨铸铁<br>3.规格:DN100*100<br>4.连接方式:胶圈接口<br>5.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 处 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 设备安装 | | | | | | |
| 9 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:闸阀<br>2.材质及规格:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 10 | 040502009001 | 水表 | 1.种类:电子远传水表<br>2.规格:DN100*25<br>3.说明:每个水表配套1个短管甲、1个短管乙、1个止回阀、1个闸阀、1个两盘短管、1个水表连接器<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 井室砌筑 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块给水工程单项工程-临时给水工程单位工程)　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 11 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格:圆形立式闸阀井<br>2.主管道规格:DN200以内<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌体<br>4.Φ800新型球墨铸铁井盖（防响，防胶垫侧滑移位(含混凝土井圈)<br>5.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 座 | 1 | | | |
| 12 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类、规格:砖砌矩形水表井（不带旁通）<br>2.做法:详见图集07MS101-2-41<br>3.主管道规格:DN100<br>4.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ800新型球墨铸铁井盖（防响，防胶垫侧滑移位,含混凝土井圈)<br>5.踏步材质、规格:球墨铸铁踏步<br>6.说明:含模板、构件运输、砖砌井筒、防坠网等<br>7.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 座 | 1 | | | |
| 13 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种:综合考虑<br>2.运距:20km<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 12.96 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块给水工程单项工程-正式给水工程单位工程)　　第 1 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 土方工程 | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合考虑<br>2.挖土深度:5m以内<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 95.13 | | | |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度:符合设计及施工规范要求<br>2.材料品种、规格:中砂<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 21.6 | | | |
| 3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:综合考虑<br>2.运距:20km<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 21.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 管道安装 | | | | | | |
| 4 | 040501004001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质及规格:DN100球墨铸铁管铺设<br>4.连接形式:防脱胶圈接口<br>5.管道检验及试验要求:压力试验、消毒、冲洗<br>6.警示带敷设<br>7.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 36 | | | |
| 5 | 040501015001 | 临时放水管线 | 1.材质及规格:临时放水管线DN100<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 管件安装 | | | | | | |
| 6 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.材质:球墨铸铁<br>2.名称及规格:揣袖勾头DN100<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 处 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块给水工程单项工程-正式给水工程单位工程)　　第 2 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 设备安装 | | | | | | |
| 7 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:闸阀<br>2.材质及规格:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 8 | 040502009001 | 水表 | 1.种类:电子远传水表<br>2.规格:DN100*25<br>3.说明:每个水表配套1个短管甲、1个短管乙、1个止回阀、1个闸阀、1个两盘短管、1个水表连接器<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 井室砌筑 | | | | | | |
| 9 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格:圆形立式闸阀井<br>2.主管道规格:DN200以内<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌体<br>4.φ800新型球墨铸铁井盖（防响，防胶垫侧滑移位(含混凝土井圈)<br>5.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 座 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块给水工程单项工程-正式给水工程单位工程)　　第 3 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 10 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类、规格:砖砌矩形水表井（不带旁通）<br>2.做法:详见图集07MS101-2-41<br>3.主管道规格:DN100<br>4.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ800新型球墨铸铁井盖（防响，防胶垫侧滑移位,含混凝土井圈）<br>5.踏步材质、规格:球墨铸铁踏步<br>6.说明:含模板、构件运输、砖砌井筒、防坠网等<br>7.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 座 | 1 | | | |
| 11 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种:综合考虑<br>2.运距:20km<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 36 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 井室改造（新增） | | | | | | |
| 12 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:闸阀(利旧)<br>2.材质及规格:DN200<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 13 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.种类、规格:DN200以内闸阀井砌筑（利旧改造）<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 座 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块给水工程单项工程-正式给水工程单位工程)　　第 4 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 14 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 1.种类:三通<br>2.材质及规格:球墨铸铁 DN200*100<br>3.连接形式:胶圈接口<br>4.说明:含C30混凝土支墩及模板<br>5.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 040502001002 | 铸铁管管件 | 1.种类:揣袖勾头<br>2.材质及规格:球墨铸铁DN200<br>3.说明:挖填土、路面破除及回填砂<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 大市政勾头工程 | | | | | | |
| | | 土方工程 | | | | | | |
| 16 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合考虑<br>2.挖土深度:5m以内<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 10.62 | | | |
| 17 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度:符合设计及施工规范要求<br>2.材料品种、规格:中砂<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 10.62 | | | |
| 18 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.弃料品种:综合考虑<br>2.运距:20km<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 7.02 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 管道安装 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块给水工程单项工程-正式给水工程单位工程)　　第 5 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 19 | 040501004002 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质及规格:DN100球墨铸铁管铺设<br>4.连接形式:防脱胶圈接口<br>5.管道检验及试验要求:压力试验、消毒、冲洗<br>6.警示带敷设<br>7.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 管件安装 | | | | | | |
| 20 | 040502001003 | 铸铁管管件 | 1.种类:三通<br>2.材质及规格:球墨铸铁 DN200*100<br>3.连接形式:胶圈接口<br>4.说明:含C30混凝土支墩及模板<br>5.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 勾头工程 | | | | | | |
| 21 | 040502001004 | 铸铁管管件 | 1.种类:揣袖勾头<br>2.材质及规格:球墨铸铁DN200<br>3.说明:挖填土、路面破除及回填砂<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块雨污水工程单项工程-污水工程单位工程)　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 顶管工作坑4*4*5m | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖竖井土方 | 1.土类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 105.8 | | | |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:综合考虑<br>2.密实度:按设计图示及规范要求<br>3.材料品种、规格:混合料<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 76.19 | | | |
| 3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:综合考虑<br>2.运距:20km<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 105.8 | | | |
| 4 | 040201019001 | 超前支护注浆 | 1.注浆工艺:小导管<br>2.浆液种类及配合比:综合考虑<br>3.锁脚锚管的材质、规格:综合考虑<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 92.16 | | | |
| 5 | 040401005001 | 小导管 | 1.材料品种:钢管<br>2.管径:Φ32*3.25mm、长度3m综合考虑<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 518 | | | |
| 6 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 6.88 | | | |
| 7 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.复合模板<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 17.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块雨污水工程单项工程-污水工程单位工程)　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 8 | 040302008001 | 喷射混凝土 | 1.部位:初期支护<br>2.结构形式:综合考虑<br>3.厚度:综合考虑<br>4.混凝土类别、强度等级:C25预拌喷射混凝土干料<br>5.掺加材料品种、用料:综合考虑<br>6.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 24 | | | |
| 9 | 040901001001 | 现浇混凝土钢筋(圈梁) | 1.钢筋种类:综合考虑<br>2.钢筋规格:综合考虑<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.8 | | | |
| 10 | 040901001002 | 现浇混凝土钢筋(底板) | 1.钢筋种类:综合考虑<br>2.钢筋规格:综合考虑<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.545 | | | |
| 11 | 040901002001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类:综合考虑<br>2.钢筋规格:综合考虑<br>3.部位:竖井初期支护及临时支护钢筋网片<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.504 | | | |
| 12 | 040901001003 | 现浇混凝土钢筋(竖井连接筋) | 1.钢筋种类:综合考虑<br>2.钢筋规格:综合考虑<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.426 | | | |
| 13 | 040302012001 | 竖井钢格栅(钢筋) | 1.种类:钢筋（初期支护及临时支护喷射混凝土）<br>2.规格:综合考虑<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 4.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块雨污水工程单项工程-污水工程单位工程)　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 14 | 040302014001 | 临时钢支撑 | 1.部位:型钢支撑<br>2.材质、规格、型号:型钢<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 2.15 | | | |
| 15 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:钢筋混凝土<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 6.88 | | | |
| 16 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种:综合考虑<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 6.88 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | D300mm微型顶管 | | | | | | |
| 17 | 040501012001 | 顶管 | 1.工作方式:机械顶管(螺旋出土)<br>2.管道材质及规格::D300单胶圈钢承插口钢筋混凝土管顶管（III级）<br>3.管道接口形式:橡胶圈接口<br>4.导向杆安装、拆除<br>5.螺旋钻杆安装、拆除<br>6.钢套筒顶进、拆除、提升<br>7.混凝土管道顶进<br>8.土方提升、外运、消纳<br>9.接口处理<br>10.闭水试验<br>11.雷达检测<br>12.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 17 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 接户井 | | | | | | |
| 18 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.种类:钢筋混凝土接户井<br>2.包括但不限于安装叠梁闸<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 座 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块雨污水工程单项工程-污水工程单位工程)　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 污水导流 | | | | | | |
| 19 | 041201010001 | 通风排毒 | 1.通风排毒-安拆设备<br>2.通风排毒-使用<br>3.长管呼吸器及配套压力设备<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 项 | 1 | | | |
| 20 | 041201010002 | 充气管堵安拆、使用 | 1.充气管堵安拆、使用<br>2.规格:Φ800mm<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 天 | 5 | | | |
| 21 | 040501015001 | 临时放水管线 | 1.材质及规格:临时导水管线系统安、拆<br>2.架设抽水泵，铺设D150临时排污管路，长度35米，完工后拆除<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块雨污水工程单项工程-雨水工程单位工程)　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 顶管工作坑4*4*3.5m | | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖竖井土方 | 1.土类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 74.06 | | | |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:综合考虑<br>2.密实度:按设计图示及规范要求<br>3.材料品种、规格:混合料<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 50.19 | | | |
| 3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:综合考虑<br>2.运距:20km<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 74.06 | | | |
| 4 | 040201019001 | 超前支护注浆 | 1.注浆工艺:小导管<br>2.浆液种类及配合比:综合考虑<br>3.锁脚锚管的材质、规格:综合考虑<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 61.88 | | | |
| 5 | 040401005001 | 小导管 | 1.材料品种:钢管<br>2.管径:Φ32*3.25mm、长度3m综合考虑<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 288 | | | |
| 6 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 6.88 | | | |
| 7 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.复合模板<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m2 | 17.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块雨污水工程单项工程-雨水工程单位工程)　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 8 | 040302008001 | 喷射混凝土 | 1.部位:初期支护<br>2.结构形式:综合考虑<br>3.厚度:综合考虑<br>4.混凝土类别、强度等级:C25预拌喷射混凝土干料<br>5.掺加材料品种、用料:综合考虑<br>6.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 16.8 | | | |
| 9 | 040901001001 | 现浇混凝土钢筋(圈梁) | 1.钢筋种类:综合考虑<br>2.钢筋规格:综合考虑<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.8 | | | |
| 10 | 040901001002 | 现浇混凝土钢筋(底板) | 1.钢筋种类:综合考虑<br>2.钢筋规格:综合考虑<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.545 | | | |
| 11 | 040901002001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类:综合考虑<br>2.钢筋规格:综合考虑<br>3.部位:竖井初期支护及临时支护钢筋网片<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.29 | | | |
| 12 | 040901001003 | 现浇混凝土钢筋(竖井连接筋) | 1.钢筋种类:综合考虑<br>2.钢筋规格:综合考虑<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 0.273 | | | |
| 13 | 040302012001 | 竖井钢格栅(钢筋) | 1.种类:钢筋（初期支护及临时支护喷射混凝土）<br>2.规格:综合考虑<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 2.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块雨污水工程单项工程-雨水工程单位工程)　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 14 | 040302014001 | 临时钢支撑 | 1.部位:型钢支撑<br>2.材质、规格、型号:型钢<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | t | 1.47 | | | |
| 15 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:钢筋混凝土<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 6.88 | | | |
| 16 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种:综合考虑<br>2.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m3 | 6.88 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | D300mm微型顶管 | | | | | | |
| 17 | 040501012001 | 顶管 | 1.工作方式:机械顶管(螺旋出土)<br>2.管道材质及规格:D400单胶圈钢承插口钢筋混凝土管顶管（III级）<br>3.管道接口形式:橡胶圈接口<br>4.导向杆安装、拆除<br>5.螺旋钻杆安装、拆除<br>6.钢套筒顶进、拆除、提升<br>7.混凝土管道顶进<br>8.土方提升、外运、消纳<br>9.接口处理<br>10.闭水试验<br>11.雷达检测<br>12.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | m | 22 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 检查井施工 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(661地块雨污水工程单项工程-雨水工程单位工程)　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 18 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格:Φ1100圆形雨水检查井Y02W 12S522-21<br>2.Φ800井筒砌筑:M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土井壁墙体模块，混凝土灌芯<br>3.井盖材质及规格:Φ800 型五防检查井双层井盖，设置防坠网<br>4.踏步材质、规格:球墨铸铁踏步<br>5.模板制作、安装、拆除<br>6.构件运输<br>7.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 座 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 污水导流 | | | | | | |
| 19 | 041201010001 | 通风排毒 | 1.通风排毒-安拆设备<br>2.通风排毒-使用<br>3.长管呼吸器及配套压力设备<br>4.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 项 | 1 | | | |
| 20 | 041201010002 | 充气管堵安拆、使用 | 1.充气管堵安拆、使用<br>2.规格:Φ800mm<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 天 | 5 | | | |
| 21 | 040501015001 | 临时放水管线 | 1.材质及规格:临时导水管线系统安、拆<br>2.架设抽水泵，铺设D150临时排污管路，长度35米，完工后拆除<br>3.未尽事宜详见图纸、招标文件并满足设计及规范要求 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |