

工程名称：北京市怀柔区第二幼儿园供暖设施升级改造

## 招标工程量清单

编 制 人：

审 核 人：

编 制 单 位：  
法定代表人或其  
委托代理人：

招 标 人：  
法定代表人或其  
委托代理人：

编 制 时 间：            年    月    日

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：北京市怀柔区第二幼儿园供暖设施升级改造

- 1、依据设计单位提供的本项目设计图纸等资料；
- 2、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50510-2024)、北京市地方标准建设工程施工消耗量标准》(DB11/T2382-2024)、房屋修缮工程工程量计算标准(2023-北京)及相应专业工程的工程量计算规范；

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 材料暂估单价表

工程名称：北京市怀柔区第二幼儿园供暖设施升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。  
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。  
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合楼土建装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	911204003001	竹、木(复合)地板拆除	1. 拆除木地板地面和垫层（地暖1，拆除同新作，厚度210mm） 2. 建筑垃圾清理、人工装车装袋、外运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	159.7			
2	911204003002	竹、木(复合)地板拆除	1. 拆除木地板地面和地砖面层（楼暖1，厚度40mm） 2. 建筑垃圾清理、人工装车装袋、外运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	148.66			
3	911203001001	橡、塑楼地面拆除	1. 拆除原塑胶地面和垫层（楼暖1，厚度40mm） 2. 建筑垃圾清理、人工装车装袋、外运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	27.38			
4	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 拆除蹲台地面地砖 2. 建筑垃圾清理、人工装车装袋、外运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	1.08			
5	911202001002	块料、石材面层楼地面拆除	1. 拆除地砖地面和垫层（厚度70）（楼暖1S） 2. 建筑垃圾清理、人工装车装袋、外运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	5.02			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼土建装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	911202003001	块料楼地面新做	地暖1: 1、100厚C15混凝土随打随抹平 2、1.5厚聚氨酯砂浆防潮层2道 3、40厚保温轻质垫层。 4、真空镀铝聚酯薄膜(绝缘层) 5、40厚C20细石混凝土,上下配Φ3@50钢丝网片,中下层设置散热管并固定,散热管上下皮最薄处厚度≥30厚。 6、素水泥砂浆一道(内含建筑胶) 7、20厚DS砂浆找平层。 8、5厚DTA砂浆粘接层 9、铺10厚800*800地砖 10、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	167.44			
7	911202003002	块料楼地面新做	楼暖1: 1、20厚DS干拌砂浆找平层 2、1.5厚聚氨酯砂浆防潮层2道 3、真空镀铝聚酯薄膜(绝缘层) 4、40厚C20细石混凝土,上下配Φ3@50钢丝网片,中下层设置散热管并固定,散热管上下皮最薄处厚度≥30厚。 5、素水泥砂浆一道(内含建筑胶) 6、20厚DS砂浆找平层。 7、5厚DTA砂浆粘接层 8、铺10厚800*800地砖 9、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	184.87			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼土建装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	1. 1.5厚聚氨酯涂膜防水 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	9.2			
9	911202003003	块料楼地面新做	楼暖1S: 1、20厚DS干拌砂浆找平层 2、1.2厚聚氨酯砂浆防潮层 3、真空镀铝聚酯薄膜(绝缘层) 4、40厚C20细石混凝土,从门口向地漏找坡,上下配Φ3@50钢丝网片,中下层设置散热管并固定,散热管上下皮最薄处厚度≥30厚,沿外墙内侧贴20x60宽聚苯乙烯泡沫塑料保温层,高与垫层上皮齐 6、20厚DS砂浆找平层 7、5厚DTA砂浆粘接层 8、铺10厚防滑地砖(300x300mm),DTG擦缝 9、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	3.42			
10	911202003004	块料楼地面新做	卫生间墩台地面贴砖 1、20厚DS砂浆找平层 2、5厚DTA砂浆粘接层 3、铺10厚防滑地砖(300x300mm),DTG擦缝 4、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	2.16			
11	911205001001	踢脚线拆除	1. 原木踢脚拆除 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳,运距7.8Km; 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	216			
本页小计								

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合楼土建装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	911205004001	块料、石材踢脚线新做	踢脚砖 1. 9厚DP-HR砂浆打底压实抹平 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 粘贴5-6厚地砖 4. DTG砂浆勾缝 5. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	216			
13	911705001001	暖气罩拆除	1. 暖气罩规格、材质:木质暖气罩拆除 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距7.8Km; 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	73.36			
14	911605002001	壁纸(布)裱糊	壁纸（内墙1） 1、基层清理干净 2、18mm厚大芯板底层（刷饰面型防火涂料），结构胶粘贴，膨胀螺栓固定； 3、一层防水石膏板基层； 4、耐水腻子两遍打磨平整； 5、壁纸专用基膜两道； 6、对花壁纸粘贴（糯米专业粘贴剂）； 7、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	66.81			
15	911302001001	PVC墙板拆除	1. 原墙PVC板拆除（卫生间） 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	20.77			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合楼土建装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	911302005001	块料墙、柱面新做	内墙2-墙面贴砖 1. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2. 4厚强力胶粉泥粘接层 3. 粘贴5-6厚面砖（300*600） 4. 专用勾缝剂勾缝 5. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	20.77			
17	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:原有PVC条板吊顶拆除 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	6.1			
18	911402003001	平面吊顶天棚新做	棚1: 1、U型轻钢主龙骨CB50X20, 中距≤1200, 用胀管螺钉与混凝土板固定 2、T型轻钢次龙骨TB23X32, 中距600 3、T型轻钢龙骨TB23X32横撑, 中距600 4、0.8厚铝方板(300x300mm) 5、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	6.1			
19	911501001001	木门拆除	1. 木门拆除 2. 代号: M0924*7樘 3. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距7.8Km; 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	15.12			
20	911501011001	木质门带套安装	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 900*2400mm 2. 附件:生态木质门安装门套 3. 后塞口 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	15.12			
本页小计								



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼土建装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼采暖、通风工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		采暖						
1	920605001001	散热器拆除	1. 原散热器拆除 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	组	34			
2	920601001001	钢管拆除	1. 拆除部位: 拆除镀锌管道DN40-DN32 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	32.7			
3	920601001002	钢管拆除	1. 拆除部位: 拆除镀锌管道DN20-DN25 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	131.8			
4	920601003001	钢管安装	1. 安装部位: 地沟 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 输送介质: 采暖 4. 型号、规格: DN50 地沟内及埋地采暖管道用50mm厚聚氨酯保温直埋, 外保护层为玻璃钢保护壳 5. 连接方式: 焊接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 压力实验 7. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	6.5			
5	920601003002	钢管安装	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 输送介质: 采暖 4. 型号、规格: DN50 明装管道及支架除锈后刷樟丹一道, 银粉两道 5. 连接方式: 焊接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 压力实验 7. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	17.4			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合楼采暖、通风工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	920601003003	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 输送介质:采暖 4. 型号、规格:DN40 明装管道及支架除锈后刷樟丹一道, 银粉两道 5. 连接方式:焊接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:压力实验 7. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	7.6			
7	920601003004	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 输送介质:采暖 4. 型号、规格:DN32 明装管道及支架除锈后刷樟丹一道, 银粉两道 5. 连接方式:丝接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:压力实验 7. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	28.19			
8	920603005001	螺纹阀门安装	1. 名称:阀门 2. 型号、规格、压力等级:DN50 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	2			
9	920603005002	螺纹阀门安装	1. 名称:阀门 2. 型号、规格、压力等级:DN32 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	12			
10	920603005003	螺纹阀门安装	1. 名称:泄水阀 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
11	920603005004	螺纹阀门安装	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN32 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
本页小计								

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合楼采暖、通风工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	920603011001	其他阀门安装	1. 名称:自动排气阀(E121型) 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
13	920605006001	地板辐射采暖安装	1. 名称:地板采暖加热管 2. 管道材质、规格:耐高温聚乙烯(PE-R T)管材(Φ20X2.3mm),使用条件等级为4级,管材系列为s4(高端品牌) 3. 压力试验及吹扫设计要求:压力实验 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	1612			
14	920605009001	分(集)水器安装	1. 名称:带箱热媒集配器安装 4分支(铜制) 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	1			
15	920605009002	分(集)水器安装	1. 名称:带箱热媒集配器安装 5分支(铜制) 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	1			
16	920605009003	分(集)水器安装	1. 名称:带箱热媒集配器安装 6分支(铜制) 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	1			
17	920901005001	打洞(孔)	1. 规格:DN50 2. 打洞(孔)方式:370砖墙 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
18	920901005002	打洞(孔)	1. 规格:DN50 2. 打洞(孔)方式:楼板 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	2			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合楼采暖、通风工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	920901005003	打洞(孔)	1. 规格:DN40 2. 打洞(孔)方式:240砖墙 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	2			
20	920901005004	打洞(孔)	1. 规格:DN32 2. 打洞(孔)方式:240砖墙 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	2			
21	920901005005	打洞(孔)	1. 规格:DN32 2. 打洞(孔)方式:楼板 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
22	920601016001	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 型号、规格:DN50 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	6			
23	920601016002	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 型号、规格:DN40 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	2			
24	920601016003	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 型号、规格:DN32 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	6			
25	920901002001	支吊架制作、安装	1. 名称:支架制作安装 2. 规格:防锈漆2遍银粉2遍 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	kg	34.33			
		分部小计						
		通风						
26	920702002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 材质:镀锌钢板 2. 规格:200*200 3. 板材厚度:0.5 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	1.76			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼采暖、通风工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	920702007001	柔性软风管安装	1. 名称:风管与风机之间设置200mm的防火帆布软连接 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	0.32			
28	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:防雨百叶 2. 型号、规格:200x200 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	2			
29	920701004001	通风机(箱)安装	1. 名称:排气扇pq-1 2. 型号、规格:风量:400m/h3功率:60w 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	台	1			
30	920701004002	通风机(箱)安装	1. 名称:排气扇pq-2 2. 型号、规格:风量:200m/h3功率:30w 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	台	1			
31	920901005006	打洞(孔)	1. 名称:防雨百叶打洞 2. 规格:200*200 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合楼给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	920604017001	小便器安装	1. 名称:感应儿童小便器	套	1			
2	920604014001	大便器拆除	1. 名称:大蹲便器拆除 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	1			
3	920604015001	大便器安装	1. 名称:感应蹲便器安装（儿童） 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	1			
4	920604015002	大便器安装	1. 名称:感应蹲便器安装（成人） 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	1			
5	920604005001	洗脸盆拆除	1. 名称:台式洗脸盆拆除 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	1			
6	920604006001	洗脸盆安装	1. 名称:台式洗脸盆（成人） 2. 型号、规格:感应冷热 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	1			
7	920604009001	拖布池拆除	1. 名称:拖布池拆除 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	1			
8	920604010001	拖布池安装	1. 名称:拖布池 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	1			
9	920601012001	塑料管拆除	1. 拆除部位:排水管 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:100	m	1.95			
10	920601012002	塑料管拆除	1. 拆除部位:排水管 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:75	m	2.9			
11	920601012003	塑料管拆除	1. 拆除部位:排水管 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:50	m	1			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	920601013001	塑料管安装	1. 材质:UPVC-100 2. 连接方式:承插粘接连接 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	2			
13	920601013002	塑料管安装	1. 材质:UPVC-75 2. 连接方式:承插粘接连接 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	2.9			
14	920601013003	塑料管安装	1. 材质:UPVC-50 2. 连接方式:承插粘接连接 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	1			
15	920601010001	复合管拆除	1. 拆除部位:给水 2. 材质:复合管 3. 型号、规格:DN32	m	0.5			
16	920601010002	复合管拆除	1. 拆除部位:给水 2. 材质:复合管 3. 型号、规格:DN25	m	2.1			
17	920601010003	复合管拆除	1. 拆除部位:给水 2. 材质:复合管 3. 型号、规格:DN20	m	2.07			
18	920601010004	复合管拆除	1. 拆除部位:给水 2. 材质:复合管 3. 型号、规格:DN15	m	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合楼电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		4#卫生间						
1	920210001001	配管拆除	1. 名称:JGD20 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	9.34			
2	920210003001	电气配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:WC FC 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	9.34			
3	920210010001	电气配线	1. 配线形式名称:拆除同新建 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-3X4 3. 敷设部位或线制:穿管 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	14.52			
4	920210010002	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-3X2.5 2. 敷设部位或线制:穿管 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	13.5			
5	920211013001	荧光灯拆除	1. 名称:LED 嵌顶灯 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	1			
6	920211015001	荧光灯安装	1. 型号:LED 嵌顶灯 2. 规格:1X12W 300*300 3. 含接线盒 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	2			
7	920204027001	照明开关安装	1. 型号:双联跷板暗密闭开关 2. 规格:250V 10A	个	1			
8	920204029001	插座安装	1. 型号:单相3孔安全暗插座 密闭型 2. 规格:250V 16A 3. 含接线盒 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	1			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼电气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼土建装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除部分						
1	911204003003	竹、木(复合)地板拆除	1. 拆除木地板地面和垫层（地暖1，拆除同新作，厚度210mm） 2. 建筑垃圾清理、人工装车装袋、外运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	244.68			
2	911203001002	橡、塑楼地面拆除	1. 拆除塑胶地面和垫层（地暖1，拆除同新作，厚度210mm） 2. 建筑垃圾清理、人工装车装袋、外运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	132.67			
3	911202001003	块料、石材面层楼地面拆除	1. 原地砖地面及垫层拆除（拆除同新作）（地暖1S，厚度210mm） 2. 建筑垃圾清理、人工装车装袋、外运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	40.86			
4	911204003004	竹、木(复合)地板拆除	1. 拆除木地板地面和地砖面层（楼暖1，厚度40mm） 2. 建筑垃圾清理、人工装车装袋、外运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	606.08			
5	911203001003	橡、塑楼地面拆除	1. 拆除塑胶地面和垫层（楼暖1，厚度40mm） 2. 建筑垃圾清理、人工装车装袋、外运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	123.49			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼土建装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	911202001004	块料、石材面层 楼地面拆除	1. 拆除蹲台地面地 砖 2. 建筑垃圾清理、 人工装车装袋、外 运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图 纸及相关规范要求 。	m2	19.14			
7	911202001005	块料、石材面层 楼地面拆除	1. 拆除地砖地面和 垫层（厚度70）（ 楼暖1S） 2. 建筑垃圾清理、 人工装车装袋、外 运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图 纸及相关规范要求 。	m2	102.6			
8	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:原有PV C条板吊顶拆除 2. 建筑垃圾清理、 装车、外运消纳， 运距7.8Km 3. 其它要求详见图 纸及相关规范要求 。	m2	170.39			
9	911402001003	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:原有石 膏板吊顶 2. 建筑垃圾清理、 装车、外运消纳， 运距7.8Km 3. 其它要求详见图 纸及相关规范要求 。	m2	155.13			
10	911302001002	块料(石材)墙、 柱面拆除	1. 原墙砖拆除（拆 除同新做） 2. 建筑垃圾清理、 装车、外运消纳， 运距7.8Km 3. 其它要求详见图 纸及相关规范要求 。	m2	418.9			
11	911705001002	暖气罩拆除	1. 暖气罩规格、材 质:木质暖气罩拆除 2. 建筑垃圾清理、 装车、外运消纳， 运距7.8Km； 3. 其它要求详见图 纸及相关规范要求 。	m2	142.71			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼土建装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	911303001001	墙、柱饰面拆除	1. 木饰面板墙裙拆除 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳, 运距7.8Km; 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	38.44			
13	911605001001	揭撕壁纸(布)	1. 壁纸墙面拆除面层及抹灰层至结构层 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳, 运距7.8Km; 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	55.73			
14	911205001002	踢脚线拆除	1. 原木踢脚拆除 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳, 运距7.8Km; 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	551.27			
		分部小计						
		新作部分						
15	911202003005	块料楼地面新做	地暖1: 1、100厚C15混凝土随打随抹平 2、1.5厚聚氨酯砂浆防潮层2道 3、40厚保温轻质垫层。 4、真空镀铝聚酯薄膜(绝缘层) 5、40厚C20细石混凝土, 上下配Φ3@50钢丝网片, 中下层设置散热管并固定, 散热管上下皮最薄处厚度≥30厚。 6、素水泥砂浆一道(内含建筑胶) 7、20厚DS砂浆找平层。 8、5厚DTA砂浆粘接层 9、铺10厚地砖, 800*800, DTG擦缝 10、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	384.46			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼土建装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	911202003006	块料楼地面新做	楼暖1： 1、20厚DS干拌砂浆找平层 2、1.5厚聚氨酯砂浆防潮层2道 3、真空镀铝聚酯薄膜（绝缘层） 4、40厚C20细石混凝土，上下配Φ3@50钢丝网片，中下层设置散热管并固定，散热管上下皮最薄处厚度≥30厚。 5、素水泥砂浆一道（内含建筑胶） 6、20厚DS砂浆找平层。 7、5厚DTA砂浆粘接层 8、铺10厚800*800地砖 9、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	742.14			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼土建装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	911202003007	块料楼地面新做	地暖1S: 1、100厚C15混凝土随打随抹平 2、1.2厚聚氨酯砂浆防潮层 3、40厚保温轻质垫层 4、真空镀铝聚酯薄膜（绝缘层） 5、40厚C20细石混凝土，从门口向地漏找坡，上下配Φ3@50钢丝网片，中下层设置散热管并固定，散热管上下皮最薄处厚度≥30厚，沿外墙内侧贴20x60宽聚苯乙烯泡沫塑料保温层，高与垫层上皮齐 7、20厚DS砂浆找平层 8、5厚DTA砂浆粘接层 9、铺10厚防滑地砖（300x300mm），DTG擦缝 10、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	42.95			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼土建装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	911202003008	块料楼地面新做	楼暖1S: 1、20厚DS干拌砂浆找平层 2、1.2厚聚氨酯砂浆防潮层 3、真空镀铝聚酯薄膜(绝缘层) 4、40厚C20细石混凝土,从门口向地漏找坡,上下配Φ3@50钢丝网片,中下层设置散热管并固定,散热管上下皮最薄处厚度≥30厚,沿外墙内侧贴20x60宽聚苯乙烯泡沫塑料保温层,高与垫层上皮齐 6、20厚DS砂浆找平层 7、5厚DTA砂浆粘接层 8、铺10厚防滑地砖(300x300mm),DTG擦缝 9、美缝剂美缝 10、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	128.85			
19	911202003009	块料楼地面新做	卫生间蹲台地砖恢复做法: 1、基层清理干净 2、20厚DS砂浆找平层 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、铺10厚地砖(300x300mm),DTG擦缝 6、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	22.56			
20	910903011002	楼(地)面涂膜防水层新做	1.地面1.5厚聚氨酯涂膜防水 2.其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	164.29			
21	910903005001	墙面涂膜防水层新做	1.墙面1.5厚聚合物水泥基防水涂料; 2.其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	59.69			
本页小计								



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼土建装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	911205004002	块料、石材踢脚线新做	踢脚砖 1. 9厚DP-HR砂浆打底压实抹平 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 粘贴5-6厚地砖 4. DTG砂浆勾缝 5. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	701.69			
23	911605002002	壁纸(布)裱糊	壁纸(内墙1) 1、基层清理干净 2、18mm厚大芯板底层(刷饰面型防火涂料), 结构胶粘贴, 膨胀螺栓固定; ; 3、一层12mm防水石膏板基层; 4、耐水腻子两遍打磨平整; 5、壁纸专用基膜两道; 6、对花壁纸粘贴(糯米专业粘贴剂); ; 7、采用PVC封边条收口, 20x30mm; 8、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	120.9			
24	911303003001	木纹装饰板	木纹装饰板(内墙3) 1、5厚DP砂浆打底压实抹平; 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料;(此项另计) 3、将50x35木龙骨与墙体固定, 木龙骨刷防水涂料; 4、将木纹装饰板与木龙骨固定, 钉距450; 5、采用木质封边条收口, 20x30mm; 6、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	12.37			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼土建装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	911302005002	块料墙、柱面新做	内墙2: 1、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 2、4厚强力胶粉泥粘结层 3、粘贴5-6厚面砖(300x600mm) 4、美缝剂美缝 5、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	674.01			
26	911402003002	平面吊顶天棚新做(铝扣板)	棚1: 1、U型轻钢主龙骨CB50X20, 中距≤1200, 用胀管螺钉与混凝土板固定 2、T型轻钢次龙骨TB23X32, 中距600 3、T型轻钢龙骨TB23X32横撑, 中距600 4、0.8厚铝方板(300x300mm) 5、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	198.05			
27	911402003003	平面吊顶天棚新做	棚2: 1、U型轻钢主龙骨CB50X20中距1100, 用胀管螺钉与混凝土板固定 2、U型次龙骨中距400, U型龙骨横撑中距600 3、12厚纸面石膏板, 用自攻螺钉与龙骨固定 4、刮2厚耐水腻子 5、刷无机涂料 6、其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	155.13			
28	911508003001	门洞口新做垭口	1. 木质垭口新做 2. 门洞口新做垭口 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	30.43			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼土建装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	911508001001	门窗套拆除	1. 木质垭口拆除 2. 门洞口垭口拆除 3. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距7.8Km； 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	30.43			
30	911501001002	木门拆除	1. 木门拆除 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距7.8Km； 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	20.32			
31	911501011002	木质门带套安装	1. 门代号及洞口尺寸:M0820、M0826 2. 附件:生态木质门安装门套 3. 后塞口 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	20.32			
32	911510002002	窗台板安装	1. 窗台板材质、规格、颜色:20厚大理石 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	11			
33	911704003001	洗漱台安装	大理石洗漱台 1. 20mm厚大理石石材台面 2. 型钢龙骨 3. 国标图集16J914-1（XT11） 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	25.8			
34	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 原隔断板拆除 2. 建筑垃圾清理、装车、外运消纳，运距7.8Km 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m2	19.38			
本页小计								



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼采暖、通风工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		采暖						
1	920605001002	散热器拆除	1. 原散热器拆除 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	组	106			
2	920601001003	钢管拆除	1. 拆除部位:拆除镀锌管道DN20-DN25 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	349.25			
3	920601003005	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 输送介质:采暖 4. 型号、规格:DN70 明装管道及支架除锈后刷樟丹一道, 银粉两道 5. 连接方式:焊接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:压力实验 7. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	51.1			
4	920601003006	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 输送介质:采暖 4. 型号、规格:DN50 明装管道及支架除锈后刷樟丹一道, 银粉两道 5. 连接方式:焊接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:压力实验 7. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	47.4			
5	920601003007	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 输送介质:采暖 4. 型号、规格:DN40 明装管道及支架除锈后刷樟丹一道, 银粉两道 5. 连接方式:焊接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:压力实验 7. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	21.06			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼采暖、通风工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	920601003008	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 输送介质:采暖 4. 型号、规格:DN32 明装管道及支架除锈后刷樟丹一道, 银粉两道 5. 连接方式:丝接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:压力实验 7. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	89.6			
7	920603005005	螺纹阀门安装	1. 名称:阀门 2. 型号、规格、压力等级:DN70 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	6			
8	920603005006	螺纹阀门安装	1. 名称:阀门 2. 型号、规格、压力等级:DN32 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	2			
9	920603005007	螺纹阀门安装	1. 名称:阀门 2. 型号、规格、压力等级:DN40 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	2			
10	920603005008	螺纹阀门安装	1. 名称:泄水阀 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	11			
11	920603005009	螺纹阀门安装	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN32 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	21			
12	920603011002	其他阀门安装	1. 名称:自动排气阀(E121型) 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	22			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼采暖、通风工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	920605006002	地板辐射采暖安装	1. 名称:地板采暖加热管 2. 管道材质、规格:耐高温聚乙烯 (PE-R T) 管材 (Φ 20X2. 3mm ), 使用条件等级为4级, 管材系列为s4 ( 高端品牌) 3. 压力试验及吹扫设计要求:压力实验 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	5753. 78			
14	920605009004	分(集)水器安装	1. 名称:带箱热媒集配器安装4分支（铜制） 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	17			
15	920605009005	分(集)水器安装	1. 名称:带箱热媒集配器安装3分支（铜制） 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	1			
16	920605009006	分(集)水器安装	1. 名称:带箱热媒集配器安装2分支（铜制） 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	2			
17	920605009007	分(集)水器安装	1. 名称:带箱热媒集配器安装5分支（铜制） 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	1			
18	920901005007	打洞(孔)	1. 规格:DN70 2. 打洞(孔)方式:240砖墙 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
19	920901005008	打洞(孔)	1. 规格:DN50 2. 打洞(孔)方式:240砖墙 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
本页小计								

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼采暖、通风工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	920901005009	打洞(孔)	1. 规格:DN40 2. 打洞(孔)方式:240砖墙 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
21	920901005010	打洞(孔)	1. 规格:DN32 2. 打洞(孔)方式:240砖墙 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
22	920901005011	打洞(孔)	1. 规格:DN32 2. 打洞(孔)方式:楼板 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	20			
23	920601016004	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 型号、规格:DN32 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	24			
24	920601016005	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 型号、规格:DN40 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
25	920601016006	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 型号、规格:DN50 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
26	920601016007	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 型号、规格:DN70 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
27	920901002002	支吊架制作、安装	1. 名称:支架制作安装 2. 规格:防锈漆2遍银粉2遍 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	kg	132.57			
		分部小计						
		通风						
本页小计								





### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	920604016001	小便器拆除	1. 名称:小便器拆除 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	24			
2	920604017002	小便器安装	1. 名称:感应儿童小便器 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	16			
3	920604014002	大便器拆除	1. 名称:大蹲便器拆除 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	32			
4	920604015003	大便器安装	1. 名称:感应蹲便器安装（儿童） 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	36			
5	920604005002	洗脸盆拆除	1. 名称:台式洗脸盆拆除 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	48			
6	920604006002	洗脸盆安装	1. 名称:台式洗脸盆（成人） 2. 型号、规格:感应冷热 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	8			
7	920604006003	洗脸盆安装	1. 名称:台式洗脸盆（儿童） 2. 型号、规格:感应冷热 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	40			
8	920604009002	拖布池拆除	1. 名称:拖布池拆除 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	8			
9	920604010002	拖布池安装	1. 名称:拖布池 2. 国标图集16J914-1（XT24/4） 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	8			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	920604025001	热(开)水器安装	1. 名称:饮水机(利旧) 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	台	10			
11	920601012004	塑料管拆除	1. 拆除部位:排水管 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:100	m	14.5			
12	920601012005	塑料管拆除	1. 拆除部位:排水管 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:75	m	96			
13	920601012006	塑料管拆除	1. 拆除部位:排水管 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:50	m	6			
14	920601012007	塑料管拆除	1. 拆除部位:排水管 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:32	m	8.4			
15	920601013004	塑料管安装	1. 材质:UPVC-100 2. 连接方式:承插粘接连接 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	14.5			
16	920601013005	塑料管安装	1. 材质:UPVC-75 2. 连接方式:承插粘接连接 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	96			
17	920601013006	塑料管安装	1. 材质:UPVC-50 2. 连接方式:承插粘接连接 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	6			
18	920601013007	塑料管安装	1. 材质:UPVC-32 2. 连接方式:承插粘接连接 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	8.4			
19	920601010005	复合管拆除	1. 拆除部位:给水 2. 材质:复合管 3. 型号、规格:DN50	m	14.12			
20	920601010006	复合管拆除	1. 拆除部位:给水 2. 材质:复合管 3. 型号、规格:DN40	m	46.84			
21	920601010007	复合管拆除	1. 拆除部位:给水 2. 材质:复合管 3. 型号、规格:DN32	m	21.6			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	920601010008	复合管拆除	1. 拆除部位:给水 2. 材质:复合管 3. 型号、规格:DN25	m	89.3			
23	920601010009	复合管拆除	1. 拆除部位:给水 2. 材质:复合管 3. 型号、规格:DN20	m	19.8			
24	920601010010	复合管拆除	1. 拆除部位:给水 2. 材质:复合管 3. 型号、规格:DN15	m	11.2			
25	920601011001	复合管安装	1. 材质:钢塑复合给水管 2. 型号、规格:DN50 3. 压力等级:0.6MPa 4. 连接方式:丝扣连接 5. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	14.12			
26	920601011002	复合管安装	1. 材质:钢塑复合给水管 2. 型号、规格:DN40 3. 压力等级:0.6MPa 4. 连接方式:丝扣连接 5. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	46.84			
27	920601011003	复合管安装	1. 材质:钢塑复合给水管 2. 型号、规格:DN32 3. 压力等级:0.6MPa 4. 连接方式:丝扣连接 5. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	21.6			
28	920601011004	复合管安装	1. 材质:钢塑复合给水管 2. 型号、规格:DN25 3. 压力等级:0.6MPa 4. 连接方式:丝扣连接 5. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	89.3			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	920601011005	复合管安装	1. 材质:钢塑复合给水管 2. 型号、规格:DN20 3. 压力等级:0.6MPa 4. 连接方式:丝扣连接 5. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	19.8			
30	920601011006	复合管安装	1. 材质:钢塑复合给水管 2. 型号、规格:DN15 3. 压力等级:0.6MPa 4. 连接方式:丝扣连接 5. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	11.2			
31	920603005010	螺纹阀门安装	1. 名称:采用铜制截止阀 2. 型号、规格、压力等级:DN50 1.0MPa 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	8			
32	920603005011	螺纹阀门安装	1. 名称:采用铜制截止阀 2. 型号、规格、压力等级:DN40 1.0MPa 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	8			
33	920603005012	螺纹阀门安装	1. 名称:采用铜制截止阀 2. 型号、规格、压力等级:DN32 1.0MPa 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
34	920603005013	螺纹阀门安装	1. 名称:采用铜制截止阀 2. 型号、规格、压力等级:DN25 1.0MPa 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	20			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	920603005014	螺纹阀门安装	1. 名称:采用铜制截止阀 2. 型号、规格、压力等级:DN15 1.0MPa 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	8			
36	920603005015	螺纹阀门安装	1. 名称:采用铜制止回阀 2. 型号、规格、压力等级:DN25 1.0MPa 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	8			
37	920604022001	地漏安装	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN75 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	34			
38	920604020001	扫除口安装	1. 材质:UPVC 2. 型号、规格:DN50 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
		分部小计						
本页小计								
合    计								

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1#卫生间						
1	920204019001	配电箱(柜)、盘拆除	1. 名称:配电箱 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	台	2			
2	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:AP-RS1 2. 型号:防护型IP55 3. 规格:450x600x240 4. 安装方式:顶部距地h=2.0m 5. 回路数:6 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	台	2			
3	920210001002	配管拆除	1. 名称:JDG20 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	96			
4	920210003002	电气配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:WC FC 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	96			
5	920901004001	剔(凿)槽	1. 规格:JGD20 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	16.6			
6	920210010003	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-3X4 2. 敷设部位或线制:穿管 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	151.8			
7	920210010004	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-3X2.5 2. 敷设部位或线制:穿管 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	120.26			
8	920211013002	荧光灯拆除	1. 名称:LED 嵌顶灯 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	6			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	920211015002	荧光灯安装	1. 型号:LED 嵌顶灯 2. 规格:1X12W 300*300 3. 含接线盒 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	16			
10	920204026001	照明开关拆除	1. 名称:照明开关 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
11	920204027002	照明开关安装	1. 型号:双联跷板暗密闭开关 2. 规格:250V 10A 3. 含接线盒 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
12	920204027003	照明开关安装	1. 型号:三联跷板暗密闭开关 2. 规格:250V 10A 3. 含接线盒 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	2			
13	920204028001	插座拆除	1. 名称:插座 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	8			
14	920204029002	插座安装	1. 型号:单相3孔安全暗插座 密闭型 2. 规格:250V 16A 3. 含接线盒 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	2			
15	920204029003	插座安装	1. 型号:单相5孔安全暗插座 密闭型 2. 规格:250V 10A 3. 含接线盒 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	6			
16	920210014002	接线盒安装	1. 材质:感应器接线盒 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	20			
本页小计								



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	920804015001	电视监控摄像设备拆除	1. 名称:摄像机拆除 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	台	2			
18	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 名称:摄像机安装 2. 含接线盒 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	台	2			
		分部小计						
		3#卫生间						
19	920204019002	配电箱(柜)、盘拆除	1. 名称:配电箱 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	台	2			
20	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:AP-RS2 2. 型号:防护型IP55 3. 规格:450x600x240 4. 安装方式:顶部距地h=2.0m 5. 回路数:4 6. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	台	2			
21	920210001003	配管拆除	1. 材质:JDG20 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	84.22			
22	920210003003	电气配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:WC FC 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	84.22			
23	920901004002	剔(凿)槽	1. 规格:JGD20 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	13.6			
24	920210010005	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-3X4 2. 敷设部位或线制:穿管 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	117			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	920210010006	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-3X2.5 2. 敷设部位或线制:穿管 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	118.7			
26	920211013003	荧光灯拆除	1. 名称:LED 嵌顶灯 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	6			
27	920211015003	荧光灯安装	1. 名称:拆除同新建 2. 型号:LED 嵌顶灯 3. 规格:1X12W 300*300 4. 含接线盒 5. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	16			
28	920204026002	照明开关拆除	1. 名称:开关 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	5			
29	920204027004	照明开关安装	1. 型号:单联跷板暗密闭开关 2. 规格:250V 10A 3. 含接线盒 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
30	920204027005	照明开关安装	1. 型号:三联跷板暗密闭开关 2. 规格:250V 10A	个	2			
31	920204028002	插座拆除	1. 名称:插座 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	6			
32	920204029004	插座安装	1. 型号:单相3孔安全暗插座 密闭型 2. 规格:250V 16A 3. 含接线盒 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	2			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主楼电气工程

第 5 页 共 7 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	920210010007	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-3X4 2. 敷设部位或线制:穿管 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	139.2			
43	920210010008	电气配线	1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-3X2.5 2. 敷设部位或线制:穿管 3. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	m	143.44			
44	920211013004	荧光灯拆除	1. 名称:LED 嵌顶灯 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	12			
45	920211015004	荧光灯安装	1. 型号:LED 嵌顶灯 2. 规格:1X12W 300*300 3. 含接线盒 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	套	24			
46	920204026003	照明开关拆除	1. 名称:开关 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	8			
47	920204027006	照明开关安装	1. 型号:双联跷板暗密闭开关 2. 规格:250V 10A 3. 含接线盒 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	8			
48	920204028003	插座拆除	1. 名称:插座 2. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	12			
49	920204029006	插座安装	1. 型号:单相3孔安全暗插座 密闭型 2. 规格:250V 16A 3. 含接线盒 4. 其它要求详见图纸及相关规范要求。	个	4			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主楼电气工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]