

改善办学保障条件-基础设施改造涿州校区
男女生宿舍改造项目工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位公章)

法定代表人或
委托代理人：_____
(签字盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：_____
(单位公章及成果专用章)

法定代表人或
委托代理人：_____
(签字盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

工程量清单编制说明

项目名称：改善办学保障条件-基础设施改造涿州校区男女生宿舍改造项目

第 1 页 共 1 页

--

单项工程费汇总表

工程名称：改善办学保障条件-基础设施改造涿州校区男女生宿舍改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	合计	其中：(元)
			安全生产、文明施工费
1	女生宿舍楼 合计		
1.1	女生宿舍楼-建筑装饰工程 合计		
1.2	女生宿舍楼-建筑装饰拆除工程 合计		
1.3	女生宿舍楼-强电工程 合计		
1.4	女生宿舍楼-给排水工程 合计		
1.5	女生宿舍楼-采暖工程 合计		
1.6	女生宿舍楼-通风工程 合计		
1.7	女生宿舍楼-抗震支架工程 合计		
2	男生宿舍楼 合计		
2.1	男生宿舍楼-建筑装饰工程 合计		
2.2	男生宿舍楼-建筑装饰拆除工程 合计		
2.3	男生宿舍楼-强电工程 合计		
2.4	男生宿舍楼-给排水工程 合计		
2.5	男生宿舍楼-采暖工程 合计		
2.6	男生宿舍楼-通风工程 合计		
2.7	男生宿舍楼-抗震支架工程 合计		
3	暂列金额 合计		
3.1	暂列金额 合计		
/	合 计(不含设备费)		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-建筑装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门厅、走廊 1-6层					
1	011102003001	块料楼地面新做 1-6层	铺地砖地面 600*600mm 1. 5~10厚铺地砖，DTG砂浆擦缝（或勾缝剂勾缝） 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 20厚DS砂浆找平层	m2	840.13		
2	011407001001	喷刷涂料新做 2-6层	白色无机涂料墙面 1. 薄型防水无机涂料面层 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	1373.9		
3	011302001001	平面吊顶天棚新做 1层门厅	穿孔铝板吊顶 1. 现浇楼板底预留Φ10钢筋吊环（√），双向中距≤1200 2. Φ6吊杆双向中距≤1200，与楼板钢筋吊环连接 3. U型轻钢主龙骨中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 4. T型轻钢（横向）次龙骨，中距600（或500） 5. 600*600*0.8mm穿孔铝板面层，嵌入式安装 6. 19BJ1-1-E23 棚20A	m2	35.14		
		宿舍 2-6层					
4	011407002001	喷刷涂料新做	白色无机涂料顶棚 1. 刷薄型白色无机涂料 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	2532.38		
5	011407001002	喷刷涂料新做	白色无机涂料墙面 1. 薄型防水无机涂料面层 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	6672.7		
		机房 3层					
6	011407002002	喷刷涂料新做	白色无机涂料顶棚 1. 刷薄型白色无机涂料 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	14.87		
7	011407001003	喷刷涂料新做	白色无机涂料墙面 1. 薄型防水无机涂料面层 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	39.6		
		阳台 2-6层					
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-建筑装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011407002003	喷刷涂料新做	白色无机涂料顶棚 1. 刷薄型白色无机涂料 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	288.4		
9	011407001004	喷刷涂料新做	白色无机涂料墙面 1. 薄型防水无机涂料面层 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	440.42		
10	011102003002	块料楼地面新做	铺地砖防水楼面 1. 铺600*600防滑地砖，DTG砂浆擦缝（或勾缝剂勾缝） 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 20厚DS砂浆找平层 4. 防水层：1.5厚聚合物水泥基防水涂料（单独清单报价） 5. 20厚DS砂浆找平层	m2	288.4		
11	010904002001	楼(地)面涂膜防水层新做	地面防水：1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	337.44		
		卫生间、盥洗室、淋浴间					
12	011302001002	平面吊顶天棚新做	铝扣板吊顶 1. 现浇楼板底预留Φ10钢筋吊环（√），双向中距≤1200 2. Φ6吊杆双向中距≤1200，与楼板钢筋吊环连接 3. U型轻钢主龙骨中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 4. T型轻钢（横向）次龙骨，中距600（或500） 5. 300*300*0.8mm铝扣板面层，嵌入式安装 6. 19BJ1-1-E23 棚20A	m2	553.98		
13	011102003003	块料楼地面新做	铺地砖防水楼面 1. 铺600*600防滑地砖，DTG砂浆擦缝（或勾缝剂勾缝） 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 20厚DS砂浆找平层 4. 防水层：1.5厚聚合物水泥基防水涂料（单独清单报价） 5. 20厚DS砂浆找平层	m2	586.67		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-建筑装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011102001001	石材楼地面新做	过门石 1. 10mm大理石过门石 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 20厚DS砂浆找平层 4. 防水层：1.5厚聚合物水泥基防水涂料（单独清单报价） 5. 20厚DS砂浆找平层	m2	9.5		
15	011204003001	块料墙、柱面新做	墙砖防水墙面 1. DTG砂浆勾缝 2. 粘贴300*600mm墙砖 3. 4厚DTA砂浆粘结 4. 防水层：1.5厚聚合物水泥基防水涂料（单独清单报价） 5. 9厚DP砂浆打底压实抹平 6. 19BJ1-1-C18 内墙10A-f2	m2	1432.53		
16	010904002002	楼(地)面涂膜防水层新做	地面防水：1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	708.28		
17	010903002001	墙面涂膜防水层新做	淋浴间墙面防水：1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	349.76		
18	011210002001	隔断新做	25mm厚抗倍特板卫浴隔断	m2	291.34		
19	011210003001	隔断新做	淋浴间玻璃隔断安装：65系列铝合金K框玻璃隔断	m2	42		
20	031008006001	盥洗池安装	1. 304不锈钢盥洗池 2. 规格：宽600mm*高850mm	m	92.58		
21	011504003001	镜子安装	6厘银镜安装	m2	110.26		
22	040304003001	预制混凝土板安装	1. 预制混凝土沟盖板安装 2. 规格、材质：300mm宽60mm厚C20钢筋混凝土预制板	m3	0.72		
		楼梯间					
23	011407002004	喷刷涂料新做	白色无机涂料顶棚 1. 刷薄型白色无机涂料 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	227.02		
24	011407001005	喷刷涂料新做	白色无机涂料墙面 1. 薄型防水无机涂料面层 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	533.18		
25	011503001001	扶手、栏杆、栏板新做	楼梯栏杆及扶手新做 1. 钢制栏杆 2. 木扶	m	64.48		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-建筑装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			手				
26	011106002001	块料、石材楼梯面层新做	1. 楼梯间铺600*600地砖 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 20厚DS砂浆找平层	m2	215.58		
27	011102003004	块料楼地面新做 楼梯间1层	铺地砖地面 600*600mm 1. 5~10厚铺地砖，DTG砂浆擦缝（或勾缝剂勾缝） 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 20厚DS砂浆找平层	m2	35.93		
		外立面粉刷					
28	011407001006	喷刷涂料新做	1. 外墙面防水无机涂料 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求 3. 措施费单独报价	m2	2956.86		
		屋面防水					
29	010902001001	屋面卷材防水层新做	1. 20厚DS砂浆找平层 2. 3+3mm厚弹性改性沥青(SBS)防水卷材	m2	873.59		
30	010902001002	屋面卷材防水层新做 女儿墙内侧	1. 原钢筋混凝土女儿墙清理 2. 3+3mm厚弹性改性沥青(SBS)防水卷材	m2	232.54		
31	010902004001	排水管安装	1. DN110PVC雨落管 2. 配套雨水斗	m	146.57		
		其他：地砖维修、防火门、窗帘更换					
32	011102003005	块料、石材面层楼地面修补	地面：瓷砖损坏处局部维修更换	m2	120		
33	010802003001	钢质防火门安装	1. 门编号及类型：FM甲0924 甲级钢制防火门 2. 配套钢制门套 3. 相关五金、门锁、闭门器 4. 门窗后塞口	m2	2.16		
34	010802003002	钢质防火门安装	1. 门编号及类型：FM乙1524 乙级钢制防火门 2. 配套钢制门套 3. 相关五金、门锁、闭门器、顺序器 4. 门窗后塞口	m2	46.8		
35	010810001001	窗帘	宿舍窗帘更换：布艺遮光窗帘	m2	800		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-建筑装饰工程

第 5 页 共 5 页

/	/	合 计	/	/	/	/	
---	---	-----	---	---	---	---	--

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称: 女生宿舍楼女生宿舍楼-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	2	单价措施项目					
1	011701002001	外脚手架	1. 外墙装饰吊篮	m2	3720.11		
2	011701B03001	简易脚手架	1. 搭设方式:天棚 2. 搭设高度:3.6m以内	m2	3651.79		
3	011701B03002	简易脚手架	1. 搭设方式:墙面 2. 搭设高度:3.6m以内	m2	12714.78		
4	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构	天	411.3		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生宿舍楼女生宿舍楼-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-建筑装饰拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门厅、走廊 1-6 层					
1	011605001001	块料、石材面层楼地面拆除 1-6 层	1. 拆除地砖地面及粘接层 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	840.13		
2	011604003001	天棚吊顶拆除 1 层门厅	1. 穿孔铝板吊顶拆除 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	35.14		
		阳台					
3	011605001002	块料、石材面层楼地面拆除	1. 拆除地砖地面及粘接层、找平层、防水层 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	288.4		
		卫生间、盥洗室、淋浴间					
4	011604003002	天棚吊顶拆除	1. 铝扣板吊顶拆除 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	553.98		
5	011605002001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 拆除地砖地面及粘接层、找平层、防水层 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	596.17		
6	011605002002	块料(石材)墙、柱面拆除	1. 拆除墙砖墙面及粘接层、找平层、防水层 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	1432.53		
7	011609002001	隔断、隔墙拆除	1. 拆除抗倍特板隔断 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	291.34		
8	011609002002	隔断、隔墙拆除	1. 淋浴间玻璃隔断拆除 2. 废弃物外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	42		
9	011614005001	洗漱台拆除	1. 拆除现有不锈钢洗漱池 2. 渣土外运，消纳，运输距离自行考虑	m	92.58		
		楼梯间					
10	011605001003	楼梯面层拆除	1. 拆除楼梯地砖地面 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	251.51		
		屋面防水					
11	011607002001	屋面防水层拆除	1. 铲除屋面防水卷材 2. 垃圾外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	1106.13		
12	011612001001	排水管拆除	1. 拆除塑料雨水管、雨水	m	146.57		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 女生宿舍楼女生宿舍楼-建筑装饰拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			斗 2.垃圾外运、消纳，运输距离自行考虑				
		其他：楼梯栏杆及扶手、防火门					
13	011609001001	扶手、栏杆、栏板拆除	1.拆除楼梯栏杆及木扶手，高度1.1m 2.废弃物外运、消纳，运输距离自行考虑	m	64.84		
14	011610002001	金属门拆除	1.整樘金属防火门拆除 2.废弃物外运、消纳，运输距离自行考虑	m ²	48.96		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生宿舍楼女生宿舍楼-建筑装饰拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-强电工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	030412005001	荧光灯拆除	1. 名称:LED灯管拆除 2. 其他要求详见招标文件及图纸	套	402		
2	030412005002	荧光灯拆除	1. 名称:LED平板灯拆除 2. 其他要求详见招标文件及图纸	套	419		
3	030404035001	插座拆除	1. 名称:插座拆除 2. 其他要求详见招标文件及图纸	个	24		
4	030404034001	照明开关拆除	1. 名称:开关拆除 2. 其他要求详见招标文件及图纸	个	36		
5	030404031001	小电器拆除	1. 名称:电扇拆除	个	200		
		新建					
6	030404017001	配电箱	1. 名称: (1~6) AL-WSJ1 2. 规格:400*600*160 3. 回路:5回路 4. 安装方式:明装 5. 其他要求详见招标文件及图纸	台	6		
7	030404017002	配电箱	1. 名称: (1~6) AL-WSJ2 2. 规格:400*600*160 3. 回路:5回路 4. 安装方式:明装 5. 其他要求详见招标文件及图纸	台	6		
8	030404017003	配电箱	1. 名称:AL-RS 2. 规格:250*200*120 3. 回路:1回路 4. 安装方式:明装 5. 其他要求详见招标文件及图纸	台	12		
9	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:SC65 3. 敷设方式:明配 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	108.65		
10	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:SC32 3. 敷设方式:明配 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	84.48		
11	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:SC32 3. 敷设方式:暗配	m	52.8		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-强电工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求详见招标文件及图纸				
12	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:SC20 3. 敷设方式:暗配 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	195.15		
13	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:SC15 3. 敷设方式:明配 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	547.03		
14	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:SC15 3. 敷设方式:暗配 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	79.2		
15	030413001001	铁构件	1. 名称:明配管支吊架制作、安装 2. 其他要求详见招标文件及图纸	kg	90.51		
16	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔槽（砌体结构） 2. 型号、规格:25mm以内 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m	144		
17	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔槽（砌体结构） 2. 型号、规格:32mm以内 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m	28.8		
18	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ4 3. 敷设方式:穿管 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	657.44		
19	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 敷设方式:穿管 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	2013.33		
20	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*50+1*25	m	175.76		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-强电工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式:穿管 4. 其他要求详见招标文件及图纸				
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	24		
22	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY5*4 3. 敷设方式:穿管 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	218.12		
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*4 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	36		
24	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号、规格:1*10W 3. 安装方式:吸顶 4. 其他要求详见招标文件及图纸	套	74		
25	030412005003	荧光灯	1. 名称:600*600LED灯 2. 型号、规格:1*10W 3. 安装方式:吸顶 4. 其他要求详见招标文件及图纸	套	143		
26	030412005004	荧光灯	1. 名称:300*300LED灯 2. 型号、规格:1*10W 3. 安装方式:吸顶 4. 其他要求详见招标文件及图纸	套	276		
27	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED灯管 2. 型号、规格:1*25W 3. 安装方式:吸顶 4. 其他要求详见招标文件及图纸	套	402		
28	030404035002	插座	1. 名称:防溅插座 2. 型号、规格:220V10A五孔 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其他要求详见招标文件及图纸	个	24		
29	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关	个	12		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-强电工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格:220V10A 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其他要求详见招标文件及图纸				
30	030404034003	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 型号、规格:220V10A 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
31	030404034004	照明开关	1. 名称:防溅双联开关 2. 型号、规格:220V10A 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
32	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 型号、规格:钢制 3. 敷设方式:暗设 4. 其他要求详见招标文件及图纸	个	60		
33	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:接线盒剔洞(砌体结构) 2. 其他要求详见招标文件及图纸	个	60		
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 型号、规格: 3. 安装方式:距地0.5m 4. 其他要求详见招标文件及图纸	台	1		
35	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱LEB 2. 型号、规格: 3. 安装方式:距地0.5m 4. 其他要求详见招标文件及图纸	台	18		
36	030411004003	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 型号、规格:BV-1*6 3. 敷设方式:穿管 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	70		
37	030411001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:SC20 3. 敷设方式:WC 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	70		
38	030409008003	跨接地线安装	1. 名称:洗浴室及带淋浴	处	72		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 女生宿舍楼女生宿舍楼-强电工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			卫生间等电位联结 2. 其他要求详见招标文件及图纸				
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称: 女生宿舍楼女生宿舍楼-强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	2	单价措施项目					
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生宿舍楼女生宿舍楼-强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-给排水工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	031004006001	大便器拆除	1. 名称:蹲便器拆除 2. 其他要求详见招标文件及图纸	组	84		
		给水系统					
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PP-R S4管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	168		
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PP-R S4管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	425.05		
4	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN125 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	27.85		
5	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	16.36		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-给排水工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE）DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	22.24		
7	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE）DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	48.16		
8	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE）DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	59.96		
9	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE）DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	215.75		
10	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE）	m	55.69		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-给排水工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸				
11	031001007008	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管（镀锌钢管衬PE）DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	28.79		
12	031001007009	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管（镀锌钢管衬PE）DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	14.48		
13	031001007010	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管（镀锌钢管衬PE）DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	14.12		
14	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	4		
15	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 不锈钢阀体	个	1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-给排水工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸				
16	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	1		
17	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	2		
18	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
19	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 材质:不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	4		
20	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 材质:不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	4		
21	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	组	4		
22	031003008002	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	组	4		
23	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:截止阀	个	12		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-给排水工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:全铜阀芯、不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸				
24	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 油漆品种:防锈漆二道,面漆二道 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m2	95.81		
25	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑防结露保温 2. 绝热厚度:10mm 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m3	0.78		
26	031208007001	防潮层、保护层	1. 防潮材料品种:保温外做不燃复合铝皮保护 2. 其他要求详见招标文件及图纸	m2	100.04		
27	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架 3. 其他要求详见招标文件及图纸	kg	511.26		
28	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:管道支架刷漆 2. 油漆品种:防锈漆二道,调和漆二道 3. 其他要求详见招标文件及图纸	kg	511.26		
29	031002003001	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN125 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	2		
30	031002003002	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN125 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	5		
31	031002003003	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN100 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	6		
32	031002003004	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN80 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	6		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-给排水工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	031002003005	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN65 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	23		
34	031002003006	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN50 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	1		
35	031002003007	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN40 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	1		
36	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:DN25以内 3. 类型:砌体结构	m	593.05		
		热水系统					
37	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活热水 3. 材质、规格:PP-R S3.2 管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	139.13		
38	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活热水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE）DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	44.67		
39	031001007012	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活热水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE）DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	6		
40	031001007013	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活热水	m	79.55		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-给排水工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸				
41	031001007014	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活热水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	136.46		
42	031001007015	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活热水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	6		
43	031001007016	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活热水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	50.39		
44	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	4		
45	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN80	个	2		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-给排水工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸				
46	031003001011	螺纹阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 全铜阀芯、不锈钢阀体 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	2		
47	031003001012	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 全铜阀芯、不锈钢阀体 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
48	031003001013	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 全铜阀芯、不锈钢阀体 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	10		
49	031201001002	管道刷油	1. 名称: 管道刷漆 2. 油漆品种: 防锈漆二道, 面漆二道 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m2	53.19		
50	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑防结露保温 2. 绝热厚度: 10mm 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m3	0.31		
51	031208007002	防潮层、保护层	1. 防潮材料品种: 保温外做不燃复合铝皮保护 2. 其他要求详见招标文件及图纸	m2	40.55		
52	031002001002	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管道支架 3. 其他要求详见招标文件及图纸	kg	262.6		
53	031201003002	金属结构刷油	1. 名称: 管道支架刷漆 2. 油漆品种: 防锈漆二道, 调和漆二道	kg	262.6		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-给排水工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求详见招标文件及图纸				
54	031002003008	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	2		
55	031002003009	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	2		
56	031002003010	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN80 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	8		
57	031002003011	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN65 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	2		
58	031002003012	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN50 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	20		
59	031002003013	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN40 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	10		
60	031002003014	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN32 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	2		
61	031002003015	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN25 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	14		
62	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:DN25以内 3. 类型:砌体结构	m	139.36		
		排水系统					
63	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯排水管PVC-U DN150 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验	m	109.1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-给排水工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求详见招标文件及图纸				
64	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯排水管PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	462.11		
65	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯排水管PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	25.38		
66	031002003016	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	4		
67	031002003017	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	5		
		卫生器具					
68	031004006002	大便器	1. 名称:蹲便器（脚踏式） 2. 组装方式:成品安装 3. 附件配置:含相关附件 4. 其他要求详见招标文件及图纸	组	84		
69	031004010001	淋浴器	1. 名称:双管淋浴器 2. 其他要求详见招标文件及图纸	套	90		
70	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:盥洗水龙头 2. 其他要求详见招标文件及图纸	个	180		
71	031004014002	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏（不锈钢） 2. 规格:DN100 3. 其他要求详见招标文件	个	27		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生宿舍楼女生宿舍楼-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢制椭圆扁管型散热器25片 2. 型号、规格:GSGB70-II-600-1.2, 足片高度690mm, 中心距600mm, 单片长度70mm, 单片标准散热量 $\Delta T=42.5^{\circ}\text{C}$ 88.5w, 单片标准散热量 $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ 154.7w 3. 含手动放气阀 4. 其他要求详见招标文件及图纸	组	11		
2	031005002002	钢制散热器	1. 名称:钢制椭圆扁管型散热器22片 2. 型号、规格:GSGB70-II-600-1.2, 足片高度690mm, 中心距600mm, 单片长度70mm, 单片标准散热量 $\Delta T=42.5^{\circ}\text{C}$ 88.5w, 单片标准散热量 $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ 154.7w 3. 含手动放气阀 4. 其他要求详见招标文件及图纸	组	12		
3	031005002003	钢制散热器	1. 名称:钢制椭圆扁管型散热器20片 2. 型号、规格:GSGB70-II-600-1.2, 足片高度690mm, 中心距600mm, 单片长度70mm, 单片标准散热量 $\Delta T=42.5^{\circ}\text{C}$ 88.5w, 单片标准散热量 $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ 154.7w 3. 含手动放气阀 4. 其他要求详见招标文件及图纸	组	89		
4	031005002004	钢制散热器	1. 名称:钢制椭圆扁管型散热器18片 2. 型号、规格:GSGB70-II-600-1.2, 足片高度690mm, 中心距600mm, 单片长度70mm, 单片标准散热量 $\Delta T=42.5^{\circ}\text{C}$ 88.5w, 单片标准散热量 $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ 154.7w 3. 含手动放气阀	组	128		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生宿舍楼女生宿舍楼-采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:排气扇自带止回阀 2. 型号、规格:排风量300m3/h 3. 其他要求详见招标文件及图纸	台	72		
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:直径320mm以内 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:咬口 6. 其他: :含风管、管件、法兰、零件、支吊架制作安装 7. 场外运输 8. 其他要求详见招标文件及图纸	m2	40.77		
3	030703019001	柔性接口	1. 名称:风管软接头 2. 材质:硅箔复合布软节 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m2	4.52		
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:外墙防雨百叶 2. 型号、规格:200x200 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	60		
5	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:打洞 2. 规格:φ100 3. 类型:砌体结构 4. 填充方式:防火封堵材料封堵 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	48		
6	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:打洞 2. 规格:φ150 3. 类型:砌体结构 4. 填充方式:防火封堵材料封堵 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
7	030704B01001	通风系统调整费	1. 名称:通风系统调试	系统	1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生宿舍楼女生宿舍楼-通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼女生宿舍楼-抗震支架工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031002001001	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 管道规格:单根DN125管道（给水） 3. 其他要求详见招标文件及图纸	套	5		
2	031002001002	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 管道规格:单根DN100管道（给水） 3. 其他要求详见招标文件及图纸	套	5		
3	031002001003	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 管道规格:单根DN80管道（给水） 3. 其他要求详见招标文件及图纸	套	4		
4	031002001004	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 管道规格:单根DN65管道（给水） 3. 其他要求详见招标文件及图纸	套	8		
5	031002001005	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 管道规格:单根DN80管道（热水） 3. 其他要求详见招标文件及图纸	套	7		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称: 女生宿舍楼女生宿舍楼-抗震支架工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	2	单价措施项目					
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 女生宿舍楼女生宿舍楼-抗震支架工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-建筑装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门厅、走廊 1-6层					
1	011102003001	块料楼地面新做 1-6层	铺地砖地面 600*600mm 1. 5~10厚铺地砖，DTG砂浆擦缝（或勾缝剂勾缝） 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 20厚DS砂浆找平层	m2	875.45		
2	011302001001	平面吊顶天棚新做 1层门厅	穿孔铝板吊顶 1. 现浇楼板底预留Φ10钢筋吊环（√），双向中距≤1200 2. Φ6吊杆双向中距≤1200，与楼板钢筋吊环连接 3. U型轻钢主龙骨中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 4. T型轻钢（横向）次龙骨，中距600（或500） 5. 600*600*0.8mm穿孔铝板面层，嵌入式安装 6. 19BJ1-1-E23 棚20A	m2	139.58		
3	011407001001	喷刷涂料新做 2-6层	白色无机涂料墙面 1. 薄型防水无机涂料面层 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	1435.67		
4	011105003001	块料、石材踢脚线新做 1层	新做100mm高地砖踢脚线	m	99.98		
		宿舍 2-6层					
5	011407002001	喷刷涂料新做	白色无机涂料顶棚 1. 刷薄型白色无机涂料 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	1784.4		
6	011407001002	喷刷涂料新做	白色无机涂料墙面 1. 薄型防水无机涂料面层 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	5149.8		
		阳台 2-6层					
7	011407002002	喷刷涂料新做	白色无机涂料顶棚 1. 刷薄型白色无机涂料 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	66.4		
8	011407001003	喷刷涂料新做	白色无机涂料墙面 1. 薄型防水无机涂料面层 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	138		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-建筑装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011102003002	块料楼地面新做	铺地砖防水楼面 1. 铺600*600防滑地砖，DTG砂浆擦缝（或勾缝剂勾缝） 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 20厚DS砂浆找平层 4. 防水层：1.5厚聚合物水泥基防水涂料（单独清单报价） 5. 20厚DS砂浆找平层	m2	75.62		
10	010904002001	楼(地)面涂膜防水层新做	地面防水：1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	92.3		
		卫生间、盥洗室、浴室、更衣室1-6层					
11	011302001002	平面吊顶天棚新做	铝扣板吊顶 1. 现浇楼板底预留 ϕ 10钢筋吊环（ \checkmark ），双向中距 ≤ 1200 2. $\phi 6$ 吊杆双向中距 ≤ 1200 ，与楼板钢筋吊环连接 3. U型轻钢主龙骨中距 ≤ 1200 ，找平后与钢筋吊杆固定 4. T型轻钢（横向）次龙骨，中距600（或500） 5. 300*300*0.8mm铝扣板面层，嵌入式安装 6. 19BJ1-1-E23 棚20A	m2	535.32		
12	011102003003	块料楼地面新做	铺地砖防水楼面 1. 铺600*600防滑地砖，DTG砂浆擦缝（或勾缝剂勾缝） 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 20厚DS砂浆找平层 4. 防水层：1.5厚聚合物水泥基防水涂料（单独清单报价） 5. 20厚DS砂浆找平层	m2	544.94		
13	011102001001	石材楼地面新做	过门石 1. 10mm大理石过门石 2. 5厚DTA砂浆粘接层 3. 20厚DS砂浆找平层 4. 防水层：1.5厚聚合物水泥基防水涂料（单独清单报价） 5. 20厚DS砂浆找平层	m2	5.47		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-建筑装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011204003001	块料墙、柱面新做	墙砖防水墙面 1. DTG砂浆勾缝 2. 粘贴300*600mm墙砖 3. 4厚DTA砂浆粘结 4. 防水层：1.5厚聚合物水泥基防水涂料（单独清单报价） 5. 9厚DP砂浆打底压实抹平 6. 19BJ1-1-C18 内墙10A-f2	m2	1458.16		
15	010904002002	楼(地)面涂膜防水层新做	地面防水：1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	686.12		
16	010903002001	墙面涂膜防水层新做	淋浴间墙面防水：1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	167.62		
17	011210002001	隔断新做	25mm厚抗倍特板厕浴隔断	m2	276.28		
18	011210003001	隔断新做	1. 25mm厚抗倍特板小便隔断 2. 规格900*400mm	m2	10.8		
19	031008006001	盥洗池安装	1. 304不锈钢盥洗池 2. 规格：宽600mm*高850mm	m	94.44		
20	011504003001	镜子安装	6厘银镜安装	m2	43.04		
		楼梯间					
21	011407002003	喷刷涂料新做	白色无机涂料顶棚 1. 刷薄型白色无机涂料 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	194.84		
22	011407001004	喷刷涂料新做	白色无机涂料墙面 1. 薄型防水无机涂料面层 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	475.38		
23	011405001001	金属栏杆清理刷漆	楼梯栏杆翻新 1. 旧漆面清理 2. 防锈漆一遍 3. 醇酸调和漆二遍	m2	80.92		
24	011503001001	扶手、栏杆、栏板新做	楼梯间木扶手新做	m	73.56		
25	011102003004	楼梯面层修补	楼梯间原有石材踏步 修补、抛光、结晶	m2	112		
		外立面粉刷					
26	011407001005	喷刷涂料新做	1. 外墙面防水无机涂料 2. 清理原有涂料层，满足面层粉刷涂料要求	m2	2654.89		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-建筑装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 措施费单独报价				
		屋面防水					
27	010902001001	屋面卷材防水层新做	1. 20厚DS砂浆找平层 2. 3+3mm厚弹性改性沥青(SBS)防水卷材	m2	681.61		
28	010902001002	屋面卷材防水层新做 女儿墙内侧	1. 原钢筋混凝土女儿墙清理 2. 3+3mm厚弹性改性沥青(SBS)防水卷材	m2	138.6		
29	010902004001	排水管安装	1. DN110PVC雨落管 2. 配套雨水斗	m	199.7		
		其他：地砖维修、防火门、窗帘更换					
30	011102003005	块料、石材面层楼地面修补	地面：瓷砖损坏处局部维修更换	m2	120		
31	010810001001	窗帘安装 1-6层宿舍	宿舍窗帘更换：布艺遮光窗帘	m2	633.6		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生宿舍楼男生宿舍楼-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-建筑装饰拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门厅、走廊 1-6层					
1	011605001001	块料、石材面层楼地面拆除 1-6层	1. 拆除地砖地面及粘接层、找平层 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	875.45		
2	011604003001	天棚吊顶拆除 1层	1. 穿孔铝板吊顶拆除 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	139.58		
3	011605002001	踢脚线拆除 1层	1. 拆除地砖踢脚线 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m	99.98		
		阳台					
4	011605001002	块料、石材面层楼地面拆除	1. 拆除地砖地面及粘接层、找平层、防水层 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	75.62		
		卫生间、盥洗室、浴室、更衣室					
5	011604003002	天棚吊顶拆除	1. 铝扣板吊顶拆除 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	535.32		
6	011605002002	块料、石材面层楼地面拆除	1. 拆除地砖地面及粘接层、找平层、防水层 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	550.41		
7	011605002003	块料(石材)墙、柱面拆除	1. 拆除墙砖墙面及粘接层、找平层、防水层 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	1458.16		
8	011609002001	隔断、隔墙拆除	1. 拆除抗倍特板隔断 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	276.28		
9	011614005001	洗漱台拆除	1. 拆除现有瓷砖面洗漱池 2. 渣土外运、消纳，运输距离自行考虑	m	94.44		
		屋面防水					
10	011607002001	屋面防水层拆除	1. 铲除屋面防水卷材 2. 垃圾外运、消纳，运输距离自行考虑	m2	820.21		
11	011612001001	排水管拆除	1. 拆除塑料雨水管、雨水斗 2. 垃圾外运、消纳，运输距离自行考虑	m	199.7		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-强电工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	030412005001	荧光灯拆除	1. 名称:LED平板灯拆除 2. 其他要求详见招标文件及图纸	套	246		
2	030412005002	荧光灯拆除	1. 名称:LED灯管拆除 2. 其他要求详见招标文件及图纸	套	288		
3	030404035001	插座拆除	1. 名称:插座拆除 2. 其他要求详见招标文件及图纸	个	60		
4	030404034001	照明开关拆除	1. 名称:开关拆除 2. 其他要求详见招标文件及图纸	个	36		
5	030404031001	小电器拆除	1. 名称:电扇拆除	个	143		
		新建					
6	030404017001	配电箱	1. 名称: (1~6) AL-WSJ1 2. 规格:400*600*160 3. 回路:5回路 4. 安装方式:明装 5. 其他要求详见招标文件及图纸	台	6		
7	030404017002	配电箱	1. 名称: (1~6) AL-WSJ2 2. 规格:600*600*160 3. 回路:9回路 4. 安装方式:明装 5. 其他要求详见招标文件及图纸	台	6		
8	030404017003	配电箱	1. 名称:AL-RS 2. 规格:250*200*120 3. 回路:1回路 4. 安装方式:明装 5. 其他要求详见招标文件及图纸	台	12		
9	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:SC65 3. 敷设方式:明配 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	102.56		
10	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:SC32 3. 敷设方式:明配 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	138.72		
11	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:SC32 3. 敷设方式:暗配	m	28.8		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-强电工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求详见招标文件及图纸				
12	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:SC20 3. 敷设方式:暗配 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	626.58		
13	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:SC15 3. 敷设方式:明配 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	296.19		
14	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:SC15 3. 敷设方式:暗配 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	79.2		
15	030413001001	铁构件	1. 名称:明配管支吊架制作、安装 2. 其他要求详见招标文件及图纸	kg	69.24		
16	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔槽（砌体结构） 2. 型号、规格:25mm以内 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m	348.6		
17	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔槽（砌体结构） 2. 型号、规格:32mm以内 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m	28.8		
18	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ4 3. 敷设方式:穿管 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	2041.74		
19	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 敷设方式:穿管 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	1319.38		
20	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*50+1*25	m	87.37		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-强电工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式:穿管 4. 其他要求详见招标文件及图纸				
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
22	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式:穿管 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	96.54		
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	18		
24	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY5*4 3. 敷设方式:穿管 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	249.1		
25	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*4 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	36		
26	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号、规格:1*10W 3. 安装方式:吸顶 4. 其他要求详见招标文件及图纸	套	41		
27	030412005003	荧光灯	1. 名称:600*600LED灯 2. 型号、规格:1*10W 3. 安装方式:吸顶 4. 其他要求详见招标文件及图纸	套	138		
28	030412005004	荧光灯	1. 名称:300*300LED灯 2. 型号、规格:1*10W 3. 安装方式:吸顶 4. 其他要求详见招标文件及图纸	套	108		
29	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED灯管	套	288		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-强电工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格:1*25W 3. 安装方式:吸顶 4. 其他要求详见招标文件及图纸				
30	030404035002	插座	1. 名称:暗装单相插座 2. 型号、规格:220V10A五孔 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
31	030404035003	插座	1. 名称:防溅插座 2. 型号、规格:220V10A五孔 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其他要求详见招标文件及图纸	个	48		
32	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 型号、规格:220V10A 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其他要求详见招标文件及图纸	个	6		
33	030404034003	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 型号、规格:220V10A 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其他要求详见招标文件及图纸	个	18		
34	030404034004	照明开关	1. 名称:防溅三联开关 2. 型号、规格:220V10A 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
35	030411006001	接线盒	1. 名称:小便池感应接线盒 2. 型号、规格:钢制 3. 敷设方式:距地1.1m 4. 其他要求详见招标文件及图纸	个	48		
36	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 型号、规格:钢制 3. 敷设方式:暗设 4. 其他要求详见招标文件及图纸	个	96		
37	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:接线盒剔洞(砌体结构) 2. 其他要求详见招标文件及图纸	个	96		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-强电工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱MEB 2. 型号、规格: 3. 安装方式: 距地0.5m 4. 其他要求详见招标文件及图纸	台	1		
39	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位端子箱LEB 2. 型号、规格: 3. 安装方式: 距地0.5m 4. 其他要求详见招标文件及图纸	台	18		
40	030411004003	配线	1. 名称: 绝缘导线 2. 型号、规格: BV-1*6 3. 敷设方式: 穿管 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	48		
41	030411001007	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 型号、规格: SC20 3. 敷设方式: WC 4. 其他要求详见招标文件及图纸	m	48		
42	030409008003	跨接地线安装	1. 名称: 洗浴室及带淋浴卫生间等电位联结 2. 其他要求详见招标文件及图纸	处	72		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生宿舍楼男生宿舍楼-强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-给排水工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	031004008001	拖布池拆除	1. 名称:拖布池拆除 2. 其他要求详见招标文件及图纸	组	12		
2	031004006001	大便器拆除	1. 名称:蹲便器拆除 2. 其他要求详见招标文件及图纸	组	60		
3	031004007001	小便器拆除	1. 名称:小便斗拆除 2. 其他要求详见招标文件及图纸	组	48		
		给水系统					
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PP-R S4管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	159.05		
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PP-R S4管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	408.68		
6	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	19.83		
7	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN80	m	12		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-给排水工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸				
8	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	46.85		
9	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	69.66		
10	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	105.38		
11	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗	m	60.03		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-给排水工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求详见招标文件及图纸				
12	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	47.13		
13	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	28.42		
14	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	29.92		
15	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	4		
16	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-给排水工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜阀芯、不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
18	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜阀芯、不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	24		
19	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜阀芯、不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
20	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:全铜阀芯、不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
21	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜阀芯、不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
22	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 油漆品种:防锈漆二道,面漆二道 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m2	80.96		
23	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑防结露保温 2. 绝热厚度:10mm 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m3	0.69		
24	031208007001	防潮层、保护层	1. 防潮材料品种:保温外做不燃复合铝皮保护 2. 其他要求详见招标文件	m2	89.76		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-给排水工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及图纸				
25	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管道支架 3. 其他要求详见招标文件及图纸	kg	425.29		
26	031201003001	金属结构刷油	1. 名称: 管道支架刷漆 2. 油漆品种: 防锈漆二道, 调和漆二道 3. 其他要求详见招标文件及图纸	kg	425.29		
27	031002003001	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	2		
28	031002003002	套管	1. 名称: 一般套管 2. 规格: DN100 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	4		
29	031002003003	套管	1. 名称: 一般套管 2. 规格: DN80 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	4		
30	031002003004	套管	1. 名称: 一般套管 2. 规格: DN65 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	22		
31	031002003005	套管	1. 名称: 一般套管 2. 规格: DN50 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
32	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 剔槽 2. 规格: DN25以内 3. 类型: 砌体结构	m	567.71		
		热水系统					
33	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活热水 3. 材质、规格: PP-R S3.2 管 DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	82.04		
34	031001007010	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活热水	m	19.02		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-给排水工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸				
35	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活热水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	6		
36	031001007012	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活热水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	31.18		
37	031001007013	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活热水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	112.54		
38	031001007014	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活热水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE） DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	6		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-给排水工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	031001007015	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活热水 3. 材质、规格:钢塑复合管（镀锌钢管衬PE）DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	22.5		
40	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	4		
41	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜阀芯、不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	6		
42	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜阀芯、不锈钢阀体 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	6		
43	031201001002	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 油漆品种:防锈漆二道,面漆二道 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m ²	32.05		
44	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑防结露保温 2. 绝热厚度:10mm 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m ³	0.23		
45	031208007002	防潮层、保护层	1. 防潮材料品种:保温外做不燃复合铝皮保护 2. 其他要求详见招标文件及图纸	m ²	30.5		
46	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	162.81		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-给排水工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求详见招标文件及图纸				
47	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:管道支架刷漆 2. 油漆品种:防锈漆二道, 调和漆二道 3. 其他要求详见招标文件及图纸	kg	162.81		
48	031002003006	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	1		
49	031002003007	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	1		
50	031002003008	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN80 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	4		
51	031002003009	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN65 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	1		
52	031002003010	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN50 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	1		
53	031002003011	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN40 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	7		
54	031002003012	套管	1. 名称:一般套管 2. 规格:DN25 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	6		
55	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:DN25以内 3. 类型:砌体结构	m	82.04		
		排水系统					
56	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯排水管PVC-U DN150 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计	m	128.4		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-给排水工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求:通球试验、闭水试验 6. 其他要求详见招标文件及图纸				
57	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯排水管PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	339.01		
58	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯排水管PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	92.99		
59	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯排水管PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、闭水试验 6. 其他要求详见招标文件及图纸	m	54.13		
60	031002003013	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	5		
61	031002003014	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	5		
		卫生器具					
62	031004006002	大便器	1. 名称:蹲便器（脚踏式） 2. 组装方式:成品安装 3. 附件配置:含相关附件	组	60		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-给排水工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求详见招标文件及图纸				
63	031004007002	小便器	1. 名称:挂斗式小便器（感应式） 2. 组装方式:成品安装 3. 附件配置:含相关附件 4. 其他要求详见招标文件及图纸	组	48		
64	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 其他要求详见招标文件及图纸	组	12		
65	031004010001	淋浴器	1. 名称:双管淋浴器 2. 其他要求详见招标文件及图纸	套	60		
66	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:盥洗水龙头 2. 其他要求详见招标文件及图纸	个	156		
67	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:洗衣机水龙头 2. 其他要求详见招标文件及图纸	个	6		
68	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:拖布池水龙头 2. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
69	031004014004	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏（不锈钢） 2. 规格:DN100 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	18		
70	031004014005	给、排水附(配)件	1. 类型:地漏（不锈钢） 2. 规格:DN50 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	30		
71	031004014006	给、排水附(配)件	1. 类型:清扫口 2. 规格:DN100 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	12		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生宿舍楼男生宿舍楼-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢制椭圆扁管型散热器25片 2. 型号、规格:GSGB70-II-600-1.2, 足片高度690mm, 中心距600mm, 单片长度70mm, 单片标准散热量 $\Delta T=42.5^{\circ}\text{C}$ 88.5w, 单片标准散热量 $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ 154.7w 3. 含手动放气阀 4. 其他要求详见招标文件及图纸	组	44		
2	031005002002	钢制散热器	1. 名称:钢制椭圆扁管型散热器22片 2. 型号、规格:GSGB70-II-600-1.2, 足片高度690mm, 中心距600mm, 单片长度70mm, 单片标准散热量 $\Delta T=42.5^{\circ}\text{C}$ 88.5w, 单片标准散热量 $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ 154.7w 3. 含手动放气阀 4. 其他要求详见招标文件及图纸	组	16		
3	031005002003	钢制散热器	1. 名称:钢制椭圆扁管型散热器20片 2. 型号、规格:GSGB70-II-600-1.2, 足片高度690mm, 中心距600mm, 单片长度70mm, 单片标准散热量 $\Delta T=42.5^{\circ}\text{C}$ 88.5w, 单片标准散热量 $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ 154.7w 3. 含手动放气阀 4. 其他要求详见招标文件及图纸	组	66		
4	031005002004	钢制散热器	1. 名称:钢制椭圆扁管型散热器18片 2. 型号、规格:GSGB70-II-600-1.2, 足片高度690mm, 中心距600mm, 单片长度70mm, 单片标准散热量 $\Delta T=42.5^{\circ}\text{C}$ 88.5w, 单片标准散热量 $\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$ 154.7w 3. 含手动放气阀	组	72		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生宿舍楼男生宿舍楼-采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:排气扇自带止回阀 2. 型号、规格:排风量300m3/h 3. 其他要求详见招标文件及图纸	台	36		
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:直径320mm以内 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:咬口 6. 其他: :含风管、管件、法兰、零件、支吊架制作安装 7. 场外运输 8. 其他要求详见招标文件及图纸	m2	21.83		
3	030703019001	柔性接口	1. 名称:风管软接头 2. 材质:硅箔复合布软节 3. 其他要求详见招标文件及图纸	m2	3.26		
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:外墙防雨百叶 2. 型号、规格:200x200 3. 其他要求详见招标文件及图纸	个	36		
5	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:打洞 2. 规格:φ100 3. 类型:砌体结构 4. 填充方式:防火封堵材料封堵 5. 其他要求详见招标文件及图纸	个	36		
6	030704B01001	通风系统调整费	1. 名称:通风系统调试	系统	1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 男生宿舍楼男生宿舍楼-通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼男生宿舍楼-抗震支架工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031002001001	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 管道规格:单根DN100管道（给水） 3. 其他要求详见招标文件及图纸	套	3		
2	031002001002	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 管道规格:单根DN80管道（给水） 3. 其他要求详见招标文件及图纸	套	2		
3	031002001003	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 管道规格:单根DN65管道（给水） 3. 其他要求详见招标文件及图纸	套	8		
4	031002001004	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 管道规格:单根DN80管道（热水） 3. 其他要求详见招标文件及图纸	套	3		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

