

北京市凉水河管理处水利工程日常维修养护费 -自动化设备设施维护招标文件修改说明

招标文件附件“2-分项报价表-巡管站无人值守改造”-“项目特征描述”与招标文件“技术性能指标要求”不一致，以招标文件“技术性能指标要求”为准更正分项报价表。具体修改内容如下：

1. 分部分项工程项目清单计价表（工程名称：（万泉寺橡胶坝单项工程-万泉寺安防视频监控单位工程））、（工程名称：（洋桥橡胶坝单项工程-洋桥安防视频监控单位工程））项目编码 040205019002-项目特征描述：

更正前：	更正后：
1. 名称：半球摄像机 2. 安装方式：壁挂 3. 功能：电流及功耗：DC：12 V，0.9 A， 最大功耗：10.8 W 支持区域入侵、人脸抓拍	1. 名称：半球摄像机 2. 安装方式：壁挂 3. 功能：供电方式：DC12V±25%；最大功耗：≤9.5W 支持人脸检测；支持周界布防；支持人数统计

2. 分部分项工程项目清单计价表（工程名称：（万泉寺橡胶坝单项工程-万泉寺烟感监测单位工程））、（工程名称：（洋桥橡胶坝单项工程-洋桥烟感监测单位工程））项目编码 030904012001-项目特征描述：

更正前：	更正后：
1. 名称：火灾报警控制器 2. 功能：支持 16 点位，含管理软件，支持远程（蜂窝通信）告警	1. 名称：火灾报警控制器 2. 工作电压：AC220V； 3. 接线方式：无极性二线制； 4. 安装方式：壁挂式。

3. 分部分项工程项目清单计价表（工程名称：（万泉寺橡胶坝单项工程-万泉寺烟感监测单位工程））、（工程名称：（洋桥橡胶坝单项工程-洋桥烟感监测单位工程））项目编码 030904001001-项目特征描述：

更正前：	更正后：
1. 名称：烟感传感器 2. 工作电压：5-12VDC；工作电流：15mA； 供电方式：主机集中供电； 接线方式：有线	1. 名称：烟感传感器； 2. 工作电压：总线 24V； 3. 接线方式：无极性二总线（L1、L2）； 4. 安装方式：吸顶式安装； 5. 编码方式：通过编码器进行电编码。

4. 分部分项工程项目清单计价表（工程名称：（万泉寺橡胶坝单项工程-万泉寺智能门禁单位工程））、（工程名称：（洋桥橡胶坝单项工程-洋桥智能门禁单位工程））项目编码 030506006001-项目特征描述：

更正前:	更正后:
1. 名称: 人脸刷卡一体机 2. 规格: 2.4寸屏, 人脸+刷卡, 室内对讲	1. 名称: 人脸刷卡一体机; 2. 规格: 不小于2.4寸屏, 人脸+刷卡, 室内对讲。

5. 分部分项工程项目清单计价表(工程名称:(大红门管理所单项工程-大红门后端设备单位工程)) 项目编号: 030506007001-项目特征描述:

更正前:	更正后:
1. 名称: 全触摸室内机 2. 功能: 通话对讲、消息记录、预览开锁、呼叫中心、防区设置、情景模式、主副机管理、自定义密码、降噪与回声消除	1. 名称: 全触摸室内机; 2. 功能: 通话对讲; 3. 音频输入: 内置全指向麦克风; 4. 音频输出: 内置扬声器; 5. 通信方式: 有线网络; 6. 网络协议: TCP/IP、SIP2.0、RTSP、SNTP。

随附更正后 EXCEL 版本分项报价表供适用, EXCEL 版本与本修改说明不一致的以修改说明内容为准。