

中央空调改造项目空调机组采购项目

补遗文件

1、对工程量清单中“空调通风工程第1-15项工程量清单项目特征（型号、规格）进行调整：

原内容：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		整个项目						
1	920701010001	风机盘管安装	1. 名称: 风管室内机 2. 型号、规格: GMV-NDR22PS/B1 3. 安装方式: 吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	2			
2	920701010002	风机盘管安装	1. 名称: 风管室内机 2. 型号、规格: GMV-NDR28PS/B1 3. 安装方式: 吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	4			
3	920701010003	风机盘管安装	1. 名称: 风管室内机 2. 型号、规格: GMV-NDR36PS/B1 3. 安装方式: 吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	16			
4	920701010004	风机盘管安装	1. 名称: 风管室内机 2. 型号、规格: GMV-NDR45PS/B1 3. 安装方式: 吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	12			
5	920701010005	风机盘管安装	1. 名称: 风管室内机 2. 型号、规格: GMV-NDR56PS/B1 3. 安装方式: 吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	920701010006	风机盘管安装	1. 名称: 风管室内机 2. 型号、规格: GMV-NDR71PS/B1 3. 安装方式: 吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	8			
7	920701010007	风机盘管安装	1. 名称: 风管室内机 2. 型号、规格: GMV-NDR80PS/B1 3. 安装方式: 吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	9			
8	920701010008	风机盘管安装	1. 名称: 风管室内机 2. 型号、规格: GMV-NDR90PMS/A1 3. 安装方式: 吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	5			
9	920701010009	风机盘管安装	1. 名称: 风管室内机 2. 型号、规格: GMV-NDR112PMS/A1 3. 安装方式: 吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	5			
10	920701010010	风机盘管安装	1. 名称: 嵌入式天花机 2. 型号、规格: GMV-NDR80T/D 3. 安装方式: 嵌入式 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	920701006001	空调器安装	1. 名称:全直流变频室外机 2. 型号、规格:GMV-504W/J 3. 安装方式:在楼顶安装 4. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	1			
12	920701006002	空调器安装	1. 名称:全直流变频室外机 2. 型号、规格:GMV-615W/J 3. 安装方式:在楼顶安装 4. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	2			
13	920701006003	空调器安装	1. 名称:全直流变频室外机 2. 型号、规格:GMV-785W/J 3. 安装方式:在楼顶安装 4. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	1			
14	920701006004	空调器安装	1. 名称:全直流变频室外机 2. 型号、规格:GMV-1360WM/X1 3. 安装方式:在楼顶安装 4. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	1			
15	920204031001	小电器安装	1. 名称:线控器 2. 型号:CX70-24 3. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	个	69			

修改后的内容为:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	920701010001	风机盘管安装	1. 名称: 风管室内机 2. 型号、规格: 制冷量: 2.2KW 制热量: 2.5KW 3. 安装方式: 吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	2			
2	920701010002	风机盘管安装	1. 名称: 风管室内机 2. 型号、规格: 制冷量: 2.8KW 制热量: 3.2KW 3. 安装方式: 吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	4			
3	920701010003	风机盘管安装	1. 名称: 风管室内机 2. 型号、规格: 制冷量: 3.6KW 制热量: 4KW 3. 安装方式: 吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	16			
4	920701010004	风机盘管安装	1. 名称: 风管室内机 2. 型号、规格: 制冷量: 4.5KW 制热量: 5KW 3. 安装方式: 吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	12			
本页小计								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	920701010005	风机盘管安装	1. 名称:风管室内机 2. 型号、规格:制冷量:5.6KW制热量:6.3KW 3. 安装方式:吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	7			
6	920701010006	风机盘管安装	1. 名称:风管室内机 2. 型号、规格:制冷量:7.1KW制热量:8KW 3. 安装方式:吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	8			
7	920701010007	风机盘管安装	1. 名称:风管室内机 2. 型号、规格:制冷量:8KW制热量:9KW 3. 安装方式:吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	9			
8	920701010008	风机盘管安装	1. 名称:风管室内机 2. 型号、规格:制冷量:9KW制热量:10KW 3. 安装方式:吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	5			
9	920701010009	风机盘管安装	1. 名称:风管室内机 2. 型号、规格:制冷量:11.2KW制热量:12.5KW 3. 安装方式:吊装 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	920701010010	风机盘管安装	1. 名称:嵌入式天花机 2. 型号、规格:制冷量:8kW制热量:9kW 3. 安装方式:嵌入式 4. 包含支吊架制作安装、减震器等内容 5. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	2			
11	920701006001	空调器安装	1. 名称:全直流变频室外机 2. 型号、规格:制冷量50.4kW 制热量56.5kW 制冷输入功率12.70kW 制热输入功率13.2kW 3. 安装方式:在楼顶安装 4. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	1			
12	920701006002	空调器安装	1. 名称:全直流变频室外机 2. 型号、规格:制冷量61.5kW 制热量69.0kW 制冷输入功率15.40kW 制热输入功率16.3kW 3. 安装方式:在楼顶安装 4. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	2			
13	920701006003	空调器安装	1. 名称:全直流变频室外机 2. 型号、规格:制冷量78.5kW 制热量88.0kW 制冷输入功率19.80kW 制热输入功率20.7kW 3. 安装方式:在楼顶安装 4. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	1			
本页小计								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	920701006004	空调器安装	1. 名称:全直流变频室外机 2. 型号、规格:制冷量136kW 制热量150kW 制冷输入功率34.20kW 制热输入功率36.8kW 3. 安装方式:在楼顶安装 4. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	台	1			
15	920204031001	小电器安装	1. 名称:线控器 2. 包括为满足设计、招标、验收规范所示一切要求	个	69			

2、编制说明中补充说明“管道支架已包含在相应管道安装中，投标单位综合考虑报价。”

3、竞争性磋商文件第二章 供应商须知 3.1 现场考察 ■不组织

更正为： ■组织，考察时间：2026年8月27日10点00分 考察地点：北京市西城区西松树胡同33号。

其余不变。

本文件作为竞争性磋商文件的一部分，同竞争性磋商文件具有同等效力。

以下无正文

标介联和（北京）咨询服务有限公司

2026年8月21日

补遗文件签收单

致：标介联和（北京）咨询服务有限公司

贵公司发来的《中央空调改造项目空调机组采购项目补遗文件》我公司已收到。该通知内容清楚，字迹清楚，我司有充分时间对相关要求做出响应，并对相关要求全部予以承认，如在投标过程中有任何误解和忽略而导致的损失，由我公司自行负责并不会就此原因投诉，特此声明！

投标人全称：_____（公章）

授权人：_____（签字）

年 月 日

（请投标人填写加盖公章，返回招标代理机构邮箱：biaojieliance@sina.com）