SQ2026093000985

北京口腔医院建设工程施工合同

（小型工程本）

发 包 方：首都医科大学附属北京口腔医院（甲方）

承 包 方：北京飞利恒科技有限公司（甲方）

工程名称：首都医科大学附属北京口腔医院院史馆装饰工程及展陈项目

工程地点：北京市丰台区樊家村路 9 号院

建筑面积：200 平方米；层数：/

结构类型：/；檐高/跨度：/米

批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）/

工程性质：（指基建、技改、合资等）：/

承包范围：合同及施工图纸内涉及的所有内容

承包方式：包工包料 ；工期、质量、安全、文明施工按照合同约定执行

质量等级（优良或合格）：合格，并符合国家及北京市相关的行业标准。

工程承包造价（金额大写）： 壹佰伍拾肆万捌仟元整(含税)

￥：1548000.00 元

工程施工合同条款

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下合同条款：

第 1 条 工期

1.1 本工程计划开工日期：【2026】年【10】月【19】日，计划竣工日期【2026】年【11】月【27】日。合同总工期日历天数为 40 个日历天。实际开工日期以发包方书面通知为准，总工期不变。

1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：____/____

1.3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：____/____

1.4 本合同组成文件及解释顺序

（1）工程施工合同条款及附件；

（2）标准、规范及有关技术文件；

（3）图纸（如果有）；

（4）工程量清单；

（5）工程报价单或预算书（附件 1）。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。补充文件的解释顺序应视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

第 2 条 图纸

发包方向承包方提供 1 套图纸。承包方应严格按照发包方审定的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。若承包方不按施工图纸进行施工，应承担由此造成的相应经济损失。

第 3 条 发包方、承包方驻工地代表

3.1 发包方工程师姓名：李老师 联系电话：010-57099012 ；

3.2 承包方项目经理姓名：白志强 联系电话：010-82903290 。

第 4 条 发包方工作

4.1 开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路

资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，如果施工扰民是由于承包方所引起，则扰民的处理费用由承包方支付。合同签订后 3 天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后 2 天内予以确认。

4.2 发包方有权在现场监督检查施工质量、进度、负责处理设计图纸问题、签证设计变更、工程进度付款签证和其他必须的签证。

4.3 组织对工程竣工验收，验收合格后按期办理竣工结算。

4.4 如需要在有毒有害的环境中施工时，承包方按有关规定提供相应的防护措施方案，发包方进行方案审核，并会同承包方组织实施，承包方承担相关费用。

第 5 条 承包方工作

5.1 每月 15 日前向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。

5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护并承担有关费用。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，并承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后 2 天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案)和进度计划。

承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

5.3 负责按照施工图纸、方案以及约定的要求、规范、标准等进行施工，保证施工质量符合设计及相关施工验收规范要求。

5.4 做好施工原始记录、隐蔽验收记录、汇集施工技术资料并移交工地前把该已经整理好的文件交给发包方。

5.5 做好施工组织、管理工作，维持现场清洁、道路通畅、整齐堆放器材，并及时清除垃圾和不用的临时设施。交工前清理现场达到发包方要求。

5.6 施工中发生的安全事故和其他经济损失，由承包方自行负责承担相应责任，并立即书面报告发包方备案。给发包方造成损失的，承包方应负责全额赔偿。

5.7工程完工交付发包方之前，承包方负责保护施工现场财物和已完工工程。保护期间发生损坏，承包方自费予以修复或照价损失。

第6条 工程质量检查及验收

6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点等，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收并自行承担相关费用。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，工期不予顺延，影响正常施工的费用由承包方承担。

6.2 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收，发包方不能按时进行验收，应在验收前以书面形式向承包方提出延期要求。

发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

6.3 工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包方原因工程质量达不到约定的质量标准，承包方承担违约责任。

第7条 设计变更及合同价款的调整

7.1 施工中发包方对原设计进行变更，发包方应提前向承包方发出书面变更通知。承包方按通知进行变更，并于收到书面变更通知之日起5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，经发包方书面确认后，由发包方承担。变更洽商于结算阶段统一审核，相关费用结算时按合同约定方式支付。

7.2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：____/____

7.3 施工中承包方不得对原工程设计进行变更。因承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的所有损失，由承包方承担，延误的工期不予顺延。

7.4 承包方在施工中提出的建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包方书面同意。未经书面同意擅自更改或换用时，承包方承担由此发生的费用，并赔偿发包方的有关损失，延误的工期不予顺延。

7.5 因承包方自身原因导致的工程变更，承包方无权要求追加合同价款。

第 8 条 工程价款及结算

8.1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定向承包方预付或支付工程款。

付款时间及次数	付款比例	付款金额 人民币(元)
合同签订后 10 个工作日内（收到承包方有效发票后）	合同价款的 30%	小写：464400.00 大写：肆拾陆万肆仟肆佰元整
完成装饰工程的施工，具备图文上墙条件，多媒体设备到场，并经发包方认可，开具发包方所需发票后	合同价款的 25%	小写：387000.00 大写：叁拾捌万柒仟元整
工程全部完工、验收合格后 10 个工作日内（收到承包方有效发票后）	合同价款的 30%	小写：464400.00 大写：肆拾陆万肆仟肆佰元整
工程结算审计完成后，收到承包方交来审定金额的 3%质保金后（且收到承包方有效发票后）	按审定金额支付工程余款	根据实际情况而定
缺陷责任期满若工程无质量问题无息返还质保金	3%质保金	根据实际情况而定

8.2 发包方付款前，承包方须先向发包方提供并送达等额、合法的发包方要求的增值税普通发票，否则发包方有权拒绝支付，发包方为此不承担任何违约责任。如承包方向发包方提供的发票不符合本合同约定或法律规定，除应按照发包方要求予以更换外，如因此给发包方造成的相应损失由承包方承担（包括但不限于损害赔偿等）。

8.3 承包方保证合同中的收款账号信息真实、准确，发生变更的，应于发包方付款前【10】日以书面形式通知到发包方，否则由此导致的错付、无法支付等所有后果均由承包方自行承担，发包方不因此构成违约。

8.4 发包方付款时，如遇财政国库结算等特殊时期，最终付款按照财政有关规定执行，承包方应予以理解和配合。此时，出现付款延迟支付的情况不视为发

包方违约。

第 9 条 材料设备的供应

9.1 发包方应按双方约定供应材料设备。

9.2 承包方应对其负责供应的材料设备，提供产品合格证明;如所供应的产品与设计和规范要求不符，需重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用。

9.3 承包方需使用代用材料时，须经发包方批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

第 10 条 争议

发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列第二种方式解决：

第一种争议解决方式:向 / 仲裁委员会申请仲裁;

第二种争议解决方式:向工程所在地人民法院起诉。

第 11 条 违约责任

11.1 发包方或承包方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

11.2 若承包方不能按时完工，则每逾期一日需按合同总价款的 2‰ 向发包方支付逾期完工违约金。给发包方造成损失的，发包方有权要求承包方赔偿损失。逾期【14】日仍未完工的，发包方有权解除合同，承包方应按照上述标准和实际迟延时间向发包方支付违约金，同时承包方应退还发包方已支付的全部款项，违约金不足以弥补发包方损失的，承包方应予补足。

11.3 工程质量不合格，承包方应负责无偿返工，因此造成逾期的，由承包方承担逾期违约责任。返工后仍不能通过发包方验收的，发包方有权解除合同，承包方应返还发包方所付款项，并按合同总价款 20%向发包方支付违约金。违约金不足以弥补发包方损失的，发包方有权要求承包方补足。

11.4 未经发包方书面同意，承包方不得以任何方式将工程转包或分包；未经发包方书面同意，承包方擅自转包或分包的，发包方有权从前述行为发生之日起单方解除本合同，承包方应返还发包方已支付的费用，承包方还应向发包方支付本合同总价款 10%的违约金，由此给发包方造成其他损失的，承包方应予赔偿。

11.5 承包方未按发包方的通知期限履行保修义务的，每延期一日，发包方有权向承包方收取人民币 2000 元的违约金，并从质保金中优先扣除，因承包方延期维修给发包方造成损失的，承包方应赔偿发包方的相应损失。

11.6 承包方保证其在合同项下的工作，不侵犯任何第三人的合法权利，否则承包方自行承担相应法律责任，如给发包方造成损失的，由承包方负责全额赔偿。

11.7 承包方保证所有经营活动完全符合中国有关法律、法规、行政规章等的规定。如承包方违反上述规定的行为给发包方造成损害，由承包方承担相应法律责任，并赔偿发包方损失。

11.8 承包方违反合同其他约定的，发包方有权要求承包方限期整改，承包方拒不整改或整改后仍不符合要求的，发包方有权解除本合同。

11.9 承包方擅自单方解除本合同，或者因承包方原因导致本合同达到发包方有权提前解除程度的，无论发包方是否解除，承包方均应按发包方要求向发包方支付合同总价款 30%的违约金，并返还发包方所付全部款项，违约金不足以弥补发包方损失的（包括但不限于直接经济利益的减损、可得利益的损失），承包方应予补足。

11.10 因承包方违反本合同约定，发包方为向承包方主张权利而支付的调查取证费、公证费、评估费、鉴定费、审计费、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费或保全担保保险费、律师代理费、咨询费、执行费、差旅费以及发包方向第三方支付的赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等全部费用均由承包方承担。

11.11 发包方因自身原因未按约定付款，按照合同订立时一年期贷款市场报价利率承担逾期利息。

第 12 条 合同生效及份数

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式六份，发包方执四份，承包方执二份，具有同等法律效力。

第 13 条 缺陷责任期及保修期条款

13.1 本工程缺陷责任期为 24 个月，自工程竣工验收合格之日起算。缺陷责任期满且期间无质量问题后，发包方无息退还质保金。但质保金的退还，不影响承包方按照约定继续履行质保期的保修义务。本工程保修期按照《建设工程质量管理条例》第四十条的规定计算，《建设工程质量管理条例》中没有规定的，工

程的保修期为自工程经发包方验收合格并交付发包方使用之日起，承包方负责免费保修 2 年（防水工程为 5 年），保修期内承包方对该工程承担保修责任，其标准按国家和北京市有关规定执行。若保修期的最后六个月发现质量问题，经承包方维修完成并达到发包方满意之日起，保修期向后顺延不低于六个月。

13.2 工程保修期间承包方保证接到发包方质量投诉后 24 小时内派专业人员上门提供免费维修服务，直至达到发包方满意；发生紧急事故，承包方须派专业人员在 4 小时内达到现场，及时维修。承包方不能在约定的时间内赶到或不能处理结果不能达到发包方满意的，发包方可自行维修或委托第三方维修，修理费用由承包方负担，发包方可以从质保金中扣除，不足部分承包方另行赔付。

第 14 条 材料质量

承包方在履行本合同过程中供应的材料设备必须提供生产厂家及品牌证明、合格证及检验报告，保证产品质量符合相关的国家、地方、行业的强制性和非强制性标准，同时还需符合企业及通常标准和发包方的要求，如属于国家强制检验认证产品的，必须经国家规定的部门强制检验合格并取得 CCC 认证。如果因承包方提供的材料设备不符合本合同约定，承包方应重新采购，并向发包方支付工程总价款 5%的违约金，若因此造成工程延期，则按延期违约条款执行。

第 15 条 补充条款如下：

15.1 承包方负责施工的人员均需具备相应资质，保证文明安全施工。本工程施工期间，承包方应按施工安全规范的规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。对所属员工及因其过错造成的发包方和任何第三方的人身、财产损失等负责，如发生人员伤亡或财产损失等安全、质量事故，均由承包方自行承担赔偿责任和因此发生的费用，赔偿因此给发包方造成的相应损失并承担相应的法律责任，且发包方有权解除合同。承包方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。承包方应保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到发包方要求。

15.2 工程计价原则

发包方、承包方按以下原则确定本工程预算（如有）、结算价款金额：

A 本合同价款采用固定综合单价合同。综合单价已包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、措施损耗、成品保护、场内搬运、检测试验、税金，

以及除合同约定可调情形以外市场人工、材料常规涨跌风险。综合单价除合同另有约定外不作调整，结算工程量按经双方确认实际完成的合格工程量据实计量结算。具体结算原则如下：

1)工程量计量：依据施工图纸、有效工程变更洽商、经发包方确认工程量确认单，按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、配套工程量计算标准 GB/T50854-2024、《房屋修缮工程工程量计算标准（2023-北京）》计算实际完成合格工程量；无发包方签字确认的变更、确认单不予计量计价。

2) 变更、新增项目计价原则：

①合同清单内已有相同项目特征的综合单价，直接沿用合同原有综合单价；

②合同清单有类似项目，参照类似综合单价执行；

③无适用、无类似单价的新增项目，由承包方依据北京市现行定额、同期《北京工程造价信息》组价报发包方审核确认，确认后方可作为结算依据；未经发包方事先确认单价的新增项目，结算不予计价。

3)安全文明施工费、其他措施费按北京市现行规范计取：安全文明施工费按达标工地标准计取。以“项”包干的措施项目，除发生重大设计变更造成措施内容重大调整外，措施费总价不作调整。

4)风险约定：本合同固定综合单价，已充分考虑施工周期内常规人工、材料市场波动风险，常规市场涨跌综合单价不予调整；仅国家法律、法规、税收政策发生强制性调整时，仅调整税金部分。

B.对于承包方报价文件中“未报费用、低报价格、低报费率、漏报缺报内容”原则上不予调增，视为优惠。特殊情况需要调整报审内容的，应由承包方补报、工程管理部门确认后，另行审计。如审核过程中承包方更改或增加报审内容，造成外审公司原审计结果作废或发生颠覆性工作的，承包方应承担发包方因此支付给外审公司的全部费用。

C.施工图、竣工图、洽商变更等应有工程管理部门签认；特殊项目无法提交图纸的，则应有工程管理部门签认的施工方案、现场签证或其它签认资料。

D.工程中拆除或剩余的可利用物品全部交由发包方处理。

15.3 本工程竣工验收合格后，承包方提供施工合同、经审核的预算书、结算书、结算书软件版（广联达）、结算编制说明、竣工图（须加盖竣工图章）（纸质及 CAD 版）、洽商变更单、材料设备明细表（品牌、型号、规格、供应商

座机电话）、竣工验收单（需经过专业部门验收的工程应提供该专业部门的验收报告复印件）一式三份，送发包方进行外审，结算金额以发包方委托外审公司审计结果为准，送审日期以承包方资料最后送齐日为准。如不能提供竣工图纸或竣工图内容不详，须提供工程量签认单（包含工程内容、工程做法、主要材料、设备规格型号及品牌、工程量等，且须发包方工程主管部门签章）。

15.4 如承包方结算报审金额高于本合同预算金额(按发包方采购办法执行)，须提供发包方主管部门出具的超支情况说明，按发包方规定须重新履行预算审批手续的，应提供相关审批手续。

承包单位应严格按照国家及北京市的相关法律法规、合同约定、工程实际情况编制工程预算、工程结（决）算书。本工程竣工结算最终价款以发包方委托第三方造价咨询机构出具并经双方确认的审定定案金额为准。

承包方收到第三方造价咨询机构审核报告后，若对审核结果存在异议，应在14个工作日内提交书面异议及佐证资料，造价咨询机构应予复核；对复核结果仍存在重大分歧的，可申请工程造价司法鉴定。

工程竣工验收合格，第三方造价咨询机构出具正式审定报告，发包方按合同约定支付工程结算款。

15.5 如果发包方支付的工程预付款、工程进度款大于审定金额，承包方应在收到审计报告之日起十日内退还多付工程款，并提供审定金额3%的质量保证金。否则，除应退还多付工程款外，每逾期一日，按应退还金额3%的标准向发包方支付违约金。

15.6 工程施工前发包方、承包方双方签订施工安全、消防协议书，明确责任。

15.7 承包方应于工程竣工后15日内向发包方提供竣工图纸四套。否则，发包方有权暂缓支付工程款。

15.8 承包方所采购的材料、设备如有质量问题（不合格）由承包方负责，因此给发包方造成的损失，由承包方承担相应的法律责任并赔偿相应损失。

15.9 若承包方就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外的隐蔽施工或其他新增的项目；施工预算或预算定额取费中未包含隐蔽施工或其他新增的项目，该项需重新协商签订合同。

15.10 安全协议书、工程保修书为本合同不可分割的一部分与本合同具有同等的法律效力。

15.11 廉政责任：本工程双方必须签订《廉洁协议》，作为合同附件，为本合同不可分割的部分。

附件 1. 工程报价单或预算书

附件 2. 公司资质和营业执照

附件 3. 消防安全和安全生产协议

本合同订立时间：2026年10月14日

发包方：首都医科大学附属北京口腔医院 （公章）	承包方:北京飞利恒科技有限公司 （公章）
发包方法定代表人或委托代理人签字：	承包方法定代表人或委托代理人签字：
联系电话： 010-57099012	联系电话：010-82903290
开户银行：北京银行天桥支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司北京生命园支行
账号：01090359500120105035400	账号：11001048600052515611

附件1. 工程报价单或预算书

工程名称：首都医科大学附属北京口腔医院院史馆装饰工程及展陈项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1548000

（大写）：壹佰伍拾肆万捌仟元整

投 标 人：北京飞利恒科技有限公司（盖企业CA电子印章）

法定代表人
或其委托代理人：储华君（盖个人CA电子印章）

编 制 人：于坤龙（造价专业人员盖CA电子执业专用章）

审核人/审定人：徐世伟（一级造价工程师盖CA电子执业专用章）

编制时间：2026 年 09 月 28 日

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-装饰工程单位工程）　　第 16 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	011205001025	定制拉米娜展板	1.图文照片电分、扫描、修版及效果合成 2.专用相纸、墨粉激光直放图文照片 3.专用展板抽真空热裱图文版面表面覆哑光膜 4.不锈钢压型喷塑收口及五金挂配件	m2	4.21	904.19	3806.64	0
94	011404001010	墙面喷刷质感漆	1.刮腻子遍数:耐水腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:质感漆（两底三面）	m2	25.42	149.78	3807.41	0
95	01B016	主题雕塑	1.雕塑前期艺术创作及小样效果绘制 2.雕塑泥稿小样制作 3.雕塑后期翻制安装打磨艺术绘制 4.材质:综合材料	项	1	25743.9	25743.9	0
96	01B017	定制地台	1.定制地台 2.20*20*1.5mm方钢防锈漆3道 3.12mm大芯板基层 4.12mm密度板 5.原子灰修补 6.封闭底漆2道 7.白色哑光混油 8.计算规则:按展开面积计算	m^2	1.26	389.11	490.28	0
		分部小计					86965.7	0
		中岛					88494.56	0
97	01B018	定制高柜	1.钢骨架基层 2.超白钢化玻璃 3.包含专用灯具等 4.规格:1500mm*800mm*1900mm 5.计算规则:按延长米计算	m	1.5	23505.3	35257.95	0
本页小计							69106.18	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-装饰工程单位工程）　　第 17 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	01B019	高柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展陈列	1.展台展墩:根据展柜内文物等级、规格尺寸，布展形式量身定制 2.展示道具:根据布展文物的等级、规格尺寸、文物样式、文物重量、布展形式等量身定制，展示道具属于定制型产品非标准件 3.说明牌:根据布展文物名称、布展形式量身排版 4.材料选样:根据设计需求选择合适的材料并对表面进行上色处理，如实木、人造板、不锈钢、铝合金、钢化玻璃、夹胶玻璃、亚克力、PC 板等 5.计算规则:按高柜“延长米”计算 6.备注:仅文物布展陈列（文物甲供） 7.满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	1.5	1678.95	2518.43	0
99	01B020	定制矮柜	1.钢骨架基层 2.超白钢化玻璃 3.包含专用灯具等 4.规格:700mm*500mm*780mm 5.计算规则:按延长米计算	m	0.7	7275.46	5092.82	0
本页小计							7611.25	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-装饰工程单位工程）　　第 18 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	01B021	矮柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展陈列	1.展台展墩:根据展柜内文物等级、规格尺寸，布展形式量身定制 2.展示道具:根据布展文物的等级、规格尺寸、文物样式、文物重量、布展形式等量身定制，展示道具属于定制型产品非标准件 3.说明牌:根据布展文物名称、布展形式量身排版 4.材料选样:根据设计需求选择合适的材料并对表面进行上色处理，如实木、人造板、不锈钢、铝合金、钢化玻璃、夹胶玻璃、亚克力、PC 板等 5.计算规则:按矮柜“延长米”计算 6.备注:仅文物布展陈列（文物甲供） 7.满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	0.7	1007.37	705.16	0
101	01B022	定制异形展柜	1.钢骨架基层 2.钢化玻璃 3.包含专用灯具等	组	1	29101.8	29101.8	0
本页小计							29806.96	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-装饰工程单位工程）　　第 19 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
102	01B023	异形内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展陈列	1.展台展墩:根据展柜内文物等级、规格尺寸，布展形式量身定制 2.展示道具:根据布展文物的等级、规格尺寸、文物样式、文物重量、布展形式等量身定制，展示道具属于定制型产品非标准件 3.说明牌:根据布展文物名称、布展形式量身排版 4.材料选择:根据设计需求选择合适的材料并对表面进行上色处理，如实木、人造板、不锈钢、铝合金、钢化玻璃、夹胶玻璃、亚克力、PC 板等 5.计算规则:按异形展柜“延长米”计算 6.备注:仅文物布展陈列（文物甲供） 7.满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	6.3	1231.23	7756.75	0
103	01B024	定制斜面展架	1.定制斜面展架 2.计算规则:按延长米计算	m	0.9	5036.86	4533.17	0
104	011507003001	灯箱	1.名称:定制成品灯箱	m^2	0.51	1806.61	921.37	0
105	01B025	定制地台	1.定制地台 2.40*40*2mm方钢防锈漆3道 3.12mm大芯板 4.12mm密度板 5.原子灰修补 6.封闭底漆2道 7.白色哑光混油 8.计算规则:按展开面积计算	m^2	5.43	480.13	2607.11	0
		分部小计					88494.56	0
		分部小计					510610.7	0
本页小计							15818.4	0
合　计							688814.73	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

主要材料选用表

工程名称：装饰工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	软膜灯箱	m2	900	8.418	/		
2	12mm阻燃板	m2	34.956	243.6435	/		
3	塑胶地板	m2	95	168.063	/	2.5mm	
4	装饰石膏板	m2	28.49	355.1028	/	9.5mm	
5	定制拉米娜展板	m2	725	26.3663	/		
6	定制标题板（一级标题）	m2	3600	5.871	/		
7	宣纸布喷绘背景合成图	m2	368	187.2209	/		
8	U型轻钢龙骨	m	7.59	1374.193	/	CB30×12	
9	轻钢龙骨	m	7.59	1372.1371	/	75系列	
10	防火玻璃门	m2	2800	4.045	/		
11	亚克力立体字	个	112	61.61	/	130mm高	
12	感感滤	kg	30.088	452.3976	/		
13	艺术浮雕	m2	8500	4.32	/		
14	异形内定制展台、展墙、展示道具、说明牌及文物布展陈列	m	1100	6.3	/		
15	定制独立展柜	m	8500	1.35	/		
16	主题雕塑	项	23000	1	/		
17	定制悬挑柜	m	6850	13.6	/		
18	悬挑柜内定制展台、展墙、展示道具、说明牌及文物布展陈列	m	900	13.6	/		
19	定制高柜	m	21000	1.5	/		
20	定制异形展柜	组	26000	1	/		

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-电气工程单位工程）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					88111.4	0
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:展厅配电箱 2.规格:32回路以内 3.含箱内元器件等安装等	台	1	8430.44	8430.44	0
2	030412003001	桥架	1.名称:镀锌桥架 2.规格:200*100	m	25.1	156.14	3919.11	0
3	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*16+1*10 3.敷设方式:综合考虑	m	16.23	197.93	3212.4	0
4	030412001001	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑	m	191.76	18.62	3570.57	0
5	030412001002	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑	m	176.48	19.71	3478.42	0
6	030412004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	1150.68	6.05	6961.61	0
7	030412004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-4	m	802.2	8.95	7179.69	0
8	030413001001	普通灯具	1.名称:轨道射灯	套	48	603.47	28966.56	0
9	030413001002	普通灯具	1.名称:专业轨道	m	30	184.18	5525.4	0
10	030413001003	普通灯具	1.名称:筒灯	套	13	199.09	2588.17	0
11	030413002001	装饰灯	1.名称:LED 灯带	m	223.24	36.73	8199.61	0
12	030413002002	装饰灯	1.名称:安全出口	套	1	163.96	163.96	0
13	030413002003	装饰灯	1.名称:疏散指示	套	3	163.96	491.88	0
14	030413014001	插座	1.名称:五孔插座	套	21	1.59	33.39	0
15	030413014002	插座	1.名称:地插	套	2	98.72	197.44	0
16	030405015001	风扇	1.名称:排气扇	台	1	241.49	241.49	0
17	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	63	15.02	946.26	0
18	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:铁构件	kg	142.73	28.06	4005	0
		分部小计					88111.4	0
本页小计							88111.4	0
合　计							88111.4	0

主要材料选用表

工程名称：电气工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	角钢	kg	3.18	70.5229	/	63以内	
2	尼龙扎带综合	根	0.304	264	/		
3	轻型钢柱	个	0.377	1066.259	/		
4	镀锌膨胀螺栓	套	2.16	325.5667	/	M10	
5	金属软管	m	5.32	38.625	/	Φ15	
6	JDG(EMG)管卡子	个	0.856	276.5179	/	20	
7	绝缘导线	m	3.95	72.84	/	BV105-2.5	
8	LED 灯带	m	22	225.4724	/		
9	筒灯	套	135	13.13	/		
10	疏散指示	套	95	3.03	/	Φ15	
11	五孔插座	个	18	21.42	/		
12	地插	个	140	2.04	/		
13	WDZ-BYJ-2.5	m	3.95	1334.7888	/		
14	WDZ-BYJ-4	m	6.01	930.552	/		
15	WDZN-YJY-4*16+1*10	m	165.98	16.3923	/		
16	电缆桥架	m	86	26.2256	/	200*100	
17	JDG	m	3.42	197.5129	/	20	
18	JDG	m	4.8	181.7744	/	25	
19	轨道射灯	套	522	48.48	/		
20	滑轨	m	125	35.37	/		

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(新建工程单项工程-多媒体工程单位工程)　　第 1 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		原始馆宣传介绍					42305.79	0
1	030505016001	多媒体商用专业显示终端	1.名称:多媒体商用专业显示终端 2.规格:100寸，3840*2160分辨率，HDMI输入 3.安装方式:定制专用前维护支架安装	台	1	21874.96	21874.96	0
2	030505003001	高清4K信号延长器	1.名称:高清4K信号延长器 2.规格:4K信号200米无损传输。支持协议:HDMI 1.4；HDCP 1.4,HDMI像素带宽:225MHz,全数字,HDMI接口带宽:总带宽10.2GBPS,3840X2160@30Hz及向下兼容,六类网线,具有EDID透传、RS232/RS485延长功能	台	1	1919.69	1919.69	0
本页小计							23794.65	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 2 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030501003001	多媒体一体化播放工控主机	1.名称:多媒体一体化播放工控主机 2.规格:EDID管理（软件方式） 机箱：恒温工控机架式 硬盘空间：512GB SSD CPU：主频2.0GHz以上芯片； 显卡：4G独显 操作系统：图形界面操作系统专业版； 内存：16GB DDR4； 音频输出：3.5mm立体声道； 开关机控制：网络开关卡 机箱：4U工控机箱（加强散热，强力风扇） 专业音视频解码，支持帧同步播放，同步精度 ±10ms，支持最16K大分辨率和大码率影片解码；支持7.1声道； 可接受外部 UDP 协议、RS232 协议控制；具有时间线编辑，定点向外发送 UDP、RS232 命令，控制关联设备。 3.说明:搭配控制软件实现对播放内容的集中或单独控制	台	1	8907.92	8907.92	0
本页小计							8907.92	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 3 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030505005001	音箱	1.名称:音箱 2.规格:定阻式额定功率:60W;定阻式最大功率:120W;定阻式峰值功率:240W;定压式功率:70V 45W/30W/15W/7.5W;100V 60W/30W/15W;标称阻抗:8Ω;灵敏度(1W@1m):88dB;最大声压级:105dB@60W(111dB@240W);指向特性(-6dB):90°H×90°V;频响范围(-10dB):60Hz—20kH	台	2	946.78	1893.56	0
5	030505004001	专业功放	1.名称:专业功放 2.规格:输出功率:8Ω/300W,4Ω/450W,8Ω桥接/900W;信噪比:>100dB A计权;失真度:<0.1% A计权;灵敏度:0.775V;输入阻抗:20KΩ 平衡;阻尼系数:>200/8Ω;频率响应:20Hz-20KHz,±0.5dB;通道分离度:>95dB	台	1	2976.96	2976.96	0
6	030501023001	多媒体设备控制系统	1.名称:多媒体设备控制系统 2.规格:设备控制管理程序软件，对设备的电源开启、关闭负责管理，具有对智能配电箱、LED显示屏、拼接屏、投影机、液晶屏幕及音响功放、音频处理器管理功能。支持三次以内修改工作量	套	1	2332.75	2332.75	0
本页小计							7203.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 4 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030501023002	多媒体影片控制系统	1.名称:多媒体影片控制系统 2.规格:影片控制管理程序软件，定制内容控制管理程序软件、管理内容选择、播放、暂停、音量大小调减、一键静音、兼容MP4、AVI、WAV视频格式文件、兼容JPG、PNG、BMP特图片格式文件。具备视频、图片、PPT文件间任意切换功能，并具有PPT远程翻页控制功能。自主知识产权。支持三次以内修改工作	套	1	2332.75	2332.75	0
8	02B001	播放内容	1.名称:播放内容 2.功能、参数:甲供	秒	60	1.12	67.2	0
		分部小计					42305.79	0
		电子放映机					130904.63	0
9	030505016002	多媒体商用专业显示终端	1.名称:多媒体商用专业显示终端 2.规格:55寸，1920*1080分辨率，HDMI输入 3.安装方式:定制专用前维护支架安装	台	1	5587.46	5587.46	0
本页小计							7987.41	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 5 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030501003002	多媒体一体化播放工控主机	1.名称:多媒体一体化播放工控主机 2.规格:EDID管理（软件方式） 机箱：恒温工控机架式 硬盘空间：512GB SSD CPU：主频2.0GHz以上芯片； 显卡：4G独显 操作系统：图形界面操作系统专业版； 内存：16GB DDR4； 音频输出：3.5mm立体声道； 开关机控制：网络开关卡 机箱：4U工控机箱（加强散热，强力风扇） 专业音视频解码，支持帧同步播放，同步精度 ±10ms，支持最16K大分辨率和大码率影片解码；支持7.1声道；可接受外部 UDP 协议、RS232 协议控制；具有时间线编辑，定点向外发送 UDP、RS232 命令，控制关联设备。 3.说明:搭配控制软件实现对播放内容的集中或单独控制	台	1	8907.92	8907.92	0
11	02B002	定制互动装置	1.名称:定制互动装置 2.规格:定制，实现4个胶片盒针对4套内容的播控	套	1	13767.39	13767.39	0
本页小计							22675.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 6 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030505003002	高清4K信号延长器	1.名称:高清4K信号延长器 2.规格:4K信号200米无损传输。支持协议:HDMI 1.4; HDCP 1.4,HDMI像素带宽:225MHz,全数字,HDMI接口带宽:总带宽10.2GBPS,3840X2160@30Hz及向下兼容,六类网线,具有EDID透传、RS232/RS485延长功能	台	1	1919.69	1919.69	0
13	030505005002	音箱	1.名称:音箱 2.规格:定阻式额定功率:60W;定阻式最大功率:120W;定阻式峰值功率:240W;定压式功率:70V 45W/30W/15W/7.5W;100V 60W/30W/15W;标称阻抗:8Ω;灵敏度(1W@1m):88dB;最大声压级:105dB@60W(111dB@240W);指向特性(-6dB):90°H×90°V;频响范围(-10dB):60Hz—20kH	台	2	946.78	1893.56	0
14	030505004002	专业功放	1.名称:专业功放 2.规格:输出功率:8Ω/300W,4Ω/450W,8Ω桥接/900W;信噪比:>100dB A计权;失真度:<0.1% A计权;灵敏度:0.775V;输入阻抗:20KΩ 平衡;阻尼系数:>200/8Ω;频率响应:20Hz-20KHz,±0.5dB;通道分离度:>95dB	台	1	2976.96	2976.96	0
本页小计							6790.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 7 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030501023003	多媒体设备控制系统	1.名称:多媒体设备控制系统 2.规格:设备控制管理程序软件，对设备的电源开启、关闭负责管理，具有对智能配电箱、LED显示屏、拼接屏、投影机、液晶屏幕及音响功放、音频处理器管理功能，自主知识产权。支持三次以内修改工作量	套	1	2332.75	2332.75	0
16	030501023004	互动程序	1.名称:互动程序 2.规格:交互软件程序构架设计，预演定稿，编写测试，发布加载	套	1	26332.75	26332.75	0
17	030501023005	互动内容	1.名称:互动内容 2.规格:UI设计，界面设计，资料收集整理，图文数据库制作	套	1	18832.75	18832.75	0
本页小计							47498.25	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 8 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	02B003	视频剪辑	1.名称:视频剪辑制作 2.功能、参数:多媒体素材征集整理，根据客户需求和项目要求，评估和筛选相关网络及历史素材收集整理。整合素材及文案、撰写大纲。进行视频策划、构思、编写，拟定素材剪辑内容，制作拍摄脚本，视频脚本细化、细节编排、转场剧情、关键镜头设定，分镜头的制作、镜头设计、角色表演设计，单镜头测试及现场效果测试等，画面完成后进行粗剪素材、录音组负责影片的音效设计并完成旁白配音、调色组对影片进行整体调色、精剪素材搭配音乐音效、制作视觉效果包装，渲染输出。使用专业软件对素材进行底层处理，通过多种表现形式，增强视频的视觉效果，对视频中的音频进行调整和处理，做到音频清晰、平衡，以确保视频内容符合主题和客户要求	秒	180	268.63	48353.4	0
		分部小计					130904.63	0
		潘布流多媒体装置					75720.71	0
19	030505016003	多媒体商用专业触控显示终端	1.名称:多媒体商用专业触控显示终端 2.规格:98寸，3840*2160分辨率，HDMI输入，红外多点触控 3.安装方式:定制专用前维护支架安装	台	1	23874.96	23874.96	0
20	02B004	定制多功能红外笔	1.名称:定制多功能红外笔	个	1	951.41	951.41	0
21	02B005	红外接收模块	1.红外接收模块	套	1	1063.34	1063.34	0
本页小计							74243.11	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 9 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	030501023006	多媒体设备控制系统	1.名称:多媒体设备控制系统 2.规格:设备控制管理程序软件，对设备的电源开启、关闭负责管理，具有对智能配电箱、LED显示屏、拼接屏、投影机、液晶屏幕及音响功放、音频处理器管理功能，自主知识产权。支持三次以内修改工作量	套	1	2332.75	2332.75	0
23	030501023007	多媒体影片控制系统	1.名称:多媒体影片控制系统 2.规格:影片控制管理程序软件，定制内容控制管理程序软件，管理内容选择、播放、暂停、音量大小调减、一键静音、兼容MP4、AVI、WAV视频格式文件、兼容JPG、PNG、BMP待图片格式文件。具备视频、图片、PPT文件间任意切换功能，并具有PPT远程翻页控制功能。自主知识产权。支持三次以内修改工作	套	1	2332.75	2332.75	0
24	030501023008	互动程序	1.名称:互动程序 2.规格:交互软件程序构架设计，预演定稿，编写测试，发布加载	套	1	26332.75	26332.75	0
25	030501023009	互动内容	1.名称:互动内容 2.规格:UI设计，界面设计，资料收集整理，图文数据库制作	套	1	18832.75	18832.75	0
		分部小计					75720.71	0
		互动墙墙					126038.54	0
本页小计							49831	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 10 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030505016004	多媒体商用专业显示终端	1.名称:多媒体商用专业显示终端 2.规格:对角线尺寸（英寸） 55 背光类型 直下式LED背光 物理分辨率 1920×1080 亮度 500cd/m2 边框宽度(mm) 物理拼缝1.8mm, 3.安装方式:定制专用前维护支架安装	台	3	8087.46	24262.38	0
27	030505003003	高清4K信号延长器	1.名称:高清4K信号延长器 2.规格:4K信号200米无损传输。支持协议:HDMI 1.4; HDCP 1.4,HDMI像素带宽:225MHz,全数字,HDMI接口带宽:总带宽10.2GBPS,3840X2160@30Hz及向下兼容,六类网线,具有EDID透传、RS232/RS485延长功能	台	3	1919.69	5759.07	0
本页小计							30021.45	0

首都医科大学 北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(新建工程单项工程-多媒体工程单位工程)　　第 11 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030501003003	多媒体一体化播放工控主机	1.名称:多媒体一体化播放工控主机 2.规格:EDID管理（软件方式） 机箱：恒温工控机架式 硬盘空间：512GB SSD CPU：主频2.0GHz以上芯片； 显卡：独立显卡 操作系统：图形界面操作系统专业版； 内存：32GB DDR4； 音频输出：3.5mm立体声道； 开关机控制：网络开关卡 机箱：4U工控机箱（加强散热，强力风扇） 专业音视频解码，支持帧同步播放，同步精度 ±10ms，支持最16K大分辨率和大码率影片解码；支持7.1声道； 可接受外部 UDP 协议、RS232 协议控制；具有时间线编辑，定点向外发送UDP、RS232 命令，控制关联设备。 3.说明:搭配控制软件实现对播放内容的集中或单独控制	台	1	11907.92	11907.92	0
29	030501003004	定制红外触摸系统	1.名称:定制红外触摸系统	套	1	9693.84	9693.84	0
30	02B006	定制多功能红外笔	1.名称:定制多功能红外笔	个	1	951.41	951.41	0
31	02B007	红外接收模块	1.红外接收模块	套	1	1063.34	1063.34	0
本页小计							23616.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 12 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	030505005003	音箱	1.名称:音箱 2.规格:定阻式额定功率:60W;定阻式最大功率:120W;定阻式峰值功率:240W;定压式功率:70V 45W/30W/15W/7.5W;100V 60W/30W/15W;标称阻抗:8Ω;灵敏度（1W@1m）:88dB;最大声压级:105dB@60W(111dB@240W);指向特性（-6dB）:90° H×90° V;频响范围(-10dB):60Hz－20kH	台	2	946.78	1893.56	0
33	030505004003	专业功放	1.名称:专业功放 2.规格:输出功率:8Ω/300W,4Ω/450W,8Ω桥接/900W;信噪比:>100dB A计权;失真度:<0.1% A计权;灵敏度:0.775V;输入阻抗:20KΩ 平衡;阻尼系数:>200/8Ω;频率响应:20Hz-20KHz,±0.5dB;通道分离度:>95dB	台	1	2976.96	2976.96	0
34	030501023010	多媒体设备控制系统	1.名称:多媒体设备控制系统 2.规格:设备控制管理程序软件，对设备的电源开启、关闭负责管理，具有对智能配电箱、LED显示屏、拼接屏、投影机、液晶屏幕及音响功放、音频处理器管理功能，自主知识产权。支持三次以内修改工作量	套	1	2332.75	2332.75	0
本页小计							7203.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 13 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030501023011	多媒体影片控制系统	1.名称:多媒体影片控制系统 2.规格:影片控制管理程序软件，定制内容控制管理程序软件、管理内容选择、播放、暂停、音量大小调减、一键静音、兼容MP4、AVI、WAV视频格式文件、兼容JPG、PNG、BMP待图片格式文件，具备视频、图片、PPT文件间任意切换功能，并具有PPT远程翻页控制功能，支持三次以内修改工作	套	1	2332.75	2332.75	0
36	030501023012	互动魔墙内容制作	1.名称:互动魔墙内容制作	套	1	62864.56	62864.56	0
		分部小计					126038.54	0
		电子留言台					74690.53	0
37	030505016005	多媒体商用专业显示终端	1.名称:多媒体商用专业显示终端 2.规格:86英寸，3840*2160分辨率，HDMI输入、含音箱、通电自动开机 3.安装方式:定制专用前维护支架安装	台	1	13874.96	13874.96	0
本页小计							79072.27	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 14 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	030501003005	多媒体一体化播放工控主机	1.名称:多媒体一体化播放工控主机 2.规格:EDID管理（软件方式） 机箱：恒温工控机架式 硬盘空间：512GB SSD CPU：主频2.0GHz以上芯片； 显卡：4G独显 操作系统：图形界面操作系统专业版； 内存：16GB DDR4； 音频输出：3.5mm立体声道； 开关机控制：网络开关卡 机箱：4U工控机箱（加强散热，强力风扇） 专业音视频解码，支持帧同步播放，同步精度 ±10ms，支持最16K大分辨率和大码率影片解码；支持7.1声道；可接受外部 UDP 协议、RS232 协议控制；具有时间线编辑，定点向外发送 UDP、RS232 命令，控制关联设备。 3.说明:搭配控制软件实现对播放内容的集中或单独控制	台	1	8907.92	8907.92	0
39	030505016006	多媒体商用专业触控显示终端	1.名称:多媒体商用专业触控显示终端 2.规格:32英寸,1920*1080分辨率,电容多点触摸,主频2.0GHz以上CPU\8G\120SSD、千兆网卡+WIFI网卡 3.安装方式:定制专用独立支架安放	台	1	0	0	0
本页小计							8907.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 15 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030505003004	高清4K信号延长器	1.名称:高清4K信号延长器 2.规格:4K信号200米无损传输。支持协议:HDMI 1.4; HDCP 1.4,HDMI像素带宽:225MHz,全数字,HDMI接口带宽:总带宽10.2GBPS,3840X2160@30Hz及向下兼容,六类网线,具有EDID透传、RS232/RS485延长功能	台	1	1919.69	1919.69	0
41	02B008	4K超高清摄像头	1.名称:4K超高清摄像头	台	1	1263.94	1263.94	0
42	030505003005	远距离拾音录音麦克风	1.名称:远距离拾音录音麦克风	台	1	1160.27	1160.27	0
43	030501023013	多媒体设备控制系统	1.名称:多媒体设备控制系统 2.规格:设备控制管理程序软件，对设备的电源开启、关闭负责管理，具有对智能配电箱、LED显示屏、拼接屏、投影机、液晶屏幕及音响功放、音频处理器管理功能。支持三次以内修改工作量	套	1	2332.75	2332.75	0
44	030501023014	留言程序制作	1.名称:留言程序制作 2.规格:签名留言程序的开发，实现触屏留言，另实现工号、姓名的录入后可视频留言，并以工号命名生成的相关文件。供建设单位后期整理留存	套	1	24832.75	24832.75	0
45	030501023015	待机画面内容	1.名称:待机画面内容 2.规格:滚动呈现笑脸墙内容	套	1	15332.75	15332.75	0
46	030501023016	留言UI界面	1.名称:留言UI界面 2.规格:留言UI界面设计制作包装	套	2	2532.75	5065.5	0
		分部小计					74690.53	0
		中控系统					75287.87	0
本页小计							51907.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 16 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030501003006	中控处理单元	1.名称:中控处理单元 2.规格:1个独立 True 10/100 baseT Ethernet 网络连接口，8路RS232/RS485通讯端口，8路I/O端口，支持IPv6。程序编写采用嵌入式架构（Embedded），处理器直接提供程序储存及运算，并提供适当的人机操作界面。不同的主控器之间可相互沟通及控制，以提供系统往后扩展需求。高性能架构，灵活的支持JavaScript及Java方式的编程平台；超高处理器，四核1.2GHz 64位CPU；1GB内存，外加8GB闪存，支持USB外部存储，可编程网络通信接口，支持UDP、TCP服务端/客户端，多连接多端口可并发通信，带时钟管理功能，可编程实现 定时逻辑控制	台	1	17229.58	17229.58	0
48	030501003007	多媒体一体化播放工控核心主机	1.名称:多媒体一体化播放工控核心主机 2.规格:主频2.0GHz以上CPU/16G内存/250G固态硬盘/4G显卡/工控机箱/网络开关卡/21.5寸/键鼠套装	台	1	7906.34	7906.34	0
49	030906003001	智能电源模块	1.名称:智能电源模块 2.规格:供电电压:220V AC,电流:单路最大16A;机架式安装;控制方式:TCP/UDP;支持开关输出、点动输出、延时输出模式,带手动控制按键	台	2	2658.85	5317.7	0
本页小计							30453.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 17 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	02B009	多媒体无线触控控制终端	1.名称:多媒体无线触控控制终端 2.规格:12.2英寸 12+256GB WIFI	台	1	3891.5	3891.5	0
51	030501003008	多媒体外设协议转换通信模块	1.名称:多媒体外设协议转换通信模块 2.规格:8口	台	1	1803.33	1803.33	0
52	030501015001	交换机	1.名称:交换机 2.规格:端口数量24口,上行端口速率:千兆,下行端口速率:千兆	台	1	885.41	885.41	0
53	030501015002	POE交换机	1.名称:POE交换机 2.规格:16口千兆POE交换机	台	1	639.27	639.27	0
54	030501010001	无线路由器	1.名称:无线路由器 2.规格:双频全千兆无线路由器 WiFi6 高速网络,无线速率≥6000M	台	1	799.91	799.91	0
55	030501010002	无线AP	1.名称:无线AP 2.规格:1800M双频千兆无线吸顶、POE供电	台	5	747.69	3738.45	0
56	030501003009	AP管理器	1.名称:AP管理器 2.规格:8口	台	1	1528.98	1528.98	0
57	030501005001	机柜	1.名称:机柜 2.规格:800*600*2000	台	1	3714.65	3714.65	0
本页小计							17001.5	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(新建工程单项工程-多媒体工程单位工程)　　第 18 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	030501023017	中控软件	1.名称:中控软件 2.规格:中控系统服务端软件:中控系统服务端软件程序,JavaScript及Java方式的编程平台,软件开发及授权,负责对各客户端程序进行统一授权管理。自主知识产权;控制端界面编制程序软件系统:控制端界面编制程序软件系统,定制前台界面UI,支持基于主流操作系统平台原创定制开发,窗口化数据展示、数据窗口矩阵排列、数据窗口展示,支持无线控制远程调取窗口并展开,支持后台数据管控,支持图形、图表、动画、视频、音频、文字、数据、特效等文件展示,支持影视与音频播放控制。无线智能中控处理程序软件:无线智能中控处理程序软件,PAD控制程序开发,兼容常见主流操作系统	套	1	27832.75	27832.75	0
		分部小计					75287.87	0
		其他					17651.95	0
59	030412003001	桥架	1.名称:镀锌桥架 2.规格:200*100	m	27.13	156.14	4236.08	0
60	030412001001	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑	m	36.31	18.62	676.09	0
61	030412001002	配管	1.名称:JDG管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑	m	52.41	19.71	1033	0
62	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:铁构件	kg	52.68	28.06	1478.2	0
63	030502003001	网线	1.名称:网线 2.规格:CAT6	m	629.1	6.85	4309.34	0
64	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	19	15.51	294.69	0
本页小计							39860.15	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-多媒体工程单位工程）　　第 19 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	030502010001	信息插座	1.名称:信息插座	个	7	46.29	324.03	0
66	030502010002	电视视频接口	1.名称:电视视频接口	个	2	49.35	98.7	0
67	030506007001	门禁控制器	1.名称:门禁控制器	台	3	1733.94	5201.82	0
		分部小计					17651.95	0

主要材料选用表

工程名称：多媒体工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	定制互动装置	套	12300	1	/		
2	视频剪辑	秒	240	180	/		
3	多媒体设备控制系统	套	2000	3	/		
4	多媒体影片控制系统	套	2000	3	/		
5	互动程序	套	26000	2	/		
6	定制红外触摸系统	套	9600	1	/		
7	互动墙墙内容制作	套	62531.81	1	/		
8	互动内容	套	18500	2	/		
9	中控软件	套	27500	1	/		
10	演示程序制作	套	24500	1	/		
11	待机画面内容	套	15000	1	/		
12	多媒体一体化播放工控主机	台	8600	3	/		
13	专业功放	台	2869	3	/		
14	多媒体一体化播放工控主机	台	11600	1	/		
15	中控处理单元	台	16500	1	/		
16	多媒体一体化播放工控核心主机	台	7200	1	/		
17	多媒体商用专业显示终端	台	19800	1	/	100寸	
18	多媒体商用专业显示终端	台	7000	3	/	55寸 1.8拼缝	
19	多媒体商用专业显示终端	台	11800	1	/	86寸	
20	多媒体商用专业显示终端	台	21800	1	/	98寸	

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(拆除工程单项工程-装饰工程单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					4248.1	0
1	011402001001	天棚吊顶拆除	1.原有矿棉板吊顶拆除 2.建筑外运及消纳	m2	189.25	11.62	2199.09	0
2	011203001001	塑胶地面拆除	1.原有塑胶地面拆除 2.建筑垃圾外运及消纳	m2	189.25	8.3	1570.78	0
3	011306001001	原有隔墙拆除	1.原有隔墙拆除 2.建筑垃圾外运及消纳	m2	11.42	24.4	278.65	0
4	011205001001	踢脚线拆除	1.原有踢脚线拆除 2.建筑垃圾外运及消纳	m	5.5	1.19	6.55	0
5	010401001001	开门洞	1.原有砌体墙拆除 2.建筑垃圾外运及消纳	m3	0.36	306.08	110.19	0
6	011604001001	清理涂料层	1.原有乳胶漆墙面清理 2.建筑垃圾外运及消纳	m2	17.7	4.68	82.84	0
		分部小计					4248.1	0
本页小计							4248.1	0
合　计							4248.1	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

主要材料选用表

工程名称：装饰工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	塑料编织袋	条	0.15	321.3	/	600mm×400mm	
2	钢架结构残值回收	kg	1.6	-74.568	/		
3	弃土或渣土消纳	m3	30.97	9.45	/		
4	其他材料费占材料费	元	1	0.482	/		

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(拆除工程单项工程-机电设备改造工程单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气工程					3328.06	0
1	920204019001	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称:原有配电箱拆除	台	2	27.86	55.72	0
2	920204013001	控制箱拆除	1.名称:原有控制箱拆除	台	1	24.25	24.25	0
3	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:原有配电箱安装 2.规格:主材利旧	台	1	288.19	288.19	0
4	920204014001	控制箱安装	1.名称:原有控制箱安装 2.规格:主材利旧	台	1	212.68	212.68	0
5	BB001	灯具及其他线材拆除	1.灯具及其他线材拆除	项	1	2747.22	2747.22	0
		分部小计					3328.06	0
		监控					545.08	0
6	920804015001	半球摄像头拆除	1.名称:半球摄像头拆除	台	2	78.16	156.32	0
7	920804016001	半球摄像头安装	1.名称:半球摄像头 2.规格:利旧	台	2	194.38	388.76	0
		分部小计					545.08	0
		消防工程					5686.32	0
8	920504001001	原有烟感拆除	1.名称:原有烟感拆除	只	7	9.12	63.84	0
9	920504002001	原有烟感安装	1.名称:原有烟感安装	安装	6	47.59	285.54	0
10	920504002002	原有烟感移位安装	1.名称:原有烟感移位安装	安装	1	47.59	47.59	0
11	920504005001	原有消防手报拆除	1.名称:原有消防手报拆除	只	1	6.88	6.88	0
12	920504006001	原有消防手报移位安装	1.名称:原有消防手报移位安装	只	1	19.71	19.71	0
13	920504023001	原有声光报警器拆除	1.名称:原有声光报警器拆除	个	2	9.12	18.24	0
14	920504024001	原有声光报警器移位安装	1.名称:原有声光报警器移位安装	个	2	78.37	156.71	0
15	920504029001	原有广播拆除	1.名称:原有广播拆除	个	2	9.52	19.04	0
16	920504030001	原有广播移位安装	1.名称:原有广播移位安装	个	2	45.64	91.28	0
17	920501001001	原有喷淋头拆除	1.名称:原有喷淋头拆除	个	3	8.09	24.27	0
18	920501002001	水喷头安装	1.名称:增加喷头	个	1	60.63	60.63	0
19	920501002002	原有喷头移位安装	1.名称:原有喷头移位安装	个	1	27.59	27.59	0
本页小计							4694.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(拆除工程单项工程-机电设备改造工程单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	920501002003	边墙型洒水喷头	1. 名称:边墙型洒水喷头	个	2	92.38	184.76	0
21	920702002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:增加排烟管 2. 规格:400mm*800mm 3. 50mm厚A级防火隔热棉+复合玻纤铝箔防潮保护层	m2	7.2	253.82	1827.5	0
22	920703007001	风口、散流器(百叶窗)拆除	1. 名称:原有风口拆除 2. 型号、规格:周长1200mm以内	个	4	21.05	84.2	0
23	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:原有风口安装 2. 型号、规格:周长1200mm以内	个	4	33.94	135.76	0
24	BB002	消防点位移位增加配管配线等线材辅料	1. 消防点位移位增加配管配线等线材辅料	项	1	2632.75	2632.75	0
		分部小计					5686.32	0
本页小计							4864.97	0
合　计							9559.46	0

首都医科大学附属北京口腔医院 广安医学院

主要材料选用表

工程名称：机电设备改造工程

序号	材料名称	单位	单价（元）	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	复合玻纤铝箔防潮保护层	m2	15	11.5178	/		
2	灯具及其他线材拆除	项	2400	1	/		
3	消防点位移位增加配管配线等线材辅料	项	2300	1	/		
4	喷洒头	个	25	1.01	/		
5	其他材料费占材料费	元	1	16.7406	/		
6	角钢	kg	3.18	25.74	/	63以内	
7	角钢	kg	3.19	3.384	/	63以外	
8	镀锌膨胀螺栓	套	2.16	6.168	/	M10	
9	塑料保温钉	个	0.106	122.4	/		
10	401胶	kg	30.19	2.16	/		
11	铝箔玻璃布胶带	m	6.595	33.7176	/	50mm	
12	金属软管	m	12.22	2.06	/	Φ20	
13	镀锌弯头	个	1.17	8.08	/	DN25	
14	接地编织铜线	m	12.41	2	/		
15	铜堵子	个	5.18	2.02	/	16mm2	
16	铜堵子	个	6.12	2.02	/	10	
17	钢接线卡	个	0.929	24.36	/	1.0~2.5	
18	镀锌钢板	m2	91.26	8.1936	/		
19	50mm厚A级防火岩棉板	m2	19.66	8.8128	/		
20	边墙型洒水喷头	个	56.04	2.02	/		

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

附件2. 公司资质和营业执照

公司营业执照



SQ2026093000985

建筑装修装饰工程专业承包二级资质证书

建筑业企业资质证书

企 业 名 称 ：北京飞利恒科技有限公司
详 细 地 址 ：北京市海淀区白家疃尚品园 3 号楼 4 层 405

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91110108085494889S5 经 济 性 质 ：有限责任公司（自然人投资或控股）
证 书 编 号 ：D311B80944
资质类别及等级：

建筑装修装饰工程专业承包贰级 （有效期至：2027/12/18）；
******

发证机关：

2024 年 07 月 15 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

首都医科大学 附属北京口腔医院

电子与智能化工程专业承包二级资质证书

建筑业企业资质证书

企 业 名 称 ：北京飞利恒科技有限公司
详 细 地 址 ：北京市海淀区白家疃尚品园 3 号楼 4 层 405

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91110108085494889 5 经 济 性 质 ： 有限责任公司（自然人投资或控股）

证 书 编 号 ：D211B80947

资质类别及等级：

电子与智能化工程专业承包贰级 （有效期至：2029/08/15）；
******

发证机关：

2024 年 08 月 16 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

首都医科大学 附属北京口腔医院

附件3. 消防安全和安全生产协议

首都医科大学附属北京口腔医院
消防安全及安全生产管理协议

甲方：首都医科大学附属北京口腔医院 （以下简称甲方）
乙方：北京飞利恒科技有限公司 （以下简称乙方）

甲乙双方为了全面履行双方已经签订的“首都医科大学附属北京口腔医院院史馆装饰工程及展陈项目”《北京口腔医院建设工程施工合同》（以下简称主合同），明确双方在合同履行过程中各自应承担的消防安全及安全生产管理责任，保护相关人员的人身安全，防止消防与安全生产事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国民法典》《北京市生产安全经营单位安全生产主体责任规定》《北京市消防条例》《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》等有关法律法规及地方规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲乙双方均严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保合同履行过程中的各项安全工作落到实处。

第一章 甲、乙双方的共同责任

一、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产及消防安全的法律法规和规定，认真执行医院制定的安全生产和消防安全规章制度。

二、坚持“安全第一、预防为主”的方针，在合同履行中应当严格落实安全保护措施，防止发生各类消防及安全生产隐患及事故。

三、抓好安全教育，严肃劳动纪律，规范安全行为，净化作业环境。

四、发生事故立即采取措施抢救伤员，防止事故扩大，保护好现场，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第二章 甲方安全职责、范围及责任

一、甲方是安全生产及消防安全的责任主体，应当遵守有关安全生产的法律法规、规章和标准，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，加强安全生产管理，提高安全生产水平，并对未履行安全生产主体责任导致的后果负责。

二、甲方应向乙方公布医院安全生产及消防安全管理规章制度以及各项工作操作规程，组织制定并实施安全生产及消防安全教育和培训，检查乙方安全生产及消防安全保证体系、规章制度以及操作流程，对乙方安全生产及消防安全实施监督管理。

三、甲方应监督乙方工作中涉及安全内容的安全操作、管理方案，安全技术措施等。

四、甲方应向乙方提供良好的、确保生产安全的劳动作业环境。

五、甲方应监督乙方对自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场，并监督乙方正确安装、使用和拆除。

六、甲方应对乙方作业工序、操作岗位的安全操作进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现违章违规和事故隐患，立即责令停止作业，并向乙方发出《安全隐患整改通知》（附后），要求乙方限期整改。乙方整改完成并经甲方确认后方可再进行作业。如果乙方拒不改正或者违章作业情况严重者，甲方有权进行处罚，由此所造成的一切经济损失由乙方承担。

七、甲方应监督乙方对工作现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查，及时消除隐患，保证其安全有效。

八、甲方应对乙方工作人员进行上岗前安全生产培训和技术交底，监督乙方对人员进行有效的安全操作培训，并检查其培训文件及培训记录。

九、甲方应监督乙方制定工作计划，包括用电工作（如高压水枪洗地、石材处理）、高空作业等工作计划。

十、甲方在发生生产事故时应按规定立即报告属地安全生产监督部门。

十一、甲方应负责乙方业务范围内的消防安全监管检查工作，定期向乙方提供消防安全培训和指导，组织开展消防安全知识宣传和消防逃生演练活动，对乙方存在的消防安全隐

患应及时组织整改。

十二、甲方应配合乙方的消防安全工作并提供必要的场地、物资和人员支持，并保证医院的消防设施和器材处于良好状态，

十三、负责发生火灾事故时应急组织扑救和协助政府消防部门进行消防灭火施救等工作。

十四、明确主要负责人、其他负责人、各职能部门负责人、班组负责人、其他从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容。

十五、每年对安全生产责任制落实情况进行考核，考核结果作为安全生产奖励和惩罚的依据。

第三章　乙方安全生产职责、范围及责任

一、乙方应制定本单位安全目标责任、管理规章制度及安全作业规程并严格执行，无条件遵守医院生产安全及消防安全中的各类规章制度，防止发生各类安全生产及消防安全隐患。

二、乙方应编制合同业务范围内的安全生产手册和事故技术防范措施。

三、乙方应向甲方申报自带的劳动保护用品及设备，经甲乙双方验收合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

四、乙方应对所属人员登记造册，如实向甲方报告，由乙方进行入场前的安全教育。同时，还应提交现场“培训记录”留档备查。

五、乙方如有人员调整时，立即报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入甲方现场。

六、乙方特种作业人员首次进场前须向甲方提交相关资质证明（复印件加盖乙方公章），建立特殊工种作业人员档案，并向甲方备案。无相关特种作业证明不得进入甲方现场。

七、乙方必须具有相应的有效从业资质，资质复印件盖公章交甲方备案。

八、乙方应教育职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。工作中如因乙方工作人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故及财产损失的，由乙方承担全部责任。

九、乙方按照《中华人民共和国安全生产法》和地市有关安全管理规定，及时将《生产安全事故应急救援预案》报甲方备案。要在工作中采取必需的一切安全防护措施以保障乙方员工的劳动安全。

十、乙方进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及有限空间内作业、动火、高空作业、带电作业、临近高压输电线路作业，应当制定作业方案、按照医院要求进行上报审批，落实安全交底，向作业人员详细说明作业内容，主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容。安排专门人员进行现场管理，确认现场作业条件、作业人员上岗资格、身体状况符合安全作业要求，监督作业人员遵守操作规程，落实安全措施。配备与现场作业活动相适应的劳动防护用品，以及相应的安全警示标志、安全防护设备、应急救援装备。发现直接危及人身安全的紧急情况，立即采取应急措施，停止作业或者撤出作业人员。

十一、乙方安全生产及消防安全管理注意事项：

（一）用电

1.乙方所用电器均向甲方备案，张贴《办公生活场所用电清单》；

2.乙方不得私拉电源，接线板按要求上墙，不使用违规电器；

3.维修时，必须不少于 2 人方可进行，作业人员必须做好绝缘防护措施，如戴绝缘手套、穿绝缘鞋；

4.乙方用电操作现场必须在醒目位置放置 1 块以上的“有电危险，请勿靠近”的提示牌或类似警示牌；

（二）高空作业

1.乙方应在作业前提交高空作业资质、人员上岗证、保险单据等资料，有关资料的复印盖章报甲方备案。

2.乙方从业人员必须持有有效上岗证（包括特殊作业人员操作上岗证）方可上岗进行作业。

3.乙方应为作业者购买高空作业保险，相关上岗证、保险单据等复印盖公章报甲方备案。

4.乙方根据约定时间作业，提前做好现场安全提示工作，并由专人负责现场安全检查。

5.乙方人员必须做好安全防护措施，并保证安全防护措施正确有效。防滑提示：

（三）乙方进行石材处理时或者下雨天时，应在醒目位置放置“地滑，请注意安全”提示牌。

（四）消防安全

1.乙方应支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，积极宣传消防重要性，主动培养员工消防意识。

2.乙方应教育和培养所属员工学习消防逃生技能，在有火警紧急情况下能冷静准确向甲方或119报警，并会初期灭火、指引和协助他人逃生。

3.乙方应遵守服务范围内涉及的行业及工程消防安全管理规定。

4.乙方应确保甲方各出入口、逃生通道畅通无阻，不得堆放杂物或易燃可燃物。

5.乙方在储存、使用易燃器材、物品时，应当采用有效的消防安全防范措施。

6.未经甲方保卫科同意不准挪用消防器材，如果需要可以租用甲方的灭火器。

（五）施工安全

1.接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围承包施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和地市有关规定，不得将承包项目再次转包。

2.乙方对管辖范围内使用的安全防护设施（如：脚手架、孔洞、临边等）搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合地市有关安全标准，并符合乙方对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向甲方报告。

3.按照地市有关安全管理规定，定期组织对所管辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应及时向甲方报告。

4.必须执行地市施工现场文明施工相关管理规定，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。乙方在甲方单位施工时必须遵守消防法，《北京市消防条例》及施工工地消防要求，遵守甲方的消防安全管理规定。保证所管辖区域内的消防通道畅通。

5.乙方电工、电焊、高空作业工及有限空间作业等特殊工种的施工人员必须做到持证上岗，必须按照作业规程进行操作。操作时要保证周围无易燃可燃物，备足灭火器材，并派专职安全人员负责现场消防及安全工作。

6.乙方如需进行打磨、切割及电气焊等动火作业，需开具动火证，做好作业区域防火分隔，设置灭火器材，并配备专门看火人员，做好动火作业收尾工作，确保人走火灭。严禁多部门交叉作业、严禁在与动火证审批地点不一致的地点作业，严禁在甲方院内焚烧任何物品违反国家环保规定。

7.乙方在施工期间应安排专职安全员负责施工现场、料场、加工场地等乙方负责区域的安全检查工作。

8.不准在施工现场乱拉接电源线。使用电器设备和线路必须严格执行有关电气安装标准，符合消防要求。架设临时用电线路，要经医院电力管理部门同意，由专业人员按规范操作，临时用电线路用毕，要立即拆除。

9.乙方施工现场不准存放易燃易爆物品。库房存放汽油、涂料、柴油等易燃易爆物品要放入专库存放，要按照消防安全的规定搭建临时房屋作为库房应留出防火通道，备齐消防用具（灭火器、消防斧、消防锹及沙子等）。

10.施工现场不能存放大量的易燃可燃废物，施工中的废弃材料如包装箱、木材、泡沫等易燃建筑垃圾要当天清理出院。

（六）安全生产事故责任

1.由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济赔偿责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

2.由于甲方责任造成的生产安全事故，乙方有义务负责协助处理善后事宜。

3.由于双方责任造成的安全生产事故，根据地市有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

4.发生生产安全事故后，必须立刻向甲方报告，并按照地市有关规定向有关部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，乙方承担事故的全部责任。

（七）信息安全

1.乙方应遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人

民共和国个人信息保护法》《医疗卫生机构信息安全管理办法》等法律法规及医院的信息安全管理制度。

2.乙方在服务过程中接触到的任何医院数据（尤其是患者病历信息）、系统信息、配置信息等，均负有严格的保密责任，不得泄露、复制、出售或用于协议未授权的任何目的。服务结束后，应按甲方要求安全返还或销毁数据。

3.乙方人员访问医院网络、系统、数据必须经过甲方授权，遵循最小权限原则。严禁私设后门、非授权访问、共享账户密码。

4.乙方进行远程运维或现场系统维护时，应采取安全措施，操作过程应可审计、可追溯。重大操作前需制定方案并经甲方审核。

5.乙方在服务中发现任何系统漏洞、安全隐患或安全事件，必须立即向甲方信息中心报告，不得擅自利用或对外披露。

6.如乙方提供软件开发和部署服务，应遵循安全编码规范，并进行安全测试，确保交付物无高危安全漏洞。

7.乙方应对其接触甲方信息的员工进行背景调查和安全培训，并与之签订保密协议。

（八）其他特殊要求

第四章 补充条款

一、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协调、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

二、甲方发现乙方提供的有关资质材料、文件证件无效的，甲方有权解除相关服务合同，并由乙方承担由此造成的损失。

三、如乙方未能履行安全管理职责，不服从甲方管理或擅自破坏、拆除甲方的安全防护设施、安全防护用品等，导致发生安全生产或消防火灾事故的，乙方应承担责任。

四、乙方对甲方提出的安全隐患未及时整改的，参照双方服务考核标准扣除相应分数，逾期超过【15】天仍未整改的，甲方有权要求乙方进行相关经济赔偿。由此造成的安全事故及甲方财产损失、人员伤亡，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

五、因乙方责任导致信息安全事件（如数据泄露、系统瘫痪）的，乙方需承担全部法律责任及经济赔偿，包括但不限于监管罚款、医院声誉损失及应对事件产生的所有费用。

六、本协议为双方签署的主合同附件，与主合同时效相同。签订主合同的同时，签订本协议。主合同到期后，本协议同时终止。本合同未及之处，以主合同为准。（以下无正文）

甲方：首都医科大学附属北京口腔医院

法定代表人或授权代表签字：

地　　址：北京市丰台区樊家村路 9 号

合同签订日期：2026 年 01 月 14 日

乙方：北京飞利恒科技有限公司

法定代表人或授权代表签字：

合同签订日期：2026 年 01 月 10 日

首都医科大学附属北京口腔医院廉洁协议

合同单位（甲方）：首都医科大学附属北京口腔医院

合同单位（乙方）：北京飞利恒科技有限公司

为加强医院经营管理工作中的廉洁建设，规范甲、乙双方的各项行为，防止发生商业贿赂和谋取不正当利益等违法违纪行为，保护甲、乙方和患者的合法权益，根据国家和上级主管部门有关医药购销的法律法规和廉政建设责任等相关规定，特订立本廉洁协议，并由甲乙双方共同遵守。

第一条：甲乙双方行为原则

（一）严格遵守国家及相关部门的法律规定、规章制度、法规条例，在合同订立、履行过程中廉洁自律。

（二）严格执行项目合同文件，自觉严格按合同办事。

（三）严格遵守商业道德、行业准则、市场规则，共同营造公平公正的交易环境。

（四）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得向对方提供或接受对方各种形式的贿赂，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和任何一方的利益。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法、违约行为的，有权要求对方立即停止不当行为并及时纠正，情节严重的，应及时向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条：甲方的责任

甲方的领导和从事相关业务工作的人员，在合同履行的事前、事中、事后应遵守以下约定：

（一）不准违规收受或索要乙方和相关单位赠送的礼品、礼金、电子红包、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品、支付凭证等财物，或者以咨询费、奖品、奖金等名义违规收受乙方和相关单位提供的财物。

（二）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣，不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方及其人员支付的费用。

（三）不准参加乙方和相关单位安排并支付费用的有可能影响公平交易的宴请或旅游、健身、娱乐等活动安排，不准参加乙方组织的各类庆典活动、抽奖活动等。

（四）不准由乙方和相关单位支付应由本人负责的费用，以本人、配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人名义向乙方和相关单位筹资、借款、借物，或违规向乙方高息出借资金，违规为配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人向乙方吸收存款、推销金融产品等提供帮助谋取利益。

（五）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为其个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（六）不准违规在乙方和相关单位兼职或从事其他营利性活动，安排或默许配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人到乙方挂名领薪，以本人及配偶、子女及其配偶和其他特定关系人名义参股或持有非上市乙方企业的股份、证券，纵容配偶、子女及其配偶在本人管辖的业务范围内从事可能与甲方利益发生冲突的经商、办企业、社会中介服务等活动，或将工作人员的亲属介绍到乙方单位从事与本合同相关的业务。

（七）严格遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。

第三条：乙方的责任

乙方的领导及其所有的工作人员应与甲方及业务联系人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，保证所供产品和服务达到国家标准或行业标准规定的要求，确保产品服务质量，做好售后服务工作，并遵守以下约定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员提供回扣、中介费、佣金、礼品、礼金、消费卡、干股、红包、有价虚拟产品、贵重物品、有价证券及其他支付凭证等。

（二）不准为甲方和相关单位报销应由对方及其工作人员个人支付的费用。

（三）不准以任何理由为甲方或个人组织安排有可能影响公平交易的宴请和健身、娱乐、旅游等活动。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位、人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不准以任何理由向甲方及其工作人员提供其他形式的贿赂。

（六）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

第四条：违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予相应处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限、具体情况与后果，依据有关法律法规和规定给予相应处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；同时甲方有权根据情况解除与乙方的合同，给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿。

第五条：本协议作为甲乙双方所签订合同的附件，与合同具有同等法律效力。如果双方未签订相关合同，本协议独立有效。经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后立即生效。

第六条：本协议的有效期为双方签署之日起至双方所签订合同及权利义务全部履行终止时止。

第七条：甲乙双方及其人员在合同履行完毕后，发生或发现违反本协议约定的行为，仍按协议约定处理。

（以下无正文）

甲方：

首都医科大学附属北京口腔医院

（公章）

法定代表人/授权代表：

（签字或盖章）

签订日期：2026 年 10 月 14 日

乙方：

北京飞利恒科技有限公司

（公章）

法定代表人/授权代表：

（签字或盖章）

签订日期：2026 年 10 月 14 日

工程项目清单汇总表

工程名称：首都医科大学附属北京口腔医院院史馆装饰工程及展陈项目

序号	项目内容	金额（元）	其中：		
			材料暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	农民工工伤保险费（元）
1	分部分项工程项目	1333333.71	0	1309.62	/
1.1	新建工程	1319526.15	0	0	/
1.1.1	装饰工程	688814.73	0	0	/
1.1.2	电气工程	88111.4	0	0	/
1.1.3	多媒体工程	542600.02	0	0	/
1.2	拆除工程	13807.56	0	1309.62	/
1.2.1	装饰工程	4248.1	0	1309.62	/
1.2.2	机电设备改造工程	9559.46	0	0	/
2	措施项目	86849.78	0	1556.77	/
2.1	其中：安全生产标准化措施费	25091	0	0	/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	1556.77	0	1556.77	/
3	其他项目	0	0	0	/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）	0	0	0	/
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0	0	/
3.3	其中：计日工	0	0	0	/
3.4	其中：总承包服务费	0	0	0	/
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0	0	0	/
4	增值税	127816.51	0	0	/
合 计		1548000	0	2866.39	0

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

措施项目清单计价表

工程名称：首都医科大学附属北京口腔医院院史馆装饰工程及展陈项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格（元）	备注
1		安全生产标准化措施费	项		25091	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	项		60202.01	明细详见表4.9-3
3		施工垃圾场外运输和消纳费	项		1556.77	明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费	项			明细详见表4.9-3
本页小计					86849.78	-
合　计					86849.78	-

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。（如有）

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：首都医科大学附属北京口腔医院史馆装饰工程及展陈项目　　第 1 页　共 1 页

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	22416.69	1479.5	1194.81	25091	27349.19	
其中	1.1		安全生产费	5144.4	339.53	274.2	5758.13	6276.36	
	1.2		文明施工费	4776.81	315.27	254.6	5346.68	5827.88	
	1.3		环境保护费	4635.91	305.97	247.09	5188.97	5655.98	
	1.4		临时设施费	7859.57	518.73	418.92	8797.22	9588.97	
2			特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3		其他特殊安全生产标准化措施费						
合　计				22416.69	1479.5	1194.81	25091	27349.19	

注：1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值，并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2.“管理目标等级（　　）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（　　）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级，投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：首都医科大学附属北京口腔医院史馆装饰工程及展陈项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	企业管理费（元）	利润（元）	小计含税金额（元）	备注
1		（新建工程）施工垃圾场外运输和消纳费			88.45	71.42	1199.85	
1.1		（装饰工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	1.4	60.36	48.74	1023.58	
1.2		（电气工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	1.3	11.43	9.23	193.81	
1.3		（多媒体工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	1.3	16.66	13.45	282.46	
2		（拆除工程）施工垃圾场外运输和消纳费			4.23	2.96	56.92	
2.1		（装饰工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	2.41	1.69	32.47	
2.2		（供电设备改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	1.82	1.27	24.45	
合　计					92.68	74.38	1556.77	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

措施项目清单单价格组成分析表

工程名称：首都医科大学附属北京口腔医院史馆装饰工程及展陈项目　　第 1 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费			5144.4	339.53	274.2	5758.13	6276.36	
	文明施工费								
	临边洞口交叉高处作业防护								
	其他		AQSGF_ZDXJ*1*100%	5144.4	339.53	274.2	5758.13	6276.36	
	文明施工费			4776.81	315.27	254.6	5346.68	5827.88	
	安全警示标志牌								
	废水沉淀池								
	其他		WMSGF_ZDXJ*1*100%	4776.81	315.27	254.6	5346.68	5827.88	
	环境保护费			4635.91	305.97	247.09	5188.97	5655.98	
	现场临时绿化费用								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
	其他		HJBHF_ZDXJ*1*100%	4635.91	305.97	247.09	5188.97	5655.98	
	临时设施费			7859.57	518.73	418.92	8797.22	9588.97	
	一次性使用临建								
	周转使用临建								
	其他		LSSSF_ZDXJ*1*100%	7859.57	518.73	418.92	8797.22	9588.97	
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单单价格组成分析表

工程名称：首都医科大学附属北京口腔医院史馆装饰工程及展陈项目　　第 2 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产标准化增加措施费								
	其他特殊安全生产标准化措施费								
	现场管理费			53785.41	3549.84	2866.76	60202.01	65620.19	
	现场管理费		GJF+ZCF+ZJCS]XGLJ*1*5%	53788.41	3549.84	2866.76	60202.01	65620.19	
	施工垃圾场外运输和消纳费			1389.71	92.68	74.38	1556.77	1696.88	
	脚手架工程费								
	脚手架工程费								

注：计算明细可另附表说明。

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

其他项目清单计价表

工程名称：首都医科大学附属北京口腔医院院史馆装饰工程及展陈项目

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）（不含税）			明细详见表4.10-1
2	专业工程暂估价（含税）			明细详见表4.10-2
3	计日工（不含税）			明细详见表4.10-3
4	总承包服务费（不含税）			明细详见表4.10-4
5	合同中约定的其他项目（不含税）			

增值税计价表

工程名称：首都医科大学附属北京口腔医院院史馆装饰工程及展陈项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基数	税率/征收率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价	1420183.49	9	127816.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-装饰工程单位工程）　　第 1 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		基础结构制作及安装部分					178204.03	0
1	011103002001	塑胶地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:3mm水泥基自流平找平 2.面层材料品种、规格:2.5mm塑胶地板	m2	160.06	164.32	26301.06	0
2	011109001001	防静电地板	1.面层材料品种、规格:600*600mm防静电地板	m2	6.9	397.78	2744.68	0
3	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:30系列配套吊顶龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm双层防水石膏板 3.防水腻子3遍 打磨找平、白色乳胶漆（3底两面）	m2	174.07	241.8	42090.13	0
4	011303001001	灯槽	1.名称:沿墙150mm宽反光灯槽	m	64.53	88.22	5692.84	0
5	011303001002	石膏板造型凹槽	1.名称:石膏板造型凹槽	m	29	88.22	2558.38	0
6	011302007001	软膜灯箱	1.30系列配套吊顶龙骨 2.15mm大芯板做灯箱框架(150mm高) 3.防水腻子3遍 打磨找平 刷漆1遍 4.暗藏LED灯带 5.软膜灯箱	m2	7.32	1421.86	10408.02	0
7	011302007002	定制超薄艺术灯箱	1.面板材料品种、规格:定制超薄艺术灯箱（玉兰花造型） 2.规格:φ1900mm	m2	2.83	2121.82	6004.75	0
8	011205001001	展墙结构	1.龙骨材料种类、规格、中距:双拼50*100*4mm方钢 2.防锈漆3道	m2	0.63	218.3	137.53	0
9	011205001002	展墙结构	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨	m2	231.87	80.56	18679.45	0
10	011205001003	展墙基层板	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板	m2	231.87	74.95	17378.66	0
11	011205001004	展墙基层板	1.基层材料种类、规格:9mm石膏板	m2	231.87	34.09	7904.45	0
12	011404001001	批刮腻子打磨找平	1.刮腻子遍数:批刮腻子打磨找平	m2	231.87	19.6	4544.65	0
本页小计							144444.6	0

附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-装饰工程单位工程）　　第 2 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:块料踢脚	m	5.5	25.1	138.05	0
14	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:40mm 2.基层材料种类、规格:五厘板基层 3.面层材料品种、规格:1mm不锈钢氟碳喷涂踢脚线	m	95.33	34.19	3259.33	0
15	010604001001	钢梁	1.梁类型:钢过梁 2.钢材品种、规格:200*200*6镀锌方管	t	0.152	7370.66	1120.34	0
16	010603002001	钢柱	1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:200*200*6镀锌方管	t	0.461	8704.1	4012.59	0
17	010807003001	金属百叶窗	1.百叶材料品种、规格:轻质百叶补风口	m2	0.55	542.98	298.64	0
18	010808002001	金属门窗套	1.面层材料品种、规格:金属门窗套	m2	3.52	572.79	2016.22	0
19	010802003001	防火玻璃门	1.名称:防火玻璃门 2.门洞口尺寸:1800mm*2300mm 3.含门窗后塞口及五金	樘	1	14179.78	14179.78	0
20	010802004001	钢质防火门	1.名称:乙级防火门 2.门洞口尺寸:1000*2300 3.含门窗后塞口及五金	樘	2	1663.09	3326.18	0
21	011404001002	墙面喷刷质感漆	1.刮腻子遍数:耐水腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:质感漆（两底三面）	m2	30.35	149.78	4545.82	0
22	011205001005	展墙基层板	1.基层材料种类、规格:双层9mm石膏板	m2	12.65	68.18	862.48	0
		分部小计					178204.03	0
		布展陈列					510610.7	0
		前厅					65493.01	0
23	011405001001	宣纸布喷绘背景合成图	1.展墙装裱宣纸布喷绘背景合成图 2.背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 3.合成图饰面覆专用防护膜	m2	54.87	492.92	27046.52	0
本页小计							60805.95	0

首都医科大学附属北京口腔医院（口腔医学院）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-装饰工程单位工程）　　第 3 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	011508001001	金属发光字	1.名称：金属发光字 2.字体规格：630mm高	个	3	883.26	2649.78	0
25	011508001002	亚克力发光字	1.名称：亚克力发光字 2.字体规格：120mm高	个	14	231.5	3241	0
26	011508001003	亚克力发光字	1.名称：亚克力发光字 2.规格：46mm高	个	54	183.32	9899.28	0
27	011508001004	定制发光LOGO	1.名称：定制发光LOGO 2.规格：Φ380mm	个	1	516.08	516.08	0
28	011205001006	铝单板饰面造型墙	1.12mm阻燃板白色涂料 2.龙骨材料种类、规格、中距：12mm阻燃板造型结构 3.基层材料种类、规格：3mm透光亚克力板 4.面层材料品种、规格：3mm冲孔铝单板	m2	0.69	675.62	466.18	0
29	01B001	沙盘搬运及安装	1.沙盘搬运及安装	项	1	559.65	559.65	0
30	011508001005	金属发光字	1.名称：金属发光字 2.字体规格：300mm高	个	8	441.48	3531.84	0
31	011508001006	亚克力立体字	1.名称：亚克力立体字 2.规格：130mm高	个	61	174.13	10621.93	0
32	011205001007	飘带造型	1.12mm阻燃板 2.批刮腻子打磨找平 3.5mm亚克力板 4.透明硅酮密封胶收边	m2	2.54	252.71	641.88	0
33	011205001008	定制拉米娜展板	1.图文照片电分、扫描、修版及效果合成 2.专用相纸、墨粉激光直放图文照片 3.专用展板抽真空热裱图文版面表面覆哑光膜 4.不锈钢压型喷塑收口及五金挂配件	m2	1.17	904.19	1057.9	0
本页小计							33185.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-装饰工程单位工程）　　第 4 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	011404001003	墙面喷刷涂料	1.刮腻子遍数:耐水腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆（两底三面）	m2	10.48	47.81	501.05	0
35	011404001004	墙面喷刷质感漆	1.刮腻子遍数:耐水腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:质感漆（两底三面）	m2	20.57	149.78	3080.97	0
36	01B002	定制仿真玉兰花枝及布展陈列	1.定制仿真玉兰花枝及布展陈列	项	1	1678.95	1678.95	0
		分部小计					65493.01	0
		序厅					3499.6	0
37	011508001007	亚克力立体字	1.名称:亚克力立体字 2.规格:90mm高	个	2	144.3	288.6	0
38	011508001008	亚克力立体字	1.名称:亚克力立体字 2.规格:80mm高	个	4	136.26	545.01	0
39	011205001009	三维立体壁饰展墙（质感漆饰面）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木质龙骨结构 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.基层材料品种、规格:9mm石膏板封面 4.批刮腻子打磨找平、红色质感漆(两底三面)	m2	3.88	325.26	1262.01	0
40	011205001010	三维立体壁饰展墙（质感漆饰面）	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.基层材料品种、规格:9mm石膏板封面 3.批刮腻子打磨找平、红色质感漆(两底三面)	m2	3.48	258.82	900.69	0
41	011404001005	墙面喷刷质感漆	1.刮腻子遍数:耐水腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:质感漆（两底三面）	m2	3.36	149.78	503.26	0
		分部小计					3499.6	0
		第一部分					102252.08	0
本页小计							8760.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(新建工程单项工程-装饰工程单位工程)　　第 5 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	011205001011	定制标题板（一级标题）	1. 基层:12mm大芯板造型 2. 饰面:3mm红色铝单板、3mm铝单板木纹色转印，5mm凹槽 3. 文字:亚克力发光字 4. 备注:定制成品	m2	1.14	4251.95	4847.22	0
43	011205002001	艺术浮雕	1. 艺术浮雕前期艺术创作及小样效果绘制 2. 艺术浮雕泥稿小样、模具、模型制作 3. 艺术浮雕后期翻制安装打磨艺术绘制 4. 材质:玻璃钢仿铜	m2	4.32	9514.05	41100.7	0
44	011508001009	亚克力立体字	1. 名称:亚克力立体字 2. 规格:140mm高	个	9	181.02	1629.18	0
45	011508001010	亚克力立体字	1. 名称:亚克力立体字 2. 规格:90mm高	个	7	144.3	1010.1	0
46	01B003	定制悬挑柜	1. 钢骨架基层 2. 超白玻钢化玻璃 3. 包含专用灯具等 4. 规格:4000mm*400mm*660mm 5. 计算规则:按延长米计算	m	4	7667.21	30668.84	0
本页小计							79256.04	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(新建工程单项工程-装饰工程单位工程)　　第 6 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	01B004	悬挑柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展陈列	1.展台展墩:根据展柜内文物等级、规格尺寸，布展形式量身定制 2.展示道具:根据布展文物的等级、规格尺寸、文物样式、文物重量、布展形式等量身定制，展示道具属于定制型产品非标准件 3.说明牌:根据布展文物名称、布展形式量身排版 4.材料选择:根据设计需求选择合适的材料并对表面进行上色处理，如实木、人造板、不锈钢、铝合金、钢化玻璃、夹胶玻璃、亚克力、PC 板等 5.计算规则:按悬挑柜“延长米”计算 6.备注:仅文物布展陈列（文物甲供） 7.满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	4	1007.37	4029.48	0
48	01B005	定制斜面展架	1.定制斜面展架 2.计算规则:按延长米计算	m	0.4	5036.85	2014.74	0
49	011205001012	三维立体壁饰展墙（宣绒布喷绘背景合成图饰面）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木质龙骨结构 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.基层材料品种、规格:9mm石膏板封面 4.批刮腻子打磨找平 5.展墙装裱宣绒布喷绘背景合成图 6.背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 7.合成图饰面覆专用防护膜	m2	11.87	688	8166.56	0
本页小计							14210.78	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(新建工程单项工程-装饰工程单位工程)　　第 7 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	011205001013	定制拉米娜展板	1.图文照片电分、扫描、修版及效果合成 2.专用相纸、墨粉激光直放图文照片 3.专用展板抽真空热裱图文版面表面覆哑光膜 4.不锈钢压型喷塑收口及五金挂配件	m2	5.59	904.19	5054.42	0
51	01B006	定制地台	1.定制地台 2.40*40*2mm方钢防锈漆3道 3.12mm大芯板 4.12mm密度板 5.原子灰修补 6.封闭底漆2道 7.白色哑光混油 8.计算规则:按展开面积计算	m²	3.31	479.15	1585.99	0
52	011404001006	墙面喷刷质感漆	1.刮腻子遍数:耐水腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:质感漆（两底三面）	m2	14.32	149.78	2144.85	0
		分部小计					102252.08	0
		第二部分					63744.11	0
53	011405001002	宣纸布喷绘背景合成图	1.展墙装裱宣纸布喷绘背景合成图 2.背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 3.合成图饰面覆专用防护膜	m2	12.31	492.92	6067.85	0
54	011205001014	定制标题板（一级标题）	1.基层:12mm大芯板造型 2.饰面:3mm红色铝单板、3mm铝单板木纹色转印、5mm凹槽 3.文字:亚克力发光字 4.备注:定制成品	m2	1.14	4251.95	4847.22	0
55	011508001011	亚克力立体字	1.名称:亚克力立体字 2.规格:180mm高	个	9	200.52	1804.68	0
56	011508001012	亚克力立体字	1.名称:亚克力立体字 2.规格:130mm高	个	7	174.13	1218.91	0
本页小计							22723.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(新建工程单项工程-装饰工程单位工程)　　第 8 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	011508001013	亚克力立体字	1.名称:亚克力立体字 2.规格:70mm高	个	20	128.24	2564.8	0
58	011508001014	亚克力立体字	1.名称:亚克力立体字 2.规格:80mm高	个	27	136.26	3679.02	0
59	01B007	定制悬挑柜	1.钢骨架基层 2.超白钢化玻璃 3.包含专用灯具等 4.规格:1200mm*400mm*660mm 5.计算规则:按延长米计算	m	3.6	7667.21	27601.96	0
60	01B008	悬挑柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展陈列	1.展台展墩:根据展柜内文物等级、规格尺寸，布展形式量身定制 2.展示道具:根据布展文物的等级、规格尺寸，文物样式、文物重量、布展形式等量身定制，展示道具属于定制型产品非标准件 3.说明牌:根据布展文物名称、布展形式量身排版 4.材料选样:根据设计需求选择合适的材料并对表面进行上色处理，如实木、人造板、不锈钢、铝合金、钢化玻璃、夹胶玻璃、亚克力、PC 板等 5.计算规则:按悬挑柜“延长米”计算 6.备注:仅文物布展陈列（文物甲供） 7.满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	3.6	1007.37	3626.53	0
本页小计							37472.31	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(新建工程单项工程-装饰工程单位工程)　　第 9 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	011205001015	三维立体壁饰展墙（宣绒布喷绘背景合成图饰面）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木质龙骨结构 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.基层材料品种、规格:12mm密度板雕刻剪影 4.批刮腻子打磨找平 5.展墙装裱宣绒布喷绘背景合成图 6.背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 7.合成图饰面覆专用防护膜	m2	6.89	1056.65	7280.32	0
62	011205001016	定制拉米娜展板	1.图文照片电分、扫描、修版及效果合成 2.专用相纸、墨粉激光直放图文照片 3.专用展板抽真空热裱图文版面表面覆哑光膜 4.不锈钢压型喷塑收口及五金挂配件	m2	3.94	904.19	3562.51	0
63	011404001007	墙面喷刷质感漆	1.刮腻子遍数:耐水腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:质感漆（两底三面）	m2	9.95	149.78	1490.31	0
		分部小计					63744.11	0
		第三部分					40663.83	0
64	011405001003	宣绒布喷绘背景合成图	1.展墙装裱宣绒布喷绘背景合成图 2.背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 3.合成图饰面覆专用防护膜	m2	11.86	492.92	5846.03	0
65	011205001017	定制标题板（一级标题）	1.基层:12mm大芯板造型 2.饰面:3mm红色铝单板、3mm铝单板木纹色转印、5mm凹槽 3.文字:亚克力发光字 4.备注:定制成品	m2	1.14	4251.95	4847.22	0
本页小计							23026.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(新建工程单项工程-装饰工程单位工程)　　第 10 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	011508001015	亚克力立体字	1.名称:亚克力立体字 2.规格:140mm高	个	9	181.02	1629.18	0
67	011508001016	亚克力立体字	1.名称:亚克力立体字 2.规格:80mm高	个	13	136.26	1771.38	0
68	011502001001	收边条	1.线条材料品种、规格:棕色水性漆收边条 2.宽度:≤40mm	m	11.4	31.74	361.84	0
69	011205001018	铝方通格栅墙面	1.面层材料品种、规格:铝方通格栅墙面 2.规格:80*40mm	m2	8	413.79	3310.32	0
70	011205001019	三维立体壁饰展墙（宣绒布喷绘背景合成图饰面）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木质龙骨结构 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.基层材料品种、规格:9mm石膏板封面 4.批刮腻子打磨找平 5.展墙装裱宣绒布喷绘背景合成图 6.背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 7.合成图饰面覆专用防护膜	m2	20.76	688	14282.88	0
71	011205001020	定制拉米娜展板	1.图文照片电分、扫描、修版及效果合成 2.专用相纸、墨粉激光直放图文照片 3.专用展板抽真空热裱图文版面表面覆哑光膜 4.不锈钢压型喷塑收口及五金挂配件	m2	6.87	904.19	6211.79	0
72	011401001008	墙面喷刷质感漆	1.刮腻子遍数:耐水腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:质感漆（两底三面）	m2	10.35	149.78	1550.22	0
本页小计							29117.61	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(新建工程单项工程-装饰工程单位工程)　　第 11 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	01B009	定制地台	1.定制地台 2.20*20*1.5mm方钢防锈漆3道 3.12mm大芯板基层 4.12mm密度板 5.棕色水性漆（两底三面） 6.计算规则:按展开面积计算	㎡	2.28	374.11	852.97	0
		分部小计					40663.83	0
		第四部分					59497.81	0
74	011405001004	宣纸布喷绘背景合成图	1.展墙装裱宣纸布喷绘背景合成图 2.背景合成图电分、扫描、修版合成、前期艺术创作及效果绘制 3.合成图饰面覆专用防护膜	m2	23.49	492.92	11578.69	0
75	011205001021	定制标题板（一级标题）	1.基层:12mm大芯板造型 2.饰面:3mm红色铝单板、3mm铝单板木纹色转印，5mm凹槽 3.文字:亚克力发光字 4.备注:定制成品	m2	1.14	4251.95	4847.22	0
76	011508001017	亚克力立体字	1.名称:亚克力立体字 2.规格:160mm高	个	9	187.91	1691.19	0
77	011508001018	亚克力立体字	1.名称:亚克力立体字 2.规格:90mm高	个	34	144.3	4906.2	0
78	01B010	定制悬挑柜	1.钢骨架基层 2.超白钢化玻璃 3.包含专用灯具等 4.规格:1200mm*400mm*660mm 5.计算规则:按延长米计算	m	3.6	7667.21	27601.96	0
本页小计							51478.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(新建工程单项工程-装饰工程单位工程)　　第 12 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	01B011	悬挑柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展陈列	1.展台展墩:根据展柜内文物等级、规格尺寸，布展形式量身定制 2.展示道具:根据布展文物的等级、规格尺寸、文物样式、文物重量、布展形式等量身定制，展示道具属于定制型产品非标准件 3.说明牌:根据布展文物名称、布展形式量身排版 4.材料选样:根据设计需求选择合适的材料并对表面进行上色处理，如实木、人造板、不锈钢、铝合金、钢化玻璃、夹胶玻璃、亚克力、PC 板等 5.计算规则:按悬挑柜“延长米”计算 6.备注:仅文物布展陈列（文物甲供） 7.满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	3.6	1007.37	3626.53	0
80	011502001002	不锈钢收边条	1.线条材料品种、规格:不锈钢收边条 2.宽度:≤20mm	m	11.4	39.34	448.48	0
81	011205001022	定制拉米娜展板	1.图文照片电分、扫描、修版及效果合成 2.专用相纸、墨粉激光直放图文照片 3.专用展板抽真空热裱图文版面表面覆哑光膜 4.不锈钢压型喷塑收口及五金挂配件	m2	3.55	904.19	3209.87	0
82	011404001009	墙面喷刷质感漆	1.刮腻子遍数:耐水腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:质感漆（两底三面）	m2	10.6	149.78	1587.67	0
		分部小计					59497.81	0
		第五部分					86965.7	0
本页小计							8872.55	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-装饰工程单位工程）　　第 13 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
83	011405001005	宣纸布喷绘背景合成图	1.展墙装裱宣纸布喷绘背景合成图 2.背景合成图电分、扫描、修版合成、前期艺术创作及效果绘制 3.合成图饰面覆专用防护膜	m2	14.34	492.92	7068.47	0
84	011205001023	定制标题板（一级标题）	1.基层:12mm大芯板造型 2.饰面:3mm红色铝单板、3mm铝单板木纹色转印、5mm凹槽 3.文字:亚克力发光字 4.备注:定制成品	m2	1.14	4251.95	4847.22	0
85	011508001019	亚克力立体字	1.名称:亚克力立体字 2.规格:120mm高	个	7	164.96	1154.72	0
86	011508001020	亚克力立体字	1.名称:亚克力立体字 2.规格:45mm高	个	7	109.88	769.16	0
87	011502001003	不锈钢收边条	1.线条材料品种、规格:不锈钢收边条 2.宽度:≤20mm	m	15.47	39.34	608.59	0
88	01B012	定制悬挑柜	1.钢骨架基层 2.超白钢化玻璃 3.包含专用灯具等 4.规格:1200mm*400mm*660mm 5.计算规则:按延长米计算	m	2.4	7667.21	18401.3	0
本页小计							32849.46	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(新建工程单项工程-装饰工程单位工程)　　第 14 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
89	01B013	悬挑柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展陈列	1.展台展墩:根据展柜内文物等级、规格尺寸，布展形式量身定制 2.展示道具:根据布展文物的等级、规格尺寸、文物样式、文物重量、布展形式等量身定制，展示道具属于定制型产品非标准件 3.说明牌:根据布展文物名称、布展形式量身排版 4.材料选样:根据设计需求选择合适的材料并对表面进行上色处理，如实木、人造板、不锈钢、铝合金、钢化玻璃、夹胶玻璃、亚克力、PC 板等 5.计算规则:按悬挑柜“延长米”计算 6.备注:仅文物布展陈列（文物甲供） 7.满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	2.4	1007.37	2417.69	0
90	01B014	定制独立展柜	1.钢骨架基层 2.超白钢化玻璃 3.包含专用灯具等 4.规格:1350mm*480mm*850mm 5.计算规则:按延长米计算	m	1.35	9514.05	12843.97	0
本页小计							15261.66	0

首都医科大学 附属北京口腔医院 口腔医学院

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（新建工程单项工程-装饰工程单位工程）　　第 15 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	01B015	独立柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展陈列	1.展台展墩:根据展柜内文物等级、规格尺寸，布展形式量身定制 2.展示道具:根据布展文物的等级、规格尺寸、文物样式、文物重量、布展形式等量身定制，展示道具属于定制型产品非标准件 3.说明牌:根据布展文物名称、布展形式量身排版 4.材料选样:根据设计需求选择合适的材料并对表面进行上色处理，如实木、人造板、不锈钢、铝合金、钢化玻璃、夹胶玻璃、亚克力、PC 板等 5.计算规则:按独立柜“延长米”计算 6.备注:仅文物布展陈列（文物甲供） 7.满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	1.35	1007.37	1359.95	0
92	011205001024	三维立体壁饰展墙（宣绒布喷绘背景合成图饰面）	1.龙骨材料种类、规格、中距:木质龙骨结构 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.基层材料品种、规格:9mm石膏板封面 4.批刮腻子打磨找平 5.展墙装裱宣绒布喷绘背景合成图 6.背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 7.合成图饰面覆专用防护膜	m2	5.3	688	3646.4	0
本页小计							5006.35	0