导视系统标识牌采购合同

甲方：北京市机关事务管理局(以下简称“甲方”)

地址：北京市通州区运河东大街 57 号

法定代表人：周家雷

机构信用代码：11110000MB19681282

联系人：徐州

电话：010-55575387

乙方：罗丹莫纳高新技术有限公司(以下简称“乙方”)

办公地址：北京市通州区新华东街 289 号院 2 号楼 10 层 1001

法定代表人：刘明楷

机构信用代码：91110112765023909Y

项目联系人：徐天姿

项目电话：18911076570

根据《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方共同协商，就 城市副中心 FZX-0901-0150 地块和 FZX-0901-0117 地块导视系统（标识标牌）采购 项目一事达成一致。现明确如下权利和义务：

一、工程概况及价款

本合同总价款为人民币￥ 1300000.00 元(大写: 壹佰叁拾万元整)。具体详见合同附件。

除非有特殊说明，本合同所提及的总价款、合同总价、已付款、未付款、单价等均为含税金额。

1. 货物具体名称、型号、品牌、技术参数、尺寸等详见合同附件。合同金额已包含深化设计费、材料费、人工费、货物制造费、运输费、安装调试费、包装费、装卸车费、售后维保、交货前仓储费、保险费、利润、税金以及其他全部费用。

2. 在导视系统方案实施过程中，应甲方要求而发生变更时，需双方共同签字确认。

因变更而产生的费用调整，以甲乙双方书面确认的明细报价为依据，据实核算。最终合同总价，按照报价及变更的实际发生量据实结算。

二、工期时间

合同签订后，自甲方书面通知的生产时间起，45 天内由乙方负责完成全部设计、生产、安装并配合甲方验收。如施工现场不具备安装条件，乙方及时书面通知甲方。甲方应在接到乙方通知后 1 个工作日内回复乙方，。对于施工现场状况所产生的阶段性工期，乙方应保证在接到甲方施工阶段性安装通知之日起，共计 45 天内完成安装验收。

三、运输方式和费用负担

1. 乙方负责办理货物的运输并负责按本合同约定或甲方的书面通知确定的安装日期将货物运至甲方指定的位置并负责卸车，所涉各项运输费、装车费、卸车费等均由乙方承担。

2. 货物的运输方式由乙方按照货物的性能、规格等条件要求自行决定,但应当采取有利于保护货物且不影响供货日期的方式进行运输。

3. 乙方在货物装卸、运输过程中发生的任何人身伤害、财产损失以及因违反法律、法规而遭受的行政处罚与甲方无关，由乙方负责处理并负法律责任。如因此导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。

四、货物风险承担

1. 本合同项下所有货物毁损、灭失的风险自双方办理货物安装验收移交手续后由甲方承担。在此之前本合同项下所有货物毁损、灭失的风险由乙方负责承担。

2. 货物损坏、灭失风险转移给甲方后，并不能免除乙方按本合同约定以国家、地方与行业规范要求所应承担的货物质量责任以及保修、维护的义务。

五、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担

1. 包装标准:乙方须采用能足以保护本合同项下所有货物的包装方式进行包装。如因乙方的包装有缺陷导致货物发生损坏的，其责任由乙方承担。

2. 包装物由乙方供应，并负责回收。若乙方不予清理，甲方有权指定第三方清理，所发生第三方清理费用由乙方承担。

六、工程检验

1. 甲方有权随时组织专家到乙方的生产现场对基材、半成品、配件等进行抽样送检，乙方应予以配合。

2. 产品运送到甲方指定地点后，甲方有权委托省部级及以上质检机构进行抽样检测。如检测结果达不到设计要求及相关承诺要求，甲方有权拒绝接收，并要求乙方及时提供符合要求的产品，因延误工期造成的影响或经济损失由乙方负责和承担。

3. 甲方有权组织相关部门专家，按照国家、行业标准、设计要求及深化设计、技术规格等要求，进行现场验收并签署验收报告。

4．验收：货物安装完毕后，乙方应及时书面通知甲方。甲方在一个工作日后及时组织人员与乙方指定负责人员到现场共同验收，并由双方代表签署验收报告。如货物分批安装可分批验收。

5. 乙方所供产品技术指标要求应与设计文件要求一致。

七、支付条款

合同签订且财政资金获批支付后 10 个工作日内甲方向乙方支付合同全款的 50%，交货及验收完成且财政资金获批支付后 10 个工作日内付清全部款项。甲方每次付款之前，乙方需先行向甲方提供同等金额的增值税发票。

八、质量保证

1. 货物质保期为甲乙双方验收合格并签署验收报告之日起 2 年。

2. 质保期内若出现产品之类问题乙方免费提供维修、更换服务。乙方须在接到甲方通知后 48 小时内到达现场进行维修，若超时不到位或无法完成修理的，甲方有权另请第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。

九、技术文件的交付

1. 所有乙方提供的技术文件及样品的全部费用已包含在合同总价中。

十、违约责任

1. 任何一方违反本合同的约定，均构成违约。违约方应当承担违约责任并赔偿守约

方因此受到的损失。

2. 因乙方原因未能按约定时间完成生产安装验收或未能按时提供售后服务的，每逾期 1 日乙方须向甲方支付合同总价千分之五的逾期违约金。逾期超过 7 日的，乙方除按日支付逾期违约金外，还应向甲方支付合同总价 5%的违约金，本合同继续履行。若乙方逾期超过 15 日仍不能完成供货或验收合格的，则甲方有权单方面解除本合同。因解除合同而给甲方造成的包括采取补救措施等所产生的经济损失由乙方承担。

3. 因乙方行为或产品质量问题给甲方造成人身或财产损失的，由乙方承担责任。

4. 乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方通知后，及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同金额 20%的违约金并赔偿甲方全部经济损失。

5. 非因甲方原因在质保期内，乙方安装的标识牌发生脱落造成任何人身安全或财产损失的，乙方需承担全部责任，如因此导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。

十一、不可抗力

1. 不可抗力是指由于地震、台风、自然水灾、自然火灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2. 在本合同执行过程中，如发生不可抗力事件的，发生不可抗力事件的一方应立即通知另一方，并在发生不可抗力之日起 15 日内将证明发生不可抗力事件的书面资料送达另一方，按不可抗力对履行合同的影响程度，可部分或全部免于承担违约责任。

十二、保密条款

1. 甲、乙双方对在合同签订和履行过程中从任何一方获知的对方的技术和商业秘密或任何尚未对外公开的信息、数据等承担保密义务，未经一方书面授权不得以任何方式向第三方泄露，违反本条规定，给对方造成损失的，违约方应承担相应的法律责任。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型，或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

十三、解决争议的方式

1. 甲、乙双方应当友好协商。

2. 如协商不能解决，双方均同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

十四、有关知识产权的约定

乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权等任何权利的起诉、索赔或主张权利。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任，如因此导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。

十五、合同的变更与解除

1. 有下列情形之一的，相对方可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使合同无法履行。

(2) 出现法律规定的解除合同情形的。

(3) 本合同约定的其他解除情形。

2. 合同解除后，不影响双方在本合同中约定的结算、清理及争议解决条款的效力。

十六、其他

1. 任何一方将函件送达至合同首部地址的即视为送达。任何一方变更上述地址的应及时书面通知本协议的另一方，书面通知中的变更地址为新的通信地址，否则由未履行通知义务方承担产生的后果。

2. 本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

3. 本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，至双方履行完毕本合同项下的义务后终止。

4. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。具有同等法律效力。

5. 未尽事宜由双方另行签订补充协议进行约定。

十七、合同附件及履约保证金

报价清单

(以下无正文)

甲方(盖章)：

法定代表人或授权代表(盖章)：

签订日期2026年10月22日

乙方(盖章)：

法定代表人或授权代表(盖章)：

签订日期：2026年10月22日

报价清单

序号	标识中文名称	工艺描述	单位	合计数量	单价	合价
一	城市副中心 FZX-0901-0117 地块导视系统(标识标牌)采购项目					
1	单位名牌	3mm 铝板刨槽、折弯、焊接，表面整体喷白漆（半哑光）。面板镂空背衬 5mm 亚克力，表面浮雕 3mm，背留 2mm，烤漆黑色（半哑光）	套	1	4,655.00	4,655.00
2	户外车行标识	尺寸：2200*450 2.0mm 不锈钢焊接成型/内置龙骨钢架/烤漆/丝印	套	7	3,661.52	25,630.64
3	信访接待室	尺寸：2200*450 2.0mm 不锈钢焊接成型/内置龙骨钢架/烤漆/丝印	套	1	3,661.52	3,661.52
4	户外人行指引标识	尺寸：2200*670 2.0mm304 不锈钢焊接成型/内置龙骨钢架/烤漆/丝印	套	4	4,218.00	16,872.00
5	无障碍通道标识	尺寸：400*400 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	2	229.40	458.80
6	限速标识	尺寸：2400*600 3mm 铝板焊接折弯/内容内容 3M 反光贴膜/直径 60 不锈钢圆管，安装方式为混凝土浇筑预埋	套	2	1,500.00	3,000.00
7	传达室	尺寸：500*300 1.5mm 拉丝不锈钢焊接成型/内容腐蚀填漆	套	2	230.00	460.00
8	全楼信息总索引标识	尺寸：2000*650 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷，可更换面板。底座部分龙骨焊接支架	套	6	3,234.00	19,404.00

9	电梯厅信息总索引标识	尺寸：1000*970 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷，可更换面板	套	69	1,040.00	71,760.00
10	公告栏位置标识	尺寸：1300*915 1.2mm 不锈钢焊接底板，上层部分铁板焊接，表面烤漆	套	40	989.00	39,560.00
11	楼层信息指引标识	尺寸：1200*425 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	118	585.00	69,030.00
12	卫生间墙凸标识	尺寸：270*130*80 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	131	121.00	15,851.00
13	步行梯前室标识	尺寸：200*200 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	70	105.00	7,350.00
14	步行梯楼层号标识	尺寸：H:200mm 5mm 亚克力雕刻面板，表面烤漆银色	套	71	13.00	923.00
15	电梯厅楼层号标识	尺寸：H:200mm 1.2mm 拉丝不锈钢焊接面板，厚度为 20mm，内部填芯 PVC	套	90	179.00	16,110.00
16	电梯编号标识	尺寸：H:80mm 3mm 拉丝不锈钢切割立体字	套	152	33.00	5,016.00
17	卫生间门牌标识	尺寸：210*160 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	95	54.00	5,130.00
18	办公类门牌标识（数字）	尺寸：H:70mm 3mm 拉丝不锈钢切割立体字	套	619	85.00	52,615.00
19	会议类门牌标识	尺寸：340*205 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷，可更换面板	套	89	105.00	9,345.00
20	设备、功能类房间标识	尺寸：260*90 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	437	45.00	19,665.00
21	消火栓位置标识（暗门）	尺寸：280*60 5mm 亚克力雕刻面板，表面烤漆银色，内容丝网印刷	套	2	6.00	12.00
22	人行可移动标识	尺寸：1200*480 1.2mm 不锈钢焊接底板，龙骨焊接内部支架，表面烤漆，底座安置万向滑轮	套	20	2,120.00	42,400.00
23	紧急疏散图标识	尺寸：300*400 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	97	170.00	16,490.00

24	电梯温馨提示类标识	尺寸：100*40 5mm 亚克力雕刻面板，表面烤漆银色，内容丝网印刷	套	152	23.00	3,496.00
25	可移动提示牌	尺寸：1100*320*200 1.0mm 不锈钢焊接成型/分段烤漆，内容丝印	套	20	630.00	12,600.00
26	电梯间墙凸	尺寸：300mm*237*50mm 不锈钢板材折弯焊接底座，奥飞扬 BG25 边轨型材烤漆，M45 型材面板烤漆图文丝印（双面）	套	98	311.00	30,478.00
27	茶水间墙凸	尺寸：270*130*80 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	20	121.00	2,420.00
28	推拉标识	尺寸：80*80*2 个/套 3mm 亚克力烤漆丝印	套	38	30.00	1,140.00
29	地下人行指引标识（地下）	尺寸：600*1000 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷，可更换面板	套	27	666.00	17,982.00
30	地下总平面位置标识	尺寸：1300*915 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	7	1,464.00	10,248.00
31	餐厅贴墙标识	尺寸：600*230 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	12	192.00	2,304.00
32	供餐时间	尺寸：280*465 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	5	186.00	930.00
33	公告栏 1700	尺寸：1700*1000 1.2mm 不锈钢焊接底板，上层部分铁板焊接，表面烤漆，画面亚克力盒子	套	2	1,730.00	3,460.00
34	食堂提示牌 1	尺寸：280*120 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印	套	20	43.13	862.60
35	食堂提示牌 2	尺寸：300*220 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印	套	3	50.32	150.96
36	食堂提示牌 3	尺寸：600*300 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印/吊挂安装	套	2	69.36	138.72
37	食堂提示牌 4	尺寸：297*210 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印	套	50	51.76	2,588.00
38	食堂提示牌 5	尺寸：800*600 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印/广告钉安装	套	10	240.81	2,408.10

39	食堂提示牌 6	尺寸：90*40 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印	套	80	9.15	732.00
40	食堂提示牌 7	尺寸：140*60 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印	套	50	21.57	1,078.50
41	食堂提示牌 8	尺寸：280*210 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印	套	2	43.05	86.10
二	**城市副中心 FZX-0901-0150 地块导视系统(标识标牌)采购项目**					
1	单位名牌	3mm 铝板刨槽、折弯、焊接，表面整体喷白漆（半哑光）。面板镂空背衬 5mm 亚克力，表面浮雕 3mm，背留 2mm，烤漆黑色（半哑光）	套	1	4,655.00	4,655.00
2	户外车行标识	尺寸：2200*450 2.0mm 不锈钢焊接成型/内置龙骨钢架/烤漆/丝印	套	2	3,661.52	7,323.04
3	来访/诉讼大厅	尺寸：2000*450 2.0mm 不锈钢焊接成型/内置龙骨钢架/烤漆/丝印	套	2	3,661.52	7,323.04
4	户外人行指引标识	尺寸：2200*670 2.0mm304 不锈钢焊接成型/内置龙骨钢架/烤漆/丝印	套	10	4,218.00	42,180.00
5	无障碍通道标识	尺寸：400*400 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	5	229.40	1,147.00
6	限速标识	尺寸：2400*600 3mm 铝板焊接折弯/内容内容 3M 反光贴膜/直径 60 不锈钢圆管，安装方式为混凝土浇筑预埋	套	2	1,500.00	3,000.00
7	传达室	尺寸：500*300 1.5mm 拉丝不锈钢焊接成型/内容腐蚀填漆	套	3	230.00	690.00
8	全楼信息总索引标识	尺寸：2000*650 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷，可更换面板。底座部分龙骨焊接支架	套	3	3,234.00	9,702.00
9	电梯厅信息总索引标识	尺寸：1000*970 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷，可更换面板	套	114	1,040.00	118,560.00
10	公告栏位置标识	尺寸：1300*915 1.2mm 不锈钢焊接底板，上层部分铁板焊接，表面烤漆	套	82	989.00	81,098.00

11	楼层信息指引标识-1	尺寸：1200*425 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	112	585.00	65,520.00
12	楼层信息指引标识-2	尺寸：1000*620 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	36	631.00	22,716.00
13	卫生间墙凸标识	尺寸：270*130*80 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	196	121.00	23,716.00
14	步行梯前室标识	尺寸：200*200 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	115	105.00	12,075.00
15	步行梯楼层号标识	尺寸：H:200mm 5mm 亚克力雕刻面板，表面烤漆银色	套	118	13.00	1,534.00
16	电梯厅楼层号标识	尺寸：H:200mm 1.2mm 拉丝不锈钢焊接面板，厚度为 20mm，内部填芯 PVC	套	129	179.00	23,091.00
17	电梯编号标识	尺寸：H:80mm 3mm 拉丝不锈钢切割立体字	套	179	33.00	5,907.00
18	卫生间门牌标识	尺寸：210*160 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	176	54.00	9,504.00
19	办公类门牌标识（数字）	尺寸：H:70mm 3mm 拉丝不锈钢切割立体字	套	762	85.00	64,770.00
20	会议类门牌标识	尺寸：340*205 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷，可更换面板	套	314	105.00	32,970.00
21	设备、功能类房间标识	尺寸：260*90 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	558	45.00	25,110.00
22	消火栓位置标识（暗门）	尺寸：280*60 5mm 亚克力雕刻面板，表面烤漆银色，内容丝网印刷	套	315	6.00	1,890.00
23	人行可移动标识	尺寸：1200*480 1.2mm 不锈钢焊接底板，龙骨焊接内部支架，表面烤漆，底座安置万向滑轮	套	20	2,120.00	42,400.00
24	紧急疏散图标识	尺寸：300*400 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	108	170.00	18,360.00
25	电梯温馨提示类标识	尺寸：100*40 5mm 亚克力雕刻面板，表面烤漆银色，内容丝网印刷	套	156	23.00	3,588.00
26	可移动提示牌	尺寸：1100*320*200 1.0mm 不锈钢焊接成型/分段烤漆，内容丝印	套	20	630.00	12,600.00

27	电梯间墙凸	尺寸：300mm*237*50mm 不锈钢板材折弯焊接底座，奥飞扬 BG25 边轨型材烤漆，M45 型材面板烤漆图文丝印（双面）	套	144	311.00	44,784.00
28	茶水间墙凸	尺寸：270*130*80 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	48	121.00	5,808.00
29	推拉标识	尺寸：80*80*2 个/套 3mm 亚克力烤漆丝印	套	186	30.00	5,580.00
30	地下人行指引标识（地下）	尺寸：600*1000 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷，可更换面板	套	29	666.00	19,314.00
31	地下总平面位置标识	尺寸：1300*915 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	13	1,464.00	19,032.00
32	餐厅贴墙标识	尺寸：600*230 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	13	192.00	2,496.00
33	供餐时间	尺寸：280*465 铝型材制作标识，面板烤漆银色，内容丝网印刷	套	10	186.00	1,860.00
34	公告栏 1700	尺寸：1700*1000 1.2mm 不锈钢焊接底板，上层部分铁板焊接，表面烤漆，画面亚克力盒子	套	2	1,730.00	3,460.00
35	食堂提示牌 1	尺寸：280*120 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印	套	20	43.13	862.60
36	食堂提示牌 2	尺寸：300*220 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印	套	3	50.32	150.96
37	食堂提示牌 3	尺寸：600*300 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印/吊挂安装	套	2	69.36	138.72
38	食堂提示牌 4	尺寸：297*210 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印	套	50	51.76	2,588.00
39	食堂提示牌 5	尺寸：800*600 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印/广告钉安装	套	10	240.81	2,408.10
40	食堂提示牌 6	尺寸：90*40 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印	套	80	9.15	732.00

41	食堂提示牌 7	尺寸：140*60 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印	套	50	21.57	1,078.50
42	食堂提示牌 8	尺寸：280*210 5mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印	套	2	43.05	86.10
43	楼栋号标识	尺寸：H=200 15mm 亚克力切割成型/喷漆内容丝印	套	34	285.00	9,690.00
总　计：				**6957**		**1,300,000.00**