采购合同

合同编号： BJMEMC-2025227-ZC

合同名称：实验室监测能力提升项目-土壤智能化实验室

甲方（采购方）：北京市生态环境监测中心

乙 方（供应方）：北京美茵莱实验室工程技术有限公司

签订地点：北京市海淀区

签订日期：2025 年 9 月

北京市生态环境监测中心

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的规定。本着诚实信用、互惠互利的原则，各方通过友好协商，就甲方向供应方采购实验室监测能力提升项目-土壤智能化实验室达成一致，签订本合同，以兹共同遵守：

一、产品名称、数量及品牌、规格、型号

详见附件1。

二、合同价款

2.1 本合同价款采取以下第①种方式：

①合同价款为固定总价，总额为人民币叁佰壹拾玖万捌仟陆佰元整（小写￥3198600.00 元）；

②合同价款为不固定总价，以 / 的方式和标准进行结算。

2.2 上述金额包括供应方为甲方提供的与产品配套的 / 等软件的支持、升级、适配及质保等服务费用。

2.3 上述金额为甲方采购所需产品的全部费用，除此之外，甲方无需再向供应方支付任何费用。

2.4 履约保证金。各方签署本合同后，乙 方向甲方提交合同总额的10 %作为履约保证金，为人民币叁拾壹万玖仟捌佰陆拾元整（小写￥319860.00元）；

乙 方应于本合同签订之日起 15 个工作日内向甲方提交履约保证金(形式不限，但如为保函则有效期至2026年12月31日)。本项目产品全部交付且经安装调试合格并验收后（如有质保期，需在质保工作完成后），甲方退还履约保证金。

三、支付方式

3.1 本合同生效后 20个工作日内，甲方向 乙 方支付合同总额的100%，即人民币叁佰壹拾玖万捌仟陆佰元整（小写￥3198600.00元）。双

方指定账户及联系方式情况如下：

甲方名称：北京市生态环境监测中心

纳税人识别号：12110000400709393P

开户银行：北京银行阜成支行

银行账号：01090323600120105239987

银行行号：313100000021

乙方名称：北京美茵莱实验室工程技术有限公司

开户银行：工行北京朝阳支行营业室

银行账号：0200003409201166201

银行行号：102100000345

联系人和电话：孟庆辉 010-59123932

3.2 产品全部交付并经安装调试合格后/个工作日内,甲方向/方支付合同总额的/%，即人民币/元（小写￥/元）。

3.3 甲方支付上述款项前，供应方应开具等额、合规的增值税发票并送至甲方。否则，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

3.4 因财政支付受限等合理原因，造成支付相应顺延的，甲方不因此承担违约责任，但应当及时通知供应方。障碍消除后，甲方应当及时恢复支付。供应方应当在顺延期间正常履行本合同，不得因此延迟、暂停、拒绝、终止义务的履行。

四、交货时间、方式及包装要求

4.1 交货时间

4.1.1 乙方应当在本合同生效后3个月内完成到货及所有设备的安装调试工作，交货至甲方指定地点北京市生态环境监测中心；

如果遇到特殊情况无法按时交货的，以协商确定的交货时间为准。

4.1.2 交货时，供应方应当提供《明细单》一式 2 份及其他相关单证书和资料。

4.2 交货方式

4.2.1 供应方应当根据甲方要求，采取现场交货方式向甲方交货，并承担因此产生的相关费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、油费、停车费、保险费等全部费用。

4.2.2 供应方应当保证按照本合同规定的名称、数量、品牌、规格及型号等内容向甲方交货。

4.3 包装要求

4.3.1 供应方对需装箱的产品按照甲方要求装箱，并用纸盒、塑料制品单独密封包装，不足整箱的要单独进行包装。

4.3.2 供应方应当按照相应标准和保护措施进行包装，该包装适合于运输距离、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保产品安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的产品损坏、损失、潮湿和污垢沾染等均由供应方承担全部责任。

五、产品验收

5.1 甲方应当在交货时对产品的质量、规格、性能和数量等进行详细且全面的检验，但不被视为最终检验。

5.2 交货验收后，甲方在任何时间发现产品存在假冒伪劣、以次充好或质量不符合甲方和本合同要求等情况的，均有权要求供应方更换或退货，并有权要求供应方承担违约责任。

六、质保期及售后服务

6.1 质保期为自全部产品验收安装调试合格之日起 2 年。由供应方在质保期内提供免费售后服务，并提供 7*24 小时电话技术支持服务，技术

支持热线为：010-59123932。通过电话技术支持服务不能为甲方解决技术问题时，供应方应在 4 小时内到达现场进行处理。

6.2 乙 方应向甲方提供与产品配套的 / 等软件的原厂 / 年免费升级服务、 / 年免费适配服务、/年免费质保服务。

6.3 供应方应当保证所提供的全部产品是全新的、未经使用过的，并完全符合甲方和本合同要求的合格产品。同时确保全部产品经常规安装、调试、运转及保养在其使用寿命期内应当具有符合国家标准、地方标准和行业标准规定的性能。在质保期内，供应方应当对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.4 本合同签订后，如果上述标准发生变化或甲方对产品要求有新的调整，供应方应当根据甲方的要求对产品质量与技术标准进行调整。

七、违约责任

7.1 任一方有下列情形之一的，另一方有权解除本合同，并有权要求对方承担违约责任：

7.1.1 未经甲方书面同意，乙 方擅自将本合同项下的权利义务全部或部分转让或转委托给任何第三方的，构成违约，甲方有权解除本合同，要求违约方退还甲方已支付的全部款项，并要求违约方支付合同总额20%的违约金。

7.1.2 供应方因自身原因不能按本合同第四条及特殊条款的规定交货的，构成违约，每逾期一日，违约方应向甲方支付合同总额1%的违约金；逾期超过15日，甲方有权解除本合同，要求违约方退还甲方已支付的全部款项，并要求违约方支付合同总额20%的违约金。

7.1.3 供应方提供的产品存在假冒伪劣、以次充好或质量不符合甲方和本合同要求等情况的，构成违约，甲方有权解除本合同，要求违约方退还甲方已支付的全部款项，并要求违约方支付合同总额20%的违约金。

7.2 供应方违反本合同第九条规定的保密义务，构成违约，甲方一经发现，有权要求违约方停止行为，并要求违约方支付合同总额 20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应当就差额部分承担赔偿责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7.3 各方不得擅自变更、中止或终止本合同。如果遇到特殊情况本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，各方应当变更、中止或者终止本合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，各方都有过错的，各自承担相应的责任。

八、陈述与保证

8.1 供应方应当保证严格按照本合同的规定向甲方交货。

8.2 供应方在合同履行过程中使用的专有技术、知识产权、实物及提供的产品不得侵犯任何第三方的合法权益，如果第三方提出异议或提起侵权索赔的，供应方应当出面并自行解决，且不得影响按时供货，给甲方造成声誉影响或经济损失的，供应方应当承担赔偿责任。

九、保密义务

9.1 供应方及其工作人员对本合同履行过程中所接触到的甲方提供的所有信息、资料及所涉成果等均负有保密义务。未经甲方书面同意，供应方不得将上述信息、资料及所涉成果披露给任何第三方或用于本合同以外的其他目的。

9.2 上述保密义务自甲方将相关资料或信息以及所涉成果正式向社会公开之日或甲方书面解除供应方的保密义务之日起终止。

9.3 上述保密义务的规定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

十、不可抗力

10.1 由于自然灾害以及火灾、爆炸、战争、恐怖事件、大规模流行性

疫病、国家法律法规或政策变动、网络安全或任何其他类似的不可预见、不可避免并不能克服的不可抗力事件，导致本合同一方不能履行或不能完全履行义务时，受影响方应当在发生不可抗力事件后20日内通知对方，并提供有效证明文件。

10.2 因不可抗力事件的发生导致不能履行或不能完全履行本合同的，根据所受影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。如果影响持续超过20日的，任何一方均可以书面方式提出终止本合同。

10.3 在迟延履行本合同期间，由于不可抗力事件而不能履行或不能完全履行本合同的，不能被免除责任。

十一、争议的解决

11.1 在本合同履行过程中发生的争议，各方应友好协商解决。协商不成的，各方均有权向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、特殊条款

13.1 本合同有特殊条款，涉及到的特殊条款请见附件。

十三、其他

14.1 本合同经各方法定代表人或授权代表签字（签章）并加盖双方公章后生效。

14.2 本合同一式肆份，甲 方执 贰份，乙 方执 贰 份，具有同等法律效力。

14.3 本合同未尽事宜或有内容变更的，由各方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

以下无正文。

甲方：北京市生态环境监测中心

法定代表人或授权代表：

（签字或签章）

部门负责人（签字）：

经办人（签字）：

联系人：张琳

电话：010-68459227

日期：2025.9.22

乙方：北京美茵莱实验室工程技术有限公司

法定代表人或授权代表：

（签字或签章）

联系人：郭勇

电话：010-59123932

日期：2025.9.22

北京市生态环境监测中心

附件 1：

货物采购清单

序号	名称	数量	品牌	规格、型号	单价（元）	计量单位	合价（元）
1	变频防腐离心排风机	11	肇科	风机转速≥1450r/min ；风量≥12000m³/h，功率：≥4kw 风压：≥1300Pa	29800.00	台	327800.00
2	管道消声器	11	美茵莱	400*700*1500mm	3280.00	台	36080.00
3	有毒有害气体过滤器	11	美茵莱	活性炭的碘吸附值≥1000mg/g、四氯化碳吸附率≥80%、静态苯吸附率≥50%	17800.00	台	195800.00
4	排风-风机变频控制柜	11	温州电控	800*400*1500mm	11800.00	个	129800.00
5	排风管道	490	滁州熙诚	采用 PP 风管，厚度 8MM	345.00	平米	169050.00
6	防火阀	11	博灵	温度达到 70℃时自动关闭 400*700*450mm	900.00	个	9900.00
7	通风柜 VAV 变频控制系统	8	昊星	响应时及稳定时间小于 2S，控制精度在±10%以内，直径 315mm	27800.00	套	222400.00

序号	名称	数量	品牌	规格、型号	单价（元）	计量单位	合价（元）
8	净化新风机组	4	凯宏	初效过滤效率 G3 以上，初效过滤器的厚度为 2 寸，人工尘计重法不小于 80%。中效过滤器采用袋式 F7，进风口为粗纤维滤料层，出风口为细纤维滤料层；过滤器采用超声波缝接；比色法（Dust-spot）效率不能少于 80%。	99000.00	台	396000.00
9	送回风管道及保温	410	滁州熙诚	钢板厚度 1.0mm，室内保温厚度 30mm，室外风管保温厚度 40mm，保温材料的防火等级≥B1 级	370.00	平米	151700.00
10	净化间压力控制系统	3	昊星	蝶阀采用模拟量反馈当前排风风量，并把该信号传递给房间控制器，计算出总的排风量，HX330	19200.00	个	57600.00
11	高效送风过滤器	8	美茵莱	670*670*90（1500 m^3/h）	1450.00	个	11600.00
12	新风定风量阀	8	昊星	1) 高强度金属材料制造。 2) 机械式自动装置，无需外部动力。 3) 由阀体、弹簧、气囊、刻度盘等组成。 4) 风量控制精度：控制风量的±5～10%。 5) 阀门前后压差范围在 50～1000Pa 之间时压力无关。 6) 风量线性范围 4：1。	2200.00	套	17600.00

序号	名称	数量	品牌	规格、型号	单价（元）	计量单位	合价（元）
13	排风模拟量阀门	8	昊星	1) 阀门型号、规格、强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求； 2) 启闭灵活、关闭严密性好； 3) 排风风阀应采用耐腐蚀材料制作，且应为透明阀门，方便观察阀门开启状态 4) 采用模拟量 24V 风阀执行器。	3200.00	套	25600.00
14	排风开关量阀门	24	昊星	1) 阀门型号、规格、强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求； 2) 启闭灵活、关闭严密性好； 3) 排风风阀应采用耐腐蚀材料制作，且应为透明阀门，方便观察阀门开启状态 4) 采用开关量 24V 风阀执行器。	2500.00	套	60000.00
15	排风气体集成功能翼	15	美茵莱	主体钢板厚度≥1.2mm 厚	4900.00	套	73500.00
16	新风机组通讯控制模块	1	罗兰德	1）参数：8 路 AI，20-30VAC，50 或 60Hz； 2）运行环境条件 0 至 50° C（32 至 122° F）；10%至 90%相对湿度无结露； 3）存储环境条件-40 至 70° C(-40 至 158° F)；10%至 90%相对湿度无结露。	19500.00	个	19500.00

序号	名称	数量	品牌	规格、型号	单价（元）	计量单位	合价（元）
17	通风柜通讯控制模块	1	罗兰德	1）参数：8 路 DI，20-30VAC，50 或 60Hz；2）环境条件 0 至 50° C（32 至 122° F）；10%至 90%相对湿度无结露；3）存储环境条件-40 至 70° C(-40 至 158° F)；10%至 90%相对湿度无结露。	3800.00	个	3800.00
18	风量传感器	15	力夫	测量范围：0.1-20m/s 允许偏差：±3%FS 输出信号：4-20mA/0～10V；防护等级：不低于 IP68	3900.00	个	58500.00
19	排风-风管压力传感器	11	力夫	测量范围：±500Pa 允许偏差：±2%FS 输出信号：4-20mA/0～10V；防护等级：不低于 IP68。	3520.00	个	38720.00
20	新风-风管压力传感器	4	力夫	测量范围：±300Pa 允许偏差：±2%FS 输出信号：4-20mA/0～10V；防护等级：不低于 IP68。	3520.00	个	14080.00
21	排风-废气处理器压差开关	11	力夫	规格：50-500Pa 允许偏差：±3%FS 输出信号：4-20mA/0～10V；防护等级：不低于 IP68。	930.00	个	10230.00
22	新风-过滤器压差开关	4	力夫	规格：50-500Pa 允许偏差：±3%FS 输出信号：4-20mA/0～10V；防护等级：不低于 IP68。	930.00	个	3720.00

序号	名称	数量	品牌	规格、型号	单价（元）	计量单位	合价（元）
23	实验用水安全控制模块	1	罗兰德	1) 实时监测实验室水管流量异常及地面/设备积水； 2) 漏水时自动关闭水路总阀； 3) 同步触发声光报警并推送信息至管理人员； 4) 支持历史数据查询与远程控制；	20800.00	个	20800.00
24	漏水传感监测单元	30	罗兰德	1) 类型：点式/线缆式水浸传感器（按甲方区域覆盖需求可选）；2) 响应时间：≤2 秒；3) 防护等级：不低于 IP67；4) 可检测≥0.5mm 积水层；5) 误报率：＜1%；6) 安装方式：地面贴装或设备底部部署；	2720.00	个	81600.00
25	执行控制单元	30	罗兰德	1) 类型：水流电磁阀（通电开启，断电自动关阀）； 2) 通径：DN15/DN20（适配实验室主管道）； 3) 工作压力：≥1.6 MPa； 4) 响应时间：≤3 秒； 5) 电源：AC 220V 或 DC 24V； 6) 电磁阀寿命：≥10 万次启闭； 7) 工作温度：0℃-50℃；	2520.00	个	75600.00
26	气体报警通讯模块	1	罗兰德	1) 实时监测可燃气体（如乙炔、氢气）及氧气浓度（气瓶室/实验室）； 2) 气体泄漏时自动启动应急排风系统； 3) 触发多级报警（本地声光 + 远程通知）； 4) 支持与消防系统、电源切断装置联动；	20800.00	个	20800.00

序号	名称	数量	品牌	规格、型号	单价（元）	计量单位	合价（元）
27	钢瓶压力监控模块	1	罗兰德	1) 实时监测钢瓶压力； 2) 钢瓶压力过低时报警； 3) 触发多级报警（本地声光 + 远程通知）；	3000.00	个	3000.00
28	气体传感器	25	逸云天	1) 检测原理：电化学、PID 光离子； 2) 量程：0~100% LEL（爆炸下限）； 3) 精度：±3% FS； 4) 响应时间：≤15 秒（T90）； 5) 校准：支持零点/跨度自动校准；	3450.00	套	86250.00
29	应急排风控制柜	2	温州电控	1) 规格：600*800*200mm；2) 响应时间：≤5 秒（从报警到全速运行）；3) 风量：≥12 ACH（每小时换气次数）；4) 排风启动时自动关闭空调送风；5) 执行器：电动风阀（开关量）；	3600.00	套	7200.00
30	智能药品柜	2	毕恩思	1) 中控平台 19 英寸触摸显示屏，2) 通过二维条码识别试剂信息	78000.00	组	156000.00
31	智能文件柜	6	毕恩思	900*400*1850mm	12000.00	组	72000.00

序号	名称	数量	品牌	规格、型号	单价（元）	计量单位	合价（元）
32	温湿度监控模块	40	罗兰德	1) 规格：湿度 4-20mA，温度 Pt1000； 2) 精度 5%FS，0 至 99%相对湿度满量程测量，并能从 100%饱和状态下恢复； 3) 电源： 0~10V DC； 4) 响应时间：＜10s (25℃，慢流速空气)； 5) 显示精度：0.1℃，0.1%RH；	3800.00	套	152000.00
33	气体压力监控模块	1	罗兰德	1) 介质：空气和非易燃、非腐蚀性气体，对潮湿/粉尘/结露/油污不敏感； 2) 工作环境：-20℃～70℃； 3) 工作压力：过载 10×FS，破坏压力 15×FS； 4) 精度：±2%FS 5) 响应时间：0.5/1/2/5s，可由拨码设置；	20500.00	套	20500.00
34	有毒有害气体监测模块	1	罗兰德	1) 360° 探测；范围：直径 6 米（高度 3.6 米）； 2) 报警输出：NC/NO 可选； 3) 电源：DC9-16V 4) 与报警系统联动	21000.00	套	21000.00
35	门禁模块	1	罗兰德	1) 三重身份验证：支持刷卡（IC 卡）、生物识别（指纹/人脸）、密码任意组合认证 2) 可设置人员准入时段（精确到分钟）3) 可划定活动区域（如仅允许进入 A 实验室，禁止进入钢瓶间）4) 人员进出抓拍+活体检测防伪 5) 非法闯入实时报警（声光+远程推送）6) 完整记录人员进出时间、位置、验证方式 7) 视频片段与门禁事件自动关联 8) 人脸识别：≥98%准确率（适应口罩/	29800.00	套	29800.00

序号	名称	数量	品牌	规格、型号	单价（元）	计量单位	合价（元）
				眼镜）9) 指纹识别：FAP20 级，拒真率≤0.1%10) ≥7 英寸 IPS 触摸屏（室外机防眩光处理）			
36	废水处理主机	1	德远环保	1) 出水水质需符合 GB8978-1996 污水综合排放标准的三级排放标准。其性能指标应达到以下要求： A). COD≤120mg/L B). BOD≤60mg/L C). pH6~9 D). 粪大肠杆菌群数≤5000 个 E). SS≤60mg/L F). 总铬≤5.0mg/L 2) 设备带有等离子空气消毒设备，设备性能应达到： A). 可杀灭污水处理过程中产生的气体中的白色葡萄球菌灭菌率≥99.9% B). 空气中的自然菌灭菌率≥96% C). 臭氧泄漏量≤0.1mg/m³	167800.00	台	167800.00
37	自动控制器	1	德远环保	1) 通过在线 pH 仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能。2) 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止；3) 配置 PH 中和预调反应装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制；4) 配置 1 对 1 液位数显报警装置，实时监测药剂的剩余情况，当药剂缺少时会产生报警，提醒用户添加药剂	4300.00	台	4300.00

序号	名称	数量	品牌	规格、型号	单价（元）	计量单位	合价（元）
38	污水收集器	1	德远环保	容量=500L	4820.00	个	4820.00
39	提升泵	1	德远环保	1) 额定扬程≥25 米 2) 额定流量≥10–15 m³/h 3) 电机功率≥1.5kW 4) 过流部件：不锈钢泵体 + 不锈钢叶轮（或全不锈钢） 5) 耐腐蚀、防堵塞设计（通过颗粒直径≥35mm） 6) 防护等级：IP68	3890.00	个	3890.00
40	酸碱溶剂	10	繁源净水	365L（处理 1000L/天污水，供 365 天试用量）	850.00	套	8500.00
41	半自动切换供气装置	4	皓固	1) 当一侧钢瓶用空后自动切换到另一侧供气，保证系统连续供气。全自动切换运行，无需人工参与，实现两侧钢瓶的循环交替供气。2) 纯机械式结构，无电气控制元件，性能可靠，故障率低。3) 无半自动切换面板的压差现象。4) 进气压力：最大 300bar，出气压力:0～10bar。5) 进/出气接口：1/4"NPT。6) 工作温度：-30℃～+60℃。7) 对外泄漏率：10～8mbar l/sec。8) 系统通过高压氧测试，符合 ISO14144 和 ISO15615 标准规范。	14500.00	套	58000.00

序号	名称	数量	品牌	规格、型号	单价（元）	计量单位	合价（元）
42	Tube 1/2" 不锈钢管道	230	麦科林	1) 管道采用 SS 316L 完全退火型的无缝不锈钢管，母材符合 BA 级高纯管道； 2) 管道的内表面处理值小于 0.37μ，管道的标准：1/4" ~ 1/2"壁厚 0.89mm， 3) 通往安全阀校验室的气源管道通径不小于 25mm； 4) 焊接三通、变径和弯头配件：采用 SS 316L 光亮退火，母材符合 BA 级的高纯气路配件，三通弯头等均为可自动焊接的产品配件； 5) 大于 1/2"英寸外径的管道禁止使用弯管器具，必须使用成品弯头； 6) 卡套接头：材料为 SS 316 不锈钢，符合 BA 级的高纯气路配件。承受压力不得小于设计压力的 1.5 倍。	155.00	米	35650.00
43	Tube 1/4" 不锈钢管道	450	麦科林	1) 管道采用 SS 316L 完全退火型的无缝不锈钢管，母材符合 BA 级高纯管道；2) 管道的内表面处理值小于 0.37μ，管道的标准：1/4" ~ 1/2"壁厚 0.89mm，3) 通往安全阀校验室的气源管道通径不小于 25mm；4) 焊接三通、变径和弯头配件：采用 SS 316L 光亮退火，母材符合 BA 级的高纯气路配件，三通弯头等均为可自动焊接的产品配件；5) 卡套接头：材料为 SS 316 不锈钢，符合 BA 级的高纯气路配件。承受压力不得小于设计压力的 1.5 倍。	120.00	米	54000.00

序号	名称	数量	品牌	规格、型号	单价（元）	计量单位	合价（元）
44	方体球阀 1/2"	25	皓固	1) 进出气"1/2"卡套 2) 材质：316#不锈钢 3) 耐压：1000PSI 4) 用于易燃易爆及助燃气路上起开启、关断作用的截止阀，严禁使用普通球阀，必需使用膜片式截止阀（隔膜阀），以防止气体泄漏，并降低产生燃烧的风险。	750.00	个	18750.00
45	终端隔膜减压阀 1/4"	16	皓固	1) 功能：在压力范围内可调整压力，结构包括：进气截止阀、减压阀、压力表或出气流量调节阀，外层为聚丙烯覆盖层。2) 型号：平面式、内嵌式、桌面式或天花板式等。3) 进气口有特殊设计可以预留。4) 进气压力：可选 40/100bar，出气压力：可选 1.5/5/10/50/100bar。5) 进/出气接口：1/4"NPT 或 6mm 管。6) 流量：20～70Nm3/h。7) 工作温度：-30℃～+60℃。8) 膜片材料：哈氏合金 C276。9) 对外泄漏率: 10～8mbar l/sec (氦检)10) 系统通过高压氧测试，符合 ISO14144 和 ISO15615 标准规范。	3600.00	个	57600.00
46	方体球阀 1/4"	16	皓固	1) 进出气 1/4"卡套 2) 材质：316#不锈钢 3) 耐压：1000PSI 4) 用于易燃易爆及助燃气路上起开启、关断作用的截止阀，严禁使用普通球阀，必需使用膜片式截止阀（隔膜阀），以防止气体泄漏，并降低产生燃烧的风险。	360.00	个	5760.00
						总价（元）	3198600.00

附件 2：成交通知书

中钢招标有限责任公司

中标通知书

北京典菌莱实验室工程技术有限公司：

很高兴地通知您，实验室监测能力提升项目-土壤智能化实验室（招标编号：2541STC63434）招标工作已经结束，经评标委员会认真评定确定贵单位为中标人。

中标内容：实验室监测能力提升项目-土壤智能化实验室

中标金额：3,198,600.00 元人民币

请贵单位在本通知书发出后 30 天内，与采购人办理合同签订等有关事项；并于采购合同签订后 5 个工作日内，持采购合同复印件、投标保证金退款手续等资料，与我公司联系投标保证金退款事宜。

特此通知。

中钢招标有限责任公司

2025 年 9 月 10 日

中钢招标有限责任公司
地址：北京市海淀区海淀大街 8 号
邮编：100080
电话：010-62688251
传真：010-62688225

1

北京市生态环境监测中心