

建设工程施工合同

工程名称： 开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程（第 01 包：北楼专业功能用房工程）

发包人： 北京教育融媒体中心

承包人： 北京正升建设工程有限公司

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局



第一部分 协议书

发包人（全称）：北京教育融媒体中心（简称甲方）

承包人（全称）：北京正升建设工程有限公司（简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程（第01包：北楼专业功能用房工程）

工程地点：白广路18号院

工程内容：北楼专业功能用房工程，包括北楼小餐厅、员工食堂、北二楼专业功能用房精装，主要为施工图及工程量清单范围内全部工作内容，包括但不限于装饰工程、安装工程等上述工程全部材料设备的供应、安装、单机调试、联动调试、试运行、检测、验收、交付使用、技术培训、质量保修以及系统升级等全部相关工作；

工程规模：约1350 m²。

工程立项批准文号：

资金来源：财政专项经费。

二、工程承包范围

承包范围：施工图及工程量清单范围内全部工作内容。

承包方式：施工总承包。

三、合同工期

1) 计划开竣工日期：自2026年9月15日始，至2027年1月31日止。

2) 合同实际施工工期总日历天数138天。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级: 达标

本合同采用 固定总价 合同形式。

六、合同价款

金额（大写）： 肆佰壹拾玖万捌仟壹佰零捌元陆角玖分 （人民币）。

¥： 4198108.69 元。

上述价款为包工包料所有费用，包括施工费、机械工具使用费用、运输费、交通费、人工费、材料费、利润和税费等。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- （1）本合同协议书；
- （2）中标通知书
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）标准、规范及有关技术文件；
- （6）工程报价预算书；
- （7）图纸。

双方有关工程的洽商、变更、工程联系单、签证单、会议纪要、工程进度计划等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按本条排序在前的文件进行优先解释。

八、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定时间、内容等进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。付费次序、付费比例、付费时间、付费额如下：

1、合同签订后，发包人向承包人支付合同金额（扣除暂列金、暂估项，如有）的30%；

2、工程进度达到50%时，发包人向承包人支付合同金额（扣除暂列金、暂估项，

如有)的20% ;

3、工程进度达到80%时,发包人向承包人支付合同金额(扣除暂列金、暂估项,如有)的30% ;

4、竣工结算审核完成后,按照审定的结算金额支付剩余款项,同时,承包人按结算总价的3%提供银行保函作为保修质量的保证;

5、如工程中发生减项,减项工程款由甲方按双方确认的价格从合同款中扣除,后续支付金额计算基础以扣除减项的合同金额为准。

6、如工程中发生增项,则在竣工验收前不予支付,竣工结算审核完成后进行支付。

十一、合同生效

合同订立时间: 2026年 8 月。

合同订立地点: 北京市

本合同约定由双方 盖章并签字 后生效。

发包人: (公章)北京教育融媒体中心

法定代表人或委托代理人: 王科 (签字)

日期: 2026年 8月 28日

承包人: (公章)北京正升建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人: (签字) 程久

日期: 2026年 8月 28日

财务信息:

单位名称: 北京教育融媒体中心

信用代码: 12110000MB1M18384C

地址: 白广路18号院

电话: 010-52597565

开户银行: 工行广安门支行

账号: 0200001909200224292

单位名称: 北京正升建设工程有限公司

信用代码: 91110114092437583X

电话: 010-82389898

地址: 北京市昌平区城北街道西关路20号4号楼11层4-1202

开户银行: 宁波银行股份有限公司北京奥运村支行

账号: 86041110000815636

第二部分通用条款

按建设部、国家工商行政管理局 2017 年 9 月 22 日印发的《建设工程施工合同》（建市〔2017〕214 号）通用条款执行。

第三部分专用条款

一、词语定义及合同文件

1. 语言文字和适用法律、标准及规范

1.1 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

1.2 适用法律和法规：

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》等现行相关法律法规。

1.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 现行国家、北京市相关标准和规范 。

发包人提供标准、规范的时间： 开工前 。

国内没有相应标准、规范时的约定： 合格 。

2. 图纸

2.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前的 3 日内提供完整施工图纸叁套 。

2.2 发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

使用国外图纸的要求及费用承担： / 。

二、双方一般权利和义务

4. 工程师

4.1 监理单位委派的工程师

姓名: 路华北

职务: 总监理工程师

电子邮件: beijingzhonghaihua@163.com

电话: 18713064162

发包人委托的职权: 对本工程进度、质量控制等工作进行协调和管理, 审批承包人提交的开竣工报告、进度计划、隐蔽报验及材料报验等相关文件, 及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。

发包人应在开工前向承包人提供一份监理合同及监理工程师授权文件, 并明确相应的权力, 如发包人没有提供的, 监理工程师的所有签认行为视为得到发包人的授权。

需要取得发包人批准才能行使的职权: 确定工期顺延时间、材料设备价格、工程量变更。

4.2 发包人派驻的工程师

姓名: _____ 职务: _____

电子邮件: _____ 电话: _____

职权: 代表发包人负责合同权利和义务的履行, 负责施工现场的全面管理、协调、签证等工作。

4.3 不实行监理的, 工程师职权: 代表甲方承担和行使与工程有关的全部职权。

5. 项目经理

姓 名: 孙元

职务: 项目经理

电子邮件: 3169547309@qq.com

电话: 18911024992

职权: 代表承包人负责合同权利和义务的履行; 接收工程款、确认最终结算价及签署补充协议或出具承诺文件, 须加盖承包人公章后有效或承包人另行书面授权。

6. 发包人工作

6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 开工日期前, 清理完毕施工区域内

的所有与工程无关的设施和障碍物，交付施工作业面。如有特殊区域应与承包人协商解决。

2) 将施工所需的水、电、电讯接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工日之前负责向承包人指定接驳路由，由承包人接至施工区域内，保证施工期间的负载需要。

3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工日之前施工区域与公共主要道路接通，能够满足施工期间运料的需要。

4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工日之前。

5) 由发包人或发包人指定总包办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工日之前办理完施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续。

6) 图纸会审和设计交底时间：开工日期以前另行安排。

7) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款的约定执行。

8) 双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人及其他施工各方协调工作及交叉配合，定期召开各方参加的工程例会，及时办理工程报验等。

7. 承包人工作

7.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：如需承包人完成的，则按照通用条款约定的原则另行协商。

2) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款执行。

3) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续及费用：按通用条款约定执行。

5) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护及承担费用，发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，由双方另行协商确定。

6) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的

保护要求及费用承担：具体事宜由双方协商解决。

7) 施工场地清洁卫生的要求：承包人必须做到工完场清，并符合有关规定及发包人、总包、监理的要求。

8) 进场前及施工中，做好各项安全防范工作，出现安全事故由承包方负责。

9) 按照国家行业规范要求施工，如在施工中造成现场设备损坏，承包方应对损坏设备进行赔偿。

10) 承包方现场施工应遵守国家和北京市关于劳动安全、劳动用工的法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包方负责施工人员足额的人身意外保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具，确保施工安全有效的进行。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由承包方承担；如给发包方或第三方造成经济损失，由承包方全额赔偿。

11) 工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育，并报给发包方安全部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。施工人员应统一着装，持证进入施工现场。凡已登记的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

12) 承包方应做好文明施工、安全施工；施工过程中需使用电、水源，应事先与发包方取得联系，不得私拉乱接；按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员和发包方人员人身、财产的安全。

13) 施工产生的垃圾承包方必须进行及时清扫处理，保证施工现场的卫生整洁、干净。

14) 未经发包方书面同意，承包方不得将本合同项下的任何权利与义务转让给合同之外的第三方。

15) 施工过程中严格按照国家规范、施工标准施工；因施工质量、工艺、材料试验检验等原因造成工期延误的，由承包方承担责任。

三、施工组织设计和工期

8. 进度计划

8.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后7日内提

供。

工程师确定的时间：收到后3天内。

8.2 群体工程中有关进度计划的要求：按通用条款的约定执行

9. 工期顺延

9.1 双方约定工期顺延的其他情况：

1) 发包人未按照约定提供需发包人协助完成的工作。

2) 工程按国家政策停建或缓建、政府行为要求暂停施工的。

3) 发包方原因等造成的延误、障碍、阻止。

4) 发包方自身供应或发包人指定供应商的材料供应延迟。

5) 发包人未及时答复、批复、确认有关签证单、工作联系单等，逾期批复的时间作为顺延的时间。

6) 发包方和监理同意予以顺延的其他情况。

承包方在发生合同约定可顺延的情况后四十八小时内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包方提出书面报告，逾期提出的视为无需进行合同价款调整，由此产生的后果由承包人承担。发包方在收到报告后四十八小时内予以确认答复。

四、质量与验收

10. 隐蔽工程和中间验收

10.1 双方约定中间验收部位：按通用条款约定执行。

11. 工程试车

11.1 试车费用的承担：无。

五、合同价款与支付

12. 合同价款及调整

12.1 本合同采用固定总价计价方式，合同总价（大写）：肆佰壹拾玖万捌仟壹佰零捌元陆角玖分（人民币），经确认的合同总价除本合同约定的可调因素外，均不作调整。

12.2 因相关因素影响引起的合同价款需要调整时，调整因素及方法：

(1) 风险费用的计算方法：由承包人自行计算。

(2) 风险范围以外合同价款调整方法：无。

(3) 双方约定合同价款的其他调整因素：增加招标图纸外施工,按照工程变更进行合同价款调整。

(4) 未实施的清单项目，结算时予以扣除。

12.3 承包人在上述情况发生后三日内将调整原因、工程量以书面形式通知监理及发包人，监理或发包人在三日内给予书面答复，逾期不回复或无正当理由拒绝，视为对承包人的要求已认可，直接计入决算。承包人未在上述期限内通知监理及发包人的，视为无需进行合同价款调整，由此产生的后果由承包人承担。

13.变更估价

变更估价原则：

(1) 招标图纸内施工变更，可办理经济洽商。

(2) 增加招标图纸外施工，报价中有综合单价的，执行报价中的综合单价；报价中没有综合单价的，则新的综合单价由承包人提出，工程师审查，业主批准后执行。其中材料费用、人工费用执行报价中的材料费单价、人工费单价。

(3) 投标报价总价中，已列入的工程量计价项目，施工过程中未施工的，应按实际调整做减帐处理，列入工程结算。

(4) 以上设计变更应经发包人、监理单位和承包人“三方”指定代表人签字后方生效。各方代表人的姓名在合同中明确。

14. 工程款（进度款）支付

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。付费次序、付费比例、付费时间、付费额如下：

1、合同签订后，发包人向承包人支付合同金额（扣除暂列金、暂估项，如有）的 30% ；

2、工程进度达到 50%时，发包人向承包人支付合同金额（扣除暂列金、暂估项，如有）的 20% ；

3、工程进度达到 80%时，发包人向承包人支付合同金额（扣除暂列金、暂估项，

如有)的30% ;

4、竣工结算审核完成后,按照审定的结算金额支付剩余款项,同时,承包人按结算总价的3%提供银行保函作为保修质量的保证;

5、如工程中发生减项,减项工程款由甲方按双方确认的价格从合同款中扣除,后续支付金额计算基础以扣除减项的合同金额为准。

6、如工程中发生增项,则在竣工验收前不予支付,竣工结算审核完成后进行支付。

发包人有权从应支付给承包人的任何工程款中扣除承包人应向发包人支付的违约金、赔偿金等任何款项。工程款不足以抵扣的,承包人应及时补足。

发包人根据承包人提供的等额合法发票支付款项。

六、材料设备供应

15.发包人供应材料设备

无

16. 承包人采购材料设备

16.1 承包人按照设计和规范要求采购工程需要的材料。对于承包人提请确认的材料品牌、规格、型号、价格等,发包人应在收到相关书面申请后3日内予以批复,逾期不予确认或提出意见视为认可。材料设备进场24小时前书面通知发包人、监理单位,材料进场时通知监理单位给予封样以备检验。发包人或监理对到场材料书面确认后视为该部分材料符合合同要求,材料价款按合同价格结算。

16.2 若发包人、监理单位要求降低材料等级或要求以其他材料代用或因指定供应商供应的材料或发包人及监理工程师(包括其指定人员)的不正确指令,而造成材料达不到合同标准或引起工程质量达不到合同标准,则因此造成工期延误、工程的损失及一切责任承包人不承担。对于暂定材料或其他双方就价格无法达成一致意见改为甲供的,甲方应向乙方支付该部分材料价3%的配合费。

16.3 承包方购买的材料设备应附有厂家产品合格证明、检测证书等,如发包方及监理单位要求承包方二次检测的,检测试验合格由发包方承担费用,测试不合格的检测费用由承包方承担。如需做室内整体空气质量检测的,费用由发包方承担。

七、工程变更 按通用条款第10条执行。

八、竣工验收与竣工结算

17. 竣工验收

17.1 承包人提供竣工图的约定：两套。

17.2 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提出验收申请，发包方 10 天内组织验收，验收合格后，承包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。

17.3 发包方验收合格不排除承包方工程质量责任。

18. 结算

18.1 发包人批准结算报告的时间：发包人从签收竣工结算报告及结算资料之日起 15 日内完成结算审价工作并出具审价报告。

发包人和承包人对工程结算价完成确认，则除工程款支付和质量保修事项外，双方对施工合同履行再无任何争议。

九、违约、索赔和争议

19. 违约

19.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

(1) 本合同约定发包人违约应承担的违约责任：工期顺延。

(2) 双方约定的承包人其他违约责任：双方协商。

19.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

(1) 本合同约定承包人违约应承担的违约责任：承包人如未按照合同工期完工，每延迟一天，按 1000 元/日罚款。但最高不超过工程总价的百分之五。

(2) 本合同约定承包人违约应承担的违约责任：承包人如达不到其质量目标承诺，自愿按结算金额的 1%向发包人支付违约金，并应无条件返工且实现其投标书中的质量和工期目标，其返工费用自理。

(3) 承包人按投标文件提供的项目经理、项目技术负责人的更换需经发包人书面同意。承包人如果未经发包人书面同意更换以上人员的，视为承包人严重违约，发包人将要求承包人支付违约金，违约金的金额为合同总价的 5%，违约金在工程结算时扣减。

(4) 承包人的项目经理、项目技术负责人、技术人员或工长，工作不力，不听从指挥，发包人有权要求承包人立即更换上述人员。并且发包人将视情节轻重每次给以 1 千元至 1 万元的处罚。

(5) 承包方应根据有关合同，严格按合同约定对第三方履约。对承包方不履行合同约定、拖欠第三方合同价款造成合同纠纷而影响工程质量或进度、造成不良社会影响的，承包人应承担全部责任及损失，发包人将对承包人按违约行为进行处理，追究其违约责任，违约金的金额为该发生违约的合同的总价的 5%，违约金在工程结算时扣减。

(6) 未经发包方书面同意，承包方不得以任何方式将工程转包或分包；未经发包方书面同意，承包方擅自转包或分包的，发包方有权从前述行为发生之日起终止本合同，由此给发包方造成损失的，承包方应予赔偿。

(7) 施工过程中发生以下情况导致停工整顿，因停工造成的违约责任由承包方承担：

- 1) 发生人身伤亡事故；
- 2) 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
- 3) 发生火灾事故；
- 4) 发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
- 5) 施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；
- 6) 施工过程中，因违反工程相关规定的，被相关管理机关勒令停工的。

(8) 一方违约导致另一方不得不通过法律手段主张权利的，违约方还应当承担守约方因此而支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、通讯费及其他必要支出。

20. 索赔 按通用条款执行

21. 争议

22.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方协商解决，协商不成的，向发包人所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

22. 工程分包

22.1 本工程发包人分包人分包的工程： / 。

22.2 分包施工单位为：/。

23. 不可抗力

23.1 双方关于不可抗力的约定：战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非承包人原因造成的爆炸、火灾、洪水、地震等自然灾害及异常恶劣天气；政府指令停工；政府指令导致道路不通无法施工；突发传染性流行疾病及公共卫生事件等。任何一方因不可抗力不能履行合同义务时，可以免除违约责任，但应及时通知另一方，并在合理期间内出具因不可抗力导致合同不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均应采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任，但因一方延迟履行而遭遇不可抗力的不得免责。

24. 保险

25.1 本工程双方约定投保内容如下：按通用条款执行。

25. 担保

25.1 本工程双方约定担保事项如下：

- 1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无。
- 2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无。
- 3) 双方约定的其他担保事项：无。

26. 合同份数

26.1 双方约定合同份数：本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，合同自双方代表签字并盖章之日起生效，具有同等法律效力。

27. 其它条款：

27.1 所有工程款由发包人支付至承包人账户，如需支付给第三方或个人，须由承包人另行书面授权。

27.2 本工程施工过程中，承包人将使用部分自有高新技术和专利技术，其知识产权归承包人所有，请相关各方予以保护。承包人保证其向发包人交付的工程成果不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益，如第三方因此向发包人主张权益并给发包人造成损失（包括但不限于赔偿金、律师费、公证费等）的，由承包人承担。

27.3 其他未尽事宜，由双方另行协商。

附件清单:

附件1: 《工程质量保修书》

附件 2: 《工程预算书》

附件1

工程质量保修书

发包人(全称): 北京教育融媒体中心

承包人(全称): 北京正升建设工程有限公司

为保证 开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程(第01包:北楼专业功能用房工程) (工程名称) 在合理使用期限内正常使用, 发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下: 合同条款中承包人所进行的工程项目、内容, 由承包人负责保修。但因发包人使用过程中的人为损坏, 工程的易损耗、易碎品及其他根据国家规定列入易损耗及易碎物品的(如灯泡、灯管、玻璃等)损坏, 不可抗力因素损坏以及非承包人原因造成的损坏除外, 若发包人委托承包人修理, 其修理费用由发包人承担。

二、质量保修期

本项目的建筑装修工程质量保修期为二年、屋顶防水工程的保修期为五年, 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起(工程未验收的, 以工程交付使用之日起计算)。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目, 承包人应在接到修理通知之日后 3 天内派人修理。承包人未在约定期限内派人修理, 发包人可委托其他人员修理, 保修费用从质量保修金内双倍扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水等), 承包人接到事故通知后, 应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故, 抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内, 承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的, 承包人应承担损害赔偿责任。

四、其他

无。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签字并盖章之日起生效，具有同等法律效力。

发包人：北京教育融媒体中心（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

王科军

日期：2026年8月28日

承包人：北京正升建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

程久升



日期：2026年8月28日

开办类事务-北京教育融媒体
中心配套宣传工程 01包北楼 施工招标
专业功能用房工程

投 标 文 件

投 标 人：

法定代表人或其委托代理人：



(盖企业CA电子印章)



(盖个人CA电子印章)

年 月 日

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心中心配套宣传工程 01包北楼专业功能用房工程

投 标 总 价

投标总价（小写）： 4198108.69

（大写）： 肆佰壹拾玖万捌仟壹佰零捌元陆角玖分

投 标 人：



（盖企业CA电子印章）

法定代表人
或其委托代理人：



（盖个人CA电子印章）

编 制 人：



黄任华

（造价专业人员盖CA电子执业专用章）

审核人/审定人：

孙元



（一级造价工程师盖CA电子执业专用章）

编制时间：

年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称: 开办类事务-北京教育融媒体中心配套
宣传工程 01包北楼专业功能用房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

材料暂估单价表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 01包北楼专业功能用房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

措施项目清单计价表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 01包北楼专业功能用房工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格 (元)	备注
1		安全生产标准化措施费	项		98107.89	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	项		228732.74	明细详见表4.9-3
3		施工垃圾场外运输和消纳费	项		6874.56	明细详见表4.9-2
4		脚手架	项		27982.5	明细详见表4.9-3
5		原有建筑物及设备保护费	项		5596.5	明细详见表4.9-3
6		垂直运输费	项		22386	明细详见表4.9-3
7		工程水电费	项		16789.5	明细详见表4.9-3
8		冬雨季施工增加费	项		16789.5	明细详见表4.9-3
9		计算机应用、网络系统调试	项		3357.9	明细详见表4.9-3
10		通风空调工程系统调试费	项		3357.9	明细详见表4.9-3
11		消防工程系统调试费-火灾自动报警系统	项		3357.9	明细详见表4.9-3
12		公共建筑民用照明通电试运行(24h)	项		3357.9	明细详见表4.9-3
13		消防工程系统调试费-智能应急照明及疏散指示系统	项		3357.9	明细详见表4.9-3
14		安防防范系统	项		3357.9	明细详见表4.9-3
15		消防广播系统	项		3357.9	明细详见表4.9-3
本页小计					446764.49	-
合 计					446764.49	-

注： 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

序号	项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
			实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	87651.11	5784.97	4671.81	98107.89	106937.61	
	1.1	安全生产费	22239.75	1467.82	1185.38	24892.95	27133.32	
	1.2	文明施工费	13818.91	912.05	736.55	15467.51	16859.59	
	1.3	环境保护费	19947.25	1316.52	1063.19	22326.96	24336.39	
	1.4	临时设施费	31645.2	2088.58	1686.69	35420.47	38608.31	
2		特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计			87651.11	5784.97	4671.81	98107.89	106937.61	

注：1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 01包北楼专业功能用房工程

序号	项目 编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
1		(北楼 (2#3#楼) 2F) 施工垃圾场外 运输和消纳费			339.68	238.48	4574.34	
1.1		(北楼 (2#3#楼) 2F-建筑装饰工程) 施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	250.42	175.81	3372.36	
1.2		(北楼 (2#3#楼) 2F-电气工程) 施工 垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	44.04	30.92	593.03	
1.3		(北楼 (2#3#楼) 2F-消防工程) 施工 垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	17.87	12.54	240.63	
1.4		(北楼 (2#3#楼) 2F-弱电工程) 施工 垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	8.02	5.63	107.95	
1.5		(北楼 (2#3#楼) 2F-给排水工程) 施 工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	0.88	0.62	11.86	
1.6		(北楼 (2#3#楼) 2F-采暖工程) 施工 垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	7.13	5.01	96.07	
1.7		(北楼 (2#3#楼) 2F-通风空调工程) 施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	11.32	7.95	152.44	
2		(食堂及小餐厅1F) 施工垃圾场外运 输和消纳费			170.82	119.92	2300.22	
2.1		(食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程) 施 工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	121.49	85.29	1636.04	
2.2		(食堂及小餐厅1F-电气工程) 施工垃 圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	17.64	12.38	237.55	
2.3		(食堂及小餐厅1F-消防工程) 施工垃 圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	9.5	6.67	127.89	
2.4		(食堂及小餐厅1F-弱电工程) 施工垃 圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	5.67	3.98	76.31	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 01包北楼专业功能用房工程

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费			22239.75	1467.82	1185.38	24892.95	27133.32	
	安全生产费		AQSGF_ZDXJ*1*100%	22239.75	1467.82	1185.38	24892.95	27133.32	
	临边洞口交叉高处作业防护								
									
	文明施工费			13818.91	912.05	736.55	15467.51	16859.59	
	文明施工费		WMSGF_ZDXJ*1*100%	13818.91	912.05	736.55	15467.51	16859.59	
	废水沉淀池								
									
	环境保护费			19947.25	1316.52	1063.19	22326.96	24336.39	
	环境保护费		HJBHF_ZDXJ*1*100%	19947.25	1316.52	1063.19	22326.96	24336.39	
	控制扬尘、噪声、废气费用								
									
	临时设施费			31645.2	2088.58	1686.69	35420.47	38608.31	
	临时设施费		LSSSF_ZDXJ*1*100%	31645.2	2088.58	1686.69	35420.47	38608.31	
	周转使用临建								
									
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 01包北楼专业功能用房工程

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	增加措施费								
	其他特殊安全生 产标准化措施费								
	现场管理费			204353.38	13487.32	10892.04	228732.74	249318.69	
	现场管理费		(ZJF+ZCF+ZJCSJXCGL)*1*7.2%	204353.38	13487.32	10892.04	228732.74	249318.69	
	施工垃圾场外运 输和消纳费			6005.66	510.5	358.4	6874.56	7493.27	
	脚手架			25000	1650	1332.5	27982.5	30500.93	
	脚手架		25000*1*100%	25000	1650	1332.5	27982.5	30500.93	
	原有建筑物及设 备保护费		5000*1*100%	5000	330	266.5	5596.5	6100.19	
	垂直运输费		20000*1*100%	20000	1320	1066	22386	24400.74	
	工程水电费		15000*1*100%	15000	990	799.5	16789.5	18300.56	
	冬季季施工增加 费		15000*1*100%	15000	990	799.5	16789.5	18300.56	
	计算机应用、网 络系统调试		3000*1*100%	3000	198	159.9	3357.9	3660.11	
	通风空调工程系 统调试费		3000*1*100%	3000	198	159.9	3357.9	3660.11	
	消防工程系统调 试费—火灾自动报 警系统		3000*1*100%	3000	198	159.9	3357.9	3660.11	
	公共建筑民用照		3000*1*100%	3000	198	159.9	3357.9	3660.11	

注：计算明细可另附表说明。

其他项目清单计价表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 01包北楼专业功能用房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 01包北楼专业功能用房工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

计日工表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 01包北楼专业功能用房工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
 2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
 3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					43386.74	0
1	911501001001	木门拆除	1. 拆除木门 2. 垃圾及渣土清理 搬运、外运、消纳， 运距自行考虑 3. 包含完成此项工 所需要的全部工作 内容，如渣土消纳 手续的办理等并须 满足图纸、招标文 件、答疑、现行规 范、验收等要求 4. 满足设计图纸、 招标文件、施工规 范、图集等所有要 求。	m2	19	25.21	478.99	0
2	911502001001	金属门拆除	1. 拆金属门 2. 垃圾及渣土清理 搬运、外运、消纳， 运距、折旧自行 考虑 3. 包含完成此项工 所需要的全部工作 内容，如渣土消纳 手续的办理等并须 满足图纸、招标文 件、答疑、现行规 范、验收等要求 4. 满足设计图纸、 招标文件、施工规 范、图集等所有要 求。	m2	18.04	26.43	476.8	0
3	910402001001	砌块墙拆除	1. 拆除砌块墙 2. 垃圾及渣土清理 搬运、外运、消纳， 运距自行考虑 3. 包含完成此项工 所需要的全部工作 内容，如渣土消纳 手续的办理等并须 满足图纸、招标文 件、答疑、现行规 范、验收等要求 4. 满足设计图纸、 招标文件、施工规 范、图集等所有要 求。	m3	13.64	232.7	3174.03	0
本页小计							4129.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	911303001001	墙、柱饰面拆除	1. 拆除墙面涂料装饰画 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	580.85	5.98	3473.48	0
5	911401001001	天棚抹灰铲除	1. 拆除天棚原顶涂料 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	14.27	6.37	90.9	0
6	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 拆除原有矿棉板吊顶、折旧 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	673.13	11.56	7781.38	0
本页小计							11345.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 拆除原有扣板吊顶 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	14.93	11.79	176.02	0
8	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 拆除地面地砖及垫层100mm厚 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	660.99	41.96	27735.14	0
		分部小计					43386.74	0
		新建工程					119134.94	0
9	910402002001	砌块墙砌筑	砌块墙 1. 砌块砌筑墙 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m3	108.56	573.79	62290.64	0
10	910504001001	钢筋	1. 构造柱、圈梁、过梁、砌块墙钢筋 2. 钢筋规格：Φ10以内 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	t	1.167	5477.29	6392	0
本页小计							96593.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	910504001002	钢筋	1. 构造柱、圈梁、过梁、砌块墙钢筋 2. 钢筋规格：Φ10 以外 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	t	1.018	4811.81	4898.42	0
12	910501005001	现浇混凝土构造柱	构造柱 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵混凝土运距、泵送：自行考虑 4. 其他：满足完成此项工作所需要全部工作内容，满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	5.54	909.92	5040.96	0
13	910501007001	现浇混凝土圈梁	圈梁 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵混凝土运距、泵送：自行考虑 4. 其他：满足完成此项工作所需要全部工作内容，满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	7.24	916.59	6636.11	0
14	910501008001	现浇混凝土过梁	过梁 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵混凝土运距、泵送：自行考虑 4. 其他：满足完成此项工作所需要全部工作内容，满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.11	886.8	97.55	0
本页小计							16673.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程)

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010505012001	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	70.02	177.85	12453.06	0
16	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	72.96	162.91	11885.91	0
17	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板 2. 满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.63	239.65	630.28	0
18	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	卫生间地面防水 1. 2厚高聚物改性沥青防水涂膜; 2. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	15.29	126.28	1930.82	0
19	910903005001	墙面涂膜防水层新做	卫生间墙面防水 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS复合涂料) 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	98.19	70.06	6879.19	0
		分部小计					119134.94	0
		二层接待室					96335.37	0
		地面工程					12539.9	0
本页小计							33779.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-建筑装饰工程单位工程)

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	911204002001	地毯楼地面新做	地毯楼地面新做 1. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 2. 20厚C20细石混凝土 3. 橡胶海绵衬垫 4. 高级尼龙地毯(防火B级) 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	28.9	402.62	11635.72	0
21	911205007001	不锈钢踢脚线新做	不锈钢踢脚 1. 龙骨基层 2. 9mm阻燃板基层 3. 不锈钢踢脚 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	21.19	42.67	904.18	0
		分部小计					12539.9	0
		天棚工程					8577.04	0
22	911402003001	平面吊顶天棚新做	石膏板白色无机涂料吊顶PT-01 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 12$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 , 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: U型轻钢主龙骨CB30X12, 中距 ≤ 1000 , T型轻钢次龙骨TB23X32中距600(500), T型轻钢龙骨(横撑)TB23X26, 附加阶级龙骨高低错位 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm纸面石膏板(包含灯具开孔) 4. 满刮2厚耐水腻子找平;无机内墙薄涂涂料2遍(白色) 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	28.9	214.35	6194.72	0
本页小计							18734.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	911404002001	灯带(槽)新做	灯槽 1. 18厚防火阻燃板基层 2. 9.5mm防水石膏板 3. 腻子2遍 4. 无机涂料2遍 5. 不锈钢线条 6. LED灯带；（安装专业计算） 7. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	17.66	90.24	1593.64	0
24	911402003002	超高吊杆新做	1. 超高部分吊顶超长吊杆新做 2. 超长吊杆：本层层高-吊顶高度-0.8m大于0, 相关费用请综合考虑 3. 清单工程量按照需要增加超长吊杆的天棚投影面积（除反向支撑布置区域外）计算 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	28.9	27.29	788.68	0
		分部小计					8577.04	0
		墙柱面工程					75218.43	0
25	911302005001	墙面硬包	墙面硬包 1. 龙骨材料种类、规格:水平龙骨40*40*3mm镀锌方钢, 竖向龙骨40*40*3mm镀锌角钢 Φ8镀锌螺栓固定; 2. 基层12mm防火阻燃板; 3. 面层材料品种、规格:10mm阻燃夹板表面扞布（高档布艺）; 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	59.48	1247.67	74211.41	0
本页小计							76593.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-建筑装饰工程单位工程)

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	911702002001	装饰线条安装	1. MT-05不锈钢条(5mm宽)硬包装饰条 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	51.3	19.63	1007.02	0
		分部小计					75218.43	0
		分部小计					96335.37	0
		新闻发布厅(含准备间、控制室)					427561.55	0
		地面工程					73865.36	0
27	911204002002	地毯楼地面新做	地毯楼地面新做 1. 刷水泥浆一道(内掺水重8%108胶) 2. 20厚C20细石混凝土 3. 橡胶海绵衬垫 4. 高级尼龙地毯(防火B级) 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	137.09	402.58	55189.69	0
28	911205007002	不锈钢踢脚线新做	不锈钢踢脚 1. 龙骨基层 2. 9mm阻燃板基层 3. 不锈钢踢脚 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	23.66	42.67	1009.57	0
29	911204005001	竹、木(复合)地板安装	FC01 实木地板 1. 40*40镀锌方钢龙骨地台(250mm高) 2. 12mm阻燃板基层 3. 18mm实木地板 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	31.11	492.47	15320.74	0
本页小计							72527.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼 (2#3#楼) 2F单项工程-北楼 (2#3#楼) 2F-建筑装饰工程单位工程)

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	911202003001	块材地面	块材地面 1. 素水泥浆一道; 2. 新做C20细石混凝土找平层; 3. 结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘接层; 4. 面层材料品种、规格、石塑地板, 结晶处理, 美缝剂勾缝; 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	17.22	136.2	2345.36	0
		分部小计					73865.36	0
		天棚工程					102298.37	0
31	911402005001	艺术造型吊顶天棚新做	仿木纹穿孔铝板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 12$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 , 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定; 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: U型轻钢主龙骨CB30 X12, 中距 ≤ 1000 , T型轻钢次龙骨TB23X32中距600(500), T型轻钢龙骨(横撑)TB23X26 附加阶级龙骨; 3. 吊顶内贴吸音板 4. 面层材料品种、规格:600*600*4mm 仿木纹穿孔铝板; 5. 暗藏灯槽; 6. 暗藏LED灯带; (安装专业计算) 7. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	137.09	605.19	82965.5	0
本页小计							85310.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼) 2F单项工程-北楼(2#3#楼) 2F-建筑装饰工程单位工程)

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	911402003003	平面吊顶天棚新做	矿棉吸音板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 12$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 , 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定; 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: U型轻钢主龙骨CB30X12, 中距 ≤ 1000 , T型轻钢次龙骨TB23X32中距600(500), T型轻钢龙骨(横撑)TB23X26 附加阶级龙骨; 3. 面层材料品种、规格: 矿棉吸音板; 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	17.22	173.01	2979.23	0
33	911402010001	金属网格吊顶	金属网格吊顶 1. 专用配套龙骨 2. 金属网格框架, 表面喷氟碳漆 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	31.11	340.05	10578.96	0
34	AB001	反向支撑	1. 反向支撑 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	48.33	28.62	1383.2	0
35	911604002001	喷刷涂料新做	1. 施工部位: 裸顶 2. 腻子2遍 3. 喷无机内墙薄涂涂料3遍—黑色 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	37.33	17.42	650.29	0
本页小计							15591.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼 (2#3#楼) 2F单项工程-北楼 (2#3#楼) 2F-建筑装饰工程单位工程)

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	911402003004	超高吊杆新做	1. 超高部分吊顶超长吊杆新做 2. 超长吊杆: 本层层高-吊顶高度-0.8m大于0, 相关费用请综合考虑 3. 清单工程量按照需要增加超长吊杆的天棚投影面积 (除反向支撑布置区域外) 计算 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	137.09	27.29	3741.19	0
		分部小计					102298.37	0
		墙柱面工程					219518.47	0
37	911303003001	造形仿木纹穿孔铝板墙面	造形仿木纹穿孔铝板墙面 1. 龙骨材料种类、规格: 水平龙骨40*40*3mm镀锌方钢, 竖向龙骨40*40*3mm镀锌角钢 Φ8镀锌缘栓固定或专用挂件; 2. 填充100厚的隔声棉; 3. 平贴50mm吸音板; 4. 9mm防火阻燃板基层, 4mm厚仿木纹穿孔铝板; 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	185.74	921.3	171122.26	0
38	911303003002	铝格栅墙面	铝格栅墙面 1. 龙骨材料种类、规格: 水平龙骨40*40*3mm镀锌方钢, 竖向龙骨40*40*3mm镀锌角钢 Φ8镀锌螺栓固定; 2. 9mm防火阻燃板基层; 3. 面层材料品种、规格: 1.2mm厚铝格栅氟碳漆喷涂; 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	38.49	739.43	28460.66	0
本页小计							203324.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	911303003003	吸音板墙面	吸音板墙面 1. 龙骨材料种类、规格:水平龙骨40*40*3mm镀锌方钢, 竖向龙骨40*40*3mm镀锌角钢Φ8镀锌缘栓固定或专用挂件; 2. 填充100厚的隔声棉; 3. 平贴50mm吸音板; 4. 9mm防火阻燃板基层, 9mm防火聚酯纤维吸音板; 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	24.36	483.21	11771	0
40	911604002002	喷刷涂料新做	1. 聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 墙面钉钢丝网密度约15*15（甩前墙面用水淋湿） 3. 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 4. 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) 5. 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 6. 刮腻子三遍磨平 7. 封闭底涂料一道 8. 白色无机涂料两遍 9. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	67.75	120.51	8164.55	0
		分部小计					219518.47	0
		其他工程					31879.35	0
41	911306005001	隔断新做	活动隔断 1. 推拉式活动隔断 2. 聚酯纤维吸音板 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	31.92	928.62	29641.55	0
本页小计							49577.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	911507009001	金属窗安装	1. 双层隔声玻璃观察窗 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	3.1	721.87	2237.8	0
		分部小计					31879.35	0
		分部小计					427561.55	0
		演播室（含导播间、设备间）					258149.84	0
		地面工程					62272.72	0
43	911204002003	地毯楼地面新做	地毯楼地面新做 1. 刷水泥浆一道（内掺水重8%108胶） 2. 20厚C20细石混凝土 3. 橡胶海绵衬垫 4. 高级尼龙地毯（防火B级） 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	71.64	402.57	28840.11	0
44	911205007003	不锈钢踢脚线新做	不锈钢踢脚 1. 龙骨基层 2. 9mm阻燃板基层 3. 不锈钢踢脚 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	85.05	42.67	3629.08	0
45	911202003002	块材地面	块材地面 1. 素水泥浆一道； 2. 新做C20细石混凝土找平层； 3. 结合层厚度、材料种类：5厚DTA砂浆粘接层； 4. 面层材料品种、规格、石塑地板，结晶处理，美缝剂勾缝； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	17.87	136.42	2437.83	0
本页小计							37144.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	911202003003	块材地面	块材地面 1. 素水泥浆一道； 2. 新做C20细石混凝土找平层； 3. 结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘接层； 4. 面层材料品种、规格：仿石材石塑地板、结晶处理，美缝剂勾缝； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	32.46	136.36	4426.25	0
47	911202003004	块料楼地面新做	蓝箱装置 1. 钢架龙骨，墙地面交接处加工定制弧形龙骨（40*60*4镀锌方管间距800mm钢结构骨架几层）， 2. 防火防腐处理:双层15mm厚细木工板:双层9.5mm厚石膏板， 3. 防裂处理，刮两遍腻子打磨平滑:刷专用定制抠像影视漆(斯文婉担俊漆rosco高清蓝)两遍（蓝色涂料）； 4. 铺专用定制影视抠像地胶，高档 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	33.4	686.81	22939.45	0
		分部小计					62272.72	0
		天棚工程					66453.82	0
本页小计							27365.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼) 2F单项工程-北楼(2#3#楼) 2F-建筑装饰工程单位工程)

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	911402003005	平面吊顶天棚新做	矿棉吸音板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 12$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 , 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定; 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: U型轻钢主龙骨CB30X12, 中距 ≤ 1000 , T型轻钢次龙骨TB23X32中距600(500), T型轻钢龙骨(横撑)TB23X26 附加阶级龙骨; 3. 面层材料品种、规格: 矿棉吸音板; 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	32.45	173.01	5614.17	0
49	911402010002	金属网格吊顶	金属网格吊顶 1. 专用配套龙骨 2. 金属网格框架, 表面喷氟碳漆 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	126.2	340.05	42914.31	0
50	AB002	反向支撑	1. 反向支撑 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	32.45	28.62	928.72	0
51	911402011001	吊顶内贴吸音板	1. 吊顶内贴吸音板 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	126.2	107.39	13552.62	0
本页小计							63009.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	911402003006	超高吊杆新做	1. 超高部分吊顶超长吊杆新做 2. 超长吊杆：本层层高-吊顶高度-0.8m大于0, 相关费用请综合考虑 3. 清单工程量按照需要增加超长吊杆的天棚投影面积（除反向支撑布置区域外）计算 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	126.2	27.29	3444	0
		分部小计					66453.82	0
		墙柱面工程					119148.75	0
53	911303003004	吸音板墙面	吸音板墙面 1. 龙骨材料种类、规格：水平龙骨40*40*3mm镀锌方钢，竖向龙骨40*40*3mm镀锌角钢Φ8镀锌缘栓固定或专用挂件； 2. 填充100厚的隔声棉； 3. 平贴50mm吸音板； 4. 9mm防火阻燃板基层, 9mm防火聚酯纤维吸音板； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	85.6	483.13	41355.93	0
本页小计							44799.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	911303003005	烤漆饰板墙面	烤漆饰板墙面 1. 龙骨材料种类、规格:水平龙骨40*40*3mm镀锌方钢, 竖向龙骨40*40*3mm镀锌角钢Φ8镀锌螺栓固定或专用挂件 2. 填充50厚的隔声棉 3. 平贴50mm吸音板, 3. 15mm防火阻燃板基层, 烤漆板面板 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	24. 44	971. 14	23734. 66	0
55	911303003006	高清蓝屏	蓝箱装置 1. 钢架龙骨, 墙地面交接处加工定制弧形龙骨（40*60*4镀锌方管间距800mm钢结构骨架几层）, 2. 防火防腐处理: 双层15mm厚细木工板: 双层9. 5mm厚石膏板, 3. 防裂处理, 刮两遍腻子打磨平滑: 刷专用定制抠像影视漆(斯文婉担俊漆rosco高清蓝) 两遍（蓝色涂料）; 4. 铺专用定制影视抠像地胶, 高档 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	64. 3	686. 81	44161. 88	0
本页小计							67896. 54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
56	911604002003	喷刷涂料新做	1. 聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 墙面钉钢丝网密度约15*15（甩前墙面用水淋湿） 3. 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 4. 108胶素水泥浆一道（内掺水重3%~5%的108胶） 5. 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 6. 刮腻子三遍磨平 7. 封闭底涂料一道 8. 白色无机涂料两遍 9. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	82.12	120.51	9896.28	0
		分部小计					119148.75	0
		其他工程					10274.55	0
57	911701002001	定制演播桌	1. 定制演播桌 2. 烤漆板饰面、暗藏灯带、亚克力板等 3. 详见节点 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	2.6	2918.92	7589.19	0
58	911507009002	金属窗安装	1. 双层隔声玻璃观察窗 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	3.72	721.87	2685.36	0
		分部小计					10274.55	0
		分部小计					258149.84	0
		长廊					269997.62	0
		地面工程					20692.71	0
本页小计							20170.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	911202003005	块材地面	块材地面 1. 素水泥浆一道； 2. 新做C20细石混凝土找平层； 3. 结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘接层； 4. 面层材料品种、规格：仿石材石塑地板、结晶处理，美缝剂勾缝； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	82.82	136.36	11293.34	0
60	911202003006	块材地面	块材地面 1. 素水泥浆一道； 2. 新做C20细石混凝土找平层； 3. 结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘接层； 4. 面层材料品种、规格：仿木纹石塑地板、结晶处理，美缝剂勾缝； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	42.98	136.34	5859.89	0
61	911205007004	不锈钢踢脚线新做	不锈钢踢脚 1. 龙骨基层 2. 9mm阻燃板基层 3. 不锈钢踢脚 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	82.95	42.67	3539.48	0
		分部小计					20692.71	0
		天棚工程					55080.95	0
本页小计							20692.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	911402005002	木纹转印铝板	仿木纹穿孔铝板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ12钢筋吊杆，双向中距≤1000，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定； 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：U型轻钢主龙骨CB30X12，中距≤1000，T型轻钢次龙骨TB23X32中距600(500)，T型轻钢龙骨(横撑)TB23X26 附加阶级龙骨； 3. 吊顶内贴吸音板 4. 面层材料品种、规格：600*600*4mm 仿木纹穿孔铝板； 5. 暗藏灯槽； 6. 暗藏LED灯带；（安装专业计算） 7. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	43.2	605.19	26144.21	0
本页小计							26144.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程)

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	911402003007	平面吊顶天棚新做	石膏板白色无机涂料吊顶PT-01 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ12钢筋吊杆，双向中距≤1000，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：U型轻钢主龙骨CB30X12，中距≤1000，T型轻钢次龙骨TB23X32中距600(500)，T型轻钢龙骨(横撑)TB23X26，附加阶级龙骨高低错位 3. 面层材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板（包含灯具开孔） 4. 满刮2厚耐水腻子找平；无机内墙薄涂涂料2遍（白色） 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	74.79	214.35	16031.24	0
64	911402003008	平面吊顶天棚新做	木纹转印格栅吊顶 1. Φ8吊筋使用M8镀锌膨胀螺栓与顶板固定，双向中距900 2. 铝方通配套龙骨中距900与竖向吊筋使用螺栓固定，跌级吊顶 3. 50X150X1厚铝方通面层 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	43.19	148.73	6423.65	0
65	911404002002	灯带(槽)新做	灯槽 1. 18厚防火阻燃板基层 2. 9.5mm防水石膏板 3. 腻子2遍 4. 无机涂料2遍 5. LED灯带；（安装专业计算） 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	36.15	90.24	3262.18	0
本页小计							25717.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	911402003009	超高吊杆新做	1. 超高部分吊顶超长吊杆新做 2. 超长吊杆：本层层高-吊顶高度-0.8m大于0, 相关费用请综合考虑 3. 清单工程量按照需要增加超长吊杆的天棚投影面积（除反向支撑布置区域外）计算 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	117.98	27.29	3219.67	0
		分部小计					55080.95	0
		墙柱面工程					189416.32	0
67	911303003007	仿木纹铝板墙面	仿木纹铝板墙面 1. 龙骨材料种类、规格:75型钢龙骨 2. 15mm防火阻燃板基层 3. 仿木纹铝板 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	247.05	703	173676.15	0
68	911303003008	仿木纹格栅墙面	仿木纹格栅墙面 1. 龙骨材料种类、规格:75型钢龙骨 2. 15mm防火阻燃板基层 3. 仿木纹格栅 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	22.39	703	15740.17	0
		分部小计					189416.32	0
		其他工程					4807.64	0
69	911701002002	柜类安装	1. 定制吧台 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	2.1	2289.35	4807.64	0
		分部小计					4807.64	0
		分部小计					269997.62	0
		化妆间、直播室、排烟机房					78892.99	0
本页小计							197443.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面工程					8969	0
70	911202003007	块材地面	块材地面 1. 素水泥浆一道； 2. 新做C20细石混凝土找平层； 3. 结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘接层； 4. 面层材料品种、规格、石塑地板, 结晶处理, 美缝剂勾缝； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	27.39	136.39	3735.72	0
71	911202003008	块材地面	块材地面 1. 素水泥浆一道； 2. 新做C20细石混凝土找平层； 3. 结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘接层； 4. 面层材料品种、规格: 仿石材石塑地板、结晶处理, 美缝剂勾缝； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	21.7	136.24	2956.41	0
72	911205007005	不锈钢踢脚线新做	不锈钢踢脚 1. 龙骨基层 2. 9mm阻燃板基层 3. 不锈钢踢脚 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	53.36	42.67	2276.87	0
		分部小计					8969	0
		天棚工程					14231.42	0
本页小计							8969	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-建筑装饰工程单位工程)

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	911402003010	平面吊顶天棚新做	矿棉吸音板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 12$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 , 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定; 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: U型轻钢主龙骨CB30X12, 中距 ≤ 1000 , T型轻钢次龙骨TB23X32中距600(500), T型轻钢龙骨(横撑)TB23X26 附加阶级龙骨; 3. 面层材料品种、规格: 矿棉吸音板; 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	49.09	173.01	8493.06	0
74	911402011002	吊顶内贴吸音板	1. 吊顶内贴吸音板 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	40.96	107.39	4398.69	0
75	911402003011	超高吊杆新做	1. 超高部分吊顶超长吊杆新做 2. 超长吊杆: 本层层高-吊顶高度-0.8m大于0, 相关费用请综合考虑 3. 清单工程量按照需要增加超长吊杆的天棚投影面积(除反向支撑布置区域外)计算 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	49.09	27.29	1339.67	0
		分部小计					14231.42	0
		墙柱面工程					55692.57	0
本页小计							14231.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼 (2#3#楼) 2F单项工程-北楼 (2#3#楼) 2F-建筑装饰工程单位工程)

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	911604002004	喷刷涂料新做	1. 聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 墙面钉钢丝网密度约15*15 (甩前墙面用水淋湿) 3. 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 4. 108胶素水泥浆一道 (内掺水重3%~5%的108胶) 5. 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 6. 刮腻子三遍磨平 7. 封闭底涂料一道 8. 白色无机涂料两遍 9. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	82.22	120.51	9908.33	0
77	911303003009	吸音板墙面	吸音板墙面 1. 龙骨材料种类、规格: 水平龙骨40*40*3mm镀锌方钢, 竖向龙骨40*40*3mm镀锌角钢Φ8镀锌缘栓固定或专用挂件; 2. 填充100厚的隔声棉; 3. 平贴50mm吸音板; 4. 9mm防火阻燃板基层, 9mm防火聚酯纤维吸音板; 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	94.76	483.16	45784.24	0
		分部小计					55692.57	0
		分部小计					78892.99	0
		其他房间					250215.11	0
		其他工程					17256.72	0
78	911704007001	盥洗池安装	1. 卫生间大理石洗手台 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	1.7	1259.14	2140.54	0
本页小计							57833.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	911704005001	镜子安装	1. 卫生间定制镜子 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	1.49	139.25	207.48	0
80	911306005002	隔断新做	1. 卫生间蜂窝铝板隔断 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	24.42	463.71	11323.8	0
81	910501018001	现浇混凝土小型构件	卫生间墩台 1. 200mm高C30混凝土垫层 2. 含模板等内容 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m3	0.9	957.54	861.79	0
82	911510002001	窗台板安装	1. 石材窗台板 2. 多层板基层 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	5.28	515.74	2723.11	0
		分部小计					17256.72	0
		地面工程					25235.22	0
83	911202003009	块材地面	块材地面 1. 素水泥浆一道； 2. 新做C20细石混凝土找平层； 3. 结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘接层； 4. 面层材料品种、规格、石塑地板, 结晶处理, 美缝剂勾缝； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	79.32	136.36	10816.08	0
本页小计							25932.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程)

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	911202003010	CT-06 800*800防滑地砖-卫生间	800*800浅色防滑地砖 1. 10厚铺地砖, 擦缝; 2. 5厚DTA预拌砂浆粘结层; 3. 20厚1:3水泥预拌砂浆找平层; 4. 2厚高聚物改性沥青防水涂膜（新建工程）; 5. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料（新建工程）; 6. 最薄处30厚C30细石混凝土, 从门口处向地漏找2%坡, 随打随抹平, 四周及管根部位用DS预拌砂浆抹小八字角; 7. 拆除原有地坪及找平层至结构楼板, 表面清理干净; 8. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	16.02	430.81	6901.58	0
85	911202003011	块料楼地面新做	CT-04门槛石 1. 素水泥浆一道; 2. 新做C20细石混凝土找平层; 3. 结合层厚度、材料种类: 5厚DTA砂浆粘接层; 4. 面层材料品种、规格: 防滑地砖, 美缝剂勾缝; 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	5.33	266.74	1421.72	0
86	911205007006	不锈钢踢脚线新做	不锈钢踢脚 1. 龙骨基层 2. 9mm阻燃板基层 3. 不锈钢踢脚 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	142.86	42.67	6095.84	0
		分部小计					25235.22	0
		天棚工程					53126.68	0
本页小计							14419.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-建筑装饰工程单位工程)

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
87	911402003012	平面吊顶天棚新做	卫生间300*300铝合金板 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 12$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 , 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定; 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: U型轻钢主龙骨CB30 X12, 中距 ≤ 1000 , T型轻钢次龙骨TB23X32中距600(500), T型轻钢龙骨(横撑)TB23X26; 3. 面层材料品种、规格300*300铝合金板 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	15.29	250.17	3825.1	0
88	AB003	反向支撑	1. 反向支撑 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	15.29	28.62	437.6	0
89	911402003013	平面吊顶天棚新做	石膏板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 12$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 , 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: U型轻钢主龙骨CB30 X12, 中距 ≤ 1000 , T型轻钢次龙骨TB23X32中距600(500), T型轻钢龙骨(横撑)TB23X26 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm防水石膏板(包含灯具开孔) 4. 腻子2遍 5. 无机涂料2遍 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	171.53	214.35	36767.46	0
本页小计							41030.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-建筑装饰工程单位工程）

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
90	911604002005	喷刷涂料新做	1. 施工部位:裸顶 2. 腻子2遍 3. 喷无机内墙薄涂涂料3遍--黑色 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	14.22	17.42	247.71	0
91	911404002003	灯带(槽)新做	灯槽 1. 18厚防火阻燃板基层 2. 9.5mm防水石膏板 3. 腻子2遍 4. 无机涂料2遍 5. LED灯带;（安装专业计算） 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	79.43	90.24	7167.76	0
92	911402003014	超高吊杆新做	1. 超高部分吊杆超长吊杆新做 2. 超长吊杆: 本层层高-吊顶高度-0.8m大于0, 相关费用请综合考虑 3. 清单工程量按照需要增加超长吊杆的天棚投影面积（除反向支撑布置区域外）计算 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	171.53	27.29	4681.05	0
		分部小计					53126.68	0
		墙柱面工程					79078.49	0
本页小计							12096.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼) 2F单项工程-北楼(2#3#楼) 2F-建筑装饰工程单位工程)

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	911604002006	喷刷涂料新做	1. 聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 墙面钉钢丝网密度约15*15(甩前墙面用水淋湿) 3. 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 4. 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) 5. 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 6. 刮腻子三遍磨平 7. 封闭底涂料一道 8. 白色无机涂料两遍 9. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	407.33	120.51	49087.34	0
94	911302005002	块料墙、柱面新做	卫生间墙面-300*600防水墙砖,美缝剂处理 1. 专用勾缝剂勾缝 2. 粘贴5厚面砖 3. 4厚强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS复合涂料),到顶(新建工程) 5. SJ18厚1:3预拌砂浆打底压实抹平 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶, 7. 原有混凝土隔墙 8. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	98.19	305.44	29991.15	0
		分部小计					79078.49	0
		门窗工程					75518	0
本页小计							79078.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-建筑装饰工程单位工程)

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	911502009001	甲级防火门	甲级防火门 1. 门类型:甲级防火门; 2. 材质:甲级钢质防火门; 3. 五金材料品种、规格及后塞口:五金件及后塞口; 4. 门窗后塞口填充剂; 5. 防火门框灌浆; 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	4.4	1217.74	5358.06	0
96	911502009002	乙级防火门	乙级防火门 1. 门类型:乙级防火门; 2. 材质:乙级钢质防火门; 3. 五金材料品种、规格及后塞口:五金件及后塞口; 4. 门窗后塞口填充剂; 5. 防火门框灌浆; 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	18.04	1172.07	21144.14	0
97	911501010001	实木隔音门	1. 门类型:实木隔音单扇门 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:6+15A+6中空钢化玻璃 3. 五金材料品种、规格:五金件及后塞口、门窗后塞口填充剂; 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	15.4	1227.22	18899.19	0
本页小计							45401.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-建筑装饰工程单位工程)

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	911501010002	实木隔音门	1. 门类型:实木隔音双扇门 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:6+15A+6中空钢化玻璃 3. 五金材料品种、规格:五金件及后塞口、门窗后塞口填充剂; 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	3.6	1205.58	4340.09	0
99	911505007001	断桥铝合金玻璃门	断桥铝合金玻璃门 1. 门类型:断桥铝合金玻璃门 2. 框材质:断桥铝合金框 3. 玻璃品种、厚度:6+15A+6中空钢化玻璃 4. 五金材料品种、规格:五金件及后塞口、门窗后塞口填充剂; 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	17.6	941.22	16565.47	0
100	911501010003	铁架木制软包门	1. 门类型:铁架木制软包门 2. 结构:铁艺 3. 饰面:吸音软包 4. 五金材料品种、规格:五金件及后塞口、门窗后塞口填充剂; 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	3.3	1196.24	3947.59	0
101	911501010004	铁架格栅门	1. 门类型:铁架格栅门 2. 结构:铁艺 3. 饰面:铝格栅 4. 五金材料品种、规格:五金件及后塞口、门窗后塞口填充剂; 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	4.4	1196.24	5263.46	0
本页小计							30116.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-电气工程单位工程）第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电箱					71323.27	0
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:B2AL1 2. 规格:600x1500x200 3. 安装方式:据地1.2米明装 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	6372.4	6372.4	0
2	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:B2ALE1 2. 规格:600x800x200 3. 安装方式:据地1.2米明装 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	6372.4	6372.4	0
3	920204020003	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:B2AP1 2. 规格:600x800x2200 3. 安装方式:落地安装 200mm槽钢基础 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	6742.29	6742.29	0
4	920204020004	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:B2AP1-1 2. 规格:600x1800x800 3. 安装方式:落地安装 200mm槽钢基础 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	6742.29	6742.29	0
本页小计							26229.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-电气工程单位工程）

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	920204020005	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:B2AP1-3 2. 规格:600x1800x800 3. 安装方式:落地安装 200mm槽钢基础 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	6742.29	6742.29	0
6	920204020006	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:B2AP1-2 2. 规格:600x1200x250 3. 安装方式:距地1.3米明装 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	6372.4	6372.4	0
7	920204020007	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:排烟风机配电箱PY-APE 2. 规格:600X700X250 3. 安装方式:H=1.2m明装 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	4372.4	4372.4	0
8	920204020008	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:空调室外机配电柜 2. 规格:600x800x200 3. 安装方式:落地安装 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	10372.4	10372.4	0
本页小计							27859.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼) 2F单项工程-北楼(2#3#楼) 2F-电气工程单位工程)

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	920204020009	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:UPS电源 2. 规格:50KVA 3. 安装方式:据地1.2米明装 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	5372.4	5372.4	0
10	920204020010	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:350W开关电源(箱) 2. 规格:220V/36V I P67 3. 安装方式:壁装 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	5	2372.4	11862	0
		分部小计					71323.27	0
		桥架、配管					66533.99	0
11	920206007001	电缆桥架安装	1. 名称:强电镀锌金属线槽 2. 规格:200*100 3. 含防火封堵等 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	87.84	245.5	21564.72	0
12	920901002001	支吊架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	86.11	29.45	2535.94	0
13	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:桥架支吊架刷油 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	86.11	0.52	44.78	0
14	920901003001	成品(抗震)支架安装	1. 抗震支架 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	8	45.79	366.32	0
本页小计							41746.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-电气工程单位工程）

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	920210003001	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	864.24	30.78	26601.31	0
16	920210003002	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	161.05	22.18	3572.09	0
17	920210003003	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	200.26	30.18	6043.85	0
18	920210003004	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	104.9	20.88	2190.31	0
19	920210003005	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:40 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	39.39	49.4	1945.87	0
本页小计							40353.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-电气工程单位工程)

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	920210003006	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:50 4. 配置形式:明敷 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	7.37	60.46	445.59	0
21	920210003007	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:75 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	8.38	77.07	645.85	0
22	920210003008	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	12.56	17.59	220.93	0
23	920210003009	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	3.98	27.04	107.62	0
24	920210003010	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:70 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	4.21	59.1	248.81	0
		分部小计					66533.99	0
		电缆、电线					116738.11	0
本页小计							1668.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-电气工程单位工程）

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	920206002001	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-4x25+1x16 3. 敷设方式: 桥架敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	12.72	156.61	1992.08	0
26	920206002002	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-4x35+1x16 3. 敷设方式: 桥架敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	13.5	202.75	2737.13	0
27	920206002003	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-4x50+1x25 3. 敷设方式: 配管敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	32.12	273.48	8784.18	0
28	920206002004	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5x6 3. 敷设方式: 配管敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	53.16	44.52	2366.68	0
29	920206002005	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5x6 3. 敷设方式: 桥架敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	80.83	47.92	3873.37	0
本页小计							19753.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-电气工程单位工程）

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	920206002006	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4x150+70 3. 敷设方式: 配管敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	58.95	826.21	48705.08	0
31	920206002007	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4x25+16 3. 敷设方式: 配管敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	15.46	152.98	2365.07	0
32	920206002008	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4x25+16 3. 敷设方式: 桥架敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	60.13	156.61	9416.96	0
33	920206002009	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5X10 3. 敷设方式: 配管敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	6.42	74.12	475.85	0
34	920206002010	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5X10 3. 敷设方式: 桥架敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	16.57	77.99	1292.29	0
本页小计							62255.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-电气工程单位工程)

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	920206002011	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5X4 3. 敷设方式: 配管敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	34.02	32.96	1121.3	0
36	920206002012	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5X4 3. 敷设方式: 桥架敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	103.31	36.36	3756.35	0
37	920206004001	控制电缆敷设	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: KVV-7*1.0 3. 敷设方式: 配管敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	120.11	15.65	1879.72	0
38	920210010001	电气配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	2708.1	4.68	12673.91	0
39	920210010002	电气配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 线槽穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	928.38	4.67	4335.53	0
40	920210010003	电气配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-4 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	815.39	5.8	4729.26	0
本页小计							28496.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-电气工程单位工程)

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	920210010004	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	684.8	6.17	4225.22	0
42	920210010005	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:配管穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	42.56	4.68	199.18	0
43	920210010006	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	111.72	4.67	521.73	0
44	920210010007	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-6 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	21.1	9.59	202.35	0
45	920206010001	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:1kV以下(mm ² 以内) 5×6 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	12	22.39	268.68	0
46	920206010002	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:1kV以下(mm ² 以内) 5×10 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	22.39	22.39	0
本页小计							5439.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼) 2F单项工程-北楼(2#3#楼) 2F-电气工程单位工程)

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	920206010003	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 1kV以下(mm ² 以内) 5×35 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	7	38.64	270.48	0
48	920206010004	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 1kV以下(mm ² 以内) 5×70 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	6	43.94	263.64	0
49	920206010005	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 1kV以下(mm ² 以内) 5×185 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	4	64.92	259.68	0
		分部小计					116738.11	0
		灯具、开关、插座					75753.87	0
50	920211026001	其他灯具安装	1. 名称: 灯带 2. 型号: 220V 5W/米 3. 含镇流器 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	192.66	82.55	15904.08	0
51	920211026002	其他灯具安装	1. 名称: 轮廓灯 2. 型号: 20W/M 36V IP67 3. 含镇流器 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	133.78	105.68	14137.87	0
52	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称: LED平板灯 2. 型号: 220V 40W 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	34	131.76	4479.84	0
本页小计							35315.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-电气工程单位工程)

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	920211015001	荧光灯安装	1. 名称:LED长条灯 2. 型号:220V 40W 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	13	131.76	1712.88	0
54	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:220V 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	3	372.83	1118.49	0
55	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:筒灯 2. 型号:220V 20W 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	56	118.54	6638.24	0
56	920211003003	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:筒灯 2. 型号:220V 12W 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	99	118.54	11735.46	0
57	920211003004	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:筒灯 2. 型号:220V 10W 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	90	118.54	10668.6	0
58	920204029001	插座安装	1. 名称:安全型暗装单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	65	37	2405	0
本页小计							34278.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-电气工程单位工程)

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	920204029002	插座安装	1. 名称:安全型桌面暗装单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	9	37	333	0
60	920204027001	照明开关安装	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	13	30.04	390.52	0
61	920204027002	照明开关安装	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	30.99	61.98	0
62	920204027003	照明开关安装	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	17	30.49	518.33	0
63	920210014001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	326	17.33	5649.58	0
		分部小计					75753.87	0
		应急照明					24197.57	0
本页小计							6953.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-电气工程单位工程)

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	920204020011	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:2E-1 2. 型号:A型应急照明配电箱 3. 规格:600Wx800Hx300 4. 安装方式:明装 5. 含接线端子、接地、单体调试 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	6372.4	6372.4	0
65	920211012001	装饰灯安装	1. 名称:楼层显示灯 2. 型号:36V;1W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	2	135.38	270.76	0
66	920211012002	装饰灯安装	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:36V;1W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	8	135.38	1083.04	0
67	920211012003	装饰灯安装	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:36V;1W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	10	135.38	1353.8	0
68	920211012004	装饰灯安装	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:36V;1W 3. 安装方式:吊装 4. 含软管及线 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	6	145.27	871.62	0
69	920211012005	装饰灯安装	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 型号:36V;1W 3. 安装方式:壁装 4. 含软管及线 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	1	135.38	135.38	0
本页小计							10087	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-电气工程单位工程)

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	920211012006	装饰灯安装	1. 名称:消防应急灯 2. 型号:36V;5W 3. 安装方式:吸顶或壁装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	31	141.84	4397.04	0
71	920210014002	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	58	17.33	1005.14	0
72	920210003011	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	243.15	17.18	4177.32	0
73	920210003012	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	83	17.18	1425.94	0
74	920210010008	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:配管穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	663.49	4.68	3105.13	0
		分部小计					24197.57	0
本页小计							14110.57	0
合 计							354546.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-消防工程单位工程)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		火灾自动报警系统					27558.37	0
1	920504010001	消防模块(端子)箱安装	1. 名称:消防控制及监视模块接线箱 2. 安装方式:原弱电间壁装1.4米(n=层数) 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	651.41	651.41	0
2	920504002001	点型探测器安装	1. 名称:编码式光电感烟火灾探测器(D01152A) 2. 安装方式:吸顶安装 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	只	32	251.62	8051.84	0
3	920504028001	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 2. 规格:壁装,底边距地1.5M 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	3	121.13	363.39	0
4	920504008001	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 类型:装在模块接线箱内或受控设备旁隐蔽安装 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	436.06	436.06	0
5	920504024001	声光报警器安装	1. 名称:火灾声、光报警器 2. 安装方式:壁装,底边距地2.5M 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	3	235.08	705.24	0
6	920504008002	模块安装	1. 名称:控制模块 2. 类型:装在模块接线箱内或受控设备旁隐蔽安装 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	7	356.06	2492.42	0
本页小计							12700.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-消防工程单位工程)

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	920504030001	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:吸顶式应急广播 2. 功率:3W 3. 安装方式:天花吸顶安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	9	212.22	1909.98	0
8	920504028002	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:消防专线电话机 2. 安装方式:壁装,底边距地1.5M 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	337.36	337.36	0
9	920210003013	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	334.7	17.18	5750.15	0
10	920210003014	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	26.6	17.18	456.99	0
11	920210003015	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	58.54	17.59	1029.72	0
本页小计							9484.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-消防工程单位工程)

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	920210003016	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	7.7	17.59	135.44	0
13	920210003017	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	42.72	39.25	1676.76	0
14	920210010009	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS-2X1.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	386.5	3.76	1453.24	0
15	920210010010	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJ-2X2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	68.74	4.75	326.52	0
16	920206004002	控制电缆敷设	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJ-6X1.5 3. 敷设方式:管内穿线 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	45.09	15.13	682.21	0
17	920206011001	控制电缆头制作、安装	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:6芯以内 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	77.17	77.17	0
本页小计							4351.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-消防工程单位工程)

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	920210014003	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	59	17.33	1022.47	0
		分部小计					27558.37	0
		防火门监控系统					21363.07	0
19	920210003018	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	41.99	30.18	1267.26	0
20	920210003019	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	4.4	20.88	91.87	0
21	920210010011	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-RVSP-2*1.5mm ² 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	47.19	3.76	177.43	0
22	920506002001	监控模块安装	1. 名称:防火门现场控制装置 2. 规格:WDZCBV-FM-MK2 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	3	5230.42	15691.26	0
23	920506005001	防火门门磁开关安装	1. 名称:门磁开关 2. 规格:WDZCBV-FM-MC2 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	5	337.21	1686.05	0
本页小计							19936.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-消防工程单位工程）第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	920506002002	监控模块安装	1. 名称:电动闭门器 2. 规格:WDZCBV-FM-HLB 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	5	472. 51	2362. 55	0
25	920210014004	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	5	17. 33	86. 65	0
		分部小计					21363. 07	0
		防排烟工程					36153. 17	0
26	920701004001	通风机(箱)安装	1. 名称:排烟风机No. 10 2. 规格:L=36000m/h 3 N=11kW 转数=1450rpm P=770Pa 3. 含支架及减震器 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	8360	8360	0
27	920702002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:防排烟风管 2. 材质:镀锌钢管 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1mm 5. 规格:大边长(mm以内)630 6. 含保温50mm岩棉+9mm防火板 7. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	40. 53	158. 93	6441. 43	0
28	920702002002	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:防排烟风管 2. 材质:镀锌钢管 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1mm 5. 规格:大边长(mm以内)1000 6. 含保温50mm岩棉+9mm防火板 7. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	49. 7	142. 93	7103. 62	0
本页小计							24354. 25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-消防工程单位工程)

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	920702002003	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:防排烟风管 2. 材质:镀锌钢管 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.2mm 5. 规格:大边长(mm以内)1500 6. 含保温50mm岩棉+9mm防火板 7. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	55.05	150.84	8303.74	0
30	920703004001	调节阀安装	1. 名称:常闭排烟阀-含手动开启装置 2. 类型:280° C关闭 3. 型号:1000X250 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	3	331.67	995.01	0
31	920703004002	调节阀安装	1. 名称:常闭排烟阀-含手动开启装置 2. 类型:280° C关闭 3. 型号:630X320 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	244.53	244.53	0
32	920703004003	调节阀安装	1. 名称:排烟防火阀(常开) 2. 类型:280° C关闭 3. 型号:1000X250 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	3	301.76	905.28	0
33	920703004004	调节阀安装	1. 名称:排烟防火阀(常开) 2. 类型:280° C关闭 3. 型号:1100X400 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	301.76	301.76	0
34	920703004005	调节阀安装	1. 名称:排烟防火阀(常开) 2. 类型:280° C关闭 3. 型号:630X320 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	244.53	244.53	0
本页小计							10994.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-消防工程单位工程)

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800X400 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	8	196.09	1568.72	0
36	920702007001	柔性软风管安装	1. 名称:风管软连接 2. 材质:帆布 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	1.2	449.89	539.87	0
37	BB001	抗震支架	1. 抗震支架 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	项	1	1144.68	1144.68	0
		分部小计					36153.17	0
本页小计							3253.27	0
合 计							85074.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-弱电工程单位工程）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					50030.1	0
1	920206007002	电缆桥架安装	1. 名称:弱电镀锌金属线槽 2. 规格:200*100 3. 含防火封堵等 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	38.82	245.5	9530.31	0
2	920206007003	电缆桥架安装	1. 名称:弱电镀锌金属线槽 2. 规格:100*50 3. 含防火封堵等 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	21.13	117.82	2489.54	0
3	920901002002	支吊架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	56.21	29.37	1650.89	0
4	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:桥架支吊架刷油 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	56.21	0.52	29.23	0
5	920806012001	配线架、跳线架安装	1. 名称:综合布线楼层配线架 2. 型号规格:600*600*1800 3. 安装方式:落地安装 4. 含光纤接线箱等配套设备 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	架	1	618.59	618.59	0
6	920801025001	无线设备安装	1. 名称:WIFI 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	7	1287.47	9012.29	0
7	920806004001	信息插座安装	1. 名称:网络、电话双出孔信息插座 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	12	57.78	693.36	0
本页小计							24024.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼) 2F单项工程-北楼(2#3#楼) 2F-弱电工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	920806004002	信息插座安装	1. 名称:一出口网络插座 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	16	45.76	732.16	0
9	920210014005	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	35	17.33	606.55	0
10	920210003020	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	143.34	30.78	4412.01	0
11	920210003021	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	61.1	22.18	1355.2	0
12	920806016001	双绞线缆敷设	1. 名称:超六类四对非屏蔽双绞线 2. 敷设方式:管内穿线 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	112.78	14.94	1684.93	0
13	920806016002	双绞线缆敷设	1. 名称:超六类四对非屏蔽双绞线 2. 敷设方式:桥架穿线 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	565.09	14.71	8312.47	0
本页小计							17103.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-弱电工程单位工程）第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	920806016003	双绞线缆敷设	1. 名称:五类四对非屏蔽双绞线 2. 敷设方式:管内穿线 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	96.76	14.94	1445.59	0
15	920806016004	双绞线缆敷设	1. 名称:五类四对非屏蔽双绞线 2. 敷设方式:桥架穿线 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	475.77	14.71	6998.58	0
16	920806022001	光缆敷设	1. 名称:4芯多模光纤 2. 敷设方式:桥架穿线 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	10	19.17	191.7	0
17	920806018001	大对数电缆敷设	1. 名称:16对电话线 2. 敷设方式:桥架穿线 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	10	26.67	266.7	0
		分部小计					50030.1	0
本页小计							8902.57	0
合 计							50030.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-给排水工程单位工程）第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					2982.09	0
1	920601013001	塑料管安装	1. 材质:PPR管 2. 规格:De32 3. 介质:给水 4. 含管件安装、管卡固定、水压试验、水冲洗等 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	51.86	33.11	1717.08	0
2	920501008001	消火栓安装	1. 名称:轻便消防水龙 2. 型号、规格:DN25 3. 附件材质、规格:带真空破坏器 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	2	353.88	707.76	0
3	920901002003	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架 2. 含刷油 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	15.28	28.95	442.36	0
4	031201003003	金属结构刷油	1. 名称:管道支吊架 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	15.28	0.51	7.79	0
5	920601016001	套管制作、安装	1. 名称:一般套管 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN32 4. 填料材质:防水密封材料 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	3	35.7	107.1	0
		分部小计					2982.09	0
本页小计							2982.09	0
合 计							2982.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-采暖工程单位工程）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		采暖工程					13170.11	0
1	920605001001	散热器拆除	1. 名称:暖气片拆除 2. 拆除要求:满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	片	70	1.26	88.2	0
2	920605001002	散热器拆除	1. 名称:暖气片整组保护性拆除 2. 拆除要求:满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	组	60	23.18	1390.8	0
3	920605003001	钢制散热器安装	1. 名称:暖气片整组安装 2. 主材利旧 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	组	60	54.7	3282	0
4	920601001001	钢管拆除	1. 名称:供水管移位, 包含管道的封堵等 2. 规格: DN25 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	7.3	5.39	39.35	0
5	920601002001	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 输送介质:采暖水 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验, 水冲洗 7. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	7.3	53.72	392.16	0
6	920601001002	钢管拆除	1. 名称:供水管移位, 包含管道的封堵等, 保护性拆除 2. 规格: DN20 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	120	5.39	646.8	0
本页小计							5839.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（北楼（2#3#楼）2F单项工程-北楼（2#3#楼）2F-采暖工程单位工程）第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	920601002002	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 输送介质:采暖水 4. 型号、规格:DN20，主材利旧 5. 连接方式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验，水冲洗 7. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	120	33. 18	3981. 6	0
8	920603002001	水嘴、螺纹阀门拆除	1. 名称:阀门拆除 2. 型号、规格:DN20 3. 拆除要求:保护性拆除 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	120	7. 39	886. 8	0
9	920603005001	螺纹阀门安装	1. 名称:阀门安装 2. 型号、规格、压力等级:DN20 3. 利旧情况(如有):主材利旧 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	120	20. 52	2462. 4	0
		分部小计					13170. 11	0
本页小计							7330. 8	0
合 计							13170. 11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-通风空调工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		空调系统					3128.76	0
		设备					0	0
		分部小计					0	0
		风管					0	0
		分部小计					0	0
		风口风阀					0	0
		分部小计					0	0
		冷媒冷凝管					0	0
		分部小计					0	0
		通风系统					3128.76	0
1	920702002004	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:大边长(mm以内) 320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	1.83	253.41	463.74	0
2	920703004006	调节阀安装	1. 名称:70° C 防火阀 2. 型号:D200 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	169.72	169.72	0
3	920703008002	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:D200 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	97.22	97.22	0
4	030405015002	风扇	1. 名称:管道式换气扇-自带止回功能 P QS-2 2. 规格:风量:150 m ³ /h 风压:180Pa 功率:0.028kw 噪音:42dB 电压:220V 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	4	472.83	1891.32	0
本页小计							2622	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼 (2#3#楼) 2F单项工程-北楼 (2#3#楼) 2F-通风空调工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	920703010001	风帽安装	1. 名称: 不锈钢防雨风帽 2. 规格: D200 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	3	168.92	506.76	0
		分部小计					3128.76	0
		分部小计					3128.76	0
		新风系统					37852.82	0
		新风设备					8718.68	0
6	920701006001	空调器安装	1. 名称: 热交换式新风换气机 XF-1 2. 规格: 风量: 1500 m ³ /h 风压: 176Pa 功率: 0.98kw 噪音: 49dB 电压: 220V 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	3859.34	3859.34	0
7	920701006002	空调器安装	1. 名称: 热交换式新风换气机 XF-2 2. 规格: 风量: 1200 m ³ /h 风压: 176Pa 功率: 0.98kw 噪音: 49dB 电压: 220V 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	4859.34	4859.34	0
		分部小计					8718.68	0
		新风风管					22020.66	0
8	920702002005	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称: 风管制作安装 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 大边长 (mm 以内) 320 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	4.79	253.41	1213.83	0
本页小计							10439.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼) 2F单项工程-北楼(2#3#楼) 2F-通风空调工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	920702002006	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:大边长(mm以内) 450 5. 板材厚度:0.6mm 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	14	218.49	3058.86	0
10	920702002007	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大边长(mm以内) 320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	3.2	220.55	705.76	0
11	920702002008	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大边长(mm以内) 450 5. 板材厚度:0.6mm 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	11.55	174.29	2013.05	0
12	920702002009	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大边长(mm以内) 630 5. 板材厚度:0.75mm 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	52.03	158.93	8269.13	0
13	920901010001	通风管道保温层安装	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉板 2. 绝热厚度:30mm 3. 含隔气层贴面 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	85.57	79	6760.03	0
		分部小计					22020.66	0
本页小计							20806.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼) 2F单项工程-北楼(2#3#楼) 2F-通风空调工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		风口风阀					7113.48	0
14	920703004007	调节阀安装	1. 名称:电动密闭保温阀 2. 型号:D300 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	287.52	575.04	0
15	920703004008	调节阀安装	1. 名称:电动密闭保温阀 2. 型号:D400 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	319.42	638.84	0
16	920703006001	其他阀安装	1. 名称:手动对开式多叶调节阀 2. 型号:200*150 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	189.4	189.4	0
17	920703006002	其他阀安装	1. 名称:手动对开式多叶调节阀 2. 型号:300*150 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	189.4	378.8	0
18	920703006003	其他阀安装	1. 名称:手动对开式多叶调节阀 2. 型号:500*250 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	246.64	493.28	0
19	920703015001	消声器安装	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 型号:400*200*600 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	676.86	1353.72	0
20	920703015002	消声器安装	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 型号:500*250*600 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	676.86	1353.72	0
本页小计							4982.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (北楼(2#3#楼)2F单项工程-北楼(2#3#楼)2F-通风空调工程单位工程)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	920703008003	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*200 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	110.99	110.99	0
22	920703008004	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	3	116.71	350.13	0
23	920703008005	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:300*200 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	151.05	302.1	0
24	920703008006	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	4	128.16	512.64	0
25	920703010002	风帽安装	1. 名称:不锈钢防雨风帽 2. 规格:D300 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	191.2	382.4	0
26	920703010003	风帽安装	1. 名称:不锈钢防雨风帽 2. 规格:D400 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	236.21	472.42	0
		分部小计					7113.48	0
		分部小计					37852.82	0
本页小计							2130.68	0
合 计							40981.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程)

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					37185.95	0
1	911501001002	木门拆除	1. 拆除木门 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	8.8	25.21	221.85	0
2	911202001002	块料、石材面层楼地面拆除	1. 拆除地面地砖及垫层 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	478.97	41.96	20097.58	0
3	911202001003	块料楼地面拆除	1. 拆除地面地砖（楼梯间踏步） 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	50.61	17.64	892.76	0
本页小计							21212.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程）

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	911402001003	天棚吊顶拆除	1. 拆除原有石膏板吊顶 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	407.64	11.56	4712.32	0
5	911402001004	天棚吊顶拆除	1. 拆除原有铝板吊顶 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	21.51	11.81	254.03	0
6	911303001002	墙、柱饰面拆除	1. 拆除墙面墙砖 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	346.23	23.62	8177.95	0
本页小计							13144.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程)

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	911303001003	墙、柱饰面拆除	1. 拆除墙面涂料装饰面 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	226.42	5.98	1353.99	0
8	911703001001	扶手、栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有栏杆扶手 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	15.88	28.88	458.61	0
9	911704002001	洗漱台拆除	1. 洗漱台拆除 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	4.88	57.23	279.28	0
本页小计							2091.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程)

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	911704001001	洗漱镜拆除	1. 洗漱台镜拆除 2. 垃圾及渣土清理 搬运、外运、消纳， 运距自行考虑 3. 包含完成此项工 所需要全部工作 内容，如渣土消纳 手续的办理等并须 满足图纸、招标文 件、答疑、现行规 范、验收等要求 4. 满足设计图纸、 招标文件、施工规 范、图集等所有要 求。	套	6	6.2	37.2	0
11	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 拆除卫生间隔板 2. 垃圾及渣土清理 搬运、外运、消纳， 运距、折旧自行 考虑 3. 包含完成此项工 所需要全部工作 内容，如渣土消纳 手续的办理等并须 满足图纸、招标文 件、答疑、现行规 范、验收等要求 4. 满足设计图纸、 招标文件、施工规 范、图集等所有要 求。	m2	27.76	25.23	700.38	0
		分部小计					37185.95	0
		新建工程					131539.43	0
12	911306005003	隔断新做	1. 黑色不锈钢框12 厚钢化玻璃 2. 满足设计图纸、 招标文件、施工规 范、图集等所有要 求。	m2	6.32	862.9	5453.53	0
13	911306005004	隔断新做	1. 避风阁处12厚钢 化玻璃隔断 2. 骨架应该与地面 及结构顶固定 3. 满足设计图纸、 招标文件、施工规 范、图集等所有要 求。	m2	9.39	862.9	8102.63	0
本页小计							14293.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程）

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	910903011002	楼(地)面涂膜防水层新做	卫生间地面防水 1. 2厚高聚物改性沥青防水涂膜; 2. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	22.16	126.28	2798.36	0
15	910903005002	墙面涂膜防水层新做	卫生间墙面防水 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS复合涂料) 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	78.43	70.06	5494.81	0
16	910903011003	楼(地)面涂膜防水层新做	1. 位置：就餐区、小餐厅 2. 地面1.5mm厚JS防水涂料 3. C20细石混凝土找平层 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	407.64	83.99	34237.68	0
17	910903005003	墙面涂膜防水层新做	1. 位置：就餐区、小餐厅 2. 墙面1.5mm厚JS防水涂料（高度900mm） 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求	m2	116.97	70.06	8194.92	0
18	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1. 就餐区原地面高差：回填200厚水泥砂浆（1：3），回填面积约250平方米 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	250	269.03	67257.5	0
		分部小计					131539.43	0
		小餐厅					38756.56	0
		地面工程					11098.46	0
本页小计							117983.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程）

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	911202003012	块料楼地面新做	800*800浅色防滑地砖 1. 素水泥浆一道； 2. C20细石混凝土找平层； 3. 结合层厚度、材料种类：5厚DTA砂浆结合层； 4. 面层材料品种、规格：防滑地砖，美缝剂处理； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	36.48	266.39	9717.91	0
20	911202004001	石材楼地面新做	大理石过门石 1. 素水泥浆一道； 2. C20细石混凝土找平层； 3. 结合层厚度、材料种类：5厚DTA砂浆结合层； 4. 面层材料品种、规格：大理石过门石，美缝剂处理； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	0.63	522.47	329.16	0
21	911205007007	金属踢脚线新做	不锈钢踢脚线 1. 龙骨基层 2. 9mm阻燃板基层 3. 不锈钢踢脚 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	24.64	42.67	1051.39	0
		分部小计					11098.46	0
		天棚工程					10703.4	0
本页小计							11098.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程)

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	911402003015	平面吊顶天棚新做	石膏板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 12$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 , 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: U型轻钢主龙骨CB30X12, 中距 ≤ 1000 , T型轻钢次龙骨TB23X32中距600(500), T型轻钢龙骨(横撑)TB23X26 3. 面层材料品种、规格: 12mm防水石膏板 (包含灯具开孔) 4. 腻子2遍 5. 无机涂料2遍 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	16.97	214.35	3637.52	0
23	911402003016	平面吊顶天棚新做	铝格栅吊顶 1. $\phi 8$ 吊筋使用M8镀锌膨胀螺栓与顶板固定, 双向中距900 2. 铝方通配套龙骨中距900与竖向吊筋使用螺栓固定 3. 50X150X1厚铝方通面层 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	19.51	295.89	5772.81	0
24	911604002007	喷刷涂料新做	1. 施工部位: 裸顶 2. 腻子2遍 3. 喷无机内墙薄涂涂料3遍--黑色 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	21.22	17.42	369.65	0
25	911509002001	窗帘盒制安	1. 暗藏石膏板窗帘盒 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	5.67	162.86	923.42	0
		分部小计					10703.4	0
		墙柱面工程					16954.7	0
本页小计							10703.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程)

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	911604002008	喷刷涂料新做	1. 聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 墙面钉钢丝网密度约15*15（甩前墙面用水淋湿） 3. 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 4. 108胶素水泥浆一道（内掺水重3%~5%的108胶） 5. 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 6. 刮腻子三遍磨平 7. 封闭底涂料一道 8. 白色无机涂料两遍 9. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	69.27	120.51	8347.73	0
27	911303003010	墙、柱饰面新做	独立柱柱面 1. 龙骨材料种类、规格：水平龙骨40*40*3mm镀锌方钢，竖向龙骨40*40*3mm镀锌角钢Φ8镀锌螺栓固定 2. 9mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格：1.2mm厚铝格栅氟碳漆喷涂 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	11.64	739.43	8606.97	0
		分部小计					16954.7	0
		其他工程					0	0
		分部小计					0	0
		分部小计					38756.56	0
		卫生间					55292.03	0
		地面工程					9958.91	0
本页小计							16954.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程）

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	911202003013	块料楼地面新做	800*800浅色防滑地砖 1. 10厚铺地砖, 擦缝; 2. 5厚DTA预拌砂浆粘结层; 3. 20厚1:3水泥预拌砂浆找平层; 4. 2厚高聚物改性沥青防水涂膜（新建工程单列）; 5. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料（新建工程单列）; 6. 最薄处30厚C30细石混凝土, 从门口处向地漏找2%坡, 随打随抹平, 四周及管根部用DS预拌砂浆抹小八字角; 7. 拆除原有地坪及找平层至结构楼板, 表面清理干净; 8. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	22.16	430.7	9544.31	0
29	911202003014	石材楼地面新做	1. 大理石过门石; 2. 5厚DTA预拌砂浆粘结层; 3. 20厚1:3水泥预拌砂浆找平层; 4. 2厚高聚物改性沥青防水涂膜（新建工程单列）; 5. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料（新建工程单列）; 6. 30厚C30细石混凝土; 7. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	0.6	691	414.6	0
		分部小计					9958.91	0
		天棚工程					5543.77	0
本页小计							9958.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程)

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	911402003017	平面吊顶天棚新做	1. 建筑混泥土楼板; 2. $\Phi 12$ mm膨胀螺栓; 3. L50*50*5mm热镀锌角码; 4. $\Phi 8$ 钢筋吊杆(焊接点刷防锈漆)吊杆间距不大于1200mm; 5. 主龙骨镀锌轻钢吊挂件; 6. 主轻钢龙骨CS60, 间距 ≤ 1200 mm; 7. 300mm轻钢次龙骨; 8. 铝板吊顶; 9. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	22.16	250.17	5543.77	0
		分部小计					5543.77	0
		墙柱面工程					23955.66	0
31	911302005003	块料墙、柱面新做	400*800防水墙砖, 美缝剂处理 1. 专用勾缝剂勾缝 2. 粘贴5厚面砖 3. 4厚强力胶粉泥粘贴层, 揉挤压实 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS复合涂料), 到顶(新建工程) 5. SJ18厚1:3预拌砂浆打底压实抹平 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶, 7、原有混凝土隔墙 8. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	78.43	305.44	23955.66	0
		分部小计					23955.66	0
		其他工程					15833.69	0
32	911704006001	镜箱安装	1. 5厘银镜 2. 9mm阻燃防腐夹板、阻燃防腐木龙骨 3. 暗藏灯带 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	1.34	206.04	276.09	0
本页小计							29775.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程）

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	911704006002	洗手台柜	成品洗漱台柜 1. 石材台面 2. 木饰面板 3. 尺寸：1000*600*850mm 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	1	1488.08	1488.08	0
34	911306005005	隔断新做	1. 卫生间蜂窝铝板隔断 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	27.76	463.71	12872.59	0
35	910501018002	现浇混凝土小型构件	卫生间墩台 1. 200mm高C30混凝土垫层 2. 含模板等内容 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m3	1.25	957.54	1196.93	0
		分部小计					15833.69	0
		分部小计					55292.03	0
		就餐区					279033.39	0
		地面工程					104041.61	0
36	911202003015	块料楼地面新做	800*800浅色防滑地砖 1. 素水泥浆一道 2. C20细石混凝土找平层 3. 结合层厚度、材料种类：5厚DTA砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格：防滑地砖 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	371.16	266.38	98869.6	0
本页小计							114427.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程)

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	911202004002	石材楼地面新做	大理石过门石 1. 素水泥浆一道； 2. C20细石混凝土找平层； 3. 结合层厚度、材料种类：5厚DTA砂浆结合层； 4. 面层材料品种、规格：大理石过门石，美缝剂处理； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	1.62	523.88	848.69	0
38	911205007008	金属踢脚线新做	不锈钢踢脚线 1. 龙骨基层 2. 9mm阻燃板基层 3. 不锈钢踢脚 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	101.32	42.67	4323.32	0
		分部小计					104041.61	0
		天棚工程					102298.81	0
39	911402003018	平面吊顶天棚新做	石膏板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ12钢筋吊杆，双向中距≤1000，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：U型轻钢主龙骨CB30X12，中距≤1000，T型轻钢次龙骨TB23X32中距600(500)，T型轻钢龙骨(横撑)TB23X26 3. 面层材料品种、规格：12mm防水石膏板（包含灯具开孔） 4. 腻子2遍 5. 无机涂料2遍 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	181.32	214.35	38865.94	0
本页小计							44037.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程)

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	911402003019	平面吊顶天棚新做	铝格栅吊顶 1. $\Phi 8$ 吊筋使用M8镀锌膨胀螺栓与顶板固定, 双向中距900 2. 铝方通配套龙骨中距900与竖向吊筋使用螺栓固定 3. 50X150X1厚铝方通面层 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	190.98	295.89	56509.07	0
41	911604002009	喷刷涂料新做	1. 施工部位: 裸顶 2. 腻子2遍 3. 喷无机内墙薄涂涂料3遍—黑色 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	229.18	17.42	3992.32	0
42	911509002002	窗帘盒制安	1. 暗藏石膏板窗帘盒 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	18	162.86	2931.48	0
		分部小计					102298.81	0
		墙柱面工程					63987.47	0
43	911604002010	喷刷涂料新做	1. 聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 墙面钉钢丝网密度约15*15 (甩前墙面用水淋湿) 3. 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 4. 108胶素水泥浆一道 (内掺水重3%~5%的108胶) 5. 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 6. 刮腻子三遍磨平 7. 封闭底涂料一道 8. 白色无机涂料两遍 9. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	239.19	120.51	28824.79	0
本页小计							92257.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程)

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	911303003011	墙、柱饰面新做	独立柱柱面 1. 龙骨材料种类、规格:水平龙骨40*40*3mm镀锌方钢, 竖向龙骨40*40*3mm镀锌角钢Φ8镀锌螺栓固定 2. 9mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:1.2mm厚铝格栅氟碳漆喷涂 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	40.8	739.43	30168.74	0
45	911302005004	块料墙、柱面新做	400*800防水墙砖, 美缝剂处理 1. 专用勾缝剂勾缝 2. 粘贴5厚面砖 3. 4厚强力胶粉泥粘贴层, 揉挤压实 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS复合涂料), 到顶 (新建工程) 5. SJ18厚1:3预拌砂浆打底压实抹平 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶, 7. 原有混凝土隔墙 8. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	16.35	305.44	4993.94	0
		分部小计					63987.47	0
		其他工程					8705.5	0
46	911510002002	窗台板安装	1. 石材窗台板 2. 多层板基层 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	4	515.74	2062.96	0
47	911704006003	镜箱安装	1. 5厘银镜 2. 9mm阻燃防腐夹板、防燃防腐木龙骨 3. 暗藏灯带 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	5.85	206.04	1205.33	0
本页小计							38430.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程)

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	911704006004	洗手台柜	成品洗漱台柜 1. 石材台面 2. 木饰面板 3. 尺寸：2200*600*850mm 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	1	2976.16	2976.16	0
49	911704006005	洗手台柜	成品洗漱台柜 1. 石材台面 2. 木饰面板 3. 尺寸：1680*450*850mm 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	1	2461.05	2461.05	0
		分部小计					8705.5	0
		分部小计					279033.39	0
		楼梯间					98451.63	0
		地面工程					60488.97	0
50	911202004003	石材楼地面新做	20mm厚花岗岩 1. 素水泥浆一道； 2. C20细石混凝土找平层； 3. 结合层厚度、材料种类：5厚DTA砂浆结合层； 4. 面层材料品种、规格：花岗岩石材，美缝剂处理； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	32.45	524.71	17026.84	0
51	911202004004	石材楼地面新做	踏步：20mm厚花岗岩 1. 素水泥浆一道； 2. 结合层厚度、材料种类：5厚DTA砂浆结合层； 3. 面层材料品种、规格：花岗岩石材，美缝剂处理； 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	50.61	813.69	41180.85	0
本页小计							63644.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程）

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	911202004005	石材楼地面新做	大理石过门石 1. 素水泥浆一道； 2. C20细石混凝土找平层； 3. 结合层厚度、材料种类：5厚DTA砂浆结合层； 4. 面层材料品种、规格：大理石过门石，美缝剂处理； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	1.16	523.2	606.91	0
53	911205007009	金属踢脚线新做	不锈钢踢脚线 1. 龙骨基层 2. 9mm阻燃板基层 3. 不锈钢踢脚 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	39.24	42.67	1674.37	0
		分部小计					60488.97	0
		天棚工程					1057.92	0
54	911604002011	喷刷涂料新做	1. 施工部位：裸顶 2. 腻子2遍 3. 喷无机内墙薄涂涂料3遍 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	60.73	17.42	1057.92	0
		分部小计					1057.92	0
		墙柱面工程					18328.37	0
本页小计							3339.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程）

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	911604002012	喷刷涂料新做	1. 聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 墙面钉钢丝网密度约15*15（甩前墙面用水淋湿） 3. 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 4. 108胶素水泥浆一道（内掺水重3%~5%的108胶） 5. 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 6. 刮腻子三遍磨平 7. 封闭底涂料一道 8. 白色无机涂料两遍 9. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	152.09	120.51	18328.37	0
		分部小计					18328.37	0
		其他工程					4021.13	0
56	911703002001	扶手、栏杆、栏板新做	1. 定制不锈钢扶手及栏杆 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	15.88	253.22	4021.13	0
		分部小计					4021.13	0
		门窗工程					14555.24	0
57	911501010005	木质门安装	1. 实木复合门MM102 2. 结构：木制饰面板门； 3. 五金材料品种、规格：五金件及后塞口、门窗后塞口填充剂； 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m ²	8.8	1227.22	10799.54	0
本页小计							33149.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-建筑装饰工程单位工程)

第 18 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-电气工程单位工程)

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电箱					13523.82	0
1	920204019001	配电箱(柜)、盘拆除	1. 名称:B1ALE1 2. 规格:600x800x200 3. 安装方式:据地1.2米明装 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	39.24	39.24	0
2	920204020012	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:B1AL1 2. 规格:600x1800x800 3. 安装方式:落地安装 200mm槽钢基础 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	6742.29	6742.29	0
3	920204020013	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:B1AP1 2. 规格:600x1800x800 3. 安装方式:落地安装 200mm槽钢基础 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	6742.29	6742.29	0
		分部小计					13523.82	0
		桥架、配管					37869.22	0
4	920206007004	电缆桥架安装	1. 名称:强电镀锌金属线槽 2. 规格:100*80 3. 含防火封堵等 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	50.96	129.32	6590.15	0
5	920206007005	电缆桥架安装	1. 名称:强电镀锌金属线槽 2. 规格:200*100 3. 含防火封堵等 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	1.59	245.5	390.35	0
本页小计							20504.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-电气工程单位工程)

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	920206007006	电缆桥架安装	1. 名称:强电镀锌金属线槽 2. 规格:300*200 3. 含防火封堵等 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	51.58	297.26	15332.67	0
7	920901002004	支吊架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	100.6	29.6	2977.76	0
8	031201003004	金属结构刷油	1. 名称:桥架支吊架刷油 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	100.6	0.52	52.31	0
9	920901003002	成品(抗震)支架安装	1. 抗震支架 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	5	45.79	228.95	0
10	920210003022	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	275.6	30.78	8482.97	0
11	920210003023	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	21.5	22.18	476.87	0
12	920210003024	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	76.14	30.18	2297.91	0
本页小计							29849.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-电气工程单位工程)

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	920210003025	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	29.05	20.88	606.56	0
14	920210003026	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:40 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	7.88	49.4	389.27	0
15	920210003027	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	2.47	17.59	43.45	0
		分部小计					37869.22	0
		电缆、电线					10304.39	0
16	920206002013	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5X6 3. 敷设方式:配管敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	15.67	44.52	697.63	0
17	920210010012	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	936.32	4.68	4381.98	0
本页小计							6118.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-电气工程单位工程）第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	920210010013	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	159.26	4.67	743.74	0
19	920210010014	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	315.57	5.8	1830.31	0
20	920210010015	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	415.1	6.17	2561.17	0
21	920206010006	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:1kV以下(mm ² 以内) 5×6 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	4	22.39	89.56	0
		分部小计					10304.39	0
		灯具、开关、插座					19182.1	0
22	920211003005	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:方形筒灯 2. 型号:220V 18W 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	10	118.54	1185.4	0
23	920211003006	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:筒灯 2. 型号:220V 11W 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	68	118.54	8060.72	0
本页小计							14470.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-电气工程单位工程)

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	920211003007	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:220V 40W 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	6	131.76	790.56	0
25	920211003008	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:吸顶灯-带感应开关 2. 型号:220V 40W 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	4	131.76	527.04	0
26	920211003009	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:发光灯片后衬LED灯带 2. 型号: 28W 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	38	131.76	5006.88	0
27	920204029003	插座安装	1. 名称:安全型暗装单相二. 三极插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	37	74	0
28	920204029004	插座安装	1. 名称:安全型防溅插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	5	39.77	198.85	0
29	920204029005	插座安装	1. 名称:安全型防溅厨宝地插 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	284.27	284.27	0
本页小计							6881.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-电气工程单位工程)

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	920204029006	插座安装	1. 名称:安全型三项五孔空调插座 2. 规格:380V, 20A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	5	39.77	198.85	0
31	920204027004	照明开关安装	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	6	30.04	180.24	0
32	920204027005	照明开关安装	1. 名称:三联单控密闭防爆开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	30.99	61.98	0
33	920204027006	照明开关安装	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	4	30.49	121.96	0
34	920204027007	照明开关安装	1. 名称:双联单控密闭防爆开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	30.49	30.49	0
35	920210014006	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	142	17.33	2460.86	0
		分部小计					19182.1	0
		应急照明					19763.68	0
本页小计							3054.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-电气工程单位工程)

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	920204020014	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:2E-1 2. 型号:A型应急照明配电箱 3. 规格:600Wx800Hx300 4. 安装方式:明装 5. 含接线端子、接地、单体调试 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	6372.4	6372.4	0
37	920211012007	装饰灯安装	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:36V;1W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	8	135.38	1083.04	0
38	920211012008	装饰灯安装	1. 名称:防水型消防应急灯(IP65) 2. 型号:36V;5W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	7	135.38	947.66	0
39	920211012009	装饰灯安装	1. 名称:楼层显示灯 2. 型号:36V;1W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	2	135.38	270.76	0
40	920211012010	装饰灯安装	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:36V;1W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	10	135.38	1353.8	0
41	920211012011	装饰灯安装	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 型号:36V;1W 3. 安装方式:吊装 4. 含软管及线 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	3	141.84	425.52	0
本页小计							10453.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-电气工程单位工程)

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	920211012012	装饰灯安装	1. 名称:消防应急灯 2. 型号:36V;5W 3. 安装方式:吸顶或壁装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	16	141.84	2269.44	0
43	920210014007	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	46	17.33	797.18	0
44	920210003028	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	210.5	17.18	3616.39	0
45	920210003029	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	20	17.18	343.6	0
46	920210010016	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:配管穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	488.01	4.68	2283.89	0
		分部小计					19763.68	0
本页小计							9310.5	0
合 计							100643.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-消防工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		火灾自动报警系统					23184.57	0
1	920206007007	电缆桥架安装	1. 名称:消防金属桥架 2. 规格:100*80 3. 含防火封堵等 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	51.86	129.32	6706.54	0
2	920901002005	支吊架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架 2. 含刷油 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	44.56	29.76	1326.11	0
3	031201003005	金属结构刷油	1. 名称:桥架支吊架刷油 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	44.56	0.52	23.17	0
4	920504010002	消防模块(端子)箱安装	1. 名称:消防控制及监视模块接线箱 2. 安装方式:原弱电间壁装1.4米(n=层数) 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	651.41	651.41	0
5	920504002002	点型探测器安装	1. 名称:编码式光电感烟火灾探测器(D01152A) 2. 安装方式:吸顶安装 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	只	18	251.62	4529.16	0
6	920504028003	消防报警电话插孔(电话)安装	1. 名称:编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 2. 规格:壁装,底边距地1.5M 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	6	121.13	726.78	0
本页小计							13963.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-消防工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	920504008003	模块安装	1. 名称:短路隔离器 2. 类型:装在模块接线箱内或受控设备旁隐蔽安装 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	436.06	436.06	0
8	920504024002	声光报警器安装	1. 名称:火灾声、光报警器 2. 安装方式:壁装,底边距地2.5M 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	5	235.08	1175.4	0
9	920504030002	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:吸顶式应急广播 2. 功率:3W 3. 安装方式:天花吸顶安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	4	212.22	848.88	0
10	920210003030	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	200.67	17.18	3447.51	0
11	920210003031	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	13.2	17.18	226.78	0
本页小计							6134.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-消防工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	920210003032	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	71.4	17.59	1255.93	0
13	920210003033	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	2	17.59	35.18	0
14	920210010017	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS-2X1.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	226.27	3.77	853.04	0
15	920210010018	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJ-2X2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	74.4	4.75	353.4	0
16	920210014008	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	34	17.33	589.22	0
		分部小计					23184.57	0
		防排烟工程					12974.29	0
本页小计							3086.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-消防工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	920702002010	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:防排烟风管, 包含导流叶片 2. 材质:镀锌钢管 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1mm 5. 规格:大边长(mm以内)1000 6. 含保温50mm岩棉+9mm防火板 7. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	73.38	142.93	10488.2	0
18	920703004009	调节阀安装	1. 名称:常闭排烟阀 2. 类型:280° C防火阀 3. 型号:1000X250 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	331.67	663.34	0
19	920703004010	调节阀安装	1. 名称:常闭排烟阀 2. 类型:排烟阀 3. 型号:1000X250 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	331.67	331.67	0
20	920703008007	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号、规格:600*600 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	173.2	346.4	0
21	BB001	抗震支架	1. 抗震支架 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	项	1	1144.68	1144.68	0
		分部小计					12974.29	0
		消防器具					7600.3	0
22	920501013001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格:MF/ABC3 3. 含灭火器箱 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	具	2	346.24	692.48	0
本页小计							13666.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-消防工程单位工程)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	920501013002	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格:MF/ABC5 3. 含灭火器箱 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	具	10	460.71	4607.1	0
24	920501013003	超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2. 规格:FZX-ACT4/1.2-PAVLN 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	具	4	575.18	2300.72	0
		分部小计					7600.3	0
本页小计							6907.82	0
合 计							43759.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-弱电工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					39300.59	0
1	920206007008	电缆桥架安装	1. 名称:弱电镀锌金属线槽 2. 规格:200*100 3. 含防火封堵等 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	62.68	245.5	15387.94	0
2	920901002006	支吊架制作、安装	1. 名称:桥架支吊架 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	61.45	29.27	1798.64	0
3	031201003006	金属结构刷油	1. 名称:桥架支吊架刷油 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	61.45	0.52	31.95	0
4	920806002001	插箱、机柜安装	1. 名称:综合布线主机柜 2. 型号规格:800*600*1800 3. 安装方式:落地安装 4. 含200端口电话交换机、控制器、288芯光纤配线架、服务器、芯光纤配线架等配套设备 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	6641.84	6641.84	0
5	920806012002	配线架、跳线架安装	1. 名称:综合布线楼层配线架 2. 型号规格:600*600*1800 3. 安装方式:落地安装 4. 含光纤接线箱等配套设备 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	架	1	618.59	618.59	0
6	920801025002	无线设备安装	1. 名称:WIFI 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	3	1287.47	3862.41	0
本页小计							28341.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-弱电工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	920806004003	信息插座安装	1. 名称:网络、电话双出孔信息插座 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	57.78	57.78	0
8	920806004004	信息插座安装	1. 名称:一出口网络插座 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	3	45.76	137.28	0
9	920210014009	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	14	17.33	242.62	0
10	920210003034	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	60.11	30.78	1850.19	0
11	920210003035	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	5.4	22.18	119.77	0
12	920210003036	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	13.63	30.18	411.35	0
本页小计							2818.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-弱电工程单位工程）第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	920210003037	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	4.45	27.04	120.33	0
14	920806016005	双绞线缆敷设	1. 名称:超六类四对非屏蔽双绞线 2. 敷设方式:管内穿线 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	81.13	14.94	1212.08	0
15	920806016006	双绞线缆敷设	1. 名称:超六类四对非屏蔽双绞线 2. 敷设方式:桥架穿线 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	431.64	14.71	6349.42	0
16	920806022002	光缆敷设	1. 名称:4芯多模光纤 2. 敷设方式:桥架穿线 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	10	19.17	191.7	0
17	920806018002	大对数电缆敷设	1. 名称:16对电话线 2. 敷设方式:桥架穿线 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	10	26.67	266.7	0
		分部小计					39300.59	0
本页小计							8140.23	0
合 计							39300.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-给排水工程单位工程)

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除					876.01	0
1	920604014001	大便器拆除	1. 名称:坐便器拆除 2. 拆除要求:放置甲方指定位置 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	1	22.12	22.12	0
2	920604014002	大便器拆除	1. 名称:蹲便器拆除 2. 拆除要求:放置甲方指定位置 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	8	59	472	0
3	920604016001	小便器拆除	1. 名称:小便器拆除 2. 拆除要求:放置甲方指定位置 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	3	14.33	42.99	0
4	920604005001	洗脸盆拆除	1. 名称:洗脸盆拆除 2. 拆除要求:放置甲方指定位置 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	10	30.56	305.6	0
5	920604007001	洗涤盆拆除	1. 名称:拖把池拆除 2. 拆除要求:放置甲方指定位置 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	1	33.3	33.3	0
		分部小计					876.01	0
		给水					26381.02	0
6	920601011001	复合管安装	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 介质:给水 4. 螺纹连接 5. 含管件安装、管卡固定、水压试验、水冲洗等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	31	100.14	3104.34	0
本页小计							3980.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-给排水工程单位工程)

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	920601011002	复合管安装	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 介质:给水 4. 螺纹连接 5. 含管件安装、管卡固定、水压试验、水冲洗等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	40.73	84.15	3427.43	0
8	920601011003	复合管安装	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 介质:给水 4. 螺纹连接 5. 含管件安装、管卡固定、水压试验、水冲洗等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	10.86	60.19	653.66	0
9	920601013002	塑料管安装	1. 材质:PPR管材 2. 规格:De63 3. 介质:给水 4. 热熔连接 5. 含管件安装、管卡固定、水压试验、水冲洗等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	37.29	79.27	2955.98	0
10	920601013003	塑料管安装	1. 材质:PPR管材 2. 规格:De32 3. 介质:给水 4. 热熔连接 5. 含管件安装、管卡固定、水压试验、水冲洗等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	35.9	45.12	1619.81	0
本页小计							8656.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-给排水工程单位工程)

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	920601013004	塑料管安装	1. 材质:PPR管材 2. 规格:De20 3. 介质:给水 4. 热熔连接 5. 含管件安装、管卡固定、水压试验、水冲洗等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	34.5	31.29	1079.51	0
12	920601013005	塑料管安装	1. 材质:PPR管材 2. 规格:De20 3. 介质:热水 4. 热熔连接 5. 含管件安装、管卡固定、水压试验、水冲洗等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	10.99	31.29	343.88	0
13	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称:管道剔槽 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	82.6	9.8	809.48	0
14	920603009001	塑料阀门安装	1. 名称:球墨铸铁蝶阀 2. 规格:DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	3	311.21	933.63	0
15	920603009002	塑料阀门安装	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	233.03	466.06	0
16	920603009003	塑料阀门安装	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	8	69.91	559.28	0
本页小计							4191.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-给排水工程单位工程)

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	920603005002	螺纹阀门安装	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN15 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	5	69.91	349.55	0
18	920603011001	其他阀门安装	1. 名称:水表 2. 规格:DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 含配套的法兰、螺栓及密封件的材料及安装费 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	851.55	851.55	0
19	920603005003	螺纹阀门安装	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN65 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	311.21	311.21	0
20	920603005004	螺纹阀门安装	1. 名称:水龙头 2. 规格:DN25 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	41.73	41.73	0
21	920603005005	螺纹阀门安装	1. 名称:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格:DN20 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	83.48	166.96	0
22	920501008002	消火栓安装	1. 名称:轻便消防水龙 2. 型号、规格:DN25 3. 附件材质、规格:带真空破坏器 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	2	122.65	245.3	0
本页小计							1966.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-给排水工程单位工程)

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	920604025001	热(开)水器安装	1. 名称:6L小厨宝 2. 规格:1.5KW 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	5	1095.64	5478.2	0
24	920901002007	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架 2. 含刷油 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	52.94	29.52	1562.79	0
25	031201003007	金属结构刷油	1. 名称:管道支吊架 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	52.94	0.52	27.53	0
26	920901009001	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:防结露保温-橡塑 2. 绝热厚度:10mm, 含难燃白色塑料布两道保护层 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m3	0.3	4228.97	1268.69	0
27	920601016002	套管制作、安装	1. 名称:一般套管 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN65 4. 填料材质:防水密封材料 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	75.85	75.85	0
28	920601016003	套管制作、安装	1. 名称:一般套管 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50 4. 填料材质:防水密封材料 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	48.6	48.6	0
		分部小计					26381.02	0
		排水					30413.52	0
本页小计							8461.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-给排水工程单位工程)

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	920601013006	塑料管安装	1. 材质:平壁UPVC管 2. 规格:De110 3. 介质:排水 4. 连接方式: 粘接 5. 含管道及管件安装、调直、管卡固定、临时封堵、灌水试验、通气帽、伸缩节和阻火圈等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	81.09	100.18	8123.6	0
30	920601013007	塑料管安装	1. 材质:平壁UPVC管 2. 规格:De50 3. 介质:排水 4. 连接方式: 粘接 5. 含管道及管件安装、调直、管卡固定、临时封堵、灌水试验、通气帽、伸缩节和阻火圈等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	10.84	56.52	612.68	0
31	920604022001	地漏安装	1. 名称:地漏 2. 规格:DN50 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	4	42.24	168.96	0
32	920604015001	大便器安装	1. 名称:蹲便器 2. 规格:含附件 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	8	1249.21	9993.68	0
33	920604014003	大便器拆除	1. 名称:蹲便器拆除 2. 规格:含附件 3. 拆除洁具放至甲方指定位置。	套	8	59	472	0
34	920604020001	扫除口安装	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	98.49	98.49	0
本页小计							19469.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-给排水工程单位工程）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	920604010001	拖布池安装	1. 名称:拖把池 2. 规格:含附件 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	1	384.75	384.75	0
36	920604009001	拖布池拆除	1. 名称:拖把池 2. 规格:含附件 3. 拆除洁具放至甲方指定位置。	套	1	33.3	33.3	0
37	920604006001	洗脸盆安装	1. 名称:无障碍洗脸盆 2. 规格:含水龙头及附件 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	1	741.71	741.71	0
38	920604006002	洗脸盆安装	1. 名称:洗脸盆 2. 规格:含水龙头及附件 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	9	626.09	5634.81	0
39	920604005002	洗脸盆拆除	1. 名称:洗脸盆拆除 2. 规格:含水龙头及附件 3. 拆除洁具放至甲方指定位置。	套	10	30.56	305.6	0
40	920604017001	小便器安装	1. 名称:小便器 2. 规格:含附件 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	3	710.35	2131.05	0
41	920604016002	小便器拆除	1. 名称:小便器拆除 2. 规格:含附件 3. 拆除洁具放至甲方指定位置。	套	3	22.76	68.28	0
42	920604015002	大便器安装	1. 名称:坐便器 2. 规格:含附件 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	1	1115.01	1115.01	0
43	920604014004	大便器拆除	1. 名称:坐便器拆除 2. 规格:含附件 3. 拆除洁具放至甲方指定位置。	套	1	22.12	22.12	0
本页小计							10436.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-给排水工程单位工程)

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	920901009002	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:防结露保温-橡塑 2. 绝热厚度:10mm,含难燃白色塑料布两道保护层 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m3	0.12	4228.99	507.48	0
		分部小计					30413.52	0
		压力排水					11047.15	0
45	920601002003	镀锌钢管安装	1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 介质:压力排水 4. 含管道及管件安装、调直、管卡固定、临时封堵、灌水试验、通气帽、伸缩节和阻火圈、保温等 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	15.2	78.51	1193.35	0
46	920603005006	螺纹阀门安装	1. 名称:软接头 2. 规格:DN50 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	95.67	191.34	0
47	920603005007	螺纹阀门安装	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN50 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	233.03	466.06	0
48	920603005008	螺纹阀门安装	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN50 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	233.03	466.06	0
49	920603026001	压力仪表安装	1. 名称:压力表 2. 规格: 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	2	193.55	387.1	0
本页小计							3211.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-给排水工程单位工程）第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	920601016004	套管制作、安装	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN50 3. 含打洞费用 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	358.67	717.34	0
51	920102005001	潜污泵安装	1. 名称:潜水泵 2. 规格:Q=10m3/h, H=11m, N=1.1KW 3. 含电机检查接线 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	2	3662.96	7325.92	0
52	920901002008	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架 2. 含刷油 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	9.73	30.3	294.82	0
53	031201003008	金属结构刷油	1. 名称:管道支吊架 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	kg	9.73	0.53	5.16	0
		分部小计					11047.15	0
		雨水					0	0
		分部小计					0	0
本页小计							8343.24	0
合 计							68717.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-通风空调工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通风系统					17902.53	0
1	920702002011	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:大边长(mm以内) 320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	9	253.41	2280.69	0
2	920702002012	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:大边长(mm以内) 450 5. 板材厚度:0.5mm 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	6.21	218.49	1356.82	0
3	920702002013	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大边长(mm以内) 320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	0.81	220.56	178.65	0
4	920702002014	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:风管制作安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:大边长(mm以内) 630 5. 板材厚度:0.5mm 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	1.9	158.93	301.97	0
5	920702007002	柔性软风管安装	1. 名称:风管软连接 2. 材质:帆布 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	1.38	449.89	620.85	0
本页小计							4738.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-通风空调工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	920703004011	调节阀安装	1. 名称:70° C 防火阀 2. 型号:D400 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	224.75	224.75	0
7	920703004012	调节阀安装	1. 名称:70° C 防火阀 2. 型号:D450 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	236.19	236.19	0
8	920703004013	调节阀安装	1. 名称:70° C 防火阀 2. 型号:630*500 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	360.95	360.95	0
9	920703006004	其他阀安装	1. 名称:止回阀 2. 型号:D400 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	319.42	319.42	0
10	920703006005	其他阀安装	1. 名称:止回阀 2. 型号:D450 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	411	411	0
11	920703008008	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*400 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	196.09	196.09	0
12	920703008009	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:420*250 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	173.2	173.2	0
本页小计							1921.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-通风空调工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	920703008010	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:侧单层百叶风口 2. 规格:800*400 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	196.09	196.09	0
14	920701004002	通风机(箱)安装	1. 名称:SJG-3.5F斜流风机 2. 规格:风量:1000 m3/h 风压:320Pa 功率:0.55kw 噪音:61dB 电压:380V 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	3285.34	3285.34	0
15	920701004003	通风机(箱)安装	1. 名称:SJG-4.0F斜流风机 2. 规格:风量:2500 m3/h 风压:390Pa 功率:0.75kw 噪音:62dB 电压:220V 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	5285.34	5285.34	0
16	920701004004	通风机(箱)安装	1. 名称:管道式换气扇-自带止回功能 P QS-1 2. 规格:风量:90 m3/h 风压:96Pa 功率:0.018kw 噪音:40 dB 电压:220V 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	372.83	372.83	0
17	920701004005	通风机(箱)安装	1. 名称:管道式换气扇-自带止回功能 P QS-2 2. 规格:风量:150 m3/h 风压:180Pa 功率:0.028kw 噪音:42dB 电压:220V 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	472.83	472.83	0
本页小计							9612.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（食堂及小餐厅1F单项工程-食堂及小餐厅1F-通风空调工程单位工程）第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	920701004006	通风机(箱)安装	1. 名称:管道式换气扇-自带止回功能 P QS-3 2. 规格:风量:265 m ³ /h 风压:210Pa 功率:0.036kw 噪音:46dB 电压:220V 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	2	572.83	1145.66	0
19	920703010004	风帽安装	1. 名称:不锈钢防雨风帽 2. 规格:D200 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	168.92	168.92	0
20	920703010005	风帽安装	1. 名称:不锈钢防雨风帽 2. 规格:D100 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	157.47	314.94	0
		分部小计					17902.53	0
本页小计							1629.52	0
合 计							17902.53	0