

建设工程施工合同

工程名称： 开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程（第 02
包：室内外环境整治工程）

发包人： 北京教育融媒体中心

承包人： 北京正升建设工程有限公司

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

第一部分 协议书

发包人（全称）：北京教育融媒体中心（简称甲方）

承包人（全称）：北京正升建设工程有限公司（简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程（第02包：室内外环境整治工程）

工程地点：白广路18号院

工程内容：室内外环境整治工程，包括院区1#、2#、3#大门、1#楼中楼、VI标识、办公室强弱电布线等基础改造，主要为施工图及工程量清单范围内全部工作内容，包括但不限于结构工程（土方、钢筋混凝土、钢结构等）、装饰工程（地面、天棚、墙板、门窗拆除及新作等）、标识室外工程、安装工程（强电、通风、消防电改造等）。等上述工程全部材料设备的供应、安装、单机调试、联动调试、试运行、检测、验收、交付使用、技术培训、质量保修以及系统升级等全部相关工作；

工程规模：约285 m²。

工程立项批准文号：

资金来源：财政专项资金。

二、工程承包范围

承包范围：施工图及工程量清单范围内全部工作内容。

承包方式：施工总承包。

三、合同工期

1) 计划开竣工日期：自2026年9月1日始，至2026年12月31日止。

2) 合同实际施工工期总日历天数121天。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、施工现场安全生产标准化目标等级要求

施工现场安全生产标准化目标等级：达标

本合同采用 固定总价 合同形式。

六、合同价款

金额（大写）：贰佰柒拾贰万伍仟零伍拾叁元壹角伍分（人民币）。

¥：2725053.15 元。

上述价款为包工包料所有费用，包括施工费、机械工具使用费用、运输费、交通费、人工费、材料费、利润和税费等。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- （1）本合同协议书；
- （2）中标通知书
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）标准、规范及有关技术文件；
- （6）工程报价预算书；
- （7）图纸。

双方有关工程的洽商、变更、工程联系单、签证单、会议纪要、工程进度计划等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按本条排序在先的文件进行优先解释。

八、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定时间、内容等进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。付费次序、付费比例、付费时间、付费额如下：

- 1、合同签订后，发包人向承包人支付合同金额（扣除暂列金、暂估项，如有）的

30% ;

2、工程进度达到 50%时，发包人向承包人支付合同金额（扣除暂列金、暂估项，如有）的 20% ；

3、工程进度达到 80%时，发包人向承包人支付合同金额（扣除暂列金、暂估项，如有）的 30% ；

4、竣工结算审核完成后，按照审定的结算金额支付剩余款项，同时，承包人按结算总价的 3%提供银行保函作为保修质量的保证；

5、如工程中发生减项，减项工程款由甲方按双方确认的价格从合同款中扣除，后续支付金额计算基础以扣除减项的合同金额为准。

6、如工程中发生增项，则在竣工验收前不予支付，竣工结算审核完成后进行支付。

十一、合同生效

合同订立时间： 2026 年 8 月。

合同订立地点：北京市

本合同约定由双方 盖章并签字 后生效。

发包人：（公章）北京教育融媒体中心

承包人：（公章）北京正升建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人：（签字）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2026 年 8 月 28 日

日期：2026 年 8 月 28 日

财务信息：

单位名称：北京教育融媒体中心

单位名称：北京正升建设工程有限公司

信用代码：12110000MB1M18384C

信用代码：91110114092437583X

地址：白广路 18 号院

电话：010-52597565

开户银行：工行广安门支行

账号：0200001909200224292

地址：北京市昌平区城北街道西关路 20

号 4 号楼 11 层 4-1202

电话：010-82389898

开户银行：宁波银行股份有限公司北京

奥运村支行

账号：86041110000815636

第二部分通用条款

按建设部、国家工商行政管理局 2017 年 9 月 22 日印发的《建设工程施工合同》（建市〔2017〕214 号）通用条款执行。

第三部分专用条款

一、词语定义及合同文件

1. 语言文字和适用法律、标准及规范

1.1 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

1.2 适用法律和法规：

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》等现行相关法律法规。

1.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 现行国家、北京市相关标准和规范 。

发包人提供标准、规范的时间： 开工前 。

国内没有相应标准、规范时的约定： 合格 。

2. 图纸

2.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前的 3 日内提供完整施工图纸叁套 。

2.2 发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

使用国外图纸的要求及费用承担： / 。

二、双方一般权利和义务

4. 工程师

4.1 监理单位委派的工程师

姓名: 路华北

职务: 总监理工程师

电子邮件: beijingzhonghaihua@163.com

电话: 18713064162

发包人委托的职权: 对本工程进度、质量控制等工作进行协调和管理, 审批承包人提交的开竣工报告、进度计划、隐蔽报验及材料报验等相关文件, 及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。

发包人应在开工前向承包人提供一份监理合同及监理工程师授权文件, 并明确相应的权力, 如发包人没有提供的, 监理工程师的所有签认行为视为得到发包人的授权。

需要取得发包人批准才能行使的职权: 确定工期顺延时间、材料设备价格、工程量变更。

4.2 发包人派驻的工程师

姓名: _____ 职务: _____

电子邮件: _____ 电话: _____

职权: 代表发包人负责合同权利和义务的履行, 负责施工现场的全面管理、协调、签证等工作。

4.3 不实行监理的, 工程师职权: 代表甲方承担和行使与工程有关的全部职权。

5. 项目经理

姓 名: 王克进

职务: 项目经理

电子邮件: 3169547309@qq.com 电话: 18610286582

职权: 代表承包人负责合同权利和义务的履行; 接收工程款、确认最终结算价及签署补充协议或出具承诺文件, 须加盖承包人公章后有效或承包人另行书面授权。

6. 发包人工作

6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 开工日期前, 清理完毕施工区域内

的所有与工程无关的设施和障碍物，交付施工作业面。如有特殊区域应与承包人协商解决。

2) 将施工所需的水、电、电讯接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工日之前负责向承包人指定接驳路由，由承包人接至施工区域内，保证施工期间的负载需要。

3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工日之前施工区域与公共主要道路接通，能够满足施工期间运料的需要。

4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工日之前。

5) 由发包人或发包人指定总包办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工日之前办理完施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续。

6) 图纸会审和设计交底时间：开工日期以前另行安排。

7) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款的约定执行。

8) 双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人及其他施工各方协调工作及交叉配合，定期召开各方参加的工程例会，及时办理工程报验等。

7. 承包人工作

7.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：如需承包人完成的，则按照通用条款约定的原则另行协商。

2) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款执行。

3) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续及费用：按通用条款约定执行。

5) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护及承担费用，发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，由双方另行协商确定。

6) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的

保护要求及费用承担：具体事宜由双方协商解决。

7) 施工场地清洁卫生的要求：承包人必须做到工完场清，并符合有关规定及发包人、总包、监理的要求。

8) 进场前及施工中，做好各项安全防范工作，出现安全事故由承包方负责。

9) 按照国家行业规范要求施工，如在施工中造成现场设备损坏，承包方应负责对损坏设备进行赔偿。

10) 承包方现场施工应遵守国家和北京市关于劳动安全、劳动用工的法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包方负责施工人员足额的人身意外保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具，确保施工安全有效的进行。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由承包方承担；如给发包方或第三方造成经济损失，由承包方全额赔偿。

11) 工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育，并报给发包方安全部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。施工人员应统一着装，持证进入施工现场。凡已登记的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

12) 承包方应做好文明施工、安全施工；施工过程中需使用电、水源，应事先与发包方取得联系，不得私拉乱接；按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员和发包方人员人身、财产的安全。

13) 施工产生的垃圾承包方必须及时进行清扫处理，保证施工现场的卫生整洁、干净。

14) 未经发包方书面同意，承包方不得将本合同项下的任何权利与义务转让给合同之外的第三方。

15) 施工过程中严格按照国家规范、施工标准施工；因施工质量、工艺、材料试验检验等原因造成工期延误的，由承包方承担责任。

三、施工组织设计和工期

8. 进度计划

8.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后7日内提

供。

工程师确定的时间：收到后3天内。

8.2 群体工程中有关进度计划的要求：按通用条款的约定执行

9. 工期顺延

9.1 双方约定工期顺延的其他情况：

1) 发包人未按照约定提供需发包人协助完成的工作。

2) 工程按国家政策停建或缓建、政府行为要求暂停施工的。

3) 发包方原因等造成的延误、障碍、阻止。

4) 发包方自身供应或发包人指定供应商的材料供应延迟。

5) 发包人未及时答复、批复、确认有关签证单、工作联系单等，逾期批复的时间作为顺延的时间。

6) 发包方和监理同意予以顺延的其他情况。

承包方在发生合同约定可顺延的情况后四十八小时内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包方提出书面报告，逾期提出的视为无需进行合同价款调整，由此产生的后果由承包人承担。发包方在收到报告后四十八小时内予以确认答复。

四、质量与验收

10. 隐蔽工程和中间验收

10.1 双方约定中间验收部位：按通用条款约定执行。

11. 工程试车

11.1 试车费用的承担：无。

五、合同价款与支付

12. 合同价款及调整

12.1 本合同采用固定总价计价方式，合同总价（大写）：贰佰柒拾贰万伍仟零伍拾叁元壹角伍分（人民币），经确认的合同总价除本合同约定的可调因素外，均不作调整。

12.2 因相关因素影响引起的合同价款需要调整时，调整因素及方法：

(1) 风险费用的计算方法：由承包人自行计算。

(2) 风险范围以外合同价款调整方法：无。

(3) 双方约定合同价款的其他调整因素：增加招标图纸外施工,按照工程变更进行合同价款调整。

(4) 未实施的清单项目，结算时予以扣除。

12.3 承包人在上述情况发生后三日内将调整原因、工程量以书面形式通知监理及发包人，监理或发包人在三日内给予书面答复，逾期不回复或无正当理由拒绝，视为对承包人的要求已认可，直接计入决算。承包人未在上述期限内通知监理及发包人的，视为无需进行合同价款调整，由此产生的后果由承包人承担。

13.变更估价

变更估价原则：

(1) 招标图纸内施工变更，可办理经济洽商。

(2) 增加招标图纸外施工，报价中有综合单价的，执行报价中的综合单价；报价中没有综合单价的，则新的综合单价由承包人提出，工程师审查，业主批准后执行。其中材料费用、人工费用执行报价中的材料费单价、人工费单价。

(3) 投标报价总价中，已列入的工程量计价项目，施工过程中未施工的，应按实际调整做减帐处理，列入工程结算。

(4) 以上设计变更应经发包人、监理单位和承包人“三方”指定代表人签字后方生效。各方代表人的姓名在合同中明确。

14. 工程款（进度款）支付

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。付费次序、付费比例、付费时间、付费额如下：

1、合同签订后，发包人向承包人支付合同金额（扣除暂列金、暂估项，如有）的30%；

2、工程进度达到50%时，发包人向承包人支付合同金额（扣除暂列金、暂估项，如有）的20%；

3、工程进度达到80%时，发包人向承包人支付合同金额（扣除暂列金、暂估项，

如有)的30% ;

4、竣工结算审核完成后,按照审定的结算金额支付剩余款项,同时,承包人按结算总价的3%提供银行保函作为保修质量的保证;

5、如工程中发生减项,减项工程款由甲方按双方确认的价格从合同款中扣除,后续支付金额计算基础以扣除减项的合同金额为准。

6、如工程中发生增项,则在竣工验收前不予支付,竣工结算审核完成后进行支付。

发包人有权从应支付给承包人的任何工程款中扣除承包人应向发包人支付的违约金、赔偿金等任何款项。工程款不足以抵扣的,承包人应及时补足。

发包人根据承包人提供的等额合法发票支付款项。

六、材料设备供应

15.发包人供应材料设备

无

16. 承包人采购材料设备

16.1 承包人按照设计和规范要求采购工程需要的材料。对于承包人提请确认的材料品牌、规格、型号、价格等,发包人应在收到相关书面申请后3日内予以批复,逾期不予确认或提出意见视为认可。材料设备进场24小时前书面通知发包人、监理单位,材料进场时通知监理单位给予封样以备检验。发包人或监理对到场材料书面确认后视为该部分材料符合合同要求,材料价款按合同价格结算。

16.2 若发包人、监理单位要求降低材料等级或要求以其他材料代用或因指定供应商供应的材料或发包人及监理工程师(包括其指定人员)的不正确指令,而造成材料达不到合同标准或引起工程质量达不到合同标准,则因此造成工期延误、工程的损失及一切责任承包人不承担。对于暂定材料或其他双方就价格无法达成一致意见改为甲供的,甲方应向乙方支付该部分材料价3%的配合费。

16.3 承包方购买的材料设备应附有厂家产品合格证明、检测证书等,如发包方及监理要求承包方二次检测的,检测试验合格由发包方承担费用,测试不合格的检测费用由承包方承担。如需做室内整体空气质量检测的,费用由发包方承担。

七、工程变更 按通用条款第10条执行。

八、竣工验收与竣工结算

17. 竣工验收

17.1 承包人提供竣工图的约定: 两套。

17.2 工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方提出验收申请,发包方 10 天内组织验收,验收合格后,承包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。

17.3 发包方验收合格不排除承包方工程质量责任。

18. 结算

18.1 发包人批准结算报告的时间:发包人从签收竣工结算报告及结算资料之日起 15 日内完成结算审价工作并出具审价报告。

发包人和承包人对工程结算价完成确认,则除工程款支付和质量保修事项外,双方对施工合同履行再无任何争议。

九、违约、索赔和争议

19. 违约

19.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

(1) 本合同约定发包人违约应承担的违约责任: 工期顺延。

(2) 双方约定的承包人其他违约责任: 双方协商。

19.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

(1) 本合同约定承包人违约应承担的违约责任: 承包人如未按照合同工期完工,每延迟一天, 按 1000 元/日罚款。但最高不超过工程总价的百分之五。

(2) 本合同约定承包人违约应承担的违约责任: 承包人如达不到其质量目标承诺,自愿按结算金额的 1%向发包人支付违约金,并应无条件返工且实现其投标书中的质量和工期目标,其返工费用自理。

(3) 承包人按投标文件提供的项目经理、项目技术负责人的更换需经发包人书面同意。承包人如果未经发包人书面同意更换以上人员的,视为承包人严重违约,发包人将要求承包人支付违约金,违约金的金额为合同总价的 5%,违约金在工程结算时扣减。

(4) 承包人的项目经理、项目技术负责人、技术人员或工长，工作不力，不听从指挥，发包人有权要求承包人立即更换上述人员。并且发包人将视情节轻重每次给以1千元至1万元的处罚。

(5) 承包方应根据有关合同，严格按合同约定对第三方履约。对承包方不履行合同约定、拖欠第三方合同价款造成合同纠纷而影响工程质量或进度、造成不良社会影响的，承包人应承担全部责任及损失，发包人将对承包人按违约行为进行处理，追究其违约责任，违约金的金额为该发生违约的合同的总价的 5%，违约金在工程结算时扣减。

(6) 未经发包方书面同意，承包方不得以任何方式将工程转包或分包；未经发包方书面同意，承包方擅自转包或分包的，发包方有权从前述行为发生之日起终止本合同，由此给发包方造成损失的，承包方应予赔偿。

(7) 施工过程中发生以下情况导致停工整顿，因停工造成的违约责任由承包方承担：

- 1) 发生人身伤亡事故；
- 2) 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
- 3) 发生火灾事故；
- 4) 发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
- 5) 施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；
- 6) 施工过程中，因违反工程相关规定的，被相关管理机关勒令停工的。

(8) 一方违约导致另一方不得不通过法律手段主张权利的，违约方还应当承担守约方因此而支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、通讯费及其他必要支出。

20. 索赔 按通用条款执行

21. 争议

22.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方协商解决，协商不成的，向发包人所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

22. 工程分包

22.1 本工程发包人分包人分包的工程： / 。

22.2 分包施工单位为：/。

23. 不可抗力

23.1 双方关于不可抗力的约定：战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非承包人原因造成的爆炸、火灾、洪水、地震等自然灾害及异常恶劣天气；政府指令停工；政府指令导致道路不通无法施工；突发传染性流行疾病及公共卫生事件等。任何一方因不可抗力不能履行合同义务时，可以免除违约责任，但应及时通知另一方，并在合理期间内出具因不可抗力导致合同不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均应采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任，但因一方延迟履行而遭遇不可抗力的不得免责。

24. 保险

25.1 本工程双方约定投保内容如下：按通用条款执行。

25. 担保

25.1 本工程双方约定担保事项如下：

- 1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无。
- 2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无。
- 3) 双方约定的其他担保事项：无。

26. 合同份数

26.1 双方约定合同份数：本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，合同自双方代表签字并盖章之日起生效，具有同等法律效力。

27. 其它条款：

27.1 所有工程款由发包人支付至承包人账户，如需支付给第三方或个人，须由承包人另行书面授权。

27.2 本工程施工过程中，承包人将使用部分自有高新技术和专利技术，其知识产权归承包人所有，请相关各方予以保护。承包人保证其向发包人交付的工程成果不会侵犯任何第三方的知识产权等合法权益，如第三方因此向发包人主张权益并给发包人造成损失（包括但不限于赔偿金、律师费、公证费等）的，由承包人承担。

27.3 其他未尽事宜，由双方另行协商。

附件清单:

附件1: 《工程质量保修书》

附件 2: 《工程预算书》

附件1

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称): 北京教育融媒体中心

承包人(全称): 北京正升建设工程有限公司

为保证 开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程（第 02 包：室内外环境整治工程）（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下：合同条款中承包人所进行的工程项目、内容，由承包人负责保修。但因发包人使用过程中的人为损坏，工程的易损耗、易碎品及其他根据国家规定列入易损耗及易碎物品的（如灯泡、灯管、玻璃等）损坏，不可抗力因素损坏以及非承包人原因造成的损坏除外，若发包人委托承包人修理，其修理费用由发包人承担。

二、质量保修期

本项目的建筑工程质量保修期为二年、屋顶防水工程的保修期为五年，质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起（工程未验收的，以工程交付使用之日起计算）。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 3 天内派人修理。承包人未在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内双倍扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、其他

无

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签字并盖章之日起生效，具有同等法律效力。

发包人：北京教育融媒体中心（公章）

法定代表人或委托代理人：王科军（签字）

日期：2026年8月28日

承包人：北京正升建设工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：程久（签字）

日期：2026年8月28日

开办类事务-北京教育融媒体中心
中心配套宣传工程 02包室内 施工招标
外环境整治工程

投 标 文 件

投 标 人：_____

(盖企业CA电子印章)

法定代表人或其委托代理人：_____

(盖个人CA电子印章)



年 月 日

工程名称： 开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 02
包室内外环境整治工程

投 标 总 价

投标总价（小写）： 2725053.15

（大写）： 贰佰柒拾贰万伍仟零伍拾叁元壹角伍分

投 标 人：



（盖企业CA电子印章）

法定代表人
或其委托代理人：



（盖个人CA电子印章）

编 制 人：



黄任华

（造价专业人员盖CA电子执业专用章）

审核人/审定人：

孙元



（一级造价工程师盖CA电子执业专用章）

编制时间：

年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套
宣传工程 02包室内外环境整治工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中：		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目	2018536.6	0	16083.91	/
1.1	1#楼中楼	629141.17	0	2871.31	/
1.1.1	1#楼中楼-建筑装饰工程	578043.8	0	2871.31	/
1.1.2	1#楼中楼-电气工程	44511.91	0	0	/
1.1.3	1#楼中楼-消防工程	6585.46	0	0	/
1.2	1#大门	98084.37	0	1994.15	/
1.2.1	1#大门-建筑装饰工程	72632.64	0	1994.15	/
1.2.2	1#大门-电气工程	21319.67	0	0	/
1.2.3	1#大门-弱电工程	4132.06	0	0	/
1.3	2#大门	615689.19	0	0	/
1.3.1	2#大门-建筑装饰工程	594876.65	0	0	/
1.3.2	2#大门-电气工程	13978.37	0	0	/
1.3.3	2#大门-弱电工程	6834.17	0	0	/
1.4	3#大门	448281.09	0	1495.61	/
1.4.1	3#大门-建筑装饰工程	426243.31	0	1495.61	/
1.4.2	3#大门-电气工程	19254.92	0	0	/
1.4.3	3#大门-弱电工程	2782.86	0	0	/
1.5	教育融媒体VI标识	181681.87	0	0	/
1.5.1	标识工程	181681.87	0	0	/
1.6	室外工程	45658.91	0	9722.84	/
1.6.1	室外工程	45658.91	0	9722.84	/
2	措施项目	307200.23	0	4862.8	/
2.1	其中：安全生产标准化措施费	72919.39	0	0	/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	4862.8	0	4862.8	/
3	其他项目	174311.93	0	0	/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）	174311.93	0	0	/
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0	0	/
3.3	其中：计日工	0	0	0	/
3.4	其中：总承包服务费	0	0	0	/
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0	0	0	/
4	增值税	225004.39	0	0	/

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

工程项目清单汇总表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套
宣传工程 02包室内外环境整治工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

材料暂估单价表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 02包室内外环境整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价 (元)	备注
1	1#楼中楼				
1.1	1#楼中楼-建筑装饰工程				
1.2	1#楼中楼-电气工程				
1.3	1#楼中楼-消防工程				
2	1#大门				
2.1	1#大门-建筑装饰工程				
2.2	1#大门-电气工程				
2.3	1#大门-弱电工程				
3	2#大门				
3.1	2#大门-建筑装饰工程				
3.2	2#大门-电气工程				
3.3	2#大门-弱电工程				
4	3#大门				
4.1	3#大门-建筑装饰工程				
4.2	3#大门-电气工程				
4.3	3#大门-弱电工程				
5	教育融媒体VI标识				
5.1	标识工程				
6	室外工程				
6.1	室外工程				

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

措施项目清单计价表

工程名称: 开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 02包室内外环境
整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 02包室内外环境整治工程

序号	项目编码	项目名称	不含税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
			实际成本 (元)	企业管理费 (元)	利润 (元)	小计 (元)		
1		管理目标等级 (达标) 对应的《图集》标准内项目措施费	65147.31	4299.73	3472.35	72919.39	79482.13	
	1.1	安全生产费	16520.48	1090.35	880.54	18491.37	20155.59	
	1.2	文明施工费	10269.24	677.77	547.35	11494.36	12528.85	
	1.3	环境保护费	14822.81	978.31	790.06	16591.18	18084.39	
	1.4	临时设施费	23534.78	1553.3	1254.4	26342.48	28713.3	
2		特殊安全生产标准化措施费						
	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计			65147.31	4299.73	3472.35	72919.39	79482.13	

注：1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级 () 对应的《图集》标准内项目措施费”中“ () ”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心中心配套宣传工程 02包室内外环境整治工程

序号	项目 编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
1		(1#楼中楼) 施工垃圾场外运输和消纳费			119.65	84	1611.33	
1.1		(1#楼中楼-建筑装饰工程) 施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	109.15	76.63	1469.95	
1.2		(1#楼中楼-电气工程) 施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	9.23	6.48	124.26	
1.3		(1#楼中楼-消防工程) 施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	1.27	0.89	17.12	
2		(1#大门) 施工垃圾场外运输和消纳费			24.02	16.86	323.43	
2.1		(1#大门-建筑装饰工程) 施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	16.53	11.6	222.56	
2.2		(1#大门-电气工程) 施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	6.28	4.41	84.62	
2.3		(1#大门-弱电工程) 施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	1.21	0.85	16.25	
3		(2#大门) 施工垃圾场外运输和消纳费			100.14	70.3	1348.48	
3.1		(2#大门-建筑装饰工程) 施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	94.62	66.43	1274.21	
3.2		(2#大门-电气工程) 施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	3.41	2.39	45.87	
3.3		(2#大门-弱电工程) 施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF	0.86	2.11	1.48	28.4	
4		(3#大门) 施工垃圾场外运输和消纳费			75.88	53.27	1021.84	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 02包室内外环境整治工程

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费			16520.48	1090.35	880.54	18491.37	20155.59	
	安全生产费		AQSGF_ZDXJ*1*100%	16520.48	1090.35	880.54	18491.37	20155.59	
	临边洞口交叉高处作业防护								
									
	文明施工费			10269.24	677.77	547.35	11494.36	12528.85	
	文明施工费		WMSGF_ZDXJ*1*100%	10269.24	677.77	547.35	11494.36	12528.85	
	废水沉淀池								
									
	环境保护费			14822.81	978.31	790.06	16591.18	18084.39	
	环境保护费		HJBHF_ZDXJ*1*100%	14822.81	978.31	790.06	16591.18	18084.39	
	控制扬尘、噪声、废气费用								
									
	临时设施费			23534.78	1553.3	1254.4	26342.48	28713.3	
	临时设施费		LSSSF_ZDXJ*1*100%	23534.78	1553.3	1254.4	26342.48	28713.3	
	周转使用临建								
									
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 02包室内外环境整治工程

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）			含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润		
	增加措施费							
	其他特殊安全生 产标准化措施费							
	现场管理费			136965.64	9039.73	7300.27	167103.15	
	现场管理费		(ZJF+ZCF+ZJCSJXCGL)*1*7.2%	136965.64	9039.73	7300.27	167103.15	
	施工垃圾场外运 输和消纳费			4248.18	361.11	253.51	5300.45	
	脚手架			68000	4488	3624.4	82962.52	
	脚手架		5000*1*100%	5000	330	266.5	6100.19	
	原有建筑物及设 备保护费		5000*1*100%	5000	330	266.5	6100.19	
	垂直运输费		15000*1*100%	15000	990	799.5	18300.56	
	工程水电费		10000*1*100%	10000	660	533	12200.37	
	冬季季施工增加 费		20000*1*100%	20000	1320	1066	24400.74	
	计算机应用、网 络系统调试		3000*1*100%	3000	198	159.9	3660.11	
	通风空调工程系 统调试费							
	消防工程系统调 试费—火灾自动报 警系统		2000*1*100%	2000	132	106.6	2440.07	
	公共建筑民用照		2000*1*100%	2000	132	106.6	2440.07	

注：计算明细可另附表说明。

其他项目清单计价表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心
中心配套宣传工程 02包室内外环境整治
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 02包室内外环境整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

计日工表

工程名称：开办类事务-北京教育融媒体中心配套宣传工程 02包室内外环境整治工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
 2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
 3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(1#楼中楼单项工程-1#楼中楼-建筑装饰工程单位工程)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					19981.77	0
1	911501001001	木门拆除	1. 拆除木门 2. 垃圾及渣土清理 搬运、外运、消纳， 运距自行考虑 3. 包含完成此项工 所需要全部工作 内容，如渣土消纳 手续的办理等并须 满足图纸、招标文 件、答疑、现行规 范、验收等要求 4. 满足设计图纸、 招标文件、施工规 范、图集等所有要 求。	m2	9.6	25.21	242.02	0
2	911202001001	块料、石材面层 楼地面拆除	1. 拆除地面地砖 2. 垃圾及渣土清理 搬运、外运、消纳， 运距自行考虑 3. 包含完成此项工 所需要全部工作 内容，如渣土消纳 手续的办理等并须 满足图纸、招标文 件、答疑、现行规 范、验收等要求 4. 满足设计图纸、 招标文件、施工规 范、图集等所有要 求。	m2	311.61	17.64	5496.8	0
3	911202001002	门槛石楼地面拆 除	1. 拆除门槛石（不 含楼梯间踏步） 2. 垃圾及渣土清理 搬运、外运、消纳， 运距自行考虑 3. 包含完成此项工 所需要全部工作 内容，如渣土消纳 手续的办理等并须 满足图纸、招标文 件、答疑、现行规 范、验收等要求 4. 满足设计图纸、 招标文件、施工规 范、图集等所有要 求。	m2	3.81	17.79	67.78	0
本页小计							5806.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#楼中楼单项工程-1#楼中楼-建筑装饰工程单位工程)

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	911402001001	天棚吊顶拆除	1. 拆除原有石膏板吊顶 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳, 运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容, 如渣土消纳手续办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	322.09	11.56	3723.36	0
5	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 拆除原有扣板吊顶 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳, 运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容, 如渣土消纳手续办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	17.46	11.74	204.98	0
6	911303001001	墙、柱饰面拆除	1. 拆除墙面墙砖 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳, 运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要全部工作内容, 如渣土消纳手续办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	433.82	23.62	10246.83	0
		分部小计					19981.77	0
		楼地面工程					91653.84	0
本页小计							14175.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#楼中楼单项工程-1#楼中楼-建筑装饰工程单位工程)

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	911202003001	块料楼地面新做	CT-01 灰色瓷砖800*800-大厅 1. 素水泥浆一道; 2. 新做C20细石混凝土找平层厚20mm; 3. 结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘接层; 4. 面层材料品种、规格、铺灰色瓷砖,美缝; 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	311.61	266.38	83006.67	0
8	911101004001	台阶面层新做	CT-02瓷砖带防滑槽800*800 1. 素水泥浆一道; 2. 新做C20细石混凝土找平层厚20mm; 3. 结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘接层; 4. 面层材料品种、规格:铺瓷砖带防滑槽,美缝; 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	1.68	406.11	682.26	0
9	911202003002	块料楼地面新做	CT-04瓷砖地面600*1200-门槛石 1. 素水泥浆一道; 2. 新做C20细石混凝土找平层厚20mm; 3. 结合层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘接层; 4. 面层材料品种、规格:铺瓷砖地面门槛石,美缝; 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	3.81	266.94	1017.04	0
10	911205007001	不锈钢踢脚线新做	不锈钢踢脚 (MT-05) 1. 龙骨基层 2. 9mm阻燃板基层 3. 不锈钢踢脚 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	139.18	49.92	6947.87	0
本页小计							91653.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(1#楼中楼单项工程-1#楼中楼-建筑装饰工程单位工程)

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					91653.84	0
		天棚工程					115177.23	0
11	911404002001	灯带(槽)新做	灯槽 1. 18厚防火阻燃板基层 2. 9.5m纸面石膏板； 3. LED灯带；（安装专业计算） 4. 满刮2厚耐水腻子找平；无机内墙薄涂涂料2遍(白色) 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	132.76	97.26	12912.24	0
12	911404002002	灯(槽)新做	1. 不锈钢灯槽 2. 5mm亚克力板面层，0.1mm哑光面不锈钢 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	90.68	256.41	23251.26	0
13	911402003001	平面吊顶天棚新做	石膏板白色无机涂料吊顶PT-01 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ12钢筋吊杆，双向中距≤1000，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：U型轻钢主龙骨CB30X12，中距≤1000，T型轻钢次龙骨TB23X32中距600(500)，T型轻钢龙骨(横撑)TB23X26，附加阶级龙骨高低错位 3. 面层材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板（包含灯具开孔） 4. 满刮2厚耐水腻子找平；无机内墙薄涂涂料2遍(白色) 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	322.94	217.38	70200.7	0
本页小计							106364.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#楼中楼单项工程-1#楼中楼-建筑装饰工程单位工程)

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	911402003002	超高吊杆新做	1. 超高部分吊顶超长吊杆新做 2. 超长吊杆: 本层层高-吊顶高度-0.8m大于0, 相关费用请综合考虑 3. 清单工程量按照需要增加超长吊杆的天棚投影面积 (除反向支撑布置区域外) 计算 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	322.94	27.29	8813.03	0
		分部小计					115177.23	0
		墙柱面工程					331778.36	0
15	911303003001	铝格栅墙面	MT-06铝格栅墙面 1. 龙骨材料种类、规格: 水平龙骨40*40*3mm镀锌方钢, 竖向无骨40*40*3mm镀锌角钢Φ8镀锌螺栓固定; 2. 9mm防火阻燃板基层; 3. 面层材料品种、规格: 1.2mm厚铝格栅氟碳漆喷涂; 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	31.68	874.7	27710.5	0
16	911303003002	干挂瓷砖墙面	干挂瓷砖墙面 (CT-03) 1. 龙骨材料种类、规格: 水平龙骨40*40*3mm镀锌方钢, 竖向龙骨40*40*3mm镀锌角钢Φ8镀锌螺栓固定或专用挂件 2. 米色瓷砖, 美缝 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	433.82	665.22	288585.74	0
本页小计							325109.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#楼中楼单项工程-1#楼中楼-建筑装饰工程单位工程)

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	911508003001	不锈钢包柱套 (MT-05)	不锈钢包柱 (MT-05) 1. 18mm阻燃板 2. 不锈钢面层包封 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	14.26	369.59	5270.35	0
18	911508003002	电梯门套及电梯门楣 (MT-05)	电梯门套及电梯门楣 (MT-05) 1. 18mm阻燃板 2. 不锈钢面层包封 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	27.63	369.59	10211.77	0
		分部小计					331778.36	0
		门窗工程					16471.95	0
19	911501010001	木质门安装	木质门带套 1. 门类型:定制成品 实木门带门套 2. 材质:木纹转印50MM厚实木灰色哑光漆, 木门门套 3. 五金材料品种、规格及后塞口:包含304不锈钢拉手、高强度不锈钢铰链、闭门器、暗锁等所有五金件及后塞口 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	9.6	1218.57	11698.27	0
20	911502009001	甲级防火门	甲级防火门 1. 门类型:甲级防火门; 2. 材质:甲级钢质防火门; 3. 五金材料品种、规格及后塞口:五金件及后塞口; 4. 门窗后塞口填充剂; 5. 防火门框灌浆; 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	3.3	1446.57	4773.68	0
		分部小计					16471.95	0
		其他工程					2980.65	0
本页小计							31954.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#楼中楼单项工程-1#楼中楼-建筑装饰工程单位工程)

第 7 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#楼中楼单项工程-1#楼中楼-电气工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桥架、配管					7618.82	0
1	920210003001	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	151.46	30.78	4661.94	0
2	920210003002	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	26.1	22.18	578.9	0
3	920210003003	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	38.98	31.9	1243.46	0
4	920210003004	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	50.2	22.6	1134.52	0
		分部小计					7618.82	0
		电缆、电线					4299.92	0
5	920206004001	控制电缆敷设	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-7*1.0 3. 敷设方式:配管敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	11.95	27.26	325.76	0
本页小计							7944.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#楼中楼单项工程-1#楼中楼-电气工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	920210010001	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	517.6	4.68	2422.37	0
7	920210010002	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	267.55	5.8	1551.79	0
		分部小计					4299.92	0
		灯具、开关、插座					26616.43	0
8	920211026001	其他灯具安装	1. 名称:灯带 2. 型号:220V 5W/米 3. 含镇流器 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	192.64	59.43	11448.6	0
9	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:发光灯片后衬LED灯带 2. 型号:5W/米 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	10	114.43	1144.3	0
10	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:筒灯 2. 型号:220V 12W 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	111	101.2	11233.2	0
11	920204029001	插座安装	1. 名称:安全型暗装单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	6	37	222	0
本页小计							28022.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#楼中楼单项工程-1#楼中楼-电气工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	920204027001	照明开关安装	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	5	31.12	155.6	0
13	920204027002	照明开关安装	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	30.65	61.3	0
14	920204027003	照明开关安装	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	30.18	30.18	0
15	920210014001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	125	18.57	2321.25	0
		分部小计					26616.43	0
		应急照明					5976.74	0
16	920211012001	装饰灯安装	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:36V;1W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	5	100.7	503.5	0
17	920211012002	装饰灯安装	1. 名称:防水型消防应急灯(IP65) 2. 型号:36V;5W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	2	100.7	201.4	0
本页小计							3273.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#楼中楼单项工程-1#楼中楼-电气工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	920211012003	装饰灯安装	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:36V;1W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	3	100.7	302.1	0
19	920211012004	装饰灯安装	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 型号:36V;1W 3. 安装方式:吊装 4. 含软管及线 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	2	100.7	201.4	0
20	920211012005	装饰灯安装	1. 名称:消防应急灯 2. 型号:36V;5W 3. 安装方式:吸顶或壁装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	16	107.17	1714.72	0
21	920210014002	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	28	18.57	519.96	0
22	920210003005	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明敷 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	71.73	17.19	1233.04	0
23	920210003006	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗敷 5. 含剔槽、修补等 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	23.7	17.19	407.4	0
本页小计							4378.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#楼中楼单项工程-1#楼中楼-电气工程单位工程)

第 5 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(1#楼中楼单项工程-1#楼中楼-消防工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		火灾自动报警系统					6585.46	0
1	920504002001	点型探测器安装	1. 名称:编码式光电感烟火灾探测器(D01152A) 2. 安装方式:吸顶安装 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	只	11	251.62	2767.82	0
2	920504030001	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:吸顶式应急广播 2. 功率:3W 3. 安装方式:天花吸顶安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	7	282.22	1975.54	0
3	920210003007	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明敷 5. 含支架的制作及安装 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	72.6	17.19	1247.99	0
4	920210010004	电气配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS-2X1.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	77.8	3.34	259.85	0
5	920210014003	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	18	18.57	334.26	0
		分部小计					6585.46	0
本页小计							6585.46	0
合 计							6585.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#大门单项工程-1#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					2670.96	0
1	010102001001	挖基坑土方	挖基坑土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 根据设计综合考虑 3. 弃土运距: 自行考虑 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求 5. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	9.7	42.65	413.71	0
2	010102002001	挖沟槽土方	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 根据设计综合考虑 3. 弃土运距: 自行考虑 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求 5. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	16.33	38.94	635.89	0
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求: 综合考虑 2. 填方材料品种: 素土回填 3. 填方来源、运距: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	17.91	37.67	674.67	0
4	010103002001	余方弃置	1. 余方外运 2. 运距及方式自行考虑 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m3	8.12	77.34	628	0
本页小计							2352.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#大门单项工程-1#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010201001001	换填垫层	1. 填方材料品种: 100厚级配砂石垫层 2. 填方来源、运距: 自行考虑 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.43	222.86	318.69	0
		分部小计					2670.96	0
		砌筑工程					8786.12	0
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖砌围墙墙 2. 非黏土实心砖 3. 砌筑砂浆标号: MU15 4. 高度: 3.6m及以内 5. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	5.77	1100.69	6350.98	0
7	010401005001	实心砖柱	1. 砖柱 2. 非黏土实心砖 3. 砌筑砂浆标号: MU15 4. 高度: 3.6m及以内 5. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.01	1211.51	2435.14	0
		分部小计					8786.12	0
		混凝土及钢筋混凝土工程					13366.62	0
8	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.43	609.86	872.1	0
本页小计							9976.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#大门单项工程-1#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.6	725.69	1161.1	0
10	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.55	733.05	2602.33	0
11	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.44	916.58	403.3	0
12	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 构造柱 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.95	909.92	864.42	0
本页小计							5031.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#大门单项工程-1#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010505012001	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	11.93	181.84	2169.35	0
14	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.2	129.5	414.4	0
15	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板 2. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	18.65	129.5	2415.18	0
16	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.53	168.95	596.39	0
17	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. HRB300 ϕ 6 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.035	6135.14	214.73	0
18	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. HRB400 ϕ 8 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.035	6135.14	214.73	0
本页小计							6024.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#大门单项工程-1#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. HRB400 ϕ 10 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.094	6135.22	576.71	0
20	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. HRB400 ϕ 6 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.07	6135.3	429.47	0
21	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. HRB400 ϕ 14 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.079	5473.57	432.41	0
		分部小计					13366.62	0
		墙柱面工程					40336.62	0
22	011205001001	墙、柱面装饰板	部位: 围墙墙面广告牌 1. 面层材料品种、规格: 4mm厚铝板, 氟碳喷涂咖啡色; 2. 含不锈钢仿铜英文广告字 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m ²	3.8	672.64	2556.03	0
23	011403002001	抹灰线条油漆	1. 咖啡色涂料 2. 线条宽度: 30mm 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求 4. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m	5.1	0.39	1.99	0
本页小计							3996.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#大门单项工程-1#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	011205001002	墙、柱面装饰板	石英砖装饰面层 1. 50*100*4镀锌钢管, L50*5镀锌角钢, SE铝合金组合挂件, L100*63*6镀锌转接件 2. . 石英砖面层 3. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	71.48	517.64	37000.91	0
25	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 石材装饰 2. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1.74	446.95	777.69	0
		分部小计					40336.62	0
		拆除工程					4450.36	0
26	910401001001	砖砌体拆除	1. 拆除现状砖围墙 2. 拆除垃圾外运 3. 垃圾外运运距及方式自行考虑 4. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	14.8	300.7	4450.36	0
		分部小计					4450.36	0
		其他项目					3021.96	0
27	011508001001	美术字	1. 字体材质: 不锈钢仿铜 2. 字体规格: 220*220 3. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	个	9	137.36	1236.24	0
本页小计							43465.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#大门单项工程-1#大门-电气工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电箱					5742.29	0
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:DM1-AL1 2. 规格:800x1200x400 3. 安装方式:落地安装, 200mm槽钢基础 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	5742.29	5742.29	0
		分部小计					5742.29	0
		桥架、配管					9164.25	0
2	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗敷 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	35.74	17.19	614.37	0
3	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	13.26	18.77	248.89	0
4	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗敷 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	48.11	36.87	1773.82	0
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:土方开挖 2. 挖土深度:综合考虑 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m3	85.2	38.94	3317.69	0
6	040103002001	一般回填方	1. 名称:回填土 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m3	85.2	37.67	3209.48	0
		分部小计					9164.25	0
本页小计							14906.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#大门单项工程-1#大门-电气工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电缆、电线					3075.01	0
7	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5X6 3. 敷设方式: 配管敷设 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	53.31	41.05	2188.38	0
8	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	113.22	4.68	529.87	0
9	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-4 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	51.79	5.8	300.38	0
10	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 1kV以下 (mm ² 以内) 5×6 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	28.19	56.38	0
		分部小计					3075.01	0
		灯具、开关、插座					3338.12	0
11	030413012001	景观灯	1. 名称: 草坪灯 2. 型号: 220V~20W I P67 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	8	298	2384	0
12	030413001001	普通灯具	1. 名称: 射灯 2. 型号: 220V~20W I P67 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	4	109.91	439.64	0
本页小计							5898.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#大门单项工程-1#大门-电气工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (1#大门单项工程-1#大门-弱电工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					4132.06	0
1	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	126.64	23.25	2944.38	0
2	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	18.57	37.14	0
3	030502003001	双绞线缆	1. 名称:超六类四对非屏蔽双绞线 2. 敷设方式:管内穿线 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	131.34	8.76	1150.54	0
		分部小计					4132.06	0
本页小计							4132.06	0
合 计							4132.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					5538.42	0
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距及方式自行考虑 3. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	34.24	6.17	211.26	0
2	010102001002	挖基坑土方	挖基坑土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:根据设计综合考虑 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	60.59	42.65	2584.16	0
3	010102007002	回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:素土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	48.98	37.67	1845.08	0
4	010103002002	余方弃置	1. 余方外运 2. 运距及方式自行考虑 3. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	11.61	77.34	897.92	0
		分部小计					5538.42	0
		砌筑工程					5078.04	0
本页小计							5538.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010402001001	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块墙 2. 砌块强度等级: A3.5 3. 砌筑砂浆等级: M5 4. 墙厚: ≤200 5. 高度: 3.6m及以内 6. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	8.85	573.79	5078.04	0
		分部小计					5078.04	0
		混凝土及钢筋混凝土工程					57556.66	0
6	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.48	609.86	902.59	0
7	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	7.57	725.69	5493.47	0
本页小计							11474.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.65	788.46	2877.88	0
9	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	5.1	699.93	3569.64	0
10	010502010001	钢筋混凝土墙 (女儿墙)	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.24	729.59	1634.28	0
11	010502032001	台阶	1. 10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 压实填土, 压实系数不小于95% 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	7.52	242.39	1822.77	0
本页小计							9904.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	010502032002	台阶 (台阶平台)	1. 10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 压实填土, 压实系数不小于95% 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	22.02	242.48	5339.41	0
13	010502031001	坡道	1. 10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 压实填土, 压实系数不小于95% 6. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	4.49	242.63	1089.41	0
14	010505001002	垫层模板	1. 垫层模板 2. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.28	129.5	295.26	0
15	010505002002	基础模板	1. 独立基础模板 2. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	12.73	129.5	1648.54	0
16	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板 2. 支撑高度: 3.6m以内 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	15.36	145.71	2238.11	0
本页小计							10610.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010505005001	墙面模板	1. 直行墙模板 2. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	30.19	138.08	4168.64	0
18	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 2. 支撑高度:4.5m以内 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	13.33	163.97	2185.72	0
19	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板 2. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4.2	539.8	2267.16	0
20	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. HRB400 ϕ 14 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.193	5473.61	1056.41	0
21	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. HRB400 ϕ 12 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.372	5473.58	2036.17	0
22	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. HRB400 ϕ 20 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.395	5473.57	2162.06	0
本页小计							13876.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. HRB400 ϕ 8 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.223	6135.25	1368.16	0
24	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. HRB400 ϕ 10 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1	6135.23	6135.23	0
25	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. HRB400 ϕ 8 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.82	6135.24	5030.9	0
26	010506017002	砌体工程内配钢筋	1. HRB300 ϕ 6 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.036	6135.14	220.87	0
27	01B002	直螺纹接头	1. 直螺纹接头 2. 规格: $\leq \phi 25$ 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	个	80	42.81	3424.8	0
本页小计							16179.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010503016001	钢柱内灌注C30自密实混凝土	1. 钢柱内灌注C30自密实混凝土浇筑完成面 2. 高度为300 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.77	609.86	469.59	0
29	010505014001	零星现浇构件模板	1. 收缩细石混凝土模板 2. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	0.26	226.78	58.96	0
30	010503016002	C40无收缩细石混凝土	1. C40无收缩细石混凝土 2. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.11	551.22	60.63	0
		分部小计					57556.66	0
		门窗工程					48799.86	0
31	010805001001	电子感应门	1. 电动平移门 2. 门尺寸: 2500*3600 3. 开启扇为10厚low-E带空气层的安全玻璃 4. 门外框包3.0厚铝单板+氟碳喷涂 5. 外门窗为断桥铝合金门窗 6. 传热系数为2.0K(W/m2.K) 7. 含电机及其它五金件 8. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	22370.55	22370.55	0
本页小计							22959.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010802001001	玻璃门	1. 玻璃平开门 2. 开启扇为10厚low-E带空气层的安全玻璃 3. 门外框包3.0厚铝单板+氟碳喷涂 4. 外门窗为断桥铝合金门窗 5. 传热系数为2.0K(W/m2.K) 6. 含门把手及其它五金件 7. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	8.75	941.22	8235.68	0
33	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 固定扇为6+12+6low-E带空气层的安全玻璃 2. 窗外框包3.0厚铝单板+氟碳喷涂 3. 外门窗为断桥铝合金门窗 4. 传热系数为2.0K(W/m2.K) 5. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	21.8	834.57	18193.63	0
		分部小计					48799.86	0
		金属结构工程					214713.26	0
本页小计							26429.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 探伤要求: 主焊缝二级焊缝, 100% 超声波探伤 4. 防腐: 环氧富锌底涂料70 μm (2*35) +环氧云铁中间涂料110 μm (2*55) +丙烯酸聚氨酯面涂料100 μm (3*33) 5. 防火涂料: 钢结构柱的耐火极限为2.5h, 采用石膏基非膨胀型防火涂料保护, 防火涂料的等效热传导系数不小于: 0.08 (W/(m·°C)) 保护层厚度不小于20mm; 6. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	4.476	7911.51	35411.92	0
本页小计							35411.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 探伤要求: 主焊缝二级焊缝, 100% 超声波探伤 4. 防腐: 环氧富锌底涂料70 μm (2*35) +环氧云铁中间涂料110 μm (2*55) +丙烯酸聚氨酯面涂料100 μm (3*33) 5. 防火涂料: 钢结构柱的耐火极限为1.5h, 采用石膏基非膨胀型防火涂料保护, 防火涂料的等效热传导系数不小于: 0.08 (W/(m·°C)) 保护层厚度不小于20mm; 6. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	3.376	7740.05	26130.41	0
36	010608002001	高强螺栓	1. 类型: 高强螺栓M20 2. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	套	139	20.76	2885.64	0
37	010608004001	剪力栓钉	1. 类型: 剪力栓钉D19 2. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	套	216	11.05	2386.8	0
38	010608002002	地脚螺栓	1. 类型: 地脚螺栓 2. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	套	16	17.15	274.4	0
本页小计							31677.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	010605001001	钢板楼板	名称: 钢筋桁架楼承板 ht=90 1. 板厚度为120mm; 2. 上、下弦钢筋采用热轧HRB400级 ϕ 8 钢筋; 腹杆钢筋采用冷轧光圆CRB600级 ϕ RH4. 5 钢筋 3. 底膜钢板0. 5, 底模屈服强度不低于260N/mm ² , 镀锌层两面总计不小于120g/m ² ; 4. 表列施工阶段最大无支撑跨度按施工活荷载标准值 $\leq$ 1. 5kN/m ² 考虑, 板跨超过楼承板施工阶段最大无支撑跨度时需在跨中加设临时支撑。 5. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m ²	42. 12	3424. 83	144253. 84	0
40	010608004002	剪力栓钉	1. 类型: 剪力栓钉D16 2. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	套	305	11. 05	3370. 25	0
		分部小计					214713. 26	0
		屋面工程					17976. 81	0
本页小计							147624. 09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010902001001	屋面卷材防水	1. 40厚C20细石混凝土保护层, 内配冷拔Φ4双向@150, 设分格缝缝宽20, 内填DS M15砂浆, 纵横间距<10m 2. 土工布隔离层 3. 20厚DS M15砂浆找平层 4. 100厚挤塑聚苯板 5. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土, 找坡2% 6. 3+3SBS改性沥青防水卷材, 上翻高度400mm 7. 钢筋混凝土屋面板, 随打随抹平 8. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	41.66	363.08	15125.91	0
42	010901008001	屋面变形缝	1. 100厚挤塑聚苯保温板 2. 1厚铝合金板盖缝板 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m	12.3	194.91	2397.39	0
43	010902005001	屋面排水管	1. Φ100pvc排水管 2. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m	9	50.39	453.51	0
		分部小计					17976.81	0
		楼地面工程					11211.75	0
44	010501002001	楼地面垫层	1. 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.34	573.46	1341.9	0
本页小计							19318.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	011102003001	块料楼地面	1. 10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土垫层 (单独列项) 5. 压实填土, 压实系数不小于95% 6. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m ²	29.29	336.97	9869.85	0
		分部小计					11211.75	0
		墙柱面工程					222162.66	0
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚DPM20砂浆压实抹平 2. 15厚DP M15砂浆抹平 (内置双层耐碱玻纤网格布) 3. 界面剂1道 4. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m ²	27.71	42.63	1181.28	0
47	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂刷内墙乳胶漆 2. 涂饰环保内墙底漆 3. 基层 4. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m ²	27.71	13.36	370.21	0
48	011404004001	线条刷涂料	部位: 1#中楼外墙窗边线条 1. 线条宽度: ≤200mm 2. 米白色外墙漆 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m	25.6	2.55	65.28	0
本页小计							11486.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	011404004002	线条刷涂料	部位: 1#中楼外墙 墙身线条 1. 线条宽度: >200mm 2. 米白色外墙漆 3. 其他: 满足完成此 项工作所需要的全 部工作内容, 满足 设计图纸、答疑、 现行规范、图集、 验收等全部要求	m	26.7	6.38	170.35	0
50	011402003001	金属面油漆	部位: 金属板面 1. 仿芝麻白花岗石 真石漆 2. 其他: 满足完成此 项工作所需要的全 部工作内容, 满足 设计图纸、答疑、 现行规范、图集、 验收等全部要求	m ²	167.35	69.98	11711.15	0
51	011206003001	构件式金属板幕 墙	部位: 门头铝板幕 墙 1. 龙骨材料种类、 规格: 竖向龙骨40*6 0*4mm镀锌钢管龙骨 , L100*63*6镀锌转 接件, 200*300*8mm 厚镀锌钢板M12*160 化学锚栓固定; 2. 9mm防火阻燃板基 层; 3. 面层材料品种、 规格: 4mm厚铝板, 氟碳喷涂; 4. 其他: 满足完成此 项工作所需要的全 部工作内容, 满足 设计图纸、答疑、 现行规范、图集、 验收等全部要求	m ²	96.37	563.18	54273.66	0
本页小计							66155.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	011506001001	装饰板雨篷	部位: 铝板雨蓬 1. 龙骨材料种类、规格: 水平龙骨40*60*4mm镀锌钢管龙骨, L100*63*6镀锌转接件, 200*300*8mm厚镀锌钢板M12*160化学锚栓固定; 2. 9mm防火阻燃板基层; 3. 面层材料品种、规格: 4mm厚铝板, 氟碳喷涂; 4. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	97.39	563.18	54848.1	0
53	011206003002	构件式金属板幕墙	部位: 1#中楼铝板外墙面 1. 龙骨材料种类、规格: 水平龙骨40*60*4mm镀锌钢管龙骨, L100*63*6镀锌转接件, 200*300*8mm厚镀锌钢板M12*160化学锚栓固定; 2. 面层材料品种、规格: 4mm厚铝板, 氟碳喷涂 (灰白色) 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	149.98	572.34	85839.55	0
本页小计							140687.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	011206003003	金属线条格栅墙面	部位: 1#中楼外墙 面金属线条墙面 1. 龙骨材料种类、规格: 水平龙骨40*60*4mm镀锌钢管龙骨, L100*63*6镀锌转接件, 200*300*8mm厚镀锌钢板M12*160化学锚栓固定; 2. 金属线条氟碳喷涂 (咖啡色) 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	23.2	590.65	13703.08	0
		分部小计					222162.66	0
		其他项目					11839.19	0
55	011508001003	美术字	1. 字体材质: 不锈钢仿铜 2. 字体规格: 450*670 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	个	9	329.67	2967.03	0
56	011508001004	美术字	1. 字体材质: 不锈钢仿铜 2. 字体规格: 250*270 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	个	9	137.36	1236.24	0
57	011508001005	美术字	1. 字体材质: 不锈钢仿铜 2. 字体规格: 110*150 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	个	38	137.36	5219.68	0
本页小计							23126.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 17 页 共 17 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-电气工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电箱					2886.67	0
1	030402011002	成套配电箱	1. 名称:350W开关电源(箱) 2. 规格:220V/24V I P54 3. 安装方式:壁装 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	2242.29	2242.29	0
2	040801022001	真空断路器	1. 名称:时间继电器 2. 规格:20A 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	2	322.19	644.38	0
		分部小计					2886.67	0
		桥架、配管					4174.25	0
3	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗敷 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	242.83	17.19	4174.25	0
		分部小计					4174.25	0
		电缆、电线					3493.62	0
4	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	746.5	4.68	3493.62	0
		分部小计					3493.62	0
		灯具、开关、插座					3423.83	0
5	030413002001	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 型号:24V 10W/米 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	23.49	59.43	1396.01	0
本页小计							11950.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2#大门单项工程-2#大门-电气工程单位工程)第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030413001003	普通灯具	1. 名称:条形灯(雨棚灯) 2. 型号:220V~30W 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	11	127. 25	1399. 75	0
7	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	1	30. 65	30. 65	0
8	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	12	18. 57	222. 84	0
9	030410002001	接地母线	1. 名称:40*4镀锌扁钢 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	9. 92	37. 76	374. 58	0
		分部小计					3423. 83	0
本页小计							2027. 82	0
合 计							13978. 37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2#大门单项工程-2#大门-弱电工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					6834.17	0
1	030412001006	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 5.满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	240.84	18.77	4520.57	0
2	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	18.57	37.14	0
3	030502003002	双绞线缆	1.名称:超六类四对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内穿线 3.满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	259.87	8.76	2276.46	0
		分部小计					6834.17	0
本页小计							6834.17	0
合 计							6834.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					7084.93	0
1	010103001002	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 运距及方式自行考虑 3. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	115.23	6.17	710.97	0
2	010102001003	挖基坑土方	挖基坑土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:根据设计综合考虑 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	54.32	42.65	2316.75	0
3	010102002002	挖沟槽土方	挖沟槽土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:根据设计综合考虑 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:详见图纸设计及规范要求 5. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	17.41	38.94	677.95	0
4	010102007003	回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:素土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	54.64	37.67	2058.29	0
本页小计							5763.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	010103002003	余方弃置	1. 余方外运 2. 运距及方式自行考虑 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	17.08	77.34	1320.97	0
		分部小计					7084.93	0
		砌筑工程					11997.52	0
6	010401002002	实心砖墙	1. 砖砌围墙墙 2. 非黏土实心砖 3. 砌筑砂浆标号: MU15 4. 高度: 3.6m及以内 5. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	8.04	1100.69	8849.55	0
7	010401002003	实心砖墙	1. 砖砌围墙 2. 非黏土烧结多孔砖 3. 砌筑砂浆标号: MU15 4. 部位: 地面以下 5. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.86	1100.69	3147.97	0
		分部小计					11997.52	0
		混凝土及钢筋混凝土工程					41819.72	0
8	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.17	609.86	1933.26	0
本页小计							15251.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	11.58	725.69	8403.49	0
10	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.99	733.05	1458.77	0
11	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.94	788.46	2318.07	0
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.28	732.59	205.13	0
本页小计							12385.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.8	699.93	559.94	0
14	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵混凝土运距、泵送: 自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.74	909.92	673.34	0
15	010505001003	垫层模板	1. 垫层模板 2. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	5.78	129.5	748.51	0
16	010505002003	基础模板	1. 独立基础模板 2. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	36.62	129.5	4742.29	0
17	010505002004	基础模板	1. 条形基础模板 2. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.15	129.5	407.93	0
本页小计							7132.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	14.88	145.71	2168.16	0
19	010505006001	梁模板	1. 矩形梁模板 2. 支撑高度:5.6m以内 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1.05	164.71	172.95	0
20	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 平板模板 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	6.92	163.97	1134.67	0
21	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	10.45	181.84	1900.23	0
22	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. HRB400 ϕ 10 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.22	6135.25	1349.76	0
本页小计							6725.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. HRB400 ϕ 12 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.276	5473.58	1510.71	0
24	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. HRB400 ϕ 14 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.362	5473.59	1981.44	0
25	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. HRB400 ϕ 20 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.246	5473.59	1346.5	0
26	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. HRB400 ϕ 10 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.236	6135.17	1447.9	0
27	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. HRB400 ϕ 20 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.668	5473.58	3656.35	0
本页小计							9942.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. HRB300 ϕ 8 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.004	6132.6	24.53	0
29	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. HRB400 ϕ 10 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.024	6135.46	147.25	0
30	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. HRB400 ϕ 16 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.069	5473.54	377.67	0
31	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. HRB300 ϕ 8 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.065	6135.28	398.79	0
32	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. HRB400 ϕ 8 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.032	6135.46	196.33	0
本页小计							1144.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. HRB400 ϕ 12 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.089	5473.48	487.14	0
34	010506017003	砌体工程内配钢筋	1. HRB300 ϕ 6 2. 包含所有钢筋接头 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.063	6135.28	386.52	0
35	01B005	直螺纹接头	1. 直螺纹接头 2. 规格: $\leq \phi$ 25 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	个	32	42.81	1369.92	0
36	010503016003	钢柱内灌注C30自密实混凝土	1. 钢柱内灌注C30自密实混凝土浇筑完成面 2. 高度为300 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m ³	0.26	609.85	158.56	0
37	010505014002	零星现浇构件模板	1. 收缩细石混凝土模版 2. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m ²	0.41	226.78	92.98	0
38	010503016004	C40无收缩细石混凝土	1. C40无收缩细石混凝土 2. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m ³	0.11	551.22	60.63	0
本页小计							2555.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计					41819.72	0
		门窗工程					32172.91	0
39	010802001002	玻璃门	1. 玻璃平开门 2. 开启扇为10厚Low-E带空气层的安全玻璃 3. 门外框包3.0厚铝单板+氟碳喷涂 4. 外门窗为断桥铝合金门窗 5. 传热系数为2.0K(W/m2.K) 6. 含门把手及其它五金件 7. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	5.52	941.22	5195.53	0
40	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 固定扇为6+12+6Low-E带空气层的安全玻璃 2. 窗外框包3.0厚铝单板+氟碳喷涂 3. 外门窗为断桥铝合金门窗 4. 传热系数为2.0K(W/m2.K) 5. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	5.52	834.57	4606.83	0
41	010805003001	电动伸缩门	1. 电子伸缩门 2. 含电动装置 3. 其他:详见图纸设计及规范要求 4. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容,满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1	22370.55	22370.55	0
		分部小计					32172.91	0
		金属结构工程					72972.97	0
本页小计							32172.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 探伤要求: 主焊缝二级焊缝, 100% 超声波探伤 4. 防腐: 环氧富锌底涂料70 μm (2*35) +环氧云铁中间涂料110 μm (2*55) +丙烯酸聚氨酯面涂料100 μm (3*33) 5. 防火涂料: 钢结构柱的耐火极限为2.5h, 采用石膏基非膨胀型防火涂料保护, 防火涂料的等效热传导系数不小于: 0.08 (W/(m·°C)) 保护层厚度不小于20mm; 6. 其他:满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	4.868	7911.51	38513.23	0
本页小计							38513.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	010604001002	钢梁	1. 梁类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 探伤要求: 主焊缝二级焊缝, 100% 超声波探伤 4. 防腐: 环氧富锌底涂料70 μm (2*35) + 环氧云铁中间涂料110 μm (2*55) + 丙烯酸聚氨酯面涂料100 μm (3*33) 5. 防火涂料: 钢结构柱的耐火极限为1.5h, 采用石膏基非膨胀型防火涂料保护, 防火涂料的等效热传导系数不小于: 0.08 (W/(m·°C)) 保护层厚度不小于20mm; 6. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	t	3.901	7740.05	30193.94	0
44	010608002003	高强螺栓	1. 类型: 高强螺栓M24 2. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	套	72	20.76	1494.72	0
45	010608004003	剪力栓钉	1. 类型: 剪力栓钉 2. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	套	204	11.05	2254.2	0
46	010608002004	地脚螺栓	1. 类型: 地脚螺栓 2. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	套	20	17.15	343	0
本页小计							34285.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010608002005	化学螺栓	1. 类型: 螺栓M16 2. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	套	4	43. 47	173. 88	0
		分部小计					72972. 97	0
		屋面工程					63454. 03	0
48	010901005001	金属板幕墙顶	1. 龙骨材料种类、规格: 金属装饰龙骨80*40*3型钢 2. 9mm防火阻燃板基层; 3. 面层材料品种、规格: 4mm厚铝板, 氟碳喷涂; 4. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	73. 93	563. 18	41635. 9	0
49	011302004001	铝板格栅屋面	铝板格栅屋面 1. 龙骨材料种类、规格: 水平龙骨200*100*4mm镀锌钢管龙骨, L50*30*6镀锌转接件, 200*300*8mm厚镀锌钢板M12*160化学锚栓固定; 2. 面层材料品种、规格: 4mm厚铝板, 氟碳喷涂; 3. 其他: 满足完成此项工作所需要的全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	34. 53	631. 86	21818. 13	0
		分部小计					63454. 03	0
		墙柱面工程					189881. 49	0
本页小计							63627. 91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	011205001004	墙、柱面装饰板	石英砖装饰面层 1. 50*100*4镀锌钢管, L50*5镀锌角钢, SE铝合金组合挂件, L100*63*6镀锌转接件 2. . 石英砖面层 3. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	54.84	517.64	28387.38	0
51	011402003002	金属面油漆	部位: 金属板面 1. 仿芝麻白花岗石真石漆 2. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	279.89	69.98	19586.7	0
52	011204001001	石材零星项目	1. 墙面石材造型 2. 米黄色石材 3. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.24	551.87	1788.06	0
53	011205001005	墙、柱面装饰板	部位: 单梁铝板装饰 1. 龙骨材料种类、规格:水平龙骨40*60*4mm镀锌钢管龙骨, L100*63*6镀锌转接件, 200*300*8mm厚镀锌钢板M12*160化学锚栓固定; 2. 9mm防火阻燃板基层; 3. 面层材料品种、规格:4mm厚铝板, 氟碳喷涂; 4. 其他:满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	128.07	586.07	75057.98	0
本页小计							124820.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	011205001006	墙、柱面装饰板	部位：独立柱铝板装饰 1. 9mm防火阻燃板基层； 2. 面层材料品种、规格：3mm厚铝板，氟碳喷涂； 3. 其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	20.72	542.58	11242.26	0
55	011205001007	墙、柱面装饰板	部位：独立柱铝板格栅装饰 1. 龙骨材料种类、规格：水平龙骨40*60*4mm镀锌钢管龙骨，L100*63*6镀锌转接件，200*300*8mm厚镀锌钢板M12*160化学锚栓固定； 2. 9mm防火阻燃板基层； 3. 面层材料品种、规格：3mm厚铝板，氟碳喷涂； 4. 其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	34.46	570.05	19643.92	0
56	011205001008	墙、柱面装饰板	部位：伸缩门洞墙顶板 1. 9mm防火阻燃板基层； 2. 面层材料品种、规格：3mm厚铝板，氟碳喷涂； 3. 其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	9.83	542.58	5333.56	0
本页小计							36219.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	011205001009	墙、柱面装饰板	部位: 围墙墙面广告牌 1. 面层材料品种、规格: 4mm厚铝板, 氟碳喷涂咖啡色; 2. 含不锈钢仿铜英文广告字 3. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.75	672.64	1849.76	0
58	011206003004	构件式金属板幕墙	部位: 3mm厚铝板外墙 1. 龙骨材料种类、规格: 水平龙骨40*60*4mm镀锌钢管龙骨, L100*63*6镀锌转接件, 200*300*8mm厚镀锌钢板M12*160化学锚栓固定; 2. 面层材料品种、规格: 3mm厚铝板, 氟碳喷涂 3. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	47.35	570.05	26991.87	0
		分部小计					189881.49	0
		拆除工程					3337.77	0
59	910401001002	砖砌体拆除	1. 拆除现状砖围墙 2. 拆除垃圾外运 3. 垃圾外运运距及方式自行考虑 4. 其他: 满足完成此项工作所需要全部工作内容, 满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	11.1	300.7	3337.77	0
		分部小计					3337.77	0
		其他项目					3521.97	0
本页小计							32179.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(3#大门单项工程-3#大门-建筑装饰工程单位工程)第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	011508001006	美术字	1. 字体材质：不锈钢仿铜 2. 字体规格：250*270 3. 其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	个	9	137. 36	1236. 24	0
61	011508001007	金属造型图案	1. 金属造型图案材质：不锈钢仿铜 2. 金属造型图案规格：694*582 3. 其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1	824. 17	824. 17	0
62	01B004	成品铸钢弧形减速带	1. 成品铸钢弧形减速带 2. 规格：100*35*5cm 3. 其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、现行规范、图集、验收等全部要求	m	7. 6	192. 31	1461. 56	0
		分部小计					3521. 97	0
本页小计							3521. 97	0
合 计							426243. 31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-电气工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电箱					3208.86	0
1	030402011003	成套配电箱	1. 名称:350W开关电源(箱) 2. 规格:220V/24V I P54 3. 安装方式:壁装 4. 含接线端子、接地、单体调试 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	1	2242.29	2242.29	0
2	040801022002	真空断路器	1. 名称:时间继电器 2. 规格:20A 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	台	3	322.19	966.57	0
		分部小计					3208.86	0
		桥架、配管					5195.28	0
3	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗敷 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	39.25	17.19	674.71	0
4	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	240.84	18.77	4520.57	0
		分部小计					5195.28	0
		电缆、电线					1872.06	0
5	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	329.88	4.68	1543.84	0
本页小计							9947.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-电气工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	56.59	5.8	328.22	0
		分部小计					1872.06	0
		灯具、开关、插座					8978.72	0
7	030413012002	景观灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:220V~20W I P67 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	8	298	2384	0
8	030413002002	装饰灯	1. 名称:顶棚灯带 2. 型号:220V 10W/米 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	48.78	59.43	2899	0
9	030413002003	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 型号:24V 10W/米 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	49.07	59.43	2916.23	0
10	030413001004	普通灯具	1. 名称:方形筒灯 2. 型号:220V 18W 3. 嵌入式安装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	4	109.91	439.64	0
11	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	2	30.65	61.3	0
本页小计							9028.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (3#大门单项工程-3#大门-弱电工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					2782.86	0
1	030412001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	88.73	23.25	2062.97	0
2	030412006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	18.57	37.14	0
3	030502003003	双绞线缆	1. 名称:超六类四对非屏蔽双绞线 2. 敷设方式:管内穿线 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m	77.94	8.76	682.75	0
		分部小计					2782.86	0
本页小计							2782.86	0
合 计							2782.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（教育融媒体VI标识单项工程-标识工程单位工程）第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		VI导视标识户外					122099.23	0
1	911103003002	标识安装	1. 标识名称:总导视logo牌-横板 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:1.5x1.3*0.15 3. 1mm不锈钢切割折弯焊接，表面烤汽车漆，内容UV，边框仿木纹色 4. 基础C25混凝土浇灌 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	824.17	1648.34	0
2	911103003003	标识安装	1. 标识名称:总导视logo牌-竖板 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:0.7x3*0.25 3. 1mm不锈钢切割折弯焊接，表面烤汽车漆，内容UV，边框仿木纹色 4. 基础C25混凝土浇灌 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	3434.03	6868.06	0
3	911103003004	标识安装	1. 标识名称:多功能导视牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:2.8x0.6*0.25 3. 1mm不锈钢切割折弯焊接，表面烤汽车漆，内容UV，边框仿木纹色 4. 基础C25混凝土浇灌 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	384.61	769.22	0
本页小计							9285.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（教育融媒体VI标识单项工程-标识工程单位工程）第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	911103003005	标识安装	1. 标识名称:非机动车停车指示牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:0.8x0.5*0.02 3. 1mm不锈钢切割折弯焊接，表面烤汽车漆，内容UV，边框仿木纹色 4. L角固定结构胶封边 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	84.71	84.71	0
5	911103003006	标识安装	1. 标识名称:园区指引牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:2.8x0.6 3. 1mm不锈钢切割折弯焊接，表面烤汽车漆，内容UV，边框仿木纹色 4. 基础C25混凝土浇灌 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	3	384.61	1153.83	0
6	911103003007	标识安装	1. 标识名称:机动车出入口牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:2.8x0.6 3. 1mm不锈钢切割折弯焊接，表面烤汽车漆，内容UV，边框仿木纹色 4. 基础C25混凝土浇灌 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	384.61	769.22	0
本页小计							2007.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（教育融媒体VI标识单项工程-标识工程单位工程）第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	911104003001	宣传栏安装	1. 材料种类、规格：宣传栏 2. 玻璃材质、厚度：4. 6x2*0. 6 3. 1. 2mm不锈钢框架烤漆，磁吸板底板，0. 5mm钢化玻璃窗，液压支撑杆。 4. 基础C25混凝土浇灌 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	4	3434. 03	13736. 12	0
8	911103003008	标识安装	1. 标识名称：园林提示牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸：0. 74x2 . 8*0. 03 3. 1mm不锈钢切割折弯焊接，表面烤汽车漆，内容UV，边框仿木纹色 4. C25混凝土浇灌 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	4	384. 61	1538. 44	0
9	911103003009	标识安装	1. 标识名称：餐厅字 2. 标识材料种类、颜色、尺寸：0. 8x0. 8*0. 02 3. 0. 8mm不锈钢切割折弯焊接，表面烤汽车漆， 4. 飞机胀丝固定外圈结构胶封边 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	4	132. 78	531. 12	0
本页小计							15805. 68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(教育融媒体VI标识单项工程-标识工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	911103003010	标识安装	1. 标识名称:餐厅字英文 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:1.2*0.2*0.02 3. 0.8mm不锈钢切割折弯焊接，表面烤汽车漆， 4. 飞机胀丝固定外圈结构胶封边 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	4	73.26	293.04	0
11	911103003011	标识安装	1. 标识名称:导向牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:0.9X0.4 3. 5mm铝板烤漆+内容UV 4. 飞机胀丝固定外圈结构胶封边 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	5	109.89	549.45	0
12	911103003012	标识安装	1. 标识名称:大门牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:0.9X0.4 3. 5mm铝板烤漆+内容UV 4. 飞机胀丝固定外圈结构胶封边 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	3	109.89	329.67	0
13	911103003013	标识安装	1. 标识名称:报告厅铜牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:0.75*1.2 3. 20mm厚黄铜腐蚀，童子边框 4. 飞机胀丝固定外圈结构胶封边 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	206.04	206.04	0
本页小计							1378.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（教育融媒体VI标识单项工程-标识工程单位工程）

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	911103003014	标识安装	1. 标识名称:户外门牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:0.7*0.4 3. 5mm铝板烤漆+内容UV 4. 飞机胀丝固定外圈结构胶封边 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	33	96.15	3172.95	0
15	911103003015	标识安装	1. 标识名称:单位铜牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:0.9*0.9*0.02 3. 20mm厚黄铜腐蚀，童子边框 4. 飞机胀丝固定外圈结构胶封边 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	146.52	146.52	0
16	911104003002	宣传栏安装	宣传栏 1. 规格尺寸：2.8*2.4*0.1 2. 1.2mm不锈钢框架烤漆，磁吸板底板，0.5mm钢化玻璃窗，液压支撑杆。 3. 基础C25混凝土浇灌 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	7	2472.5	17307.5	0
17	911104009001	垃圾箱安装	分类垃圾桶（不锈钢户外垃圾桶） 1. 箱体材质、规格：350*1800*900 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	套	4	302.19	1208.76	0
本页小计							21835.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(教育融媒体VI标识单项工程-标识工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	911103003016	标识安装	1. 标识名称:台阶提示牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:0.6x0.1 3. 1.8mm厚304不锈钢,蚀刻 4. 结构胶粘贴 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	33	82.42	2719.86	0
19	911103003017	标识安装	1. 标识名称:楼层索引牌(总) 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:1.8*1.2*0.05 3. 造型:2MM不锈钢切割折弯成型 烤漆,背龙骨20*40 烤漆:高温喷塑 内容:uv工艺高温喷塑 内容:uv工艺 4. 安装工艺:电子水平仪定位,高压打孔植入膨胀螺丝。 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	824.17	824.17	0
20	911103003018	标识安装	1. 标识名称:楼层索引牌(总) 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:0.8*0.38*0.05 3. 造型:造型:2MM不锈钢切割折弯成型 烤漆:高温喷塑 内容:uv工艺 4. 安装工艺:电子水平仪定位,高压打孔膨胀螺丝,玻璃胶安装。 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	33	82.42	2719.86	0
本页小计							6263.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（教育融媒体VI标识单项工程-标识工程单位工程）

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	911103003019	标识安装	1. 标识名称:壁挂导视牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:0.75*1.65*0.05 3. 造型: 2MM不锈钢切割折弯成型 烤漆, 背龙骨20*41 烤漆: 高温喷塑 内容: uv工艺高温喷塑 内容: uv工艺 3. 安装工艺: 电子水平仪定位, 高压打孔膨胀螺丝, 玻璃胶安装。	个	26	164.83	4285.58	0
22	911103003020	标识安装	1. 标识名称:悬挂式导视牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:2.4*0.36*0.1 3. 造型: 2MM不锈钢切割折弯成型 烤漆: 高温喷塑 内容: uv工艺 4. 安装工艺: 电子水平仪定位, 高压打孔膨胀螺丝, 玻璃胶安装。	个	7	164.83	1153.81	0
23	911104003003	宣传栏安装	公告栏 1. 材料种类、规格: 0.75*1.65 2. 造型: 2MM不锈钢切割折弯成型 烤漆, 烤漆: 高温喷塑 内容: uv工艺高温喷塑 内容: uv工艺 3. 安装工艺: 电子水平仪定位, 高压打孔膨胀螺丝, 玻璃胶安装。 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	23	178.57	4107.11	0
本页小计							9546.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (教育融媒体VI标识单项工程-标识工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	911104003004	宣传栏安装	宣传栏 1. 材料种类、规格: 2. 4*1.2*0.1 2. 造型: 2MM不锈钢切割折弯成型 烤漆, 背龙骨20*42 烤漆: 高温喷塑 内容: uv工艺高温喷塑 内容: uv工艺 3. 安装工艺: 电子水平仪定位, 高压打孔膨胀螺丝, 玻璃胶安装。 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	23	1030.21	23694.83	0
25	911103003021	标识安装	1. 标识名称: 楼层牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸: 0.2*0.3*0.03 3. 造型: 2MM不锈钢切割折弯成型 烤漆, 烤漆: 高温喷塑 内容: uv工艺高温喷塑 内容: uv工艺 4. 安装工艺: 电子水平仪定位, 高压打孔膨胀螺丝, 玻璃胶安装。 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	26	41.21	1071.46	0
26	911103003022	标识安装	1. 标识名称: 科室牌 (办公室/功能房) 2. 标识材料种类、颜色、尺寸: 0.11x0.29 3. 两层5MM铝板中间加2mm内衬亚克力, UV高清印制, 侧面加铝合金插口, 立体亚克力字 4. 安装工艺: 电子水平仪定位, 高压打孔膨胀螺丝, 玻璃胶安装。 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	224	41.21	9231.04	0
本页小计							33997.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（教育融媒体VI标识单项工程-标识工程单位工程）

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	911103003023	标识安装	1. 标识名称:门牌 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:0.11x0.29 3. 5MM铝板错落安装，UV高喷印 4. 安装工艺：玻璃胶安装 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	224	41.21	9231.04	0
28	911103003024	标识安装	卫生间 1. 材料种类、规格：0.2x0.2，5MM铝板UV高喷印 2. 安装工艺：玻璃胶安装 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	23	54.94	1263.62	0
29	911103003025	标识安装	无障碍卫生间 1. 材料种类、规格：0.2x0.2，5MM铝板UV高喷印 2. 安装工艺：玻璃胶安装 3. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	4	48.08	192.32	0
30	911103003026	标识安装	1. 标识名称:提醒 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:0.2x0.3 3. 5MM铝板UV高喷印 4. 安装工艺：玻璃胶安装 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	50	41.21	2060.5	0
本页小计							12747.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (教育融媒体VI标识单项工程-标识工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	911103003027	标识安装	1. 标识名称:疏散图 2. 标识材料种类、颜色、尺寸:0.21*0.29.7 3. 5MM亚克力、UV高喷印 4. 安装工艺: 玻璃胶安装 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	224	41.21	9231.04	0
		分部小计					122099.23	0
		融媒体中心室内北楼(2#3#楼)2F					7005.41	0
32	911103003028	标识安装	1. 标识名称:楼层指引牌 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	73.26	73.26	0
33	911103003029	标识安装	1. 标识名称:壁挂导视牌 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	164.83	164.83	0
34	911103003030	标识安装	1. 标识名称:悬挂式导视牌 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	164.83	329.66	0
35	911104003005	宣传栏安装	1. 公告栏 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	938.63	1877.26	0
36	911104003006	宣传栏安装	1. 宣传栏 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	4	1098.89	4395.56	0
37	911103003031	标识安装	1. 标识名称:楼层牌 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	82.42	164.84	0
		分部小计					7005.41	0
		食堂及小餐厅					5549.37	0
本页小计							16236.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(教育融媒体VI标识单项工程-标识工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	911103003032	标识安装	1. 标识名称:楼层指引牌 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	73.26	146.52	0
39	911103003033	标识安装	1. 标识名称:悬挂式导视牌 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	164.83	329.66	0
40	911104003007	宣传栏安装	1. 公告栏 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	4	938.63	3754.52	0
41	911104003008	宣传栏安装	1. 宣传栏 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	1098.89	1098.89	0
42	911103003034	标识安装	1. 标识名称:楼层牌 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	2	82.42	164.84	0
43	911103003035	标识安装	1. 卫生间 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	54.94	54.94	0
		分部小计					5549.37	0
		白广路18号(1#4#主楼)					47027.86	0
44	911103003036	标识安装	1. 标识名称:楼层指引牌(总) 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	1	824.17	824.17	0
45	911103003037	标识安装	1. 标识名称:楼层指引牌 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	17	82.42	1401.14	0
本页小计							7774.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：（教育融媒体VI标识单项工程-标识工程单位工程）

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	911103003038	标识安装	1. 标识名称:壁挂导视牌 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	17	164. 83	2802. 11	0
47	911103003039	标识安装	1. 标识名称:悬挂式导视牌 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	8	164. 83	1318. 64	0
48	911104003009	宣传栏安装	1. 公告栏 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	17	938. 63	15956. 71	0
49	911104003010	宣传栏安装	1. 宣传栏 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	21	1098. 89	23076. 69	0
50	911103003040	标识安装	1. 标识名称:楼层牌 2. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	个	20	82. 42	1648. 4	0
		分部小计					47027. 86	0
		7#楼					0	0
		分部小计					0	0
		白广路18号（9#楼）					0	0
		分部小计					0	0
		6#高基配电室					0	0
		分部小计					0	0
本页小计							44802. 55	0
合 计							181681. 87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (室外工程单项工程-室外工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目					45658.91	0
1	911101011001	道路面层拆除	1. 拆除旧路结构 2. 垃圾及渣土清理搬运、外运、消纳，运距自行考虑 3. 包含完成此项工所需要的全部工作内容，如渣土消纳手续的办理等并须满足图纸、招标文件、答疑、现行规范、验收等要求 4. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	131.2	111.11	14577.63	0
2	911101023001	室外块料面层地面新做	道路恢复做法： 1. 50厚中粒石沥青混凝土路面； 2. 200厚碎石垫层； 3. 300厚3:7灰土，分两步夯实； 4. 路基碾压，压实系数93%； 5. 满足设计图纸、招标文件、施工规范、图集等所有要求。	m2	131.2	236.9	31081.28	0
		分部小计					45658.91	0
本页小计							45658.91	0
合 计							45658.91	0