

合同编号: 2026054

2026 年中国国际服务贸易交易会 链路接驳及安全保障能耗服务合同

甲方: 北京市国际服务贸易事务中心

项目负责人: 张璐 电话: 18810662566

地址: 北京市丰台区芳星园三区 16-17 号楼

乙方: 北京易用时代科技有限公司

法定代表人: 杨钊 电话: 15301067556

地址: 北京市石景山区首钢体育大厦 9 层

根据《中华人民共和国民法典》和国家有关法律、法规，经甲乙双方平等协商，自愿签订本合同。

一、项目概况

(一)项目名称：2026年中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）链路接驳及安全保障能耗服务

(二)服务地点：首钢园区

(三)正展期时间：2026年9月9日-13日

(四)布展期时间：自合同签订之日起至2026年9月8日

(五)撤展期时间：2026年9月13日-14日

(六)服务期限：以甲方实际需求为准

二、服务内容

根据反恐处突和防爆安检工作要求，提供安防监控体系、网络链路接驳及安全保障能耗服务，确保各关键点位监控正常运作，指挥部实时接收现场信息，各安检、验票证点位网电满足需求，保障设备设施正常运转。具体内容包括但不限于：完成2026年服贸会验证验票网络链路、安防监控网络链路、安检棚安防监控接驳及相关技术服务保障，布展期、正展期验票网络及用电保障，布展期、正展期验证用电保障。详见附件需求明细单，具体数量以甲方实际需求为准。

三、付款方式

(一)合同服务费总计¥769810元（含税），大写：柒拾陆万玖仟捌佰壹拾元整，上述服务费的支付方式为：服务项目验收

完成后，甲方向乙方一次支付上述服务费。乙方应在甲方支付的款项前，向甲方出具符合国家税收规定及甲方要求的正规、合法发票。服务费用以实际发生为准，按照双方确认的结算单据实结算，并以甲方或北京市财政局委托的评审机构进行评审后确定的金额为上限，如乙方违约造成甲方损失，甲方有权从任何应付款项中直接扣除乙方给甲方造成的损失。

（二）乙方同意，甲方支付款项需以相应财政款项实际拨付至甲方账户为前提，因该财政款项未到账导致的延期支付，不属于甲方的违约责任。

（三）甲方负责将上述款项汇入乙方指定的银行账户。乙方迟延提供发票，付款期限相应顺延，且甲方不承担任何责任。

1. 乙方账户信息如下：

（1）户 名：北京易用时代科技有限公司

（2）账 户：110060872013007117631

（3）开户行：交通银行北京石景山支行

2. 乙方应提供正确的账户信息，如因乙方提供信息有误，造成的损失应由乙方承担全部责任。

四、运输摆放费用担负

甲方提前告知乙方所需安防监控搭建，链路、网电接驳的完成时间、地点，乙方收到甲方通知后按照甲方要求的时间按规定完成接驳工作，甲方应对乙方完成好的安防监控设备、链路及网

电进行验收测试。服务期保障费用全部由乙方承担，包括但不限于人身或财产损失等。

五、权利与义务

（一）甲方权利义务

1. 甲方应提供活动的活动场地及活动规模示意图等相关材料。
2. 应按照乙方要求准备接驳条件。
3. 为乙方在搭建、接驳及保障期间的工作提供支持。
4. 乙方完全履行本合同义务的前提下，甲方负有按时支付合同费用的义务。
5. 甲方有权对乙方的工作进行监督、检查和具体指导。

（二）乙方权利义务

1. 乙方应按合同约定提供合格的安防监控设备、接驳硬件，并完成相关调试工作，供甲方使用。
2. 乙方应于2026年9月4日前完成搭建、接驳及调试工作。
3. 乙方应对甲方相关人员（含安保人员）进行培训，确保甲方能正常使用。合同期限内，乙方应当安排技术人员，提供现场技术支持服务。
4. 甲方使用乙方完成的安防监控、链路及能源期间，如有无法正常使用的，乙方应在甲方指定期限内及时调试、维修或提供

同类型硬件予以替换。安防监控设施、链路及能源设施无法使用期间，甲方不支付相应费用。

5. 如果乙方安防监控设施、链路及能源接驳无法正常使用，甲方可采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。

6. 因乙方问题，给甲方、乙方及任何第三方造成人身及财产损失均由乙方赔偿，甲方不承担任何赔偿责任。如给甲方造成损失，甲方有权向乙方追偿。

7. 乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其他合法权益，承诺其所提供的硬件或服务均不得侵犯第三方知识产权及其他合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。如给甲方造成损失，甲方有权向乙方追偿。

8. 乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

9. 乙方人员不得利用工作便利条件，滥用职权，直接或间接收受第三方人员的任何利益，包括但不限于：明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游、股份、红利、礼金、礼品、娱乐活动票券等。如因乙方员工违法违规违纪等行为给甲方造成的各种损失（包括直接损失和间接损失），乙方应承担全部法律及赔偿责任。

六、违约责任

（一）乙方在合同执行期间，除不可抗力的原因外，如单方终止合同，应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金额为

合同总金额的 30%。

(二) 乙方未在指定期间完成安防监控搭建、链路及网电接驳的, 每逾期一天, 应向甲方支付未完成部分金额的 3% 作为违约金。累计逾期五天及以上的, 甲方有权单方解除本合同。

(三) 除本合同另有约定外, 乙方违反本合同约定的, 甲方有权视情况单方解除本合同, 并要求乙方支付本合同总金额 30% 的违约金。合同解除后, 甲方无需向乙方支付任何费用。

(四) 上述违约金不足以弥补给甲方造成的损失, 乙方还应承担相应的赔偿责任。本合同所指的甲方的损失, 包括直接损失、甲方为弥补损失所支出的费用 (包括但不限于重新组织招投标、比选支出的费用、重新签订合同支付的费用等、甲方为向乙方主张权利所支出的费用 (包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保全费、保函费、鉴定费) 等。乙方应向甲方支付的违约金和损失, 甲方有权从应当支付乙方的款项中予以扣除。

七、保密与知识产权

(一) 甲乙双方及其相关工作人员应对本合同内容及其在履行本合同过程中所知悉的对方的相关保密信息予以保密, 不得泄露本合同相关的资料、文件及信息或将其用于本合同之外的目的, 但中国现行法律、法规 (以本合同之目的, 不包括香港、澳门、台湾地区法律法规) 另有规定或经另一方书面同意的除外。甲乙双方的保密义务不因合同的无效或终止而解除。

(二) 本合同交付成果中专为甲方定制部分的知识产权归甲

方所有。

(三)乙方承诺提交的工作成果中不含有任何违法或侵权内容。乙方有权对外宣传与甲方的本次合作事宜,对就本合同项下乙方为本次合作而向甲方提交的报告、策划执行方案等(不包括行业数据)可以作为乙方业绩进行对外宣传。

(四)乙方宣传应是对甲方进行的正面宣传,各项数据均应来源于甲方公开的文件信息或单独的书面确认。

(五)乙方使用甲方名称及标识时,引用非确认数据,构成侵权的,甲方有权要求停止侵权行为,因该侵权行为导致甲方受侵害的,甲方有权采取必要的法律手段要求侵权人承担相应赔偿。

八、安全生产

(一)为加强安全生产管理,深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,保证展会现场人身,设备安全,甲乙双方应相互配合,确保在安全状态下完成各项工作。认真贯彻落实国家、地方、行业有关安全生产的法律、法规等,明确各自安全责任,保证安全生产落实。对违章指挥、违章操作和违反劳动法的行为及时制止。发生事故时,组织抢救伤员财物,保护现场,通知有关部门,做好事故调查和善后工作。

(二)甲方有权要求乙方严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规,并要求乙方按照要求执行。乙方应遵守、执行国家有关安全生产管理法律法规,并服从甲方提出的安

全生产管理规定和管理方式，履行自身安全生产职责。

(三) 由乙方原因造成的事故，乙方应承担事故所造成的损失，承担相应的经济赔偿责任及法律责任。

九、反商业贿赂

(一) 甲乙双方承诺不得基于任何目的、任何身份，而主动给予对方员工、亲属直接或间接的任何利益；甲乙双方承诺将自觉抵制对方员工利用工作便利索要直接或间接的任何利益的不正当要求，并及时向对方反映或投诉有关情况。上述任何利益包括但不限于：明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游、股份、红利、礼金、礼品、娱乐活动票券，特别折扣或样品，甲乙一方支付的旅行、餐饮、娱乐、合作业务衍生利益或其他物质利益和非物质性利益。

(二) 若乙方违反其在反商业贿赂条款中所作的承诺，甲方有权单方无责解除本合同，且乙方应承担本合同总金额 30% 的违约金。如前述违约金仍不足以弥补甲方的全部损失（包括但不限于直接损失与间接损失），乙方需另行向对方全额补偿前述损失。

十、不可抗力

(一) “不可抗力”是指本合同双方不能控制、不可预见、无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误甲方或乙方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争或任何其他类似事件。

(二) 出现不可抗力事件后, 遭受不可抗力影响的一方应及时通知对方, 书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况, 并提供有关证明; 在不可抗力事由消除后, 双方应协商是否继续履行合同。不可抗力发生后, 双方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大, 任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的, 应对扩大的损失承担责任。

十一、通知和送达

(一) 双方同意, 与履行本合同有关的通知均应以书面形式作出。如以邮寄方式发送, 以发件人寄出邮件后 3 日视为送达日期(无论收件人实际收件时间、是否实际收到、无法送达或退件); 以电子邮件形式发出的通知, 被通知方收到之日即视为送达。

(二) 任何一方均应对合同中所载的各自的信息负责, 如有变更, 变更方应在相关信息发生变更后 7 日内以书面形式通知对方。如因未及时告知而导致对方受到损失的, 双方应协商解决。

十二、争议解决

双方如发生争议, 应友好协商; 协商不成, 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因向乙方维权产生的诉讼费、保全费、保函费、律师费、鉴定费、差旅费等全部由乙方承担。

十三、其它约定

(一) 甲、乙双方经友好协商可变更合同, 并另行签订书面的变更合同。变更合同与本合同具有同等法律效力。

(二) 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，每份具有同等法律效力。经甲、乙双方签章后生效至双方权利义务履行完毕止。

(以下无正文)

甲方(盖章): 北京市国际服务贸易事务中心

法定代表人或授权代理人(签字):

2016年8月29日




[Handwritten signature]

乙方(盖章): 北京易用时代科技有限公司

法定代表人或授权代理人(签字):

2016年8月29日



[Handwritten signature]

附件：需求明细单（以下需求为预估需求）

序号	验证网络链路	室外光缆	规格	数量
1	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-南登录口（5 号登录厅），单模 2 芯	芯数*长度	2
2	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-西登录口（6 号登录厅），单模 2 芯	芯数*长度	2
3	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-北登录口（1 号登录厅），单模 2 芯	芯数*长度	2
4	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-东北登录口（2 号登录厅），单模 2 芯	芯数*长度	2
5	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-东登录口（3 号登录厅），单模 2 芯	芯数*长度	2
6	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-东南登录口（4 号登录厅），单模 2 芯	芯数*长度	2
7	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-1 号口，单模 2 芯	芯数*长度	2
8	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-4 号口，单模 2 芯	芯数*长度	2
9	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-5 号口，单模 2 芯	芯数*长度	2
10	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-6 号口，单模 2 芯	芯数*长度	2
11	搭建		项	10
序号	安防监控网络链路	室外光缆		
1	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-南登录口（5 号登录厅），单模 2 芯	芯数*长度	2
2	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-西登录口（6 号登录厅），单模 2 芯	芯数*长度	2
3	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-北登录口（1 号登录厅），单模 2 芯	芯数*长度	2
4	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-东北登录口（2 号登录厅），单模 2 芯	芯数*长度	2
5	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-东登录口（3 号登录厅），单模 2 芯	芯数*长度	2
6	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-东南登录口（4 号登录厅），单模 2 芯	芯数*长度	2
7	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-1 号口，单模 2 芯	芯数*长度	2
8	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-4 号口，单模 2 芯	芯数*长度	2
9	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-5 号口，单模 2 芯	芯数*长度	2
10	脱硫车间 B1 机房	脱硫车间 B1 机房-6 号口，单模 2 芯	芯数*长度	2

11	脱硫车间 B1 机房	服贸区物联网核心, 单模 2 芯	芯数*长度	2
12	脱硫车间 B1 机房	首钢 IOC, 单模 2 芯	芯数*长度	4
13	脱硫车间 B1 机房	制证中心, 单模 2 芯	芯数*长度	8
14	搭建		项	13
序号	安检棚安防监控搭建	服务描述	单位	数量
1	减速带	登录口安检棚保护临时线缆, 按照 10 个安检棚每个安检棚 30 块测算。室外橡胶线槽减速带防压线槽板舞台电缆过路保护槽电线地面过线槽户	块	300
2	硬盘录像机(含硬盘)	临时摄像头图像存储。支持 64 路 8 盘位网络硬盘录像机, 含 4*8T 硬盘;	台	1
3	铠装光缆	临时搭建网络, 除便捷出口外, 其他登录厅及便捷出入口(10 个)均需临时敷设光缆按照每个登录厅 200 米测算为 2000 米。室外铠装光缆外径: 9.5mm; 重量: 95kg/km 结构: 中心加强钢丝+PBT 松套管+阻水填充+轧纹钢带铠装+HDPE 黑色外护套	米	2000
4	ODF 盒 12 芯	按登录厅和便捷出入口(10 个)测算, 每个口需临时网光缆一根, 2 个 ODF 盒, 备用 6 个, 共计 26 个。外形尺寸: 483mm(宽)×250mm(深)×44.5mm(高) 材质: 1.0mm 冷轧钢板, 静电喷塑灰白色, 防尘防锈 容量: 满配 12 个 SC 适配器+12 根 SC 单模尾纤(G.652D)	个	26
5	光交换机	组建各登录口和便捷出入口临时网络, 按照 12 备 1 测算。端口配置: 24×10/100/1000M 自适应 RJ45 千兆电口; 4 个独立千兆 SFP 光插槽(1000BASE-X), 可插千兆单模 SFP 光模块对接室外 GYTS 光缆 管理口: 1 个 Console 调试口(RJ45), 支持 WEB+CLI 双管理 安装: 19 英寸标准机架 1U(44.5mm), 尺寸 442×220×44.5mm 供电: AC100V~240V50Hz 国标市电	台	13
6	跳线	按照登录厅和便捷出入口(10 个)组建临时网络测算, 各登录厅跳接至南综合楼机房核	条	60

		心交换机需 3 次跳接，每一跳需 2 条跳线，总计 60 条。SC-UPC/LC-UPC 单模 G.652D		
7	水晶头	按照登录口和便捷出入口（10 个）组建临时网络测算，制作 60 根网络跳线连接交换机及摄像头。共计 120 个水晶头，合计 3 盒。CAT6 六类 RJ45 水晶头	盒/50 个	3
8	六类线	摄像头制作网络跳线，每个摄像头需 30 米跳线，35 个摄像头预计 1100 米，交换机之间联络线预计 100 米，备用 600 米，共计 1800 米。型号：UTPCAT64×2×0.5mm 国标无氧铜导体：实芯高纯无氧铜，单芯直径 0.50mm±0.02； 线对：四对 8 芯十字隔离骨架分隔，降低串扰。 外径：线缆外径≈6.2mm；外皮 PVC/国标 LSZH 低烟无卤阻燃。	米	1800
9	光转电猫	登录口和便捷出入口（10 个）临时网络，连接核心交换机及接入交换机，每个口 2 台，共计 20 台。协议：IEEE802.3/3ab/3z 全千兆标准，存储转发，超大帧 9K 支持 光功率：发射 -9~-3dBm，接收灵敏度 ≤ -22dBm，UPC 端面适配 ODF 跳纤 带宽：全双工 2Gbps，线速千兆无损耗 供电：DC5V 外置电源，整机功耗 < 2.5W，钢壳桌面安装	个	30
10	摄像头	各安检棚临时搭建监控系统，按照 6 个登录厅安检棚每个安装 4 台摄像头测算为 24 台，4 个便捷出入口安检棚按照 2 台摄像头测算为 8 台，备用 3 台，共计 35 台。像素规格：400 万像素，分辨率 2560×1440@25fps，1/2.7 英寸 CMOS，星光级超低照度：0.005Lux（彩色），红外 0Lux 全黑成像	台	35
11	电源线	按照登录口和便捷出入口（10 个）交换机用电测算，每个口预计 50 米，共计预估 500 米。 导体：多股无氧铜丝绞合，单芯标称截面积 2.5mm ² ，3 芯（火+零+地） 绝缘：PVC 绝缘，外被黑色阻燃 PVC 护套 线缆外径≈11.5mm	米	500

12	配电箱	按照登录口和便捷出入口(10个)临时网络, 交换机供电测算, 共计预估 10 台。箱体材质: 冷轧钢板喷涂, IP65 户外防水防尘 外形尺寸: 长 300mm×宽 250mm×深 150mm	台	10
13	开关电源设备 PDU	按照登录口和便捷出入口(10个)交换机供电测算, 每个口预计 2 个, 总计 20 个。箱式壁挂电源(户外防水配电箱内安装) 输入: AC220V85~264V 宽电压; 输出 DC12V 稳压	个	20
序号	技术服务保障	服务描述	单位	数量
1	现场技术服务保障	每个登陆口及出入口 1 个技术人员现场保障, 技术人员保障费用: 元/人/天*10 人*5 天	个	50
序号	验票验证用电用网费用规格	服务描述	单位	数量
1	验票布展期用电			
1.1	北登录厅(1号登录厅)	电标准: 15A/380V(24小时)	个	2
1.2	南登录厅(5号登录厅)	15A/380V	个	2
2	验票布展期用网			
2.1	北登录厅(1号登录厅)	30M, 24 小时, 15A/380V	个	1
2.2	南登录厅(5号登录厅)	30M, 15A/380V	个	1
3	验票正展期用电			
3.1	北登录厅(1号登录厅)	通道数 5-9 用电标准: 15A/380V(24小时) 通道数 10 以上用电标准: 30A/380V(24小时)	个	2
3.2	南登录厅(5号登录厅)	30A/380V	个	2
3.3	东北登录厅(2号登录厅)	30A/380V	个	2
3.4	西登录厅(6号登录厅)	30A/380V	个	2

3.5	东登录厅（3号登录厅）	30A/380V	个	2
3.6	东南登录厅（4号登录厅）	15A/380V	个	2
3.7	车辆北入口	15A/220V	个	2
3.8	1号口-9号馆西北侧	15A/220V	个	2
3.9	4号口-3号馆北侧	15A/220V	个	2
3.1	5号口-5号馆北侧	15A/220V	个	2
3.11	6号口-P1 停车场西北侧	15A/220V	个	2
4	验票正展期用网			
4.1	北登录厅（1号登录厅）	30M, 15A/380V	个	1
4.2	南登录厅（5号登录厅）	30M, 15A/380V	个	1
4.3	东北登录厅（2号登录厅）	30M, 15A/380V	个	1
4.4	西登录厅（6号登录厅）	30M, 15A/380V	个	1
4.5	东登录厅（3号登录厅）	30M, 15A/380V	个	1
4.6	东南登录厅（4号登录厅）	20M, 15A/380V	个	1
4.7	车辆北入口	10M, 15A/380V	个	1
4.8	1号口-9号馆西北侧	10M, 15A/380V	个	1
4.9	4号口-3号馆北侧	10M, 15A/380V	个	1
4.10	5号口-5号馆北侧	10M, 15A/380V	个	1
4.11	6号口-P1 停车场西北侧	10M, 15A/380V	个	1
5	验证用电（布展期+正展期）			
5.1	北登录厅（1号登录厅）	5套人员验证设备, 15A/380V	个	2

5.2	南登录厅（5号登录厅）	4套人员验证设备，15A/380V	个	2
5.3	东北登录厅（2号登录厅）	3套人员验证设备，15A/380V	个	1
5.4	西登录厅（6号登录厅）	4套人员验证设备，15A/380V	个	2
5.5	东登录厅（3号登录厅）	5套人员验证设备，15A/380V	个	2
5.6	东南登录厅（4号登录厅）	3套人员验证设备，15A/380V	个	1
5.7	车辆北入口	1套人员验证设备，2套车辆验证设备，15A/380V	个	2
5.8	布展车辆南入口	1套人员验证设备，2套车辆验证设备，15A/380V	个	1
5.9	1号口-9号馆西北侧	1套人员验证设备，15A/380V	个	1
5.10	4号口-3号馆北侧	1套人员验证设备，15A/380V	个	1
5.11	5号口-5号馆北侧	1套人员验证设备，15A/380V	个	1
5.12	6号口-P1停车场西北侧	1套人员验证设备，15A/380V	个	1
投标人认为需要补充的其他项目				