

北京清华长庚医院二期产房升级改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)



年 月 日

北京清华长庚医院二期  
产房升级改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 年    月    日

复 核 时 间： \_\_\_\_\_ 年    月    日

## 总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：北京清华长庚医院二期产房升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1		安全文明施工			明细详见表4.9-1
2		现场管理费			明细详见表4.12
3		施工垃圾场外运输和消纳费			明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费			明细详见表4.12
5		垂直运输费-修缮施工楼层高度12m以内			明细详见表4.12
6		冬雨季施工增加费			明细详见表4.12
7		二次搬运费			明细详见表4.12
8		原有建筑物及设备保护费			明细详见表4.12
9		工程水电费			明细详见表4.12
10		风机盘管加新风系统			明细详见表4.12
11		自动喷水灭火系统			明细详见表4.12
12		火灾自动报警系统			明细详见表4.12
13		消防广播系统			明细详见表4.12
14		公建民用照明通电试运行(24h)			明细详见表4.12
合计					

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

# 安全文明施工费明细表

工程名称：北京清华长庚医院二期产房升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。  
2. “管理目标等级（                      ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（                      ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

### 施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：北京清华长庚医院二期产房升级改造  
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。





# 总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京清华长庚医院二期产房升级改造项目

第 1 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全帽								
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资...								
1.1.4	.....								
1.2	文明施工费								
1.2.1	安全警示标志牌								
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.2.4	.....								
1.3	环境保护费								
1.3.1	现场临时绿化费用								
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.3.4	.....								
1.4	临时设施费								
1.4.1	一次性使用临建								
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。



# 总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京清华长庚医院二期产房升级改造项目

第 2 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.4.3	常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...								
1.4.4	.....								
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费								
3	脚手架工程费								
3.1	满堂红脚手架拆搭								
3.2	满堂红脚手架使用								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京清华长庚医院二期产房升级改造项目

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
4	垂直运输费-修缮 施工楼层高度12m 以内								
4.1	垂直运输费-修缮 施工楼层高度12m 以内								
5	冬雨季施工增加费								
5.1	冬雨季施工增加费								
6	二次搬运费								
6.1	二次搬运费								
7	原有建筑物及设备 保护费								
7.1	原有建筑物及设备 保护费								
8	工程水电费								
8.1	工程水电费								
9	风机盘管加新风系 统								
10	自动喷水灭火系统								
11	火灾自动报警系统								
12	消防广播系统								
13	公建民用照明通电 试运行（24h）								

注：计算明细可另附表说明。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		门窗工程							
1	911502009001	金属门安装	1. 门类型:手动钢质密封门安装（平开门带观察窗） 2. 门框或扇材质:详见图纸及设计说明 3. 玻璃品种、厚度:采用5mm钢化玻璃, 不锈钢窗框 4. 五金材料品种、规格:含合页、门锁、闭门器等其他配套五金 5. 填充剂后塞口 6. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	25.3				
2	911505004001	电子平移门安装	1. 门类型:医用感应电动平移门安装 2. 门框、扇材质:详见图纸及设计说明 3. 玻璃品种、厚度:观察窗采用易被击碎安全玻璃 4. 启动装置的品种、规格、数量:带延时关闭装置,断电可手动开启 5. 电子配件品种、规格:带手术中指示灯 6. 砂浆后塞口 7. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	3.3				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	911505004002	电子平移门安装	1. 门类型:医用感应电动平移门安装（利旧） 2. 门框、扇材质:详见图纸及设计说明 3. 玻璃品种、厚度:观察窗采用易被击碎安全玻璃 4. 启动装置的品种、规格、数量:带延时关闭装置,断电可手动开启 5. 电子配件品种、规格:带手术中指示灯 6. 砂浆后塞口 7. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	6.6				
4	911505004003	电子平移门安装	1. 门类型:医用感应电动平开门安装 2. 门框、扇材质:详见图纸及设计说明 3. 玻璃品种、厚度:观察窗采用易被击碎安全玻璃 4. 启动装置的品种、规格、数量:带延时关闭装置,断电可手动开启 5. 电子配件品种、规格:带手术中指示灯 6. 砂浆后塞口 7. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	6.6				
5	911507009001	金属窗安装	1. 窗类型:密封窗安装 2. 窗框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:采用5mm钢化玻璃 4. 填充剂后塞口 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	2.25				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 3 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		拆除工程							
6	910101001001	原有装饰层、隔墙、机电设备管线拆除	1. 原有装饰层拆除，包括地面、墙面、顶棚等。 2. 因布局改变需拆除的隔墙、门窗、台阶及坡道等。 3. 机电设备及管线拆除。 4. 保护性拆除，对拆除的须保留的机电设备及材料需按业主要求归类保存。 5. 渣土外运及消纳，运距自行考虑。 6. 拆除工程量按本次改造区域建筑面积综合考虑。 7. 投标单位结合现场实际情况综合考虑此项工程量及相关费用，结算时不做调整。	项	1				
		分部小计							
		新建隔墙工程							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	911306005001	隔断新做	1. 隔断类型:净化彩钢板隔墙 2. 隔板材料品种、规格:钢板厚度0.5mm,内填岩棉(容量100kg)+双层9.5mm石膏板,弧形钢板背贴橡塑保温棉(橡塑保温棉,厚度20mm,容重45KG)阴角、阳角、天花角线安装R45铝合金圆弧角型材 3. 需满足耐腐蚀、表面光洁,所有拼缝连接处均打密封胶处理 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	37.8				
8	911306003001	龙骨式隔墙新做	1. 隔墙类型:轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:双排75轻钢龙骨 3. 隔墙板材料品种、规格:双面8mm硅酸钙板 4. 隔音要求,材料品种、规格:填充岩棉,厚度50mm,容重100千克/立方米 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	117.59				
9	910402002001	砌块墙砌筑	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m3	2.62				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 5 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	910504001001	钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\phi$ 10以内 2. 制作安装 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	t	0.014				
11	910501019001	现浇混凝土其他构件	1. 构件类型: 混凝土导墙 2. 混凝土种类: C20细石混凝土 3. 模板类型: 复合模板 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m3	0.09				
		分部小计							
		地面							
12	911203004001	塑料楼地面新做	1. 2.0mm厚同质透芯PVC卷材地板铺贴 2. 水性环保胶水, 接缝处同质材料焊接 3. 3mm厚水泥自流平(强度 $\geq$ C25F7), 墙角做R40水泥造型 4. 工程量为水平面积, 上卷部分在报价中考虑 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	65.35				
13	911203003001	橡胶楼地面新做	1. 2.0mm厚橡胶卷材地板铺贴 2. 水性环保胶水, 接缝处同质材料焊接 3. 3mm厚水泥自流平(强度 $\geq$ C25F7), 墙角做R40水泥造型 4. 工程量为水平面积, 上卷部分在报价中考虑 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	59.82				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 6 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	911205005001	橡胶、塑料踢脚线新做	1. 2mm厚PVC踢脚, 用专用胶粘剂粘结, 高度100mm 2. 6mm厚DP砂浆找平 3. 8mm厚DP砂浆打底 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	147.49				
15	911202003001	块料楼地面新做	1. 300*300*8mm厚防滑耐磨地砖, 填缝剂擦缝 2. 撒素水泥面, 洒适量清水 3. 15mm厚1:2水泥砂浆粘结层 4. 防水层另计 5. 刷素水泥砂浆一道 6. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	7.97				
16	911205004001	块料、石材踢脚线新做	1. 6mm瓷砖踢脚, 专用勾缝剂勾缝, 高度100mm 2. 6mm厚1:2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）粘接层 3. 素水泥浆一道 4. 6mm厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 5. 3mm厚外加剂专用砂浆抹基层界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水湿润） 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面 7. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	14.07				
本页小计									



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 7 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	911202004001	石材楼地面新做	1. 20mm过门石，浅咖啡网纹大理石，填缝剂擦缝 2. 撒素水泥面，洒适量清水 3. 15mm厚1:2水泥砂浆粘结层 4. 防水层另计 5. 刷素水泥砂浆一道 6. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	0.25				
18	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	1. 施工部位:地面 2. 涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚JS II型复合防水涂料涂2遍 3. 做24小时闭水试验 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	12.18				
		分部小计							
		墙面							
19	910805004001	钢板墙板安装	1. 电解钢板墙安装 2. 接缝处采用防霉硅酮密封胶处理 3. 材料及规格:1.2mm厚电解钢板背贴9.5mm厚防潮纸面石膏板,成品现场拼装,内衬20mm厚橡塑保温层 4. 镀锌方管30*50*1.5主龙骨结构框架焊接 5. 综合考虑阴阳角圆弧造型线条费用 6. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	103.27				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 8 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	911302005001	块料墙、柱面 新做	1. 300*600*10mm 釉面墙砖，白水 泥擦缝 2. 4mm厚强力胶粉 泥粘结层，揉挤 压实 3. 防水层另计 4. 6mm厚1:0.5:2. 5水泥石灰膏砂浆 分层压实抹平 5. 6mm厚1:1:6水 泥石灰膏砂浆打 底扫毛或划出纹 道 6. 界面剂一道甩 毛 7. 其他按照设计 要求及施工验收 规范执行	m2	38.18				
21	911604002001	墙面喷刷涂料 新做	1. 刷底漆二道, 抗 菌耐擦洗无机涂 料二道 2. 2mm厚面层耐水 腻子分遍刮平 3. 专用界面剂一 道甩毛(甩前喷湿 墙面) 4. 不同材料墙体 交接处铺订金属 网, 金属网规格 为1mm厚, 网眼10 *10 5. 其他按照设计 要求及施工验收 规范执行	m2	240.15				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 9 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	910805004002	钢板墙板安装	1. 无机预涂板墙安装 2. 接缝处采用防霉硅酮密封胶处理 3. 6mm厚无机预涂板粘贴在硅酸钙板上 4. 8mm厚硅酸钙板用自攻钉固定在龙骨上 5. 镀锌方管30*20*1.5主龙骨结构框架焊接 6. 综合考虑阴阳角圆弧造型线条费用 7. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	215.86				
		分部小计							
		顶棚							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 10 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	911402003001	平面吊顶天棚 新做	1. 电解钢板顶棚安装 2. 接缝处采用防霉硅酮密封胶处理 3. 材料及规格:1.2mm厚电解钢板背贴9.5mm厚防潮纸面石膏板,成品现场拼装,内衬20mm厚橡塑保温层 4. 镀锌方管30*50*1.5主龙骨结构框架焊接 5. 10号镀锌低碳钢丝吊筋,采用膨胀螺栓固定于原楼板上 6. 2厚铅板钉于50*30*1.5方管龙骨框架上(防辐射手术室有此要求),遇管线开洞延长包覆,保证不漏辐射 7. 当吊杆长度大于1500mm时,采用反支撑加固,参见12J502-2反向支撑吊顶详图主龙骨拉结法PA31 8. 综合考虑阴阳角圆弧造型线条费用 9. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	51.65				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 11 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	911402003002	平面吊顶天棚 新做	1. 无机预涂板顶棚 2. 6mm厚硅酸钙板背板粘贴6mm厚无机预涂板 3. 主龙骨C60*1.2按间距1000通常设置,次龙骨C60*0.6按间距600设置,通过挂件与主龙骨相交连接,横撑龙骨按间距1200与次龙骨相交连接 4. 10号镀锌低碳钢丝吊筋,采用膨胀螺栓固定于原楼板上;横向间距≤1000,纵向间距≤800 5. 当吊杆长度大于1500mm时,采用反支撑加固,参见12J502-2反向支撑吊顶详图主龙骨拉结法PA31 6. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	77.63				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 12 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	911402003003	平面吊顶天棚 新做	1. 铝方板顶棚 2. 1.2mm厚铝合金方板面层, 嵌入安装 3. T型轻钢次龙骨, 中距600 4. U型轻钢主龙骨中距1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. Φ中6吊杆双向中距1200, 与楼板钢筋膨胀螺栓连接 6. 膨胀螺栓与楼板固定, 中距横向429, 纵向800 7. 当吊杆长度大于1500mm时, 采用反支撑加固, 参见12J502-2反向支撑吊顶详图主龙骨拉结法PA31 8. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	21.44				
26	911402003004	平面吊顶天棚 新做	1. 矿棉板顶棚 2. 9mm厚矿棉装饰吸音板安装 3. T型轻钢次龙骨, 中距600 4. T型轻钢主龙骨中距1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. Φ中6吊杆双向中距1200, 与楼板钢筋膨胀螺栓连接 6. 膨胀螺栓与楼板固定, 中距横向429, 纵向800 7. 当吊杆长度大于1500mm时, 采用反支撑加固, 参见12J502-2反向支撑吊顶详图主龙骨拉结法PA31 8. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	90.74				
		分部小计							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 13 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		其他项目							
27	01B001	嵌入式麻醉柜	1. 1. 2mm不锈钢制作, 900×1700×350, 分四门开启, 上下两层内均设置高强度玻璃托架, 可放置足量手术器械。柜体采用1mm304不锈钢板, 边框采用1. 2mm304不锈钢板。上边采用钢化玻璃门, 下边采用不锈钢门 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	1				
28	01B007	嵌入式器械柜	1. 1. 2mm不锈钢制作, 1200×1700×350, 分四门开启, 上下两层内均设置高强度玻璃托架, 可放置足量手术器械。柜体采用1mm304不锈钢板, 边框采用1. 2mm304不锈钢板。上边采用钢化玻璃门, 下边采用不锈钢门 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	7				
29	01B008	嵌入式器械柜	1. 1. 2mm不锈钢制作, 1400×2600×600, 分四门开启, 上下两层内均设置高强度玻璃托架, 可放置足量手术器械。柜体采用1mm304不锈钢板, 边框采用1. 2mm304不锈钢板。上边采用钢化玻璃门, 下边采用不锈钢门 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 14 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
30	01B002	电脑柜	1. 1. 2mm不锈钢制作, 900×1700×350, 分四门开启, 上下两层内均设置高强度玻璃托架, 可放置足量手术器械。柜体采用1mm304不锈钢板, 边框采用1.2mm304不锈钢板。上边采用钢化玻璃门, 下边采用不锈钢门, 背面安装3个信息点 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	2				
31	01B006	锚栓	1. 10号槽钢自制安装 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	6				
32	911509002001	窗帘盒制安	1. 窗帘盒类型: 窗帘盒安装 2. 窗帘盒材质、规格: 石膏板窗帘盒, 方钢固定 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	9.5				
33	911509004001	窗帘轨(杆)制安	1. 医用窗帘吊轨安装 2. 导轨材质及规格详见图纸说明 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	9.7				
34	911703002001	扶手、栏杆、栏板新做	无障碍卫生间安全抓杆 1. 材质: 不锈钢 2. 其他: 满足设计及规范要求	套	2				
35	911704004001	浴厕配件安装	1. 配件名称: 不锈钢卫生纸架安装 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	2				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 15 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
36	911704005001	镜子安装	1. 镜子安装 2. 镜面玻璃品种、规格：900*600mm 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m2	1.08				
37	911703002002	扶手、栏杆、栏板新做	1. 不锈钢防撞带安装，宽度200mm 2. 9mm厚中密度板衬底 3. 接缝处打胶 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	105.25				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 气路工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920606006001	阀门箱安装	1. 名称:成品阀门箱安装(含墙面开槽及恢复) 2. 型号、规格:含内部铜球阀及配套阀接头 3. 透明视窗,距地1.4m 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	台	5				
2	920603005001	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀DN12 2. 材质:铜制 3. 型号、规格、压力等级:包括阀门脱脂处理、壳体压力试验、密封性试验等一切图纸及技术规范所要求之附配件 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	16				
3	920603005002	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀DN15 2. 材质:铜制 3. 型号、规格、压力等级:包括阀门脱脂处理、壳体压力试验、密封性试验等一切图纸及技术规范所要求之附配件 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	8				
4	920606028001	气体终端安装	1. 气体种类:气体终端 2. 金属圆弧压盖,制式:德标分体式结构,具有防错插结构,可带气检修,安装在设备带上 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	21				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 气路工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	92060602600 1	医用设备带安装	1. 材质:铝合金材质,嵌入式安装,配合装饰装修 2. 设备带外型上下设有弧型过渡流线,表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理,色泽均匀、耐腐蚀、抗老化、不褪色、颜色多样,面板采用模块化结构,可拆卸,安装维修方便,含电源插座、灯开关、一体化灯带、支管维修阀、床头灯等 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	3				
6	92060602600 2	气体面盘安装	1. 材质:座连接采用铜管连接,预留Φ8x10锁母接头,便于与主管路对接 2. 箱体尺寸:630*550*180,外框不锈钢 3. 每种气体都有颜色标识及定位销区分,配备德标气座,三接口,氧气,压缩空气,负压吸引,安装高度1.4m 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气路工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	920601009001	铜管安装	1. 材质及规格:DN15紫铜管TP2安装 2. 输送介质:气体 3. 连接方式:焊接, 焊缝按规范进行检测 4. 处理方式:酸洗, 脱脂, 吹扫, 按照规范进行压力与气密性试验 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	77.77				
8	920601009002	铜管安装	1. 材质及规格:DN12紫铜管TP2安装 2. 输送介质:气体 3. 连接方式:焊接, 焊缝按规范进行检测 4. 处理方式:酸洗, 脱脂, 吹扫, 按照规范进行压力与气密性试验 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	130.47				
9	920601009003	分歧器安装	1. 名称:分歧器安装 2. 型号、规格:15以内 3. 压力等级:低压 4. 连接方式:焊接 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	9				
10	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称:剔(凿)槽 2. 规格:管径25mm以内 3. 类型:砌筑结构凿槽 4. 填充(恢复)方式:墙面恢复、垃圾清理	m	36				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 气路工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	920901005001	打洞(孔)	1. 墙体开洞及恢复 2. 规格:管径25以内 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	30				
12	920901002001	支吊架制作、安装	1. 名称:支架制作安装 2. 材质:应采用不燃烧材料制作并经防腐处理,管道与支吊架的接触处应作绝缘处理 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	kg	28.59				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		配电箱							
1	920204020005	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:产房1-AP1 2. 规格:700*1800*300mm, 29回路 3. 安装方式:距地0.3米暗装 4. 含接线箱安装, 单体调试, 含底座支架 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	台	1				
2	920204020006	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:产房2-AP2 2. 规格:700*1800*300mm, 29回路 3. 安装方式:距地0.3米暗装 4. 含接线箱安装, 单体调试, 含底座支架 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	台	1				
3	920204020008	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:空调机组PLC配电柜 2. 规格:11回路 3. 安装方式:落地安装 4. 含基础安装, 单体调试 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	台	1				
		分部小计							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		桥架							
4	920210007003	线槽安装	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 3. 类型:强电金属密闭槽盒 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	74.44				
5	920210007004	线槽安装	1. 名称:金属桥架 2. 规格:100*100 3. 类型:强电金属密闭槽盒 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	20				
6	920901002003	支吊架制作、安装	1. 名称:金属支架制作 2. 材质:型钢 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	kg	97.26				
		分部小计							
		电缆							
7	920206002001	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:桥架 4. 电压等级(kV):1KV 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	29.42				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 3 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	92020600200 2	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJYB 1-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架 4. 电压等级(kV): 1KV 5. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	m	93.39				
9	92020600200 3	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY- 5*10 3. 敷设方式、部位:桥架 4. 电压等级(kV): 1KV 5. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	m	54.44				
10	92020600200 4	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY- 4X25+1X16 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 电压等级(kV): 1KV 5. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	m	25.22				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	920206002005	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5X6 3. 敷设方式、部位: 穿管 4. 电压等级 (kV): 1KV 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	m	19.07				
12	920206002006	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*2.5 3. 敷设方式、部位: 穿管 4. 电压等级 (kV): 1KV 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	m	145.35				
13	920206010001	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 非铠装电缆终端头 2. 规格: 5*70 3. 电压等级 (kV): 1KV 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	个	2				
14	920206010002	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 非铠装电缆终端头 2. 规格: 5*25 3. 电压等级 (kV): 1KV 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	个	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	920206010003	电力电缆头制作、安装	1. 名称:非铠装电缆终端头 2. 规格:5*10 3. 电压等级（kV）:1KV 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	个	6				
16	920206010004	电力电缆头制作、安装	1. 名称:非铠装电缆终端头 2. 规格:5*6 3. 电压等级（kV）:1KV 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	个	2				
17	920206010005	电力电缆头制作、安装	1. 名称:非铠装电缆终端头 2. 规格:5*2.5 3. 电压等级（kV）:1KV 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	个	6				
		分部小计							
		电线、配管							
18	920210003008	电气配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	m	368.26				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	920210003009	电气配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	386.44				
20	920210003010	电气配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:明配 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	276.8				
21	920210003011	电气配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	41.1				
22	920210003012	电气配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:明配 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	6.57				
23	920210003013	电气配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	5.8				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 7 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	920210003014	电气配管	1. 名称:PVC20 2. 配置形式:暗配 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	164.94				
25	920210010006	电气配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:穿管 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	1313.91				
26	920210010007	电气配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:穿管 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	347.18				
27	920210010008	电气配线	1. 名称:通讯线RVVP3*1.5 2. 配线形式:穿管 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	59.57				
28	920210010009	电气配线	1. 名称:RVVP4*1.0 2. 配线形式:穿管 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	156.13				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 8 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	920210010010	电气配线	1. 名称:RVVP8*1.0 2. 配线形式:穿管 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	99.12				
30	920901004004	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:管径25以内 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	321.78				
31	920901004005	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:管径40以内 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	6.57				
32	920901005003	打洞(孔)	1. 墙体开洞及恢复 2. 规格:管径50以内 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	52				
		分部小计							
		照明器具安装							
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 9 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	920204002001	控制屏安装	1. 名称：控制面板带书写台 2. 安装方式：靠墙安装 3. 包含中央控制面板及书写台 4. 主要功能：时钟；计时钟；电话；净化空调系统温、湿显示与调节；照明系统开关；高效过滤器故障报警，消防警报；各种医用气体报警等，有消毒灭菌控制系统 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	台	2				
34	920211018001	医疗专用灯安装	1. 名称：4联观片灯 2. 安装方式：底边距地1200 3. 规格：1200*600*120 4. LED灯采用高性能低谐波驱动器，光源寿命不小于30000小时，功率因数大于0.9，色温3000K~5300K 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	套	2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 10 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
35	920211015001	荧光灯安装	1. 名称:医疗洁净灯 2. 安装方式:吸顶安装 3. 规格: 1200*300, 48W 4. LED灯采用高性能低谐波驱动器, 光源寿命不小于30000小时, 功率因数大于0.9, 色温3000K~5300K 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	套	35				
36	920211012001	装饰灯安装	1. 名称:应急电源 2. 安装方式:吊顶上 3. LED灯采用高性能低谐波驱动器, 光源寿命不小于30000小时, 功率因数大于0.9, 色温3000K~5300K 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	套	17				
37	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称: LED平面灯600*600 2. 安装方式:吸顶安装 3. LED灯采用高性能低谐波驱动器, 光源寿命不小于30000小时, 功率因数大于0.9, 色温3000K~5300K 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	套	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 11 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
38	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称：LED平面灯300*300 2. 安装方式：吸顶安装 3. LED灯采用高性能低谐波驱动器，光源寿命不小于30000小时，功率因数大于0.9，色温3000K~5300K 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	套	2				
39	920211003003	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称：壁灯 2. 安装方式：墙壁式安装，距地2.2米 3. 12W/4000K/300x300/10801m 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	套	2				
40	920204027001	照明开关安装	1. 名称：单联单控开关 2. 安装方式：暗装，底边距地1200 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	个	8				
41	920204027002	照明开关安装	1. 名称：单联双控开关 2. 安装方式：暗装，底边距地1200 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	个	2				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 12 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
42	920204029001	插座安装	1. 名称:防潮插座 2. 安装方式:暗装, 底边距地300mm 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	6				
43	920204035001	插座箱安装	1. 名称:220V插座箱 2. 型号、规格:900*210*100mm, 内含3个220V 10A插座,1个220V 16A插座,2个接地端子 3. 安装方式:暗装, 底边距地100mm 4. 本体安装及接地等 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	台	10				
44	920204035002	插座箱安装	1. 名称:380V插座箱 2. 型号、规格:900*210*100mm, 内含1个380V插座,3个220V插座,2个接地端子 3. 安装方式:暗装, 底边距地100mm 4. 本体安装及接地等 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	台	4				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 13 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
45	920210014001	接线盒安装	1. 名称:金属接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	108				
		分部小计							
		防雷接地							
46	920207001001	接地极制作、安装	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 规格:-40*4 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	37.31				
47	920207003001	接地线、避雷引下线制作、安装	1. 名称:接地母线 2. 规格:BVR-6mm2+PC20 3. 接地母线敷设等 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	341.41				
48	920204037001	端子箱安装	1. 名称:局部等电位端子箱LEB 2. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	台	2				
		分部小计							
		检查接线及调试							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 14 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
49	920205002001	电动机检查接线及调试	1. 名称:排风机接线及调试 2. 容量(kW):3KW以下 3. 检查接线 4. 接地及调试等 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	台	3				
50	920205002002	电动机检查接线及调试	1. 名称:电动门检查接线 2. 检查接线 3. 接地及调试等 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	台	3				
51	920205002003	电动机检查接线及调试	1. 名称:阀类接线 2. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	台	7				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		综合布线系统							
1	92021001400 2	接线盒安装	1. 名称:金属接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	18				
2	92080600400 1	信息插座安装	1. 名称:电话插座(甲供) 2. 安装方式:距地0.3m 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	6				
3	92080600400 2	信息插座安装	1. 名称:数据插座 2. 安装方式:距地0.3m 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	12				
4	92021000300 8	电气配管	1. 名称:JDG 2. 规格:20 3. 配置形式:暗配 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	107.52				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	920806016001	双绞线缆敷设	1. 名称:超6类非屏蔽双绞型网络线 2. 规格:Cat. 6 3. 敷设方式:穿管 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	298.3				
6	920806016002	双绞线缆敷设	1. 名称:超6类非屏蔽双绞型网络线 2. 规格:Cat. 6 3. 敷设方式:桥架 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	1937.07				
7	920806010001	线(光)缆测试	1. 双绞线缆调试 2. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	链路	18				
8	920206006001	电缆桥架拆除	1. 名称:拆装桥架盖板 2. 材质:钢制 3. 规格、型号:盖板宽200mm以下 4. 拆除要求:拆盖板、安装、固定等 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	96.93				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	920901005003	打洞(孔)	1. 墙体开洞及恢复 2. 规格:管径50以内 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	30				
10	920901004004	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:管径25以内 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	64.51				
		分部小计							
		门禁系统							
11	920204031001	小电器安装	1. 名称: 开门按钮 2. 安装方式:明装, 距地1.3米 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	3				
12	920804002001	入侵报警探测器安装	1. 名称: 电磁锁 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	3				
13	920804012001	出入口控制设备安装	1. 名称: 门禁读卡器 2. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	台	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		给水系统							
1	920601003001	钢管安装	1. 材质:薄壁不锈钢管（含管件） 2. 输送介质:给水 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式:卡压连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	m	5.22				
2	920601007001	不锈钢管安装	1. 材质:薄壁不锈钢管（含管件） 2. 输送介质:给水 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:卡压连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	m	5.59				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	92060100700 2	不锈钢管安装	1. 材质:薄壁不锈钢管（含管件） 2. 输送介质:给水 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式:卡压连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	m	6.4				
4	92090100200 3	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架制作安装 2. 除锈后刷防腐漆二道,灰色调和漆二道 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	kg	17.28				
5	92090100900 1	管道保温层安装	1. 保温材料:泡沫橡塑制品 2. 保温厚度:15mm 3. 管道规格、尺寸:DN≤50 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	m3	0.05				
6	92060300500 3	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格、压力等级:DN20 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	个	1				
本页小计									



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	920603005004	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格、压力等级:DN25 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
8	920601016001	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 型号、规格:DN20 3. 填料材质:柔性防腐、防水材料密封 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
9	920601016002	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 型号、规格:DN25 3. 填料材质:柔性防腐、防水材料密封 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
		分部小计							
		热水系统							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	920601007003	不锈钢管安装	1. 材质:薄壁不锈钢管（含管件） 2. 输送介质:给水 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式:卡压连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水清洗及消毒 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	10.85				
11	920901002004	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架制作安装 2. 除锈后刷防腐漆二道,灰色调和漆二道 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	kg	9.44				
12	920901009002	管道保温层安装	1. 保温材料:泡沫橡塑制品 2. 保温厚度:30mm 3. 管道规格、尺寸:DN≤50 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m3	0.15				
13	920603005005	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格、压力等级:DN20 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 5 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	920601016003	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 型号、规格:DN20 3. 填料材质:柔性防腐、防水材料密封 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
		分部小计							
		排水系统							
15	920601005001	铸铁管安装	1. 材质:柔性接口机制离心排水铸铁管(含管件) 2. 型号、规格:DN100 3. 连接方式:W型卡箍连接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:灌水试验、严密性试验及通球试验 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	6.65				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 6 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	92060100500 2	铸铁管安装	1. 材质:柔性接口 机制离心排水铸 铁管（含管件） 2. 型号、规格:DN 50 3. 连接方式:W型 卡箍连接 4. 压力试验、吹 扫及清洗设计要 求:灌水试验、严 密性试验及通球 试验 5. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求， 符合验收规范	m	13.06				
17	92090100200 5	支吊架制作、 安装	1. 名称:管道支吊 架制作安装 2. 除锈后刷防腐 漆二道,灰色调和 漆二道 3. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求， 符合验收规范	kg	25.79				
18	92090100900 3	管道保温层安 装	1. 保温材料:泡沫 橡塑制品 2. 保温厚度:15mm 3. 管道规格、尺 寸:DN≤50 4. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求， 符合验收规范	m3	0.09				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 7 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	920901011001	设备、管道保护层安装	1. 管道保护层 2. 保温外缠玻璃丝布，刷防火涂料两道 3. 按设计要求刷色环 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	m2	7.01				
20	920604022001	地漏安装	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	个	2				
21	920604020001	扫除口安装	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	个	1				
22	920601016004	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 型号、规格:DN100 3. 填料材质:柔性防腐、防水材料密封 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 8 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	920601016005	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管制作安装 2. 型号、规格:DN50 3. 填料材质:柔性防腐、防水材料密封 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
		分部小计							
		卫生洁具							
24	920604015001	大便器安装	1. 名称:座便器 2. 规格、类型:连体式 3. 附件名称、数量:含角阀、软管、上下水配件等附件安装 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	套	2				
25	920604006001	洗脸盆安装	1. 名称:洗脸盆（含冷热水混合龙头） 2. 规格、类型:冷热水混合龙头 3. 附件名称、数量:含角阀、软管、上下水配件等附件安装 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	套	2				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 9 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	920604008001	洗涤盆安装	1. 名称：不锈钢清洗池安装 2. 规格、型号：600*600*750 3. 材质：不锈钢 4. 附件名称、数量：含配套水龙头等附件安装 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	套	2				
27	920604008002	洗涤盆安装	1. 名称：不锈钢刷手池安装 2. 规格、型号：1500*500*1800 3. 材质：不锈钢 4. 附件名称、数量：含配套水龙头等附件安装 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	套	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 1 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		净化空调系统							
1	920701006001	空调器安装	1. 名称：洁净空调机AHU-1 2. 规格参数：送/排风量9000m³/h，机外压力800Pa，新风量3600m³/h，冷量90.35kW，热量101.16kW，过渡季节直膨冷量41.4kW，过渡季节直膨功率13.7kW，电加热量28(1:2:4)kW，加湿量45kg/h，加湿额定输入功率33.75kW，电机功率7.5kW 3. 主要功能段有：均流段、中效过滤段、表冷段、直膨段、电加热段、加湿段、送风段、混合段、初效过滤段、送风机段 4. 洁净空调机组控制包括不限于传感器、加湿器、压差开关、配管、配线、调试等配套设备 4. 设备下设弹簧减震器，含落地基础槽钢 5. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	台	1				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 2 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
2	920701006002	空调器安装	1. 名称：天花板 嵌入式室内机（ 含配套控制面板 ） 2. 规格参数：III 级，送风量2000m 3/h 3. 隔振垫（器）、 支架形式、材质： 随设备配备设备 支吊架，钢吊架 减震安装 5. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求， 符合验收规范	台	2				
3	920702002001	碳钢通风管道 制作、安装	1. 名称：净化空调 系统风管 2. 材质：镀锌薄钢 板 3. 形状：矩形 4. 规格：大边长≤ 320mm 5. 板材厚度：δ=0 .5mm 6. 管件、法兰等 附件及支架设计 要求：型钢制作安 装 7. 接口形式：咬口 8. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求， 符合验收规范	m2	105.02				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 3 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	920702002002	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:净化空调系统风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320mm<大边长≤450mm 5. 板材厚度: δ =0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7. 接口形式:法兰连接 8. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m2	15.53				
5	920702002003	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:排风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450mm<大边长≤1000mm 5. 板材厚度: δ =0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m2	136.84				
6	920704002001	风管严密性试验	1. 漏风试验、设计要求:漏风试验 2. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m2	257.39				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 4 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	920901010001	通风管道保温层安装	1. 绝热材料品种: B1级橡塑材料 2. 绝热厚度: 30mm 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	m2	257.39				
8	920601009004	铜管安装	1. 室内铜管安装(含管件) 2. 介质: 冷媒 3. 规格、压力等级: $\varnothing 12.7$ 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、吹扫 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	m	62.84				
9	920601009005	铜管安装	1. 室内铜管安装(含管件) 2. 介质: 冷媒 3. 规格、压力等级: $\varnothing 19.5$ 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 气压试验、吹扫 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	m	62.84				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 5 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	92060100300 2	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:无缝钢管 (含管件) 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	20.35				
11	92060100300 3	钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 (含管件) 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	9.84				
12	92060302400 1	温度仪表安装	1. 名称:温度计 2. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	套	1				
13	92060302600 1	压力仪表安装	1. 名称:压力表 2. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	套	2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风工程

第 6 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	920603006001	螺纹法兰阀门安装	1. 名称:电动三通阀 2. 规格: DN65 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
15	920603006002	螺纹法兰阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 规格: DN65 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	7				
16	920701013001	过滤器安装	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN65 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	块	1				
17	920702007001	柔性软风管安装	1. 名称:软连接 2. 规格:DN65 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	节	2				
18	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:高效送风口S1 2. 规格:320*320 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 7 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	92070300800 2	风口、散流器 (百叶窗)制作 、安装	1. 名称:高效送风 口S2 2. 规格:484*484 3. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	个	4				
20	92070300400 1	调节阀安装	1. 名称:电动阀 2. 规格:250*200 3. 支架形式、材 质:按照设计要求 及施工验收规范 执行 4. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	个	1				
21	92070300400 2	调节阀安装	1. 名称:电动阀 2. 规格:320*320 3. 支架形式、材 质:按照设计要求 及施工验收规范 执行 4. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	个	1				
22	92070300400 3	调节阀安装	1. 名称:电动阀 2. 规格:400*250 3. 支架形式、材 质:按照设计要求 及施工验收规范 执行 4. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	个	2				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风工程

第 8 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	920703004004	调节阀安装	1. 名称:电动阀 2. 规格:400*320 3. 支架形式、材质:按照设计要求及施工验收规范执行 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
24	920703004005	调节阀安装	1. 名称:电动阀 2. 规格:500*200 3. 支架形式、材质:按照设计要求及施工验收规范执行 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	2				
25	920703004006	调节阀安装	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:200*200 3. 支架形式、材质:按照设计要求及施工验收规范执行 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	7				
26	920703004007	调节阀安装	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:250*200 3. 支架形式、材质:按照设计要求及施工验收规范执行 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	8				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 9 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
27	920703004008	调节阀安装	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:300*200 3. 支架形式、材质:按照设计要求及施工验收规范执行 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	11				
28	920703004009	调节阀安装	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:320*320 3. 支架形式、材质:按照设计要求及施工验收规范执行 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
29	920703004010	调节阀安装	1. 名称:手动风量调节阀 2. 规格:800*400 3. 支架形式、材质:按照设计要求及施工验收规范执行 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
本页小计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 10 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
30	92070300401 1	调节阀安装	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:500*200 3. 支架形式、材质:按照设计要求及施工验收规范执行 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
31	92070300401 2	调节阀安装	1. 名称:电动调节阀 2. 规格:400*320 3. 支架形式、材质:按照设计要求及施工验收规范执行 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
32	92070300800 3	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:手术室下回风口(中效过滤器) 2. 型号、规格:900*400*350 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	8				
33	92070300800 4	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:单层百叶排风口(回风口) 2. 规格:400*400 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	3				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 11 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	920603006003	螺纹法兰阀门安装	1. 名称:平衡阀 2. 规格: DN65 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
35	920603006004	螺纹法兰阀门安装	1. 名称:导流叶片 2. 厚度:0.75mm 3. 规格:大长边800mm以内 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	5				
36	920703004013	调节阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*400 3. 支架形式、材质:按照设计要求及施工验收规范执行 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
37	920703004014	调节阀安装	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*500 3. 支架形式、材质:按照设计要求及施工验收规范执行 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 12 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
38	920703015001	消声器安装	1. 名称:消声器 2. 规格:800*500 3. 支架形式、材质:型钢 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
39	920703013001	柔性接口及伸缩节制作、安装	1. 名称:风机软连接 2. 材质:200~250长皮革软接头 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m2	2.86				
40	920901002006	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架制作安装 2. 除锈后刷防锈漆二道,白色醇酸瓷漆二道 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	kg	1821.87				
41	920901009004	管道保温层安装	1. 绝热材料品种:难燃B1级泡沫橡塑套 2. 绝热厚度:20mm 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m3	0.57				
		分部小计							
		排风系统							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 13 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
42	920701004001	通风机(箱)安装	1. 名称:低噪声离心式管道排风机 PF-01 2. 规格:风量600m³/h, 机外余压400Pa, 电源220V~50HzV/HP/Hz, 功率0.087kW 3. 安装形式:吊装 4. 设备型号:离心风机 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:随设备配备设备支吊架, 钢吊架减震安装, 与AHU-01及手术室联动 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	台	1				
43	920701004002	通风机(箱)安装	1. 名称:低噪声离心式管道排风机 PF-02 2. 规格:风量600m³/h, 机外余压300Pa, 电源220V~50HzV/HP/Hz, 功率0.087kW 3. 安装形式:吊装 4. 设备型号:离心风机 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:随设备配备设备支吊架, 钢吊架减震安装, 与AHU-01及手术室联动 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	台	1				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 14 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
44	920701004003	通风机(箱)安装	1. 名称:低噪声离心式管道排风机 PF-03 2. 规格:风量1500 m3/h, 机外余压400Pa, 电源220V~50HzV/Hz, 功率0.06kW 3. 安装形式:吊装 4. 设备型号:离心风机 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:随设备配备设备支吊架, 钢吊架减震安装, 与AHU-01及手术室联动 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	台	1				
45	920702004001	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:排风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:D(b)≤320 5. 板材厚度:δ=0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7. 接口形式:法兰连接 8. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	m2	130.63				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 15 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
46	920702002004	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:排风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320mm<大边长≤450mm 5. 板材厚度: δ=0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7. 接口形式:法兰连接 8. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m2	59.3				
47	920702002005	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:排风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450mm<大边长≤1000mm 5. 板材厚度: δ=0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m2	19.93				
48	920703008005	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:止回阀 2. 规格:200*200 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	2				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 16 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
49	920703008006	风口、散流器（百叶窗）制作、安装	1. 名称:止回阀 2. 规格:300*200 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
50	920703015002	消声器安装	1. 名称:消声器 2. 规格:800*500 3. 支架形式、材质:型钢 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
51	920703008007	风口、散流器（百叶窗）制作、安装	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1500*600 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
52	920703008008	风口、散流器（百叶窗）制作、安装	1. 名称:单层百叶排风口（回风口） 2. 规格:400*400 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	5				
53	920703008009	风口、散流器（百叶窗）制作、安装	1. 名称:方形散流器送风口 2. 规格:600*600 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	4				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风工程

第 17 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
54	920901002007	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架刷漆 2. 除锈后刷防腐漆二道,灰色调和漆二道 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	kg	307.05				
55	920703013002	柔性接口及伸缩节制作、安装	1. 名称:风机软连接 2. 材质:硅酸防火软连接 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m2	1.06				
56	920901010002	通风管道保温层安装	1. 绝热材料品种:BI级橡塑材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m2	209.86				
57	920704002002	风管严密性试验	1. 漏风试验、设计要求:漏风试验 2. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m2	209.86				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		消防水							
1	920601003004	钢管安装	1. 名称:镀锌钢管安装 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN80 4. 连接方式:沟槽式机械接口连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	9.59				
2	920601003005	钢管安装	1. 名称:镀锌钢管安装 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN65 4. 连接方式:沟槽式机械接口连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	6.38				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 2 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	920601003006	钢管安装	1. 名称:镀锌钢管安装 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	13.93				
4	920601003007	钢管安装	1. 名称:镀锌钢管安装 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	7.8				
5	920601003008	钢管安装	1. 名称:镀锌钢管安装 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	44.6				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 3 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	92060100300 9	钢管安装	1. 名称:镀锌钢管 安装 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN 25 4. 连接方式:螺纹 连接 5. 压力试验、吹 扫及清洗设计要 求:水压试验、水 冲洗 6. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	m	223.44				
7	92050100200 1	水喷头安装	1. 名称:下垂型喷 头安装 2. 安装部位:有吊 顶 3. 材质、型号、 规格:DN15 4. 连接方式:螺纹 连接 5. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	个	62				
8	92050100200 2	水喷头安装	1. 名称:直立型喷 头安装 2. 安装部位:有吊 顶 3. 材质、型号、 规格:DN15 4. 连接方式:螺纹 连接 5. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	个	62				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 4 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	920901002008	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架制作安装 2. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	kg	154.52				
10	920501011001	末端试水装置安装	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 组装形式:含配套阀门及压力表 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	组	1				
11	920901005004	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:管径100以内 3. 填充(恢复)方式:自行考虑 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	3				
12	920901005005	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:管径50以内 3. 填充(恢复)方式:自行考虑 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	11				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 5 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	920601016006	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:管径DN80 3. 填料材质:自行考虑 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	4				
14	920601016007	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:管径DN50 3. 填料材质:自行考虑 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	5				
15	920601016008	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:管径DN32 3. 填料材质:自行考虑 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	6				
16	920601016009	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:管径DN25 3. 填料材质:自行考虑 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	4				
		分部小计							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 6 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		消防电							
17	920210003009	电气配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	182.37				
18	920210010006	电气配线	1. 名称:WDZN-RYS-2*1.0 2. 配线形式:穿管 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	152.68				
19	920210010007	电气配线	1. 名称:WDZBN-BYJ-1.5 2. 配线形式:穿管 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	74.58				
20	920901005006	打洞(孔)	1. 墙体开洞及恢复 2. 规格:管径25以内 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	10				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 7 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
21	920504002001	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 规格型号:JTY-GD-G3/G3T 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	只	19				
22	920504030001	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:消防广播 2. 安装方式:吸顶 3. 规格型号:HY6251 5W 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	2				
23	920210014003	接线盒安装	1. 名称:金属接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	21				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		应急照明工程							
1	920210003010	电气配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	81.03				
2	920210010008	电气配线	1. 名称:WDZBN-BYJ-2.5 2. 配线形式:穿管 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	162.05				
3	920901004005	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:管径25以内 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	13.1				
4	920211003004	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:应急灯安装 2. 规格:TY-BLJC I系列 5W 3. 安装形式:吸顶 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	8				
5	920211012002	装饰灯安装	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 规格:TY-ZFJC 系列 1W 3. 安装高度:距地0.5米 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	5				
本页小计									



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 应急照明工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	92021101200 3	装饰灯安装	1. 名称:疏散标志灯 2. 规格:TY-ZFJC系列 1W 3. 安装高度:门框上0.2米 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	3				
7	92021001400 4	接线盒安装	1. 名称:金属接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	个	16				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂交手术室应急照明工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		应急照明工程							
1	920210003011	电气配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	129.74				
2	920210010009	电气配线	1. 名称:WDZBN-BYJ-2.5 2. 配线形式:穿管 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	259.49				
3	920901004006	剔(凿)槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:管径25以内 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	29.9				
4	920901005007	打洞(孔)	1. 墙体开洞及恢复 2. 规格:管径25以内 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	2				
5	920211003005	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:应急灯安装 2. 规格:TY-BLJC I系列 5W 3. 安装形式:吸顶 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	5				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂交手术室应急照明工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	920211012004	装饰灯安装	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:TY-ZFJC系列 1W 3. 安装高度:距地0.5米 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	4				
7	920211012005	装饰灯安装	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:TY-ZFJC系列 1W 3. 安装高度:门框上0.2米 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	1				
8	920211012006	装饰灯安装	1. 名称:单向疏散标志灯 2. 规格:TY-ZFJC系列 1W 3. 安装高度:距地2.5米吊装 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	1				
9	920210014005	接线盒安装	1. 名称:金属接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	11				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂交手术室气路工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920606006002	阀门箱安装	1. 名称:成品阀门箱安装（含墙面开槽及恢复） 2. 型号、规格:含内部铜球阀及配套阀接头 3. 透明视窗，距地1.4m 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	台	2				
2	920606026003	气体面盘安装	1. 材质:座连接采用铜管连接，预留Φ8x10锁母接头，便于与主管路对接 2. 箱体尺寸:630*550*180，外框不锈钢 3. 每种气体都有颜色标识及定位销区分，配备德标气座，六接口，氧气，压缩空气，负压吸引，安装高度1.4m 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	套	2				
3	920606028002	气体终端安装	1. 气体种类:气体终端 2. 金属圆弧压盖，制式:德标分体式结构，具有防错插结构，可带气检修，安装在设备带上 3. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	12				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂交手术室气路工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	920603005006	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀DN12 2. 材质:铜制 3. 型号、规格、压力等级:包括阀门脱脂处理、壳体压力试验、密封性试验等一切图纸及技术规范所要求之附配件 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	20				
5	920603005007	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀DN15 2. 材质:铜制 3. 型号、规格、压力等级:包括阀门脱脂处理、壳体压力试验、密封性试验等一切图纸及技术规范所要求之附配件 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	9				
6	920601009006	铜管安装	1. 材质及规格:DN15紫铜管TP2安装 2. 输送介质:气体 3. 连接方式:焊接, 焊缝按规范进行检测 4. 处理方式:酸洗, 脱脂, 吹扫, 按照规范进行压力与气密性试验 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	119.95				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂交手术室气路工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	920601009007	铜管安装	1. 材质及规格:DN12紫铜管TP2安装 2. 输送介质:气体 3. 连接方式:焊接, 焊缝按规范进行检测 4. 处理方式:酸洗, 脱脂, 吹扫, 按照规范进行压力与气密性试验 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	m	238.75				
8	920601009008	分歧器安装	1. 名称:分歧器安装 2. 型号、规格:15以内 3. 压力等级:低压 4. 连接方式:焊接 5. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	12				
9	920901004007	剔(凿)槽	1. 名称:剔(凿)槽 2. 规格:管径25mm以内 3. 类型:砌筑结构凿槽 4. 填充(恢复)方式:墙面恢复、垃圾清理	m	27.6				
10	920901005008	打洞(孔)	1. 墙体开洞及恢复 2. 规格:管径25以内 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合验收规范	个	30				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 杂交手术室气路工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂交手术室消防工程

第 1 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		消防水							
1	920601003010	钢管安装	1. 名称:镀锌钢管安装 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:沟槽式机械接口连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	2.22				
2	920601003011	钢管安装	1. 名称:镀锌钢管安装 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN80 4. 连接方式:沟槽式机械接口连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	14				
本页小计									



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂交手术室消防工程

第 2 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	92060100301 2	钢管安装	1. 名称:镀锌钢管 安装 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN 50 4. 连接方式:螺纹 连接 5. 压力试验、吹 扫及清洗设计要 求:水压试验、水 冲洗 6. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	m	8.97				
4	92060100301 3	钢管安装	1. 名称:镀锌钢管 安装 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN 40 4. 连接方式:螺纹 连接 5. 压力试验、吹 扫及清洗设计要 求:水压试验、水 冲洗 6. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	m	5.02				
5	92060100301 4	钢管安装	1. 名称:镀锌钢管 安装 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN 32 4. 连接方式:螺纹 连接 5. 压力试验、吹 扫及清洗设计要 求:水压试验、水 冲洗 6. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	m	5.43				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂交手术室消防工程

第 3 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	92060100301 5	钢管安装	1. 名称:镀锌钢管 安装 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN 25 4. 连接方式:螺纹 连接 5. 压力试验、吹 扫及清洗设计要 求:水压试验、水 冲洗 6. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	m	35.31				
7	92050100200 3	水喷头安装	1. 名称:下垂型喷 头安装 2. 安装部位:有吊 顶 3. 材质、型号、 规格:DN15 4. 连接方式:螺纹 连接 5. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	个	12				
8	92050100200 4	水喷头安装	1. 名称:直立型喷 头安装 2. 安装部位:有吊 顶 3. 材质、型号、 规格:DN15 4. 连接方式:螺纹 连接 5. 具体事宜详见 图纸、图集、招 标文件的相关条 款并满足设计规 范及使用需求, 符合验收规范	个	12				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂交手术室消防工程

第 4 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	920901002010	支吊架制作、安装	1. 名称:管道支吊架制作安装 2. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	kg	45.45				
10	920901005009	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:管径50以内 3. 填充(恢复)方式:自行考虑 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	4				
11	920601016010	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:管径DN40 3. 填料材质:自行考虑 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
12	920601016011	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:管径DN32 3. 填料材质:自行考虑 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	3				
		分部小计							
		消防电							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂交手术室消防工程

第 5 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	920210003012	电气配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	255.49				
14	920210010010	电气配线	1. 名称:WDZN-RYS-2*1.0 2. 配线形式:穿管 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	140.86				
15	920210010011	电气配线	1. 名称:WDZBN-BYJ-2.5 2. 配线形式:穿管 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	178.79				
16	920210010012	电气配线	1. 名称:WDZBN-BYJ-1.5 2. 配线形式:穿管 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m	64.07				
17	920901005010	打洞(孔)	1. 墙体开洞及恢复 2. 规格:管径25以内 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	10				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂交手术室消防工程

第 6 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	920504002002	点型探测器安装	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 规格型号:JTY-GD-G3/G3T 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	只	24				
19	920504024001	声光报警器安装	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:距地2.3m安装 3. 规格型号:GST-HX-200A 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	1				
20	920504030002	消防广播(扬声器)安装	1. 名称:火灾警报扬声器 2. 安装方式:吸顶 3. 规格型号:HY6251 5W 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	2				
21	920210014006	接线盒安装	1. 名称:金属接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	个	27				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂交手术室消防工程

第 7 页 共 7 页

合 计			
-----	--	--	--

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂交手术室通风工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920702002005	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630mm<大边长≤1000mm 5. 板材厚度: δ =1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢制作安装 7. 接口形式:法兰连接 8. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合验收规范	m2	19.1				
2	920703008010	导流叶片安装	1. 名称:风管导流叶片制作、安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 型号、规格:大边长800以内 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	组	3				
3	920703008011	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:电动板式排烟口 2. 规格:400*300 3. 含控制装置及接线 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	6				
4	920703008012	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:电动板式排烟口 2. 规格:800*700 3. 含控制装置及接线 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	2				
本页小计									

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 杂交手术室通风工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	92070300401 5	调节阀安装	1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:800*320 3. 支架形式、材质:按照设计要求及施工验收规范执行 4. 具体事宜详见图纸、图集、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合验收规范	个	3				
6	92090100501 1	打洞(孔)	1. 风管过墙开洞 2. 类型:结合现场情况自行考虑 3. 填充(恢复)方式:自行考虑 4. 其他按照设计要求及施工验收规范执行	个	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合    计									