

北京市公安局监管总队大兴、
豆各庄办公区屋面防水维修工 工程
程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

北京市公安局监管总队
大兴、豆各庄办公区屋
面防水维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：北京市公安局监管总队大兴、豆各庄办公区屋面防水维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：北京市公安局监管总队大兴、豆各庄办公区屋面防水维修工程

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：北京市公安局监管总队大兴、豆各庄
办公区屋面防水维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 北京市公安局监管总队大兴、豆各庄办公区屋面防水维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京市公安局监管总队大兴、豆各庄办公区屋面防水维修工程

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全施工费								
1.2	文明施工费								
1.2.1	文明施工费								
1.3	环境保护费								
1.3.1	环境保护费								
1.4	临时设施费								
1.4.1	临时设施费								
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：北京市公安局监管总队大兴、豆各庄办公区屋面防水维修工程

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
4	垂直运输费-修缮 施工楼层高度18m 以内								
4.1	垂直运输费-修缮 施工楼层高度18m 以内								
5	冬雨季施工增加费								
5.1	冬雨季施工增加费								
7	原有建筑物及设备 保护费								
7.1	原有建筑物及设备 保护费								
8	工程水电费								
8.1	工程水电费								

注：计算明细可另附表说明。

拆除工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	AB001	拆除项目	1. 拆除范围：包括且不限于整体项目工程改造需要拆除的全部内容（包含建筑、装饰、给排水、电气等所有专业的全部改造内容）； 2. 拆除要求：根据设计图纸及现场实际情况，拆除至满足改造新做的界面，且满足规范及其他相关要求； 3. 包含拆除所采用的的技术及组织措施费用； 4. 包含垃圾的清运、外运及垃圾消纳费用，外运运距由投标人自行考虑； 5. 建设方要求回收1或利用的材料、设备考虑保护性拆除并需运至建设方指定的地点； 6. 包括不限于屋面零星物体的移动、恢复原位等工作； 7. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：拆除工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

一K、二K

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 1 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		屋面工程做法-（GA医院行政楼（对应GA医院办公楼）							
		GA医院行政楼（对应GA医院办公楼）							
1	910902003001	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	285.43				
2	910902005001	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	285.43				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 2 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	910901004001	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	285.43				
4	910902016001	女儿墙横式水落口	1. 女儿墙横式水落口及钢篦子安装采购,具体参见图集19BJ5-1,12页,1节点 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	3				
		分部小计							
		分部小计							
		屋面工程做法一（无保护层）-（GA医院顶层屋面、501办公楼屋面（对应主楼顶层屋面）、501办公楼侧翼屋面（主楼六层侧翼屋面）、JDS堂、一KWJ食堂、JQ四角岗楼、一K荣誉室、一K洗衣房（对应洗衣房二层）、B区车库、501锅炉房（对应一看锅炉房）、物业宿舍（对应物业办公楼二层）、一K西五、一KWJ楼、一KZYRY							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 3 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		食堂、一K东五、JT馆）							
		GA医院顶层屋面							
5	910902003002	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条, 具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	227.59				
6	910902005002	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	227.59				
7	910901004002	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	227.59				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 4 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		501办公楼屋面（对应主楼顶层屋面）							
8	910902003003	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	792.22				
9	910902005003	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	792.22				
10	910901004003	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	792.22				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 5 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		501办公楼侧翼屋面（主楼六层侧翼屋面）							
11	910902003004	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	387.24				
12	910902005004	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	387.24				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 6 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	910903003001	女儿墙卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点1/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	13.5				
14	910901004004	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	400.74				
15	911604002001	外墙底部真石漆涂料	1. 20厚水泥砂浆找平, 刷真石漆 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	16.2				
		分部小计							
		JDS堂							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 7 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	910902003005	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条，具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1，11页，1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	698.09				
17	910902005005	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	698.09				
18	910901004005	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	698.09				
		分部小计							
		一KWJ食堂							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一K、二K

第 8 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	910902003006	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条，具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1，11页，1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	213.6				
20	910902005006	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	213.6				
21	910901004006	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	213.6				
		分部小计							
		JQ四角岗楼							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 9 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	910902003007	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条, 具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	180.33				
23	910902005007	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	180.33				
24	910901004007	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	180.33				
		分部小计							
		—K荣誉室							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 10 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	910902003008	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条，具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1，11页，1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	239.22				
26	910902005008	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	239.22				
27	910901004008	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	247.62				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 11 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	910903003002	女儿墙卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点1/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	8.4				
29	910902016002	女儿墙横式水落口	1. 女儿墙横式水落口及钢篦子安装采购,具体参见图集19BJ5-1, 12页, 1节点 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	2				
30	911604002002	外墙底部真石漆涂料	1. 20厚水泥砂浆找平, 刷真石漆 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	10.08				
		分部小计							
		一K洗衣房（对应洗衣房二							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 12 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		层)							
31	910902003009	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	209.4				
32	910902005009	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	209.4				
33	910901004009	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	209.4				
		分部小计							
		B区车库							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 13 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	910902003010	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	467.57				
35	910902005010	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	467.57				
36	910901004010	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	467.57				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 14 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
37	910902016003	女儿墙横式水落口	1. 女儿墙横式水落口及钢篦子安装采购, 具体参见图集19BJ5-1, 12页, 1节点 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	4				
		分部小计							
		501锅炉房(对应一看锅炉房)							
38	910902003011	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见: 节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条, 具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	559.56				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 15 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
39	910902005011	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	559.56				
40	910901004011	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	559.56				
41	910902016004	女儿墙横式水落口	1. 女儿墙横式水落口及钢篦子安装采购,具体参见图集19BJ5-1, 12页, 1节点 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	4				
		分部小计							
		物业宿舍（对应物业办公楼二层）							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 16 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
42	910902003012	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条，具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1，11页，1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	491.4				
43	910902005012	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	491.4				
44	910901004012	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	491.4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 17 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
45	910902016005	女儿墙横式水落口	1. 女儿墙横式水落口及钢篦子安装采购,具体参见图集19BJ5-1, 12页, 1节点 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	6				
		分部小计							
		—K西五							
46	910902003013	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见:节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1346.52				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 18 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
47	910902005013	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1346.52				
48	910901004013	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1346.52				
		分部小计							
		一KWJ楼							
49	910902003014	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见: 节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条, 具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	708.62				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 19 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
50	910902005014	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	708.62				
51	910901004014	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	708.62				
52	910902016006	女儿墙横式水落口	1. 女儿墙横式水落口及钢篦子安装采购,具体参见图集19BJ5-1, 12页, 1节点 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	3				
		分部小计							
		—KZYRY食堂							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一K、二K

第 20 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
53	910902003015	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条，具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1，11页，1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1006.65				
54	910902005015	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1006.65				
55	910901004015	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1006.65				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 21 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
56	910902016007	女儿墙横式水落口	1. 女儿墙横式水落口及钢篦子安装采购, 具体参见图集19BJ5-1, 12页, 1节点 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	3				
		分部小计							
		一K东五							
57	910902003016	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见: 节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条, 具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1352.28				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 22 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
58	910902005016	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1352.28				
59	910901004016	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1352.28				
		分部小计							
		JT馆							
60	910902003017	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见: 节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条, 具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1114.84				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 23 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
61	910902005017	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1114.84				
62	910901004017	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1114.84				
		分部小计							
		分部小计							
		屋面工程做法二（地砖保护层）-（二K治疗楼屋面（对应GA医院WJ警楼）、GA医院顶层屋面、一K制水站、一K洗衣房一层、物业宿舍一层（对应物业办公楼一层）、501B楼（对应备勤楼））							
		二K治疗楼屋面（对应GA医院WJ楼）							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 24 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
63	910902003018	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	822.59				
64	910902005018	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	822.59				
65	910901004018	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	822.59				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 25 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
66	910902016008	女儿墙横式水落口	1. 女儿墙横式水落口及钢篦子安装采购, 具体参见图集19BJ5-1, 12页, 1节点 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	4				
		分部小计							
		GA医院顶层屋面							
67	910902003019	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见: 节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条, 具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	545.96				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 26 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
68	910902005019	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	545.96				
69	910901004019	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	545.96				
		分部小计							
		一K制水站							
70	910902003020	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见:节点1/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	361.4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 27 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
71	910902005020	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	361.4				
72	910901004020	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	361.4				
73	910902016009	女儿墙横式水落口	1. 女儿墙横式水落口及钢篦子安装采购,具体参见图集19BJ5-1,12页,1节点 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	6				
		分部小计							
		一K洗衣房一层							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 28 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
74	910902003021	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	150.33				
75	910902005021	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	150.33				
76	910901004021	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	155.81				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 29 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
77	910903003003	女儿墙卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点1/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	5.48				
78	911101004001	台阶面层新做	1. 20厚DS砂浆抹面压光 2. 水泥砖砌筑台阶 3. 构造参19BJ5-1, 23页, 1节点, 台阶高度150mm 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1.44				
79	911604002003	外墙底部真石漆涂料	1. 20厚水泥砂浆找平, 刷真石漆 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	6.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 30 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		物业宿舍一层 (对应物业办公楼一层)							
80	910902003022	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见:节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1,11页,1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	45.24				
81	910902005022	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	45.24				
82	910901004022	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	36.48				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 31 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		501B楼（对应备勤楼）							
83	910902003023	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1276.31				
84	910902005023	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1276.31				
85	910901004023	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1276.31				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 32 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		JDS屋面							
	2	新做部分							
86	920701016001	油烟净化器恢复原状	1. 屋顶排烟设备防水做完后恢复原样 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	台	3				
87	910902016010	雨水口扩大新做	1. 原雨水洞口扩大, 新设5厚钢管雨水口构造详12BJ1-1, E29页 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	21				
88	910902016011	雨水斗及雨水口篦子新做	1. 新换UPVC雨水斗, 雨水管利旧不换构造详08BJ5-1, 23页 2. 雨水口钢篦子构造详12BJ1-1, E29, A 3. 新做洞口做完钢雨水口后, 用防水混凝土回填, 抗渗等级P6 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	21				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 33 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
89	911002009001	墙体保温隔热层新做	出屋面排风道、通风管道等保温防水(余同) 1. 排风道侧墙保温采用30厚憎水膨珠浆料 2. 做法参08BJ5-1, 32和33页 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1.71				
90	910902003024	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 包含防水附加层费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	2848.65				
91	910902005024	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	2848.65				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 34 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
92	910903003004	女儿墙卷材防水层新做	1. 5厚DBI砂浆, 压入一层玻纤网格布 2. 30厚不燃保温砂浆 3. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 4. 女儿墙内外侧缝隙用建筑防水沥青嵌缝油膏密封 5. 包含防水附加层费用 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1125.22				
93	910902003025	二层室外外廊顶部防水	1. 30厚憎水膨珠保温砂浆 2. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 3. 包含防水附加层费用 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	153.82				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 一K、二K

第 35 页 共 35 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
94	91090400300 1	变形缝新做	1. 屋面变形缝盖板改为3厚铝板(余同) 2. 做法参08BJ5-1 1/28, 3, 4/30 3. 变形缝侧墙保温采用30厚憎水膨珠浆料 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m	52.6				
95	91090100402 4	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m ²	3002.47				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：一K、二K

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

三K

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 三K

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新做（三K屋面、JLS屋面、三KWJL屋面、三K门卫室屋面、三KZYRY食堂屋面、JLS群众接待室及后院大门屋面、JLS医务室及接待室ZYRY屋面、三K锅炉房屋面）							
1	910902003026	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	8609.55				
2	910902005025	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	8609.55				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 三K

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	910902003027	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点1/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条, 具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	639.37				
4	910902005026	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	639.37				
5	910901004025	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	9248.92				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 三K

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	910902016012	女儿墙横式水落口	1. 女儿墙横式水落口及钢篦子安装采购,具体参见图集19BJ5-1, 12页, 1节点 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	39				
7	910904003002	变形缝新做	1. 铝合金盖板1.5mm厚, 防水螺栓紧固@500 2. 变形缝做法参14J936, 1B/AW1 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m	95.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：三K

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: MJ公寓

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新做							
1	910902003028	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	527.8				
2	910902005027	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	527.8				
3	910901004026	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	527.8				
本页小计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：MJ公寓

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

接待室

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：接待室

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新做							
1	910902003029	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	426.78				
2	910902005028	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	426.78				
3	910901004027	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	426.78				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 接待室

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料和工程设备选用表

工程名称：接待室

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: MJ食堂

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新做							
1	910902003030	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1419.05				
2	910902005029	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1419.05				
3	910901004028	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1419.05				
本页小计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：MJ食堂

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三K办公楼

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	910902003031	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	3744.34				
2	910902005030	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	3744.34				
3	910901004029	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	3744.34				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三K办公楼

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料和工程设备选用表

工程名称：三K办公楼

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鉴定室

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新做							
1	910902003032	屋面卷材防水层新做	1. 3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材(第三道带矿物粒料) 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条, 具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	359.16				
2	910902005031	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	359.16				
3	910901004030	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	359.16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鉴定室

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	910902016015	直落式雨水口及铸铁篦子安装	1. 直落式雨水口及铸铁篦子安装, 具体参见图集19BJ5-1, 17、18页 2. 直径: 100mm 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	4				
5	910902018001	排水管安装	1. 直径: UPVC100mm塑料雨水管 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m	15.6				
6	910902021001	溢水口新做	1. 直径: DN50mm溢水管镀锌钢管突出外墙50mm 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	4				
7	920204020001	配电箱恢复	1. 原有配电箱恢复 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	台	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：鉴定室

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西院办公区

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新做							
1	91090200303	屋面卷材防水层新做	1. 3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材(第三道带矿物粒料) 2. 檐沟详图大样详见：女儿墙防水构造详见建18，节点1 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条，具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1，11页，1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1566.96				
2	91090200503	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1566.96				
3	91090100403	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1566.96				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西院办公区

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	911401003001	檐沟下侧顶棚涂料新做	建筑周围600mm宽檐沟下侧顶棚空鼓开裂严重,考虑涂料刷新 1. 刮腻子2mm厚,涂料饰面2遍 2. 5~12厚DP砂浆找平 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	379.2				
5	910902016016	直落式雨水口及铸铁篦子安装	1. 直落式雨水口及铸铁篦子安装采购,具体参见图集19BJ5-1, 17、18页 2. 直径: 100mm 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	个	10				
6	910902018002	雨水管安装	1. 直径: UPVC100mm塑料雨水管 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m	48.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：西院办公区

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鉴定室防雷

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	92020700500 1	接闪网安装	1. 名称：避雷网 2. 规格： Φ 10热镀锌圆钢 3. 安装形式：热镀锌圆钢，直径 Φ 10沿屋顶女儿墙明敷 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m	127.62				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：鉴定室防雷

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西院办公区防雷

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	920207005002	接闪网安装	1. 名称:避雷网 2. 规格:Φ10热镀锌圆钢 3. 安装形式:热镀锌圆钢,直径Φ10沿屋顶女儿墙明敷 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m	364.75				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：西院办公区防雷

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	910902003034	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 包含防水附加层费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	788.51				
2	910902005033	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	788.51				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	910903003005	女儿墙卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01,防水高度到女儿墙顶 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条,具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	92.05				
4	910901004032	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	880.56				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：办公楼

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锅炉房 1

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	910902003035	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 包含防水附加层费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	169.57				
2	910902005034	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	169.57				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锅炉房 1

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	910903003006	女儿墙卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01, 防水高度到女儿墙顶 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条, 具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	28.43				
4	910901004033	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	198				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：锅炉房 1

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锅炉房 2

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	910902003036	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 包含防水附加层费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	130.92				
2	910902005035	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	130.92				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锅炉房 2

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	910903003007	女儿墙卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点2/建01, 防水高度到女儿墙顶 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条, 具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	23.38				
4	910901004034	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	154.3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：锅炉房 2

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

库房

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 库房

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	910902003037	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 包含防水附加层费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1510.32				
2	910902005036	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1510.32				
本页小计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：库房

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

八角楼

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八角楼

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	910902003038	屋面卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 包含防水附加层费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1402.61				
2	910902005037	屋面涂膜防水层新做	1. 1.5 厚特种非固化沥青防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	1402.61				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八角楼

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	910903003009	女儿墙卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 女儿墙防水构造详见：节点1/建01 3. 铝合金压条或-20*2钢板压条, 具体女儿墙内侧防水做法及防水收头参19BJ5-1, 11页, 1节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	30.47				
4	910903003010	女儿墙卷材防水层新做	1. 3厚表面带矿物粒料(岩片或彩砂)的改性沥青Ⅱ型防水卷材+3厚聚酯胎SBS改性沥青热熔型防水卷材 2. 5mm水泥钉-20*2钢板压条中距500mm, 具体女儿墙防水构造参19BJ5-1, 8页, 2节点 4. 包含防水附加层费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m2	201.4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八角楼

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	910901004036	屋面找平层新做	1. 20厚DS砂浆找平 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及技术规范书、施工规范要求及工程质量验收规范要求。	m ²	1634.48				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：八角楼

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。