

## 4、投标分项报价表

项目编号/包号：11000026210200166019-XM001/01 项目名称：秘鲁金器展（暂定名）展览深化设计制作项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	单价(元)	数量	合价(元)	备注/说明
一	地面工程				
1	1、位置：展厅地面 2、铺贴地毯 3、具体做法详见设计图纸， 满足设计要求及验收规范	50.00	877.92	43,896.00	m2
2	1、位置：展厅地面 2、5mm厚仿真草坪 3、具体做法详见设计图纸， 满足设计要求及验收规范	40.00	10.35	414.00	m2
二	墙面工程				
1	新建常规隔墙-120厚 1、单排75轻钢龙骨 2、单面单层9.5mm石膏板 3、单面单层9mmPVC板 4、展柜位置墙体可移动	220.00	260.00	57,200.00	m2
2	新建常规隔墙-120厚 1、单排75轻钢龙骨 2、单面单层9.5mm石膏板 3、单面单层9mmPVC板 4、展柜位置墙体可移动	260.00	80.00	20,800.00	m2
3	新建常规隔墙-120厚 1、单排75轻钢龙骨 2、双面单层9.5mm石膏板 3、双面单层9mmPVC板	300.00	27.00	8,100.00	m2
4	新建常规隔墙-120厚 1、单排75轻钢龙骨 2、双面单层9mm阻燃板 3、双面单层5厚碳晶板	440.00	39.00	17,160.00	m2


5	新建造型隔墙-150厚 1、单排75轻钢龙骨 2、单面单层9mm阻燃板 3、单面单层5厚碳晶板	320.00	43.00	13,760.00	m2
6	新建造型隔墙-400厚 1、双排75轻钢龙骨 2、双面单层9mm阻燃板	310.00	16.00	4,960.00	m2
7	新建造型隔墙-400厚 1、双排75轻钢龙骨 2、双面单层9mm阻燃板 3、单面单层5厚碳晶板	410.00	7.20	2,952.00	m2
8	新建造型隔墙-400厚 1、双排75轻钢龙骨 2、双面单层9.5mm石膏板 3、双面单层9mmPVC板	460.00	20.50	9,430.00	m2
9	新建地台 1、地台，高度500mm 2、木板龙骨+单层18mm阻燃板+裱贴壁纸	1,300.00	6.65	8,645.00	m2
10	新建弧形隔墙 1、木龙骨竖向@800mm，横向50副龙骨 2、单面单层9mm阻燃板 3、单面单层5mm奥松板 4、刷乳胶漆	480.00	232.00	111,360.00	m2
11	碳晶板门套	2,000.00	7.00	14,000.00	个
12	碳晶板墙面 1、位置：展柜背后盒子 2、单面单层5厚碳晶板	160.00	23.00	3,680.00	m2
13	1、原墙面刷乳胶漆 2、基层处理、补缝	28.00	200.00	5,600.00	m2
14	暗门 1、成品钢架暗门 2、尺寸：750*2000mm	1,200.00	5.00	6,000.00	樘
三	天棚工程				

1	1、天花定制艺术造型装置 (暗藏 LED 灯带) 2、丝线艺术穿绳	165.00	90.00	14,850.00	m2
2	1、多彩艺术绳结墙	12,000.00	1.00	12,000.00	项
3	铝格栅采购及安装, 尺寸: 30*350mm	280.00	33.00	9,240.00	m2
4	天花金箔装饰	70.00	100.00	7,000.00	个
四	展台及展柜				
1	展台制作 1、包布展台制作 2、尺寸: 480*480*120mm	280.00	300.00	84,000.00	个
2	展柜租赁 1、龕柜, 租期 6 个月 2、8200*700*18000mm	36,000.00	1.00	36,000.00	台
3	展柜租赁 1、五面柜, 租期 6 个月 2、2100*750*2250mm	5,400.00	1.00	5,400.00	台
4	展柜租赁 1、五面柜, 租期 6 个月 2、2400*750*2250mm	5,400.00	1.00	5,400.00	台
5	新做展台 1、尺寸: 1500*2200*750mm 2、五面玻璃罩 3、展台制作	4,000.00	1.00	4,000.00	台
五	版式制作				
1	墙面裱贴博特丽画面	125.00	41,100.00	147,500.00	m2
2	刻字贴	300.00	17.00	5,100.00	m2
3	4.5cm 厚仿金色金属立体字, 45cm 高	360.00	4.00	1,440.00	个
4	2cm 厚仿金色金属立体字 13cm 高	125.00	26.00	3,250.00	个
5	打卡墙, 20mmPVCUV 印	2,000.00	2.00	4,000.00	组
6	日月 20mmPVC 高清 UV 印	1,200.00	1.00	1,200.00	组
7	人物剪影 20mmPVC 高清 UV	850.00	3.00	2,550.00	个

	印 立牌				
8	标题版 底宣绒布+20mm 金属立体字 +10mm 喷漆立体字+刻字贴	4,000.00	5.00	20,000.00	个
六	场景				
1	场景造型展台 1、18mm 阻燃板 2、台面铺贴 5 厚碳晶板 3、展柜位置展台可移动 4、PU 材质场景塑形	950.00	33.60	31,920.00	m2
2	序厅造型墙（ 石砖肌理） 1、根据文史资料，搜集素材， 由美术师构思创作绘图图 2、经甲方确认后，由美术师 与雕塑师 3D 建模 3、苯板雕刻，雕塑师进行手 工塑形 4、pu 材料喷涂固化 5、艺术家进行彩绘，艺术效 果处理	2,500.00	6.12	15,300.00	m2
3	序厅造型墙（绿松石肌理） 1、根据文史资料，搜集素材， 由美术师构思创作绘图图 2、经甲方确认后，由美术师 与雕塑师 3D 建模 3、苯板雕刻，雕塑师进行手 工塑形 4、pu 材料喷涂固化 5、艺术家进行彩绘，艺术效 果处理	1,500.00	9.74	14,610.00	m2
4	查文万塔尔兰松（Lanzón） 石碑 1、根据文史资料，搜集素材， 由美术师构思创作绘图图 2、经甲方确认后，由美术师	9,000.00	1.00	9,000.00	项

	<p>与雕塑师 3D 建模</p> <p>3、3D 打印，雕塑师进行手工塑形</p> <p>4、石膏外模分模翻制，合模并固定、打磨、修补石膏模具</p> <p>5、由美术师监制，在石膏模具内部，环氧树脂和滑石粉及希料混合均匀</p> <p>6、分三层夹玻璃纤维丝涂刷均匀，涂抹厚度达 5mm，翻制白模，内置 40*40 金属龙骨</p> <p>7、表面矿物颜料做艺术效果处理</p>				
5	<p>印加帝国（石墙肌理）</p> <p>1、根据文史资料，搜集素材，由美术师构思创作绘图图</p> <p>2、经甲方确认后，由美术师与雕塑师 3D 建模</p> <p>3、苯板雕刻，雕塑师进行手工塑形</p> <p>4、pu 材料喷涂固化</p> <p>5、艺术家进行彩绘，艺术效果处理</p>	1,200.00	28.00	33,600.00	m2
6	<p>马丘比丘场景</p> <p>1、两排座椅实体苯板喷 PU，内部钢结构支撑</p> <p>2、地面 GRC 塑形</p> <p>3、面层 GRC 塑形</p>	80,000.00	1.00	80,000.00	项
七	多媒体工程				
(一)	序厅				
1	<p>播控服务器（租赁）</p> <p>CPU I5/16G 内存/512GSSD/工控机箱/网络开关卡</p>	1,500.00	1.00	1,500.00	台

2	音箱（租赁） 5.25” 两分频扬声器 定阻定压两用	750.00	1.00	750.00	只
3	功率放大器（租赁）	750.00	1.00	750.00	台
(二)	画卷投影				
1	高清信号延长器（租赁）	750.00	16.00	12,000.00	台
2	播控服务器（租赁） CPU I5/16G 内存/512GSSD/ 工控机箱/网络开关卡	1,500.00	2.00	3,000.00	台
3	专业视频处理卡（租赁）	1,500.00	2.00	3,000.00	台
4	多屏保（租赁）	1,500.00	4.00	6,000.00	台
5	融合（租赁）	300.00	16.00	4,800.00	台
6	音箱（租赁） 5.25” 两分频扬声器 定阻定压两用	750.00	10.00	7,500.00	只
7	功率放大器（租赁）	750.00	1.00	750.00	台
(三)	塔万延苏尤:太阳之子的帝国				
1	播控服务器（租赁） CPU I5/16G 内存/512GSSD/ 工控机箱/网络开关卡	1,500.00	1.00	1,500.00	台
2	音箱（租赁） 5.25” 两分频扬声器 定阻定压两用	750.00	2.00	1,500.00	只
3	功率放大器（租赁）	750.00	1.00	750.00	台
(四)	互动投影				
1	高清信号延长器（租赁）	750.00	3.00	2,250.00	台
2	USB 高速传输设备（租赁）	750.00	3.00	2,250.00	台
3	播控服务器（租赁） CPU I5/16G 内存/512GSSD/ 工控机箱/网络开关卡	1,500.00	3.00	4,500.00	台
4	体感摄像头（租赁）	1,500.00	3.00	4,500.00	台
5	音箱（租赁） 5.25” 两分频扬声器	750.00	3.00	2,250.00	只



	定阻定压两用				
6	功率放大器（租赁）	750.00	3.00	2,250.00	台
(五)	辅料				
1	105 寸定制钢结构支架	500.00	1.00	500.00	台
2	6 类网线	4.00	1,500.00	6,000.00	米
3	音响线	5.00	400.00	2,000.00	米
4	其他工程辅材	2,000.00	1.00	2,000.00	项
(六)	智能中控系统				
1	中控处理服务器	1,500.00	1.00	1,500.00	台
2	机柜	1,050.00	2.00	2,100.00	台
(七)	数字内容制作				
1	沉浸式投影长墙动画设计与制作	320,000.00	1.00	320,000.00	套
2	尾厅 13 米墙交互体验程序设计与制作	60,000.00	1.00	60,000.00	套
3	序厅 105 寸触摸屏地图交互设计与制作	30,000.00	1.00	30,000.00	套
4	马丘比丘考古发现策划剪辑包装	10,000.00	1.00	10,000.00	套
八	安装工程				
1	1、定制造型条形灯采购及安装 2、条形灯中央 4mm 厚金色镜面铝塑板，周围 LED 灯带	2,500.00	2.00	5,000.00	组
2	水纹灯采购及安装	1,200.00	8.00	9,600.00	套
3	1、天花 LED 灯带采购及安装	50.00	175.00	8,750.00	m
4	1、定制霓虹 LOGO 灯采购及安装	1,300.00	1.00	1,300.00	套
5	设备接电路铺设	25.00	206.00	5,150.00	m
6	五孔插座	25.00	30.00	750.00	个
7	防踩踏铝地面扣槽	35.00	150.00	5,250.00	m
8	配电箱	4,500.00	1.00	4,500.00	台
九	其他费用				

1	设计费	330,000.00	1.00	330,000.00	项
2	保洁	5,000.00	1.00	5,000.00	项
3	配合布展	20,000.00	1.00	20,000.00	项
4	撤展费用	35,000.00	1.00	35,000.00	项
5	垃圾清运	1,200.00	5.00	6,000.00	车
6	二次搬运费	5,000.00	1.00	5,000.00	项
7	安全文明施工费 通道铺保护膜。安全帽、安 全带、马甲等一切安全措施；	9,000.00	1.00	9,000.00	项
8	规费	30,000.00	1.00	30,000.00	项
9	税金（9%）	165,736.53	1.00	165,736.53	项
<b>总价（元）</b>				<b>2007253.53</b>	

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合谋计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京清尚建筑装饰工程有限公司

日期：2026年04月17日

