

工程名称：治安总队机关办公区电
力增容项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员盖CA电子执业专用章)

审 核 人：(一级造价工程师盖CA电子执业专用章)

编 制 单 位：(盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人：(盖个人CA电子印章)

招 标 人：(盖企业CA电子印章)

法定代表人或其
委托代理人：(盖个人CA电子印章)

编 制 时 间：年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：治安总队机关办公区电力增容项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：治安总队机关办公区电力增容项目

序号		项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全生产费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
2			特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3		其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计									

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：治安总队机关办公区电力增容项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目 编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
1		(拆除工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
1.1		(拆除工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
2		(主体工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
2.1		(屋面工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
2.2		(装饰装修工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
2.3		(通风工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
2.4		(照明工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
2.5		(消防工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
3		(设备工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
3.1		(变配电工程-设备安装)施工垃圾场外运输和消纳费						
3.2		(变配电工程-设备采购)施工垃圾场外运输和消纳费						
4		(外电源工程)施工垃圾场外运输和消纳费						
4.1		(室外工程)施工垃圾场外运输和消纳费						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：治安总队机关办公区电力增容项目

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费								
	安全帽								
	临边洞口交叉高处作业防护								
									
	文明施工费								
	安全警示标志牌								
	废水沉淀池								
									
	环境保护费								
	现场临时绿化费用								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
									
	临时设施费								
	一次性使用临建								
	周转使用临建								
									
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目费用分拆表

工程名称：治安总队机关办公区电力增容项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1		措施项目							
1.1		安全生产标准化措施费							
1.1.1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费							
1.1.1.1		安全生产费							
1.1.1.1.1		安全帽							
1.1.1.1.2		临边洞口交叉高处作业防护							
1.1.1.1.3									
1.1.1.2		文明施工费							
1.1.1.2.1		安全警示标志牌							
1.1.1.2.2		废水沉淀池							
1.1.1.2.3									
1.1.1.3		环境保护费							
1.1.1.3.1		现场临时绿化费用							
1.1.1.3.2		控制扬尘、噪声、废气费用							
1.1.1.3.3									
1.1.1.4		临时设施费							
1.1.1.4.1		一次性使用临建							
本页小计									

措施项目费用分拆表

工程名称：治安总队机关办公区电力增容项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1.1.1.4.2		周转使用临建							
1.1.1.4.3									
1.1.2		特殊安全生产标准化 措施费							
1.1.2.1		管理目标等级对应的 《图集》标准外项目 措施费							
1.1.2.1.1									
1.1.2.2		超过一定规模的危大 工程对应的安全生产 标准化增加措施费							
1.1.2.2.1									
1.1.2.3		其他特殊安全生产标 准化措施费							
1.1.2.3.1									
1.2		其他总价措施							
1.2.1		现场管理费							
1.2.1.1		现场管理费							
1.2.2		施工垃圾场外运输和 消纳费							
1.2.3		脚手架工程费							
1.2.3.1		脚手架工程费							
本页小计									

措施项目费用分拆表

工程名称：治安总队机关办公区电力增容项目

第 3 页 共 3 页

合 计							
-----	--	--	--	--	--	--	--

其他项目清单计价表

工程名称：治安总队机关办公区电力增容项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）（不含税）		100998.7	明细详见表4.10-1
2	专业工程暂估价（含税）			明细详见表4.10-2
3	计日工（不含税）			明细详见表4.10-3
4	总承包服务费（不含税）			明细详见表4.10-4
5	合同中约定的其他项目（不含税）			
合计				/

计日工表

工程名称：治安总队机关办公区电力增容项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

费率报价表

工程名称：治安总队机关办公区电力增容项目

序号	费用名称	取费基数	报价费率 (%)
A	_____工程		
A. 1	企业管理费		
A. 2	利润		
B	_____工程		
B. 1	企业管理费		
B. 2	利润		
C	措施项目		
C. 1	企业管理费		
C. 2	利润		

人机费用表

工程名称：治安总队机关办公区电力增容项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(拆除工程单项工程-拆除工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	911801001001	拆除工程	拆除费 1. 工作内容包含但不限于原有屋面、吊顶、墙面、地面、门、窗、路面等拆除、涉及的变压器、高压柜、低压柜、低压母线、高压电缆、低压电缆、照明系统所有含配套附件、配套电缆头、配套配电箱、灯具、开关插座等拆除、场内运输及堆放等所有专业拆除 2. 拆除至满足重新施工要求，应结合现场实际情况综合考虑报价，此部分费用包含场内、外运输堆放消纳及实际发生的一切与拆除有关的工作内容 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(主体工程单项工程-屋面工程单位工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		屋面工程						
1	910902007001	屋面刚性层新做	1. 50厚C20细石混凝土随打随抹平，按6mx6m分缝，缝宽10，缝内下部填B1级硬泡聚氨酯条，缝填密封膏 2. 0.1厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层 3. 3.0+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 4. 20厚DS砂浆找平层 5. 最薄50厚A3型(或其它)轻质垫层，找2%坡 6. 100厚泡沫玻璃保温板 7. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	m ²	180.29			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主体工程单项工程-装饰装修工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		地面工程						
1	911201006001	自流平楼地面新做	1. 10~12厚水泥基自流平一道 2. 水泥基自流平界面剂两道 3. 40厚C20细石混凝土，随打随抹平 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实，压实系数≥0.90 7. 详见图集19BJ1-1楼整-10 8. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	m2	155.17			
		分部小计						
		墙面工程						
2	911604002001	喷刷涂料新做	1. 乳胶漆墙面 2. 满刮2厚耐水腻子找平 3. 2厚DP砂浆罩面 4. 10厚DP砂浆打底 5. 详见图集19BJ1-1内墙3A 6. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	m2	425.25			
		分部小计						
		天棚工程						
3	911604002002	喷刷涂料新做	1. 板底清理干净 2. 刷白水泥浆 3. 详见图集19BJ1-1棚1 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现	m2	172.57			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主体工程单项工程-装饰装修工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要的全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价					
		分部小计						
		门窗工程						
4	911502012001	钢质防火门安装	1. 门类型:甲级防火门 2. 门尺寸:1800mm*2700mm 3. 含配套五金:闭门器、顺序器、防火锁等 4. 含门后塞口费用 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要的全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	m2	14.58			
5	911502012002	钢质防火门安装	1. 门类型:甲级防火门 2. 门尺寸:900mm*2100mm 3. 含配套五金包括闭门器、顺序器、防火锁等 4. 含门后塞口费用 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要的全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	m2	7.56			
6	911507010001	金属防火窗安装	1. 防火窗 2. 1500mm*1800mm 3. 含窗五金包括合页、螺丝、执手、锁具等 4. 含门后塞口费用 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验	m2	10.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主体工程单项工程-通风工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		设备						
1	920701004001	通风机(箱)安装	1. 名称:低噪声新型壁式轴流风机 2. 型号、规格:机号XBDZ-4.0; 风量L=4470m³/h; 风压P=109Pa; 转速1450r/min; 功率N=0.25kW; 噪音≤63dB(A); 重量G=41kg/台 3. 含风机安装后四周用砂浆封堵费用 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	台	2			
2	920701004002	通风机(箱)安装	1. 名称:低噪声新型壁式轴流风机 2. 型号、规格:机号XBDZ-4.0; 风量L=3540m³/h; 风压P=89Pa; 转速1450r/min; 功率N=0.12kW; 噪音≤62dB(A); 重量G=37kg/台 3. 含风机安装后四周用砂浆封堵费用 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	台	1			
		分部小计						
		风管						
3	920702002001	碳钢通风管道制作、安装	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 圆形 3. 规格: b≤450mm 4. 厚度: 0.8mm 5. 连接形式: 法兰 6. 风管附件、支架设计要求: 镀锌支	m²	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(主体工程单项工程-通风工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			托吊架 7. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价					
4	920702007001	柔性软风管安装	1. 材质: 软接头制作安装 2. 形状: 圆形 3规格: b≤450mm 4. 材质: 不燃材质 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	m2	1.7			
		分部小计						
		部件						
5	920703008001	风口、散流器(百叶窗)制作、安装	1. 名称:散流器(附钢丝防护网) 2. 型号、规格:圆形, Φ450, 设防尘、防雨罩, 10mm×10mm钢丝网封口 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	个	3			
6	920703004001	调节阀安装	1. 名称:70° C防火阀 2. 型号、规格:圆形, Φ450, 平时常开, 火灾关闭, 与风机连锁 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主体工程单项工程-通风工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价					
7	920901005001	打洞(孔)	1. 名称:通风设备开洞 2. 规格型号: Φ600 3. 含洞口恢复、封堵等全部工作内容 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	个	3			
8	920901005002	打洞(孔)	1. 名称:通风设备开洞 2. 规格型号: Φ400 3. 含洞口恢复、封堵等全部工作内容 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	个	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主体工程单项工程-照明工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配电箱						
1	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称：照明配电箱 1AL 2. 规格、型号：详见图纸 3. 回路数：10回路 4. 安装方式：明装，底边距地1.4米 5. 单体调试，含系统图所有元器件 6. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	1			
2	920204020002	变压器箱制作、安装	1. 名称：照明变压器箱 2AL 2. 规格、型号：1000VA 220V/36V 3. 回路数：2回路 4. 安装方式：明装，底边距地1.4米 5. 单体调试，含系统图所有元器件 6. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	1			
		分部小计						
		灯具、开关、插座						
3	920211015001	荧光灯安装	1. 名称：双管荧光灯（带蓄电池事故照明） 2. 型号：220V 2×36W 节能型，应急时间不少于300分钟 3. 安装方式：吊杆安装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验	套	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主体工程单项工程-照明工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价					
4	920211015002	荧光灯安装	1. 名称:双管荧光灯（带蓄电池事故照明） 2. 型号:220V 2×36W 节能型，应急时间不少于300分钟 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	套	3			
5	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:防潮防爆壁灯 2. 型号:220V/22W 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	套	2			
6	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:防潮防爆吸顶灯 2. 型号:36V 1×18W 节能型 3. 安装方式:吸顶安装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	套	12			
7	920211012001	装饰灯安装	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:220V 1×20	套	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(主体工程单项工程-照明工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			W 3. 安装方式:门上100吊装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价					
8	920211012002	装饰灯安装	1. 名称:应急灯(双灯) 2. 型号:220V 2×8W 节能型 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	套	4			
9	920204029001	插座安装	1. 名称:单相二、三极暗装插座 2. 型号:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	个	4			
10	920204029002	插座安装	1. 名称:三相四极暗装插座(带保护盖) 2. 型号:380V 25A 3. 安装方式:暗装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主体工程单项工程-照明工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	920204027001	照明开关安装	1. 名称:单联跷板暗装照明开关 2. 型号:250V 6A 3. 安装方式:暗装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要的全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	个	2			
12	920210014001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 型号:常规考虑 3. 安装方式:暗装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要的全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	个	40			
		分部小计						
		配管、配线						
13	920210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求及完成此项工作所需要的全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	m	139.09			
14	920210010001	电气配线	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求及完成此项工作所需要的全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	m	23.34			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(主体工程单项工程-照明工程单位工程)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	920210003002	电气配管	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:配管穿线 3. 型号:ZR-BV-2.5 4. 配线部位:暗敷 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求及完成此项工作所需要的全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	m	403.69			
16	920210010002	电气配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:配管穿线 3. 型号:ZR-BV-4.0 4. 配线部位:暗敷 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求及完成此项工作所需要的全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	m	113.35			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(主体工程单项工程-消防工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		火灾自动报警系统						
1	920504024001	声光报警器安装	1. 名称:火灾声警报器 2. 规格型号: 综合考虑 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	个	2			
2	920504024002	声光报警器安装	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格型号: 综合考虑 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	个	2			
3	920504002001	点型探测器安装	1. 名称:感烟火灾探测器(含底座) 2. 规格型号: 综合考虑 3. 安装方式:吸顶安装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	只	7			
4	920504002002	点型探测器安装	1. 名称:感温火灾探测器(含底座) 2. 规格型号: 综合考虑 3. 安装方式:吸顶安装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答	只	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主体工程单项工程-消防工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部内容，投标人应自行考虑综合报价					
5	920504006001	按钮安装	1. 名称:紧急起停按钮 2. 规格型号: 综合考虑 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部内容，投标人应自行考虑综合报价	只	2			
6	920504024003	放气指示灯安装	1. 名称:放气指示灯 2. 规格型号: 综合考虑 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部内容，投标人应自行考虑综合报价	个	2			
7	920204018001	控制开关安装	1. 名称:手自动转换 2. 规格型号: 综合考虑 3. 安装方式:壁装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部内容，投标人应自行考虑综合报价	个	2			
8	920504008001	模块安装	1. 名称:输入输出模块 2. 规格型号: 综合考虑 3. 安装方式:详见图纸	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主体工程单项工程-消防工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价					
9	920507010001	监控主机安装	1. 名称:监控主机(含软件) 2. 规格型号: 综合考虑 3. 安装方式:详见图纸 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	1			
10	920507006001	温度传感器安装	1. 名称:温湿度变送器 2. 规格型号: 综合考虑 3. 安装方式:详见图纸 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	个	1			
11	920210010003	电气配线	1. 名称:通讯线 2. 配线形式:消防线路 3. 型号:NH-RVSP-2*1.5mm2 4. 配线线制:管内穿线 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内	m	189			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主体工程单项工程-消防工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			容，投标人应自行考虑综合报价					
12	920210010004	电气配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:消防线路 3. 型号:NH-BV-2. 5mm ² 4. 配线线制:管内穿线 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	m	189			
13	920210003003	电气配管	1. 名称:焊接钢管 2. 配线形式:消防线路 3. 型号:SC20 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	m	96.1			
14	920210014002	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 型号:常规考虑 3. 安装方式:暗装 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	个	28			
		分部小计						
		气体灭火系统						
15	920502007001	无管网气体灭火装置安装	1. 名称:七氟丙烷灭火装置 2. 规格型号: 40kg 3. 安装方式:详见图纸	套	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (主体工程单项工程-消防工程单位工程)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的工作内容，投标人应自行考虑综合报价					
16	920502007002	无管网气体灭火装置安装	1. 名称：悬挂式灭火装置 2. 规格型号：7Kg 3. 安装方式：详见图纸 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的工作内容，投标人应自行考虑综合报价	套	3			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备安装单位工程)

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气一次						
1	920201004001	室内变压器安装	1. 名称:干式变压器(设备安装) 2. 规格型号: SCB14-1600kVA, 10.5(±2) x2.5%/0.4kV, Uk%=8, D, yn11 3. 安装方式:详见图纸 4. 含外壳风机、温控装置、减震器等 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要的全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	台	2			
2	920202002001	高压成套配电柜安装	1. 名称:进线隔离及PT柜AH1、AH10(设备安装) 2. 型号: 10kV高压中置柜KYN-28 3. 规格尺寸: 650×1650×2300 4. 安装方式:落地安装 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要的全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	台	2			
3	920202002002	高压成套配电柜安装	1. 名称:进线柜AH2、AH9(设备安装) 2. 规格型号: 10kV高压中置柜KYN-28 3. 规格尺寸: 650×1650×2300 4. 安装方式:落地安装 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备安装单位工程)

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价					
4	920202002003	高压成套配电柜安装	1. 名称: 计量柜AH3、AH8 (设备安装) 2. 规格型号: 10kV 高压中置柜KYN-28 3. 规格尺寸: 650×1650×2300 4. 安装方式: 落地安装 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	台	2			
5	920202002004	高压成套配电柜安装	1. 名称: 变压器馈线柜AH4、AH7 (设备安装) 2. 规格型号: 10kV 高压中置柜KYN-28 3. 规格尺寸: 650×1650×2300 4. 安装方式: 落地安装 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	台	2			
6	920202002005	高压成套配电柜安装	1. 名称: 分段柜AH5 (设备安装) 2. 规格型号: 10kV 高压中置柜KYN-28 3. 规格尺寸: 650×1650×2300 4. 安装方式: 落地安装 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备安装单位工程)

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价					
7	920202002006	高压成套配电柜安装	1. 名称:分段隔离柜AH6（设备安装） 2. 规格型号：10kV 高压中置柜KYN-28 3. 规格尺寸：650×1650×2300 4. 安装方式:落地安装 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	1			
8	920204008001	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称:低压开关柜（设备安装） 2. 规格型号：固定分隔式开关柜GCK 3. 规格尺寸：600×1000×2200 4. 安装方式:落地安装 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	8			
9	920204008002	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称:低压开关柜（设备安装） 2. 规格型号：固定分隔式开关柜GCK 3. 规格尺寸：1000×1000×2200 4. 安装方式:落地安装 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备安装单位工程)

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			考虑综合报价					
10	920204008003	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称:低压开关柜（设备安装） 2. 规格型号：固定分隔式开关柜GCK 3. 规格尺寸：800×800×2200 4. 安装方式:落地安装 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	4			
11	920204008004	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称:低压抽屉柜（配电间）（设备安装） 2. 规格型号：固定分隔式开关柜GCK 3. 规格尺寸：600×1000×2200 4. 安装方式:落地安装 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	1			
12	920206002001	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZA-YJY22-8.7/15kV-3X150mm ² 3. 敷设方式:穿线槽、桥架敷设 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	m	60			
13	920206010001	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:ZA-YJY22-8	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备安装单位工程)

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			. 7/15kV-3X150mm2 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价					
14	920203006001	低压封闭式插接母线槽安装	1. 名称:低压母线桥 2. 型号:三相四线制3200A 3. 含始端箱、软连接 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	座	2			
15	920203006002	低压封闭式插接母线槽安装	1. 名称:密集母线 2. 型号:1000A 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	m	25			
16	920209006001	10kV进线保护装置	1. 名称:10kV进线保护装置 2. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	2			
17	920209006002	10kV进线保护装置	1. 名称:10kV馈线保护装置 2. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包	台	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备安装单位工程)

第 6 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备安装单位工程)

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价					
23	920207014001	绝缘垫制作、安装	1. 名称:绝缘脚垫 2. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	m2	50			
24	920509004001	电力监控系统	1. 名称:电力监控系统(含软件) 2. 包含电力监控系统末端点位、前端设备、管线、剔槽、开洞、系统调试等全部工作内容 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	套	1			
25	920201004002	配电室标准化	1. 名称:配电室标准化 2. 包含绝缘桌椅、安全工具等 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	1			
26	911301007001	柔性封堵	1. 名称:柔性封堵 2. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所	处	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备安装单位工程)

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价					
27	920901005003	打洞(孔)	1. 名称:密集母线开洞 2. 规格型号：800*300 3. 含洞口恢复、封堵等全部工作内容 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	个	2			
28	920209001001	电力变压器系统	1. 名称:变压器试验调试 2. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	系统	2			
29	920209002001	送配电装置系统	1. 名称:高压柜试验调试 2. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	系统	10			
30	920209002002	送配电装置系统	1. 名称:低压开关柜试验调试 2. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	系统	16			
31	920209004001	母线	1. 名称:母线试验调试	段	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备安装单位工程)

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价					
		分部小计						
		电气二次						
32	920204004001	直流屏安装	1. 名称:直流屏（设备安装） 2. 型号:DC220V 10A 3只(智能高频开关整流模块) 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	3			
33	920204004002	电池屏安装	1. 名称:电池屏（设备安装） 2. 型号:铅酸免维护蓄电池1组100Ah 2V 104只 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	1			
34	920204004003	中央信号屏安装	1. 名称:中央信号屏（设备安装） 2. 型号:中央信号为智能型（带通讯接口） 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备安装单位工程)

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			考虑综合报价					
35	920204004004	模拟图板安装	1. 名称:模拟图板（设备安装） 2. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	块	1			
36	920206004001	控制电缆敷设	1. 名称:控制线缆 2. 型号:ZRA-KVVP2-22-2x4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	m	240			
37	920206004002	控制电缆敷设	1. 名称:控制线缆 2. 型号:ZRA-KVVP2-22-8x2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	m	200			
38	920206004003	控制电缆敷设	1. 名称:控制线缆 2. 型号:ZRA-KVVP2-22-6x2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	m	150			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备安装单位工程)

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			考虑综合报价					
39	920206004004	控制电缆敷设	1. 名称:控制线缆 2. 型号:ZRA-KVVP2-22-4x2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	m	120			
40	920206002002	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRC-YJY22-0.4kV/4x10mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	m	100			
41	920206010002	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:ZRC-YJY22-0.4kV/4x10mm2 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求,包含完成此项工作所需要全部工作内容,投标人应自行考虑综合报价	个	4			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备采购单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气一次						
1	920201004003	室内变压器安装	1. 名称:干式变压器（设备采购） 2. 规格型号: SCB14-1600kVA, 10.5（±2）x2.5%/0.4kV, Uk%=8, D, yn11 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	2			
2	920202002007	高压成套配电柜安装	1. 名称:进线隔离及PT柜AH1、AH10（设备采购） 2. 型号: 10kV高压中置柜KYN-28 3. 规格尺寸: 650×1650×2300 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	2			
3	920202002008	高压成套配电柜安装	1. 名称:进线柜AH2、AH9（设备采购） 2. 规格型号: 10kV高压中置柜KYN-28 3. 规格尺寸: 650×1650×2300 4. 含1250A, 25kA真空断路器 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	2			
4	920202002009	高压成套配电柜安装	1. 名称:计量柜AH3、AH8（设备采购）	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备采购单位工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格型号：10kV 高压中置柜KYN-28 3. 规格尺寸：650×1650×2300 4. 含10kV三相1.5(6)A电能总表一组, PT 10000/100V, CT 200/5A各一组 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价					
5	920202002010	高压成套配电柜安装	1. 名称:变压器馈线柜AH4、AH7（设备采购） 2. 规格型号：10kV 高压中置柜KYN-28 3. 规格尺寸：650×1650×2300 4. 含630A, 25kA真空断路器 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	2			
6	920202002011	高压成套配电柜安装	1. 名称:分段柜AH5（设备采购） 2. 规格型号：10kV 高压中置柜KYN-28 3. 规格尺寸：650×1650×2300 4. 含1250A, 25kA真空断路器 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	1			
7	920202002012	高压成套配电柜	1. 名称:分段隔离柜	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备采购单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		安装	AH6（设备采购） 2. 规格型号：10kV 高压中置柜KYN-28 3. 规格尺寸：650×1650×2300 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价					
8	920204008005	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称:低压开关柜（设备采购） 2. 规格型号：固定分隔式开关柜GCK 3. 规格尺寸：600×1000×2200 4. 进线柜配置框架式空气断路器、柜内安装避雷器,出线柜采用塑壳式断路器，无功补偿电容器柜采用动态自动补偿,低压电力电容器采用智能自愈式、免维护、无污染、环保型. 每段补偿容量为480kVar，补偿后功率因数达95%以上。 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	8			
9	920204008006	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称:低压开关柜（设备采购） 2. 规格型号：固定分隔式开关柜GCK 3. 规格尺寸：1000×1000×2200 4. 进线柜配置框架式空气断路器、柜内安装避雷器,出线柜采用塑壳式断路器，无功补偿电容器柜采用动态自动	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备采购单位工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			补偿, 低压电力电容器采用智能自愈式、免维护、无污染、环保型. 每段补偿容量为480kVar , 补偿后功率因数达95%以上。 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价					
10	920204008007	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称: 低压开关柜（设备采购） 2. 规格型号: 固定分隔式开关柜GCK 3. 规格尺寸: 800×800×2200 4. 进线柜配置框架式空气断路器、柜内安装避雷器, 出线柜采用塑壳式断路器, 无功补偿电容器柜采用动态自动补偿, 低压电力电容器采用智能自愈式、免维护、无污染、环保型. 每段补偿容量为480kVar , 补偿后功率因数达95%以上。 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	台	4			
11	920204008008	低压开关柜及配电屏安装	1. 名称: 低压抽屉柜（配电间）（设备采购） 2. 规格型号: 固定分隔式开关柜GCK 3. 规格尺寸: 600×1000×2200 4. 进线柜配置框架式空气断路器、柜内安装避雷器, 出线	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (设备工程单项工程-变配电工程-设备采购单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			柜采用塑壳式断路器，无功补偿电容器柜采用动态自动补偿，低压电力电容器采用智能自愈式、免维护、无污染、环保型。每段补偿容量为480kVar，补偿后功率因数达95%以上。 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价					
		分部小计						
		电气二次						
12	920204004005	直流屏安装	1. 名称:直流屏（设备采购） 2. 型号:DC220V 10A 3只(智能高频开关整流模块) 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	3			
13	920204004006	电池屏安装	1. 名称:电池屏（设备采购） 2. 型号:铅酸免维护蓄电池1组100Ah 2V 104只 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求，包含完成此项工作所需要的全部工作内容，投标人应自行考虑综合报价	台	1			
14	920204004007	中央信号屏安装	1. 名称:中央信号屏（设备采购） 2. 型号:中央信号为	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (外电源工程单项工程-室外工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	910201005001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土类别:自行考虑 3. 挖土深度:700mm 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	m3	223. 13			
2	910204001001	回填方	1. 回填方 2. 回填材料:素土 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	m3	132			
3	910204002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 弃土运距综合考虑, 含装土、运输、消纳等 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	m3	91. 13			
4	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 180厚C25混凝土面层分仓跳格捣制, 每块尺寸（4~6）mX6m随打随抹平 2. 300厚3:7灰土, 分两步夯实 3. 路基碾压, 压实系数≥0. 93 4. 详见图集19BJ1-1路1 5. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验	m2	303. 75			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (外电源工程单项工程-电缆工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	920206002003	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm ² 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	m	360			
2	920206002004	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-YJY22-0.6/1kV-4×240+1×120mm ² 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	m	145			
3	920210003004	热浸塑钢管	1. 名称: 热浸塑钢管 2. 型号: Φ150 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	m	280			
4	920210003005	热浸塑钢管	1. 名称: 热浸塑钢管 2. 型号: Φ150 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包	m	130			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (外电源工程单项工程-电缆工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价					
5	920206010003	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:ZC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	个	4			
6	920206010004	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:ZC-YJY22-0.6/1kV-4×240+1×120mm2 3. 满足设计图纸、现场踏勘情况、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求, 包含完成此项工作所需要的全部工作内容, 投标人应自行考虑综合报价	个	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								