

	7、8号楼防火门购置安装											
位置	技术要求	制作尺寸 (mm)		数量	开向	厂家	锁具	颜色	视窗 (mm)	面积 m² / 樘/套	单价	合价
		宽	高									
8号楼17层	耐火完整性≥60min,耐火隔热性≥60min	1480	2080	2	子母门	河北文翔门业有限公司	符合《防火门》(GB 12955-2024)中“6.4.3锁具”要求	木纹专印 (供应商提供色板由采购人确认)	200*800	6.16	582	3585.12
8号楼16层	耐火完整性≥60min,耐火隔热性≥60min	1480	2080	4	子母门				200*800	12.31	582	7164.42
8号楼16层	耐火完整性≥90min,耐火隔热性≥90min	1480	2080	2	对开门				200*800	6.16	695	4281.2
8号楼4-15层	耐火完整性≥60min,耐火隔热性≥60min	1480	2080	120	子母门				200*800	369.41	582	214996.62
8号楼夹层	耐火完整性≥90min,耐火隔热性≥90min	1180	1320	2	对开门				150*800	3.12	695	2168.4
8号楼3层	耐火完整性≥60min,耐火隔热性	1480	2080	7	子母门				200*800	21.55	582	12542.1

	≥60min				
8号楼3层	耐火完整性≥60min, 耐火隔热性≥60min	1480	2080	2	对开门
8号楼3层	耐火完整性≥60min, 耐火隔热性≥60min	980	2080	1	单开门
8号楼2层	耐火完整性≥60min, 耐火隔热性≥60min	1480	2080	7	子母门
8号楼2层	耐火完整性≥60min, 耐火隔热性≥60min	1180	2080	2	对开门
8号楼1层	耐火完整性≥60min, 耐火隔热性≥60min	1480	2080	8	对开门
8号楼1层	耐火完整性≥60min, 耐火隔热性≥60min	1000	2080	2	单开门
8号楼1层	耐火完整性≥60min, 耐火隔热性≥60min	1180	2080	1	对开门

		200*800	6. 16	582	3585.1 2
		200*800	2. 04	582	1187.2 8
		200*800	21. 55	582	12542. 1
		200*800	4. 91	582	2857.6 2
		200*800	24. 63	582	14334. 66
		200*800	4. 16	582	2421.1 2
		200*800	2. 45	582	1425.9

8 号楼负 1 层	耐火完整性≥ 60min, 耐火隔热性 ≥60min	1480	2070	11	对开 门
8 号楼负 1 层	耐火完整性≥ 60min, 耐火隔热性 ≥60min	880	2080	4	单开 门
8 号楼负 1 层	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1480	2080	4	对开 门
8 号楼 4-15 层 管道井	耐火完整性≥ 30min, 耐火隔热性 ≥30min	760	1950	24	
8 号楼 4-15 层 管道井	耐火完整性≥ 30min, 耐火隔热性 ≥30min	640	2080	84	
8 号楼 4-15 层 强电井	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1180	2080	24	
8 号楼 4-15 层 弱电井	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1180	2080	24	
8 号楼 4-15 层 管道井	耐火完整性≥ 30min, 耐火隔热性	540	1540	22	

		200*800	33.70	582	19613. 4
		200*800	7.32	582	4260.2 4
		200*800	12.31	695	8555.4 5
			35.57	582	20701. 74
			100.80	582	58665. 6
			58.91	625	36818. 75
			58.91	625	36818. 75
			26.40	582	15364.

	≥30min				
8 号楼 4-15 层 新风机房	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	920	2010	22	
夹层	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1180	1320	2	
8 号楼 1-3 层 强电井	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1180	2080	3	
8 号楼 1-3 层 弱电井	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1180	2080	3	
8 号楼 1-3 层 新风机房	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	920	2010	3	
8 号楼 B1-B2 管道井	耐火完整性≥ 30min, 耐火隔热性 ≥30min	640	1560	6	
小计				396	
8 号楼 1 层	双包套门套	70*170*2150	9		

					8
		40.68	625	25425	
		3.12	625	1950	
		7.36	625	4600	
		7.36	625	4600	
		5.55	625	3468.7 5	
		7.20	582	4190.4	
		889.78		52812 4.54	
			5460	49140	

8号楼1层	门套	50*30*2150	2								4530	9060
	电动常开闭门器拆除安装		118								336	39648
	拆除		179								225	40275
小计												138123
7号楼												
7号楼顶层	耐火完整性≥90min,耐火隔热性≥90min	1480	2380	4	对开门	河北文翔门业有限公司	符合《防火门》(GB 12955-2024)中“6.4.3锁具”要求	木纹专印 (供应商提供色板由采购人确认)	200*600	14.09	695	9792.55
7号楼顶层	耐火完整性≥60min,耐火隔热性≥60min	1480	2380	1	对开门				200*600	3.52	582	2048.64
7号楼顶层	耐火完整性≥60min,耐火隔热性≥60min	1180	2080	1	对开门				200*600	2.45	582	1425.9
7号楼3-16层	耐火完整性≥60min,耐火隔热性≥60min	1480	2080	42	对开门				200*600	129.29	582	75246.78
7号楼3-16层	耐火完整性≥60min,耐火隔热性	1180	2080	14	子母门				200*600	34.36	582	19997.52

	≥60min				
7号楼2层	耐火完整性≥ 60min,耐火隔热性 ≥60min	1180	2380	1	子母 门
7号楼2层	耐火完整性≥ 60min,耐火隔热性 ≥60min	1480	2380	8	对开 门
7号楼1层	耐火完整性≥ 60min,耐火隔热性 ≥60min	980	2080	1	单开 门
7号楼1层	耐火完整性≥ 60min,耐火隔热性 ≥60min	1180	2380	1	子母 门
7号楼1层	耐火完整性≥ 60min,耐火隔热性 ≥60min	1480	2380	4	对开 门
7号楼1层	耐火完整性≥ 90min,耐火隔热性 ≥90min	1480	2380	2	对开 门
7号楼B1层	耐火完整性≥ 60min,耐火隔热性 ≥60min	1480	2380	3	对开 门

		200*600	2. 81	582	1635.4 2
		200*600	28. 18	582	16400. 76
		200*600	2. 04	582	1187.2 8
		200*600	2. 81	582	1635.4 2
		200*600	14. 09	582	8200.3 8
		200*600	7. 04	695	4892.8
		200*600	10. 57	582	6151.7 4

7 号楼 B1 层	耐火完整性≥ 60min, 耐火隔热性 ≥60min	1180	2380	1	子母 门
7 号楼 B1 层	耐火完整性≥ 60min, 耐火隔热性 ≥60min	1480	2080	1	对开 门
7 号楼 B1 层	耐火完整性≥ 60min, 耐火隔热性 ≥60min	1180	2080	1	子母 门
7 号楼 B1 层机 房	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	980	2380	1	单开 门
7 号楼 B2 层机 房	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1480	2080	8	对开 门
7 号楼 B3 层机 房	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1480	2080	6	对开 门
7 号楼 B1 层厨 房	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1480	2380	3	对开 门
7 号楼 B1 层厨 房	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性	1870	2780	1	对开 门

		200*600	2. 81	582	1635.4 2
		200*600	3. 08	582	1792.5 6
		200*600	2. 45	582	1425.9
		200*600	2. 33	625	1456.2 5
		200*600	28. 18	695	19585. 1
		200*600	18. 47	695	12836. 65
		200*600	10. 57	695	7346.1 5
		200*600	5. 20	695	3614

	≥90min				
7 号楼 B1 层厨房	耐火完整性≥90min, 耐火隔热性≥90min	1480	2080	13	对开门
7 号楼 B1 层厨房	耐火完整性≥90min, 耐火隔热性≥90min	1480	1980	2	对开门
7 号楼 B2 层	耐火完整性≥60min, 耐火隔热性≥60min	1480	2080	6	对开门
7 号楼 B2 层	耐火完整性≥60min, 耐火隔热性≥60min	1980	2080	3	单开门
7 号楼 B2 层	耐火完整性≥60min, 耐火隔热性≥60min	1180	1980	1	子母门
7 号楼 B2 层	耐火完整性≥90min, 耐火隔热性≥90min	1180	2080	1	子母门
7 号楼 B2 层	耐火完整性≥90min, 耐火隔热性≥90min	1480	2080	1	对开门

	200*600	40.02	695	27813.9	
	200*600	5.86	695	4072.7	
	200*600	18.47	582	10749.54	
	200*600	6.12	582	3561.84	
	200*600	2.34	582	1361.88	
	200*600	2.45	625	1531.25	
	200*600	3.08	695	2140.6	

7 号楼 3-16 层 强电井	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1200	1980	14	
7 号楼 3-16 排 风机房	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1200	2080	14	
7 号楼 3-16 管 道井	耐火完整性≥ 30min, 耐火隔热性 ≥30min	580	1880	28	
7 号楼 3-16 暖 气管道	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1480	1980	14	
7 号楼 3-16 弱 电间	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1200	1980	14	
7 号楼 3-16 通 风管道	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	990	1980	14	
7 号楼 2 层强 电井	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1200	1980	1	
7 号楼 2 层排 风机房	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性	1200	2080	1	

		200*600	33.26	625	20787. 5
		200*600	34.94	625	21837. 5
			30.53	582	17768. 46
		200*600	41.03	625	25643. 75
		200*600	33.26	625	20787. 5
		200*600	27.44	625	17150
		200*600	2.38	625	1487.5
		200*600	2.50	625	1562.5

	≥90min				
7 号楼 2 层暖 气管道	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1480	1980	1	
7 号楼 2 层弱 电间	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1200	1980	1	
7 号楼 2 层通 风管道	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	990	1980	1	
7 号楼 2 层休 息室	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1480	2380	1	
7 号楼 1 层强 电井	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1200	1980	1	
7 号楼 1 层排 风机房	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1200	2080	1	
7 号楼 1 层暖 气管道	耐火完整性≥ 90min, 耐火隔热性 ≥90min	1480	1980	1	

		200*600	2. 93	625	1831.2 5
		200*600	2. 38	625	1487.5
		200*600	1. 96	625	1225
		200*600	3. 52	625	2200
		200*600	2. 38	625	1487.5
		200*600	2. 50	625	1562.5
		200*600	2. 93	625	1831.2 5

7 号楼 1 层弱电间	耐火完整性≥90min, 耐火隔热性≥90min	1200	1980	1	
7 号楼 1 层通风管道	耐火完整性≥90min, 耐火隔热性≥90min	990	1980	1	
7 号楼 B1 层强电井	耐火完整性≥90min, 耐火隔热性≥90min	1200	1980	1	
7 号楼 B1 层排风机房	耐火完整性≥90min, 耐火隔热性≥90min	1200	2080	1	
7 号楼 B1 层杂物库	耐火完整性≥90min, 耐火隔热性≥90min	1480	2080	1	
7 号楼 B2 层滤毒室	耐火完整性≥90min, 耐火隔热性≥90min	1480	2080	1	
7 号楼 B2 层强电井	耐火完整性≥90min, 耐火隔热性≥90min	1380	1980	1	
7 号楼 B2 层拼接门	耐火完整性≥90min, 耐火隔热性	1230	1980	2	

		200*600	2.38	625	1487.5
		200*600	1.96	625	1225
		200*600	2.38	625	1487.5
		200*600	2.50	625	1562.5
		200*600	3.52	625	2200
		200*600	3.08	625	1925
		200*600	2.73	625	1706.25
		200*600	4.87	625	3043.7

	≥90min										5
小计				247					650.03		40282 6.14
	电动常开闭门器拆除安装			50						336	16800
	拆除			131						225	29475
	修复门框地胶			1						18700 0	18700 0
	土建油工收口			1						19800 0	19800 0
小计											43127 5



	7、8号楼消防应急照明和疏散指示标志购置安装								
位置	产品名称			厂家	单位	数量			
7号楼	消防应急照明和疏散指示标志			广东敏华电器有限公司	个	375		339	12712 5
8号楼	消防应急照明和疏散指示标志			广东敏华电器有限公司	个	350		339	11865 0
小计									24577

						5
合计						17461 23.68