

坨里中心小学-北车营完全小学 工程
操场改造工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

年 月 日

坨里中心小学-北车营完
全小学操场改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

编制说明

一、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《北京市建设工程计价依据-预算定额》（2012 年）及相关取费标准文件；
3. 北京市建设工程造价管理部门相关政策性文件。

二、编制范围

本工程招标图纸中操场翻修的全部设计内容（具体详见招标文件）。

三、其他未尽事宜，协商解决。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001003	人造草坪拆除	拆除： 1. 50厚人造草坪专用胶铺贴 2. 150厚C25混凝土 3. 300厚无机料稳定层（粉煤灰：石灰：级配砂石=10:5:85） 4. 150厚3:7灰土	m2	1190.8			
2	041001001004	混凝土路面拆除	拆除： 1. 180厚C25现浇混凝土面层 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土	m2	2568.89			
3	041001005001	拆除混凝土路缘石	拆除 1. 混凝土路缘石100*200*400	m	144.55			
4	041001006001	排水沟	拆除 1. 混凝土沟盖板 2. 蒸压灰砂砖排水沟 3. 混凝土垫层	m	99			
		分部小计						
		新做工程						
5	050201003001	混凝土路缘石	1. 混凝土路缘石100*200*400 2. 30厚DS砂浆 3. 100厚无机料垫层	m	273.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050201001001	光面塑胶地面	1. 机挖土方，平整场地，素土夯实，工程水电费 2. 8mmPU面层(采用三层结构,底胶厚度约为5.5mm混合型聚氨酯胶,甲:乙比例为1:5,环保颗粒添加量≤25%;加强层厚度约为2.5mm双组份聚氨酯胶(甲:乙比例为1:3);面漆层采用水性硅PU面料或PU面料喷涂 3. 30厚细石沥青混凝土，压实系数0.95 4. 50厚中粒石沥青混凝土 5. 250厚无机料（粉煤灰：石灰：级配砂石=10:5:85；级配砂石粒径≤40） 6. 300厚3:7灰土（分层夯实，每层约为100） 7. 路基碾压，压实系数≥0.95	m2	1274.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050201001002	跑道塑胶地面	1. 机挖土方，平整场地，素土夯实，工程水电费 2. 13mm厚塑胶面层（塑胶采用双层结构，底胶厚度约为10mm混合型聚氨酯胶，甲：乙比例为1：5，环保颗粒添加量≤25%；面胶厚度约为3mm双组份聚氨酯胶（甲：乙比例为1：2）混合聚氨酯颗粒搅拌均匀后喷涂 3. 30厚细石沥青混凝土，压实系数0.95 4. 50厚中粒石沥青混凝土 5. 250厚无机料（粉煤灰：石灰：级配砂石=10：5：85；级配砂石粒径≤40） 6. 300厚3：7灰土（分层夯实，每层约为100），路基碾压，压实系数≥0.95	m2	1348.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050201001003	人造草坪地面	1. 机挖土方，平整场地，素土夯实，工程水电费 2. 50厚人造草坪(草长50mm, 行距3/4, 针密度10500针)10厚环保型PE减震垫，环保颗粒(高聚物总量不低30%), 直径为3mm; 填充量为8-10Kg/m2, 颗粒直径为30目-40目, 填充量≤25Kg/m2 3. 人工草坪环保型专用胶 4. 40厚中粒式渗水沥青混凝土层(粒径≤10) 5. 40厚中粒式渗水沥青混凝土层(粒径≤20) 6. 喷涂乳化沥青结合层 7. 300厚灰土碎石(2:8)稳定层(设粒径≤30级配碎石盲沟, 内设盲管) 8. 250厚3:7灰土(分层夯实, 每层约为100) 9. 路基碾压, 压实系数≥0.95	m2	913.25			
9	050201001004	机刨石路面	1. 平整场地，素土夯实，工程水电费 2. 60厚仿花岗岩机刨石面层，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 3. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 4. 180厚C20混凝土，按4~6米分仓跳格浇筑 5. 200厚3:7灰土 6. 路基碾压, 压实系数≥0.93	m2	258.44			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水管						
1	060105009001	排水管	1. 管沟挖土深度1.2米 2. De200UPVC排水管 3. 回填土	m	63.7			
		分部小计						
		排水沟						
2	040201022001	排水沟	1. 排水沟盖板，做法参考16J934-3, A26, A 2. 20厚1:2.5防水砂浆 3. 100厚C15混凝土垫层 4. MU15蒸压灰砂砖，砂浆采用M10	m	99			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。