

坨里中心小学-上万完全小学操场改造工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



年 月 日

坨里中心小学-上万完全  
小学操场改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造 价 咨 询 人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 编制说明

## 一、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《北京市建设工程计价依据-预算定额》（2012年）及相关取费标准文件；
3. 北京市建设工程造价管理部门相关政策性文件。

## 二、编制范围

本工程招标图纸中操场翻修的全部设计内容（具体详见招标文件）。

## 三、其他未尽事宜，协商解决。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	透水砖拆除	拆除： 1. 透水砖300*150*60 或200*100*60 2. 150厚开级配水泥 稳定碎石 3. 100厚开级配碎石	m <sup>2</sup>	1184.28			
2	041001001002	麻面塑胶拆除	拆除： 1. 13mm厚塑胶面层	m <sup>2</sup>	1258.81			
3	041001001003	人造草坪拆除	拆除： 1. 50厚人造草坪专用 胶铺贴	m <sup>2</sup>	2645.44			
4	041001001004	混凝土路面拆除	拆除： 1. 180厚C25现浇混凝土 土面层 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土	m <sup>2</sup>	608.97			
5	050101007001	清除地被植物	1. 清除0.6米高地被 植物	m <sup>2</sup>	1053.46			
6	041001005001	拆除混凝土路缘 石	拆除 1. 混凝土路缘石100* 200*400	m	117.34			
7	041001006001	排水沟	拆除 1. 混凝土沟盖板 2. 蒸压灰砂砖排水沟 3. 混凝土垫层	m	104			
		分部小计						
		新做工程						
8	050201003001	混凝土路缘石	1. 混凝土路缘石100* 200*400 2. 30厚DS砂浆 3. 100厚无机料垫层	m	330.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050201001001	光面塑胶地面	1. 机挖土方，平整场地，素土夯实，工程水电费 2. 8mmPU面层(采用三层结构,底胶厚度约为5.5mm混合型聚氨酯胶,甲:乙比例为1:5,环保颗粒添加量≤25%;加强层厚度约为2.5mm双组份聚氨酯胶(甲:乙比例为1:3);面漆层采用水性硅PU面料或PU面料喷涂 3. 30厚细石沥青混凝土,压实系数0.95 4. 50厚中粒石沥青混凝土 5. 250厚无机料(粉煤灰:石灰:级配砂石=10:5:85;级配砂石粒径≤40) 6. 300厚3:7灰土(分层夯实,每层约为100) 7. 路基碾压,压实系数≥0.95	m <sup>2</sup>	2032.26			
10	050201001002	跑道塑胶地面	1. 13mm厚塑胶面层(塑胶采用双层结构,底胶厚度约为10mm混合型聚氨酯胶,甲:乙比例为1:5,环保颗粒添加量≤25%;面胶厚度约为3mm双组份聚氨酯胶(甲:乙比例为1:2)混合聚氨酯颗粒搅拌均匀后喷涂 2. 20厚DS砂浆找平层	m <sup>2</sup>	1687.77			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050201001003	人造草坪地面	1. 50厚人造草坪(草长50mm, 行距3/4, 针密度10500针)10厚环保型PE减震垫, 环保颗粒(高聚物总量不低30%), 直径为3mm; 填充量为8-10Kg/m <sup>2</sup> , 颗粒直径为30目-40目, 填充量≤25Kg/m <sup>2</sup> 2. 人工草坪环保型专用胶 3. 20厚DS砂浆找平层	m <sup>2</sup>	2645.44			
12	050201001004	仿花岗岩机刨石	1. 60厚仿花岗岩机刨石面层, 干石灰粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 30厚1:6干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	386			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水管						
1	060105009001	排水管	1. 管沟挖土深度1.2米，拆除原路，恢复路基层 2. De200UPVC排水管 3. 回填土	m	91.1			
		分部小计						
		排水沟						
2	040201022001	排水沟	1. 排水沟盖板，做法参考16J934-3, A26, A 2. 20厚1:2.5防水砂浆 3. 100厚C15混凝土垫层 4. MU15蒸压灰砂砖，砂浆采用M10 5. 拆除原有道路，恢复 6. 挖土方，回填	m	104			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“人工费”。