

金顶街街道办事处机关办公楼 工程
电力报装工程

投标总价

投 标 人：北京海诚瑞达电力工程有限公司
(单位盖章)



2023 年 9 月 13 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工程名称: _____ 金顶街街道办事处机关办公楼电力报装工程 _____

投标总价（小写）: _____ 1,465,220.22 _____

（大写）: _____ 壹佰肆拾陆万伍仟贰佰贰拾元贰角贰分 _____

投 标 人: _____ 北京海诚瑞达电力工程有限公司 _____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____ 白艳花 _____
(签字或盖章)



编制时间: 2023 年 9 月 13 日

工程项目投标报价汇总表

工程名称：金顶街街道办事处机关办公楼电力报装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	其中:			
			暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	规费(元)	
					规费	其中: 农民工 工伤保险
1	分部分项工程	1283088.38		4502.68	11824.71	/
1.1	金顶街街道办事处机关办公楼电力安装工程	1283088.38		4502.68	11824.71	/
2	措施项目	61150.35		831.48	1329.96	/
2.1	其中: 单价措施项目	15509.83			1329.96	/
2.2	其中: 安全文明施工费	21072.05				/
2.3	其中: 施工垃圾场外运输和消纳费	831.48		831.48		/
3	其他项目					/
3.1	其中: 暂列金额(不包括计日工)					/
3.2	其中: 专业工程暂估价					/
3.3	其中: 计日工					/
3.4	其中: 总承包服务费					/
4	税金	120981.49				/
投标报价合计=1+2+3+4		1465220.22		5334.16	13154.67	0

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：金顶街街道办事处机关办公楼电力报装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1		安全文明施工	21072.05	22968.53	明细详见表4.9-1
2		脚手架工程费			明细详见表4.9-12
3		施工垃圾场外运输和消纳费	831.48	906.31	明细详见表4.9-2
4		现场管理费	23736.99	25873.32	明细详见表4.9-12
合计			45640.52	49748.16	

注： 1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：金顶街街道办事处机关办公楼电力报装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
			实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	19112.97	955.65	1003.43	21072.05	22968.53	
1.1		安全施工费	4245.75	212.29	222.9	4680.94	5102.22	
1.2		文明施工费	4219.21	210.96	221.51	4651.68	5070.33	
1.3		环境保护费	3830.67	191.53	201.11	4223.31	4603.41	
1.4		临时设施费	6817.34	340.87	357.91	7516.12	8192.57	
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			19112.97	955.65	1003.43	21072.05	22968.53	

注：1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。



税金项目计价表

工程名称：金顶街街道办事处机关办公楼电力报装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：金顶街街道办事处机关办公楼电力报装工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：		
			暂估价 （元）	弃土或渣土运 输和消纳费 （元）	规费 （元）
1	分部分项工程	1283088.38		4502.68	11824.71
1.1	外电源	385694.31			4832.92
1.2	开闭器	435946.75			896.61
1.3	开闭器基础	58546.82		2384.3	2345.39
1.4	箱变	355744.52			1605.97
1.5	箱变基础	47155.98		2118.38	2143.82
2	单价措施项目	15509.83			1329.96
2.1	外电源				
2.2	开闭器				
2.3	开闭器基础	6314.13			557.36
2.4	箱变				
2.5	箱变基础	9195.7			772.6
合 计		1298598.21		4502.68	13154.67

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外电源

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		高压电缆					330355.75		2912.3
1	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号和规格：ZC-YJV22-8.7/15KV-3*240mm ² 3. 安装方式：穿管敷设 4. 含2个电缆标牌 5. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m	420	616.85	259077		1012.2
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆户外终端 2. 型号和规格：ZC-YJV22-8.7/15KV-3*240mm ² 3. 材质类型：冷缩型 4. 含1个电缆终端头标牌 5. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	个	4	6394.18	25576.72		659.08
3	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号和规格：ZC-YJV22-8.7/15KV-3*150mm ² 3. 安装方式：穿管敷设 4. 含2个电缆标牌 5. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m	40	395.13	15805.2		96.4
4	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆户外终端 2. 型号和规格：ZC-YJV22-8.7/15KV-3*150mm ² 3. 材质类型：冷缩型 4. 含1个电缆终端头标牌 5. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	个	4	6173.93	24695.72		609.52
本页小计							325154.64		2377.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外电源

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	030408008001	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞保护管 2. 材质：柔性封堵材料 3. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	处	52	21.4	1112.8		119.6
6	030408008002	防火堵洞	1. 名称：防火堵料 2. 材质：SWF-1无机防火堵料 3. 部位：盘柜洞口处 4. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	处	25	137.07	3426.75		415.5
7	030408008003	防火堵洞	1. 名称：防火堵料 2. 材质：防火泥	kg	50				
8	03B001	电缆吊环	1. 电缆吊环	个	12	55.13	661.56		
		分部小计					330355.75		2912.3
		新建通信光缆					47069.81		1920.62
9	031103008001	光缆	1. 规格、型号：GYDFH-48B1.1.ZSC 2. 敷设方式：管道	m	300	65.73	19719		789
10	030502013001	光纤盒	1. 名称：ONU设备 2. 规格：含光纤连接 3. 安装方式：机柜内安装	个	1	3026.23	3026.23		3.28
11	030505013001	分配网络	1. 名称：分光器ODN 2. 规格：1:4 3. 安装方式：机柜内安装	个	4	2762.88	11051.52		65.6
12	030502010001	配线架	1. 名称：ODF单元 2. 规格：48芯 满配	个	1	1995.98	1995.98		118.08
13	030502009001	跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：SC/SC 3. 规格：3m	条	8	48.41	387.28		25.04
14	030502005001	双绞线缆	1. 名称：通讯五类线 2. 规格：HSGWP22-2*5L	m	100	6.09	609		44
15	030502020001	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试	链路	48	52.21	2506.08		332.16
本页小计							44496.2		1912.26

综合单价分析表

工程名称：外电源


第 1 页 共 21 页

子目编码		030408001001		子目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		420			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单 价							合 价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-48	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2 以内) 240	m	1.0000	12.21	538.78	0	6.32	27.87	29.26	2.41	12.21	538.78	0	6.32	27.87	29.26	2.41
人工单价		小 计									12.21	538.78	0	6.32	27.87	29.26	2.41
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									536.28						
清单子目综合单价											616.85						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合 价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	热缩帽			只	0.06		27.52	1.65					0				
	电力电缆ZC-YJY22-8.7/15KV-3*240mm2 3*240mm2			m	1.01		530.973	536.28					0				
	其他材料费						-	0.85		-			0.00				
	材料费小计						-	538.78		-			0.00				

综合单价分析表

工程名称：外电源

第 2 页 共 21 页

子目编码		030408006001		子目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		4			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-370	10kV户外热(冷)缩式铠装电缆终端头制作安装 10kV以下(mm2以内) 3×300	个	1.0000	836.39	4107.82	0	706.05	282.51	296.64	164.77	836.39	4107.82	0	706.05	282.51	296.64	164.77
人工单价		小计									836.39	4107.82	0	706.05	282.51	296.64	164.77
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									3610.62						
清单子目综合单价										6394.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费			元	14.4815		1	14.48				0					
	铜端子 300			个	3.045		54.45	165.8				0					
	铜带 200mm×0.2mm			m	7.5		29.87	224.03				0					
	电缆终端头8.7/15KV-3*240mm2 10kV户外热(冷)缩式铠装电缆终端头 3×300mm2以内			个	1.02		3539.823	3610.62				0					
	其他材料费						-	92.91		-		0.00					
	材料费小计						-	4107.84				0.00					
																	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 3 页 共 21 页

子目编码		030408001002		子目名称		电力电缆					计量单位		m		工程量			40	
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费						
8-47	电缆穿导管敷设 电缆截面（mm2 以内）185	m	1.0000	12.21	337.68	0	6.32	17.81	18.7	2.41	12.21	337.68	0	6.32	17.81	18.70	2.41		
人工单价		小计									12.21	337.68	0	6.32	17.81	18.70	2.41		
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									335.18								
清单子目综合单价											395.13								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	热缩帽						只	0.06		27.52	1.65		0						
	其他材料费 占材料费						元	0.0729		1	0.07		0						
	电力电缆ZC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm2 截面185mm2以内						m	1.01		331.858	335.18		0						
	其他材料费								-	0.78		-	0.00						
	材料费小计								-	337.68		-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 4 页 共 21 页

子目编码		030408006002		子目名称		电力电缆头					计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
8-369	10kV户外热(冷)缩式铠装电缆终端头制作安装 10kV以下(mm ² 以内) 3×185	个	1.0000	773.49	3984.07	0	704.16	273.09	286.74	152.38	773.49	3984.07	0	704.16	273.09	286.74	152.38	
人工单价		小计									773.49	3984.07	0	704.16	273.09	286.74	152.38	
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									3610.62							
清单子目综合单价											6173.93							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费 占材料费						元	10.8771	1	10.88		0						
	铜带 200mm×0.2mm						m	7.5	29.87	224.03		0						
	电缆终端头8.7/15KV-3*150mm ² 10kV户外热(冷)缩式铠装电缆终端头 3×185mm ² 以内						个	1.02	3539.823	3610.62		0						
	其他材料费								-	138.56	-	0.00						
	材料费小计								-	3984.09		0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 5 页 共 21 页

子目编码		030408008001		子目名称		防火堵洞				计量单位		处		工程量		52	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单 价								合 价					
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-496	防火堵洞 保护 管	处	1.0000	11.66	0	0	0.35	0.6	0.63	2.3	11.66	0.00	0	0.35	0.60	0.63	2.3
补充主材00201 防火泥		kg	1.0000	0	5.31	0	0	0.27	0.28	0	0.00	5.31	0	0.00	0.27	0.28	0
人工单价		小计									11.66	5.31	0	0.35	0.87	0.91	2.3
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									5.31						
清单子目综合单价											21.4						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	防火泥						kg	1	5.31	5.31		0					
	材料费小计								-	5.31	-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 6 页 共 21 页

子目编码		030408008002		子目名称		防火堵洞		计量单位		处		工程量		25			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-493	防火堵洞 盘柜 下	处	1.0000	84.36	22.36	0	2.53	5.46	5.74	16.62	84.36	22.36	0	2.53	5.46	5.74	16.62
人工单价		小计									84.36	22.36	0	2.53	5.46	5.74	16.62
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									17.7						
清单子目综合单价											137.07						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费						元	0.1358		1	0.14			0			
	SWF-1无机防火堵料						处	0.5		35.398	17.7			0			
	其他材料费									-	4.53		-	0.00			
	材料费小计									-	22.37		-	0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 7 页 共 21 页

子目编码		030408008003		子目名称		防火堵洞				计量单位		kg		工程量		50	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价					
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-496	防火堵洞 保护管	处	0.0000	11.66	0	0	0.35	0.6	0.63	2.3	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
人工单价		小计									0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
综合用工二类185元/工日		未计价材料费															0
清单子目综合单价																	0
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 9 页 共 21 页

子目编码		031103008001		子目名称		光缆		计量单位		m		工程量		300			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
2-42	室内穿放、布放 光缆 管内穿放 ≤72芯	m	1.0000	5.37	9.49	0	0.2	0.75	0.79	1.06	5.37	9.49	0	0.20	0.75	0.79	1.06
2-78	光纤连接 熔接 法	芯	0.3200	24.98	101.31	0	5.49	6.59	6.92	4.92	7.99	32.42	0	1.76	2.11	2.21	1.57
人工单价		小计									13.36	41.91	0	1.96	2.86	3.00	2.63
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									9.49						
清单子目综合单价											65.73						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费						元	2.1209	1	2.12			0				
	尾纤（带接头）						个	0.3264	92.63	30.23			0				
	光缆						m	1.02	9.3	9.49			0				
	其他材料费								-	0.06	-		0.00				
	材料费小计								-	41.90	-		0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 10 页 共 21 页

子目编码		030502013001		子目名称		光纤盒				计量单位		个		工程量		1			
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费						
1-85	光纤模块	个	1.0000	16.65	3000	3000	4.17	1.04	1.09	3.28	16.65	3000.00	3000	4.17	1.04	1.09	3.28		
人工单价		小计									16.65	3000.00	3000	4.17	1.04	1.09	3.28		
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									3000								
清单子目综合单价											3026.23								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	ONU设备						个	1		3000	3000			0					
	材料费小计									-	3000.00		-	0.00					
	其中：工程设备费小计									-	3000		-	0					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 12 页 共 21 页

子目编码		030502010001		子目名称		配线架					计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工程 设备费					
2-61	配线架 48口	架	1.0000	599.4	1184.01	1055	17.98	37.32	39.19	118.08	599.40	1184.01	1055	17.98	37.32	39.19	118.08	
人工单价		小计									599.40	1184.01	1055	17.98	37.32	39.19	118.08	
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									1055							
清单子目综合单价											1995.98							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费						元	8.4399		1	8.44			0				
	配线架						架	1		1055	1055			0				
	其他材料费									-	120.56		-	0.00				
	材料费小计									-	1184.00		-	0.00				
	其中：工程设备费小计									-	1055		-	0				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 13 页 共 21 页

子目编码		030502009001		子目名称		跳线		计量单位		条		工程量		8			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
2-58	安装光纤跳线	条	1.0000	15.91	24.68	0	0.48	2.05	2.16	3.13	15.91	24.68	0	0.48	2.05	2.16	3.13
人工单价		小计									15.91	24.68	0	0.48	2.05	2.16	3.13
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											48.41						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费					元	1.6145		1	1.61			0				
	其他材料费								-	23.06		-	0.00				
	材料费小计								-	24.67		-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 14 页 共 21 页

子目编码		030502005001		子目名称		双绞线缆		计量单位		m		工程量		100			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
2-21 换	管内穿放 ≤4对	m	1.0000	2.22	2.81	0	0.09	0.26	0.27	0.44	2.22	2.81	0	0.09	0.26	0.27	0.44
人工单价		小计									2.22	2.81	0	0.09	0.26	0.27	0.44
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										6.09							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费						元	0.1838		1	0.18			0			
	其他材料费									-	2.63		-	0.00			
	材料费小计									-	2.81		-	0.00			

综合单价分析表

工程名称：外电源

第 15 页 共 21 页

子目编码		030502020001		子目名称		光纤测试				计量单位		链路		工程量			48	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
8-49	双绞线、光纤、 同轴电缆测试 光纤	芯	1.0000	35.15	0	0	5.93	2.05	2.16	6.92	35.15	0.00	0	5.93	2.05	2.16	6.92	
人工单价		小计									35.15	0.00	0	5.93	2.05	2.16	6.92	
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0							
清单子目综合单价											52.21							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

综合单价分析表

工程名称：外电源

第 16 页 共 21 页

子目编码		031101019001		子目名称		配线架				计量单位		架		工程量			4	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
2-61	配线架 48口	架	1.0000	599.4	429.9	0	17.98	52.36	54.98	118.08	599.40	429.90	0	17.98	52.36	54.98	118.08	
人工单价		小计									599.40	429.90	0	17.98	52.36	54.98	118.08	
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									300.89							
清单子目综合单价										1272.7								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费						元	8.4399		1	8.44			0				
	光纤配线架						架	1		300.885	300.89			0				
	其他材料费								-	120.56		-	0.00					
	材料费小计								-	429.89		-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 17 页 共 21 页

子目编码		080609004001		子目名称		模块		计量单位		台		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
4-24	模块安装 模块 单输入	个	1.0000	180.56	270.68	265.49	6.54	9.61	10.1	35.57	180.56	270.68	265.49	6.54	9.61	10.10	35.57
人工单价		小计									180.56	270.68	265.49	6.54	9.61	10.10	35.57
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									265.49						
清单子目综合单价											513.06						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费						元	0.1511		1	0.15			0			
	无线通讯终端						台	1		265.487	265.49			0			
	其他材料费									-	5.03		-	0.00			
	材料费小计									-	270.67		-	0.00			
	其中：工程设备费小计									-	265.49		-	0			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 18 页 共 21 页

子目编码		050307009001	子目名称		标志牌					计量单位	个	工程量		12			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
补充主材003	标志牌	个	1.0000	0	80	0	0	4	4.2	0	0.00	80.00	0	0.00	4.00	4.20	0
人工单价		小计									0.00	80.00	0	0.00	4.00	4.20	0
		未计价材料费									80						
清单子目综合单价										88.2							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	标志牌				个	1	80	80		0							
	材料费小计						-	80.00	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 19 页 共 21 页

子目编码		030408008004		子目名称		防火堵洞		计量单位		kg		工程量		40			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
补充主材002@1 防火泥		kg	1.0000	0	5.31	0	0	0.27	0.28	0	0.00	5.31	0	0.00	0.27	0.28	0
人工单价		小计									0.00	5.31	0	0.00	0.27	0.28	0
		未计价材料费									5.31						
		清单子目综合单价									5.86						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	防火泥				kg		1		5.31		5.31				0		
	材料费小计								-		5.31		-		0.00		

综合单价分析表

工程名称: 外电源

第 20 页 共 21 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：外电源

第 21 页 共 21 页

子目编码		040504002001		子目名称		混凝土井				0		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费						
补子目2	改造井	座	1.0000	0	7500	0	0	375	393.75	0	0.00	7500.00	0	0.00	375.00	393.75	0	0	
人工单价		小计									0.00	7500.00	0	0.00	375.00	393.75	0		
材料 费明 细	改造井						座		1		7500	7500		0					
	材料费小计										-	7500.00		-	0.00				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新建二进六出开闭器					435946.75		896.61
1	030402018001	开闭器	1. 名称:6K开闭器 2. 型号及规格: 二进六出 3. 供应及安装 4. 满足图纸及技术规范要求	台	1	380142.33	380142.33		121.03
2	030409001001	接地极	1. 名称: 圆钢接地极 2. 规格: $\Phi 25$, L=2500 3. 供应及安装 4. 满足图纸及技术规范要求	根	8	102.23	817.84		36.16
3	030409002001	接地母线	1. 名称:镀锌扁铁 2. 规格:-50*5 3. 安装部位: 基础 4. 安装方式: 明敷 5. 供应及安装 6. 满足图纸及技术规范要求	m	50	56.97	2848.5		311.5
4	030409002002	接地母线	1. 名称:镀锌扁铁 2. 规格:-60*6 3. 安装部位: 基础 4. 安装方式: 暗敷 5. 供应及安装 6. 满足图纸及技术规范要求	m	60	19.6	1176		74.4
5	030408008005	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:专业柔性法兰封堵 3. 部位:电缆敷设后各种孔洞 4. 供应及安装 5. 满足图纸及技术规范要求	处	24	162.29	3894.96		341.04
6	03B003	溢水报警装置	1. 名称: 溢水报警装置及环境监测装置 2. 供应及安装 3. 满足图纸及技术规范要求	套	1	44100	44100		
本页小计							432979.63		884.13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 开闭器

第 2 页 共 2 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：开闭器

第 1 页 共 8 页

子目编码		030402018001		子目名称		开闭器		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
2-26	成套箱式开闭器 安装 回路以下 8	台	1.0000	614.39	378543.33	378407.08	713.5	73.21	76.87	121.03	614.39	378543.33	378407.08	713.50	73.21	76.87	121.03
人工单价		小计									614.39	378543.33	378407.08	713.50	73.21	76.87	121.03
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									378407.08						
清单子目综合单价										380142.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	垫铁						kg	14.5		5.18	75.11			0			
	镀锌带母螺栓 M16×(150~250)						套	6.12		2.96	18.12			0			
	镀锌垫圈 16						个	12.24		0.33	4.04			0			
	镀锌扁钢						kg	5.292		4.31	22.81			0			
	电焊条 (综合)						kg	0.25		5.75	1.44			0			
	电力复合酯 一级						kg	0.2		50	10			0			
	其他材料费 占材料费						元	3.9684		1	3.97			0			
	成套箱式开闭器						台	1		378407.08	378407.08			0			
	其他材料费									-	0.72			0.00			
材料费小计									-	378543.34			0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。




综合单价分析表

工程名称：开闭器

第 3 页 共 8 页

子目编码		030409001001		子目名称		接地极		计量单位		根		工程量		8			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
9-4	接地极 圆钢 Φ25	根	1.0000	22.94	60.86	0	4.83	4.43	4.65	4.52	22.94	60.86	0	4.83	4.43	4.65	4.52
人工单价		小计									22.94	60.86	0	4.83	4.43	4.65	4.52
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										102.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌扁钢					kg	0.111		4.31	0.48			0				
	电焊条 (综合)					kg	0.136		5.75	0.78			0				
	其他材料费 占材料费					元	1.7725		1	1.77			0				
	镀锌接地杆子 Φ25					根	1.04		55.42	57.64			0				
	其他材料费								-	0.19		-	0.00				
	材料费小计								-	60.86		-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：开闭器

第 4 页 共 8 页

子目编码		030409002001		子目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		50			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
9-12	型钢接地母线敷 设 明敷设 镀锌 扁钢 50×5	m	1.0000	31.64	12.98	0	1.4	2.3	2.42	6.23	31.64	12.98	0	1.40	2.30	2.42	6.23
人工单价		小计									31.64	12.98	0	1.40	2.30	2.42	6.23
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											56.97						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌扁钢					kg	2.04		4.31	8.79			0				
	电焊条 (综合)					kg	0.0175		5.75	0.1			0				
	其他材料费 占材料费					元	0.3781		1	0.38			0				
	钢保护管					根	0.062		22.4	1.39			0				
	镀锌扁钢卡子					kg	0.139		4.73	0.66			0				
	镀锌膨胀螺栓 M6					套	1.224		1.01	1.24			0				
	调合漆					kg	0.025		14.42	0.36			0				
	其他材料费								-	0.07		-	0.00				
	材料费小计								-	12.99			0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：开闭器

第 5 页 共 8 页

子目编码		030409002002		子目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		60			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单 价							合 价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
9-20	型钢接地母线敷 设 暗敷设 镀锌 扁钢 50×5	m	1.0000	6.29	9.27	0	1.1	0.83	0.87	1.24	6.29	9.27	0	1.10	0.83	0.87	1.24
人工单价		小计									6.29	9.27	0	1.10	0.83	0.87	1.24
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											19.6						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	镀锌扁钢					kg	2.04		4.31	8.79				0			
	电焊条（综合）					kg	0.035		5.75	0.2				0			
	其他材料费 占材料费					元	0.2701		1	0.27				0			
	其他材料费									-	0.01		-		0.00		
	材料费小计									-	9.27		-		0.00		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：开闭器

第 6 页 共 8 页

子目编码		030408008005		子目名称		防火堵洞		计量单位		处		工程量		24			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单 价							合 价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-494	防火堵洞 穿墙洞	处	1.0000	72.15	60	0	2.16	6.72	7.05	14.21	72.15	60.00	0	2.16	6.72	7.05	14.21
人工单价		小计									72.15	60.00	0	2.16	6.72	7.05	14.21
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									60						
清单子目综合单价											162.29						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防火封堵					处	1		60	60			0				
	材料费小计								-	60.00		-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：开闭器

第 7 页 共 8 页

子目编码		03B003		子目名称		溢水报警装置					计量单位		套		工程量			1	
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费						
补子目5	溢水报警及环境 监测装置	套	1.0000	0	40000	0	0	2000	2100	0	0.00	40000.00	0	0.00	2000.00	2100.00	0	0	
人工单价		小计									0.00	40000.00	0	0.00	2000.00	2100.00	0	0	
材料 费明 细	溢水报警及环境监测装置及环境监测装置						套		1		40000	40000		0					
	材料费小计										-	40000.00		-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：开闭器

第 8 页 共 8 页

子目编码		04B001		子目名称		防凝露装置					计量单位		m³		工程量		6	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
3-16	设备防腐蚀 冷 固环氧树脂漆 底漆 两遍	m2	1.0000	10.55	435.79	0	0.32	22.33	23.45	2.08	10.55	435.79	0	0.32	22.33	23.45	2.08	
人工单价		小计									10.55	435.79	0	0.32	22.33	23.45	2.08	
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									424.78							
清单子目综合单价											494.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费						元	0.2159		1	0.22			0				
	环氧磁漆						kg	0.248		29.27	7.26			0				
	环氧稀释剂						kg	0.1		11.95	1.2			0				
	固化剂						kg	0.0397		17.7	0.7			0				
	工业酒精						kg	0.15		5.75	0.86			0				
	BBS封堵材料						m2	1		424.779	424.78			0				
	其他材料费									-	0.78		-	0.00				
	材料费小计									-	435.80			0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器基础

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		开闭器基础座	1				58546.82		2345.39
1	010501006001	设备基础	1. 名称：开闭器基础 2. 工作内容：场地平整、基坑土方开挖、回填、余土弃置；钢筋制作、安装等；垫层、底板、墙体施工；底板及墙体防水等施工；模板制作安装及拆除等（具体详见施工图纸） 4. 附属设备预留预埋等。 5. 满足设计、施工、验收规范要求及设计图纸要求。	座	1	58546.82	58546.82		2345.39
		分部小计					58546.82		2345.39
		措施项目					6314.13		557.36
2	011702001001	基础	垫层模板 1. 模板制作、安装、拆除及整理堆放 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 满足设计、规范要求	m2	2.04	51.06	104.16		9.83
3	011702001002	基础	基础底板模板 1. 模板制作、安装、拆除及整理堆放 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 满足设计、规范要求	m2	5.11	117.77	601.8		57.28
4	011702001003	基础	管道包封模板 1. 模板制作、安装、拆除及整理堆放 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 满足设计、规范要求	m2	2	99.43	198.86		19.64
本页小计							59451.64		2432.14

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 开闭器基础

第 2 页 共 2 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：开闭器基础

第 1 页 共 9 页

子目编码		010501006001		子目名称		设备基础		计量单位		座		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
1-19	人工挖基坑 一、二类土	m3	9.7700	33.8	0	0	1.33	1.76	1.84	6.79	330.23	0.00	0	12.99	17.20	17.98	66.34
1-22	机挖基坑	m3	87.8900	2.2	0	0	5.41	0.38	0.4	0.44	193.36	0.00	0	475.48	33.40	35.16	38.67
1-35	基础回填 回填土 夯填	m3	63.1300	29.58	0	0	1.91	1.57	1.65	5.95	1867.39	0.00	0	120.58	99.11	104.16	375.62
1-50	土方装车	m3	34.5200	1.69	0	0	3.73	0.27	0.28	0.34	58.34	0.00	0	128.76	9.32	9.67	11.74
1-51 换	土方运输 运距1km以内 实际运距(km):5	m3	34.5200	0	50.97	0	11.68	3.13	3.29	0	0.00	1759.48	0	403.19	108.05	113.57	0
5-24	现浇混凝土构件 直形墙	m3	9.4400	60.68	441.27	0	1.21	25.16	26.42	12.2	572.82	4165.59	0	11.42	237.51	249.40	115.17
12-24 换	墙面砂浆找平 DP砂浆 厚度20mm 换为【水泥砂浆1:3】	m2	37.7600	15.79	5.82	0	0.32	1.1	1.15	3.17	596.23	219.76	0	12.08	41.54	43.42	119.7
9-134 + 9-135	墙面卷材防水 SBS改性沥青油毡卷材(热熔法) 单层 换为【SBS改性沥青油毡防水卷材3mm】 实际层数(层):2	m2	37.7600	29.79	59.96	0	0.6	4.52	4.74	5.99	1124.87	2264.09	0	22.66	170.68	178.98	226.18

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：开闭器基础

第 2 页 共 9 页

9-266	防水保护层 聚乙烯泡沫塑料	m2	37.7600	8.14	20.72	0	0.16	1.45	1.52	1.64	307.37	782.39	0	6.04	54.75	57.40	61.93
1-4	原土打夯	m2	16.4300	2.03	0	0	0.14	0.11	0.11	0.41	33.35	0.00	0	2.30	1.81	1.81	6.74
5-1	现浇混凝土构件基础垫层 换为【预拌混凝土C15】	m3	1.6400	34.97	398.07	0	0.7	21.69	22.77	7.03	57.35	652.83	0	1.15	35.57	37.34	11.53
11-4 换	找平层 DS砂浆 平面 厚度20mm 硬基层上 换为【水泥砂浆1:3】	m2	14.7000	11.28	5.44	0	0.23	0.85	0.89	2.27	165.82	79.97	0	3.38	12.50	13.08	33.37
9-225 + 9-227	基础卷材防水 SBS改性沥青卷材(热熔法) 筏板单层 换为【SBS改性沥青油毡防水卷材4mm】 实际层数(层):2	m2	14.7000	21.83	63.73	0	0.44	4.3	4.52	4.39	320.90	936.83	0	6.47	63.21	66.44	64.53
9-265 换	防水保护层 豆石混凝土 构筑物防水面积<20m2 人工*1.15 单价*0.8	m2	14.7000	11.06	18	0	0.22	1.46	1.54	2.22	162.58	264.60	0	3.23	21.46	22.64	32.63
5-7	现浇混凝土构件筏板基础 换为【预拌混凝土C30】	m3	3.6800	44.22	442.86	0	0.88	24.4	25.62	8.89	162.73	1629.72	0	3.24	89.79	94.28	32.72
5-27	现浇混凝土构件有梁板、无梁板、平板	m3	0.5500	52.54	442.86	0	1.05	24.82	26.06	10.56	28.90	243.57	0	0.58	13.65	14.33	5.81

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：开闭器基础

第 3 页 共 9 页

5-17	现浇混凝土构件 矩形梁 换为 【预拌混凝土C30】	m3	0.3000	49.03	442.86	0	0.98	24.64	25.88	9.86	14.71	132.86	0	0.29	7.39	7.76	2.96
5-86	钢筋制作 φ10 以内	t	0.1250	402.62	3847.36	0	35.42	214.27	224.98	80.93	50.33	480.92	0	4.43	26.78	28.12	10.12
5-89	钢筋安装 φ10 以内	t	0.1250	1006.76	32.21	0	34.56	53.68	56.36	202.36	125.85	4.03	0	4.32	6.71	7.05	25.3
5-87	钢筋制作 φ10 以外	t	1.3650	329.64	3612.89	0	24.32	198.34	208.26	66.26	449.96	4931.59	0	33.20	270.73	284.27	90.44
5-90	钢筋安装 φ10 以外	t	1.3650	654.57	31.24	0	41.7	36.38	38.19	131.57	893.49	42.64	0	56.92	49.66	52.13	179.59
5-111	预埋铁件安装	t	0.0270	405.08	5870.38	0	18.09	314.68	330.41	81.42	10.94	158.50	0	0.49	8.50	8.92	2.2
1-23	井盖及踏步安装 踏步	个	6.0000	1.48	25.23	0	0.03	1.34	1.4	0.3	8.88	151.38	0	0.18	8.04	8.40	1.8
3-47	更换检查井井盖 、雨水口算子 雨水口算子 单 算	套	1.0000	87.51	225.99	0	3.55	15.85	16.65	17.59	87.51	225.99	0	3.55	15.85	16.65	17.59
1-22	井盖及踏步安装 铸铁井盖 φ80 0	套	1.0000	77.7	998.51	0	2.39	53.93	56.63	15.62	77.70	998.51	0	2.39	53.93	56.63	15.62
4-130 换	电缆井警示牌安 装	块	1.0000	21.09	169.89	0	0.42	9.57	10.05	4.24	21.09	169.89	0	0.42	9.57	10.05	4.24
16-1	垫层	m2	1.7700	23.99	17.47	0	0.48	2.1	2.2	4.82	42.46	30.92	0	0.85	3.72	3.89	8.53
16-4	筏板基础 复合 模板	m2	4.2300	42.64	47.94	0	0.85	4.57	4.8	8.57	180.37	202.79	0	3.60	19.33	20.30	36.25
16-33	有梁板、无梁板 、平板 复合模 板	m2	3.9900	66.22	2539.27	0	1.32	130.34	136.86	13.31	264.22	10131.69	0	5.27	520.06	546.07	53.11

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：开闭器基础

第 4 页 共 9 页

16-23	直形墙 复合模板	m2	75.5100	43.67	39.03	0	0.87	4.18	4.39	8.78	3297.52	2947.16	0	65.69	315.63	331.49	662.98	
16-15	矩形梁 复合模板	m2	1.9800	80.36	1921.38	0	1.61	100.17	105.18	16.15	159.11	3804.33	0	3.19	198.34	208.26	31.98	
补子目1	集水坑制作	个	1.0000	0	500	0	0	25	26.25	0	0.00	500.00	0	0.00	25.00	26.25	0	
人工单价		小计										11666.38	37912.03	0	1398.34	2548.79	2675.90	2345.39
综合用工二类185元/工日;综合用工三类169元/工日;综合用工一类205元/工日		未计价材料费										0						
清单子目综合单价												58546.82						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm, 热熔					m2	46.8979		20.69	970.32				0				
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm, 热熔					m2	20.2272		20.69	418.5				0				
	集水坑制作					个	1		500	500				0				
	弃土或渣土消纳					m3	34.52		50.97	1759.48				0				
	预拌混凝土 C30					m3	14.0556		432	6072.02				0				
	其他材料费 占材料费					元	1084.2381		1	1084.24				0				
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm, 热熔					m2	60.3483		20.69	1248.61				0				
	复合聚乙烯泡沫塑料 δ 5mm					m2	39.648		11.5	455.95				0				
	预拌混凝土 C15					m3	1.6564		388.3	643.18				0				
	钢筋 φ10以内					kg	131.25		3.61	473.81				0				
	钢筋 φ10以外					kg	1433.25		3.39	4858.72				0				
	球墨铸铁井盖 φ800(含混凝土井圈)					套	1		945	945				0				
	板方材 模板背楞					m3	0.3333		2135.03	711.61				0				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称: 开闭器基础

第 5 页 共 9 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：开闭器基础

第 6 页 共 9 页

子目编码		011702001001		子目名称		基础		计量单位		m2		工程量		2.04			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程 设备费						材料费	其中：工程 设备费				
16-1	垫层	m2	1.0000	23.99	17.47	0	0.48	2.1	2.2	4.82	23.99	17.47	0	0.48	2.10	2.20	4.82
人工单价		小计									23.99	17.47	0	0.48	2.10	2.20	4.82
综合用工一类205元/工日		未计价材料费									0						
清单项目综合单价											51.06						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	板方材 模板背楞						m3	0.0076		2135.03	16.23			0			
	其他材料费									-	1.25		-	0			
	材料费小计									-	41.95		-	0			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：开闭器基础

第 7 页 共 9 页

子目编码		011702001002		子目名称		基础		计量单位		m2		工程量		5.11			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
4-1	池底 平底	m2	1.0000	55.76	39.76	0	1.14	4.83	5.07	11.21	55.76	39.76	0	1.14	4.83	5.07	11.21
人工单价		小计									55.76	39.76	0	1.14	4.83	5.07	11.21
综合用工一类205元/工日		未计价材料费									0						
清单项目综合单价											117.77						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	板方材 模板背楞					m3	0.0022	2135.03	4.7		0						
	复合木模板					m2	0.1297	39.88	5.17		0						
	垫块					个	6.159	1.1	6.77		0						
	其他材料费							-	23.12	-	0						
	材料费小计							-	96.66	-	0						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：开闭器基础

第 8 页 共 9 页

子目编码		011702001003		子目名称		基础		计量单位		m2		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工程 设备费				
16-2	带形基础 复合模板	m2	1.0000	48.88	31.42	0	0.98	4.06	4.27	9.82	48.88	31.42	0	0.98	4.06	4.27	9.82
人工单价		小计									48.88	31.42	0	0.98	4.06	4.27	9.82
综合用工一类204.5元/工日		未计价材料费									0						
清单项目综合单价											99.43						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费 占材料费			元	1.496		1	1.5					0				
	垫块			个	5.625		1.1	6.19					0				
	其他材料费						-	23.73		-			0				
	材料费小计						-	81.28		-			0				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：开闭器基础

第 9 页 共 9 页

子目编码		011702011001		子目名称		直形墙		计量单位		m2		工程量		53.6			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价					
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
16-23	直形墙 复合模 板	m2	1.0000	43.67	39.03	0	0.87	4.18	4.39	8.78	43.67	39.03	0	0.87	4.18	4.39	8.78
人工单价		小计									43.67	39.03	0	0.87	4.18	4.39	8.78
综合用工一类205元/工日		未计价材料费									0						
清单项目综合单价											100.92						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	板方材 模板背楞			m3	0.0039		2135.03	8.33					0				
	复合木模板			m2	0.2541		39.88	10.13					0				
	垫块			个	3.4676		1.1	3.81					0				
	螺母 M16			个	0.95		9.3	8.84					0				
	硬塑料管 20			m	0.9711		2.82	2.74					0				
	其他材料费						-	5.2		-			0				
	材料费小计						-	83.59		-			0				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		箱变-电气					355744.52		1605.97
1	030402018002	组合型成套箱式变电站	1. 名称：箱式变压器 2. 容量（kV·A）：电力变压器2*400 KVA 3. 规格：电力变压器 4. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	台	1	342657.8	342657.8		601.09
2	030409002003	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：50x5 4. 安装形式：明敷 5. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m	120	62.11	7453.2		747.6
3	030409002004	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：50x5 4. 安装形式：暗敷 5. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m	120	25.72	3086.4		148.8
4	030409001002	接地极	1. 名称：圆钢 2. 规格：Φ25 L=2500mm 3. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	根	24	106.13	2547.12		108.48
		分部小计					355744.52		1605.97
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							355744.52		1605.97
合 计							355744.52		1605.97

综合单价分析表

工程名称：箱变

第 1 页 共 6 页

子目编码		030402018002		子目名称		组合型成套箱式变电站				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
2-22	组合型成套箱式 变电站安装 容 量(kVA以下) 2 ×400	台	1.0000	3051.21	335592.13	335398.23	2794.33	301.97	317.07	601.09	3051.21	335592.13	335398.23	2794.33	301.97	317.07	601.09
人工单价		小计									3051.21	335592.13	335398.23	2794.33	301.97	317.07	601.09
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									335398.23						
清单子目综合单价											342657.8						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	垫铁						kg	21	5.18	108.78		0					
	镀锌带母螺栓 M16×(150~250)						套	10.2	2.96	30.19		0					
	镀锌垫圈 16						个	20.4	0.33	6.73		0					
	镀锌扁钢						kg	5.292	4.31	22.81		0					
	电焊条 (综合)						kg	0.25	5.75	1.44		0					
	酚醛磁漆						kg	0.179	15.01	2.69		0					
	电力复合酯 一级						kg	0.3	50	15		0					
	其他材料费 占材料费						元	5.6475	1	5.65		0					
	组合型成套箱式变电站400*2						台	1	335398.23	335398.23		0					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称: 箱变

第 3 页 共 6 页

子目编码		030409002003		子目名称		接地母线				计量单位		m		工程量		120	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价					
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
9-12	型钢接地母线敷 设 明敷设 镀锌 扁钢 50×5	m	1.0000	31.64	15.6	0	3.45	2.53	2.66	6.23	31.64	15.60	0	3.45	2.53	2.66	6.23
人工单价		小计									31.64	15.60	0	3.45	2.53	2.66	6.23
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											62.11						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	镀锌扁钢						kg	2.04	4.31	8.79			0				
	电焊条（综合）						kg	0.0175	5.75	0.1			0				
	其他材料费 占材料费						%	3	1	3			0				
	钢保护管						根	0.062	22.4	1.39			0				
	镀锌扁钢卡子						kg	0.139	4.73	0.66			0				
	镀锌膨胀螺栓 M6						套	1.224	1.01	1.24			0				
	镀锌带母螺栓 M10×（20~35）						套	0.102	0.35	0.04			0				
	镀锌垫圈 10						个	0.102	0.18	0.02			0				
	沥青漆						kg	0.001	10.04	0.01			0				
	调合漆						kg	0.025	14.42	0.36			0				
	其他材料费									0			0.00				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变

第 5 页 共 6 页

子目编码		030409002004		子目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		120			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单 价						合 价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
9-20	型钢接地母线敷 设 暗敷设 镀锌 扁钢 50×5	m	1.0000	6.29	12	0	3.91	1.11	1.17	1.24	6.29	12.00	0	3.91	1.11	1.17	1.24
人工单价		小 计									6.29	12.00	0	3.91	1.11	1.17	1.24
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										25.72							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合 价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌扁钢					kg	2.04		4.31	8.79					0		
	电焊条（综合）					kg	0.035		5.75	0.2					0		
	其他材料费 占材料费					%	3		1	3					0		
	沥青漆					kg	0.001		10.04	0.01					0		
	材料费小计								-	12.00		-			0.00		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变

第 6 页 共 6 页

子目编码		030409001002		子目名称		接地极		计量单位		根		工程量		24			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
9-4	接地极 圆钢 Φ25	根	1.0000	22.94	62.08	0	7.14	4.61	4.84	4.52	22.94	62.08	0	7.14	4.61	4.84	4.52
人工单价		小计									22.94	62.08	0	7.14	4.61	4.84	4.52
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											106.13						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	镀锌扁钢						kg	0.111		4.31	0.48			0			
	电焊条 (综合)						kg	0.136		5.75	0.78			0			
	其他材料费 占材料费						%	3		1	3			0			
	镀锌接地钎子 Φ25						根	1.04		55.42	57.64			0			
	钢锯条						条	0.145		0.55	0.08			0			
	沥青清漆						kg	0.01		10.69	0.11			0			
	材料费小计									-	62.09		-	0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变基础

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					47155.98		2143.82
1	010101004001	挖基坑土方	挖基坑土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 工程量包含工作面及放坡 4. 开挖方式：人工和机械开挖 5. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m3	112.87	12.5	1410.88		121.9
2	010103001001	回填方	回填土 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：2:8灰土 3. 填方来源、运距：自行考虑 4. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m3	82.2	138.37	11374.01		586.09
3	010103002001	余方弃置	余方弃置 1. 废弃料品种：土 2. 运距：自行考虑 3. 渣土外运、消纳 4. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m3	30.67	75.38	2311.9		10.43
4	010404001001	垫层	垫层 1. 混凝土强度等级：C10 2. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护 3. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m3	1.49	485.23	722.99		10.47
5	010501004001	满堂基础	基础底板 1. 混凝土强度等级：C25 2. 抗渗等级：/ 3. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护 4. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m3	3.33	530.49	1766.53		29.6
本页小计							17586.31		758.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变基础

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	010504001001	直形墙	侧墙 1. 混凝土强度等级：C20 2. 抗渗等级：/ 3. 混凝土运输、浇筑、振捣、养护 4. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m3	7.63	539.99	4120.12		93.09
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10 Φ20	t	1.4	5373.36	7522.7		276.96
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	0.04	6191.5	247.66		11.33
9	010516002001	预埋铁件	预埋件 1. 规格：详见图纸 2. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	t	0.1	7020.1	702.01		8.14
10	010606013001	零星钢构件	零星钢构件 1. 钢材品种、规格：槽钢[10 2. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	kg	220	16.81	3698.2		162.8
11	010606013002	钢爬梯	钢爬梯 1. 规格：详见图纸及图集 2. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	t	0.028	7648.21	214.15		8.52
12	010606013003	集水坑铁篦子	集水坑铁篦子 1. 规格：450mm*450mm 2. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	t	0.005	10904	54.52		2.71
13	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. SBS-PE-35(A)型防水层3+3厚 3. 40厚C20细石混凝土保护层 4. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m2	13.82	163.25	2256.12		125.35
本页小计							18815.48		688.9

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变基础

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	010903001001	墙面卷材防水	1. 120厚蒸压灰砂砖 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. SBS-PE-35(A)型防水层3+3厚 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m2	33.12	204.05	6758.14		444.8
15	011201001001	墙面一般抹灰	墙内抹灰 1. 1:2.5水泥砂浆抹面20mm厚 2. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m2	29.04	31.1	903.14		92.06
16	011101006001	平面砂浆找平层	底板顶面抹灰 1. 1:2.5水泥砂浆找坡至集水坑最薄处20mm厚 2. 满足图纸、招标文件、图集及相关规范要求	m2	9.24	28.72	265.37		20.97
17	010507004001	台阶	台阶 1. 20厚DS砂浆面层 2. 15厚1:3水泥砂浆找平层 3. 60厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	10.08	280.51	2827.54		138.6
		分部小计					47155.98		2143.82
		措施项目					9195.7		772.6
18	011702001004	基础	垫层模板 1. 模板制作、安装、拆除及整理堆放 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 满足设计、规范要求	m2	2.84	57.33	162.82		13.69
本页小计							10917.01		710.12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变基础

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	011702001005	基础	基础底板模板 1. 模板制作、安装、拆除及整理堆放 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 满足设计、规范要求	m2	7.61	122.17	929.71		85.31
20	011702011002	直形墙	侧墙模板 1. 模板制作、安装、拆除及整理堆放 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 满足设计、规范要求	m2	76.72	105.62	8103.17		673.6
21	011702006001	矩形梁		m2	7.75				
		分部小计					9195.7		772.6
本页小计							9032.88		758.91
合 计							56351.68		2916.42

综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 1 页 共 23 页

子目编码		010101004001		子目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		112.87			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
1-22	机挖基坑	m3	0.9000	2.2	0	0	5.41	0.38	0.4	0.44	1.98	0.00	0	4.87	0.34	0.36	0.4
1-19	人工挖基坑 一、二类土	m3	0.1000	33.8	0	0	1.33	1.76	1.84	6.79	3.38	0.00	0	0.13	0.18	0.18	0.68
人工单价		小计									5.36	0.00	0	5.00	0.52	0.54	1.08
综合用工三类169元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											12.5						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 2 页 共 23 页

子目编码		010103001001		子目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		82.2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工程 设备费				
1-36	基础回填 灰土 2:8	m3	1.0000	35.49	80.87	0	2.68	5.95	6.25	7.13	35.49	80.87	0	2.68	5.95	6.25	7.13
人工单价		小计									35.49	80.87	0	2.68	5.95	6.25	7.13
综合用工三类169元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											138.37						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量			单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费					%	1			1	1			0			
	熟石灰					kg	275.4			0.29	79.87			0			
	材料费小计									-	80.87		-	0.00			

综合单价分析表

工程名称：箱变基础

子目编码		010103002001		子目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		30.67			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价					
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
1-51 换	土方运输 运距1 km以内 实际运 距(km):5	m3	1.0000	0	50.97	0	11.68	3.13	3.29	0	0.00	50.97	0	11.68	3.13	3.29	0
1-50	土方装车	m3	1.0000	1.69	0	0	3.73	0.27	0.28	0.34	1.69	0.00	0	3.73	0.27	0.28	0.34
人工单价		小计									1.69	50.97	0	15.41	3.40	3.57	0.34
综合用工三类169元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											75.38						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	弃土或渣土消纳						m3	1	50.97	50.97		0					
	材料费小计								-	50.97	-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 4 页 共 23 页

子目编码		010404001001		子目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1.49			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单 价							合 价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
5-1	现浇混凝土构件 基础垫层 换 为【预拌混凝土 C10】	m3	1.0000	34.97	398.07	0	0.7	21.69	22.77	7.03	34.97	398.07	0	0.70	21.69	22.77	7.03
人工单价		小计									34.97	398.07	0	0.70	21.69	22.77	7.03
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											485.23						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费						元	5.8828	1	5.88		0					
	预拌混凝土 C15						m3	1.01	388.3	392.18		0					
	材料费小计								-	398.06	-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 5 页 共 23 页

子目编码		010501004001		子目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		3.33			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单 价						合 价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
5-7 换	现浇混凝土构件 筏板基础 换 为【预拌抗渗混 凝土 C30】 换为【预拌混凝 土C25】	m3	1.0000	44.22	428	0	0.88	23.66	24.84	8.89	44.22	428.00	0	0.88	23.66	24.84	8.89
人工单价		小计									44.22	428.00	0	0.88	23.66	24.84	8.89
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											530.49						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费				元	6.3251	1	6.33				0					
	预拌混凝土 C25				m3	1.01	417.5	421.68				0					
	材料费小计						-	428.01		-		0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 6 页 共 23 页

子目编码		010504001001		子目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		7.63			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价					
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
5-24 换	现浇混凝土构件 直形墙 换为 【预拌混凝土C20】	m3	1.0000	60.68	416.83	0	1.21	23.94	25.13	12.2	60.68	416.83	0	1.21	23.94	25.13	12.2
人工单价		小计									60.68	416.83	0	1.21	23.94	25.13	12.2
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											539.99						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费						元	6.1601	1	6.16		0					
	预拌混凝土 C20						m3	0.995	407.8	405.76		0					
	其他材料费								-	4.91	-	0.00					
	材料费小计								-	416.83	-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 7 页 共 23 页

子目编码		010515001001		子目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.4			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
5-87	钢筋制作 φ10 以外	t	1.0000	329.64	3612.89	0	24.32	198.34	208.26	66.26	329.64	3612.89	0	24.32	198.34	208.26	66.26
5-90	钢筋安装 φ10 以外	t	1.0000	654.57	31.24	0	41.7	36.38	38.19	131.57	654.57	31.24	0	41.70	36.38	38.19	131.57
人工单价		小计									984.21	3644.13	0	66.02	234.72	246.45	197.83
综合用工一类205元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											5373.36						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费 占材料费			元	53.8542		1	53.85					0				
	钢筋 φ10以外			kg	1050		3.39	3559.5					0				
	其他材料费						-	30.79		-			0.00				
	材料费小计						-	3644.14		-			0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 8 页 共 23 页

子目编码		010515001002		子目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t		工程量		0.04	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价					
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
5-86	钢筋制作 Φ10 以内	t	1.0000	402.62	3847.36	0	35.42	214.27	224.98	80.93	402.62	3847.36	0	35.42	214.27	224.98	80.93
5-89	钢筋安装 Φ10 以内	t	1.0000	1006.76	32.21	0	34.56	53.68	56.36	202.36	1006.76	32.21	0	34.56	53.68	56.36	202.36
人工单价		小计									1409.38	3879.57	0	69.98	267.95	281.34	283.29
综合用工一类205元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											6191.5						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量			单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费 占材料费						元	57.3325			1	57.33			0		
	其他材料费										-	3822.24		-	0.00		
	材料费小计										-	3879.57		-	0.00		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称: 箱变基础

第 9 页 共 23 页

子目编码		010516002001		子目名称		预埋铁件		计量单位		t		工程量		0.1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单 价							合 价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
5-111	预埋铁件安装	t	1.0000	405.08	5870.38	0	18.09	314.68	330.41	81.42	405.08	5870.38	0	18.09	314.68	330.41	81.42
人工单价		小 计									405.08	5870.38	0	18.09	314.68	330.41	81.42
综合用工一类205元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											7020.1						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合 价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费						元	86.754		1	86.75			0			
	铁件						kg	1050		5.5	5775			0			
	其他材料费									-	8.63		-	0.00			
	材料费小计									-	5870.38		-	0.00			

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 10 页 共 23 页

子目编码		010606013001		子目名称		零星钢构件				计量单位		kg		工程量		220		
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
13-4	设备基础型钢(槽钢)	kg	1.0000	3.7	10.59	0	0.28	0.73	0.77	0.74	3.70	10.59	0	0.28	0.73	0.77	0.74	
人工单价		小计									3.70	10.59	0	0.28	0.73	0.77	0.74	
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0							
清单子目综合单价											16.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费						元	0.3083		1	0.31				0			
	槽钢 16以内						kg	1.04		3.619	3.76				0			
	干拌砂浆						kg	3.022		0.66	1.99				0			
	镀锌膨胀螺栓 M10						套	1.457		2.67	3.89				0			
	其他材料费										-	0.63		-		0.00		
	材料费小计										-	10.58		-		0.00		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

子目编码		010606013002		子目名称		钢爬梯		计量单位		t		工程量		0.028			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
6-34	钢爬梯	t	1.0000	1514.75	5105.77	0	40.46	333.05	349.7	304.46	1514.75	5105.77	0	40.46	333.05	349.70	304.46
人工单价		小计									1514.75	5105.77	0	40.46	333.05	349.70	304.46
综合用工一类205元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											7648.21						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费						元	25.4036	1	25.4	0						
	其他材料费								-	5080.38	-	0.00					
	材料费小计								-	5105.78	-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

子目编码		010606013003		子目名称		集水坑铁篦子		计量单位		t		工程量		0.005			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单 价							合 价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
6-39	零星钢构件	t	1.0000	2699.44	6648.51	0	50.76	469.94	493.43	542.59	2699.44	6648.51	0	50.76	469.94	493.43	542.59
人工单价		小 计									2699.44	6648.51	0	50.76	469.94	493.43	542.59
综合用工一类205元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											10904						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合 价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费					%	0.5	1	0.5				0				
	其他材料费							-	6648.01		-		0.00				
	材料费小计							-	6648.51		-		0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 13 页 共 23 页

子目编码		010904001001		子目名称		楼（地）面卷材防水				计量单位		m2		工程量		13.82	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单 价								合 价					
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备 费				
9-209	楼(地)面砂浆防水 防水砂浆	m2	1.0000	12.95	11.05	0	0.26	1.21	1.27	2.6	12.95	11.05	0	0.26	1.21	1.27	2.6
9-265	防水保护层 豆 石混凝土	m2	1.0000	12.03	22.5	0	0.24	1.74	1.83	2.42	12.03	22.50	0	0.24	1.74	1.83	2.42
9-183 + 9-184	楼(地)面卷材防水 SBS改性沥青 卷材(热熔法) 单层 实际层数 (层):2	m2	1.0000	20.17	60.25	0	0.4	4.04	4.24	4.05	20.17	60.25	0	0.40	4.04	4.24	4.05
人工单价		小计									45.15	93.80	0	0.90	6.99	7.34	9.07
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											163.25						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费						元	1.3862		1	1.39			0			
	预拌豆石混凝土 C15						m3	0.051		407.8	20.8			0			
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm, 热熔						m2	2.382		20.69	49.28			0			
	其他材料费									-	22.34			0.00			
	材料费小计									-	93.81			0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 14 页 共 23 页

子目编码		010903001001		子目名称		墙面卷材防水					计量单位		m2		工程量		33.12	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
9-134 + 9-135	墙面卷材防水 SBS改性沥青油 毡卷材(热熔法) 单层 实际层 数(层):2	m2	1.0000	29.79	59.96	0	0.6	4.52	4.74	5.99	29.79	59.96	0	0.60	4.52	4.74	5.99	
9-166 换	墙面砂浆防水(防 潮)防水砂浆 换为【水泥砂 浆1:3】	m2	1.0000	14.43	7.29	0	0.29	1.1	1.16	2.9	14.43	7.29	0	0.29	1.10	1.16	2.9	
9-166 换	墙面砂浆防水(防 潮)防水砂浆 换为【水泥砂 浆1:2.5】	m2	1.0000	14.43	7.38	0	0.29	1.11	1.16	2.9	14.43	7.38	0	0.29	1.11	1.16	2.9	
9-267	防水保护层 聚 苯板	m2	1.0000	8.14	30.13	0	0.16	1.92	2.02	1.64	8.14	30.13	0	0.16	1.92	2.02	1.64	
人工单价		小计									66.79	104.76	0	1.34	8.65	9.08	13.43	
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0							
清单子目综合单价											204.05							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 16 页 共 23 页

子目编码		011201001001		子目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		29.04			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
12-24	墙面砂浆找平 DP砂浆 厚度20 mm	m2	1.0000	15.79	9.22	0	0.32	1.27	1.33	3.17	15.79	9.22	0	0.32	1.27	1.33	3.17
人工单价		小计									15.79	9.22	0	0.32	1.27	1.33	3.17
综合用工一类205元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											31.1						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费						元	0.1362	1	0.14	0						
	其他材料费								-	9.08	-	0.00					
	材料费小计								-	9.22	-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 17 页 共 23 页

子目编码		011101006001		子目名称		平面砂浆找平层				计量单位		m2		工程量		9.24	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价					
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
11-4	找平层 DS砂浆 平面 厚度20mm 硬基层上	m2	1.0000	11.28	10.71	0	2	1.2	1.26	2.27	11.28	10.71	0	2.00	1.20	1.26	2.27
人工单价		小计									11.28	10.71	0	2.00	1.20	1.26	2.27
综合用工一类205元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											28.72						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量			单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费					%	1.5			1	1.5			0			
	其他材料费									-	9.21		-	0.00			
	材料费小计									-	10.71		-	0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 18 页 共 23 页

子目编码		010507004001		子目名称		台阶		计量单位		m2		工程量		10.08			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价					
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
5-51 换	现浇混凝土构件 台阶 换为【 预拌混凝土C15 】	m3	0.2996	126.54	398.07	0	2.53	26.36	27.68	25.43	37.91	119.26	0	0.76	7.90	8.29	7.62
1-37	基础回填 灰土 3:7	m3	0.2996	35.49	121	0	1.72	7.91	8.31	7.13	10.63	36.25	0	0.52	2.37	2.49	2.14
11-4	找平层 DS砂浆 平面 厚度20mm 硬基层上	m2	1.0000	11.28	9.34	0	0.23	1.04	1.09	2.27	11.28	9.34	0	0.23	1.04	1.09	2.27
11-4 换	找平层 DS砂浆 平面 厚度20mm 硬基层上 实际 厚度(mm):15	m2	1.0000	8.61	6.99	0	0.17	0.79	0.83	1.73	8.61	6.99	0	0.17	0.79	0.83	1.73
人工单价		小计									68.43	171.84	0	1.68	12.10	12.70	13.76
综合用工二类185元/工日;综合 用工三类169元/工日;综合用工 一类205元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											280.51						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：箱变基础

第 20 页 共 23 页

子目编码		011702001004		子目名称		基础		计量单位		m2		工程量		2.84			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
16-1	垫层	m2	1.0000	23.99	21.64	0	2	2.38	2.5	4.82	23.99	21.64	0	2.00	2.38	2.50	4.82
人工单价			小计							23.99	21.64	0	2.00	2.38	2.50	4.82	
综合用工一类205元/工日			未计价材料费							0							
清单项目综合单价										57.33							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费					%	5		1	5			0				
	板方材 模板背楞					m3	0.0076		2135.03	16.23			0				
	其他材料费								-	0.42		-	0				
	材料费小计								-	47.64		-	0				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称: 箱变基础

第 21 页 共 23 页

子目编码		011702001005		子目名称		基础		计量单位		m2		工程量		7.61			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
4-1	池底 平底	m2	1.0000	55.76	42.87	0	2.02	5.03	5.28	11.21	55.76	42.87	0	2.02	5.03	5.28	11.21
人工单价		小计									55.76	42.87	0	2.02	5.03	5.28	11.21
综合用工一类205元/工日		未计价材料费									0						
清单项目综合单价											122.17						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费			%	5		1	5				0					
	板方材 模板背楞			m3	0.0022		2135.03	4.7				0					
	复合木模板			m2	0.1297		39.88	5.17				0					
	垫块			个	6.159		1.1	6.77				0					
	其他材料费						-	21.23		-		0					
	材料费小计						-	100.65		-		0					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。



综合单价分析表

工程名称: 箱变基础

第 22 页 共 23 页

子目编码	011702011002	子目名称		直形墙		计量单位	m2	工程量		76.72							
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工程 设备费				
16-23	直形墙 复合模板	m2	1.0000	43.67	42.17	0	2	4.39	4.61	8.78	43.67	42.17	0	2.00	4.39	4.61	8.78
人工单价		小计									43.67	42.17	0	2.00	4.39	4.61	8.78
综合用工一类205元/工日		未计价材料费									0						
清单项目综合单价											105.62						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费 占材料费			%	5		1	5			0						
	板方材 模板背楞			m3	0.0039		2135.03	8.33			0						
	复合木模板			m2	0.2541		39.88	10.13			0						
	垫块			个	3.4676		1.1	3.81			0						
	螺母 M16			个	0.95		9.3	8.84			0						
	其他材料费						-	6.08		-	0						
	材料费小计						-	87.86		-	0						

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。



