

北京市房屋建筑与市政基础设施
限额以下小型工程施工合同

建设单位：北京市门头沟区育园小学

施工单位：北京育灵童科技发展有限公司

北京市住房和城乡建设委员会
北京市市场监督管理局

特 别 提 示

为共同维护首都环境和公共安全，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《北京市安全生产条例》《限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）（2023 年修订）》，建设单位应当落实安全生产首要责任，施工单位应当落实安全生产主体责任，工程开工前必须签署《施工安全管理承诺书》《安全责任清单》，并留存备查。

一、本工程属于高风险限额以下小型工程的，建设单位和施工单位应当特别注意遵守以下规定

（一）建设单位应当遵守以下规定

1. 必须成立由主要负责人负责的施工安全监管组织，配备专门安全管理人员。

2. 工程开工前，督促施工单位现场技术负责人结合工程特点及风险源，向施工现场管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底，告知危险事项及安全管理要点，交底资料由双方共同签字确认，并留档备查。

3. 涉及建筑主体和承重结构变动的工程，应当在工程开工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

4. 应主动通过“京通”及时填报高风险限额以下小型工程信息管理系统移动端，办理安全生产信息登记，并对提供的信息负责。

5. 工程结束后 3 个工作日内，应通过“京通”登录高风险限额以下小型工程信息管理系统移动端应用，办理工程销账。

6. 施工前在门口、楼外及施工现场等显著位置放置施工公示牌，公示建设单位、施工单位、安全员、投诉举报电话、高风险限额以下小型工程管理要求等信息，自觉接受社会监督。

7. 加大巡查力度，及时消除不符合安全生产条件或者存在安全隐患的行为。

8. 对施工单位的施工组织方案进行审批。

（二）施工单位应当遵守以下规定

1. 必须组织编制施工组织方案，明确施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工人员保障、应急处置措施等内容。施工方案由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章后，报建设单位项目负责人审批后存档。施工单位严格按照方案组织施工，不得擅自修改施工方案。

2. 应配备与所承接工程专业、规模相符的注册建造师，施工作业前组织班前安全生产喊话，就当班施工作业任务、完成标准，安全注意事项向作业人员进行培训，并检查安全防护用品的穿戴使用。

3. 施工过程中，发生危及人身安全的险情时，施工单位现场负责人应立即组织施工人员

停止作业、撤离危险区域。

4. 施工单位应严格划定作业区域，施工区与其他区必须采用不燃材料进行防火分隔。实施动火作业的要严格遵守《北京市严格施工动火作业消防安全管理的若干措施（试行）》（京消（2023）131号）、《北京市消防安全责任监督管理办法》（市政府第143号令）相关规定。

二、本工程涉及危险作业的，施工单位应遵守以下安全要点注意事项

1. 动火作业：电气焊工持证上岗、动火证、专人看护、周边可燃易燃物清理或覆盖、配备灭火器、动火完成确认无残留火种、5级及以上大风露天不动火、旁站录像。

动火作业应当按照安全生产、消防法律法规和本市有关规定事先办理动火作业审批手续，审批后才能进行动火作业。动火作业时必须设专人看护，清理可燃物，动火作业结束后，确认无火灾危险后方可离开。根据工程施工规模和危险程度，配备充足的消防器材。动火作业点应与易燃、易爆、易挥发等施工现场危险物品保持安全距离，严禁动火作业与涉及危险物品施工作业交叉。进行熔化焊接、热切割、压力焊、钎焊等具有火灾危险作业的人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。施工现场发生火情必须立即报警，及时处置。

2. 有限空间作业：监护员持证上岗、作业审批、先通风再检测后作业、施工过程持续通风、可燃气体场所不动火、旁站录像。

3. 高处作业：特种作业持证上岗、身体健康、全身式安全带高挂低用、使用防坠器、不交叉作业、使用工具包、架体验收合格后使用、先搭后拆、后搭先拆、临边硬防护、洞口防护、6级及以上强风和雨雪天气不施工。

4. 吊篮作业：培训合格、2人同时作业、不得从窗口上下吊篮、安全锁和行程开关齐全有效、安全带使用索绳器挂独立安全绳、空载试运行、整机验收合格后使用、5级以上大风和雨雪天气不施工、旁站录像。

5. 吊装作业：建筑起重机械司机和司索信号工持证上岗、专人指挥、吊装前检查、吊装区域警戒、吊装作业“十不吊”（（1）信号指挥不明不准吊。（2）斜牵斜挂不准吊。（3）吊物重量不明或超负荷不准吊。（4）散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊。（5）吊物上有人不准吊。（6）埋在地下物不准吊。（7）安全装置失灵或带病不准吊。（8）现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊。（9）棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊。（10）六级以上强风不准吊）、旁站录像。

6. 用电作业：电工持证上岗、设备合格、线路防护、穿戴绝缘手套和绝缘鞋、每日巡检、潮湿环境使用安全电压。

7. 动土作业：摸清地下管线、制定管线保护措施、人工探沟、分层开挖、先撑后挖、临边防护、1米内不堆载、按比例放坡、旁站录像。

三、工程施工过程中发生事故的，施工单位应立即通知建设单位。建设单位和施工单位应立即组织人员进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事

故现场。建设单位和施工单位应及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

北京市房屋建筑与市政基础设施限额以下小型工程

施工合同

建设单位

☒单位：北京市门头沟区育园小学

统一社会信用代码：12110109400903129Q

【法定代表人】：宋茂盛

住所：北京市门头沟区新桥南大街 21 号

☐个人：\

身份证件号码：\

项目负责人姓名：\ 联系电话：\

注册执业证书名称及编号（如有）：\

施工单位：北京育灵童科技发展有限公司

【法定代表人】：李家宝

统一社会信用代码：911101087488343399

住所：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 A-602、604

项目负责人姓名：乐乔波 联系电话：010-82896103

建造师执业资格证书号（如有）：（京 2112018201968113）

安全员姓名：郭欣 联系电话：010-82896103

安全生产考核合格证书号（如有）：京建安 C2（2014）0167049

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《北京市安全生产条例》《限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）（2023 年修订）》等法律法规规章和规范性文件规定，建设单位和施工单位在自愿、公平、诚信的基础上，就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1. 工程名称：2024 年北京市门头沟区育园小学新建校校园环境创设项目
2. 工程地点：北京市门头沟区新桥南大街 21 号
3. 工程内容：2024 年北京市门头沟区育园小学新建校校园环境创设项目等图纸、工程量清单及相关文件所示全部内容

第二条 工程内容

1. 承包范围：工程图纸设计的全部内容

2. 本工程是否属于高风险限额以下小型工程：☒是 ☐否

2.1 在公众聚集人员密集的建筑物或场所内进行施工 ☒ 是 ☐ 否		
在体育馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅内实施	☐ 是	☐ 否
在民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅内实施	☐ 是	☐ 否
在宾馆、饭店、商场、市场内实施	☐ 是	☐ 否
在影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆内实施	☐ 是	☐ 否
在劳动密集型企业的生产加工车间、员工集体宿舍，寺庙、教堂内实施	☐ 是	☐ 否
在养老院、福利院，医院的门诊楼，医院、疗养院的病房楼内实施	☐ 是	☐ 否
在托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所内实施	☐ 是	☐ 否
在学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍内实施	☒ 是	☐ 否
在歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉 O K 厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅内实施	☐ 是	☐ 否
2.2 含危险性较大的深基坑、有限空间作业、起重吊装等施工内容，容易导致人员群死群伤的 ☐ 是 ☐ 否		
涉及危险性较大的深基坑	☐ 是	☐ 否
涉及有限空间作业	☐ 是	☐ 否
涉及危险性较大的起重吊装	☐ 是	☐ 否
2.3 需要变动建筑主体结构和承重结构的 ☐ 是 ☐ 否		
涉及变动建筑主体	☐ 是	☐ 否
涉及变动承重结构	☐ 是	☐ 否

3. 本工程是否涉及危险作业：☐是 ☐否

(1) 动火作业：☐是 ☐否

(2) 有限空间作业：☐是 ☐否

(3) 高处作业：☐是 ☐否

(4) 吊篮作业：☐是 ☐否

(5) 吊装作业：☐是 ☐否

(6) 用电作业：☐是 ☐否

(7) 动土作业：☐是 ☐否

4. 本工程是否涉及消防设计内容：

需要进行消防设计：☐是 ☐否

5. 使用功能是否为生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站：☐是 ☐否

第三条 合同形式、合同价款的调整及支付比例

1. 合同形式：本合同采用固定单价结算

2. 工程承包估算造价为人民币 叁佰柒拾伍万肆仟肆佰壹拾元贰角贰分（大写：3754410.22元）

3. 支付：

(1) 工程预付款额度：合同签订生效后开工前 7 日内，按付合同总价的（扣除暂列金、农民工工伤保险、安全文明施工费）的 30% 拨付，其中农民工工伤保险费一次性付清。

安全文明施工费额度：预付安全防护、文明施工措施项目费用总额的 100%。

工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式：工程预付款分期抵扣，直接抵做工程进度款。

(2) 预付款的扣回办法：本工程不进行预付款的抵扣，直接抵做工程进度款。

(3) 工程进度款支付比例：工程竣工验收合格后，或视工程整体情况由监理方、甲方负责人根据乙方提供工程量确认单确认，工程量达到 80%，可将工程款支付至 80%，竣工结算后，根据结算评审报告完成后续 17% 支付，剩余 3% 作为质量保证金，质量缺陷责任期满后，承包人在一个月之内提供书面申请，甲方申请资金并于资金到位后予以支付。承包人对工程款的使用应优先支付农民工工资。

3. 竣工结算要求：工程竣工验收完成后，施工单位在 10 个工作日内向建设单位提交完整的竣工结算资料。

建设单位应当在收到施工单位人提交的完整竣工结算资料后的 5 个工作日完成审核并提出

意见。施工单位在收到建设单位的审核意见后 3 个工作日内提交修改后的资料。

建设工程委托审计核减附加按照审减额（审额与审定投资额的差额）的 5% 计算，审减额度超过审定额度 5% 部分对应的审计服务费，从应当支付给施工单位的工程款中扣除。本项目如有洽商变更，工程结算总金额不得突破合同价。

第四条 工期

工期：60 天。计划开工日期：2024 年 4 月 25 日（以建设单位发出的开工通知为准），计划竣工日期：2024 年 8 月 1 日。

第五条 质量要求

1. 工程质量标准：本工程施工质量按国家相关行业标准执行，并应符合国家和本市有关法律法规的规定。

2. 其他质量要求：\

第六条 材料和工程设备

双方供应的建筑材料、建筑构配件和设备必须符合国家与本市相关标准、规定和设计文件要求，其中：

1. 地坪涂料、内外墙涂料、防水涂料不得使用溶剂型产品；其它建筑类涂料与胶粘剂应当符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/1983—2022）的规定，并应优先采购使用水性或无溶剂型产品。

2. 双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。

第七条 建设单位义务

1. 按合同约定的条件、期限和方式向施工单位支付合同价款。

2. 应在合同签订后向施工单位移交具备施工条件的施工场地，并最迟在移交施工场地的同时向施工单位提供与工程施工相关的现场资料或图纸。建设单位提供施工期间用水、电等动力，并承担其费用。

3. 根据工程风险等级成立施工安全管理组织或配备专（兼）职安全管理人员，对施工单位施工方案、使用材料、进场人员、场地管理措施等进行监督管理。

4. 组织对本单位相关人员及施工人员开展进场前安全培训，为培训合格施工人员办理出入证。

5. 工程开工前，对按本市相关规定属于高风险限额以下小型工程办理安全生产信息登记。

6. 及时支付安全防护相关费用，并督促施工单位落实施工安全防护措施。

7. 挖掘工程开工前，在北京市地下管线安全防护信息平台发布施工信息，与地下管线权属单

位进行对接配合，开展地下管线调查，查清施工区域地下管线情况。

8. 在人员密集场所室内施工的，应安装烟感报警器和视频监控，与楼宇中控平台对接，并实现自动报警和实时监控，所需费用由建设单位承担。

9. 对建筑垃圾处理、施工扬尘治理负总责。应按关于大气污染和绿色施工的相关管理要求，落实本单位施工扬尘治理责任，确保用于开展绿色施工的费用支出，督促施工单位严格落实施工扬尘治理各项措施。

第八条 施工单位义务

1. 依法取得承包工程的相应资质或具备相应条件。

2. 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，进行施工、竣工、交付，并在缺陷责任期及保修期内对工程缺陷承担维修责任。

3. 委派具备相应岗位资格的管理人员与施工人员，严格按照法律法规及相关标准开展工程建设活动，确保施工安全。

4. 按照安全生产法律、法规及相关标准要求，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安全生产费用按规定规范计取及使用。

5. 在现场应配备不少于 1 名安全生产管理人员，负责对施工现场的施工作业、使用材料、进场人员、场地管理措施等进行监督。

6. 依据有关法律法规、技术规范等编制施工组织方案，严格落实各项安全生产措施，使用符合安全生产要求的安全防护用品。加强施工现场的管理，施工现场采取合理方式封闭管理，设置护栏围挡、警示标志等安全防护措施，严格核查进出手续，严禁无关人员进入。

7. 加强对施工作业人员的安全生产及消防培训教育，禁止安全生产培训教育不合格的人员上岗作业。

8. 对施工作业人员进行安全生产作业交底，保证施工作业人员充分了解施工作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施。

9. 涉及电焊施工、高处作业、临时用电、吊装作业、有限空间监护作业等特种作业的，应当安排依法取得特种作业操作证的人员从事相关作业。

10. 涉及挖掘作业的，施工单位应制定地下管线保护方案，落实保护措施，防止发生施工破坏地下管线事故。

11. 施工现场涉及使用危险化学品或其它易燃、易爆、易挥发（含汽、柴油）等危险物品的，应当严格按照《危险化学品安全管理条例》和《北京市限额以下小型工程安全管理联席会议办公室关于加强限额以下小型工程施工现场危险物品安全管理的通知》（京建发〔2023〕252

号)等本市相关规定管理。

12. 负责安全文明施工和环境保护工作,遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定,贯彻北京市建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案,妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾,使用符合安全和环保要求的施工机械,落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。

13. 施工单位不得将本工程转包和违法分包,应按照规定及时支付工人工资。

14. 施工单位需完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

第九条 工程变更

1. 本合同约定的工程内容如需变更的,经双方协商一致,应签订补充协议,同时调整相关合同价款和(或)工期。补充协议作为竣工结算和工期顺延的依据。

2. 建设单位对本合同约定的工程内容提出减项时,如该工程内容已实施,建设单位应承担由此造成的损失。

3. 建设单位对本合同约定的工程内容提出增项时,如需顺延工期和(或)调整合同价款,应双方协商确认后调整。

4. 合同签订生效后,施工单位未经建设单位同意不得擅自变更施工内容、材料,由此造成的损失,由施工单位承担。

第十条 竣工验收

1. 施工单位应向建设单位提交竣工验收申请报告。竣工验收不合格的,建设单位应通知施工单位进行整改,整改完成后重新办理验收,由此增加的费用和(或)工期延误由施工单位承担。

2. 工程未经竣工验收,建设单位擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

3. 工程验收后,施工单位应在10个工作日内向建设单位递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。建设单位收到施工单位递交的工程竣工结算报告及结算资料后,应在5个工作日内审核完毕,并向施工单位出具经建设单位签认的竣工付款书面材料。

第十一条 保修期及保修责任

1. 保修范围: 工程图纸设计的全部内容

2. 保修期限: 2 年

3. 保修责任:

(1) 在保修期内,施工单位接到建设单位报修通知后 7 日内,与建设单位进行现场勘察、确认,确定维修方案和日期。

(2) 保修期内因施工单位施工、用料不当等原因造成的质量问题, 施工单位须及时无条件进行维修并赔偿损失。

(3) 保修期内因建设单位使用、维护不当造成损坏或不能正常使用, 施工单位收费维修。

4. 质量保证金

(1) 工程款的 3% 作为质量保证金, 质量缺陷责任期满后, 承包人在一个月之内提供书面申请, 甲方申请资金并于资金到位后予以支付。

(2) 缺陷责任期期限: 24 个月。

防水工程: 缺陷责任期期限: 60 个月。

操场面层: 缺陷责任期期限为 60 个月。

(3) 缺陷责任期满后, 如未产生维修费用, 建设单位应在缺陷责任期满 7 日内全额支付施工单位质量保证金; 如产生维修费用建设单位应扣除相应费用将剩余质量保证金支付施工单位。

第十二条 违约责任

1. 合同生效后, 双方必须严格遵守, 任何一方需变更合同内容的, 应协商一致后签订补充协议。签订合同后未开工的, 如单方要求解除合同, 解约方承担对方的实际损失。

2. 工期延误

2.1 由下列原因造成工期延误, 工期应当顺延, 增加的费用由建设单位承担:

(1) 建设单位原因导致施工单位不能按期开工。

(2) 建设单位未按合同约定移交具备施工条件的施工场地, 提供与工程施工相关的现场资料或图纸。

(3) 建设单位未按约定日期支付工程预付款、进度款, 致使工程施工不能正常进行。

(4) 其他: _____ \ _____

2.2 因施工单位原因不能按期竣工的, 工期不予顺延; 工程质量存在问题需要返工的, 工期不顺延。

因施工单位的责任造成工期延误, 建设单位有权解除合同。

3. 因建设单位原因未按合同约定期限支付工程款, 施工单位有权解除合同。

4. 建设单位未依法办理审批手续, 并经施工单位催告后, 建设单位仍不履行的, 施工单位可以解除合同。因建设单位未完成审批手续造成损失的, 由建设单位承担。

5. 施工过程中任何一方无法继续履行合同的, 应当书面通知对方, 经双方同意办理清算手续, 解除合同。

6. 建设单位私自与施工单位的施工人员进行商定更改施工内容所引发的一切后果，由建设单位承担，给施工单位造成损失的，建设单位应予赔偿。
7. 未经建设单位书面同意，施工单位随意增项，费用由施工单位承担。
8. 应当由建设单位提供的材料、设备，因建设单位原因未及时提供给施工单位，造成损失应由建设单位承担。因施工单位原因未及时提供所需材料供需时间表给建设单位，造成损失应由施工单位承担。
9. 因施工单位原因造成工程质量未达到合同约定标准或要求的，建设单位有权要求施工单位返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由施工单位承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
10. 施工单位应遵守工程建设安全生产和绿色施工有关管理规定，严格按安全和绿色施工标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用。

第十三条 不可抗力

因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时通知对方当事人，并自不可抗力事件结束之后内向另一方当事人提供证明。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方式：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

1. 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
2. 承包人设备的损坏由承包人承担；
3. 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
4. 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
5. 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

第十四条 争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方可以协商解决。双方协商不成时，选择下列第____2____种方式解决：

1. 依法向_____仲裁委员会申请仲裁。
2. 依法向_____门头沟_____人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及特别约定

1. 本合同自 签字或盖章后 生效。
2. 本合同一式 7 份，其中建设单位执 3 份，施工单位执 3 份，招标代理 1 份具有同等法律效力。本合同生效后，双方对本合同中未约定或约定不明的内容签订书面协议进行补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 对本合同的解除，应当采用书面形式。

第十六条 其他约定

门头沟教育系统施工管理规定

第一条 工程开工前与施工单位签订施工合同。

第二条 建设单位工程管理人员联系施工、设计、监理、学校进行工程技术交底。

第三条 工程开工前，施工单位编制施工进度表（进度表一式四份教委、学校、监理、施工单位各一份），并于开工前加盖施工单位公章后交由甲方工程管理人员确认。在施工中严格按照施工进度执行。在暑期施工的工程应于8月25日前全部完工，并完成保洁工作，以保证学校能在9月1日按时开学。

第四条 填写《门头沟教育系统建设项目工程项目联系单》（详见附件1）。施工单位进场施工前与校方及教育资产管理服务中心协商，以书面形式告知开工时间、竣工时间、施工部位、施工单位名称、施工车辆、留守值班人员名单、负责人姓名联系方式等情况，经校方及教育资产管理服务中心同意后方可进场施工（一式四份教委、学校、监理、施工单位各一份）。

第五条 开工前将所有施工人员身份信息填表（详见附件2）盖章后报送建设单位备案（一式四份教委、学校、监理、施工单位各一份）。

第六条 施工单位在工程开工前应清点好校方放置于施工部位的各类物品，能搬离的按学校要求搬到指定地点，不能搬离或学校不愿搬离的物品，要制作书面的《门头沟教育系统建设项目物品托管清单》交（详见附件3一式四份教委、学校、监理、施工单位各一份）给校方，并由双方责任人签字。不能搬离的物品施工前要加以保护，确保施工期间学校财物不出现失控状态。

第七条 施工单位应指定专人负责工程项目的安全工作，开工前对工人进行安全教育，遵守学校各项规章制度。落实安全值班人员，及时报告和整改各类治安和消防隐患，做好全面宣传工作，建立安全施工例会制度，提高安全意识。

第八条 施工单位搭设临时设施，必须经甲方及监理同意后方可实施。

第九条 施工单位进场前，征得甲方及校方同意后安装水表、电表，工程竣工后按实际发生向校方缴纳水、电费。

第十条 施工单位编制施工方案，并交甲方、监理审核，审核通过后方可开工。

第十一条 非招标项目现场悬挂施工简介图板，内容包括工程名称、施工单位名称、设计单位名称、监理单位名称、及相应负责人、工程内容简介、开竣工日期等。招标项目现场要悬挂六牌一图（1.工程概况牌 2.管理人员名单及监督电话牌 3.消防保卫牌 4.安全生产牌 5.文明施工牌 6.建筑垃圾处置责任公示牌 7.施工现场平面图）。

第十二条 施工期间要做到封闭施工，施工场地与其他区域分开，根据现场情况做好围挡及

安全警示标志。

第十三条 开始施工前，拍摄施工现场原状照片。

第十四条 服从使用、建设及监理单位的管理。

第十五条 施工单位不得在施工过程中使用任何旧建材或不按设计要求自行更换建材。主材在购买前需经甲方、监理、使用单位确认后方可使用。

第十六条 施工单位应按国家有关行业标准进行施工，施工过程中存在质量问题且拒不及时纠正的，甲方及监理单位有权要求施工单位停止施工。

第十七条 施工单位提供的各种检验单必须真实、合法、有效，严禁弄虚作假。否则，建设单位有权严肃处理 and 追究其法律责任。

第十八条 需要隐预检工程项目，应提前一天通知建设单位和监理单位主管人员。

第十九条 施工现场进出门口应设专人值守，非本工地人员禁止入内。

第二十条 施工单位进出校园的车辆和人员要按规定办理车辆和人员《临时出入证》（与学校协商办理），施工人员应随身携带身份证和《临时出入证》自觉接受学校保卫人员检查。

第二十一条 施工车辆要按照学校要求的时间及路线进出，停放在指定地点，尽量避开学校上课期间进入校园。

第二十二条 特殊工种必须持证上岗，如电工、架子工、电焊工等。

第二十三条 施工人员应配置齐全劳动防护措施和设备，做好防护措施，工人进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业要系好安全带。

第二十四条 生活区用电应使用 36V 及以下安全电压，严禁使用电加热器具，应配备专用的充电设备。

第二十五条 施工用电要单独接临时用电，临时用电要采用三级配电，并且逐级配置漏电保护系统。

第二十六条 建筑物外立面施工，应进行全封闭外脚手架围护，满挂密目安全网，建筑物出入口搭设安全通道。

第二十七条 作业现场场容、场貌、环境和生活设施应满足安全文明达标要求，建材要整齐有序分类码放于施工场地内，不得占用校园的主要通道。

第二十八条 施工现场应按有关规定设置临时消防通道，不得在消防通道上堆物，确保临时消防通道畅通。施工现场必须配备消防器材，如手提式灭火器、消防水桶等，做到布局合理。

第二十九条 严格执行北京市《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》的相关规定。

第三十条 在汛期内施工要注意防汛，并制定防汛预案，报送监理单位建设单位审核。

第三十一条 暑期施工应注意食品安全，杜绝食用剩菜剩饭。同时应做好对工人的防暑降温

工作。

第三十二条 要保持场地内良好的作业环境和卫生条件，如学校内厕所不能使用，应搭建临时厕所，严禁随地大小便。

第三十三条 如遇重污染天气，应按要求暂停土石方及建筑拆除作业等。

第三十四条 因施工单位违反操作规程或上述规定，而造成校方或施工方人员、财产损失的，由施工单位负责赔偿。

第三十五条 拍摄施工过程照片，特别是隐蔽工程及其发生的洽商部分。

第三十六条 施工单位应按时发放工人工资，不得拖欠。

第三十七条 施工过程中严格按图施工，如确实需要发生设计变更及工程洽商，校方应提前告知工程管理人员，经甲方及监理确认后，由项目申报单位以书面形式报教委基建科，经两委会或主任办公会批准后，方可实施。工程洽商及设计变更应提前上报确认，随发生随签认，不得工程竣工时集中签订，不得影响工程进度，未经审查批准的工程变更及洽商不得实施。

第三十八条 工程完工后，施工单位应当组织有关人员对工程质量进行自检，确认工程质量符合有关法律、法规、设计文件技术标准及合同要求，并提出工程竣工报告。

第三十九条 对于委托监理的工程，在收到施工单位提交的工程竣工报告后，总监理工程师应当按照规范要求组织工程质量竣工验收。预验收合格后，总监理工程师应当及时在施工单位提交的工程竣工验收报告上签署意见，并提出工程质量评估报告。

第四十条 建设单位在收到施工、监理单位各自提交的验收合格报告后，组织工程质量竣工验收。

第四十一条 竣工验收前施工单位有完整的技术档案和施工管理资料，以及施工单位签署的工程质量保修书。

第四十二条 在新建工程明显的位置设载明工程名称和建设、勘察、设计、施工、监理等单位名称及项目负责人姓名等内容的置永久性标识牌。


第四十三条 施工单位人员需遵守《北京市生活垃圾管理条例》要求，各类生活垃圾必须按规定进行投放，所有建筑垃圾禁止倒入校园内垃圾桶，必需集中运出施工现场进行消纳，工程竣工后应做到工完场清。现场的垃圾和剩余土方应及时清运处理。

第四十四条 工程竣工交付使用后，在保修期内施工单位应回访不少于两次。在使用单位报修后应在 2 小时内给予答复，6 小时内到达使用单位进行维修。不及时进行维修视为自动延长保修期。

第四十五条 结算评审完成后，申请支付剩余工程款。保修期自工程竣工验收合格算起，保

修期为两年，防水工程保修期为 5 年。

(此页无正文)

建设单位:  (盖单位章/个人签字)
法定代表人或其
委托代理人:  (签字)

电话:

开户银行:

账号:

2024年 5 月 10 日

施工单位:  (盖单位章)
法定代表人或其
委托代理人:  (签字)

电话: 82893909

开户银行: 北京银行上地支行

账号: 01090946300120105032867

2024年 5 月 10 日

教育系统工程项目安全生产协议书

项目名称：2024年北京市门头沟区育园小学新建校校园环境创设项目

建设单位（甲方）：北京市门头沟区育园小学

施工单位（乙方）：北京育灵童科技发展有限公司

为加强门头沟区教育系统各单位自行修缮施工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保期间建设单位发包给施工单位的工程顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程合同的必要补充条件：

第一条 建设单位、施工单位必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条 建设单位承担的安全责任、权利

(一)建设单位有权要求施工单位必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

(二)建设单位管理人员有权制止施工单位人员违纪作业，并按相关规定给予处罚；

(三)建设单位有权对安全意识差、不听安全生产指挥的施工单位人员责令退场。

第三条 施工单位的责任、权利

(一)施工单位不得将项目非法分包转包。作为安全生产的直接责任人，必须严格执行建设单位的有关安全生产的规定、制度；

(二)施工单位负责为所有施工单位工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由施工单位承担全部责任；

(三)施工单位应对工作现场的行为完全负责，施工单位工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

(四)施工单位在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，满足各项安全生产保障，不能满足工程安全需要时，人员不得进入工程现场。

第四条 施工单位工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，入场前做好安全生产教育培训，制定突发事件应急救援预案。在施工现场必须做到：

(一)施工现场作业佩戴安全帽，高空悬空作业必须系好安全带；

(二)作业人员上岗严禁饮酒，全施工区域及校园内禁止吸烟；

(三)现场内不得赤身赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

(四)施工现场做好安全防护设施及各类安全指示标识，未经建设单位施工负责人批准，不得

随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

(五) 不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

(六) 严格落实教育系统、建设单位动火作业相关规定，不得在工程现场进行任何的非工程施工范围内的动火；

(七) 不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的 70%；

(八) 暑期施工做好汛期施工预案，确保施工现场排水通畅；

(九) 使用各类电动工具，必须按操作规程和说明书要求并正确佩戴防护用品；

(十) 施工过程中必须严格遵守其他各项安全操作规程。

(十一) 涉及有限空间作业的项目严格按照《北京市有限空间作业安全生产规范》等法律法规和有关规范标准作业。

第五条 安全责任

(一) 本协议约定期间由于施工单位造成安全事故的，施工单位负全部责任，并由施工单位承担造成的经济损失和法律责任；

(二) 本协议约定期间如因施工单位或施工单位工作人员过失给建设单位造成损失，由施工单位负责向建设单位赔偿，建设单位有权直接从施工单位工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第六条 本协议自签订之日起生效。



建设单位(签章):

2024 年 5 月 10 日



施工单位(签章):

2024 年 5 月 10 日

动火作业安全协议书

项目名称：2024年北京市门头沟区育园小学新建校校园环境创设项目

建设单位名称：北京市门头沟区育园小学

施工单位名称：北京育灵童科技发展有限公司

监理单位名称：

按区教委关于加强动火作业日常管理的工作要求，严格落实《北京市严格施工动火作业消防

安全管理的若干措施（试行）》“八个必须”工作要求，特制定本协议。

为加强在校施工动火作业安全管理，排除校内安全隐患，制定本协议，施工单位、监理单位

须严格执行。如因施工单位安全措施不力造成的事故，由施工单位承担相关法律责任同时监

理单位承担相应管理责任。

1、涉及电焊、气焊、切割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花

和赤热表面的临时性作业和特种作业等动火作业必须办理动火许可，由建设单位、监理单位

同(批)后，方可在安全员现场监贤下进行动火作业。

2、施工单位动火作业前申报动火方案、应急预案同时需明确动火固定区域和禁火区域，监

理单位审核后方可动火作业。

3、动火作业前要检查操作场所，确定无易燃物品，否则须清理、移开，如不能清除或移走

时，应用不燃材料遮挡。

4、生产、使用、储存液化气等易燃品的设备上禁止动火作业。

5、五级风以上(含五级风)天气，禁止露天动火作业。

6、施工单位在动火前应采取有效的安全防火措施，配各足够适用的消防器材。

7、动火作业，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙

炔气瓶间距不小于5米。二者与动火作业地点均不小于10米，并不准在烈口下曝晒。

8、火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。

9、动火作业完毕，应清理现场，留场观察十五分钟以上，确认无残留火种后，方可离开。

10、监理单位负责对动火作业相关工作进行监督管理，严格落实《建设工程施工现场消防安

全技术规范》(GB50720-2011)相关内容。

建设单位签章：

监理单位签章：

施工单位签章：

2024年5月10日

2024年 月 日

2024年5月10日

有限空间作业安全生产协议书

项目名称：2024年北京市门头沟区育园小学新建校校园环境创设项目

建设单位：北京市门头沟区育园小学

施工单位：北京育灵童科技发展有限公司

根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市建设工程有限空间作业安全生产管理规定》、《北京市有限空间作业安全技术规范》等相关法规要求,为保障进入有限空间作业人员的安全和健康,防止缺氧窒息、有毒气体中毒等事故的发生,有限空间作业现场安全施工管理由施工单位(乙方)负责,建设单位(甲方)有责任监督施工单位做好有限空间作业安全施工管理工作。

第一条:甲乙双方须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条:甲乙双方须共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《北京市有限空间作业安全技术规范》的各项安全管理制度。

第三条:甲方承担的安全责任、权利;

(一)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业,并按规定给予处罚;

(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条:乙方的责任、权利;

(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;

(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生人身伤亡事故,由乙方承担全部责任;

(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好保护工作;

(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。

第五条:乙方施工人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理,在施工现场必须做到:

(一)有限空间作业施工单位应对作业现场负责人、监护人和作业人员进行安全教育培训。

培训内容包括:有限空间存在的危险特性和安全作业的要求;进入有限空间的程序;检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用;事故应急救援措施与应急救援预案等。施工单位技术

负责人应组织制定专项施工方案、安全作业操作规程、安全技术措施等。

(二)在进入地下有限空间(如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、污水池井、沼气池、化粪池、下水道等)作业时,需先进行通风处理后进行有毒有害气体检测,确保安全后施工人员才可进入,施工过程中保证有效通风。

(三)有限空间作业前和作业过程中,采用便捷有效的通风、消防、治安报警措施。保证通风设备、消防设备、设施、器材的有效使用。可采取强制性持续通风措施降低危险,保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

(四)地沟等有限空间施工时施工人员必须穿高腰绝缘鞋、戴安全帽,同时地面安排专人监护。

(五)使用电动工具,必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;

(六)有限空间作业的施工单位应在有限空间入口处设置醒目的警示标志,施工现场需进行围挡,同时需加装夜间示警照明设备,施工所用照明设备必须采用 36V 电压。

(七)进入密闭空间作业时,应当至少有两人同行和工作。若空间只能容一人作业时,监护人应随时与正在作业的人取得联系,作预防性防护。

(八)其他未尽规定及管理要求参照《北京市建设工程有限空间作业安全生产管理规定》、《北京市有限空间作业安全技术规范》等相关法规要求。

第六条:违约处罚

(一)凡违反本协议“第五条”中的任何一款及其他安全规定的,造成严重后果的,按有关规定给予处罚;

(二)发生重伤和死亡事故,应由甲方主管部门牵头,双方参加,组成事故调查组,查清事故原因,分清事故责任,提出对事故的处理意见,并按有关规定及时向有关政府主管部门报告;

(三)乙方安装施工人员违章违纪作业造成安全事故的,乙方负全部责任,并由乙方事故责任者承担造成的经济损失和刑事责任;

(四)施工现场发生安全事故,导致重大伤亡的,相关赔偿责任全部由乙方承担;

(五)如因乙方或乙方安装施工人员过错给甲方造成损失,由乙方负责向甲方赔偿,甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

建设单位(签章):

施工单位(签章):

2024 年 5 月 10 日

2024 年 5 月 10 日

北京招信天诚招标代理有限公司

成交通知书

北京育灵童科技发展有限公司：

2024年北京市门头沟区育园小学新建校校园环境创设项目（项目名称），
11010924210200007844-XM001（项目编号）评标工作已结束。根据竞争性磋商文件的规定
及磋商小组的评审结果，经北京市门头沟区育园小学确认，贵公司为该项目的施工单位。

工程名称	2024 年北京市门头沟区育园小学新建校校 园环境创设项目		建设规模	
建设地点	北京市门头沟区育园小学			
成交范围	2024 年北京市门头沟区育园小学新建校校园环境创设项目等图纸、工程 量清单及相关文件所示全部内容			
成交价	小写： 3754410.22 元 大写： 叁佰柒拾伍万肆仟肆佰壹拾元贰角贰分			
工期	60 日历天			
工程质量	合格			
项目经理	乐乔波	项目经理执业资格	建筑工程二级建造师 (京 2112018201968113)	
备 注				

请贵公司接到本通知后，及时与招标人联系办理签订施工承包合同等事宜。

合同签订后，需报北京招信天诚招标代理有限公司存档一份。

特此通知。

北京招信天诚招标代理有限公司

2024年04月23日

11010924210200007844-XM001

投 标 总 价

招 标 人：北京市门头沟区育园小学

工程名称：2024年北京市门头沟区育园小学新建校校园环境创设项目

投标总价（小写）：3,754,410.22

（大写）：叁佰柒拾伍万肆仟肆佰壹拾元贰角贰分

投 标 人：北京育灵童科技发展有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2024 年 4 月 19 日

工程项目投标报价汇总表

工程名称：2024年北京市门头沟区育园小学新建
校校园环境创设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

安全文明施工费明细表

工程名称：2024年北京市门头沟区育园小学新建校校园环境创设项目

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	143463.96	7173.2	7531.86	158169.02	172404.24	
其中	1.1		安全施工费	31668.3	1583.42	1662.59	34914.31	38056.6	
	1.2		文明施工费	31809.6	1590.48	1670	35070.08	38226.39	
	1.3		环境保护费	28503.8	1425.19	1496.45	31425.44	34253.73	
	1.4		临时设施费	51482.26	2574.11	2702.82	56759.19	61867.52	
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计				143463.96	7173.2	7531.86	158169.02	172404.24	

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：2024年北京市门头沟区育园小学新建
校校园环境创设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	子目名称	计算基础	费率 (%)	不含税金额 (元)	备注
1	2	施工垃圾场外运输和消纳费			7419.69	
1.1	2.1	施工垃圾场外运输和消纳费	RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF	1.1	7419.69	
合 计					7419.69	

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年北京市门头沟区育园小学新建校校园环境创设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

计日工表

工程名称：2024年北京市门头沟区育园小学新建校校园环境创设项目

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		导视系统					75788.7		3264.68
1	011508002007	班牌	校长室、办公室、音乐教师班牌等 材质：5+5双层亚克力UV班牌 规格：220*410mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	180	167.7	30186		1479.6
2	011508002008	门牌号	206等 材质：5+5双层亚克力UV门牌号 规格：100*55mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	180	30.77	5538.6		381.6
3	011508002009	楼层索引牌	材质：5+5双层亚克力UV楼层索引牌 规格：840*1500mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	22	716.17	15755.74		493.24
4	011508002010	楼层号牌	5+5双层亚克力UV楼层号牌 规格：450*450mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	40	224.23	8969.2		328.8
5	011508002011	安全疏散图	5+5双层亚克力UV安全疏散图 规格：800*550mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	46	333.46	15339.16		581.44
		分部小计					75788.7		3264.68
		1、2号楼1层连廊					339267.97		6475.95
本页小计							75788.7		3264.68

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	011302001002	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	158.78	197	31279.66		2180.05
7	011302002002	铝方通吊顶	铝方通吊顶 1、50*100*1.5厚木纹铝方通，间距75； 2、U型配套38系列轻钢龙骨； 3、原建筑钢筋混凝土底板埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 6吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	330.7	209.26	69202.28		1693.18
本页小计							100481.94		3873.23

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 3 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	330.7	53.18	17586.63		1709.72
9	011205001001	石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:矩形柱 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:大面20厚芝麻白花岗岩光面，造型30-50厚异型芝麻白花岗岩光面，阴刻字5mm 4.型钢龙骨:L75*50*5镀锌不等边角钢，不锈钢挂件，大理石胶 5.其他:缝隙处泡沫垫杆，耐候密封胶 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	44.4	1281.65	56905.26		864.02
本页小计							74491.89		2573.74

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 4 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	050305010001	塑料、铁艺、金属椅	坐凳A： 3000*3000mm 定制玻璃钢异型坐凳，内置型钢龙骨，中心位置18厚实木饰面，40*40木龙骨封平 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	24659.37	98637.48		19.32
11	050305010002	塑料、铁艺、金属椅	坐凳B： 3500*3500mm 定制玻璃钢异型坐凳，内置型钢龙骨，中心位置18厚实木饰面，40*40木龙骨封平；砌筑红砖环形造型墙，20mm水泥砂浆抹灰，真石漆面层，30*20*1.5厚异形镀锌方管造型 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	32828.33	65656.66		9.66
		分部小计					339267.97		6475.95
		1#教学楼门厅					98820.86		3307.41
本页小计							164294.14		28.98

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 5 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	011302001003	吊顶天棚（造型）	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板（立面18mm阻燃板层）； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	108.53	212.78	23093.01		1600.82
13	011207001004	墙饰面	1、20厚实木长城板 2、18厚阻燃板基层 3、40*40木龙骨刷防火涂料及防腐油各两遍 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	8.25	476.41	3930.38		177.54
14	010901004001	玻璃钢屋面	1、定制仿古树脂瓦 2、18厚阻燃板基层 3、40*40木龙骨刷防火涂料及防腐油各两遍 4、12厚纸面石膏板面层，乳胶漆饰面 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	5.3	451.55	2393.22		35.19
本页小计							29416.61		1813.55

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 6 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	2.12	52.77	111.87		8.73
16	011207002001	墙面装饰浮雕	1、50厚砂岩浮雕干挂 2、竖龙骨镀锌槽钢[8，@600mm，横龙骨镀锌角钢∠50×5，@550mm，镀锌角钢∠50×5，L=80，膨胀螺栓Φ10，L=100 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	12.35	3826.01	47251.22		289.36
17	011207001006	墙饰面	1、18厚胡桃木饰面板 2、18厚阻燃板基层 3、40*40木龙骨刷防火涂料及防腐油各两遍 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	5.25	572.19	3004		112.98
本页小计							50367.09		411.07

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 7 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	011207001007	墙饰面	1、30厚实木烤漆阳刻饰面 2、18厚阻燃板基层 3、40*40木龙骨刷防火涂料及防腐油各两遍 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	6.6	835.61	5515.03		142.03
19	011207001008	墙饰面	1、3mm厚冲孔铝板 2、40*40木龙骨刷防火涂料及防腐油各两遍 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	4.5	424.84	1911.78		63.36
20	011508004001	不锈钢烤漆字	1、1.5厚不锈钢金属字 2、规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	224.23	2690.76		98.64
21	011508002013	亚克力字	8+3亚克力字 规格：200*200mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	19	141.32	2685.08		240.16
22	011508002012	亚克力字	8+3亚克力字 规格：80*80mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	64	81.81	5235.84		526.08
本页小计							18038.49		1070.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 8 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	010805007001	暗门	消防暗门制作 1、规格750*1700 2、360度金属旋转抽 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	樘	1	998.67	998.67		12.52
		分部小计					98820.86		3307.41
		2#教学楼门厅					15424.53		468.86
24	011207001009	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	17.88	676.74	12100.11		343.83
25	011207001167	墙饰面	1、18厚胡桃木饰面板 2、18厚阻燃板基层 3、40*40木龙骨刷防火涂料及防腐油各两遍 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	5.81	572.19	3324.42		125.03
		分部小计					15424.53		468.86
		3#楼教学楼门厅					19396.92		1067.81
本页小计							16423.2		481.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 9 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	011302001021	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	8.45	197	1664.65		116.02
27	011302002013	铝方通吊顶	铝方通吊顶 1、50*100*1.5厚木纹铝方通，间距75； 2、U型配套38系列轻钢龙骨； 3、原建筑钢筋混凝土底板埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 6吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	13.86	209.26	2900.34		70.96
本页小计							4564.99		186.98

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 10 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	011407002012	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	13.86	53.18	737.07		71.66
29	011407001016	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	20.47	52.77	1080.2		84.34
30	011207001001	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	4.24	317.99	1348.28		35.36
本页小计							3165.55		191.36

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 11 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
31	011508002001	脸谱	定制京剧脸谱 规格：300*240mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	40	105.54	4221.6		328.8
32	011207001011	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	3.39	752.29	2550.26		62.85
33	011207001168	墙饰面	1、18厚胡桃木饰面板 2、18厚阻燃板基层 3、40*40木龙骨刷防火涂料及防腐油各两遍 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	2.32	572.19	1327.48		49.93
34	011207001012	洞洞板	20mm厚木制洞洞板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	3.76	367.83	1383.04		40.53
35	011508002005	亚克力字	8+3亚克力字 规格：250*250mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	146.97	587.88		50.56
本页小计							10070.26		532.67

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 12 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
36	011508002197	亚克力字	8+3亚克力字 规格：200*200mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	141.32	282.64		25.28
37	011508002006	亚克力字	8+3亚克力字 规格：130*130mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	84.07	168.14		16.44
38	011508002199	亚克力字	8+3亚克力字 规格：80*80mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	14	81.81	1145.34		115.08
		分部小计					19396.92		1067.81
		普通教室*48间					322271.79		14017.06
39	011207001239	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	25.92	752.29	19499.36		480.56
本页小计							21095.48		637.36

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 13 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
40	011207001170	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	304.8	676.74	206270.35		5861.3
41	011508002015	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	48	246.82	11847.36		394.56
42	011508002203	亚克力字	8+3亚克力字 规格：250*250mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	576	146.97	84654.72		7280.64
		分部小计					322271.79		14017.06
		1#教学楼一层					51029.16		1899.21
本页小计							302772.43		13536.5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 14 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
43	011207001240	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.49	752.3	1120.93		27.62
44	011207001017	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷 2、18厚阻燃板基层 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	14.83	387.82	5751.37		241.43
45	011207001018	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷墙裙 2、3厚PVC装饰板UV画面,镜钉固定 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	25.76	590.19	15203.29		480.94
46	011105006001	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上; 2、9厚木夹板固定在墙面上; 3、墙面装饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	36.05	55.97	2017.72		107.43
本页小计							24093.31		857.42

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 15 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
47	011502001001	金属装饰线	1. 5厚L形拉丝 不锈钢收边条 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	53.07	21.82	1157.99		45.64
48	011502007001	塑料装饰线	80mm宽PVC造型装 饰线 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	31.8	13.76	437.57		16.54
49	011207001203	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	29.95	317.99	9523.8		249.78
50	011207001171	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木 压边条； 2、10厚软织物扎 板面层； 3、18厚PVC板雕刻 、喷漆，按设计要 求造型整板雕刻打 磨造型； 4、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	13.16	676.74	8905.9		253.07
本页小计							20025.26		565.03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 16 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
51	011508002016	亚克力字	8+3亚克力字 规格：120*120mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	8	95.37	762.96		65.76
52	011508002018	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	20	105.54	2110.8		164.4
53	011508002017	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:12寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	11	145.11	1596.21		90.42
54	011508002019	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:18寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	190.32	1141.92		49.32
55	011508002020	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:8寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	13	99.9	1298.7		106.86
		分部小计					51029.16		1899.21
		1#教学楼二层					59068.62		2153.51
本页小计							6910.59		476.76

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 17 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
56	011207001241	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.49	752.3	1120.93		27.62
57	011207001276	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷 2、18厚阻燃板基层 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	21.78	387.82	8446.72		354.58
58	011207001283	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷墙裙 2、3厚PVC装饰板UV画面,镜钉固定 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	26.71	590.19	15763.97		498.68
59	011105006019	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上; 2、9厚木夹板固定在墙面上; 3、墙面装饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	36.05	55.97	2017.72		107.43
本页小计							27349.34		988.31

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 18 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
60	011502001013	金属装饰线	1. 5厚L形拉丝 不锈钢收边条 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	54.92	21.82	1198.35		47.23
61	011502007016	塑料装饰线	80mm宽PVC造型装 饰线 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	31.8	13.76	437.57		16.54
62	011207001204	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	38.81	317.99	12341.19		323.68
63	011207001172	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木 压边条； 2、10厚软织物扎 板面层； 3、18厚PVC板雕刻 、喷漆，按设计要 求造型整板雕刻打 磨造型； 4、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	15.39	676.74	10415.03		295.95
本页小计							24392.14		683.4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 19 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
64	011508002021	亚克力字	8+3亚克力字 规格：450*450mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	3	237.38	712.14		37.92
65	011508002244	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	24	105.54	2532.96		197.28
66	011508002257	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:12寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	16	145.11	2321.76		131.52
67	011508002264	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:18寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	190.32	761.28		32.88
68	011508002271	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:8寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	10	99.9	999		82.2
		分部小计					59068.62		2153.51
		1#教学楼三层					57420.52		2122.89
本页小计							7327.14		481.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 20 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
69	011207001242	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.49	752.3	1120.93		27.62
70	011207001277	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷 2、18厚阻燃板基层 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	21.78	387.82	8446.72		354.58
71	011207001284	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷墙裙 2、3厚PVC装饰板UV画面,镜钉固定 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	26.71	590.19	15763.97		498.68
72	011105006020	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上; 2、9厚木夹板固定在墙面上; 3、墙面装饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	36.05	55.97	2017.72		107.43
本页小计							27349.34		988.31

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 21 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
73	011502001014	金属装饰线	1. 5厚L形拉丝 不锈钢收边条 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	54.92	21.82	1198.35		47.23
74	011502007017	塑料装饰线	80mm宽PVC造型装 饰线 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	31.8	13.76	437.57		16.54
75	011207001205	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	31.63	317.99	10058.02		263.79
76	011207001173	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木 压边条； 2、10厚软织物扎 板面层； 3、18厚PVC板雕刻 、喷漆，按设计要 求造型整板雕刻打 磨造型； 4、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	15.63	676.74	10577.45		300.56
本页小计							22271.39		628.12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 22 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
77	011508002026	亚克力字	8+3亚克力字 规格：480*480mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	3	249.82	749.46		37.92
78	011508002245	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	24	105.54	2532.96		197.28
79	011508002258	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:12寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	15	145.11	2176.65		123.3
80	011508002265	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:18寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	190.32	1141.92		49.32
81	011508002272	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:8寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	99.9	1198.8		98.64
		分部小计					57420.52		2122.89
		1#教学楼四层					57420.52		2122.89
本页小计							7799.79		506.46

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 23 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
82	011207001243	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.49	752.3	1120.93		27.62
83	011207001278	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷 2、18厚阻燃板基层 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	21.78	387.82	8446.72		354.58
84	011207001285	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷墙裙 2、3厚PVC装饰板UV画面,镜钉固定 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	26.71	590.19	15763.97		498.68
85	011105006021	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上; 2、9厚木夹板固定在墙面上; 3、墙面装饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	36.05	55.97	2017.72		107.43
本页小计							27349.34		988.31

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 24 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
86	011502001015	金属装饰线	1.5厚L形拉丝 不锈钢收边条 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	54.92	21.82	1198.35		47.23
87	011502007018	塑料装饰线	80mm宽PVC造型装 饰线 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	31.8	13.76	437.57		16.54
88	011207001206	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	31.63	317.99	10058.02		263.79
89	011207001174	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木 压边条； 2、10厚软织物扎 板面层； 3、18厚PVC板雕刻 、喷漆，按设计要 求造型整板雕刻打 磨造型； 4、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	15.63	676.74	10577.45		300.56
本页小计							22271.39		628.12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 25 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
90	011508002278	亚克力字	8+3亚克力字 规格：480*480mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	3	249.82	749.46		37.92
91	011508002246	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	24	105.54	2532.96		197.28
92	011508002259	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:12寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	15	145.11	2176.65		123.3
93	011508002266	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:18寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	190.32	1141.92		49.32
94	011508002273	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:8寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	99.9	1198.8		98.64
		分部小计					57420.52		2122.89
		2#教学楼一层					56108.08		2106.26
本页小计							7799.79		506.46

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 26 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
95	011207001244	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.9	752.29	1429.35		35.23
96	011207001279	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷 2、18厚阻燃板基层 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	21.78	387.82	8446.72		354.58
97	011207001286	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷墙裙 2、3厚PVC装饰板UV画面,镜钉固定 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	26.71	590.19	15763.97		498.68
98	011105006022	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上; 2、9厚木夹板固定在墙面上; 3、墙面装饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	39.7	55.97	2222.01		118.31
本页小计							27862.05		1006.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 27 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
99	011502001016	金属装饰线	1. 5厚L形拉丝 不锈钢收边条 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	54.76	21.82	1194.86		47.09
100	011502007019	塑料装饰线	80mm宽PVC造型装 饰线 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	31.8	13.76	437.57		16.54
101	011207001207	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	33.28	317.99	10582.71		277.56
102	011207001175	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木 压边条； 2、10厚软织物扎 板面层； 3、18厚PVC板雕刻 、喷漆，按设计要 求造型整板雕刻打 磨造型； 4、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	13.03	676.74	8817.92		250.57
本页小计							21033.06		591.76

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 28 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
103	011508002279	亚克力字	8+3亚克力字 规格：480*480mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	249.82	999.28		50.56
104	011508002041	亚克力字	8+3亚克力字 规格：250*250mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	3	146.97	440.91		37.92
105	011508002247	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	24	105.54	2532.96		197.28
106	011508002260	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:12寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	145.11	1741.32		98.64
107	011508002274	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:8寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	15	99.9	1498.5		123.3
		分部小计					56108.08		2106.26
		2#教学楼二层					68281.17		2767.39
本页小计							7212.97		507.7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 29 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
108	011207001245	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	3.31	752.29	2490.08		61.37
109	011207001280	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷 2、18厚阻燃板基层 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	37.13	387.82	14399.76		604.48
110	011207001287	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷墙裙 2、3厚PVC装饰板UV画面,镜钉固定 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	26.71	590.19	15763.97		498.68
111	011105006023	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上; 2、9厚木夹板固定在墙面上; 3、墙面装饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	42.2	55.97	2361.93		125.76
本页小计							35015.74		1290.29

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 30 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
112	011502001017	金属装饰线	1.5厚L形拉丝 不锈钢收边条 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	59.06	21.82	1288.69		50.79
113	011502007020	塑料装饰线	80mm宽PVC造型装 饰线 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	31.8	13.76	437.57		16.54
114	011207001208	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	31.08	317.99	9883.13		259.21
115	011207001176	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木 压边条； 2、10厚软织物扎 板面层； 3、18厚PVC板雕刻 、喷漆，按设计要 求造型整板雕刻打 磨造型； 4、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	13.48	676.74	9122.46		259.22
本页小计							20731.85		585.76

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 31 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
116	011207001044	墙饰面	1、18厚黄胡桃木饰面 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.98	406.4	398.27		10.56
117	011508002048	插兜	5+5亚克力插兜 规格：150*190mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	122.5	490		32.88
118	011508002049	插兜	5+5亚克力插兜 规格：190*310mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	145.11	290.22		16.44
119	011508002280	亚克力字	8+3亚克力字 规格：480*480mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	249.82	999.28		50.56
120	011508002248	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	30	105.54	3166.2		246.6
121	011508002050	亚克力字	8+3亚克力字 规格：100*100mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	8	88.6	708.8		65.76
122	011508002200	亚克力字	8+3亚克力字 规格：80*80mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	24	81.81	1963.44		197.28
本页小计							8016.21		620.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 32 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
123	011508002261	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:12寸 其他: 具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	9	145. 11	1305. 99		73. 98
124	011508002268	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:18寸 其他: 具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	9	190. 32	1712. 88		73. 98
125	011508002275	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:8寸 其他: 具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	15	99. 9	1498. 5		123. 3
		分部小计					68281. 17		2767. 39
		2#教学楼三层					68306. 61		2768. 05
126	011207001246	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸, 胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆, 按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他: 具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	3. 31	752. 29	2490. 08		61. 37
本页小计							7007. 45		332. 63

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 33 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
127	011207001281	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷 2、18厚阻燃板基层 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	37.13	387.82	14399.76		604.48
128	011207001288	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷墙裙 2、3厚PVC装饰板UV画面，镜钉固定 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	26.71	590.19	15763.97		498.68
129	011105006024	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	42.2	55.97	2361.93		125.76
130	011502001018	金属装饰线	1.5厚L形拉丝不锈钢收边条 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	59.06	21.82	1288.69		50.79
131	011502007021	塑料装饰线	80mm宽PVC造型装饰线 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	31.8	13.76	437.57		16.54
本页小计							34251.92		1296.25

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 34 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
132	011207001209	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	31.16	317.99	9908.57		259.87
133	011207001177	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	13.48	676.74	9122.46		259.22
134	011207001294	墙饰面	1、18厚黄胡桃木饰面 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.98	406.4	398.27		10.56
135	011508002287	插兜	5+5亚克力插兜 规格：150*190mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	122.5	490		32.88
136	011508002289	插兜	5+5亚克力插兜 规格：190*310mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	145.11	290.22		16.44
本页小计							20209.52		578.97

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 35 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
137	011508002281	亚克力字	8+3亚克力字 规格：480*480mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	249.82	999.28		50.56
138	011508002249	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	30	105.54	3166.2		246.6
139	011508002291	亚克力字	8+3亚克力字 规格：100*100mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	8	88.6	708.8		65.76
140	011508002201	亚克力字	8+3亚克力字 规格：80*80mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	24	81.81	1963.44		197.28
141	011508002262	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:12寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	9	145.11	1305.99		73.98
142	011508002269	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:18寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	9	190.32	1712.88		73.98
143	011508002276	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:8寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	15	99.9	1498.5		123.3
本页小计							11355.09		831.46

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 36 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计					68306.61		2768.05
		2#教学楼四层					68281.17		2767.39
144	011207001247	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	3.31	752.29	2490.08		61.37
145	011207001282	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷 2、18厚阻燃板基层 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	37.13	387.82	14399.76		604.48
146	011207001289	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷墙裙 2、3厚PVC装饰板UV画面,镜钉固定 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	26.71	590.19	15763.97		498.68
本页小计							32653.81		1164.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 37 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
147	011105006025	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	42.2	55.97	2361.93		125.76
148	011502001019	金属装饰线	1.5厚L形拉丝不锈钢收边条 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	59.06	21.82	1288.69		50.79
149	011502007022	塑料装饰线	80mm宽PVC造型装饰线 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	31.8	13.76	437.57		16.54
150	011207001210	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	31.08	317.99	9883.13		259.21
本页小计							13971.32		452.3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 38 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
151	011207001178	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	13.48	676.74	9122.46		259.22
152	011207001295	墙饰面	1、18厚黄胡桃木饰面 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.98	406.4	398.27		10.56
153	011508002288	插兜	5+5亚克力插兜 规格：150*190mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	122.5	490		32.88
154	011508002290	插兜	5+5亚克力插兜 规格：190*310mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	145.11	290.22		16.44
155	011508002282	亚克力字	8+3亚克力字 规格：480*480mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	249.82	999.28		50.56
本页小计							11300.23		369.66

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 39 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
156	011508002250	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	30	105.54	3166.2		246.6
157	011508002292	亚克力字	8+3亚克力字 规格：100*100mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	8	88.6	708.8		65.76
158	011508002202	亚克力字	8+3亚克力字 规格：80*80mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	24	81.81	1963.44		197.28
159	011508002263	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:12寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	9	145.11	1305.99		73.98
160	011508002270	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:18寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	9	190.32	1712.88		73.98
161	011508002277	成品相框	1. 定制成品相框 2. 规格:8寸 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	15	99.9	1498.5		123.3
		分部小计					68281.17		2767.39
		3#楼一层音乐连廊					35491.7		1456.8
本页小计							10355.81		780.9

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 40 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
162	011207001211	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	9.8	317.99	3116.3		81.73
163	011502007009	塑料装饰线	40mm宽PVC造型装饰线 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	130.6	11.72	1530.63		67.91
164	011207001248	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	3.24	752.29	2437.42		60.07
本页小计							7084.35		209.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 41 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
165	011207001179	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	7.88	676.74	5332.71		151.53
166	011207001060	亚克力装饰板	10厚透明亚克力背喷 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.61	388.49	625.47		13.43
167	011207001290	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷墙裙 2、3厚PVC装饰板UV画面，镜钉固定 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	25.02	590.19	14766.55		467.12
168	011105006026	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	30.51	55.97	1707.64		90.92
本页小计							22432.37		723

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 42 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
169	011502001020	金属装饰线	1. 5厚L形拉丝 不锈钢收边条 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	44.75	21.82	976.45		38.49
170	011508002072	亚克力字	8+3亚克力字 规格：560*560mm 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	个	1	274.68	274.68		12.64
171	011508002076	亚克力字	8+3亚克力字 规格：70*70mm 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	个	56	78.42	4391.52		460.32
172	011508002077	亚克力字	8+3亚克力字 规格：730*730mm 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	个	1	332.33	332.33		12.64
		分部小计					35491.7		1456.8
		3#楼二层美术 连廊					30450.82		965.94
173	011207001180	扎板造型装饰 板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木 压边条； 2、10厚软织物扎 板面层； 3、18厚PVC板雕刻 、喷漆，按设计要 求造型整板雕刻打 磨造型； 4、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	19.21	676.74	13000.18		369.41
本页小计							18975.16		893.5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 43 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
174	011207001291	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷墙裙 2、3厚PVC装饰板UV画面，镜钉固定 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	25.02	590.19	14766.55		467.12
175	011105006027	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	30.51	55.97	1707.64		90.92
176	011502001021	金属装饰线	1.5厚L形拉丝不锈钢收边条 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	44.75	21.82	976.45		38.49
		分部小计					30450.82		965.94
		3#楼三层科学连廊					36609.24		1415.77
177	011207001249	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	10	752.29	7522.9		185.4
本页小计							24973.54		781.93

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 44 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
178	011207001212	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	16.65	317.99	5294.53		138.86
179	011207001292	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷墙裙 2、3厚PVC装饰板UV画面，镜钉固定 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	25.02	590.19	14766.55		467.12
180	011105006028	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	30.51	55.97	1707.64		90.92
181	011502001022	金属装饰线	1.5厚L形拉丝不锈钢收边条 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	44.75	21.82	976.45		38.49
182	011508002081	亚克力字	8+3亚克力字 规格：265*265mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	175.22	350.44		25.28
本页小计							23095.61		760.67

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 45 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
183	011508002085	亚克力字	8+3亚克力字 规格：230*230mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	11	132. 67	1459. 37		90. 42
184	011508002082	亚克力字	8+3亚克力字 规格：130*130mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	3	84. 07	252. 21		24. 66
185	011508002086	亚克力字	8+3亚克力字 规格：210*210mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	156. 01	936. 06		75. 84
186	011508002087	亚克力字	8+3亚克力字 规格：290*290mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	183. 14	732. 56		50. 56
187	011508002224	亚克力字	8+3亚克力字 规格：120*120mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	17	95. 37	1621. 29		139. 74
188	011508002088	亚克力字	8+3亚克力字 规格：200*200mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	7	141. 32	989. 24		88. 48
		分部小计					36609. 24		1415. 77
		3#楼四层计算机连廊					40230. 01		1483. 98
本页小计							5990. 73		469. 7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 46 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
189	011207001250	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	16.66	752.29	12533.15		308.88
190	011207001213	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	16.69	317.99	5307.25		139.19
191	011207001293	墙面装饰板	1、8厚钢化玻璃背喷墙裙 2、3厚PVC装饰板UV画面,镜钉固定 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	25.02	590.19	14766.55		467.12
本页小计							32606.95		915.19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 47 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
192	011105006029	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	30.51	55.97	1707.64		90.92
193	011502001023	金属装饰线	1.5厚L形拉丝不锈钢收边条 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	44.75	21.82	976.45		38.49
194	011508002091	亚克力字	8+3亚克力字 规格：170*170mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	10	112.33	1123.3		82.2
195	011508002286	亚克力字	8+3亚克力字 规格：250*250mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	146.97	881.82		75.84
196	011508002251	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	105.54	422.16		32.88
197	011508002092	亚克力字	8+3亚克力字 规格：210*210mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	156.01	936.06		75.84
本页小计							6047.43		396.17

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 48 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
198	011508002095	亚克力字	8+3亚克力字 规格：60*60mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	21	75.03	1575.63		172.62
		分部小计					40230.01		1483.98
		一层音乐教室（小）1					89191.62		3850.72
199	011302001022	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	46.3	197	9121.1		635.7
本页小计							10696.73		808.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 49 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
200	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	石膏板窗帘盒 1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板（18mm阻燃板基层）； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	9	138.21	1243.89		80.91
201	011302002014	铝方通吊顶	铝方通吊顶 1、50*100*1.5厚木纹铝方通，间距75； 2、U型配套38系列轻钢龙骨； 3、原建筑钢筋混凝土底板埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 6吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	32.22	209.26	6742.36		164.97
本页小计							7986.25		245.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 50 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
202	011407002013	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	32.22	53.18	1713.46		166.58
203	011207001072	墙面装饰板	1、20厚装饰木质吸声板 2、18mm厚阻燃板基层； 3、20mm厚超细玻璃丝棉填充； 4、50*50木龙骨双向@400mm以内，刷防火涂料及防腐油各两遍； 5、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道； 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	82.42	560.26	46176.63		2197.32
本页小计							47890.09		2363.9

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 51 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
204	011105005001	木质踢脚线	实木踢脚 1、12厚成品实木踢脚线钉于木垫块上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	30.1	50.58	1522.46		72.24
205	011207001251	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	2.58	752.29	1940.91		47.83
206	011508002204	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
本页小计							3710.19		128.29

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 52 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
207	011207001181	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
208	011207001214	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	21.81	317.99	6935.36		181.9
209	011501006001	书柜	定制造型实木烤漆书柜 进深：400mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	5.31	1653.75	8781.41		
210	011508002097	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	15	156.41	2346.15		123.3
211	011508002101	亚克力字	8+3亚克力字 规格：580*580mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	281.46	562.92		25.28
本页小计							18862.7		337.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 53 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
212	011508002225	亚克力字	8+3亚克力字 规格：120*120mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	17	95.37	1621.29		139.74
		分部小计					89191.62		3850.72
		一层音乐教室（小）2					82326.61		3543.34
213	011302001023	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	37.59	197	7405.23		516.11
本页小计							9026.52		655.85

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 54 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
214	010810003009	饰面夹板、塑料窗帘盒	石膏板窗帘盒 1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基层腻子耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板（18mm阻燃板基层）； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	8.8	138.2	1216.16		79.11
215	011302002015	铝方通吊顶	铝方通吊顶 1、50*100*1.5厚木纹铝方通，间距75； 2、U型配套38系列轻钢龙骨； 3、原建筑钢筋混凝土底板埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 6吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	31.09	209.26	6505.89		159.18
本页小计							7722.05		238.29

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 55 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
216	011407002014	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	31.09	53.18	1653.37		160.74
217	011207001298	墙面装饰板	1、20厚装饰木质吸声板 2、18mm厚阻燃板基层； 3、20mm厚超细玻璃丝棉填充； 4、50*50木龙骨双向@400mm以内，刷防火涂料及防腐油各两遍； 5、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道； 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	76.5	560.26	42859.89		2039.49
本页小计							44513.26		2200.23

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 56 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
218	011105005015	木质踢脚线	实木踢脚 1、12厚成品实木踢脚线钉于木垫块上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	26.1	50.58	1320.14		62.64
219	011207001252	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	2.58	752.29	1940.91		47.83
220	011508002205	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
本页小计							3507.87		118.69

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 57 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
221	011207001182	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
222	011207001215	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	20.98	317.99	6671.43		174.97
223	011501006017	书柜	定制造型实木烤漆书柜 进深：400mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	4.68	1653.75	7739.55		
224	011508002103	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	15	156.41	2346.15		123.3
225	011508002104	亚克力字	8+3亚克力字 规格：580*580mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	281.46	562.92		25.28
本页小计							17556.91		330.28

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 58 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
226	011508002226	亚克力字	8+3亚克力字 规格：120*120mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	17	95.37	1621.29		139.74
		分部小计					82326.61		3543.34
		一层音乐教室（小）3					89288.22		3813.38
227	011302001024	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	42.63	197	8398.11		585.31
本页小计							10019.4		725.05

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 59 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
228	010810003010	饰面夹板、塑料窗帘盒	石膏板窗帘盒 1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板（18mm阻燃板基层）； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	9	138.21	1243.89		80.91
229	011302002016	铝方通吊顶	铝方通吊顶 1、50*100*1.5厚木纹铝方通，间距75； 2、U型配套38系列轻钢龙骨； 3、原建筑钢筋混凝土底板埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 6吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	32.22	209.26	6742.36		164.97
本页小计							7986.25		245.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
230	011407002015	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	32.22	53.18	1713.46		166.58
231	011207001299	墙面装饰板	1、20厚装饰木质吸声板 2、18mm厚阻燃板基层； 3、20mm厚超细玻璃丝棉填充； 4、50*50木龙骨双向@400mm以内，刷防火涂料及防腐油各两遍； 5、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道； 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	80.98	560.26	45369.85		2158.93
本页小计							47083.31		2325.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 61 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
232	011105005016	木质踢脚线	实木踢脚 1、12厚成品实木踢脚线钉于木垫块上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	29.4	50.58	1487.05		70.56
233	011207001253	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	2.58	752.29	1940.91		47.83
234	011508002206	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
本页小计							3674.78		126.61

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 62 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
235	011207001183	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
236	011207001216	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	28.18	317.99	8960.96		235.02
237	011501006018	书柜	定制造型实木烤漆书柜 进深：400mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	5.09	1653.75	8417.59		
238	011508002107	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	15	156.41	2346.15		123.3
239	011508002108	亚克力字	8+3亚克力字 规格：580*580mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	281.46	562.92		25.28
本页小计							20524.48		390.33

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 63 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
240	011508002227	亚克力字	8+3亚克力字 规格：120*120mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	17	95.37	1621.29		139.74
		分部小计					89288.22		3813.38
		一层音乐教室（大）1					94246.27		4051.88
241	011302001025	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	23.45	197	4619.65		321.97
本页小计							6240.94		461.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 64 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
242	010810003011	饰面夹板、塑料窗帘盒	石膏板窗帘盒 1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基层腻子耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板（18mm阻燃板基层）； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	10.9	138.21	1506.49		97.99
243	011302002017	铝方通吊顶	铝方通吊顶 1、50*100*1.5厚木纹铝方通，间距75； 2、U型配套38系列轻钢龙骨； 3、原建筑钢筋混凝土底板埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 6吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	63.96	209.26	13384.27		327.48
本页小计							14890.76		425.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 65 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
244	011407002016	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	63.96	53.18	3401.39		330.67
245	011207001300	墙面装饰板	1、20厚装饰木质吸声板 2、18mm厚阻燃板基层； 3、20mm厚超细玻璃丝棉填充； 4、50*50木龙骨双向@400mm以内，刷防火涂料及防腐油各两遍； 5、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道； 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	91.64	560.26	51342.23		2443.12
本页小计							54743.62		2773.79

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 66 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
246	011105005017	木质踢脚线	实木踢脚 1、12厚成品实木踢脚线钉于木垫块上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	33.8	50.58	1709.6		81.12
247	011207001254	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	3.91	752.29	2941.45		72.49
248	011508002207	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
本页小计							4897.87		161.83

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 67 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
249	011207001184	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
250	011207001217	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	15.14	317.99	4814.37		126.27
251	011501006019	书柜	定制造型实木烤漆书柜 进深：400mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	3.65	1653.75	6036.19		
252	011508002111	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156.41	1876.92		98.64
253	011508002112	亚克力字	8+3亚克力字 规格：500*500mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	5	254.34	1271.7		63.2
本页小计							14236.04		294.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 68 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
254	011508002228	亚克力字	8+3亚克力字 规格：120*120mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	9	95.37	858.33		73.98
		分部小计					94246.27		4051.88
		一层音乐教室（大）2					80974.99		3518.09
255	011302001026	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	41.41	197	8157.77		568.56
本页小计							9016.1		642.54

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 69 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
256	010810003012	饰面夹板、塑料窗帘盒	石膏板窗帘盒 1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板（18mm阻燃板基层）； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	8.5	138.21	1174.79		76.42
257	011302002018	铝方通吊顶	铝方通吊顶 1、50*100*1.5厚木纹铝方通，间距75； 2、U型配套38系列轻钢龙骨； 3、原建筑钢筋混凝土底板埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 6吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	31.3	209.26	6549.84		160.26
本页小计							7724.63		236.68

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 70 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
258	011407002017	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	31.3	53.18	1664.53		161.82
259	011207001301	墙面装饰板	1、20厚装饰木质吸声板 2、18mm厚阻燃板基层； 3、20mm厚超细玻璃丝棉填充； 4、50*50木龙骨双向@400mm以内，刷防火涂料及防腐油各两遍； 5、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道； 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	73.58	560.26	41223.93		1961.64
本页小计							42888.46		2123.46

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 71 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
260	011105005018	木质踢脚线	实木踢脚 1、12厚成品实木踢脚线钉于木垫块上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	27.6	50.58	1396.01		66.24
261	011207001255	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	2.58	752.29	1940.91		47.83
262	011508002208	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
本页小计							3583.74		122.29

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 72 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
263	011207001185	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
264	011207001218	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	20.63	317.99	6560.13		172.05
265	011501006020	书柜	定制造型实木烤漆书柜 进深：400mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	4.41	1653.75	7293.04		
266	011508002115	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	15	156.41	2346.15		123.3
267	011508002116	亚克力字	8+3亚克力字 规格：580*580mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	281.46	562.92		25.28
本页小计							16999.1		327.36

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 73 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
268	011508002229	亚克力字	8+3亚克力字 规格：120*120mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	17	95.37	1621.29		139.74
		分部小计					80974.99		3518.09
		美术教室1					18275.42		733.65
269	011105005019	木质踢脚线	实木踢脚 1、12厚成品实木踢脚线钉于木垫块上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	34.7	50.58	1755.13		83.28
270	011207001256	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.1	752.29	827.52		20.39
本页小计							4203.94		243.41

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 74 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
271	011508002209	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面 层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
272	011207001186	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木 压边条； 2、10厚软织物扎 板面层； 3、18厚PVC板雕刻 、喷漆，按设计要 求造型整板雕刻打 磨造型； 4、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	14.51	676.74	9819.5		279.03
273	011207001219	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	1.89	317.99	601		15.76
本页小计							10667.32		303.01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 75 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
274	011407001003	墙面喷刷涂料	1、（彩色）喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	14.72	52.77	776.77		60.65
275	011502007010	塑料装饰线	18厚PVC线条 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	30.03	13.76	413.21		15.62
276	011502002001	木质装饰线	20厚实木线条 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	9.1	13.17	119.85		4.1
277	011508002119	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156.41	1876.92		98.64
278	011508002120	亚克力字	8+3亚克力字 规格：140*140mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	18	102.15	1838.7		147.96
		分部小计					18275.42		733.65
		美术教室2					18005.65		719.02
本页小计							5025.45		326.97

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 76 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
279	011105005020	木质踢脚线	实木踢脚 1、12厚成品实木踢脚线钉于木垫块上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	32.6	50.58	1648.91		78.24
280	011207001257	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.1	752.29	827.52		20.39
281	011508002210	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
本页小计							2723.25		106.85

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 77 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
282	011207001187	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	14.51	676.74	9819.5		279.03
283	011207001220	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.89	317.99	601		15.76
284	011407001024	墙面喷刷涂料	1、（彩色）喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	13.12	52.77	692.34		54.05
本页小计							11112.84		348.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 78 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
285	011502007023	塑料装饰线	18厚PVC线条 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	24.28	13.76	334.09		12.63
286	011502002002	木质装饰线	20厚实木线条 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	9.1	13.17	119.85		4.1
287	011508002122	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156.41	1876.92		98.64
288	011508002123	亚克力字	8+3亚克力字 规格：140*140mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	18	102.15	1838.7		147.96
		分部小计					18005.65		719.02
		美术教室3					18005.65		719.02
289	011105005021	木质踢脚线	实木踢脚 1、12厚成品实木踢脚线钉于木垫块上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	32.6	50.58	1648.91		78.24
本页小计							5818.47		341.57

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 79 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
290	011207001258	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.1	752.29	827.52		20.39
291	011508002211	定制国旗	定制国旗 规格:600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
292	011207001188	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条; 2、10厚软织物扎板面层; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	14.51	676.74	9819.5		279.03
本页小计							10893.84		307.64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 80 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
293	011207001221	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.89	317.99	601		15.76
294	011407001025	墙面喷刷涂料	1、（彩色）喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	13.12	52.77	692.34		54.05
295	011502007024	塑料装饰线	18厚PVC线条 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	24.28	13.76	334.09		12.63
296	011502002003	木质装饰线	20厚实木线条 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	9.1	13.17	119.85		4.1
本页小计							1747.28		86.54

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 81 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
297	011508002125	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156. 41	1876. 92		98. 64
298	011508002126	亚克力字	8+3亚克力字 规格：140*140mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	18	102. 15	1838. 7		147. 96
		分部小计					18005. 65		719. 02
		美术国画教室					22086. 01		664. 42
299	011105005022	木质踢脚线	实木踢脚 1、12厚成品实木踢脚线钉于木垫块上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	38. 2	50. 58	1932. 16		91. 68
300	011207001259	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	13. 18	752. 29	9915. 18		244. 36
本页小计							15562. 96		582. 64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 82 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
301	011508002212	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
302	011207001189	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	4.71	676.74	3187.45		90.57
303	011207001222	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	13.73	317.99	4366		114.51
304	011508003002	定制木花格	1、定制20厚实木花格 2、规格：970*190mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	280.74	561.48		16.44
本页小计							8361.75		229.74

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 83 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
305	011508002128	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156. 41	1876. 92		98. 64
		分部小计					22086. 01		664. 42
		美术工艺教室					21834. 57		680. 81
306	011105005023	木质踢脚线	实木踢脚 1、12厚成品实木踢脚线钉于木垫块上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	38. 74	50. 58	1959. 47		92. 98
307	011207001260	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	3. 96	752. 29	2979. 07		73. 42
本页小计							6815. 46		265. 04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 84 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
308	011508002213	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面 层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
309	011207001190	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木 压边条； 2、10厚软织物扎 板面层； 3、18厚PVC板雕刻 、喷漆，按设计要 求造型整板雕刻打 磨造型； 4、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	11.18	676.74	7565.95		214.99
310	011207001223	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻 、UV喷漆，按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、墙体饰面基层 。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	19.03	317.99	6051.35		158.71
311	011207001274	洞洞板	20mm厚木制洞洞板 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m2	3.14	367.83	1154.99		33.85
本页小计							15019.11		415.77

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 85 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
312	011508002130	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156. 41	1876. 92		98. 64
		分部小计					21834. 57		680. 81
		科学教室1					26487. 47		533. 81
313	011105002001	石材踢脚线	1、10厚石材踢脚面层，正、反以及四周边涂防污剂； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、10厚DP-LP砂浆打底压实抹平； 4、原建筑墙面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	38. 2	50. 53	1930. 25		83. 66
314	011207001261	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	5. 7	752. 29	4288. 05		105. 68
本页小计							8095. 22		287. 98

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 86 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
315	011508002214	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
316	011207001191	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
317	011207001224	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	6	317.99	1907.94		50.04
318	011501006006	书柜	定制造型实木烤漆书柜 进深：400mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	7.73	1653.75	12783.49		
本页小计							15175.11		64.99

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 87 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
319	01150800213 2	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	个	12	156. 41	1876. 92		98. 64
320	01150800213 3	亚克力字	8+3亚克力字 规格：360*360mm 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	个	6	176. 75	1060. 5		49. 32
321	01150800213 4	亚克力字	8+3亚克力字 规格：380*380mm 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	个	6	183. 54	1101. 24		49. 32
322	01150800225 2	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	个	10	105. 54	1055. 4		82. 2
		分部小计					26487. 47		533. 81
		科学教室2					19397. 52		514. 2
323	01110500200 8	石材踢脚线	1、10厚石材踢脚 面层，正、反以及 四周边涂防污剂； 2、5厚DTA砂浆粘 贴； 3、10厚DP-LP砂浆 打底压实抹平； 4、原建筑墙面基 层。 其他：具体做法及 未尽事宜详见图纸 、图集、招标文件 、满足施工及验收 规范相关要求	m	38. 9	50. 53	1965. 62		85. 19
本页小计							7059. 68		364. 67

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 88 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
324	011207001262	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	4.56	752.29	3430.44		84.54
325	011508002215	定制国旗	定制国旗 规格:600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
326	011207001192	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条; 2、10厚软织物扎板面层; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
本页小计							3914.12		99.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 89 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
327	011207001225	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	6	317.99	1907.94		50.04
328	011501006021	书柜	定制造型实木烤漆书柜 进深：400mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	3.94	1653.75	6515.78		
329	011508002137	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156.41	1876.92		98.64
330	011508002138	亚克力字	8+3亚克力字 规格：360*360mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	176.75	1060.5		49.32
331	011508002139	亚克力字	8+3亚克力字 规格：380*380mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	183.54	1101.24		49.32
332	011508002253	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	10	105.54	1055.4		82.2
		分部小计					19397.52		514.2
本页小计							13517.78		329.52

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 90 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		科学教室3					23130.62		532.18
333	011105002009	石材踢脚线	1、10厚石材踢脚面层，正、反以及四周边涂防污剂； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、10厚DP-LP砂浆打底压实抹平； 4、原建筑墙面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	34.75	50.53	1755.92		76.1
334	011207001263	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	6.02	752.29	4528.79		111.61
335	011508002216	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
本页小计							6531.53		195.93

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 91 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
336	011207001193	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
337	011207001226	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	6	317.99	1907.94		50.04
338	011501006022	书柜	定制造型实木烤漆书柜 进深：400mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	5.66	1653.75	9360.23		
339	011508002142	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156.41	1876.92		98.64
340	011508002143	亚克力字	8+3亚克力字 规格：360*360mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	176.75	1060.5		49.32
本页小计							14442.45		204.73

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 92 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
341	011508002144	亚克力字	8+3亚克力字 规格：380*380mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	183.54	1101.24		49.32
342	011508002254	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	10	105.54	1055.4		82.2
		分部小计					23130.62		532.18
		科学教室4					21913.96		527.47
343	011105002010	石材踢脚线	1、10厚石材踢脚面层，正、反以及四周边涂防污剂； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、10厚DP-LP砂浆打底压实抹平； 4、原建筑墙面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	32.6	50.53	1647.28		71.39
344	011207001264	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	6.02	752.29	4528.79		111.61
本页小计							8332.71		314.52

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 93 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
345	011508002217	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
346	011207001194	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
347	011207001227	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	6	317.99	1907.94		50.04
348	011501006023	书柜	定制造型实木烤漆书柜 进深：400mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	4.99	1653.75	8252.21		
本页小计							10643.83		64.99

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 94 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
349	011508002147	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156.41	1876.92		98.64
350	011508002148	亚克力字	8+3亚克力字 规格：360*360mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	176.75	1060.5		49.32
351	011508002149	亚克力字	8+3亚克力字 规格：380*380mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	183.54	1101.24		49.32
352	011508002255	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	10	105.54	1055.4		82.2
		分部小计					21913.96		527.47
		科学教室5					21810.38		526.14
353	011105002011	石材踢脚线	1、10厚石材踢脚面层，正、反以及四周边涂防污剂； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、10厚DP-LP砂浆打底压实抹平； 4、原建筑墙面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	34.2	50.53	1728.13		74.9
本页小计							6822.19		354.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 95 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
354	011207001265	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	6.02	752.29	4528.79		111.61
355	011508002218	定制国旗	定制国旗 规格:600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
356	011207001195	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条; 2、10厚软织物扎板面层; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
本页小计							5012.47		126.56

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 96 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
357	011207001228	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	5.42	317.99	1723.51		45.2
358	011501006024	书柜	定制造型实木烤漆书柜 进深：400mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	4.99	1653.75	8252.21		
359	011508002152	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156.41	1876.92		98.64
360	011508002153	亚克力字	8+3亚克力字 规格：360*360mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	176.75	1060.5		49.32
361	011508002154	亚克力字	8+3亚克力字 规格：380*380mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	183.54	1101.24		49.32
362	011508002256	亚克力字	8+3亚克力字 规格：150*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	10	105.54	1055.4		82.2
		分部小计					21810.38		526.14
本页小计							15069.78		324.68

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 97 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		书法教室					16399.45		814.87
363	011204003001	块料墙面	文化砖墙面 1、美缝剂勾缝； 2、粘贴300x600x10厚仿大理石面砖； 3、20厚1：3水泥砂浆层； 4、挂钢丝网，抹灰； 5、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	23.95	239.17	5728.12		421.52
364	011207001266	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	3.14	752.29	2362.19		58.22
365	011508002219	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
本页小计							8337.13		487.96

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 98 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
366	011207001196	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	6.77	676.74	4581.53		130.19
367	011207001229	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	5.4	317.99	1717.15		45.04
368	011508002157	亚克力字	8+3亚克力字 规格：250*250mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	146.97	1763.64		151.68
		分部小计					16399.45		814.87
		计算机教室1					18646.99		521.12
本页小计							8062.32		326.91

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 99 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
369	011105002012	石材踢脚线	1、10厚石材踢脚面层，正、反以及四周边涂防污剂； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、10厚DP-LP砂浆打底压实抹平； 4、原建筑墙面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	38.2	50.53	1930.25		83.66
370	011207001267	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	4.39	752.29	3302.55		81.39
371	011508002220	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
本页小计							5479.62		173.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 100 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
372	011207001197	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
373	011207001230	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	5.42	317.99	1723.51		45.2
374	011501006025	书柜	定制造型实木烤漆书柜 进深：400mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	3.7	1653.75	6118.88		
375	011508002159	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156.41	1876.92		98.64
376	011508002160	亚克力字	8+3亚克力字 规格：360*360mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	176.75	707		32.88
本页小计							10663.17		183.45

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 101 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
377	011508002161	亚克力字	8+3亚克力字 规格：310*310mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	8	159.8	1278.4		65.76
378	011508002162	亚克力字	8+3亚克力字 规格：140*140mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	102.15	1225.8		98.64
		分部小计					18646.99		521.12
		计算机教室2					25244.05		504
379	011105002013	石材踢脚线	1、10厚石材踢脚面层，正、反以及四周边涂防污剂； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、10厚DP-LP砂浆打底压实抹平； 4、原建筑墙面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	38.2	50.53	1930.25		83.66
380	011207001268	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	5.24	752.29	3942		97.15
本页小计							8376.45		345.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 102 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
381	011508002221	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
382	011207001198	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
383	011207001231	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	5.42	317.99	1723.51		45.2
384	011501006026	书柜	定制造型实木烤漆书柜 进深：400mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	7.73	1653.75	12783.49		
本页小计							14990.68		60.15

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 103 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
385	011508002164	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156. 41	1876. 92		98. 64
386	011508002166	亚克力字	8+3亚克力字 规格：310*310mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	8	159. 8	1278. 4		65. 76
387	011508002167	亚克力字	8+3亚克力字 规格：140*140mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	102. 15	1225. 8		98. 64
		分部小计					25244. 05		504
		大队室					55562. 17		3169. 47
388	011302001027	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	99. 78	197	19656. 66		1369. 98
本页小计							24037. 78		1633. 02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 104 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
389	011407001017	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	60.79	52.77	3207.89		250.45
390	011105006030	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	34.14	55.97	1910.82		101.74
391	011207001199	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	2.64	676.74	1786.59		50.77
本页小计							6905.3		402.96

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 105 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
392	011207001005	磁力板	1、40厚实木压边条； 2、车贴饰面； 3、2厚镀锌铁板与PVC底板粘贴； 4、20厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 5、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	2.64	651.22	1719.22		56.84
393	011207001269	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	5.19	752.29	3904.39		96.22
394	011207001232	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	7.38	317.99	2346.77		61.55
本页小计							7970.38		214.61

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 106 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
395	011207001169	墙饰面	1、18厚胡桃木饰面板 2、18厚阻燃板基层 3、40*40木龙骨刷防火涂料及防腐油各两遍 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	16.53	572.19	9458.3		355.73
396	011508002168	亚克力字	8+3亚克力字 规格：175*175mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	13	114.59	1489.67		106.86
397	011508002169	亚克力字	8+3亚克力字 规格：50*50mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	56	71.65	4012.4		460.32
398	011508002170	亚克力字	8+3亚克力字 规格：230*230mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	8	132.67	1061.36		65.76
399	011506002001	金属旗杆	定制实木旗台及旗杆 尺寸：1660*600*150mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	组	1	5008.1	5008.1		193.25
		分部小计					55562.17		3169.47
		劳动教室					26628.81		57.29
本页小计							21029.83		1181.92

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 107 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
400	011408001001	墙纸裱糊	1、贴壁布面层 2、刷壁纸胶一道 3、108胶水白乳胶底胶一道 4、封闭底漆一道 5、防潮底漆一道 6、满刮2厚底基弹性腻子找平； 7、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 8、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 9、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 10、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	7.67	244.09	1872.17		57.29
401	011501006027	书柜	定制造型实木烤漆书柜 进深：400mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	14.97	1653.75	24756.64		
		分部小计					26628.81		57.29
		心理咨询室外廊道					64482.62		5227.65
本页小计							26628.81		57.29

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 108 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
402	011302001028	吊顶天棚	1、环保丙烯酸涂料手工彩绘； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚内墙耐水腻子找平； 4、满刮2厚底基弹性腻子找平； 5、双层9.5厚纸面石膏板； 6、U型配套60系列轻钢龙骨； 7、原建筑钢筋混凝土底板内埋入%%C10膨胀螺栓，双向中距≤1200，%%C8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	102.94	197	20279.18		1413.37
403	011407001007	墙面喷刷涂料	1、环保丙烯酸涂料手工彩绘； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性腻子找平； 4、2厚面层粉刷石膏罩面； 5、5厚粉刷石膏砂浆打底； 6、108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶)； 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	88.55	445.76	39472.05		3657.12
本页小计							59751.23		5070.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 109 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
404	011207001233	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	12.93	317.99	4111.61		107.84
405	011508001001	泡沫塑料字	20mmPVC字 规格160*160mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	108.95	435.8		32.88
406	011508001002	泡沫塑料字	20mmPVC字 规格110*110mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	91.99	183.98		16.44
		分部小计					64482.62		5227.65
		心理放松室					20513.92		1443.49
407	011302001029	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基层腻子耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	36.01	197	7093.97		494.42
本页小计							11825.36		651.58

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 110 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
408	011407001018	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	35.61	52.77	1879.14		146.71
409	011407001027	墙面喷刷涂料	1、环保丙烯酸涂料手工彩绘； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性腻子找平； 4、2厚面层粉刷石膏罩面； 5、5厚粉刷石膏砂浆打底； 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	15.79	445.76	7038.55		652.13
本页小计							8917.69		798.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 111 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
410	011105006031	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	20.7	55.97	1158.58		61.69
411	011207001234	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	1.62	317.99	515.14		13.51
412	011207001296	墙饰面	1、20MM实木烤漆装饰板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	6.96	406.4	2828.54		75.03
		分部小计					20513.92		1443.49
		心理辅导室					14948.97		816.18
本页小计							4502.26		150.23

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 112 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
413	011302001030	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m ²	25.5	197	5023.5		350.12
414	010810003013	饰面夹板、塑料窗帘盒	石膏板窗帘盒 1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板（18mm阻燃板基层）； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	4.3	138.21	594.3		38.66
本页小计							5617.8		388.78

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 113 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
415	011407001019	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	44.36	52.77	2340.88		182.76
416	011105006032	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	18.93	55.97	1059.51		56.41
417	011207001235	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	6.8	317.99	2162.33		56.71
本页小计							5562.72		295.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 114 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
418	01150800217 1	成品相框	实木相框 尺寸：540*370mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	3	619.8	1859.4		24.66
419	01150800217 2	成品相框	实木相框 尺寸：800*550mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	845.85	845.85		8.22
420	01150800100 3	泡沫塑料字	20mmPVC字 规格：100*100mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	88.6	1063.2		98.64
		分部小计					14948.97		816.18
		测评室					9711.84		591.12
421	01130200103 1	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	20.72	197	4081.84		284.49
本页小计							7850.29		416.01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 115 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
422	010810003014	饰面夹板、塑料窗帘盒	石膏板窗帘盒 1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板（18mm阻燃板基层）； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	3.7	138.21	511.38		33.26
423	011407001020	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m ²	38.54	52.77	2033.76		158.78
本页小计							2545.14		192.04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 116 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
424	011105006033	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	16.34	55.97	914.55		48.69
425	011207001236	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	4.87	317.99	1548.61		40.62
426	011508003001	木质字	20mm实木装饰板600*800mm	个	2	310.85	621.7		25.28
		分部小计					9711.84		591.12
		沙盘室					8516.21		542.1
427	011302001032	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基层弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	19.48	197	3837.56		267.46
本页小计							6922.42		382.05

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 117 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
428	010810003015	饰面夹板、塑料窗帘盒	石膏板窗帘盒 1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板（18mm阻燃板基层）； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	2.5	138.21	345.53		22.48
429	011407001021	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	41.29	52.77	2178.87		170.11
本页小计							2524.4		192.59

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 118 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
430	011105006034	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	16.9	55.97	945.89		50.36
431	011207001237	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	3.8	317.99	1208.36		31.69
		分部小计					8516.21		542.1
		团体活动室					46755.89		1862.58
432	011302001033	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入∅10膨胀螺栓，双向中距≤1200，∅8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	17.1	197	3368.7		234.78
本页小计							5522.95		316.83

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 119 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
433	011407002018	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	58.33	53.18	3101.99		301.57
434	011302001016	吊顶天棚	定制不锈钢造型吊顶装饰，规格：750*860mm 1、1.2厚不锈钢板造型，透明玻璃粘贴； 2、9厚胶合板与轻钢龙骨固定，做防火防腐处理； 3、U型配套60系列轻钢龙骨； 4、原建筑钢筋混凝土底板埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	7.84	1720.38	13487.78		127.24
本页小计							16589.77		428.81

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 120 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
435	011407001022	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	59	52.77	3113.43		243.08
436	011505011001	定制黑板	1、定制不锈钢涂鸭黑板 2、规格：2500*1700mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	3157.56	3157.56		3.01
437	011105006035	金属踢脚线	1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	37.68	55.97	2108.95		112.29
本页小计							8379.94		358.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 121 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
438	011207001143	墙面装饰板	1、铺钉软包面层； 2、点粘10-20厚弹性填充物； 3、5厚胶合板衬底，刷防火涂料两遍； 4、18厚阻燃板基层； 4、40*40*3mm镀锌方管龙骨@600mm； 50*50*5镀锌角钢固定件@1200mm， ∅8膨胀螺栓； 5、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道； 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	17.96	666.62	11972.5		536.47
439	011508001004	泡沫塑料字	20mmPVC字 规格：480*480mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	15	217.44	3261.6		123.3
440	011508001005	泡沫塑料字	20mmPVC字 规格：270*270mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	146.24	1754.88		98.64
441	011508002173	亚克力字	8+3亚克力字 规格：260*260mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	10	142.85	1428.5		82.2
		分部小计					46755.89		1862.58
本页小计							18417.48		840.61

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 122 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		管乐排练厅					140747.05		5796
442	011104002003	竹、木（复合）地板	1、12厚实木复合木地板； 2、3厚泡沫塑料衬垫； 3、18厚阻燃板基层找平； 4、原楼面清洗、打磨三遍。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	40.43	317.25	12826.42		147.17
443	011104002004	竹、木（复合）地板（台阶）	1、12厚实木复合木地板； 2、3厚泡沫塑料衬垫； 3、18厚阻燃板基层找平； 4、50*50*3mm镀锌角钢@400 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	42.12	562.48	23691.66		738.78
444	011302001034	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基层弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入∅10膨胀螺栓，双向中距≤1200，∅8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	46.51	197	9162.47		638.58
本页小计							45680.55		1524.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 123 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
445	011407002019	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	71.35	53.18	3794.39		368.88
446	011302002019	铝方通吊顶	铝方通吊顶 1、50*100*1.5厚木纹铝方通，间距75； 2、U型配套38系列轻钢龙骨； 3、原建筑钢筋混凝土底板埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 6吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	71.35	209.26	14930.7		365.31
447	011105005024	木质踢脚线	实木踢脚 1、12厚成品实木踢脚线钉于木垫块上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	38.5	50.58	1947.33		92.4
本页小计							20672.42		826.59

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 124 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
448	011207001270	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	11.47	752.29	8628.77		212.65
449	011508002222	定制国旗	定制国旗 规格:600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
450	011207001200	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条; 2、10厚软织物扎板面层; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他:具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
本页小计							9112.45		227.6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 125 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
451	011207001238	PVC装饰板	PVC造型装饰板 1、18厚PVC板雕刻、UV喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	9.67	317.99	3074.96		80.65
452	011508002178	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156.41	1876.92		98.64
453	011508002179	亚克力字	8+3亚克力字 规格：355*355mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	175.62	351.24		16.44
454	011508002180	亚克力字	8+3亚克力字 规格：130*130mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	6	84.07	504.42		49.32
455	011508002181	亚克力字	8+3亚克力字 规格：160*160mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	16	108.95	1743.2		131.52
456	011508002230	亚克力字	8+3亚克力字 规格：120*120mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	17	95.37	1621.29		139.74
本页小计							9172.03		516.31

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 126 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
457	011508002183	亚克力字	8+3亚克力字 规格：550*550mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	5	241.18	1205.9		41.1
458	011508002184	亚克力字	8+3亚克力字 规格：140*140mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	9	102.15	919.35		73.98
459	011210006001	其他隔断	75系列轻钢龙骨+单面双层12mm纸面石膏板+单面9厘板及吸音板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	14.45	478.04	6907.68		316.46
460	011407001023	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	31.2	52.77	1646.42		128.54
本页小计							10679.35		560.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 127 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
461	010805007002	暗门	新做木吸音板暗门 1000*2100mm 20厚木质吸音板 9厚阻燃板基层 50*50木龙骨双向@400 刷防火涂料及防腐油各两遍 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	樘	1	1459.23	1459.23		8.59
462	011207001302	墙面装饰板	1、20厚装饰木质吸声板 2、18mm厚阻燃板基层； 3、20mm厚超细玻璃丝棉填充； 4、50*50木龙骨双向@400mm以内，刷防火涂料及防腐油各两遍； 5、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道； 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	43.19	560.26	24197.63		1151.45
本页小计							25656.86		1160.04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 128 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
463	011207001307	墙面装饰板	1、9厚聚脂纤维装饰吸声板与墙体粘贴； 2、18mm厚阻燃板基层； 3、20mm厚超细玻璃丝棉填充； 4、50*50木龙骨双向@400mm以内，刷防火涂料及防腐油各两遍； 5、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道； 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	46.53	424.96	19773.39		980.85
		分部小计					140747.05		5796
		合唱排练室					140330.77		5789.45
464	011104002005	竹、木（复合）地板	1、12厚实木复合木地板； 2、3厚泡沫塑料衬垫； 3、18厚阻燃板基层找平； 4、原楼面清洗、打磨三遍。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	65.58	258.64	16961.61		181.66
本页小计							36735		1162.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 129 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
465	011104002006	竹、木（复合）地板（台阶）	1、12厚实木复合木地板； 2、3厚泡沫塑料衬垫； 3、18厚阻燃板基层找平； 4、50*50*3mm镀锌角钢@400 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	50.72	562.46	28527.97		889.63
466	011302001035	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基层弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入∅10膨胀螺栓，双向中距≤1200，∅8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	108.16	197	21307.52		1485.04
467	011502002001	木质装饰线	10mm木质线条（弧形） 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	12.4	28.46	352.9		5.58
本页小计							50188.39		2380.25

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 130 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
468	011105005025	木质踢脚线	实木踢脚 1、12厚成品实木踢脚线钉于木垫块上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m	22.54	50.58	1140.07		54.1
469	011207001271	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.54	752.28	406.23		10
470	011508002223	定制国旗	定制国旗 规格：600*400mm 5mm厚亚克力UV面层 18mm厚PVC基层板 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	1	246.82	246.82		8.22
本页小计							1793.12		72.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 131 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
471	011207001201	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.35	676.74	236.86		6.73
472	011508002193	成品相框	成品装饰挂画 规格：1000*750mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	4	710.23	2840.92		32.88
473	011207001161	墙面装饰板	木格栅装饰板 1、木格栅装饰板 2、18厚阻燃板基层板，安装木挂条； 3、50*50木龙骨，双向@400mm以内，刷防火涂料及防腐油各两遍； 4、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道； 5、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	30.13	564.72	17015.01		774.04
本页小计							20092.79		813.65

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 132 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
474	01120700116 2	墙面装饰板	木饰面 1、木饰面 2、18厚阻燃板基层板，安装木挂条； 3、50*50木龙骨，双向@400mm以内，刷防火涂料及防腐油各两遍； 4、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道； 5、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	23.61	636.56	15029.18		606.54
475	01120700130 3	墙面装饰板	1、20厚装饰木质吸声板 2、18mm厚阻燃板基层； 3、20mm厚超细玻璃丝棉填充； 4、50*50木龙骨双向@400mm以内，刷防火涂料及防腐油各两遍； 5、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道； 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	61.38	560.26	34388.76		1636.39
本页小计							49417.94		2242.93

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 133 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
476	011508002186	亚克力字	8+3亚克力字 规格：300*300mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	12	156. 41	1876. 92		98. 64
		分部小计					140330. 77		5789. 45
		阅览室					96321. 6		4482. 98
477	011103002003	橡胶板卷材楼地面	塑胶地板 做法：楼面 10 1、3厚塑胶地板，专用胶粘贴，上蜡出光； 2、6-8厚水泥自流平； 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 4、原楼面清洗、打磨三遍。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	153. 34	269. 88	41383. 4		1341. 73
478	011302001036	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基层腻子耐水腻子三遍； 4、双层9. 5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 8吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	97. 55	197	19217. 35		1339. 36
本页小计							62477. 67		2779. 73

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 134 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
479	011302002020	铝方通吊顶	铝方通吊顶 1、50*100*1.5厚木纹铝方通，间距75； 2、U型配套38系列轻钢龙骨； 3、原建筑钢筋混凝土底板埋入 $\varnothing$ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， $\varnothing$ 6吊杆。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	54.97	209.26	11503.02		281.45
480	011407002020	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	152.52	53.18	8111.01		788.53
本页小计							19614.03		1069.98

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 135 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
481	011207001164	墙面装饰板	木饰面 1、木饰面 2、18厚阻燃板基层板，安装木挂条； 3、50*50木龙骨，双向@400mm以内，刷防水涂料及防腐油各两遍； 4、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道； 5、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	13.49	636.56	8587.19		346.56
482	011207001202	扎板造型装饰板	扎板造型装饰板 1、10mm厚生态木压边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	2.25	676.74	1522.67		43.27
本页小计							10109.86		389.83

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 136 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
483	011407001026	墙面喷刷涂料	1、（彩色）喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	38.38	52.77	2025.31		158.13
484	011207001272	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、18厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	0.52	752.29	391.19		9.65
485	011508002195	亚克力字	8+3亚克力字 规格：280*280mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	13	149.62	1945.06		106.86
本页小计							4361.56		274.64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程第 137 页 共 137 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
486	011508002198	亚克力字	8+3亚克力字 规格：200*200mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	5	141.32	706.6		63.2
487	011508004002	标牌	定制铝合金丝印标牌 规格：1900*200mm 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	个	2	464.4	928.8		4.24
		分部小计					96321.6		4482.98
		楼梯间					127558.29		3143.64
488	011207001273	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、10厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、18厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。 其他：具体做法及未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	169.56	752.29	127558.29		3143.64
		分部小计					127558.29		3143.64
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							129193.69		3211.08
合 计							2959011.97999999		112321.92

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		1、2号楼1层连廊					24806.01		1420.82
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	98.26	22.81	2241.31		193.57
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	294.48	3.54	1042.46		44.17
3	030412005001	荧光灯	1. 名称:定制LED长条灯 2. 型号:36W 3. 规格:3750*100*80mm 4. 安装形式:嵌入式	套	48	430.37	20657.76		1088.16
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	24.62	24.62		1.82
5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	49	17.14	839.86		93.1
		分部小计					24806.01		1420.82
		1#教学楼门厅					9844.45		544.47
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	97.49	22.81	2223.75		192.06
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	292.47	3.54	1035.34		43.87
8	030412001003	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	44	93.81	4127.64		194.04
本页小计							32192.74		1850.79

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	030412004001	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1630*1400*100mm 3. 安装形式:嵌入式	套	1	1545.12	1545.12		17.6
10	030404034012	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:明装	个	3	29.96	89.88		5.7
11	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	48	17.14	822.72		91.2
		分部小计					9844.45		544.47
		3#教学楼门厅					3691.62		240.14
12	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	25.76	22.81	587.59		50.75
13	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	77.28	3.54	273.57		11.59
14	030412001004	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	12	93.81	1125.72		52.92
15	030412005002	荧光灯	1. 名称:定制LED长条灯 2. 型号:18W 3. 规格:900*80*60mm 4. 安装形式:嵌入式	套	4	345.85	1383.4		90.68
16	030404034013	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	29.96	29.96		1.9
17	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	17	17.14	291.38		32.3
		分部小计					3691.62		240.14
		一层音乐教室(小)1					8785.91		353.58
本页小计							6149.34		354.64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	42.37	22.81	966.46		83.47
19	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	127.11	3.54	449.97		19.07
20	030412001005	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	6	93.81	562.86		26.46
21	030412001007	普通灯具	1. 名称:双头斗胆灯 2. 型号:18W, 砂黑防眩 3. 规格:方形200*100mm 4. 类型:嵌入式	套	8	189.16	1513.28		49.28
22	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED暗藏灯带	m	30	52.94	1588.2		61.2
23	030412004007	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1520*650*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821.32	821.32		17.6
24	030412004008	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1360*750*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821.32	821.32		17.6
25	030412004009	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1170*920*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821.32	821.32		17.6
本页小计							7544.73		292.28

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	030412004010	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1520*650*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821.32	821.32		17.6
27	030404034014	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:明装	个	2	29.96	59.92		3.8
28	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	21	17.14	359.94		39.9
		分部小计					8785.91		353.58
		一层音乐教室（小）2					8785.91		353.58
29	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	42.37	22.81	966.46		83.47
30	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	127.11	3.54	449.97		19.07
31	030412001008	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	6	93.81	562.86		26.46
32	030412001009	普通灯具	1. 名称:双头斗胆灯 2. 型号:18W, 砂黑防眩 3. 规格:方形200*100mm 4. 类型:嵌入式	套	8	189.16	1513.28		49.28
33	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED暗藏灯带	m	30	52.94	1588.2		61.2
34	030412004011	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1520*650*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821.32	821.32		17.6
本页小计							7143.27		318.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
35	030412004012	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1360*750*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821.32	821.32		17.6
36	030412004013	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1170*920*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821.32	821.32		17.6
37	030412004014	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1520*650*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821.32	821.32		17.6
38	030404034015	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:明装	个	2	29.96	59.92		3.8
39	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	21	17.14	359.94		39.9
		分部小计					8785.91		353.58
		一层音乐教室（小）3					8785.91		353.58
40	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	42.37	22.81	966.46		83.47
41	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	127.11	3.54	449.97		19.07
42	030412001010	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	6	93.81	562.86		26.46
本页小计							4863.11		225.5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
43	030412001011	普通灯具	1. 名称:双头斗胆灯 2. 型号:18W, 砂黑防眩 3. 规格:方形200*100mm 4. 类型:嵌入式	套	8	189. 16	1513. 28		49. 28
44	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED暗藏灯带	m	30	52. 94	1588. 2		61. 2
45	030412004015	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1520*650*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821. 32	821. 32		17. 6
46	030412004016	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1360*750*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821. 32	821. 32		17. 6
47	030412004017	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1170*920*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821. 32	821. 32		17. 6
48	030412004018	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1520*650*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821. 32	821. 32		17. 6
49	030404034016	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:明装	个	2	29. 96	59. 92		3. 8
50	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	21	17. 14	359. 94		39. 9
		分部小计					8785. 91		353. 58
		一层音乐教室(大)1					17955. 98		728. 28
本页小计							6806. 62		224. 58

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 7 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
51	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	77.76	22.81	1773.71		153.19
52	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	233.28	3.54	825.81		34.99
53	030412001012	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	22	93.81	2063.82		97.02
54	030412005007	荧光灯	1. 名称:定制LED长条灯 2. 型号:18W 3. 规格:900*80*60mm 4. 安装形式:嵌入式	套	13	345.85	4496.05		294.71
55	030412004003	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:3340*1400*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	2992.7	2992.7		17.6
56	030412004004	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:2100*900*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	1322.41	1322.41		17.6
57	030412004005	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:2060*1330*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	1879.18	1879.18		17.6
本页小计							15353.68		632.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 8 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
58	030412004006	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1850*1580*100mmmm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	1879.18	1879.18		17.6
59	030404034018	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	37.52	37.52		1.97
60	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	40	17.14	685.6		76
		分部小计					17955.98		728.28
		一层音乐教室(大)2					8801.62		354.71
61	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	42.84	22.81	977.18		84.39
62	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	128.52	3.54	454.96		19.28
63	030412001013	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	6	93.81	562.86		26.46
64	030412001014	普通灯具	1. 名称:双头斗胆灯 2. 型号:18W, 砂黑防眩 3. 规格:方形200*100mm 4. 类型:嵌入式	套	8	189.16	1513.28		49.28
65	030412005008	荧光灯	1. 名称:LED暗藏灯带	m	30	52.94	1588.2		61.2
66	030412004019	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1520*650*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821.32	821.32		17.6
本页小计							8520.1		353.78

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 9 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
67	030412004020	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1360*750*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821.32	821.32		17.6
68	030412004021	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1170*920*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821.32	821.32		17.6
69	030412004022	装饰灯	1. 名称:定制亚克力灯箱 2. 规格:1520*650*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	821.32	821.32		17.6
70	030404034019	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:明装	个	2	29.96	59.92		3.8
71	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	21	17.14	359.94		39.9
		分部小计					8801.62		354.71
		大队室					7425.6		233.22
72	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	33.53	22.81	764.82		66.05
73	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	100.59	3.54	356.09		15.09
74	030412001015	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	18	93.81	1688.58		79.38
本页小计							5693.31		257.02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 10 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
75	030412004023	装饰灯	1. 名称:定制亚克力造型灯箱 2. 规格: Φ3700*330*100mm 3. 安装形式:吸顶式	套	1	4106.23	4106.23		17.6
76	030404034020	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	29.96	29.96		1.9
77	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	28	17.14	479.92		53.2
		分部小计					7425.6		233.22
		心理咨询室外廊道					6104.35		384.05
78	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	68.51	22.81	1562.71		134.96
79	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	205.53	3.54	727.58		30.83
80	030412001016	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	34	93.81	3189.54		149.94
81	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	24.62	24.62		1.82
82	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	35	17.14	599.9		66.5
		分部小计					6104.35		384.05
		心理放松室					1385.68		87.23
83	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	13.65	22.81	311.36		26.89
本页小计							11031.82		483.64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 11 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
84	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	40.95	3.54	144.96		6.14
85	030412001017	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	8	93.81	750.48		35.28
86	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	24.62	24.62		1.82
87	030411006012	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	9	17.14	154.26		17.1
		分部小计					1385.68		87.23
		心理辅导室					4257.58		123.07
88	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	9.03	22.81	205.97		17.79
89	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	27.09	3.54	95.9		4.06
90	030412004024	装饰灯	1. 名称:定制椭圆形亚克力造型灯 2. 规格:尺寸: Φ440*600mm 3. 安装形式:吊挂式	套	2	765.65	1531.3		35.2
91	030412004025	装饰灯	1. 名称:定制椭圆形亚克力造型灯 2. 规格:尺寸: Φ360*500mm 3. 安装形式:吊挂式	套	3	765.65	2296.95		52.8
92	030404034004	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	24.62	24.62		1.82
93	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	6	17.14	102.84		11.4
本页小计							5331.9		183.41

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 12 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计					4257.58		123.07
		测评室					1632.02		60.63
94	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	7.4	22.81	168.79		14.58
95	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	22.2	3.54	78.59		3.33
96	030412004028	装饰灯	1. 名称:定制亚克力吸顶灯 2. 规格:Φ1000*100MM 3. 安装形式:吸顶式	套	2	654.3	1308.6		35.2
97	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	24.62	24.62		1.82
98	030411006014	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	3	17.14	51.42		5.7
		分部小计					1632.02		60.63
		沙盘室					2900.43		116.46
99	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	15.8	22.81	360.4		31.13
100	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	47.4	3.54	167.8		7.11
101	030412004029	装饰灯	1. 名称:定制PMMA云彩灯 2. 规格:700*400*350MM 3. 安装形式:吸顶式	套	1	632.03	632.03		17.6
本页小计							2792.25		116.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 13 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
102	030412004030	装饰灯	1. 名称:定制PMMA云彩灯 2. 规格:600*600*400MM 3. 安装形式:吸顶式	套	1	632.03	632.03		17.6
103	030412004031	装饰灯	1. 名称:定制PMMA云彩灯 2. 规格:660*360*350MM 3. 安装形式:吸顶式	套	1	632.03	632.03		17.6
104	030412005009	荧光灯	1. 名称:LED暗藏灯带	m	6.91	52.94	365.82		14.1
105	030404034006	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	24.62	24.62		1.82
106	030411006015	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	5	17.14	85.7		9.5
		分部小计					2900.43		116.46
		团体活动室					6775.87		243.76
107	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	26.67	22.81	608.34		52.54
108	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	80.01	3.54	283.24		12
109	030412004032	装饰灯	1. 名称:定制亚克力造型灯（金属边框） 2. 规格:745*865*100MM 3. 安装形式:吸顶式	套	9	632.03	5688.27		158.4
110	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	24.62	24.62		1.82
111	030411006016	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	10	17.14	171.4		19
本页小计							8516.07		304.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 14 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计					6775.87		243.76
		民乐排练厅					11717.94		816.71
112	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	76.6	22.81	1747.25		150.9
113	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	229.8	3.54	813.49		34.47
114	030412001018	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	6	93.81	562.86		26.46
115	030412005010	荧光灯	1. 名称:定制LED长条灯 2. 规格:1500*100mm 3. 安装形式:嵌入式	套	24	334.71	8033.04		544.08
116	030404034009	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	29.96	29.96		1.9
117	030411006017	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	31	17.14	531.34		58.9
		分部小计					11717.94		816.71
		管乐排练厅					10942.43		324.84
118	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	50.11	22.81	1143.01		98.72
119	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	150.33	3.54	532.17		22.55
120	030412001019	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	14	93.81	1313.34		61.74
本页小计							14706.46		999.72

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 15 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
121	030412005011	荧光灯	1. 名称:定制LED长条灯 2. 规格:1500*100mm 3. 安装形式:嵌入式	套	2	334. 71	669. 42		45. 34
122	030412004033	装饰灯	1. 名称:定制艺术亚克力造型灯 2. 型号:30W 3. 规格:1720*2115mm 4. 安装形式:吸顶式	套	1	2435. 94	2435. 94		17. 6
123	030412004034	装饰灯	1. 名称:定制艺术亚克力造型灯 2. 型号:30W 3. 规格:1420*2220mm 4. 安装形式:吸顶式	套	1	1990. 53	1990. 53		17. 6
124	030412004035	装饰灯	1. 名称:定制艺术亚克力造型灯 2. 型号:30W 3. 规格:1320*2870mm 4. 安装形式:吸顶式	套	1	2435. 94	2435. 94		17. 6
125	030404034010	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	37. 52	37. 52		1. 97
126	030404034011	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	24. 62	24. 62		1. 82
127	030411006018	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	21	17. 14	359. 94		39. 9
		分部小计					10942. 43		324. 84
		合唱排练室					9976. 69		555. 74
128	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	50. 89	22. 81	1160. 8		100. 25
本页小计							9114. 71		242. 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 16 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
129	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	152.67	3.54	540.45		22.9
130	030412001020	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	12	93.81	1125.72		52.92
131	030412005012	荧光灯	1. 名称:定制LED长条灯 2. 规格:1500*200mm 3. 安装形式:嵌入式	套	9	368.12	3313.08		204.03
132	030412005014	荧光灯	1. 名称:LED暗藏灯带	m	64.64	52.94	3422.04		131.87
133	030404034022	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	37.52	37.52		1.97
134	030411006019	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	22	17.14	377.08		41.8
		分部小计					9976.69		555.74
		阅览室					11651.51		746.89
135	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	103.38	22.81	2358.1		203.66
136	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	310.14	3.54	1097.9		46.52
137	030412001021	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	23	93.81	2157.63		101.43
138	030412005013	荧光灯	1. 名称:定制LED长条灯 2. 型号:24W 3. 规格:1800*80*60mm 4. 安装形式:嵌入式	套	14	379.25	5309.5		317.38
本页小计							19739.02		1124.48

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 17 页 共 17 页

[illegible]