

校内专项-学校部分建筑物彩钢 工程
板更换工程（二期）

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

校内专项-学校部分建筑
物彩钢板更换工程（二
期）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：校内专项-学校部分建筑物彩钢板更换工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：校内专项-学校部分建筑物彩钢板更换工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：校内专项-学校部分建筑物彩钢板更换工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校内专项-学校部分建筑物彩钢板更换工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：校内专项-学校部分建筑物彩钢板更换工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：校内专项-学校部分建筑物彩钢板更换工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“不含税金额”计入投标价格。
2. “人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价下限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于下限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 各栏目中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

计日工表

工程名称：校内专项-学校部分建筑物彩钢板更换工程（二期）

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

总承包服务费计价表

工程名称：校内专项-学校部分建筑物彩钢板更换工程（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：校内专项-学校部分建筑物彩钢板更换工程（二期）

第 1 页 共 2 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全帽								
1.2	文明施工费								
1.2.1	安全警示标志牌								
1.3	环境保护费								
1.3.1	现场临时绿化费用								
1.4	临时设施费								
1.4.1	一次性使用临建								
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：校内专项-学校部分建筑物彩钢板更换工程（二期）

第 2 页 共 2 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	输和消纳费								
3	脚手架工程费								
3.1									
4	垂直运输费-修缮 施工楼层高度6m以 内								
4.1	垂直运输费-修缮 施工楼层高度6m以 内								
5	冬雨季施工增加费								
5.1	冬雨季施工增加费								
6	二次搬运费								
6.1	二次搬运费								
7	原有建筑物及设备 保护费								
7.1	原有建筑物及设备 保护费								
8	工程水电费								
8.1	工程水电费								

注：计算明细可另附表说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：统一改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	011405001001	金属面油漆（所有项目）	1. 构件名称:原屋顶及墙面拆除后，原钢结构构件及檩条等金属构件均做除锈处理，并重新刷防锈漆一道，金属调和漆两遍 2. 特殊要求:具体工程量以现场签认为准 3. 其它:详见图纸、招标文件及相关规范要求	m2	750				
2	01B001	飞线整理	1. 涉及更新的房屋室内做飞线整理,无铁管的电缆,安装套管,规范布线。 2. 其它:详见图纸、招标文件及相关规范要求	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：右安门校区西楼拆除

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	910902005002	墙体、屋面保温外墙拆除	墙面、屋顶挤塑聚苯板彩钢板及骨架拆除 1. 材质:挤塑聚苯板彩钢板 2. 运至指定地点,集中码放,渣土外运含消纳,施工单位自行考虑 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	553.1				
2	910802006001	屋面天沟、檐沟拆除	金属天沟拆除 1. 材质:金属天沟 2. 运至指定地点,集中码放,渣土外运含消纳,施工单位自行考虑 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	72.6				
3	910802009002	落水管拆除	1. 拆除pvc100雨落管及其配件	m	126				
4	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:纸面石膏板及龙骨拆除,渣土外运消纳施工单位自行考虑	m2	571				
5	930211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 普通灯具及吸顶灯拆除 2. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	套	154				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：右安门校区西楼新建

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	010605001001	钢板楼板	1. 屋面复合防水压型金属板50厚A级岩棉夹芯板（图集《21J925-2》图3-3） 2. 钢板厚度、复合板厚度:屋面内外板均为彩色压型钢板,外板厚度为0.6mm,颜色为浅灰色,内板厚度为0.6 3. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:50厚A级岩棉夹芯板,岩棉芯材体积密度应 $\geq 1000\text{m}$ 4. 粘结强度 $\geq 0.06\text{MPa}$ 。容重:900Kg/m ³ 。 5. 防水层 6. 屋面钢檩条C180 $\times 70 \times 20 \times 3$ 新做,外涂防锈漆一遍、调和漆两遍 7. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	553.1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：右安门校区西楼新建

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
2	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 屋面材料品种、规格:复合防水压型金属板50厚A级岩棉夹芯板檐沟 2. 垫层材料、厚度:内外刷防腐涂料 3. 檐沟处增设一道防水涂膜附加层 4. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3 (3.0mmmm) 5. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	90				
3	010902004001	屋面排水管	1. 新做pvc100雨落管及其配件 2. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	126				
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 涂刷冷底子油; 防水附加层:基础水泥砂浆找平层; 原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3 (3.0mmmm) 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	152.25				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：右安门校区西楼新建

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	010903001001	墙面卷材防水	1. 涂刷冷底子油；防水附加层:基础水泥砂浆找平层；原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3（3.0mmmm） 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	112				
6	011302001001	吊顶天棚	防潮矿棉板顶棚 1. U型轻钢龙骨双层龙骨吊顶 2. 1.4厚600*600防潮矿棉板面层 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	214				
7	011302001002	吊顶天棚	石膏板顶棚 1. U型轻钢龙骨双层龙骨吊顶 2. 11厚石膏板面层 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	357				
8	030412001001	600*600嵌入式平板灯	1. 名称:600*600嵌入式平板灯 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	套	42				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：右安门校区西楼新建

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	03041200100 2	1500*1500嵌入 式平板灯	1. 名称:1500*1500 嵌入式平板灯 2. 安装方式:嵌入 式安装 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及相关 资料，包括为满 足设计、验收规 范规定施工所需 的一切工序	套	112				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区行知楼拆除

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	910902005002	墙体、屋面保温外墙拆除	墙面、屋顶挤塑聚苯板彩钢板及骨架拆除 1. 材质:挤塑聚苯板彩钢板 2. 运至指定地点,集中码放,渣土外运含消纳,施工单位自行考虑 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	297.9				
2	910802006001	屋面天沟、檐沟拆除	金属天沟及泛水板拆除 1. 材质:金属天沟、泛水板 2. 运至指定地点,集中码放,渣土外运含消纳,施工单位自行考虑 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	66				
3	910802009002	落水管拆除	1. 拆除pvc100雨落管及其配件	m	46				
4	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:纸面石膏板及龙骨拆除,渣土外运消纳施工单位自行考虑	m2	395				
5	930211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 普通灯具及吸顶灯拆除 2. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	套	94				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区行知楼拆除

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	911101003001	拆除物及渣土清运	拆除物及渣土清运 1. 运距: 投标人自行测定 2. 渣土需运至正规消纳场进行消纳 3. 工程量为虚方体积 4. 拆除物及渣土运至指定地点, 集中码放 5. 拆除物及渣土清运 6. 其它: 满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	m3	47.15				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区行知楼新建

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	010605001001	钢板楼板	1. 屋面复合防水压型金属板100厚A级岩棉夹芯板（图集《21J925-2》图3-3） 2. 钢板厚度、复合板厚度:屋面内外板均为彩色压型钢板,外板厚度为0.6mm,颜色为浅灰色,内板厚度为0.6 3. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100厚A级岩棉夹芯板,岩棉芯材体积密度应 $\geq 1000\text{m}^3$ 4. 粘结强度 $\geq 0.06\text{MPa}$ 。容重:900Kg/m ³ 。 5. 防水层 6. 屋面钢檩条C180×70×20×3新做,外涂防锈漆一遍、调和漆两遍 7. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	297.9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区行知楼新建

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
2	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 屋面材料品种、规格:复合防水压型金属板100厚A级岩棉夹芯板檐沟 2. 垫层材料、厚度:内外刷防腐涂料 3. 檐沟处增设一道防水涂膜附加层 4. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3 (3.0mmmm) 5. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	99				
3	010902007002	屋面泛水板	1. 屋面材料品种、规格:复合防水压型金属板100厚A级岩棉夹芯板泛水板 2. 垫层材料、厚度:内外刷防腐涂料 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	22.44				
4	010902004001	屋面排水管	1. 新做pvc100雨落管及其配件 2. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	46				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区行知楼新建

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 涂刷冷底子油；防水附加层:基础水泥砂浆找平层；原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3（3.0mmmm） 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	158.5				
6	010902001002	屋脊卷材防水	1. 涂刷冷底子油；防水附加层:基础水泥砂浆找平层；原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3（3.0mmmm） 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	21.45				
7	010903001001	墙面卷材防水	1. 涂刷冷底子油；防水附加层:基础水泥砂浆找平层；原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3（3.0mmmm） 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	134				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区行知楼新建

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 灰色涂料面层； 2. 水泥砂浆抹平； 3. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3（3.0mmmm）； 4. 水泥砂浆找平； 5. 其它：满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	99.6				
9	011302001001	吊顶天棚	防潮矿棉板顶棚 1. U型轻钢龙骨双层龙骨吊顶 2. 1.4厚600*600防潮矿棉板面层 3. 其它：满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	380				
10	011302001003	吊顶天棚	铝扣板顶棚 1. T型龙骨吊顶 2. 铝扣板吊顶新做面层 3. 其它：满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	15				
11	010402001001	砌块墙	女儿墙加高 1. 加气混凝土砌块墙 2. 厚度：240 3. 其它：满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m3	11.95				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区行知楼新建

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 规格型号：HRB300级 Φ6钢筋 3. 其它：满足招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	t	0.026				
13	030409005001	避雷网	1. 避雷网（主材利旧） 2. 参照图集09BD13-14 3. 其它：满足招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	150				
14	030412001001	600*600嵌入式平板灯	1. 名称：600*600嵌入式平板灯 2. 安装方式：嵌入式安装 3. 其他：未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	套	94				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区人文楼拆除

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	910902005002	墙体、屋面保温外墙拆除	墙面、屋顶挤塑聚苯板彩钢板及骨架拆除 1. 材质:挤塑聚苯板彩钢板 2. 运至指定地点,集中码放,渣土外运含消纳,施工单位自行考虑 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	890				
2	910802006001	屋面天沟、檐沟拆除	金属天沟拆除 1. 材质:金属天沟 2. 运至指定地点,集中码放,渣土外运含消纳,施工单位自行考虑 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	120				
3	910802009002	落水管拆除	1. 拆除pvc100雨落管及其配件	m	166				
4	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:纸面石膏板及龙骨拆除,渣土外运消纳 施工单位自行考虑	m2	887				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区人文楼拆除

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	910801001001	屋面拆除	檐口镀锌板拆除 1. 材质:镀锌板 2. 运至指定地点,集中码放,渣土外运含消纳,施工单位自行考虑 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	510				
6	911507001001	金属窗拆除	窗拆除 1. 材质:塑钢窗600*1500mm 2. 运至指定地点,集中码放 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	樘	2				
7	930211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 普通灯具及吸顶灯拆除 2. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	套	192				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区人文楼拆除

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	911101003001	拆除物及渣土清运	拆除物及渣土清运 1. 运距: 投标人自行测定 2. 渣土需运至正规消纳场进行消纳 3. 工程量为虚方体积 4. 拆除物及渣土运至指定地点, 集中码放 5. 拆除物及渣土清运 6. 其它: 满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	m3	132.27				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区人文楼新建

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	010605001001	钢板楼板	1. 屋面复合防水压型金属板120厚A级岩棉夹芯板（图集《21J925-2》图3-3） 2. 钢板厚度、复合板厚度:屋面内外板均为彩色压型钢板,外板厚度为0.6mm,颜色为浅灰色,内板厚度为0.6 3. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:120厚A级岩棉夹芯板,岩棉芯材体积密度应≥1000m 4. 粘结强度≥0.06MPa。容重:900Kg/m3。 5. 防水层 6. 屋面钢檩条C180×70×20×3新做,外涂防锈漆一遍、调和漆两遍 7. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	890				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区人文楼新建

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
2	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 屋面材料品种、规格:复合防水压型金属板120厚A级岩棉夹芯板檐沟 2. 垫层材料、厚度:内外刷防腐涂料 3. 檐沟处增设一道防水涂膜附加层 4. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3（3.0mmmm） 5. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	132				
3	010902004001	屋面排水管	1. 新做pvc100雨落管及其配件 2. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	166				
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 涂刷冷底子油；防水附加层:基础水泥砂浆找平层；原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3（3.0mmmm） 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	221.75				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区人文楼新建

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	010902001002	屋脊卷材防水	1. 涂刷冷底子油；防水附加层:基础水泥砂浆找平层；原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3（3.0mmmm） 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	39				
6	010903001001	墙面卷材防水	1. 涂刷冷底子油；防水附加层:基础水泥砂浆找平层；原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3（3.0mmmm） 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	149.5				
7	011302001001	吊顶天棚	防潮矿棉板顶棚 1. U型轻钢龙骨双层龙骨吊顶 2. 1.4厚600*600防潮矿棉板面层 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	849				
8	011302001003	吊顶天棚	铝扣板顶棚 1. T型龙骨吊顶 2. 铝扣板吊顶新做面层 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	38				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区人文楼新建

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	010807001001	金属窗	水平推拉塑钢窗窗制安 1. 洞口尺寸:600*1500mm（详见图纸） 2. 开启方式:推拉窗 5. 五金:含五金 6. 门窗后塞口:采用发泡胶填充,硅酮密封胶密封 7. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	1.8				
10	010901002001	型材屋面	1. 热镀锌金属板檐口 2. 厚度1mm 3. 内置轻钢龙骨 4. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	510				
11	030409005001	避雷网	1. 避雷网（主材利旧） 2. 参照图集09BD13-14 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	210				
12	030412001001	600*600嵌入式平板灯	1. 名称:600*600嵌入式平板灯 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关资料,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	套	192				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区实验楼南楼拆除

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	910902005002	墙体、屋面保温外墙拆除	墙面、屋顶挤塑聚苯板彩钢板及骨架拆除 1. 材质:挤塑聚苯板彩钢板 2. 运至指定地点,集中码放,渣土外运含消纳,施工单位自行考虑 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	1114				
2	910802006001	屋面天沟、檐沟拆除	金属天沟拆除 1. 材质:金属天沟 2. 运至指定地点,集中码放,渣土外运含消纳,施工单位自行考虑 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	122				
3	910802009002	落水管拆除	1. 拆除pvc100雨落管及其配件	m	128				
4	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:纸面石膏板及龙骨拆除,渣土外运消纳施工单位自行考虑	m2	1029				
5	930211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 普通灯具及吸顶灯拆除 2. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	套	168				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区实验楼南楼拆除

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	911101003001	拆除物及渣土清运	拆除物及渣土清运 1. 运距: 投标人自行测定 2. 渣土需运至正规消纳场进行消纳 3. 工程量为虚方体积 4. 拆除物及渣土运至指定地点, 集中码放 5. 拆除物及渣土清运 6. 其它: 满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	m3	163.35				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区实验楼南楼新建

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	010605001001	钢板楼板	1. 屋面复合防水压型金属板80厚A级岩棉夹芯板（图集《21J925-2》图3-3） 2. 钢板厚度、复合板厚度:屋面内外板均为彩色压型钢板,外板厚度为0.6mm,颜色为浅灰色,内板厚度为0.6 3. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100厚A级岩棉夹芯板,岩棉芯材体积密度应≥1000m 4. 粘结强度≥0.06MPa。容重:900Kg/m3。 5. 防水层 6. 屋面钢檩条C180×70×20×3新做,外涂防锈漆一遍、调和漆两遍 7. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	1114				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区实验楼南楼新建

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
2	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 屋面材料品种、规格:复合防水压型金属板80厚A级岩棉夹芯板檐沟 2. 垫层材料、厚度:内外刷防腐涂料 3. 檐沟处增设一道防水涂膜附加层 4. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3 (3.0mmmm) 5. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	134.2				
3	010902004001	屋面排水管	1. 新做pvc100雨落管及其配件 2. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	128				
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 涂刷冷底子油; 防水附加层:基础水泥砂浆找平层; 原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3 (3.0mmmm) 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	278.5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区实验楼南楼新建

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	01090200100 2	屋脊卷材防水	1. 涂刷冷底子油；防水附加层:基础水泥砂浆找平层；原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3（3.0mmmm） 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	39.65				
6	01090300100 1	墙面卷材防水	1. 涂刷冷底子油；防水附加层:基础水泥砂浆找平层；原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3（3.0mmmm） 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	170				
7	01130200100 1	吊顶天棚	防潮矿棉板顶棚 1. U型轻钢龙骨双层龙骨吊顶 2. 1.4厚600*600防潮矿棉板面层 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	989				
8	01130200100 3	吊顶天棚	铝扣板顶棚 1. T型龙骨吊顶 2. 铝扣板吊顶新做面层 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	40				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区实验楼南楼新建

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	03040900500 1	避雷网	1. 避雷网（主材利旧） 2. 参照图集09BD13-14 3. 其它：满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	215				
10	03041200100 1	600*600嵌入式平板灯	1. 名称：600*600嵌入式平板灯 2. 安装方式：嵌入式安装 3. 其他：未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序	套	168				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区实验楼北楼拆除

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	910902005002	墙体、屋面保温外墙拆除	墙面、屋顶挤塑聚苯板彩钢板及骨架拆除 1. 材质:挤塑聚苯板彩钢板 2. 运至指定地点,集中码放,渣土外运含消纳,施工单位自行考虑 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	1114				
2	910802006001	屋面天沟、檐沟拆除	金属天沟拆除 1. 材质:金属天沟 2. 运至指定地点,集中码放,渣土外运含消纳,施工单位自行考虑 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	122				
3	910802009002	落水管拆除	1. 拆除pvc100雨落管及其配件	m	128				
4	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 吊顶形式:纸面石膏板及龙骨拆除,渣土外运消纳施工单位自行考虑	m2	1029				
5	930211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 普通灯具及吸顶灯拆除 2. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	套	168				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区实验楼北楼拆除

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	911101003001	拆除物及渣土清运	拆除物及渣土清运 1. 运距: 投标人自行测定 2. 渣土需运至正规消纳场进行消纳 3. 工程量为虚方体积 4. 拆除物及渣土运至指定地点, 集中码放 5. 拆除物及渣土清运 6. 其它: 满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	m3	163.35				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区实验楼北楼新建

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	010605001001	钢板楼板	1. 屋面复合防水压型金属板80厚A级岩棉夹芯板（图集《21J925-2》图3-3） 2. 钢板厚度、复合板厚度:屋面内外板均为彩色压型钢板,外板厚度为0.6mm,颜色为浅灰色,内板厚度为0.6 3. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:80厚A级岩棉夹芯板,岩棉芯材体积密度应 $\geq 1000\text{m}$ 4. 粘结强度 $\geq 0.06\text{MPa}$ 。容重:900Kg/m ³ 。 5. 防水层 6. 屋面钢檩条C180 $\times 70 \times 20 \times 3$ 新做,外涂防锈漆一遍、调和漆两遍 7. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	1114				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区实验楼北楼新建

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
2	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 屋面材料品种、规格:复合防水压型金属板80厚A级岩棉夹芯板檐沟 2. 垫层材料、厚度:内外刷防腐涂料 3. 檐沟处增设一道防水涂膜附加层 4. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3 (3.0mmmm) 5. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	134.2				
3	010902004001	屋面排水管	1. 新做pvc100雨落管及其配件 2. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	128				
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 涂刷冷底子油; 防水附加层:基础水泥砂浆找平层; 原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3 (3.0mmmm) 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	278.5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区实验楼北楼新建

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	010902001002	屋脊卷材防水	1. 涂刷冷底子油；防水附加层:基础水泥砂浆找平层；原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3（3.0mmmm） 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	39.65				
6	010903001001	墙面卷材防水	1. 涂刷冷底子油；防水附加层:基础水泥砂浆找平层；原楼板结构层 2. 弹性体改性沥青防水卷材SBSII PY PEPE3（3.0mmmm） 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	170				
7	011302001001	吊顶天棚	防潮矿棉板顶棚 1. U型轻钢龙骨双层龙骨吊顶 2. 1.4厚600*600防潮矿棉板面层 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	989				
8	011302001003	吊顶天棚	铝扣板顶棚 1. T型龙骨吊顶 2. 铝扣板吊顶新做面层 3. 其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m2	40				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通州校区实验楼北楼新建

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	030409005001	避雷网	1. 避雷网（主材利旧） 2. 参照图集09BD13-14 3. 其它：满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	m	215				
10	030412001001	600*600嵌入式平板灯	1. 名称：600*600嵌入式平板灯 2. 安装方式：嵌入式安装 3. 其他：未尽事宜详见图纸及相关资料，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	套	168				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									